誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

東条川二期農業水利事業
鴨川導水路改修（その２）工事

積　　算　　書

（第１回変更）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事
施工場所	兵庫県加東市秋津地内
工事番号	6-309-0105
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	関西電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(104,684,800) 115,390,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(95,168,000) 104,900,000	
	・消費税相当額（１０%）				(9,516,800) 10,490,000	
	総合工事価格内訳					
					(94,662,000) 103,210,000	
					(506,000) 1,690,000	
	工事内容					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	コンクリート補修工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			(94,662,000) 103,210,000	
・工事原価			(80,638,000) 88,067,000	
純工事費			(61,345,000) 67,148,000	
・・直接工事費			(55,684,000) 60,550,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(〃) 1.000	式	(52,846,000) 57,325,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(〃) 1.000	式	(2,838,000) 3,225,000	
・・間接工事費			(24,954,000) 27,517,000	
・・・共通仮設費			(5,661,000) 6,598,000	
・・・・事業損失防止施設費	(〃) 1.000	式	(0) 200,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(5,145,000) 5,535,000	
・・・・運搬費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・準備費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・安全費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・役務費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・技術管理費	(〃) 1.000	式	(63,000) 126,000	
・・・・営繕費等	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・現場環境改善費			(453,000) 737,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(453,000) 477,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	(〃) 1.000	式	(0) 260,000	
・・・現場管理費			(19,293,000) 20,919,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(19,293,000) 20,919,000	
・・・・現場管理費（積上）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（直工）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（事業損失防止）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・一般管理費等				
			(14,024,000) 15,150,000	
・一括計上価格	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
支給品費			(〃) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(〃) 0	
支給品費（直工）			(〃) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(221,000) 631,000	
処分費(準備費の内数)			(〃) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(〃) 0	
処分費等(率対象外)			(〃) 0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			（　〃　） 0	
有価物処分費			（　〃　） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(94,662,000×5.160) 103,210,000×5.160			(4,885,000) 5,326,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	5,535,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	60,750,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	5,145,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	55,684,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	9.25%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	9.38%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	477,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	59,919,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	453,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	55,463,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.82%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.84%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	20,919,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	67,148,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	67,232,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	19,293,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	61,345,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	31.45%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	31.75%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	61,423,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	15,150,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	88,067,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	14,024,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	80,638,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	17.37%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	17.56%

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(52,846,000) 57,325,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(52,846,000) 57,325,000	
・1号水路橋補修工	1.000	式	(0) 242,000	
・・補修工	1.000	式	(0) 242,000	
・1号開渠（4）補修工	1.000	式	(11,604,000) 12,435,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(1,800,000) 1,588,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(9,304,000) 9,375,000	
・・補修工	1.000	式	(500,000) 1,472,000	
・3号水路橋補修工	1.000	式	(3,922,000) 4,012,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(232,000) 191,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(1,198,000) 1,127,000	
・・補修工	1.000	式	(28,000) 145,000	
・・附帯工	1.000	式	(2,464,000) 2,549,000	
・1号開渠（5）補修工	1.000	式	(8,102,000) 8,623,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(1,246,000) 1,100,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(6,439,000) 6,497,000	
・・補修工	1.000	式	(417,000) 1,026,000	
・1号開渠暗渠部（２）補修工	1.000	式	(3,097,000) 4,383,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(541,000) 1,448,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(2,429,000) 2,554,000	
・・補修工	1.000	式	(127,000) 381,000	
・1号開渠（6）補修工	1.000	式	(7,400,000) 7,587,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(1,126,000) 980,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(5,817,000) 5,786,000	
・・補修工	1.000	式	(457,000) 821,000	
・4号水路橋補修工	1.000	式	(2,315,000) 2,186,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(139,000) 115,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(719,000) 679,000	
・・補修工	1.000	式	(40,000) 10,000	
・・附帯工	1.000	式	(1,417,000) 1,382,000	
・1号開渠（7）補修工	1.000	式	(4,359,000) 4,583,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(673,000) 576,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(3,476,000) 3,402,000	
・・補修工	1.000	式	(210,000) 605,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・5号水路橋補修工	1.000	式	(3,911,000) 3,743,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(232,000) 191,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(1,198,000) 1,126,000	
・・補修工	1.000	式	(40,000) 0	
・・附帯工	1.000	式	(2,441,000) 2,426,000	
・1号開渠（8）補修工	1.000	式	(8,136,000) 9,513,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式	(1,187,000) 1,170,000	
・・表面被覆工	1.000	式	(6,105,000) 6,908,000	
・・補修工	1.000	式	(844,000) 1,435,000	
・附帯工	1.000	式	(0) 18,000	
・・附帯工	1.000	式	(0) 18,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(2,838,000) 3,225,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(2,838,000) 3,225,000	
・仮設工	1.000	式	(2,838,000) 3,225,000	
・・仮設ヤード撤去	1.000	式	(1,320,000) 1,730,000	
・・橋梁足場	1.000	式	(〃) 1,251,000	
・・排水処理工	1.000	式	(0) 91,000	
・・交通誘導員	1.000	式	(267,000) 153,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			(0) 200,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	(0) 200,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(0) 200,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	(0) 200,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(63,000) 126,000	
技術管理費	 1.000	 式	(63,000) 126,000	
・技術管理費	 1.000	 式	(63,000) 126,000	
・・引張試験	 1.000	 式	(〃) 63,000	
・・諸経費動向調査	 1.000	 式	(0) 63,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
現場環境改善費（積上）内訳			(0) 260,000	
現場環境改善費（積上）	1.000	式	(0) 260,000	
・現場環境の整備	1.000	式	(0) 260,000	
・・現場環境整備費	1.000	式	(0) 260,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(52,846,000) 57,325,000	
・1号水路橋補修工	 1.000	 式		(0) 242,000	
・・補修工	 1.000	 式		(0) 242,000	
000091 転落防止柵設置 階段工部、H=1.1m	(0.000) 16.300	 m	(0) 11,551	(0) 188,281	歩A・単A [単価B] B単　91号
000092 転落防止柵固定金具	(0.000) 1.000	 式	(0) 53,800	(0) 53,800	歩A・単A [金額B] B単　92号
合　計				(0) 242,081	
・1号開渠（4）補修工	 1.000	 式		(11,604,000) 12,435,000	
・・高圧洗浄工	 1.000	 式		(1,800,000) 1,588,000	
000001 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(814.000) 0.000	 ㎡	(〃) 1,447	(1,177,858) 0	歩A・単A [単価B] B単　1号
000093 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(0.000) 831.000	 ㎡	(0) 1,266	(0) 1,052,046	歩A・単A [単価B] B単　93号
000002 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(430.000) 0.000	 ㎡	(〃) 1,447	(622,210) 0	歩A・単A [単価B] B単　2号
000094 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(0.000) 423.000	 ㎡	(0) 1,266	(0) 535,518	歩A・単A [単価B] B単　94号
合　計				(1,800,068) 1,587,564	
・・表面被覆工	 1.000	 式		(9,304,000) 9,375,000	
000003 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	(814.000) 831.000	 ㎡	(〃) 7,361	(5,991,854) 6,116,991	歩A・単A [単価B] B単　3号
000004 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）	(430.000) 423.000	 ㎡	(〃) 7,702	(3,311,860) 3,257,946	歩A・単A [単価B] B単　4号
合　計				(9,303,714) 9,374,937	
・・補修工	 1.000	 式		(500,000) 1,472,000	
000005 断面修復工	(0.400) 0.000	 ㎡	(〃) 63,679	(25,472) 0	歩A・単A [単価B] B単　5号
000095 断面修復工 t≦3cm	(0.000) 0.400	 ㎡	(0) 42,117	(0) 16,847	歩A・単A [単価B] B単　95号
000096 断面修復工 3cm＜t≦6cm	(0.000) 0.500	 ㎡	(0) 56,809	(0) 28,405	歩A・単A [単価B] B単　96号
000097 断面修復工 6cm＜t≦9cm	(0.000) 0.400	 ㎡	(0) 71,082	(0) 28,433	歩A・単A [単価B] B単　97号
000098 断面修復工 9cm＜t≦12cm	(0.000) 0.300	 ㎡	(0) 85,563	(0) 25,669	歩A・単A [単価B] B単　98号
000006 カッター工 断面補修工	(2.600) 3.500	 m	(〃) 1,026	(2,668) 3,591	歩A・単A [単価B] B単　6号
000007 ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない	(5.300) 18.300	 m	(〃) 8,327	(44,133) 152,384	歩A・単A [単価B] B単　7号
000008 ひび割れ充填工 表面被覆と併用する	(43.600) 169.300	 m	(〃) 7,187	(313,353) 1,216,759	歩A・単A [単価B] B単　8号
000009 ひび割れ補修（成型ゴム補修） 50×50	(8.000) 0.000	 m	(〃) 14,284	(114,272) 0	歩A・単A [単価B] B単　9号
合　計				(499,898) 1,472,088	
・3号水路橋補修工	 1.000	 式		(3,922,000) 4,012,000	
・・高圧洗浄工	 1.000	 式		(232,000) 191,000	
000010 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(100.000) 0.000	 ㎡	(〃) 1,447	(144,700) 0	歩A・単A [単価B] B単　10号
000099 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(0.000) 107.000	 ㎡	(0) 1,266	(0) 135,462	歩A・単A [単価B] B単　99号
000011 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(60.000) 0.000	 ㎡	(〃) 1,447	(86,820) 0	歩A・単A [単価B] B単　11号
000100 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(0.000) 44.000	 ㎡	(0) 1,266	(0) 55,704	歩A・単A [単価B] B単 100号
合　計				(231,520) 191,166	
・・表面被覆工	 1.000	 式		(1,198,000) 1,127,000	
000012 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	(100.000) 107.000	 ㎡	(〃) 7,361	(736,100) 787,627	歩A・単A [単価B] B単　12号
000013 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）	(60.000) 44.000	 ㎡	(〃) 7,702	(462,120) 338,888	歩A・単A [単価B] B単　13号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(1,198,220) 1,126,515	
・・補修工	1.000	式		(28,000) 145,000	
000101 断面修復工 t≦3cm	(0.000) 2.100	㎡	(0) 45,076	(0) 94,660	歩A・単A [単価B] B単 101号
000014 断面修復工 3cm＜t≦6cm	(0.500) 0.000	㎡	(〃) 56,810	(28,405) 0	歩A・単A [単価B] B単　14号
000102 カッター工 断面補修工	(0.000) 49.200	m	(0) 1,026	(0) 50,479	歩A・単A [単価B] B単 102号
合　　計				(28,405) 145,139	
・・附帯工	1.000	式		(2,464,000) 2,549,000	
000015 コンクリート床板撤去	(〃) 33.000	枚	(〃) 542	(〃) 17,886	歩A・単A [単価B] B単　15号
000016 既設ガードレール撤去	(〃) 25.500	m	(〃) 2,735	(〃) 69,743	歩A・単A [単価B] B単　16号
000017 FRP中空床板設置 600×2000	(22.000) 18.000	枚	(〃) 74,543	(1,639,946) 1,341,774	歩A・単A [単価B] B単　17号
000103 FRP中空床板設置 600×1600	(0.000) 4.000	枚	(0) 59,696	(0) 238,784	歩A・単A [単価B] B単 103号
000018 転落防止柵設置 H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式	(58.700) 58.800	m	(〃) 12,055	(707,629) 708,834	歩A・単A [単価B] B単　18号
000019 転落防止柵設置 階段工部、H=1.1m	(2.300) 9.200	m	(〃) 10,508	(24,168) 96,674	歩A・単A [単価B] B単　19号
000104 転落防止柵固定金具	(0.000) 1.000	式	(0) 71,309	(0) 71,309	歩A・単A [金額B] B単 104号
000020 鉄くず運搬	(1.000) 0.000	式	(〃) 4,983	(4,983) 0	歩A・単A [金額B] B単　20号
000105 発生材運搬	(0.000) 1.000	式	(0) 4,056	(0) 4,056	歩A・単A [金額B] B単 105号
合　　計				(2,464,355) 2,549,060	
・1号開渠（5）補修工	1.000	式		(8,102,000) 8,623,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		(1,246,000) 1,100,000	
000021 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(563.000) 0.000	㎡	(〃) 1,447	(814,661) 0	歩A・単A [単価B] B単　21号
000106 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(0.000) 575.000	㎡	(0) 1,266	(0) 727,950	歩A・単A [単価B] B単 106号
000022 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(298.000) 0.000	㎡	(〃) 1,447	(431,206) 0	歩A・単A [単価B] B単　22号
000107 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(0.000) 294.000	㎡	(0) 1,266	(0) 372,204	歩A・単A [単価B] B単 107号
合　　計				(1,245,867) 1,100,154	
・・表面被覆工	1.000	式		(6,439,000) 6,497,000	
000023 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8mm（底版：被覆厚5mm、調整厚3mm）	(563.000) 575.000	㎡	(〃) 7,361	(4,144,243) 4,232,575	歩A・単A [単価B] B単　23号
000024 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9mm（底版：被覆厚5mm、調整厚4mm）	(298.000) 294.000	㎡	(〃) 7,702	(2,295,196) 2,264,388	歩A・単A [単価B] B単　24号
合　　計				(6,439,439) 6,496,963	
・・補修工	1.000	式		(417,000) 1,026,000	
000025 断面修復工	(0.800) 0.000	㎡	(〃) 64,055	(51,244) 0	歩A・単A [単価B] B単　25号
000108 断面修復工 t≦3cm	(0.000) 1.400	㎡	(0) 44,333	(0) 62,066	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 断面修復工 3cm＜t≦6cm	(0.000) 0.300	㎡	(0) 56,058	(0) 16,817	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 断面修復工 6cm＜t≦9cm	(0.000) 0.100	㎡	(0) 71,081	(0) 7,108	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 断面修復工 9cm＜t≦12cm	(0.000) 0.100	㎡	(0) 85,186	(0) 8,519	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 カッター工 断面補修工	(0.000) 0.500	m	(0) 1,026	(0) 513	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない	(0.000) 7.600	m	(0) 8,327	(0) 63,285	歩A・単A [単価B] B単 113号
000026 ひび割れ充填工 表面被覆と併用する	(42.900) 120.800	m	(〃) 7,187	(308,322) 868,190	歩A・単A [単価B] B単　26号
000027 ひび割れ補修（成型ゴム補修） 50×50	(4.000) 0.000	m	(〃) 14,284	(57,136) 0	歩A・単A [単価B] B単　27号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(416,702) 1,026,498	
・1号開渠暗渠部（２）補修工	1.000	式		(3,097,000) 4,383,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		(541,000) 1,448,000	
000028 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(212.000) 0.000	㎡	(〃) 1,447	(306,764) 0	歩A・単A [単価B] B単　28号
000114 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(0.000) 212.000	㎡	(0) 1,266	(0) 268,392	歩A・単A [単価B] B単 114号
000029 高圧洗浄工 100Mpa(底版)	(118.000) 0.000	㎡	(〃) 1,989	(234,702) 0	歩A・単A [単価B] B単　29号
000115 高圧洗浄工 180Mpa(底版)、PH処理	(0.000) 118.000	㎡	(0) 9,993	(0) 1,179,174	歩A・単A [単価B] B単 115号
合　　計				(541,466) 1,447,566	
・・表面被覆工	1.000	式		(2,429,000) 2,554,000	
000030 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	(212.000) 0.000	㎡	(〃) 7,361	(1,560,532) 0	歩A・単A [単価B] B単　30号
000116 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=7.5㎜(側壁:被覆厚5㎜、調整厚2.5㎜)	(0.000) 212.000	㎡	(0) 7,189	(0) 1,524,068	歩A・単A [単価B] B単 116号
000031 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	(118.000) 0.000	㎡	(〃) 7,361	(868,598) 0	歩A・単A [単価B] B単　31号
000117 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=12㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚7㎜）	(0.000) 118.000	㎡	(0) 8,727	(0) 1,029,786	歩A・単A [単価B] B単 117号
合　　計				(2,429,130) 2,553,854	
・・補修工	1.000	式		(127,000) 381,000	
000032 断面修復工	(0.200) 0.000	㎡	(〃) 43,601	(8,720) 0	歩A・単A [単価B] B単　32号
000118 断面修復工 t≦3㎝	(0.000) 0.400	㎡	(0) 45,840	(0) 18,336	歩A・単A [単価B] B単 118号
000033 カッター工 断面補修工	(4.500) 4.300	m	(〃) 1,026	(4,617) 4,412	歩A・単A [単価B] B単　33号
000119 ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない	(0.000) 12.700	m	(0) 8,328	(0) 105,766	歩A・単A [単価B] B単 119号
000034 ひび割れ充填工 表面被覆と併用する	(12.000) 35.200	m	(〃) 7,187	(86,244) 252,982	歩A・単A [単価B] B単　34号
000035 ひび割れ補修（成型ゴム補修） 50×50	(1.900) 0.000	m	(〃) 14,284	(27,140) 0	歩A・単A [単価B] B単　35号
合　　計				(126,721) 381,496	
・1号開渠（6）補修工	1.000	式		(7,400,000) 7,587,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		(1,126,000) 980,000	
000036 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(515.000) 0.000	㎡	(〃) 1,447	(745,205) 0	歩A・単A [単価B] B単　36号
000120 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	(0.000) 514.000	㎡	(0) 1,266	(0) 650,724	歩A・単A [単価B] B単 120号
000037 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(263.000) 0.000	㎡	(〃) 1,447	(380,561) 0	歩A・単A [単価B] B単　37号
000121 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	(0.000) 260.000	㎡	(0) 1,266	(0) 329,160	歩A・単A [単価B] B単 121号
合　　計				(1,125,766) 979,884	
・・表面被覆工	1.000	式		(5,817,000) 5,786,000	
000038 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	(515.000) 514.000	㎡	(〃) 7,361	(3,790,915) 3,783,554	歩A・単A [単価B] B単　38号
000039 表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）	(263.000) 260.000	㎡	(〃) 7,702	(2,025,626) 2,002,520	歩A・単A [単価B] B単　39号
合　　計				(5,816,541) 5,786,074	
・・補修工	1.000	式		(457,000) 821,000	
000040 断面修復工	(0.100) 0.000	㎡	(〃) 56,992	(5,699) 0	歩A・単A [単価B] B単　40号
000122 断面修復工 t≦3㎝	(0.000) 0.400	㎡	(0) 41,748	(0) 16,699	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 断面修復工 3㎝＜t≦6㎝	(0.000) 0.200	㎡	(0) 60,537	(0) 12,107	歩A・単A [単価B] B単 123号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000124 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6cm＜t≦9cm	0.100	㎡	71,093	7,109	B単 124号
000041 カッター工	(0.800)		(〃)	(821)	歩A・単A [単価B]
断面補修工	4.600	m	1,026	4,720	B単　41号
000125 ひび割れ充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用しない	11.700	m	8,328	97,438	B単 125号
000042 ひび割れ充填工	(46.400)		(〃)	(333,477)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用する	92.800	m	7,187	666,954	B単　42号
000043 ひび割れ補修（成型ゴム補修）	(8.200)		(〃)	(117,129)	歩A・単A [単価B]
50×50	0.000	m	14,284	0	B単　43号
000126 不陸調整工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t≦3cm	5.100	㎡	2,904	14,810	B単 126号
000127 不陸調整工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3＜t≦6cm	0.200	㎡	6,441	1,288	B単 127号
				(457,126)	
合　計				821,125	
・4号水路橋補修工				(2,315,000)	
	1.000	式		2,186,000	
・・高圧洗浄工				(139,000)	
	1.000	式		115,000	
000044 高圧洗浄工	(60.000)		(〃)	(86,820)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	0.000	㎡	1,447	0	B単　44号
000128 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	65.000	㎡	1,266	82,290	B単 128号
000045 高圧洗浄工	(36.000)		(〃)	(52,092)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	0.000	㎡	1,447	0	B単　45号
000129 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	26.000	㎡	1,266	32,916	B単 129号
				(138,912)	
合　計				115,206	
・・表面被覆工				(719,000)	
	1.000	式		679,000	
000046 表面被覆工（吹付）	(60.000)		(〃)	(441,660)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=8mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚3mm）	65.000	㎡	7,361	478,465	B単　46号
000047 表面被覆工（吹付）	(36.000)		(〃)	(277,272)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=9mm（底版：被覆厚5mm、調整厚4mm）	26.000	㎡	7,702	200,252	B単　47号
				(718,932)	
合　計				678,717	
・・補修工				(40,000)	
	1.000	式		10,000	
000130 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t≦3cm	0.100	㎡	45,831	4,583	B単 130号
000048 断面修復工	(0.700)		(〃)	(39,767)	歩A・単A [単価B]
3＜t≦6cm	0.000	㎡	56,810	0	B単　48号
000131 カッター工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
断面補修工	5.300	m	1,026	5,438	B単 131号
				(39,767)	
合　計				10,021	
・・附帯工				(1,417,000)	
	1.000	式		1,382,000	
000049 コンクリート床板撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	18.000	枚	547	9,846	B単　49号
000050 既設ガードレール撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	15.500	m	2,736	42,408	B単　50号
000051 FRP中空床板設置	(12.000)		(〃)	(894,540)	歩A・単A [単価B]
600×2000	8.000	枚	74,545	596,360	B単　51号
000132 FRP中空床板設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600×1600	4.000	枚	59,689	238,756	B単 132号
000052 転落防止柵設置	(38.600)		(〃)	(465,323)	歩A・単A [単価B]
H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式	39.200	m	12,055	472,556	B単　52号
000133 転落防止柵固定金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	17,738	17,738	B単 133号
000053 鉄くず運搬	(1.000)		(〃)	(4,983)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	4,983	0	B単　53号
000134 発生材運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	4,056	4,056	B単 134号
				(1,417,100)	
合　計				1,381,720	
・1号開渠（7）補修工				(4,359,000)	
	1.000	式		4,583,000	
・・高圧洗浄工				(673,000)	
	1.000	式		576,000	
000054 高圧洗浄工	(309.000)		(〃)	(447,123)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	0.000	㎡	1,447	0	B単　54号
000135 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	301.000	㎡	1,266	381,066	B単 135号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000055 高圧洗浄工	(156.000)		(〃)	(225,732)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	0.000	㎡	1,447	0	B単　55号
000136 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	154.000	㎡	1,266	194,964	B単 136号
				(672,855)	
合　計				576,030	
・・表面被覆工				(3,476,000)	
	1.000	式		3,402,000	
000056 表面被覆工（吹付）	(309.000)		(〃)	(2,274,549)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	301.000	㎡	7,361	2,215,661	B単　56号
000057 表面被覆工（吹付）	(156.000)		(〃)	(1,201,512)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）	154.000	㎡	7,702	1,186,108	B単　57号
				(3,476,061)	
合　計				3,401,769	
・・補修工				(210,000)	
	1.000	式		605,000	
000058 断面修復工	(0.100)		(〃)	(4,398)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	43,977	0	B単　58号
000137 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t≦3㎝	0.400	㎡	43,221	17,288	B単 137号
000138 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3㎝＜t≦6㎝	0.300	㎡	58,663	17,599	B単 138号
000139 カッター工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
断面補修工	2.000	m	1,026	2,052	B単 139号
000140 ひび割れ充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用しない	4.200	m	8,326	34,969	B単 140号
000059 ひび割れ充填工	(24.700)		(〃)	(177,519)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用する	74.000	m	7,187	531,838	B単　59号
000060 ひび割れ補修（成型ゴム補修）	(2.000)		(〃)	(28,568)	歩A・単A [単価B]
50×50	0.000	m	14,284	0	B単　60号
000141 不陸調整工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t≦3㎝	0.400	㎡	2,904	1,162	B単 141号
				(210,485)	
合　計				604,908	
・5号水路橋補修工				(3,911,000)	
	1.000	式		3,743,000	
・・高圧洗浄工				(232,000)	
	1.000	式		191,000	
000061 高圧洗浄工	(100.000)		(〃)	(144,700)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	0.000	㎡	1,447	0	B単　61号
000142 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	108.000	㎡	1,266	136,728	B単 142号
000062 高圧洗浄工	(60.000)		(〃)	(86,820)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	0.000	㎡	1,447	0	B単　62号
000143 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	43.000	㎡	1,266	54,438	B単 143号
				(231,520)	
合　計				191,166	
・・表面被覆工				(1,198,000)	
	1.000	式		1,126,000	
000063 表面被覆工（吹付）	(100.000)		(〃)	(736,100)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	108.000	㎡	7,361	794,988	B単　63号
000064 表面被覆工（吹付）	(60.000)		(〃)	(462,120)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）	43.000	㎡	7,702	331,186	B単　64号
				(1,198,220)	
合　計				1,126,174	
・・補修工				(40,000)	
	1.000	式		0	
000065 断面修復工	(0.700)		(〃)	(39,767)	歩A・単A [単価B]
3＜t≦6㎝	0.000	㎡	56,810	0	B単　65号
				(39,767)	
合　計				0	
・・附帯工				(2,441,000)	
	1.000	式		2,426,000	
000066 コンクリート床板撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	33.000	枚	561	18,513	B単　66号
000067 既設ガードレール撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	25.500	m	2,741	69,896	B単　67号
000068 FRP中空床板設置	(22.000)		(〃)	(1,640,100)	歩A・単A [単価B]
600×2000	18.000	枚	74,550	1,341,900	B単　68号
000144 FRP中空床板設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600×1600	4.000	枚	59,697	238,788	B単 144号
000069 転落防止柵設置	(58.700)		(〃)	(707,629)	歩A・単A [単価B]
H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式	59.500	m	12,055	717,273	B単　69号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000145 転落防止柵固定金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	35,480	35,480	B単 145号
000070 鉄くず運搬	(1.000)		(〃)	(4,983)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	4,983	0	B単 70号
000146 発生材運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	4,056	4,056	B単 146号
				(2,441,121)	
合　計				2,425,906	
・1号開渠（8）補修工				(8,136,000)	
	1.000	式		9,513,000	
・・高圧洗浄工				(1,187,000)	
	1.000	式		1,170,000	
000071 高圧洗浄工	(619.000)		(〃)	(895,693)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	0.000	㎡	1,447	0	B単 71号
000147 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(側壁)	612.000	㎡	1,266	774,792	B単 147号
000072 高圧洗浄工	(201.000)		(〃)	(290,847)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	0.000	㎡	1,447	0	B単 72号
000148 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
30Mpa(底版)	312.000	㎡	1,266	394,992	B単 148号
				(1,186,540)	
合　計				1,169,784	
・・表面被覆工				(6,105,000)	
	1.000	式		6,908,000	
000073 表面被覆工（吹付）	(619.000)		(〃)	(4,556,459)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）	612.000	㎡	7,361	4,504,932	B単 73号
000074 表面被覆工（吹付）	(201.000)		(〃)	(1,548,102)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）	312.000	㎡	7,702	2,403,024	B単 74号
				(6,104,561)	
合　計				6,907,956	
・・補修工				(844,000)	
	1.000	式		1,435,000	
000075 断面修復工	(0.900)		(〃)	(52,967)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	58,852	0	B単 75号
000149 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t≦3cm	1.100	㎡	42,851	47,136	B単 149号
000150 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3cm＜t≦6cm	0.600	㎡	58,295	34,977	B単 150号
000151 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6cm＜t≦9cm	0.100	㎡	66,614	6,661	B単 151号
000152 カッター工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
断面補修工	6.400	m	1,026	6,566	B単 152号
000153 ひび割れ充填工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用しない	9.100	m	8,327	75,776	B単 153号
000076 ひび割れ充填工	(98.200)		(〃)	(705,763)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用する	174.900	m	7,187	1,257,006	B単 76号
000077 ひび割れ補修（成型ゴム補修）	(6.000)		(〃)	(85,704)	歩A・単A [単価B]
50×50	0.000	m	14,284	0	B単 77号
000154 不陸調整工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t≦3cm	2.300	㎡	2,904	6,679	B単 154号
				(844,434)	
合　計				1,434,801	
・附帯工				(0)	
	1.000	式		18,000	
・・附帯工				(0)	
	1.000	式		18,000	
000155 橋梁目地処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	㎡	8,752	17,504	B単 155号
				(0)	
合　計				17,504	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(2,838,000) 3,225,000	
・仮設工	 1.000	 式		(2,838,000) 3,225,000	
・・仮設ヤード撤去	 1.000	 式		(1,320,000) 1,730,000	
000078 大型土のう撤去	(〃) 57.000	 袋	(〃) 674	(〃) 38,418	歩A・単A [単価B] B単　78号
000079 盛土撤去 礫質土	(〃) 192.000	 m3	(〃) 1,026	(〃) 196,992	歩A・単A [単価B] B単　79号
000080 板柵工撤去	(〃) 13.000	 m	(〃) 3,192	(〃) 41,496	歩A・単A [単価B] B単　80号
000081 コンクリート舗装撤去 無筋　t=10㎝	(〃) 4.200	 m3	(〃) 28,575	(〃) 120,015	歩A・単A [単価B] B単　81号
000082 排水管撤去 VUφ100	(〃) 7.000	 m	(〃) 76	(〃) 532	歩A・単A [単価B] B単　82号
000083 土のう堰 3箇所	(〃) 1.000	 式	(〃) 56,035	(〃) 56,035	歩A・単A [金額B] B単　83号
000084 土砂運搬・処分 礫質土	(240.000) 0.000	 m3	(〃) 3,392	(814,080) 0	歩A・単A [単価B] B単　84号
000156 土砂運搬・処分 粘性土	(0.000) 240.000	 m3	(0) 5,101	(0) 1,224,240	歩A・単A [単価B] B単 156号
000085 コンクリート殻運搬・処分 無筋	(〃) 4.200	 m3	(〃) 6,353	(〃) 26,683	歩A・単A [単価B] B単　85号
000086 廃プラスチック運搬	(〃) 1.000	 式	(〃) 7,764	(〃) 7,764	歩A・単A [金額B] B単　86号
000087 廃プラスチック処分	(〃) 2.800	 m3	(〃) 6,368	(〃) 17,830	歩A・単A [単価B] B単　87号
合　計				(1,319,845) 1,730,005	
・・橋梁足場	 1.000	 式		(〃) 1,251,000	
000088 単管足場 3号、4号水路橋	(〃) 1.000	 式	(〃) 1,251,024	(〃) 1,251,024	歩A・単A [金額B] B単　88号
合　計				(〃) 1,251,024	
・・排水処理工	 1.000	 式		(0) 91,000	
000157 排水処理工	(0.000) 1.000	 式	(0) 91,465	(0) 91,465	歩A・単A [金額B] B単 157号
合　計				(0) 91,465	
・・交通誘導員	 1.000	 式		(267,000) 153,000	
000089 交通誘導員	(21.000) 12.000	 人	(〃) 12,713	(266,973) 152,556	歩A・単A [単価B] B単　89号
合　計				(266,973) 152,556	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				(0) 200,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(0) 200,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		(0) 200,000	
000158 PH処理工	(0.000) 1.000	日	(0) 104,397	(0) 104,397	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 PH処理設備設置・撤去	(0.000) 1.000	回	(0) 95,181	(0) 95,181	歩A・単A [単価B] B単 159号
合　計				(0) 199,578	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				(63,000) 126,000	
・技術管理費	1.000	式		(63,000) 126,000	
・・引張試験	1.000	式		(〃) 63,000	
000090 アンカーボルト引張試験	(〃) 6.000	本	(〃) 10,559	(〃) 63,354	歩A・単A [単価B] B単 90号
合 計				(〃) 63,354	
・・諸経費動向調査	1.000	式		(0) 63,000	
000160 諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	(0) 63,000	(0) 63,000	歩A・単A [金額B] B単 160号
合 計				(0) 63,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場環境改善費（積上）				(0) 260,000	
・現場環境の整備	1.000	式		(0) 260,000	
・・現場環境整備費	1.000	式		(0) 260,000	
000161 快適トイレの整備	(0.000) 1.000	式	(0) 260,100	(0) 260,100	歩A・単A [金額B] B単 161号
合　計				(0) 260,100	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（　〃　） 7,361		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡	（　〃　） 7,702		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 断面修復工					
			㎡	（　〃　） 63,679		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ カッター工					
	断面補修工		m	（　〃　） 1,026		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない		m	（　〃　） 8,327		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する		m	（　〃　） 7,187		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ ひび割れ補修（成型ゴム補修）					
	50×50		m	（　〃　） 14,284		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（　〃　） 7,361		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡	（　〃　） 7,702		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 断面修復工					
	3㎝＜t≦6㎝		㎡	（　〃　） 56,810		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ コンクリート床板撤去					
			枚	（　〃　） 542		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 既設ガードレール撤去					
			m	（　〃　） 2,735		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ FRP中空床板設置					
	600×2000		枚	（　〃　） 74,543		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 転落防止柵設置					
	H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式		m	（　〃　） 12,055		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 転落防止柵設置					
	階段工部、H=1.1m		m	（　〃　） 10,508		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 鉄くず運搬					
			式	（　〃　） 4,983		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 高圧洗浄工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	30Mpa(底版)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（　〃　） 7,361		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡	（　〃　） 7,702		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 断面修復工					
			㎡	（　〃　） 64,055		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する		m	（　〃　） 7,187		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ ひび割れ補修（成型ゴム補修）					
	50×50		m	（　〃　） 14,284		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	100Mpa(底版)		㎡	（　〃　） 1,989		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（　〃　） 7,361		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（　〃　） 7,361		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 断面修復工					
			㎡	（　〃　） 43,601		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ カッター工					
	断面補修工		m	（　〃　） 1,026		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する		m	（　〃　） 7,187		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ ひび割れ補修（成型ゴム補修）					
	50×50		m	（　〃　） 14,284		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（　〃　） 7,361		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡	（　〃　） 7,702		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 断面修復工					
			㎡	（　〃　） 56,992		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ カッター工					
	断面補修工		m	（　〃　） 1,026		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する		m	（　〃　） 7,187		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ ひび割れ補修（成型ゴム補修）					
	50×50		m	（　〃　） 14,284		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（〃） 1,447		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	（〃） 1,447		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（〃） 7,361		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡	（〃） 7,702		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 断面修復工					
	3＜t≦6cm		㎡	（〃） 56,810		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ コンクリート床板撤去					
			枚	（〃） 547		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 既設ガードレール撤去					
			m	（〃） 2,736		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ FRP中空床板設置					
	600×2000		枚	（〃） 74,545		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 転落防止柵設置					
	H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式		m	（〃） 12,055		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 鉄くず運搬					
			式	（〃） 4,983		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（〃） 1,447		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	（〃） 1,447		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（〃） 7,361		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡	（〃） 7,702		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 断面修復工					
			㎡	（〃） 43,977		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する		m	（〃） 7,187		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ ひび割れ補修（成型ゴム補修）					
	50×50		m	（〃） 14,284		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（〃） 1,447		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	（〃） 1,447		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡	（〃） 7,361		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡	（〃） 7,702		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 断面修復工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3＜t≦6cm		㎡	（　〃　） 56,810		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ コンクリート床板撤去					
			枚	（　〃　） 561		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 既設ガードレール撤去					
			m	（　〃　） 2,741		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ FRP中空床板設置					
	600×2000		枚	（　〃　） 74,550		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 転落防止柵設置					
	H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式		m	（　〃　） 12,055		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 鉄くず運搬					
			式	（　〃　） 4,983		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	（　〃　） 1,447		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=8mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚3mm）		㎡	（　〃　） 7,361		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=9mm（底版：被覆厚5mm、調整厚4mm）		㎡	（　〃　） 7,702		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 断面修復工					
			㎡	（　〃　） 58,852		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する		m	（　〃　） 7,187		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ ひび割れ補修（成型ゴム補修）					
	50×50		m	（　〃　） 14,284		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 大型土のう撤去					
			袋	（　〃　） 674		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 盛土撤去					
	礫質土		m3	（　〃　） 1,026		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 板柵工撤去					
			m	（　〃　） 3,192		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ コンクリート舗装撤去					
	無筋　t=10cm		m3	（　〃　） 28,575		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 排水管撤去					
	VUφ100		m	（　〃　） 76		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 土のう堰					
	3箇所		式	（　〃　） 56,035		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 土砂運搬・処分					
	礫質土		m3	（　〃　） 3,392		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ コンクリート殻運搬・処分					
	無筋		m3	（　〃　） 6,353		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬					
			式	（　〃　） 7,764		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	廃プラスチック処分					
			m3	(〃) 6,368		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	単管足場					
	3号、4号水路橋		式	(〃) 1,251,024		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	交通誘導員					
			人	(〃) 12,713		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	アンカーボルト引張試験					
			本	(〃) 10,559		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	転落防止柵設置					
	階段工部、H=1.1m		m	(0) 11,551		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	転落防止柵固定金具					
			式	(0) 53,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	断面修復工					
	t≦3cm		㎡	(0) 42,117		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	断面修復工					
	3cm＜t≦6cm		㎡	(0) 56,809		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	断面修復工					
	6cm＜t≦9cm		㎡	(0) 71,082		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	断面修復工					
	9cm＜t≦12cm		㎡	(0) 85,563		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	断面修復工					
	t≦3cm		㎡	(0) 45,076		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	カッター工					
	断面補修工		m	(0) 1,026		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	FRP中空床板設置					
	600×1600		枚	(0) 59,696		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	転落防止柵固定金具					
			式	(0) 71,309		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	発生材運搬					
			式	(0) 4,056		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	断面修復工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	t≦3cm		㎡	(0) 44,333		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 断面修復工					
	3cm＜t≦6cm		㎡	(0) 56,058		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 断面修復工					
	6cm＜t≦9cm		㎡	(0) 71,081		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 断面修復工					
	9cm＜t≦12cm		㎡	(0) 85,186		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ カッター工					
	断面補修工		m	(0) 1,026		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない		m	(0) 8,327		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	180Mpa(底版)、PH処理		㎡	(0) 9,993		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=7.5㎜(側壁:被覆厚5㎜、調整厚2.5㎜)		㎡	(0) 7,189		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材t=12㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚7㎜）		㎡	(0) 8,727		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 断面修復工					
	t≦3cm		㎡	(0) 45,840		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない		m	(0) 8,328		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 断面修復工					
	t≦3cm		㎡	(0) 41,748		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 断面修復工					
	3cm＜t≦6cm		㎡	(0) 60,537		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 断面修復工					
	6cm＜t≦9cm		㎡	(0) 71,093		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない		m	(0) 8,328		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 不陸調整工					
	t≦3cm		㎡	(0) 2,904		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 不陸調整工					
	3＜t≦6cm		㎡	(0) 6,441		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 断面修復工					
	t≦3㎝		㎡	(0) 45,831		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ カッター工					
	断面補修工		m	(0) 1,026		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ FRP中空床板設置					
	600×1600		枚	(0) 59,689		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 転落防止柵固定金具					
			式	(0) 17,738		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 発生材運搬					
			式	(0) 4,056		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 断面修復工					
	t≦3㎝		㎡	(0) 43,221		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 断面修復工					
	3㎝＜t≦6㎝		㎡	(0) 58,663		歩A・単A
000139	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ カッター工					
	断面補修工		m	(0) 1,026		歩A・単A
000140	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない		m	(0) 8,326		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ 不陸調整工					
	t≦3㎝		㎡	(0) 2,904		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ FRP中空床板設置					
	600×1600		枚	(0) 59,697		歩A・単A
000145	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ 転落防止柵固定金具					
			式	(0) 35,480		歩A・単A
000146	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 発生材運搬					
			式	(0) 4,056		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		㎡	(0) 1,266		歩A・単A
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 断面修復工					
	t≦3㎝		㎡	(0) 42,851		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ 断面修復工					
	3㎝＜t≦6㎝		㎡	(0) 58,295		歩A・単A
000151	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ 断面修復工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6cm＜t≦9cm		㎡	(0) 66,614		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	カッター工					
	断面補修工		m	(0) 1,026		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない		m	(0) 8,327		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	不陸調整工					
	t≦3cm		㎡	(0) 2,904		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	橋梁目地処理工					
			㎡	(0) 8,752		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	土砂運搬・処分					
	粘性土		m3	(0) 5,101		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	排水処理工					
			式	(0) 91,465		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	PH処理工					
			日	(0) 104,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	PH処理設備設置・撤去					
			回	(0) 95,181		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	諸経費動向調査					
			式	(0) 63,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	快適トイレの整備					
			式	(0) 260,100		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（〃） 1.000	㎡	1,370	（〃） 1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	（〃） 1.000	m3	221	（〃） 221	S単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（〃） 1.000	㎡	1,370	（〃） 1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	（〃） 1.000	m3	221	（〃） 221	S単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（〃） 1.000	㎡	1,184	（〃） 1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（〃） 1.000	㎡	5,780	（〃） 5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃） 5.780	kg	195	（〃） 1,127	S単　12号
	合　　計				（〃） 8,091	
	単　　価				（〃） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（〃） 1.000	㎡	1,184	（〃） 1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（〃） 1.000	㎡	5,780	（〃） 5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃） 7.700	kg	195	（〃） 1,502	S単　12号
	合　　計				（〃） 8,466	
	単　　価				（〃） 7,702	
	官積算単価				8,466	合意率 0.909756
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	断面修復工		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	（〃） 1.000	㎡	8,051	（〃） 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,544.00kg	（〃） 1.000	㎡	58,754	（〃） 58,754	S単　33号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm	（〃） 1.000	㎡	3,192	（〃） 3,192	S単　21号
	合　　計				（〃） 69,997	
	単　　価				（〃） 63,679	
	官積算単価				69,997	合意率 0.909738

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	カッター工 断面補修工		 m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工（カッター工）	（ 〃 ） 1.000	 m	 1,128	（ 〃 ） 1,128	 T単　1号
	合　計				（ 〃 ） 1,128	
	単　価				（ 〃 ） 1,026	
	官積算単価				1,128	合意率 0.909574
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		 m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	（ 〃 ） 1.000	 m	 1,459	（ 〃 ） 1,459	 S単　26号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	（ 〃 ） 1.000	 m	 7,694	（ 〃 ） 7,694	 S単　27号
	合　計				（ 〃 ） 9,153	
	単　価				（ 〃 ） 8,327	
	官積算単価				9,153	合意率 0.909756
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		 m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	（ 〃 ） 1.000	 m	 7,900	（ 〃 ） 7,900	 S単　28号
	合　計				（ 〃 ） 7,900	
	単　価				（ 〃 ） 7,187	
	官積算単価				7,900	合意率 0.909746
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	ひび割れ補修（成型ゴム補修） 50×50		 m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	（ 〃 ） 1.000	 m	 15,701	（ 〃 ） 15,701	 S単　29号
	合　計				（ 〃 ） 15,701	
	単　価				（ 〃 ） 14,284	
	官積算単価				15,701	合意率 0.90975
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		 ㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	 1,370	（ 〃 ） 1,370	 S単　30号
S02116	洗浄用水	（ 〃 ） 1.000	 m3	 221	（ 〃 ） 221	 S単　11号
	合　計				（ 〃 ） 1,591	
	単　価				（ 〃 ） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		 ㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（ 〃 ） 1.000	 ㎡	 1,370	（ 〃 ） 1,370	 S単　30号
S02116	洗浄用水	（ 〃 ） 1.000	 m3	 221	（ 〃 ） 221	 S単　11号
	合　計				（ 〃 ） 1,591	
	単　価				（ 〃 ） 1,447	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（〃） 1.000	㎡	1,184	（〃） 1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（〃） 1.000	㎡	5,780	（〃） 5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃） 5.780	kg	195	（〃） 1,127	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃） 8,091	
	単　　価				（〃） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（〃） 1.000	㎡	1,184	（〃） 1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（〃） 1.000	㎡	5,780	（〃） 5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃） 7.700	kg	195	（〃） 1,502	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃） 8,466	
	単　　価				（〃） 7,702	
	官積算単価				8,466	合意率 0.909756
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	断面修復工 3cm＜t≦6cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	（〃） 1.000	㎡	8,051	（〃） 8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,990.00kg	（〃） 1.000	㎡	47,316	（〃） 47,316	Ｓ単　34号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm	（〃） 1.000	㎡	7,079	（〃） 7,079	Ｓ単　22号
	合　　計				（〃） 62,446	
	単　　価				（〃） 56,810	
	官積算単価				62,446	合意率 0.909746
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	コンクリート床板撤去		枚		（〃） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00014	既設床板撤去 40kg以上～70kg以下	（〃） 1.000	枚	323	（〃） 323	Ｔ単　13号
T00005	機械小運搬（コン殻） 100m～150m未満	（〃） 0.030	m3	2,146	（〃） 64	Ｔ単　5号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	（〃） 0.030	m3	2,283	（〃） 68	Ｓ単　1号
S02123	処分費 無筋Co	（〃） 0.030	m3	4,700	（〃） 141	Ｓ単　16号
	合　　計				（〃） 596	
	単　　価				（〃） 542	
	官積算単価				596	合意率 0.909395
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	既設ガードレール撤去		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00008	機械小運搬（二次製品等） 100m～150m未満	（〃） 0.020	ton	1,073	（〃） 21	Ｔ単　8号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	（〃） 1.000	m	2,985	（〃） 2,985	Ｓ単　23号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				3,006	
					（　〃　）	
	単　　価				2,735	
						合意率
	官積算単価				3,006	0.909846
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	FRP中空床板設置				（　〃　）	歩Ａ
	600×2000		枚		1.000 枚	当たり算出
T00008	機械小運搬（二次製品等）	（　〃　）			（　〃　）	
	100m～150m未満	0.020	ton	1,073	21	Ｔ単　8号
T00012	FRP中空版設置	（　〃　）			（　〃　）	
	40kg以下	1.000	枚	318	318	Ｔ単　11号
S02116	FRP中空版	（　〃　）			（　〃　）	
	W600×L2000、滑り止め加工,,	1.000	枚	81,600	81,600	Ｓ単　14号
					（　〃　）	
	合　　計				81,939	
					（　〃　）	
	単　　価				74,543	
						合意率
	官積算単価				81,939	0.909737
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	転落防止柵設置				（　〃　）	歩Ａ
	H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式		m		1.000 m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	13,251	13,251	Ｓ単　24号
					（　〃　）	
	合　　計				13,251	
					（　〃　）	
	単　　価				12,055	
						合意率
	官積算単価				13,251	0.909742
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	転落防止柵設置				（　〃　）	歩Ａ
	階段工部、H=1.1m		m		1.000 m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	11,551	11,551	Ｓ単　25号
					（　〃　）	
	合　　計				11,551	
					（　〃　）	
	単　　価				10,508	
						合意率
	官積算単価				11,551	0.909704
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	鉄くず運搬				（　〃　）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾍﾟｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	0.860	時間	6,369	5,477	Ｓ単　42号
					（　〃　）	
	合　　計				5,477	
					（　〃　）	
	単　　価				4,983	
						合意率
	官積算単価				5,477	0.909804
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	高圧洗浄工				（　〃　）	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（　〃　）			（　〃　）	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	m3	221	221	Ｓ単　11号
					（　〃　）	
	合　　計				1,591	
					（　〃　）	
	単　　価				1,447	
						合意率
	官積算単価				1,591	0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000022	高圧洗浄工				（〃）	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（〃）			（〃）	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	221	221	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃）	
					1,591	
	単　　価				（〃）	
					1,447	
	官積算単価					合意率
					1,591	0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	表面被覆工（吹付）				（〃）	歩Ａ
	無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（〃）			（〃）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		5.780	kg	195	1,127	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃）	
					8,091	
	単　　価				（〃）	
					7,361	
	官積算単価					合意率
					8,091	0.909776
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	表面被覆工（吹付）				（〃）	歩Ａ
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（〃）			（〃）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		7.700	kg	195	1,502	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃）	
					8,466	
	単　　価				（〃）	
					7,702	
	官積算単価					合意率
					8,466	0.909756
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	断面修復工				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	（〃）			（〃）	
	断面修復工,1,564.00kg	1.000	㎡	59,167	59,167	Ｓ単　35号
S03020	コンクリートはつり(人力)	（〃）			（〃）	
	壁,t≦3㎝	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
	合　　計				（〃）	
					70,410	
	単　　価				（〃）	
					64,055	
	官積算単価					合意率
					70,410	0.909742
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	ひび割れ充填工				（〃）	歩Ａ
	表面被覆と併用する		m		1.000 m	当たり算出
S14211	ひび割れ充填工	（〃）			（〃）	
	充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	Ｓ単　28号
	合　　計				（〃）	
					7,900	
	単　　価				（〃）	
					7,187	
	官積算単価					合意率
					7,900	0.909746
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	ひび割れ補修（成型ゴム補修）				（〃）	歩Ａ
	50×50		m		1.000 m	当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)	（〃）			（〃）	
	50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単　29号
	合　　計				（〃） 15,701	
	単　　価				（〃） 14,284	
	官積算単価				15,701	合意率 0.90975
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	高圧洗浄工				（〃）	歩A
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（〃）			（〃）	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	（〃）			（〃）	
		1.000	㎥	221	221	S単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	高圧洗浄工				（〃）	歩A
	100Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（〃）			（〃）	
	高圧洗浄工,100Mpa	1.000	㎡	1,965	1,965	S単　31号
S02116	洗浄用水	（〃）			（〃）	
		1.000	㎥	221	221	S単　11号
	合　　計				（〃） 2,186	
	単　　価				（〃） 1,989	
	官積算単価				2,186	合意率 0.909881
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	表面被覆工（吹付）				（〃）	歩A
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（〃）			（〃）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		5.780	kg	195	1,127	S単　12号
	合　　計				（〃） 8,091	
	単　　価				（〃） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	表面被覆工（吹付）				（〃）	歩A
	無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（〃）			（〃）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		5.780	kg	195	1,127	S単　12号
	合　　計				（〃） 8,091	
	単　　価				（〃） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	断面修復工				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	（〃）			（〃）	
	断面修復工,475.00kg	1.000	㎡	36,684	36,684	S単　36号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03020	コンクリートはつり(人力)	（〃）			（〃）	
	壁,t≦3㎝	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
	合　　計				（〃） 47,927	
	単　　価				（〃） 43,601	
	官積算単価				47,927	合意率 0.909737
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	カッター工				（〃）	歩Ａ
	断面補修工		ｍ		1.000 ｍ	当たり算出
T00001	断面修復工（カッター工）	（〃）			（〃）	
		1.000	ｍ	1,128	1,128	Ｔ単　1号
	合　　計				（〃） 1,128	
	単　　価				（〃） 1,026	
	官積算単価				1,128	合意率 0.909574
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	ひび割れ充填工				（〃）	歩Ａ
	表面被覆と併用する		ｍ		1.000 ｍ	当たり算出
S14211	ひび割れ充填工	（〃）			（〃）	
	充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	ｍ	7,900	7,900	Ｓ単　28号
	合　　計				（〃） 7,900	
	単　　価				（〃） 7,187	
	官積算単価				7,900	合意率 0.909746
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	ひび割れ補修（成型ゴム補修）				（〃）	歩Ａ
	50×50		ｍ		1.000 ｍ	当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)	（〃）			（〃）	
	50×50	1.000	ｍ	15,701	15,701	Ｓ単　29号
	合　　計				（〃） 15,701	
	単　　価				（〃） 14,284	
	官積算単価				15,701	合意率 0.90975
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	高圧洗浄工				（〃）	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（〃）			（〃）	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	221	221	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	高圧洗浄工				（〃）	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（〃）			（〃）	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	221	221	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000038	表面被覆工（吹付）				（〃）	歩Ａ
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（〃）			（〃）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		5.780	kg	195	1,127	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃） 8,091	
	単　　価				（〃） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	表面被覆工（吹付）				（〃）	歩Ａ
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（〃）			（〃）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		7.700	kg	195	1,502	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃） 8,466	
	単　　価				（〃） 7,702	
	官積算単価				8,466	合意率 0.909756
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	断面修復工				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	（〃）			（〃）	
	断面修復工,1,188.00kg	1.000	㎡	51,404	51,404	Ｓ単　37号
S03020	コンクリートはつり(人力)	（〃）			（〃）	
	壁,t≦3㎝	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
	合　　計				（〃） 62,647	
	単　　価				（〃） 56,992	
	官積算単価				62,647	合意率 0.909732
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	カッター工				（〃）	歩Ａ
	断面補修工		m		1.000 m	当たり算出
T00001	断面修復工（カッター工）	（〃）			（〃）	
		1.000	m	1,128	1,128	Ｔ単　1号
	合　　計				（〃） 1,128	
	単　　価				（〃） 1,026	
	官積算単価				1,128	合意率 0.909574
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	ひび割れ充填工				（〃）	歩Ａ
	表面被覆と併用する		m		1.000 m	当たり算出
S14211	ひび割れ充填工	（〃）			（〃）	
	充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	Ｓ単　28号
	合　　計				（〃） 7,900	
	単　　価				（〃） 7,187	
	官積算単価				7,900	合意率 0.909746
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	ひび割れ補修（成型ゴム補修）				（〃）	歩Ａ
	50×50		m		1.000 m	当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)	（〃）			（〃）	
	50×50	1.000	m	15,701	15,701	Ｓ単　29号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				15,701	
					（　〃　）	
	単　　価				14,284	
						合意率
	官積算単価				15,701	0.90975
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	高圧洗浄工				（　〃　）	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（　〃　）			（　〃　）	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	m3	221	221	Ｓ単　11号
					（　〃　）	
	合　　計				1,591	
					（　〃　）	
	単　　価				1,447	
						合意率
	官積算単価				1,591	0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	高圧洗浄工				（　〃　）	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	（　〃　）			（　〃　）	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	m3	221	221	Ｓ単　11号
					（　〃　）	
	合　　計				1,591	
					（　〃　）	
	単　　価				1,447	
						合意率
	官積算単価				1,591	0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	表面被覆工（吹付）				（　〃　）	歩Ａ
	無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（　〃　）			（　〃　）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（　〃　）			（　〃　）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（　〃　）			（　〃　）	
		5.780	kg	195	1,127	Ｓ単　12号
					（　〃　）	
	合　　計				8,091	
					（　〃　）	
	単　　価				7,361	
						合意率
	官積算単価				8,091	0.909776
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	表面被覆工（吹付）				（　〃　）	歩Ａ
	無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（　〃　）			（　〃　）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（　〃　）			（　〃　）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（　〃　）			（　〃　）	
		7.700	kg	195	1,502	Ｓ単　12号
					（　〃　）	
	合　　計				8,466	
					（　〃　）	
	単　　価				7,702	
						合意率
	官積算単価				8,466	0.909756
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	断面修復工				（　〃　）	歩Ａ
	3＜t≦6㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	（　〃　）			（　〃　）	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	（　〃　）			（　〃　）	
	断面修復工,990.00kg	1.000	㎡	47,316	47,316	Ｓ単　34号
S03020	コンクリートはつり(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	壁,3＜t≦6㎝	1.000	㎡	7,079	7,079	Ｓ単　22号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（　〃　） 62,446	
	単　　価				（　〃　） 56,810	
	官積算単価				62,446	合意率 0.909746
	＊＊＊　Ｂ単－　49号　＊＊＊					
000049	コンクリート床板撤去		枚		（　〃　） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00014	既設床板撤去 40kg以上～70kg以下	（　〃　） 1.000	枚	323	（　〃　） 323	Ｔ単　13号
T00006	機械小運搬（コン殻） 150m～200m未満	（　〃　） 0.030	m3	2,315	（　〃　） 69	Ｔ単　6号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	（　〃　） 0.030	m3	2,283	（　〃　） 68	Ｓ単　1号
S02123	処分費 無筋Co	（　〃　） 0.030	m3	4,700	（　〃　） 141	Ｓ単　16号
	合　　計				（　〃　） 601	
	単　　価				（　〃　） 547	
	官積算単価				601	合意率 0.910149
	＊＊＊　Ｂ単－　50号　＊＊＊					
000050	既設ガードレール撤去		m		（　〃　） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00009	機械小運搬（二次製品等） 150m～200m未満	（　〃　） 0.020	ton	1,154	（　〃　） 23	Ｔ単　9号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	（　〃　） 1.000	m	2,985	（　〃　） 2,985	Ｓ単　23号
	合　　計				（　〃　） 3,008	
	単　　価				（　〃　） 2,736	
	官積算単価				3,008	合意率 0.909574
	＊＊＊　Ｂ単－　51号　＊＊＊					
000051	FRP中空床板設置 600×2000		枚		（　〃　） 1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00009	機械小運搬（二次製品等） 150m～200m未満	（　〃　） 0.020	ton	1,154	（　〃　） 23	Ｔ単　9号
T00012	FRP中空版設置 40kg以下	（　〃　） 1.000	枚	318	（　〃　） 318	Ｔ単　11号
S02116	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工,,	（　〃　） 1.000	枚	81,600	（　〃　） 81,600	Ｓ単　14号
	合　　計				（　〃　） 81,941	
	単　　価				（　〃　） 74,545	
	官積算単価				81,941	合意率 0.909739
	＊＊＊　Ｂ単－　52号　＊＊＊					
000052	転落防止柵設置 H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式		m		（　〃　） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	（　〃　） 1.000	m	13,251	（　〃　） 13,251	Ｓ単　24号
	合　　計				（　〃　） 13,251	
	単　　価				（　〃　） 12,055	
	官積算単価				13,251	合意率 0.909742
	＊＊＊　Ｂ単－　53号　＊＊＊					
000053	鉄くず運搬		式		（　〃　） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	（　〃　） 0.860	時間	6,369	（　〃　） 5,477	Ｓ単　42号
	合　　計				（　〃　） 5,477	
	単　　価				（　〃　） 4,983	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				5,477	合意率 0.909804
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（〃） 1.000	㎡	1,370	（〃） 1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（〃） 1.000	m3	221	（〃） 221	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（〃） 1.000	㎡	1,370	（〃） 1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（〃） 1.000	m3	221	（〃） 221	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（側壁：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（〃） 1.000	㎡	1,184	（〃） 1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（〃） 1.000	㎡	5,780	（〃） 5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃） 5.780	kg	195	（〃） 1,127	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃） 8,091	
	単　　価				（〃） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（〃） 1.000	㎡	1,184	（〃） 1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（〃） 1.000	㎡	5,780	（〃） 5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃） 7.700	kg	195	（〃） 1,502	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃） 8,466	
	単　　価				（〃） 7,702	
	官積算単価				8,466	合意率 0.909756
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	断面修復工		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	（〃） 1.000	㎡	8,051	（〃） 8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,495.00kg	（〃） 1.000	㎡	37,097	（〃） 37,097	Ｓ単　38号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm	（〃） 1.000	㎡	3,192	（〃） 3,192	Ｓ単　21号
	合　　計				（〃） 48,340	
	単　　価				（〃） 43,977	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				48,340	合意率 0.909743
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	（〃） 1.000	m	7,900	（〃） 7,900	Ｓ単　28号
	合　　計				（〃） 7,900	
	単　　価				（〃） 7,187	
	官積算単価				7,900	合意率 0.909746
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	ひび割れ補修（成型ゴム補修） 50×50		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	（〃） 1.000	m	15,701	（〃） 15,701	Ｓ単　29号
	合　　計				（〃） 15,701	
	単　　価				（〃） 14,284	
	官積算単価				15,701	合意率 0.90975
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（〃） 1.000	㎡	1,370	（〃） 1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（〃） 1.000	ｍ3	221	（〃） 221	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（〃） 1.000	㎡	1,370	（〃） 1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	（〃） 1.000	ｍ3	221	（〃） 221	Ｓ単　11号
	合　　計				（〃） 1,591	
	単　　価				（〃） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚3㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（〃） 1.000	㎡	1,184	（〃） 1,184	Ｓ単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（〃） 1.000	㎡	5,780	（〃） 5,780	Ｓ単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃） 5.780	kg	195	（〃） 1,127	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃） 8,091	
	単　　価				（〃） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚4㎜）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	（〃）			（〃）	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		7.700	kg	195	1,502	S単　12号
	合　　計				（〃） 8,466	
	単　　価				（〃） 7,702	
	官積算単価				8,466	合意率 0.909756
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	断面修復工				（〃）	歩A
	3＜t≦6cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	（〃）			（〃）	
	断面修復工,990.00kg	1.000	㎡	47,316	47,316	S単　34号
S03020	コンクリートはつり(人力)	（〃）			（〃）	
	壁,3＜t≦6cm	1.000	㎡	7,079	7,079	S単　22号
	合　　計				（〃） 62,446	
	単　　価				（〃） 56,810	
	官積算単価				62,446	合意率 0.909746
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	コンクリート床板撤去				（〃）	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
T00014	既設床板撤去	（〃）			（〃）	
	40kg以上～70kg以下	1.000	枚	323	323	T単　13号
T00007	機械小運搬（コン殻）	（〃）			（〃）	
	300m～350m未満	0.030	m3	2,823	85	T単　7号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	（〃）			（〃）	
	硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	0.030	m3	2,283	68	S単　1号
S02123	処分費	（〃）			（〃）	
	無筋Co	0.030	m3	4,700	141	S単　16号
	合　　計				（〃） 617	
	単　　価				（〃） 561	
	官積算単価				617	合意率 0.909238
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	既設ガードレール撤去				（〃）	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00010	機械小運搬（二次製品等）	（〃）			（〃）	
	300m～350m未満	0.020	ton	1,399	28	T単　10号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	（〃）			（〃）	
	Gr-C-2B,撤去,0,0	1.000	m	2,985	2,985	S単　23号
	合　　計				（〃） 3,013	
	単　　価				（〃） 2,741	
	官積算単価				3,013	合意率 0.909724
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	FRP中空床板設置				（〃）	歩A
	600×2000		枚		1.000 枚	当たり算出
T00010	機械小運搬（二次製品等）	（〃）			（〃）	
	300m～350m未満	0.020	ton	1,399	28	T単　10号
T00012	FRP中空版設置	（〃）			（〃）	
	40kg以下	1.000	枚	318	318	T単　11号
S02116	FRP中空版	（〃）			（〃）	
	W600×L2000、滑り止め加工,,	1.000	枚	81,600	81,600	S単　14号
	合　　計				（〃） 81,946	
	単　　価				（〃） 74,550	
	官積算単価				81,946	合意率 0.909745

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	転落防止柵設置 H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し	（ 〃 ） 1.000	m	13,251	（ 〃 ） 13,251	S単　24号
	合　　計				（ 〃 ） 13,251	
	単　　価				（ 〃 ） 12,055	
	官積算単価				13,251	合意率 0.909742
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	鉄くず運搬		式		（ 〃 ） 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	（ 〃 ） 0.860	時間	6,369	（ 〃 ） 5,477	S単　42号
	合　　計				（ 〃 ） 5,477	
	単　　価				（ 〃 ） 4,983	
	官積算単価				5,477	合意率 0.909804
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,370	（ 〃 ） 1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	（ 〃 ） 1.000	m3	221	（ 〃 ） 221	S単　11号
	合　　計				（ 〃 ） 1,591	
	単　　価				（ 〃 ） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,370	（ 〃 ） 1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	（ 〃 ） 1.000	m3	221	（ 〃 ） 221	S単　11号
	合　　計				（ 〃 ） 1,591	
	単　　価				（ 〃 ） 1,447	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=8mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚3mm）		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,184	（ 〃 ） 1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（ 〃 ） 1.000	㎡	5,780	（ 〃 ） 5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（ 〃 ） 5.780	kg	195	（ 〃 ） 1,127	S単　12号
	合　　計				（ 〃 ） 8,091	
	単　　価				（ 〃 ） 7,361	
	官積算単価				8,091	合意率 0.909776
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材t=9mm（底版：被覆厚5mm、調整厚4mm）		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,184	（ 〃 ） 1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg	（ 〃 ） 1.000	㎡	5,780	（ 〃 ） 5,780	S単　41号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	（〃）			（〃）	
		7.700	kg	195	1,502	S単　12号
	合　　計				（〃） 8,466	
	単　　価				（〃） 7,702	
	官積算単価				8,466	合意率 0.909756
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	断面修復工		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	（〃）			（〃）	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	（〃）			（〃）	
	断面修復工,1,287.00kg	1.000	㎡	53,448	53,448	S単　39号
S03020	コンクリートはつり(人力)	（〃）			（〃）	
	壁,t≦3㎝	1.000	㎡	3,192	3,192	S単　21号
	合　　計				（〃） 64,691	
	単　　価				（〃） 58,852	
	官積算単価				64,691	合意率 0.90974
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	ひび割れ充填工				（〃）	歩A
	表面被覆と併用する		m		1.000 m	当たり算出
S14211	ひび割れ充填工	（〃）			（〃）	
	充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	S単　28号
	合　　計				（〃） 7,900	
	単　　価				（〃） 7,187	
	官積算単価				7,900	合意率 0.909746
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	ひび割れ補修（成型ゴム補修）				（〃）	歩A
	50×50		m		1.000 m	当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)	（〃）			（〃）	
	50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単　29号
	合　　計				（〃） 15,701	
	単　　価				（〃） 14,284	
	官積算単価				15,701	合意率 0.90975
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	大型土のう撤去				（〃）	歩A
			袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	（〃）			（〃）	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,なし	1.000	袋	741	741	S単　45号
	合　　計				（〃） 741	
	単　　価				（〃） 674	
	官積算単価				741	合意率 0.909581
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	盛土撤去				（〃）	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,128	1,128	S単　47号
	合　　計				（〃） 1,128	
	単　　価				（〃） 1,026	
	官積算単価				1,128	合意率 0.909574
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000080	板柵工撤去				（〃）	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
T00002	板柵工撤去	（〃）			（〃）	
		1.000	m	3,509	3,509	Ｔ単　2号
	合　計				（〃）	
					3,509	
	単　価				（〃）	
					3,192	
	官積算単価					合意率
					3,509	0.90966
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
000081	コンクリート舗装撤去				（〃）	歩Ａ
	無筋　t=10cm		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	31,410	31,410	Ｓ単　20号
	合　計				（〃）	
					31,410	
	単　価				（〃）	
					28,575	
	官積算単価					合意率
					31,410	0.909742
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	排水管撤去				（〃）	歩Ａ
	VUφ100		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	撤去,波状管及び網状管,50～150mm,-	1.000	m	82.73	83	Ｓ単　48号
	合　計				（〃）	
					83	
	単　価				（〃）	
					76	
	官積算単価					合意率
					83	0.915662
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	土のう堰				（〃）	歩Ａ
	3箇所		式		1.000 式	当たり算出
S18001	土のう工	（〃）			（〃）	
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	33,388	33,388	Ｓ単　44号
S02116	購入土	（〃）			（〃）	
		1.000	m3	2,850	2,850	Ｓ単　15号
T00003	土のう堰移設	（〃）			（〃）	
	0.3m3	1.000	回	5,834	5,834	Ｔ単　3号
T00004	土のう堰移設	（〃）			（〃）	
	1.0m3	1.000	回	19,523	19,523	Ｔ単　4号
	合　計				（〃）	
					61,595	
	単　価				（〃）	
					56,035	
	官積算単価					合意率
					61,595	0.909732
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	土砂運搬・処分				（〃）	歩Ａ
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	（〃）			（〃）	
	土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	2,928	2,928	Ｓ単　2号
S02123	処分費	（〃）			（〃）	
	礫質土	1.000	m3	800	800	Ｓ単　17号
	合　計				（〃）	
					3,728	
	単　価				（〃）	
					3,392	
	官積算単価					合意率
					3,728	0.909871
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	コンクリート殻運搬・処分				（〃）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	（〃）			（〃）	
	硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	2,283	2,283	Ｓ単　1号
S02123	処分費	（〃）			（〃）	
	無筋Co	1.000	m3	4,700	4,700	Ｓ単　18号
	合　計				（〃）	
					6,983	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				6,353	
						合意率
	官積算単価				6,983	0.90978
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	廃プラスチック運搬				（　〃　）	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	1.340	時間	6,369	8,534	Ｓ単　42号
					（　〃　）	
	合　　計				8,534	
					（　〃　）	
	単　　価				7,764	
						合意率
	官積算単価				8,534	0.909772
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	廃プラスチック処分				（　〃　）	歩Ａ
			ｍ3		1.000 ｍ3	当たり算出
S02123	処分費	（　〃　）			（　〃　）	
	廃プラスチック	1.000	ｍ3	7,000	7,000	Ｓ単　19号
					（　〃　）	
	合　　計				7,000	
					（　〃　）	
	単　　価				6,368	
						合意率
	官積算単価				7,000	0.909714
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	単管足場				（　〃　）	歩Ａ
	3号、4号水路橋		式		1.000 式	当たり算出
S18031	足場工	（　〃　）			（　〃　）	
	なし,単管,なし	270.000	掛㎡	4,142	1,118,340	Ｓ単　46号
S18031	足場工	（　〃　）			（　〃　）	
	なし,単管,なし	62.000	掛㎡	4,142	256,804	Ｓ単　46号
					（　〃　）	
	合　　計				1,375,144	
					（　〃　）	
	単　　価				1,251,024	
						合意率
	官積算単価				1,375,144	0.90974
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
000089	交通誘導員				（　〃　）	歩Ａ
			人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	人	13,974	13,974	Ｓ単　8号
					（　〃　）	
	合　　計				13,974	
					（　〃　）	
	単　　価				12,713	
						合意率
	官積算単価				13,974	0.90976
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
000090	アンカーボルト引張試験				（　〃　）	歩Ａ
			本		1.000 本	当たり算出
T00013	アンカーボルト引張試験	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	本	11,607	11,607	Ｔ単　12号
					（　〃　）	
	合　　計				11,607	
					（　〃　）	
	単　　価				10,559	
						合意率
	官積算単価				11,607	0.909709
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
000091	転落防止柵設置				(0.000)m	歩Ａ
	階段工部、Ｈ=1.1ｍ		m		1.000 m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	(0.000)			(0)	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0ｍ,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100ｍ以上,受けない,無し	1.000	m	11,551	11,551	Ｓ単　66号
					(0)	
	合　　計				11,551	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				11,551	
						合意率
	官積算単価				11,551	1
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	転落防止柵固定金具				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	中間金具（ソケット付）	(0.000)			(0)	
	150×150×160φ76.3×6,,	4.000	個	13,450	53,800	Ｓ単　51号
					(0)	
	合　　計				53,800	
					(0)	
	単　　価				53,800	
						合意率
	官積算単価				53,800	1
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	断面修復工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t≦3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,396.00kg	1.000	㎡	35,053	35,053	Ｓ単　67号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
					(0)	
	合　　計				46,296	
					(0)	
	単　　価				42,117	
						合意率
	官積算単価				46,296	0.909738
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	断面修復工				(0.000)㎡	歩Ａ
	3cm＜t≦6cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,990.00kg	1.000	㎡	47,316	47,316	Ｓ単　34号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,3＜t≦6cm	1.000	㎡	7,079	7,079	Ｓ単　22号
					(0)	
	合　　計				62,446	
					(0)	
	単　　価				56,809	
						合意率
	官積算単価				62,446	0.909738

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	断面修復工 6cm＜t≦9cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	(0.000) 1.000	㎡	8,051	(0) 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,584.00kg	(0.000) 1.000	㎡	59,580	(0) 59,580	S単　68号
T00019	コンクリートはつり（人力） 6＜t≦9cm	(0.000) 1.000	㎡	10,504	(0) 10,504	T単　17号
	合　　計				(0) 78,135	
	単　　価				(0) 71,082	
	官積算単価				78,135	合意率 0.909738
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	断面修復工 9cm＜t≦12cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	(0.000) 1.000	㎡	8,051	(0) 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,2,178.00kg	(0.000) 1.000	㎡	71,844	(0) 71,844	S単　69号
T00020	コンクリートはつり（人力） 9＜t≦12cm	(0.000) 1.000	㎡	14,157	(0) 14,157	T単　18号
	合　　計				(0) 94,052	
	単　　価				(0) 85,563	
	官積算単価				94,052	合意率 0.909738
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(0.000) 1.000	㎡	1,370	(0) 1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000) 0.100	m3	221	(0) 22	S単　11号
	合　　計				(0) 1,392	
	単　　価				(0) 1,266	
	官積算単価				1,392	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(0.000) 1.000	㎡	1,370	(0) 1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000) 0.100	m3	221	(0) 22	S単　11号
	合　　計				(0) 1,392	
	単　　価				(0) 1,266	
	官積算単価				1,392	合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	断面修復工 t≦3cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	(0.000) 1.000	㎡	8,051	(0) 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,554.00kg	(0.000) 1.000	㎡	38,315	(0) 38,315	S単　70号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm	(0.000) 1.000	㎡	3,192	(0) 3,192	S単　21号
	合　　計				(0) 49,558	
	単　　価				(0) 45,076	
	官積算単価				49,558	合意率 0.909554

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	カッター工				(0.000)m	歩A
	断面補修工		m		1.000 m	当たり算出
T00001	断面修復工（カッター工）	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,128	1,128	T単　1号
	合　計				(0)	
					1,128	
	単　価				(0)	
					1,026	
	官積算単価					合意率
					1,128	0.909554
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	FRP中空床板設置				(0.000)枚	歩A
	600×1600		枚		1.000 枚	当たり算出
T00008	機械小運搬（二次製品等）	(0.000)			(0)	
	100m～150m未満	0.020	ton	1,073	21	T単　8号
T00012	FRP中空版設置	(0.000)			(0)	
	40kg以下	1.000	枚	318	318	T単　11号
S02116	FRP中空版	(0.000)			(0)	
	W600×L1600、滑り止め加工,,	1.000	枚	65,280	65,280	S単　52号
	合　計				(0)	
					65,619	
	単　価				(0)	
					59,696	
	官積算単価					合意率
					65,619	0.909737
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	転落防止柵固定金具				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	コーナー金具（ソケット付）	(0.000)			(0)	
	150×150×160/φ76.3×6,,	2.000	個	19,700	39,400	S単　53号
S02116	コの字ボルト	(0.000)			(0)	
	240×240 2-M12×40　メッキ品,,	20.000	組	1,950	39,000	S単　54号
	合　計				(0)	
					78,400	
	単　価				(0)	
					71,309	
	官積算単価					合意率
					78,400	0.909554
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	発生材運搬				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	(0.000)			(0)	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	0.700	時間	6,369	4,458	S単　42号
	合　計				(0)	
					4,458	
	単　価				(0)	
					4,056	
	官積算単価					合意率
					4,458	0.909804
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩A
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	S単　11号
	合　計				(0)	
					1,392	
	単　価				(0)	
					1,266	
	官積算単価					合意率
					1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩A
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	S単　11号
	合　　計				(0)	
					1,392	
	単　　価				(0)	
					1,266	
	官積算単価					合意率
					1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	断面修復工				(0.000)㎡	歩A
	t≦3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,514.00kg	1.000	㎡	37,489	37,489	S単　71号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,192	3,192	S単　21号
	合　　計				(0)	
					48,732	
	単　　価				(0)	
					44,333	
	官積算単価					合意率
					48,732	0.909723
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	断面修復工				(0.000)㎡	歩A
	3cm＜t≦6cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,950.00kg	1.000	㎡	46,491	46,491	S単　72号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,3＜t≦6cm	1.000	㎡	7,079	7,079	S単　22号
	合　　計				(0)	
					61,621	
	単　　価				(0)	
					56,058	
	官積算単価					合意率
					61,621	0.909723
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	断面修復工				(0.000)㎡	歩A
	6cm＜t≦9cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,1,584.00kg	1.000	㎡	59,580	59,580	S単　68号
T00019	コンクリートはつり（人力）	(0.000)			(0)	
	6＜t≦9cm	1.000	㎡	10,504	10,504	T単　17号
	合　　計				(0)	
					78,135	
	単　　価				(0)	
					71,081	
	官積算単価					合意率
					78,135	0.909723
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	断面修復工				(0.000)㎡	歩A
	9cm＜t≦12cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,2,158.00kg	1.000	㎡	71,431	71,431	S単　73号
T00020	コンクリートはつり（人力）	(0.000)			(0)	
	9＜t≦12cm	1.000	㎡	14,157	14,157	T単　18号
	合　　計				(0)	
					93,639	
	単　　価				(0)	
					85,186	
	官積算単価					合意率
					93,639	0.909723
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	カッター工				(0.000)m	歩A
	断面補修工		m		1.000 m	当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00001	断面修復工（カッター工）	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,128	1,128	T単　1号
	合　計				(0)	
					1,128	
	単　価				(0)	
					1,026	
	官積算単価					合意率
					1,128	0.909723
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	ひび割れ充填工				(0.000)m	歩A
	表面被覆と併用しない		m		1.000 m	当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)	(0.000)			(0)	
	研磨作業	1.000	m	1,459	1,459	S単　26号
S14211	ひび割れ充填工	(0.000)			(0)	
	充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,694	7,694	S単　27号
	合　計				(0)	
					9,153	
	単　価				(0)	
					8,327	
	官積算単価					合意率
					9,153	0.909723
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩A
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	S単　11号
	合　計				(0)	
					1,392	
	単　価				(0)	
					1,266	
	官積算単価					合意率
					1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩A
	180Mpa(底版)、PH処理		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00016	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	180Mpa	1.000	㎡	10,984	10,984	T単　14号
	合　計				(0)	
					10,984	
	単　価				(0)	
					9,993	
	官積算単価					合意率
					10,984	0.909811
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	表面被覆工（吹付）				(0.000)㎡	歩A
	無機系被覆材t=7.5㎜(側壁:被覆厚5㎜、調整厚2.5㎜)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	(0.000)			(0)	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	(0.000)			(0)	
		4.810	kg	195	938	S単　12号
	合　計				(0)	
					7,902	
	単　価				(0)	
					7,189	
	官積算単価					合意率
					7,902	0.909776
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	表面被覆工（吹付）				(0.000)㎡	歩A
	無機系被覆材t=12㎜（底版：被覆厚5㎜、調整厚7㎜）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,15.00kg	1.000	㎡	1,184	1,184	S単　40号
S14606	表面被覆工（吹付）	(0.000)			(0)	
	表面被覆（吹付）,963.00kg	1.000	㎡	5,780	5,780	S単　41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	(0.000)			(0)	
		13.480	kg	195	2,629	S単　12号
	合　計				(0)	
					9,593	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				8,727	
						合意率
	官積算単価				9,593	0.909776
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	断面修復工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t≦3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,594.00kg	1.000	㎡	39,141	39,141	Ｓ単　74号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
					(0)	
	合　　計				50,384	
					(0)	
	単　　価				45,840	
						合意率
	官積算単価				50,384	0.909811
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	ひび割れ充填工				(0.000)m	歩Ａ
	表面被覆と併用しない		m		1.000 m	当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)	(0.000)			(0)	
	研磨作業	1.000	m	1,459	1,459	Ｓ単　26号
S14211	ひび割れ充填工	(0.000)			(0)	
	充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,694	7,694	Ｓ単　27号
					(0)	
	合　　計				9,153	
					(0)	
	単　　価				8,328	
						合意率
	官積算単価				9,153	0.909811
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	断面修復工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t≦3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,376.00kg	1.000	㎡	34,640	34,640	Ｓ単　75号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
					(0)	
	合　　計				45,883	
					(0)	
	単　　価				41,748	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				45,883	合意率 0.909873
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	断面修復工 3cm＜t≦6cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	(0.000) 1.000	㎡	8,051	(0) 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,188.00kg	(0.000) 1.000	㎡	51,404	(0) 51,404	S単　37号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm	(0.000) 1.000	㎡	7,079	(0) 7,079	S単　22号
	合　　計				(0) 66,534	
	単　　価				(0) 60,537	
	官積算単価				66,534	合意率 0.909873
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	断面修復工 6cm＜t≦9cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	(0.000) 1.000	㎡	8,051	(0) 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,584.00kg	(0.000) 1.000	㎡	59,580	(0) 59,580	S単　68号
T00019	コンクリートはつり（人力） 6＜t≦9cm	(0.000) 1.000	㎡	10,504	(0) 10,504	T単　17号
	合　　計				(0) 78,135	
	単　　価				(0) 71,093	
	官積算単価				78,135	合意率 0.909873
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	(0.000) 1.000	m	1,459	(0) 1,459	S単　26号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	(0.000) 1.000	m	7,694	(0) 7,694	S単　27号
	合　　計				(0) 9,153	
	単　　価				(0) 8,328	
	官積算単価				9,153	合意率 0.909873
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	不陸調整工 t≦3cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm	(0.000) 1.000	㎡	3,192	(0) 3,192	S単　64号
	合　　計				(0) 3,192	
	単　　価				(0) 2,904	
	官積算単価				3,192	合意率 0.909873
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	不陸調整工 3＜t≦6cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6cm	(0.000) 1.000	㎡	7,079	(0) 7,079	S単　65号
	合　　計				(0) 7,079	
	単　　価				(0) 6,441	
	官積算単価				7,079	合意率 0.909873
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000128	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
000129	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
000130	断面修復工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t≦3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,594.00kg	1.000	㎡	39,141	39,141	Ｓ単　74号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
					(0)	
	合　　計				50,384	
					(0)	
	単　　価				45,831	
						合意率
	官積算単価				50,384	0.909626
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
000131	カッター工				(0.000)m	歩Ａ
	断面補修工		m		1.000 m	当たり算出
T00001	断面修復工（カッター工）	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,128	1,128	Ｔ単　1号
					(0)	
	合　　計				1,128	
					(0)	
	単　　価				1,026	
						合意率
	官積算単価				1,128	0.909626
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
000132	FRP中空床板設置				(0.000)枚	歩Ａ
	600×1600		枚		1.000 枚	当たり算出
T00008	機械小運搬（二次製品等）	(0.000)			(0)	
	100m～150m未満	0.020	ton	1,073	21	Ｔ単　8号
T00012	FRP中空版設置	(0.000)			(0)	
	40kg以下	1.000	枚	318	318	Ｔ単　11号
S02116	FRP中空版	(0.000)			(0)	
	W600×L1600、滑り止め加工,,	1.000	枚	65,280	65,280	Ｓ単　52号
					(0)	
	合　　計				65,619	
					(0)	
	単　　価				59,689	
						合意率
	官積算単価				65,619	0.909626
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
000133	転落防止柵固定金具				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	コの字ボルト	(0.000)			(0)	
	240×240 2-M12×40　メッキ品,,	10.000	組	1,950	19,500	Ｓ単　54号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				19,500	
					(0)	
	単　　価				17,738	
						合意率
	官積算単価				19,500	0.909626
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	発生材運搬				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	(0.000)			(0)	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	0.700	時間	6,369	4,458	Ｓ単　42号
					(0)	
	合　　計				4,458	
					(0)	
	単　　価				4,056	
						合意率
	官積算単価				4,458	0.909804
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	Ｓ単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	断面修復工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t≦3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,455.00kg	1.000	㎡	36,271	36,271	Ｓ単　76号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,192	3,192	Ｓ単　21号
					(0)	
	合　　計				47,514	
					(0)	
	単　　価				43,221	
						合意率
	官積算単価				47,514	0.909641
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	断面修復工				(0.000)㎡	歩Ａ
	3cm＜t≦6cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	Ｓ単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,1,089.00kg	1.000	㎡	49,360	49,360	Ｓ単　77号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,3＜t≦6cm	1.000	㎡	7,079	7,079	Ｓ単　22号
					(0)	
	合　　計				64,490	
					(0)	
	単　　価				58,663	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				64,490	0.909641
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	カッター工				(0.000)m	歩Ａ
	断面補修工		m		1.000 m	当たり算出
T00001	断面修復工（カッター工）	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,128	1,128	T単　1号
					(0)	
	合　　計				1,128	
					(0)	
	単　　価				1,026	
						合意率
	官積算単価				1,128	0.909641
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	ひび割れ充填工				(0.000)m	歩Ａ
	表面被覆と併用しない		m		1.000 m	当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)	(0.000)			(0)	
	研磨作業	1.000	m	1,459	1,459	S単　26号
S14211	ひび割れ充填工	(0.000)			(0)	
	充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,694	7,694	S単　27号
					(0)	
	合　　計				9,153	
					(0)	
	単　　価				8,326	
						合意率
	官積算単価				9,153	0.909641
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	不陸調整工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t≦3㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	床,t≦3㎝	1.000	㎡	3,192	3,192	S単　64号
					(0)	
	合　　計				3,192	
					(0)	
	単　　価				2,904	
						合意率
	官積算単価				3,192	0.909641
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(側壁)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	S単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	高圧洗浄工				(0.000)㎡	歩Ａ
	30Mpa(底版)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	S単　11号
					(0)	
	合　　計				1,392	
					(0)	
	単　　価				1,266	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.90949
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	FRP中空床板設置				(0.000)枚	歩Ａ
	600×1600		枚		1.000 枚	当たり算出
T00008	機械小運搬（二次製品等）	(0.000)			(0)	
	100m～150m未満	0.020	ton	1,073	21	T単　8号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00012	FRP中空版設置	(0.000)			(0)	
	40kg以下	1.000	枚	318	318	T単　11号
S02116	FRP中空版	(0.000)			(0)	
	W600×L1600、滑り止め加工,,	1.000	枚	65,280	65,280	S単　52号
	合　　計				(0) 65,619	
	単　　価				(0) 59,697	
	官積算単価					合意率 0.909746
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	転落防止柵固定金具		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	コの字ボルト	(0.000)			(0)	
	240×240 2-M12×40　メッキ品,,	20.000	組	1,950	39,000	S単　54号
	合　　計				(0) 39,000	
	単　　価				(0) 35,480	
	官積算単価					合意率 0.909746
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	発生材運搬		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	(0.000)			(0)	
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	0.700	時間	6,369	4,458	S単　42号
	合　　計				(0) 4,458	
	単　　価				(0) 4,056	
	官積算単価					合意率 0.909804
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	高圧洗浄工		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	30Mpa(側壁)					
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	S単　11号
	合　　計				(0) 1,392	
	単　　価				(0) 1,266	
	官積算単価					合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	高圧洗浄工		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	30Mpa(底版)					
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡	1,370	1,370	S単　30号
S02116	洗浄用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	221	22	S単　11号
	合　　計				(0) 1,392	
	単　　価				(0) 1,266	
	官積算単価					合意率 0.90949
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	断面修復工		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	t≦3cm					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,10.00kg	1.000	㎡	8,051	8,051	S単　32号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工,435.00kg	1.000	㎡	35,858	35,858	S単　78号
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,192	3,192	S単　21号
	合　　計				(0) 47,101	
	単　　価				(0) 42,851	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				47,101	合意率 0.909761
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	断面修復工 3cm＜t≦6cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	(0.000) 1.000	㎡	8,051	(0) 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,069.00kg	(0.000) 1.000	㎡	48,947	(0) 48,947	S単　79号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm	(0.000) 1.000	㎡	7,079	(0) 7,079	S単　22号
	合　　計				(0) 64,077	
	単　　価				(0) 58,295	
	官積算単価				64,077	合意率 0.909761
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	断面修復工 6cm＜t≦9cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg	(0.000) 1.000	㎡	8,051	(0) 8,051	S単　32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,346.00kg	(0.000) 1.000	㎡	54,666	(0) 54,666	S単　80号
T00019	コンクリートはつり（人力） 6＜t≦9cm	(0.000) 1.000	㎡	10,504	(0) 10,504	T単　17号
	合　　計				(0) 73,221	
	単　　価				(0) 66,614	
	官積算単価				73,221	合意率 0.909761
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	カッター工 断面補修工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工（カッター工）	(0.000) 1.000	m	1,128	(0) 1,128	T単　1号
	合　　計				(0) 1,128	
	単　　価				(0) 1,026	
	官積算単価				1,128	合意率 0.909761
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	(0.000) 1.000	m	1,459	(0) 1,459	S単　26号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	(0.000) 1.000	m	7,694	(0) 7,694	S単　27号
	合　　計				(0) 9,153	
	単　　価				(0) 8,327	
	官積算単価				9,153	合意率 0.909761
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	不陸調整工 t≦3cm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm	(0.000) 1.000	㎡	3,192	(0) 3,192	S単　64号
	合　　計				(0) 3,192	
	単　　価				(0) 2,904	
	官積算単価				3,192	合意率 0.909761
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000155	橋梁目地処理工				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00021	橋梁目地処理工	(0.000)			(0)	
		1.000	㎡	8,752	8,752	Ｔ単　19号
	合　　計				(0)	
					8,752	
	単　　価				(0)	
					8,752	
	官積算単価					合意率
					8,752	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
000156	土砂運搬・処分				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	2,928	2,928	Ｓ単　2号
S02123	処分費	(0.000)			(0)	
	粘性土	1.000	m3	2,678	2,678	Ｓ単　63号
	合　　計				(0)	
					5,606	
	単　　価				(0)	
					5,101	
	官積算単価					合意率
					5,606	0.909871
	＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊					
000157	排水処理工				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
T00022	排水処理工	(0.000)			(0)	
		1.000	式	100,521	100,521	Ｔ単　20号
	合　　計				(0)	
					100,521	
	単　　価				(0)	
					91,465	
	官積算単価					合意率
					100,521	0.909907
	＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊					
000158	PH処理工				(0.000)日	歩Ａ
			日		1.000 日	当たり算出
T00017	PH処理工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄（180Mpa）	1.000	日	104,397	104,397	Ｔ単　15号
	合　　計				(0)	
					104,397	
	単　　価				(0)	
					104,397	
	官積算単価					合意率
					104,397	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊					
000159	PH処理設備設置・撤去				(0.000)回	歩Ａ
			回		1.000 回	当たり算出
T00018	PH処理設備設置・撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	回	95,181	95,181	Ｔ単　16号
	合　　計				(0)	
					95,181	
	単　　価				(0)	
					95,181	
	官積算単価					合意率
					95,181	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊					
000160	諸経費動向調査				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000)			(0)	
		1.000	式	63,000	63,000	Ｓ単　61号
	合　　計				(0)	
					63,000	
	単　　価				(0)	
					63,000	
	官積算単価					合意率
					63,000	1
	＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000161	快適トイレの整備		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	260,100	(0) 260,100	Ｓ単　62号
	合　計				(0) 260,100	
	単　価				(0) 260,100	
	官積算単価				260,100	合意率 1

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	2,283		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	2,928		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	24,582		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	23,664		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員					
			人	15,606		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	13,974		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	主任技術者					
	主任技術者					
			人	81,804		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	技術員					
	技術員					
			人	34,272		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	洗浄用水					
	洗浄用水					
			m3	221		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル					
	表面被覆用ポリマーセメントモルタル					
			kg	195		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	141		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	FRP中空版					
	FRP中空版					
	W600×L2000、滑り止め加工,,		枚	81,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	購入土					
	購入土					
			m3	2,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02123	処分費					
	処分費					
	無筋Co		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02123	処分費					
	処分費					
	礫質土		m3	800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02123	処分費					
	処分費					
	無筋Co		m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02123	処分費					
	処分費					
	廃プラスチック		m3	7,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	31,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t≦3cm		㎡	3,192		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm		㎡	7,079		歩A・単A
S08060	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0		m	2,985		歩A・単A
S08713	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	13,251		歩A・単A
S08713	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	11,551		歩A・単A
S14011	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業		m	1,459		歩A・単A
S14211	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	7,694		歩A・単A
S14211	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	7,900		歩A・単A
S14501	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50		m	15,701		歩A・単A
S14601	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa		㎡	1,370		歩A・単A
S14601	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa		㎡	1,965		歩A・単A
S14602	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg		㎡	8,051		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,544.00kg		㎡	58,754		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,990.00kg		㎡	47,316		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,564.00kg		㎡	59,167		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,475.00kg		㎡	36,684		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,188.00kg		㎡	51,404		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,495.00kg		㎡	37,097		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,287.00kg		㎡	53,448		歩A・単A
S14604	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ プライマー塗布（表面被覆工）					
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg		㎡	1,184		歩A・単A
S14606	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 表面被覆工（吹付）					
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg		㎡	5,780		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出		時間	6,369		歩A・単A
S16003	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外		供用日	2,330		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去		m3	33,388		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,なし		袋	741		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管,なし		掛㎡	4,142		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,128		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	撤去,波状管及び網状管,50～150mm,-		m	82.73		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02115	はつり工					
	はつり工					
			人	29,376		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）					
			人	22,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	中間金具（ソケット付）					
	中間金具（ソケット付）					
	150×150×160φ76.3×6,,		個	13,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	FRP中空版					
	FRP中空版					
	W600×L1600、滑り止め加工,,		枚	65,280		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	コーナー金具（ソケット付）					
	コーナー金具（ソケット付）					
	150×150×160/φ76.3×6,,		個	19,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	コの字ボルト					
	コの字ボルト					
	240×240 2-M12×40　メッキ品,,		組	1,950		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	ガソリン					
	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,		L	152		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	高圧洗浄機損料					
	高圧洗浄機損料					
	180Mpa,,		日	321,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	PH処理装置損料					
	PH処理装置損料					
			台･日	20,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	組立式水槽損料					
	組立式水槽損料					
			台･日	3,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス					
			kg	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	凝集沈殿材					
	凝集沈殿材					
			kg	800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	諸経費動向調査					
	諸経費動向調査					
			式	63,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ					
			式	260,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02123	処分費					
	処分費					
	粘性土		m3	2,678		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	床,t≦3cm		㎡	3,192		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6cm		㎡	7,079		歩A・単A
S08713	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し		m	11,551		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,396.00kg		㎡	35,053		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,584.00kg		㎡	59,580		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,2,178.00kg		㎡	71,844		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,554.00kg		㎡	38,315		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,514.00kg		㎡	37,489		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,950.00kg		㎡	46,491		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,2,158.00kg		㎡	71,431		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,594.00kg		㎡	39,141		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,376.00kg		㎡	34,640		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,455.00kg		㎡	36,271		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,089.00kg		㎡	49,360		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,435.00kg		㎡	35,858		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,069.00kg		㎡	48,947		歩A・単A
S14603	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,346.00kg		㎡	54,666		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	17,763		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 断面修復工（カッター工）					
			m	1,128		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 板柵工撤去					
			m	3,509		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 土のう堰移設					
	0.3m3		回	5,834		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 土のう堰移設					
	1.0m3		回	19,523		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 機械小運搬（コン殻）					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	100m～150m未満		㎥	2,146		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 機械小運搬（コン殻）					
	150m～200m未満		㎥	2,315		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 機械小運搬（コン殻）					
	300m～350m未満		㎥	2,823		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 機械小運搬（二次製品等）					
	100m～150m未満		ton	1,073		歩A・単A
T00009	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ 機械小運搬（二次製品等）					
	150m～200m未満		ton	1,154		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 機械小運搬（二次製品等）					
	300m～350m未満		ton	1,399		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ FRP中空版設置					
	40kg以下		枚	318		歩A・単A
T00013	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ アンカーボルト引張試験					
			本	11,607		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ 既設床板撤去					
	40kg以上～70kg以下		枚	323		歩A・単A
T00016	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 高圧洗浄工					
	180Mpa		㎡	10,984		歩A・単A
T00017	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ PH処理工					
	高圧洗浄（180Mpa）		日	104,397		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ PH処理設備設置・撤去					
			回	95,181		歩A・単A
T00019	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ コンクリートはつり（人力）					
	6＜t≦9cm		㎡	10,504		歩A・単A
T00020	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ コンクリートはつり（人力）					
	9＜t≦12cm		㎡	14,157		歩A・単A
T00021	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ 橋梁目地処理工					
			㎡	8,752		歩A・単A
T00022	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ 排水処理工					
			式	100,521		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	硬岩 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.710	供用日	8,960	6,362	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.710	供用日	261	185	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	141	2,820	
R01022	運転手（一般）	0.600	人	22,440	13,464	
	合　　計				22,831	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,283	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	9.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.920	供用日	8,310	7,645	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.920	供用日	261	240	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	141	3,666	
R01022	運転手（一般）	0.790	人	22,440	17,728	
	合　　計				29,279	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,928	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
	合　　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合　　計				22,440	算出数量 1.000 人
	単　　価				22,440	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	
	合　計				24,582	算出数量 1.000 人
	単　価				24,582	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合　計				23,664	算出数量 1.000 人
	単　価				23,664	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,606	15,606	
	合　計				15,606	算出数量 1.000 人
	単　価				15,606	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,974	13,974	
	合　計				13,974	算出数量 1.000 人
	単　価				13,974	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	主任技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04001	主任技術者	1.000	人	81,804	81,804	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				81,804	算出数量 1.000 人
	単　価				81,804	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04007	技術員	1.000	人	34,272	34,272	
	合　計				34,272	算出数量 1.000 人
	単　価				34,272	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	洗浄用水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗浄用水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	洗浄用水	1.000	m3	221	221	
	合　計				221	算出数量 1.000 各単位
	単　価				221	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表面被覆用ポリマーセメントモルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	1.000	kg	195	195	
	合　計				195	算出数量 1.000 各単位
	単　価				195	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	141	141	
	合　計				141	算出数量 1.000 各単位
	単　価				141	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	FRP中空版		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工	1.000	枚	81,600	81,600	
	合　計				81,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	購入土	1.000	m3	2,850	2,850	
	合　計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分費 無筋Co			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 無筋Co		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	処分費 無筋Co	1.000	m3	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分費 礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	処分費 礫質土	1.000	m3	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分費 無筋Co			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 無筋Co		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	処分費 無筋Co	1.000	m3	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分費 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合　計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	1.000	m3	31,410	31,410	
	合　計				31,410	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		31,410	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≦3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	
R02007	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,141	8,983	
	合　計				65,124	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,192	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3＜t≦6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	
R02007	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,141	8,983	
	合　計				65,124	算出数量 9.200 ㎡
	単　価		㎡		7,079	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)施工区分	Gr-C-2B 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0.000 0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	13.300	人	22,440	298,452	
	合　計				298,452	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,985	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	10,100円 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	10,100	10,100	
A04061	横断・転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	2,173	3,151	
	合　計				13,251	算出数量 1.000 m
	単　価		m		13,251	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	8,400円 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	8,400	8,400	
A04061	横断・転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	2,173	3,151	
	合　計				11,551	算出数量 1.000 m
	単　価		m		11,551	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	研磨作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,440	14,586	
	合　計				14,586	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,459	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.06kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	1.35kg 9,280		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	2,580 養生無し				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	26,622	14,642	
R01002	特殊作業員	0.880	人	23,664	20,824	
R01003	普通作業員	1.080	人	22,440	24,235	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,280	928	
P25204	充填材	1.600	kg	2,580	4,128	
Y00004	諸雑費	0.020		59,701	1,194	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,622	2,662	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,440	3,590	
	合　計				76,936	算出数量 10.000 m
	単　価		m		7,694	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10㎡)	充填工 0.08kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10㎡) 4)プライマー単価(円/kg)	2.03kg 9,280		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	2,580 養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	26,622	14,642	
R01002	特殊作業員	0.880	人	23,664	20,824	
R01003	普通作業員	1.080	人	22,440	24,235	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,280	928	
P25204	充填材	2.400	kg	2,580	6,192	
Y00004	諸雑費	0.020		59,701	1,194	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,622	2,662	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,440	3,590	
	合　計				79,000	算出数量 10.000 m
	単　価		m		7,900	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格 2)成型ゴム目地単価(円/㎡)	50×50 5,600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg) 4)プライマー単価(円/kg)	2,720 5,760		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.900	人	26,622	77,204	
R01002	特殊作業員	8.100	人	23,664	191,678	
R01003	普通作業員	5.100	人	22,440	114,444	
P37210	コンクリートカッタ用ブレード 径180㎜	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		383,326	68,999	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	26,622	58,568	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	6.800	人	23,664	160,915	
R01003	普通作業員	5.000	人	22,440	112,200	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	5,600	582,400	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	2,720	103,360	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	5,760	7,488	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		331,683	19,901	
	合　計				1,570,117	算出数量 100.000 m
	単　価		m		15,701	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S14601	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	26,622	18,902	
R01002	特殊作業員	1.420	人	23,664	33,603	
R01003	普通作業員	2.130	人	22,440	47,797	
M28413	高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	25.000	L	152	3,800	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		100,302	27,082	
	合　計				136,978	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,370	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S14601	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 100Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	26,622	18,902	
R01002	特殊作業員	1.420	人	23,664	33,603	
R01003	普通作業員	2.130	人	22,440	47,797	
M28416	高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100Mpa	0.870	供用日	42,900	37,323	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	209.000	L	152	31,768	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		100,302	27,082	
	合　計				196,475	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,965	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,10.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 2,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/10㎡）	10.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	26,622	29,550	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.110	人	22,440	24,908	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	10.400	kg	2,400	24,960	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		54,458	1,089	
	合　計				80,507	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		8,051	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,544.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,544.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,713.840	kg	186	318,774	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				587,542	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		58,754	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,990.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	990.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,098.900	kg	186	204,395	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				473,163	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		47,316	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,564.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,564.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,736.040	kg	186	322,903	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				591,671	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		59,167	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,475.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	475.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	527.250	kg	186	98,069	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				366,837	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		36,684	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,188.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,188.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,318.680	kg	186	245,274	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				514,042	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		51,404	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,495.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	495.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	549.450	kg	186	102,198	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				370,966	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		37,097	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,287.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,287.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,428.570	kg	186	265,714	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				534,482	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		53,448	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,15.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 1,020円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/100㎡）	15.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	26,622	33,810	
R01002	特殊作業員	1.270	人	23,664	30,053	
R01003	普通作業員	1.270	人	22,440	28,499	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	17.400	kg	1,020	17,748	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		92,362	8,313	
	合　計				118,423	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,184	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S14606	表面被覆工（吹付）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,963.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆（吹付） 195円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100㎡）	963.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	26,622	23,161	
R01002	特殊作業員	4.350	人	23,664	102,938	
R01003	普通作業員	3.480	人	22,440	78,091	
R02005	左官	4.350	人	26,214	114,031	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,136.340	kg	195	221,586	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		318,221	38,187	
	合　計				577,994	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		5,780	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03102 M03102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03102	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊	1.000	時間	1,640	1,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.900	L	141	550	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	24,582	4,179	
	合　計				6,369	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,369	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S16003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27971 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27971	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 2.0t積	1.000	供用日	2,330	2,330	
	合　計				2,330	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		2,330	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕掛え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕掛え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,440	325,380	
	合　計				333,880	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		33,388	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋（1.0ｔ用） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	16,500	20,790	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	141	10,998	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	
	合　計				106,656	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		741	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	26,622	50,582	
R01012	とび工	6.900	人	27,132	187,211	
R01003	普通作業員	1.800	人	22,440	40,392	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	53,600	42,880	
Y00004	諸雑費	0.290		321,065	93,109	
	合　計				414,174	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,142	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		1,128	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,50～150㎜,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150㎜ -				
	単　価		m		82.73	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02115	はつり工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1.000	人	29,376	29,376	
	合　計				29,376	算出数量 1.000 人
	単　価				29,376	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01022	運転手（一般）	1.000	人	22,440	22,440	
	合　計				22,440	算出数量 1.000 人
	単　価				22,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	中間金具（ソケット付）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	中間金具（ソケット付） 150×150×160φ76.3×6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	中間金具（ソケット付） 150×150×160φ76.3×6	1.000	個	13,450	13,450	
	合　計				13,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	FRP中空版		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP中空版 W600×L1600、滑り止め加工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	FRP中空版 W600×L1600、滑り止め加工	1.000	枚	65,280	65,280	
	合　計				65,280	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	コーナー金具（ソケット付）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コーナー金具（ソケット付） 150×150×160/φ76.3×6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	コーナー金具（ソケット付） 150×150×160/φ76.3×6	1.000	個	19,700	19,700	
	合　計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	コの字ボルト		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コの字ボルト 240×240 2-M12×40　メッキ品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	コの字ボルト 240×240 2-M12×40　メッキ品	1.000	組	1,950	1,950	
	合　計				1,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	ガソリン		Ｌ		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.000	Ｌ	152	152	
	合　　計				152	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				152	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	高圧洗浄機損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄機損料 180Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	高圧洗浄機損料 180Mpa	1.000	日	321,300	321,300	
	合　　計				321,300	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				321,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	PH処理装置損料		台･日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	PH処理装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	PH処理装置損料	1.000	台･日	20,400	20,400	
	合　　計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				20,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	組立式水槽損料		台･日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	組立式水槽損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	組立式水槽損料	1.000	台･日	3,600	3,600	
	合　　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	炭酸ガス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	炭酸ガス	1.000	kg	1,700	1,700	
	合　　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	凝集沈殿材		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	凝集沈殿材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	凝集沈殿材	1.000	kg	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	諸経費動向調査	1.000	式	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	快適トイレ	1.000	式	260,100	260,100	
	合　計				260,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				260,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02123	処分費		ｍ3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分費 粘性土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96025 粘性土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	処分費 粘性土	1.000	ｍ3	2,678	2,678	
	合　計				2,678	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,678	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≦3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	
R02007	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,141	8,983	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				65,124	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,192	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 3＜t≦6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	
R02007	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,141	8,983	
	合　計				65,124	算出数量 9.200 ㎡
	単　価		㎡		7,079	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	8,400円 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m以上 受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	8,400	8,400	
A04061	横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	2,173	3,151	
	合　計				11,551	算出数量 1.000 m
	単　価		m		11,551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,396.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	396.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	439.560	kg	186	81,758	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				350,526	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		35,053	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,584.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,584.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,758.240	kg	186	327,033	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				595,801	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		59,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,2,178.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	2,178.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	2,417.580	kg	186	449,670	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				718,438	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		71,844	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,554.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	554.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	614.940	kg	186	114,379	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				383,147	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		38,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,514.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	514.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	570.540	kg	186	106,120	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				374,888	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		37,489	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,950.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	950.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,054.500	kg	186	196,137	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				464,905	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		46,491	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,2,158.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	2,158.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	2,395.380	kg	186	445,541	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				714,309	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		71,431	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,594.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	594.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	659.340	kg	186	122,637	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				391,405	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		39,141	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,376.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	376.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	417.360	kg	186	77,629	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				346,397	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		34,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,455.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	455.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	505.050	kg	186	93,939	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				362,707	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		36,271	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,089.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,089.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,208.790	kg	186	224,835	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				493,603	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		49,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,435.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	435.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	482.850	kg	186	89,810	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				358,578	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		35,858	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	断面修復工 断面修復工,1,069.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,069.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,186.590	kg	186	220,706	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				489,474	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		48,947	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,346.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 186円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,346.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,494.060	kg	186	277,895	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合　計				546,663	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		54,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03104 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.23				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L	141	5,217	
	合　計				17,763	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		17,763	
Y00001	単位					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	洗浄用水		m3	221		
P96002	表面被覆用ポリマーセメントモルタル		kg	195		
P96003	処分費 礫質土		m3	800		
P96004	処分費 無筋Co		m3	4,700		
P96005	購入土		m3	2,850		
P96006	処分費 廃プラスチック		m3	7,000		
P96011	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工		枚	81,600		
P96012	高圧洗浄機損料 180Mpa		日	321,300		
P96013	PH処理装置損料		台･日	20,400		
P96014	組立式水槽損料		台･日	3,600		
P96015	炭酸ガス		kg	1,700		
P96016	凝集沈殿材		kg	800		
P96017	快適トイレ		式	260,100		
P96018	諸経費動向調査		式	63,000		
P96019	中間金具（ソケット付） 150×150×160φ76.3×6		個	13,450		
P96020	コーナー金具（ソケット付） 150×150×160/φ76.3×6		個	19,700		
P96021	FRP中空版 W600×L1600、滑り止め加工		枚	65,280		
P96024	コの字ボルト 240×240 2-M12×40　メッキ品		組	1,950		
P96025	処分費 粘性土		m3	2,678		

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	断面修復工（カッター工）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,440	44,880	Ｓ単　4号
Y00004	雑品	0.150		98,124	14,719	
	合　計				112,843	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,128	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	板柵工撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.400	人	26,622	90,515	Ｓ単　3号
S02115	特殊作業員	0.900	人	23,664	21,298	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	8.500	人	22,440	190,740	Ｓ単　4号
S02115	軽作業員	3.100	人	15,606	48,379	Ｓ単　7号
	合　計				350,932	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,509	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	土のう堰移設		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	0.3m3					
S02115	普通作業員	0.260	人	22,440	5,834	Ｓ単　4号
	合　計				5,834	算出数量 1.000 回
	単　価		回		5,834	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	土のう堰移設		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	1.0m3					
S02115	普通作業員	0.870	人	22,440	19,523	Ｓ単　4号
	合　計				19,523	算出数量 1.000 回
	単　価		回		19,523	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	機械小運搬（コン殻）		m3		15.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	100m～150m未満					
S16003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	Ｓ単　43号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	17.900	L	141	2,524	Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単　5号
	合　計				32,185	算出数量 15.000 m3
	単　価		m3		2,146	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00006	機械小運搬（コン殻）		m3		13.900 m3	歩Ａ 当たり算出
	150m～200m未満					
S16003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	Ｓ単　43号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	17.900	L	141	2,524	Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単　5号
	合　計				32,185	算出数量 13.900 m3
	単　価		m3		2,315	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00007	機械小運搬（コン殻）		m3		11.400 m3	歩Ａ 当たり算出
	300m～350m未満					
S16003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	Ｓ単　43号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	17.900	L	141	2,524	Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単　5号
	合　計				32,185	算出数量 11.400 m3
	単　価		m3		2,823	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00008	機械小運搬（二次製品等）		ton		30.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	100m～150m未満					
S16003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	Ｓ単　43号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	17.900	L	141	2,524	Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単　5号
	合　計				32,185	算出数量 30.000 ton
	単　価		ton		1,073	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00009	機械小運搬（二次製品等）		ton		27.900 ton	歩Ａ 当たり算出
	150m～200m未満					
S16003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	Ｓ単　43号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	17.900	L	141	2,524	Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単　5号
	合　計				32,185	算出数量 27.900 ton
	単　価		ton		1,154	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00010	機械小運搬（二次製品等）		ton		23.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	300m～350m未満					
S16003	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	Ｓ単　43号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	17.900	L	141	2,524	Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単　5号
	合　計				32,185	算出数量 23.000 ton
	単　価		ton		1,399	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00012	FRP中空版設置		枚		100.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	40kg以下					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	26,622	2,662	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	1.300	人	22,440	29,172	Ｓ単　4号
	合　計				31,834	算出数量 100.000 枚
	単　価		枚		318	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00013	アンカーボルト引張試験		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02115	主任技術者	0.100	人	81,804	8,180	Ｓ単　9号
S02115	技術員	0.100	人	34,272	3,427	Ｓ単　10号
	合　計				11,607	算出数量 1.000 本
	単　価		本		11,607	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00014	既設床板撤去		枚		100.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	40kg以上～70kg以下					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	26,622	5,324	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,440	26,928	Ｓ単　4号
	合　計				32,252	算出数量 100.000 枚
	単　価		枚		323	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00016	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	180Mpa					
S02115	土木一般世話役	1.670	人	26,622	44,459	Ｓ単　3号
S02115	特殊作業員	3.330	人	23,664	78,801	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	5.000	人	22,440	112,200	Ｓ単　4号
Y00004	雑品	0.350		235,460	82,411	
S02116	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,	834.670	L	152	126,870	Ｓ単　55号
S02116	高圧洗浄機損料 180Mpa,,	2.030	日	321,300	652,239	Ｓ単　56号
S02116	洗浄用水	6.300	㎥	221	1,392	Ｓ単　11号
	合　計				1,098,372	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		10,984	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00017	PH処理工		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄（180Mpa）					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	Ｓ単　6号
S02116	PH処理装置損料	1.000	台･日	20,400	20,400	Ｓ単　57号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	組立式水槽損料	1.000	台･日	3,600	3,600	Ｓ単　58号
Y00004	雑品	0.200		47,664	9,533	
S02116	炭酸ガス	24.000	kg	1,700	40,800	Ｓ単　59号
S02116	凝集沈殿材	8.000	kg	800	6,400	Ｓ単　60号
	合　　計				104,397	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		104,397	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00018	PH処理設備設置・撤去		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	22,440	44,880	Ｓ単　4号
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,440	22,440	Ｓ単　50号
Y00004	雑品	0.150		67,320	10,098	
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	17,763	17,763	Ｓ単　81号
	合　　計				95,181	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		95,181	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00019	コンクリートはつり（人力）		㎡		6.200 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	6＜t≦9㎝					
S02115	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	Ｓ単　4号
S02115	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	Ｓ単　49号
Y00004	雑品	0.160		56,141	8,983	
	合　　計				65,124	算出数量 6.200 ㎡
	単　　価		㎡		10,504	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00020	コンクリートはつり（人力）		㎡		4.600 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	9＜t≦12㎝					
S02115	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	Ｓ単　4号
S02115	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	Ｓ単　49号
Y00004	雑品	0.160		56,141	8,983	
	合　　計				65,124	算出数量 4.600 ㎡
	単　　価		㎡		14,157	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00021	橋梁目地処理工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.300	人	22,440	6,732	Ｓ単　4号
Y00004	雑品	0.300		6,732	2,020	
	合　　計				8,752	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		8,752	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00022	排水処理工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.500	人	26,622	39,933	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	2.700	人	22,440	60,588	Ｓ単　4号
	合　計				100,521	算出数量 1.000 式
	単　価		式		100,521	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	鋼製付属設備製作据付工事
工種体系区分	鋼製付属設備製作据付工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(506,000)	
工事価格			1,690,000	
			(446,000)	
・工事原価			1,526,000	
			(267,000)	
・・製作工事原価			1,087,000	
			(267,000)	
純製作費			1,087,000	
	(〃)		(267,000)	
・・・直接製作費	1.000	式	1,087,000	
			(164,000)	
・・据付工事原価			388,000	
			(97,000)	
純工事費			229,000	
	(〃)		(78,000)	
・・・直接工事費	1.000	式	184,000	
			(86,000)	
・・・間接工事費			204,000	
			(19,000)	
・・・・共通仮設費			45,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(19,000)	
			45,000	
・・・・現場管理費				
			(25,000)	
			59,000	
			(42,000)	
・・・・据付間接費			100,000	
・・設計技術費				
			(15,000)	
			51,000	
・一般管理費等				
			(60,000)	
			169,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(267,000)	
機器単体費			1,087,000	
			(〃)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	
			(〃)	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(164,000×1.490)			(2,000)	
388,000×1.490			6,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	45,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	184,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	19,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	78,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	24.25%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	24.25%
現場管理費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	59,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	229,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	25,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	97,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	25.28%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	25.28%
設計技術費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	51,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	1,475,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	15,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	431,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	3.68%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	3.68%
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	169,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	1,526,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	60,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	446,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	11.25%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	13.61%

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳			(267,000) 1,087,000	
直接製作費	1.000	式	(267,000) 1,087,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式	(267,000) 1,087,000	
・・鋼製付属設備製作工	1.000	式	(267,000) 1,087,000	
・・・ 鋼製付属設備工（機器単体費）－鋼製付属－	1.000	式	(267,000) 0	
・・・ 鋼製付属設備工（機器単体費）－鋼製付属－	1.000	式	(0) 1,087,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(78,000) 184,000	
直接工事費	 1.000	 式	(78,000) 184,000	
・鋼製付属設備据付工	(1.000) 0.000	 式	(78,000) 0	
・・鋼製付属設備据付工	 1.000	 式	(78,000) 0	
・・・ 鋼製付属設備据付工	 1.000	 式	(78,000) 0	
・鋼製付属設備据付工	 1.000	 式	(0) 184,000	
・・鋼製付属設備据付工	 1.000	 式	(0) 184,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	 1.000	 式	(0) 184,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				(267,000) 1,087,000	
・鋼製付属設備製作工	 1.000	 式		(267,000) 1,087,000	
・・鋼製付属設備製作工	 1.000	 式		(267,000) 1,087,000	
・・・ 鋼製付属設備工（機器単体費）－鋼製付属－	(1.000) 0.000	 式	(〃) 267,000	(267,000) 0	1 式当たり [金額C]
S40006　ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）	(〃) 9.000	 組	 6,800	(〃) 61,200	歩A・単A S単　1号
S40006　ソケット付ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）	(〃) 2.000	 組	 33,800	(〃) 67,600	歩A・単A S単　2号
S40006　階段パネル 630×350×20、ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾟﾈﾙ	(〃) 11.000	 枚	 15,000	(〃) 165,000	歩A・単A S単　3号
合　計				(〃) 293,800	合意率 0.908163
・・・ 鋼製付属設備工（機器単体費）－鋼製付属－	(0.000) 1.000	 式	(0) 1,087,000	(0) 1,087,000	1 式当たり [金額C]
S40006　ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）	(0.000) 48.000	 組	 6,800	(0) 326,400	歩A・単A S単　1号
S40006　ソケット付ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）	(0.000) 12.000	 組	 33,800	(0) 405,600	歩A・単A S単　2号
S40006　階段パネル 630×350×20、ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾟﾈﾙ	(0.000) 31.000	 枚	 15,000	(0) 465,000	歩A・単A S単　3号
合　計				(0) 1,197,000	合意率 0.908163

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費				(78,000) 184,000	
・鋼製付属設備据付工	(1.000) 0.000	式		(78,000) 0	
・・鋼製付属設備据付工	 1.000	式		(78,000) 0	
・・・ 鋼製付属設備据付工	(1.000) 0.000	式	(〃) 78,000	(78,000) 0	1 式当たり [金額C]
X41004　鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,318	(〃) 1.000	基	 85,212	(〃) 85,212	歩A・単A X単　2号
X41006　据付間接費 鋼製付属設備,,65%	(〃) 1.000	式	(46,344) 0	(46,344) 0	歩A・単A X単　3号
X41002　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	(〃) 1.000	式	(852) 0	(852) 0	歩A・単A X単　1号
合　計				(132,408) 85,212	合意率 0.906976
計（１）（直接費対象分）				(86,064) 85,212	
計（２）（間接費対象分）				(46,344) 0	
・鋼製付属設備据付工	 1.000	式		(0) 184,000	
・・鋼製付属設備据付工	 1.000	式		(0) 184,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	(0.000) 1.000	式	(0) 184,000	(0) 184,000	1 式当たり [金額C]
X41004　鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,1420	(0.000) 1.000	基	 200,538	(0) 200,538	歩A・単A X単　5号
X41006　据付間接費 鋼製付属設備,,65%	(0.000) 1.000	式	 109,200	(0) 109,200	歩A・単A X単　6号
X41002　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	(0.000) 1.000	式	 2,005	(0) 2,005	歩A・単A X単　4号
合　計				(0) 311,743	合意率 0.906976
計（１）（直接費対象分）				(0) 202,543	
計（２）（間接費対象分）				(0) 109,200	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S40006	ブランケット					
	ブランケット					
	溶融亜鉛メッキ（77μm以上）		組	6,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S40006	ソケット付ブランケット					
	ソケット付ブランケット					
	溶融亜鉛メッキ（77μm以上）		組	33,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40006	階段パネル					
	階段パネル					
	630×350×20、ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾟﾈﾙ		枚	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)			(852)		
	鋼製付属設備,,1%		式	0		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,318		基	85,212		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費			(46,344)		
	鋼製付属設備,,65%		式	0		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,,1%		式	2,005		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,1420		基	200,538		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	鋼製付属設備,,65%		式	109,200		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S40006	ブランケット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）	1.000	組	6,800	6,800	
	合　計				6,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,800	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S40006	ソケット付ブランケット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソケット付ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ソケット付ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）	1.000	組	33,800	33,800	
	合　計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,800	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40006	階段パネル		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段パネル 630×350×20、ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾟﾈﾙ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 630×350×20、ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾟﾈﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	階段パネル 630×350×20、ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾟﾈﾙ	1.000	枚	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 0.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	(85,212) 0	(852) 0	
	合　計				(852) 0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		(852) 0	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,318			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	318.000				
R03002	据付工 80%	2.470	人	28,866	71,299	
R01003	普通作業員 20%	0.620	人	22,440	13,913	
	合　計				85,212	算出数量 1.000 基
	単　価		基		85,212	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,,65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	鋼製付属設備 65.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	0.650	式	(71,299) 0	(46,344) 0	
	合　計				(46,344) 0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		(46,344) 0	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 200,538.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	200,538	2,005	
	合　計				2,005	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,005	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,1420			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	1,420.000				
R03002	据付工 80%	5.820	人	28,866	168,000	
R01003	普通作業員 20%	1.450	人	22,440	32,538	
	合　計				200,538	算出数量 1.000 基
	単　価		基		200,538	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,,65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	鋼製付属設備 65.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 168,000.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	0.650	式	168,000	109,200	
	合　計				109,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		109,200	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修（その２）工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）		組	6,800		割増等を含まない
K96002	ソケット付ブランケット 溶融亜鉛メッキ（77μm以上）		組	33,800		割増等を含まない
K96003	階段パネル 630×350×20、ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾟﾈﾙ		枚	15,000		割増等を含まない