誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

東条川二期農業水利事業
幹線水路除塵設備他改修工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事
施工場所	兵庫県加東市上久米地内
工事番号	07-309-0101
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	１０ヶ月
積算体系年月	令和７年４月
単価期適用年月	令和７年４月－A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				49,269,000	
	・工事価格				44,790,000	
	・消費税相当額（１０%）				4,479,000	
	工事内容					
	施工場所：米田分水工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

項　目　名	内　　容
工事名	施工場所：米田分水工
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	除塵機設備製作据付工事
工種体系区分	除塵機設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			44,790,000	
・工事原価			38,378,000	
・・製作工事原価			32,696,000	
純製作費			30,845,000	
・・・直接製作費	1.000	式	27,252,000	
・・・間接製作費			5,444,000	
・・・・間接労務費			3,593,000	
・・・・工場管理費			1,851,000	
・・据付工事原価			4,823,000	
純工事費			2,713,000	
・・・直接工事費	1.000	式	2,220,000	
・・・間接工事費			2,603,000	
・・・・共通仮設費			493,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
2,218,000×((17.800*1.200)*1.040)			493,000	
・・・・現場管理費				
2,713,000×((24.720*1.100)*1.050+0.000)			775,000	
・・・・据付間接費			1,335,000	
・・設計技術費				
37,519,000×2.290			859,000	
・一般管理費等				
38,378,000×(16.680*1.000＋0.04)			6,416,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			15,775,000	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			2,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
4,823,000×1.490			72,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳			27,252,000	
直接製作費	1.000	式	27,252,000	
・除塵設備製作工	1.000	式	18,009,000	
・・除塵機本体	1.000	式	18,009,000	
・・・ 材料費	1.000	式	5,250,000	
・・・ 機器類	1.000	式	7,675,000	
・・・ 製作費（除塵機本体）	1.000	式	4,547,000	
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式	537,000	
・架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式	981,000	
・・架台等製作工・付属設備製作工 除塵設備架台	1.000	式	981,000	
・・・ 製作費（架台・付属設備）	1.000	式	871,000	
・・・ 塗装費（架台・付属設備）	1.000	式	110,000	
・電気設備工	1.000	式	8,050,000	
・・受電設備工	1.000	式	8,050,000	
・・・ 受電設備	1.000	式	1,000,000	
・・・ 操作設備	1.000	式	7,050,000	
・予備品・付属品 上久米除塵設備	1.000	式	50,000	
・・付属品・予備品工	1.000	式	50,000	
・・・ 付属品・予備品工	1.000	式	50,000	
・鋼製付属設備製作工 鋼管柱6.2m	1.000	式	162,000	
・・鋼製付属設備製作工	1.000	式	162,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	150,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	12,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			2,220,000	
直接工事費	1.000	式	2,220,000	
・輸送費	1.000	式	324,000	
・・輸送費	1.000	式	324,000	
・・・ 輸送費	1.000	式	324,000	
・除塵設備据付工 上久米除塵設備	1.000	式	1,746,000	
・・除塵機本体	1.000	式	1,520,000	
・・・ 除塵機本体据付工	1.000	式	1,405,000	
・・・ 架台据付工	1.000	式	115,000	
・・直接経費	1.000	式	219,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	219,000	
・・基礎工	1.000	式	7,000	
・・・ 機側操作盤基礎工	1.000	式	7,000	
・電気設備工	1.000	式	50,000	
・・電気設備工	1.000	式	50,000	
・・・ 接地工（用排水機以外）	1.000	式	8,000	
・・・ 配管配線工	1.000	式	42,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	100,000	
・・鋼製付属設備据付工 鋼管柱6.2m	1.000	式	100,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	56,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				27,252,000	
・除塵設備製作工	1.000	式		18,009,000	
・・除塵機本体	1.000	式		18,009,000	
・・・ 材料費	1.000	式	5,250,000	5,250,000	1 式当たり
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	266.100	kg	1,037	275,946	歩A・単A S単 8号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 φ19,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	23.700	kg	914	21,662	歩A・単A S単 9号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	888.900	kg	760	675,564	歩A・単A S単 10号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 20A（＃20S）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	14.000	kg	1,084	15,176	歩A・単A S単 11号
S40001 ステンレス溝形鋼 C130×65×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	100.700	kg	1,128	113,590	歩A・単A S単 12号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 ｔ≦30㎜ Ｈ＝125㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	129.500	kg	1,447	187,387	歩A・単A S単 13号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ16㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	223.400	kg	855	191,007	歩A・単A S単 14号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	23.500	kg	844	19,834	歩A・単A S単 15号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9㎜×90㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	11.200	kg	1,045	11,704	歩A・単A S単 16号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9㎜×65㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	5.600	kg	1,037	5,807	歩A・単A S単 17号
S40001 ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100㎜×75㎜×7～10㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	181.300	kg	1,298	235,327	歩A・単A S単 18号
S40001 ステンレス角鋼 SUS304 □17×17,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	81.200	kg	1,107	89,888	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス角鋼 SUS304 □30×30,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	17.100	kg	1,244	21,272	歩A・単A S単 20号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径40㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	7.300	kg	885	6,461	歩A・単A S単 21号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	41.000	kg	855	35,055	歩A・単A S単 22号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	523.500	kg	649	339,752	歩A・単A S単 23号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L90×90×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	6.900	kg	1,279	8,825	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L90×90×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	13.900	kg	1,279	17,778	歩A・単A S単 25号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L100×100×10,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	131.000	kg	1,279	167,549	歩A・単A S単 26号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L30×30×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	5.900	kg	1,148	6,773	歩A・単A S単 27号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 FB100×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	144.400	kg	1,313	189,597	歩A・単A S単 28号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200㎜×100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	131.100	kg	1,128	147,881	歩A・単A S単 29号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 ｔ≦30㎜ Ｈ＝150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	273.200	kg	1,447	395,320	歩A・単A S単 30号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	10.000	kg	941	9,410	歩A・単A S単 31号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	168.200	kg	909	152,894	歩A・単A S単 32号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP P150A、Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	106.600	kg	1,233	131,438	歩A・単A S単 33号
X40008 除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,	1.000	式	833,495	833,495	歩A・単A X単 6号
X40012 除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,	1.000	式	555,664	555,664	歩A・単A X単 7号
X40001 補助材料費(製作) 除塵設備,,9%	1.000	式	387,575	387,575	歩A・単A X単 1号
合 計				5,249,631	
・・・ 機器類	1.000	式	7,675,000	7,675,000	1 式当たり
S40006 サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P	1.000	台	2,100,000	2,100,000	歩A・単A S単 42号
S40006 テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品	1.000	個	174,000	174,000	歩A・単A S単 43号
S40006 テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品	1.000	個	134,000	134,000	歩A・単A S単 44号
S40006 レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク	2.000	組	1,865,000	3,730,000	歩A・単A S単 45号
S40006 レーキ用チェーンスプロケット P=152.4, NT=10, PCD＝493.2	2.000	個	544,000	1,088,000	歩A・単A S単 46号
S40006 駆動用スプロケット RS100×20T相当品	1.000	個	116,000	116,000	歩A・単A S単 47号
S40006 駆動用スプロケット RS100×49T相当品	1.000	個	278,000	278,000	歩A・単A S単 48号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006 駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P＝31.75	1.000	個	55,000	55,000	歩A・単A S単 49号
合 計				7,675,000	
・・・ 製作費（除塵機本体）	1.000	式	4,547,000	4,547,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,100.0%,91㎜,なし,1基,1.00,	1.000	基	4,547,088	4,547,088	歩A・単A S単 57号
X40014 間接労務費 除塵設備,,75%	1.000	式	3,410,316	3,410,316	歩A・単A X単 8号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	1,591,481	1,591,481	歩A・単A X単 11号
合 計				9,548,885	
計（1）（直接費対象分）				4,547,088	
計（2）（間接費対象分）				5,001,797	
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式	537,000	537,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡),1種(製品),ﾌﾟﾗｲﾏｰなし,除塵機本体,100%,有,5.9㎡,0.0㎡,0.0	1.000	基	536,900	536,900	歩A・単A S単 58号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	107,380	107,380	歩A・単A X単 12号
合 計				644,280	
計（1）（直接費対象分）				536,900	
計（2）（間接費対象分）				107,380	
・架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式		981,000	
・・架台等製作工・付属設備製作工 除塵設備架台	1.000	式		981,000	
・・・ 製作費（架台・付属設備）	1.000	式	871,000	871,000	1 式当たり
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30㎜ H＝125～200㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	224.600	kg	1,447	324,996	歩A・単A S単 34号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	19.400	kg	844	16,374	歩A・単A S単 15号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	48.200	kg	760	36,632	歩A・単A S単 10号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	110.300	kg	1,128	124,418	歩A・単A S単 35号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ22㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	43.000	kg	855	36,765	歩A・単A S単 36号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	70,094	70,094	歩A・単A X単 2号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	24.100	kg	1,850	44,585	歩A・単A S単 54号
S40013 ケミカルアンカー R-22	16.000	本	951	15,216	歩A・単A S単 55号
X40003 鋼製付属設備製作工 架台,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,445.5	1.000	基	201,552	201,552	歩A・単A X単 4号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	120,931	120,931	歩A・単A X単 9号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	80,621	80,621	歩A・単A X単 13号
合 計				1,072,184	
計（1）（直接費対象分）				870,632	
計（2）（間接費対象分）				201,552	
・・・ 塗装費（架台・付属設備）	1.000	式	110,000	110,000	1 式当たり
K78021 ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	15.710	㎡	7,000	109,970	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	27,493	27,493	歩A・単A X単 14号
合 計				137,463	
計（1）（直接費対象分）				109,970	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（２）（間接費対象分）				27,493	
・電気設備工	1.000	式		8,050,000	
・・受電設備工	1.000	式		8,050,000	
・・・ 受電設備	1.000	式	1,000,000	1,000,000	1 式当たり
S40006 引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形	1.000	面	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 50号
合 計				1,000,000	
・・・ 操作設備	1.000	式	7,050,000	7,050,000	1 式当たり
S40006 除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立型	1.000	面	7,000,000	7,000,000	歩A・単A S単 51号
S40006 パトライト LKEH-202F-RG 相当品	1.000	基	50,000	50,000	歩A・単A S単 52号
合 計				7,050,000	
・予備品・付属品 上久米除塵設備	1.000	式		50,000	
・・付属品・予備品工	1.000	式		50,000	
・・・ 付属品・予備品工	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
S40006 除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き	1.000	式	50,000	50,000	歩A・単A S単 53号
合 計				50,000	
・鋼製付属設備製作工 鋼管柱6.2m	1.000	式		162,000	
・・鋼製付属設備製作工	1.000	式		162,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	150,000	150,000	1 式当たり
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10	92.600	kg	273	25,280	歩A・単A S単 37号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	0.900	kg	198	178	歩A・単A S単 38号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ9㎜ 1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	8.500	kg	195	1,658	歩A・単A S単 39号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ22㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	27.600	kg	195	5,382	歩A・単A S単 40号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50㎜×6㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10	1.800	kg	124	223	歩A・単A S単 41号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	4,254	4,254	歩A・単A X単 3号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	3.800	kg	1,850	7,030	歩A・単A S単 54号
S40013 樹脂アンカー AP-20	4.000	本	667	2,668	歩A・単A S単 56号
X40003 鋼製付属製作 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,131.4	1.000	基	102,960	102,960	歩A・単A X単 5号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	61,776	61,776	歩A・単A X単 10号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	41,184	41,184	歩A・単A X単 15号
合 計				252,593	
計（１）（直接費対象分）				149,633	
計（２）（間接費対象分）				102,960	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	131.400	kg	92	12,089	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	3,022	3,022	歩A・単A X単 16号
合 計				15,111	
計（１）（直接費対象分）				12,089	
計（２）（間接費対象分）				3,022	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				2,220,000	
・輸送費	1.000	式		324,000	
・・輸送費	1.000	式		324,000	
・・・ 輸送費	1.000	式	324,000	324,000	1 式当たり
S41002 輸送費（除塵設備） 除塵設備,,,,5.617[各単位],93㎞	1.000	式	243,000	243,000	歩A・単A S単 59号
S41002 輸送費 鋼製付属設備,,,,0.135[各単位],93㎞	1.000	式	81,000	81,000	歩A・単A S単 60号
合 計				324,000	
・除塵設備据付工 上久米除塵設備	1.000	式		1,746,000	
・・除塵機本体	1.000	式		1,520,000	
・・・ 除塵機本体据付工	1.000	式	1,405,000	1,405,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00	1.000	基	1,279,949	1,279,949	歩A・単A S単 61号
人,0.00人,なし,1基,1.00,					
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	1,179,342	1,179,342	歩A・単A X単 25号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,,1.5kW,レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備	1.000	式	100,388	100,388	歩A・単A X単 20号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	1.000	式	25,097	25,097	歩A・単A X単 17号
合 計				2,584,776	
計（1）（直接費対象分）				1,405,434	
計（2）（間接費対象分）				1,179,342	
・・・ 架台据付工	1.000	式	115,000	115,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,1基,1.00,,469.6	1.000	基	113,647	113,647	歩A・単A X単 21号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	104,709	104,709	歩A・単A X単 26号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,114	1,114	歩A・単A X単 18号
合 計				219,470	
計（1）（直接費対象分）				114,761	
計（2）（間接費対象分）				104,709	
・・直接経費	1.000	式		219,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	219,000	219,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	6.000	日	171	1,026	歩A・単A S単 4号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	4.000	日	49,000	196,000	歩A・単A S単 5号
S16004 発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	6.000	日	2,971	17,826	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	4,297	4,297	歩A・単A X単 23号
合 計				219,149	
・・基礎工	1.000	式		7,000	
・・・ 機側操作盤基礎工	1.000	式	7,000	7,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-12-25(20	0.050	m3	44,920	2,246	歩A・単A S単 70号
)(高炉B) W/C60%					
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.520	㎡	8,910	4,633	歩A・単A S単 71号
合 計				6,879	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・電気設備工	1.000	式		50,000	
・・電気設備工	1.000	式		50,000	
・・・ 接地工（用排水機以外）	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
S42028 接地設置工 ,D種接地,土工無,0.0	1.000	極	8,091	8,091	歩A・単A S単 62号
合 計				8,091	
・・・ 配管配線工	1.000	式	42,000	42,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	2.000	m	5,244	10,488	歩A・単A S単 63号
S42100 電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.500	m	1,506	2,259	歩A・単A S単 64号
S42100 電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無	2.000	m	1,365	2,730	歩A・単A S単 65号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	933	933	歩A・単A S単 66号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内	4.000	m	1,796	7,184	歩A・単A S単 67号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中・屋外・屋内	10.000	m	420	4,200	歩A・単A S単 68号
S42113 ケーブル配線工（標準外） VVR5.5sq-3c,管内配線,20㎜以下	7.000	m	1,787	12,509	歩A・単A S単 69号
S02116 ユニオンカップリング ＃30 WUG30,,	2.000	個	603	1,206	歩A・単A S単 1号
S02116 ボックスコネクタ ＃30 WBG30,,	2.000	個	140	280	歩A・単A S単 2号
S02116 ノーマルベンド G28 厚鋼,,	1.000	本	616	616	歩A・単A S単 3号
合 計				42,405	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		100,000	
・・鋼製付属設備据付工 鋼管柱6.2m	1.000	式		100,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,鋼管柱,135.2	1.000	基	55,777	55,777	歩A・単A X単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	51,335	51,335	歩A・単A X単 27号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	547	547	歩A・単A X単 19号
合 計				107,659	
計（１）（直接費対象分）				56,324	
計（２）（間接費対象分）				51,335	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	1.000	日	2,971	2,971	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	869	869	歩A・単A X単 24号
合 計				44,340	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02116	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング					
	＃30 WUG30,,		個	603		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ					
	＃30 WBG30,,		個	140		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ノーマルベンド					
	ノーマルベンド					
	G28 厚鋼,,		本	616		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	171		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし		日	49,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし		日	2,971		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	40,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,037		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 φ19,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20		kg	914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	760		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管					
	20A（＃20S）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,084		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼					
	C130×65×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,128		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S40001	ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼					
	SUS304 t≦30㎜ H＝125㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,447		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ16㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	855		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	844		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9㎜×90㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,045		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9㎜×65㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,037		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス不等辺山形鋼					
	ステンレス不等辺山形鋼					
	SUS304 100㎜×75㎜×7～10㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,298		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス角鋼					
	ステンレス角鋼					
	SUS304 □17×17,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,107		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス角鋼					
	ステンレス角鋼					
	SUS304 □30×30,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,244		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径40㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20		kg	885		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	855		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	649		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L90×90×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,279		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L90×90×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,279		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L100×100×10,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,279		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L30×30×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,148		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 FB100×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,313		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 200㎜×100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,128		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30㎜ H＝150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,447		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	941		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20		kg	909		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP P150A、Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,233		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30㎜ H＝125～200㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,447		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,128		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ22㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	855		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	273		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	198		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ9㎜ 1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	195		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ22㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	195		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50㎜×6㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	124		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ サイクロン減速機					
	サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P		台	2,100,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ テークアップ形ユニット					
	テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品		個	174,000		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S40006	テークアップ形ユニット					
	テークアップ形ユニット					
	UCT318-D1相当品		個	134,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーン					
	レーキ用チェーン					
	JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク		組	1,865,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーンスプロケット					
	レーキ用チェーンスプロケット					
	P=152.4, NT=10, PCD＝493.2		個	544,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット					
	駆動用スプロケット					
	RS100×20T相当品		個	116,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット					
	駆動用スプロケット					
	RS100×49T相当品		個	278,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S40006	駆動用ローラチェーン					
	駆動用ローラチェーン					
	RS100×111リンク,P＝31.75		個	55,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S40006	引込開閉器盤					
	引込開閉器盤					
	SUS304、屋外閉鎖壁掛形		面	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤					
	除塵機機側操作盤					
	SUS304、屋外閉鎖自立型		面	7,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S40006	パトライト					
	パトライト					
	LKEH-202F-RG 相当品		基	50,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤付属品及び予備品					
	除塵機機側操作盤付属品及び予備品					
	収納箱付き		式	50,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304		kg	1,850		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S40013	ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー					
	R-22		本	951		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S40013	樹脂アンカー					
	樹脂アンカー					
	AP-20		本	667		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S40018	除塵設備製作工					
	除塵設備製作工					
	除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,1		基	4,547,088		歩A・単A
	00.0%,91㎜,なし,1基,1.00,					
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡),1種(製品),ﾌﾟﾗｲﾏｰなし,除塵機本体,100%,		基	536,900		歩A・単A
	有,5.9㎡,0.0㎡,0.0					
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S41002	輸送費（除塵設備）					
	輸送費					
	除塵設備,,,,5.617[各単位],93㎞		式	243,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S41002	輸送費					
	輸送費					
	鋼製付属設備,,,,0.135[各単位],93㎞		式	81,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S41011	除塵設備据付工					
	除塵設備据付工					
	除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,0		基	1,279,949		歩A・単A
	.00人,なし,1基,1.00,					
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工					
	,D種接地,土工無,0.0		極	8,091		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,244		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,硬質ビニル管,-,16,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,506		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,硬質ビニル管,-,16,屋外･屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無		m	1,365		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,		m	933		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	1,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	420		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	VVR5.5sq-3c,管内配線,20mm以下		m	1,787		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-12-25(20)(		m3	44,920		歩A・単A
	高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	8,910		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備,,9%		式	387,575		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,,13%		式	70,094		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,,13%		式	4,254		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工					
	架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,1.00,１基,1.00,,445.5		基	201,552		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,131.4		基	102,960		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X40008	除塵設備副部材費					
	除塵設備副部材費					
	除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,		式	833,495		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X40012	除塵設備部品費					
	除塵設備部品費					
	除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,		式	555,664		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	除塵設備,,75%		式	3,410,316		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,,60%		式	120,931		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,,60%		式	61,776		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 11号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	1,591,481		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 12号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	107,380		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 13号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	80,621		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 14号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	27,493		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 15号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	41,184		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 16号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	3,022		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 17号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	25,097		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 18号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,,1%		式	1,114		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 19号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,,1%		式	547		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 20号 ＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,,1.5kW,ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備		式	100,388		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 21号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,469.6		基	113,647		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 22号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,鋼管柱,135.2		基	55,777		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 23号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	4,297		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 24号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	869		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 25号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	1,179,342		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 26号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	104,709		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 27号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	51,335		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02116	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ユニオンカップリング ＃30　WUG30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	ユニオンカップリング ＃30　WUG30	1.000	個	603	603	
	合　　計				603	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				603	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃30　WBG30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	ボックスコネクタ ＃30　WBG30	1.000	個	140	140	
	合　　計				140	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ノーマルベンド		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ノーマルベンド G28　厚鋼,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	ノーマルベンド G28　厚鋼	1.000	本	616	616	
	合　　計				616	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				616	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27382 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
	合　　計				171	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		171	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合　計				49,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		49,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 8KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02051	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量8kva	1.180	日	1,450	1,711	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.400	L	150	1,260	
	合　計				2,971	算出数量 1.000 日
	単　価		日		2,971	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,500	40,500	
	合　計				40,500	算出数量 1.000 日
	単　価		日		40,500	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304　9㎜×75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	1,037	1,037	
	合　計				1,037	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,037	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　φ19,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06061 SUS304　φ19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304　径24㎜以下	1.000	kg	914	914	
	合　計				914	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		914	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304　厚さ9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	760	760	
	合　計				760	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		760	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 20A（＃20S）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96001 20A（＃20S）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96001	配管用ステンレス鋼鋼管 20A（＃20S）	1.000	kg	1,084	1,084	
	合　計				1,084	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,084	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 C130×65×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96002 C130×65×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96002	ステンレス溝形鋼 C130×65×6	1.000	kg	1,128	1,128	
	合　計				1,128	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,128	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝125㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06162 SUS304　t≦30㎜　H＝125㎜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304　t≦30㎜　H＝125～200㎜	1.000	kg	1,447	1,447	
	合　計				1,447	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,447	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ16㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ16㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	855	855	
	合　計				855	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304　厚さ12㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10㎜～14㎜	1.000	kg	844	844	
	合　計				844	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		844	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×90㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06277 SUS304　9㎜×90㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06277	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×90㎜	1.000	kg	1,045	1,045	
	合　計				1,045	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,045	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×65㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304　9㎜×65㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	1,037	1,037	
	合　計				1,037	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,037	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40001	ステンレス不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　100㎜×75㎜×7～10㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06202 SUS304　100㎜×75㎜×7～10㎜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06202	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　100㎜×75㎜×7～10㎜	1.000	kg	1,298	1,298	
	合　計				1,298	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,298	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304　□17×17,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96016 SUS304　□17×17		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96016	ステンレス角鋼 SUS304　□17×17	1.000	kg	1,107	1,107	
	合　計				1,107	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,107	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304　□30×30,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96017 SUS304　□30×30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96017	ステンレス角鋼 SUS304　□30×30	1.000	kg	1,244	1,244	
	合　計				1,244	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,244	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径40㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06062 SUS304　径40㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304　径25㎜～100㎜	1.000	kg	885	885	
	合　計				885	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		885	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ19㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	855	855	
	合　計				855	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06024 SUS304　厚さ6㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	1.000	kg	649	649	
	合　計				649	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		649	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96018 SUS304　L90×90×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96018	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×6	1.000	kg	1,279	1,279	
	合　計				1,279	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,279	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96019 SUS304　L90×90×9		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96019	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×9	1.000	kg	1,279	1,279	
	合　計				1,279	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,279	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L100×100×10,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96023 SUS304　L100×100×10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96023	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L100×100×10	1.000	kg	1,279	1,279	
	合　計				1,279	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,279	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L30×30×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96020 SUS304　L30×30×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96020	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L30×30×6	1.000	kg	1,148	1,148	
	合　計				1,148	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,148	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　FB100×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96021 SUS304　FB100×9		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96021	ステンレス平鋼 SUS304　FB100×9	1.000	kg	1,313	1,313	
	合　計				1,313	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,313	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　200㎜×100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06211 SUS304　200㎜×100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06211	ステンレス溝形鋼 SUS304　200㎜×100㎜	1.000	kg	1,128	1,128	
	合　計				1,128	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,128	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06162 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝150㎜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝125～200㎜	1.000	kg	1,447	1,447	
	合　計				1,447	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,447	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06184 SUS304　75㎜×9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75㎜×9㎜	1.000	kg	941	941	
	合　計				941	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		941	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06063 SUS304　径150㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06063	ステンレス棒鋼 SUS304　径110㎜～150㎜	1.000	kg	909	909	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				909	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		909	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　P150A、Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96022 SUS304TP　P150A、Sch80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96022	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　P150A、Sch80	1.000	kg	1,233	1,233	
	合　　計				1,233	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,233	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304　t≦30㎜　H＝125～200㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06162 SUS304　t≦30㎜　H＝125～200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304　t≦30㎜　H＝125～200㎜	1.000	kg	1,447	1,447	
	合　　計				1,447	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,447	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　150㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06224 SUS304　150㎜×75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304　150㎜×75㎜	1.000	kg	1,128	1,128	
	合　　計				1,128	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,128	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ22㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ22㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	855	855	
	合　計				855	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13072 SGP（黒管ねじなし）125A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰH１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13072	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　40A～125A	1.000	kg	273	273	
	合　計				273	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		273	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0㎜　1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01071 SS400　厚さ6.0㎜　1500≦W≦2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰH１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0㎜　1500≦W≦2000	1.000	kg	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ9㎜　1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01072 SS400　厚さ9㎜　1500≦W＜1829		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰH１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8㎜～11㎜　1500≦W＜1829	1.000	kg	195	195	
	合　計				195	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ22mm　1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01073 SS400　厚さ22mm　1500≦W≦2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm～25mm　1500≦W≦2000	1.000	kg	195	195	
	合　計				195	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×6mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01138 SS400　50mm×6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×6mm	1.000	kg	124	124	
	合　計				124	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S40006	サイクロン減速機		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P	1.000	台	2,100,000	2,100,000	
	合　計				2,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S40006	テークアップ形ユニット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 CM-UCT318-D1相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品	1.000	個	174,000	174,000	
	合　計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				174,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S40006	テークアップ形ユニット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 UCT318-D1相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品	1.000	個	134,000	134,000	
	合　計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				134,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーン		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク	1.000	組	1,865,000	1,865,000	
	合　計				1,865,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,865,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーンスプロケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レーキ用チェーンスプロケット P=152.4,　NT=10,　PCD＝493.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 P=152.4,　NT=10,　PCD＝493.2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	レーキ用チェーンスプロケット P=152.4,　NT=10,　PCD＝493.2　JAC形	1.000	個	544,000	544,000	
	合　計				544,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				544,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	駆動用スプロケット RS100×20T相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 RS100×20T相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	駆動用スプロケット RS100×20T相当品	1.000	個	116,000	116,000	
	合　計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				116,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	駆動用スプロケット RS100×49T相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 RS100×49T相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	駆動用スプロケット RS100×49T相当品	1.000	個	278,000	278,000	
	合　計				278,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				278,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40006	駆動用ローラチェーン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P=31.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 RS100×111リンク,P=31.75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P=31.75	1.000	個	55,000	55,000	
	合　計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,000	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 SUS304、屋外閉鎖壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形	1.000	面	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 SUS304、屋外閉鎖自立型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立型	1.000	面	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S40006	パトライト		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パトライト LKEH-202F-RG 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 LKEH-202F-RG 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	パトライト LKEH-202F-RG 相当品	1.000	基	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤付属品及び予備品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 収納箱付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き	1.000	式	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合　計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S40013	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ケミカルアンカー R-22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 R-22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	ケミカルアンカー R-22	1.000	本	951	951	
	合　計				951	算出数量 1.000 各単位
	単　価				951	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S40013	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂アンカー AP-20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96025 AP-20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	樹脂アンカー AP-20	1.000	本	667	667	
	合　計				667	算出数量 1.000 各単位
	単　価				667	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),0.00人,100.0%,91㎜,なし,1基,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)対象要素（X）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 X(㎡)	スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 5.9㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 製作工数（人/基） 12)ステンレス鋼使用率（%）	0.00人 100.0%				
	13)スクリーン目幅（㎜） 14)本体引上装置区分	91㎜ なし				
	15)補正対象製作台数 16)製作数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	17)除塵設備名称及び規格					
R03001	製作工	145.740	人	31,200	4,547,088	
	合　計				4,547,088	算出数量 1.000 基
	単　価		基		4,547,088	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡),1種(製品),ﾌﾟﾗｲﾏｰなし,除塵機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	本体,100%,有,5.9㎡,0.0㎡,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率（%） 4)酸洗いの有無	100% 有				
	5)対象要素（X)の数値 6)その他の場合の塗装面積（㎡/基）	5.9㎡ 0.0㎡				
	7)素地調整区分 8)プライマー区分	1種(製品) ﾌﾟﾗｲﾏｰなし				
	9)その他の場合の酸洗面積（㎡/基）	0.0				
K78003	ケレン材料 （ショット）	0.000	kg	225	0	
R01053	橋りょう塗装工 （素地調整）	0.000	人	33,700	0	
K78021	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	76.700	㎡	7,000	536,900	
	合　計				536,900	算出数量 1.000 基
	単　価				536,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S41002	輸送費（除塵設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 除塵設備,,,,5.617[各単位],93㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	除塵設備 5.617[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	93.000㎞		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	243,000	243,000	
	合　計				243,000	算出数量 1.000 式
	単　価				243,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,,,,0.135[各単位],93㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	鋼製付属設備 0.135[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	93.000㎞		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	81,000	81,000	
	合　計				81,000	算出数量 1.000 式
	単　価				81,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備据付工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),0.00人,0.00人,なし,1基,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)対象要素（X）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 X(㎡)	スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 5.9㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3)	0.0㎡ 0.0m3				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)その他 据付工（人/基） 12)その他 普通作業員（人/基）	0.00人 0.00人				
	13)本体引上装置区分 14)補正対象据付台数	なし 1基				
	15)据付数による補正係数(修正) 16)除塵設備名称及び規格	1.00				
R03002	据付工	34.690	人	30,906	1,072,129	
R01003	普通作業員	8.670	人	23,970	207,820	
	合　計				1,279,949	算出数量 1.000 基
	単　価		基		1,279,949	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 ,D種接地,土工無,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	D種接地 土工無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.00				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	25,602	6,401	
	合　計				8,091	算出数量 1.000 極
	単　価		極		8,091	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	25,602	435,234	
	合　計				524,396	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,244	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	16 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27429	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16㎜　長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合　計				150,586	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,506	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	16 屋外・屋内(埋込)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16㎜　長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	4.950	人	25,602	126,730	
	合　計				136,505	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,365	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30㎜	100.000	m	933	93,300	
R01013	電工	0.000	人	25,602	0	
	合　計				93,300	算出数量 100.000 m
	単　価		m		933	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	388	38,800	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合　計				179,611	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,796	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	113	11,300	
R01013	電工	1.200	人	25,602	30,722	
	合　計				42,022	算出数量 100.000 m
	単　価		m		420	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） VVR5.5sq-3c,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 VVR5.5sq-3c		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	ビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR5.5sq-3c	100.000	m	379	37,900	
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合　計				178,711	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,787	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		44,920	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		8,910	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 3,472,897.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	833,495.000円				
K79351	製作補助材料費	0.090	式	4,306,392	387,575	
	合　計				387,575	算出数量 1.000 式
	単　価		式		387,575	
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 539,185.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	539,185	70,094	
	合　計				70,094	算出数量 1.000 式
	単　価		式		70,094	
	＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 32,721.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	32,721	4,254	
	合　計				4,254	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,254	
	＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,1.00,１基,1.00,,445.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 445.500				
R03001	製作工	6.460	人	31,200	201,552	
	合　計				201,552	算出数量 1.000 基
	単　価		基		201,552	
	＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,131.4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 131.400				
R03001	製作工	3.300	人	31,200	102,960	
	合　計				102,960	算出数量 1.000 基
	単　価		基		102,960	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)副部材費率（%） 4)除塵設備名称及び規格	24.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費対象金額（円）	3,472,897.000円				
K79431	副部材費	0.240	式	3,472,897	833,495	
	合　計				833,495	算出数量 1.000 式
	単　価		式		833,495	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)部品費率（%） 4)除塵設備名称及び規格	16.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)部品費対象金額（円）	3,472,897.000円				
K79451	部品費	0.160	式	3,472,897	555,664	
	合　計				555,664	算出数量 1.000 式
	単　価		式		555,664	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)	除塵設備 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 4,547,088.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	4,547,088	3,410,316	
	合　計				3,410,316	算出数量 1.000 式
	単　価				3,410,316	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 201,552.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79311	間接労務費	0.600	式	201,552	120,931	
	合　計				120,931	算出数量 1.000 式
	単　価				120,931	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 102,960.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	102,960	61,776	
	合　計				61,776	算出数量 1.000 式
	単　価				61,776	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 7,957,404.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	7,957,404	1,591,481	
	合　計				1,591,481	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,591,481	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 536,900.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	536,900	107,380	
	合　計				107,380	算出数量 1.000 式
	単　価		式		107,380	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 322,483.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	322,483	80,621	
	合　計				80,621	算出数量 1.000 式
	単　価		式		80,621	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 109,970.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	109,970	27,493	
	合　計				27,493	算出数量 1.000 式
	単　価		式		27,493	
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 164,736.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	164,736	41,184	
	合　計				41,184	算出数量 1.000 式
	単　価		式		41,184	
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 12,089.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	12,089	3,022	
	合　計				3,022	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,022	
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,254,852.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	1,254,852	25,097	
	合　計				25,097	算出数量 1.000 式
	単　価		式		25,097	
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 111,419.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	111,419	1,114	
	合　計				1,114	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,114	
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Ｙ)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 54,683.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	54,683	547	
	合　計				547	算出数量 1.000 式
	単　価		式		547	
	＊＊＊　Ｘ単－ 20号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 除塵設備,,,,,,1.5kW,ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	除塵設備 1.500kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備 8.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 1,254,852.000円				
K79371	据付材料費	0.080	式	1,254,852	100,388	
	合　計				100,388	算出数量 1.000 式
	単　価		式		100,388	
	＊＊＊　Ｘ単－ 21号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,469.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	469.600				
R03002	据付工 80%	3.080	人	30,906	95,190	
R01003	普通作業員 20%	0.770	人	23,970	18,457	
	合　計				113,647	算出数量 1.000 基
	単　価		基		113,647	
	＊＊＊　Ｘ単－ 22号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,鋼管柱,135.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00 鋼管柱				
	7)据付対象質量(kg/基)	135.200				
R03002	据付工 80%	1.510	人	30,906	46,668	
R01003	普通作業員 20%	0.380	人	23,970	9,109	
	合　計				55,777	算出数量 1.000 基
	単　価		基		55,777	
	＊＊＊　Ｘ単－ 23号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	214,852.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	214,852	4,297	
	合　計				4,297	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,297	
	＊＊＊　Ｘ単－ 24号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	43,471.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	43,471	869	
	合　計				869	算出数量 1.000 式
	単　価		式		869	
	＊＊＊　Ｘ単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 1,072,129.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	1,072,129	1,179,342	
	合　計				1,179,342	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,179,342	
	＊＊＊　Ｘ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 95,190.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	95,190	104,709	
	合　計				104,709	算出数量 1.000 式
	単　価		式		104,709	
	＊＊＊　Ｘ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 46,668.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	46,668	51,335	
	合　計				51,335	算出数量 1.000 式
	単　価		式		51,335	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所：米田分水工

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K78621	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ		kg	92		割増等を含まない
K96001	配管用ステンレス鋼鋼管 20A（＃20S）		kg	995		割増等を含まない
K96002	ステンレス溝形鋼 C130×65×6		kg	1,035		割増等を含まない
K96003	ケミカルアンカー R-22		本	951		割増等を含まない
K96004	サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P		台	2,100,000		割増等を含まない
K96005	テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品		個	174,000		割増等を含まない
K96006	テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品		個	134,000		割増等を含まない
K96007	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク		組	1,865,000		割増等を含まない
K96008	レーキ用チェーンスプロケット P=152.4，　NT=10，　PCD＝493.2　JAC形		個	544,000		割増等を含まない
K96009	駆動用スプロケット RS100×20T相当品		個	116,000		割増等を含まない
K96010	駆動用スプロケット RS100×49T相当品		個	278,000		割増等を含まない
K96011	駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P＝31.75		個	55,000		割増等を含まない
K96012	除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立型		面	7,000,000		割増等を含まない
K96013	除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き		式	50,000		割増等を含まない
K96014	引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形		面	1,000,000		割増等を含まない
K96015	パトライト LKEH-202F-RG 相当品		基	50,000		割増等を含まない
K96016	ステンレス角鋼 SUS304　□17×17		kg	1,016		割増等を含まない
K96017	ステンレス角鋼 SUS304　□30×30		kg	1,141		割増等を含まない
K96018	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×6		kg	1,172		割増等を含まない
K96019	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×9		kg	1,172		割増等を含まない
K96020	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L30×30×6		kg	1,053		割増等を含まない
K96021	ステンレス平鋼 SUS304　FB100×9		kg	1,203		割増等を含まない
K96022	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　P150A、Sch80		kg	1,131		割増等を含まない
K96023	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L100×100×10		kg	1,172		割増等を含まない
K96025	樹脂アンカー AP-20		本	667		割増等を含まない
P96001	ビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR5.5sq-3c		m	379		
P96002	ユニオンカップリング ＃30　WUG30		個	603		
P96003	ボックスコネクタ ＃30　WBG30		個	140		
P96004	ノーマルベンド G28　厚鋼		本	616		

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

東条川二期農業水利事業
幹線水路除塵設備他改修工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事
施工場所	兵庫県加東市松沢地内
工事番号	07-309-0101
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	１０ヶ月
積算体系年月	令和７年４月
単価期適用年月	令和７年４月－A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				71,885,000	
	・工事価格				65,350,000	
	・消費税相当額（１０%）				6,535,000	
	工事内容					
	施工場所 ：嬉野分水工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

項　目　名	内　　容
工事名	施工場所　:嬉野分水工
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	除塵機設備製作据付工事
工種体系区分	除塵機設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			65,350,000	
・工事原価			56,668,000	
・・製作工事原価			47,462,000	
純製作費			45,088,000	
・・・直接製作費	1.000	式	40,812,000	
・・・間接製作費			6,650,000	
・・・・間接労務費			4,276,000	
・・・・工場管理費			2,374,000	
・・据付工事原価			8,051,000	
純工事費			4,654,000	
・・・直接工事費	1.000	式	3,836,000	
・・・間接工事費			4,215,000	
・・・・共通仮設費			818,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
3,836,000×((17.090*1.200)*1.040)			818,000	
・・・・現場管理費				
4,654,000×((23.740*1.100)*1.050+0.000)			1,276,000	
・・・・据付間接費			2,121,000	
・・設計技術費				
55,513,000×2.080			1,155,000	
・一般管理費等				
56,668,000×(15.290*1.000＋0.04)			8,687,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			27,359,000	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
8,051,000×1.490			120,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳			40,812,000	
直接製作費	1.000	式	40,812,000	
・除塵設備製作工	1.000	式	17,337,000	
・・除塵機本体	1.000	式	17,337,000	
・・・ 材料費	1.000	式	4,874,000	
・・・ 機器類	1.000	式	7,675,000	
・・・ 製作費（除塵機本体）	1.000	式	4,315,000	
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式	473,000	
・架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式	965,000	
・・架台等製作工・付属設備製作工 除塵設備架台	1.000	式	965,000	
・・・ 製作費（架台・付属設備）	1.000	式	863,000	
・・・ 塗装費（架台・付属設備）	1.000	式	102,000	
・電気設備工	1.000	式	8,050,000	
・・受電設備工	1.000	式	8,050,000	
・・・ 受電設備	1.000	式	1,000,000	
・・・ 操作設備	1.000	式	7,050,000	
・予備品・付属品 嬉野除塵設備	1.000	式	50,000	
・・付属品・予備品工	1.000	式	50,000	
・・・ 付属品・予備品工	1.000	式	50,000	
・小形水門扉製作工 嬉野分水工ゲート	1.000	式	6,193,000	
・・扉体工 No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式	488,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	169,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	319,000	
・・扉体工 No.２（県営水路）ゲート	1.000	式	457,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	155,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	302,000	
・・戸当り工 No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式	357,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	150,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	207,000	
・・戸当り工 No.２（県営水路）ゲート	1.000	式	357,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	150,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	207,000	
・・開閉装置工 No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式	2,267,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	1.000	式	2,267,000	
・・開閉装置工 No.２（県営水路）ゲート	1.000	式	2,267,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	1.000	式	2,267,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・電気設備工 嬉野分水工ゲート	1.000	式	7,050,000	
・・制御盤工	1.000	式	7,050,000	
・・・ 制御盤工	1.000	式	7,050,000	
・鋼製付属設備製作工 嬉野分水工ゲート	1.000	式	1,005,000	
・・鋼製付属設備製作工 操作台	1.000	式	586,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	510,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	76,000	
・・鋼製付属設備製作工 開閉器架台	1.000	式	419,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	387,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	32,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式	162,000	
・・鋼製付属設備製作工 鋼管柱 6.2m	1.000	式	162,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	150,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	12,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			3,836,000	
直接工事費	1.000	式	3,836,000	
・輸送費	1.000	式	547,000	
・・輸送費	1.000	式	547,000	
・・・ 輸送費	1.000	式	547,000	
・除塵設備据付工 嬉野除塵設備	1.000	式	1,607,000	
・・除塵機本体	1.000	式	1,434,000	
・・・ 除塵機本体据付工	1.000	式	1,320,000	
・・・ 架台据付工	1.000	式	114,000	
・・直接経費	1.000	式	160,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	160,000	
・・基礎工	1.000	式	13,000	
・・・ 機側操作盤基礎工 （除塵機、ゲート操作盤用）	1.000	式	13,000	
・電気設備工	1.000	式	50,000	
・・電気設備工	1.000	式	50,000	
・・・ 接地工（用排水機以外）	1.000	式	8,000	
・・・ 配管配線工	1.000	式	42,000	
・小形水門扉据付工 嬉野分水ゲート	1.000	式	1,193,000	
・・小形水門扉据付工 No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式	545,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	545,000	
・・小形水門扉据付工 No.２（県営水路）ゲート	1.000	式	534,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	534,000	
・・二次コンクリート費 No.1（３号幹線水路）、No.２（県営水路）ゲート	1.000	式	114,000	
・・・ 二次コンクリート費 小型水門設備	1.000	式	114,000	
・電気盤類据付工(用排水機以外)	1.000	式	39,000	
・・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式	39,000	
・・・ 配管工	1.000	式	18,000	
・・・ 配線工	1.000	式	13,000	
・・・ 接地工（用排水機以外）	1.000	式	8,000	
・鋼製付属設備据付工 嬉野分水工ゲート	1.000	式	300,000	
・・鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式	181,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	137,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	
・・鋼製付属設備据付工 開閉器架台	1.000	式	119,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	75,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	100,000	
・・鋼製付属設備据付工 鋼管柱6.2m	1.000	式	100,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	56,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				40,812,000	
・除塵設備製作工	1.000	式		17,337,000	
・・除塵機本体	1.000	式		17,337,000	
・・・ 材料費	1.000	式	4,874,000	4,874,000	1 式当たり
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	232.300	kg	1,037	240,895	歩A・単A S単 9号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	21.000	kg	914	19,194	歩A・単A S単 10号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	876.800	kg	760	666,368	歩A・単A S単 11号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 P20（#20S）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	12.300	kg	1,084	13,333	歩A・単A S単 12号
S40001 ステンレス溝形鋼 130×65×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	89.900	kg	1,128	101,407	歩A・単A S単 13号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 ｔ≦30㎜ Ｈ＝100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	80.800	kg	1,447	116,918	歩A・単A S単 14号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ16㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	198.700	kg	855	169,889	歩A・単A S単 15号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	23.500	kg	844	19,834	歩A・単A S単 16号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9㎜×90㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	11.200	kg	1,045	11,704	歩A・単A S単 17号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9㎜×65㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	5.600	kg	1,037	5,807	歩A・単A S単 18号
S40001 ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100㎜×75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	181.300	kg	1,298	235,327	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス角鋼 SUS304 □17×17,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	81.200	kg	1,107	89,888	歩A・単A S単 20号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75㎜×6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	4.500	kg	941	4,235	歩A・単A S単 21号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径40㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	7.300	kg	885	6,461	歩A・単A S単 22号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	41.000	kg	855	35,055	歩A・単A S単 23号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	477.800	kg	649	310,092	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L30×30×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	5.900	kg	1,148	6,773	歩A・単A S単 25号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 FB100×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	144.400	kg	1,313	189,597	歩A・単A S単 26号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200㎜×100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	131.100	kg	1,128	147,881	歩A・単A S単 27号
S40001 ステンレス角鋼 SUS304 □30×30,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	17.100	kg	1,244	21,272	歩A・単A S単 28号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L100×100×10,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	117.400	kg	1,279	150,155	歩A・単A S単 29号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L90×90×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	13.900	kg	1,279	17,778	歩A・単A S単 30号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 ｔ≦30㎜ Ｈ＝150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	244.400	kg	1,447	353,647	歩A・単A S単 31号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	10.000	kg	941	9,410	歩A・単A S単 32号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20	168.200	kg	909	152,894	歩A・単A S単 33号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304 P150A、Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	104.100	kg	1,233	128,355	歩A・単A S単 34号
X40008 除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,	1.000	式	773,801	773,801	歩A・単A X単 18号
X40012 除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,	1.000	式	515,867	515,867	歩A・単A X単 23号
X40001 補助材料費(製作) 除塵設備,,9%	1.000	式	359,817	359,817	歩A・単A X単 1号
合 計				4,873,654	
・・・ 機器類	1.000	式	7,675,000	7,675,000	1 式当たり
S40006 サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P	1.000	台	2,100,000	2,100,000	歩A・単A S単 49号
S40006 テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品	1.000	個	174,000	174,000	歩A・単A S単 50号
S40006 テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品	1.000	個	134,000	134,000	歩A・単A S単 51号
S40006 レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク	2.000	組	1,865,000	3,730,000	歩A・単A S単 52号
S40006 レーキ用チェーンスプロケット P=152.4, NT=10, PCD＝493.2 JAC形	2.000	個	544,000	1,088,000	歩A・単A S単 53号
S40006 駆動用スプロケット RS100×20T相当品	1.000	個	116,000	116,000	歩A・単A S単 54号
S40006 駆動用スプロケット RS100×49T相当品	1.000	個	278,000	278,000	歩A・単A S単 55号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006 駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P＝31.75	1.000	個	55,000	55,000	歩A・単A S単 56号
合 計				7,675,000	
・・・ 製作費（除塵機本体）	1.000	式	4,315,000	4,315,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00	1.000	基	4,314,648	4,314,648	歩A・単A S単 72号
人,100.0%,91㎜,なし,1基,1.00,					
X40014 間接労務費 除塵設備,,75%	1.000	式	3,235,986	3,235,986	歩A・単A X単 24号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	1,510,127	1,510,127	歩A・単A X単 33号
合 計				9,060,761	
計（1）（直接費対象分）				4,314,648	
計（2）（間接費対象分）				4,746,113	
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式	473,000	473,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡),1種(製品),ﾌﾟﾗｲﾏｰなし,除塵機本体,100	1.000	基	473,200	473,200	歩A・単A S単 73号
%,有,5.2㎡,0.0㎡,0.0					
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	94,640	94,640	歩A・単A X単 34号
合 計				567,840	
計（1）（直接費対象分）				473,200	
計（2）（間接費対象分）				94,640	
・架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式		965,000	
・・架台等製作工・付属設備製作工 除塵設備架台	1.000	式		965,000	
・・・ 製作費（架台・付属設備）	1.000	式	863,000	863,000	1 式当たり
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30㎜ H＝150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	224.600	kg	1,447	324,996	歩A・単A S単 31号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	19.400	kg	844	16,374	歩A・単A S単 16号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	48.200	kg	760	36,632	歩A・単A S単 11号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	102.000	kg	1,128	115,056	歩A・単A S単 35号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ22㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	43.000	kg	855	36,765	歩A・単A S単 36号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	68,877	68,877	歩A・単A X単 2号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	26.800	kg	1,850	49,580	歩A・単A S単 66号
S40013 ケミカルアンカー R-22	16.000	本	951	15,216	歩A・単A S単 67号
X40003 鋼製付属設備製作工 架台,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,437.2	1.000	基	199,680	199,680	歩A・単A X単 10号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	119,808	119,808	歩A・単A X単 25号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	79,872	79,872	歩A・単A X単 35号
合 計				1,062,856	
計（1）（直接費対象分）				863,176	
計（2）（間接費対象分）				199,680	
・・・ 塗装費（架台・付属設備）	1.000	式	102,000	102,000	1 式当たり
K78021 ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	14.610	㎡	7,000	102,270	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	25,568	25,568	歩A・単A X単 36号
合 計				127,838	
計（1）（直接費対象分）				102,270	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（２）（間接費対象分）				25,568	
・電気設備工	1.000	式		8,050,000	
・・受電設備工	1.000	式		8,050,000	
・・・ 受電設備	1.000	式	1,000,000	1,000,000	1 式当たり
S40006 引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形	1.000	面	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 57号
合 計				1,000,000	
・・・ 操作設備	1.000	式	7,050,000	7,050,000	1 式当たり
S40006 除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立形	1.000	面	7,000,000	7,000,000	歩A・単A S単 58号
S40006 パトライト LKEH-202F-RG 相当品	1.000	基	50,000	50,000	歩A・単A S単 59号
合 計				7,050,000	
・予備品・付属品 嬉野除塵設備	1.000	式		50,000	
・・付属品・予備品工	1.000	式		50,000	
・・・ 付属品・予備品工	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
S40006 除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き	1.000	式	50,000	50,000	歩A・単A S単 60号
合 計				50,000	
・小形水門扉製作工 嬉野分水工ゲート	1.000	式		6,193,000	
・・扉体工 No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式		488,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	169,000	169,000	1 式当たり
S40034 水門設備主要部材費（扉体） 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m未満	1.000	門	114,902	114,902	歩A・単A S単 74号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,	1.000	式	10,341	10,341	歩A・単A X単 14号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,	1.000	式	5,745	5,745	歩A・単A X単 19号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形（クロロプレーン系）	3.500	kg	4,300	15,050	歩A・単A S単 77号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	1.600	kg	4,190	6,704	歩A・単A S単 78号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	16,282	16,282	歩A・単A X単 3号
合 計				169,024	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	319,000	319,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.3,0.00,１門	1.000	門	292,968	292,968	歩A・単A S単 69号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	175,781	175,781	歩A・単A X単 26号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材：SUS)	1.000	式	26,367	26,367	歩A・単A X単 47号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	123,779	123,779	歩A・単A X単 37号
合 計				618,895	
計（１）（直接費対象分）				319,335	
計（２）（間接費対象分）				299,560	
・・扉体工 No.２（県営水路）ゲート	1.000	式		457,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	155,000	155,000	1 式当たり
S40034 水門設備主要部材費（扉体） 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.2,3.0m	1.000	門	104,165	104,165	歩A・単A S単 75号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
未満					
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,	1.000	式	9,375	9,375	歩A・単A X単 15号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,	1.000	式	5,208	5,208	歩A・単A X単 20号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形（クロロプレーン系）	3.500	kg	4,300	15,050	歩A・単A S単 77号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	1.600	kg	4,190	6,704	歩A・単A S単 78号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	14,760	14,760	歩A・単A X単 4号
合 計				155,262	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	302,000	302,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.2,0.00,１門	1.000	門	277,056	277,056	歩A・単A S単 70号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	166,234	166,234	歩A・単A X単 27号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材：SUS)	1.000	式	24,935	24,935	歩A・単A X単 48号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	117,056	117,056	歩A・単A X単 38号
合 計				585,281	
計（１）（直接費対象分）				301,991	
計（２）（間接費対象分）				283,290	
・・戸当り工 No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式		357,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	150,000	150,000	1 式当たり
S40035 水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,5.9,3.0m未満	1.000	門	124,282	124,282	歩A・単A S単 76号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,	1.000	式	7,457	7,457	歩A・単A X単 16号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,	1.000	式	1,243	1,243	歩A・単A X単 21号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	17,126	17,126	歩A・単A X単 5号
合 計				150,108	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	207,000	207,000	1 式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,5.9,0.00,１門	1.000	門	191,880	191,880	歩A・単A S単 71号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	115,128	115,128	歩A・単A X単 28号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	1.000	式	15,350	15,350	歩A・単A X単 49号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	80,590	80,590	歩A・単A X単 39号
合 計				402,948	
計（１）（直接費対象分）				207,230	
計（２）（間接費対象分）				195,718	
・・戸当り工 No.２（県営水路）ゲート	1.000	式		357,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	150,000	150,000	1 式当たり
S40035 水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,5.9,3.0m未満	1.000	門	124,282	124,282	歩A・単A S単 76号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,	1.000	式	7,457	7,457	歩A・単A X単 17号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,	1.000	式	1,243	1,243	歩A・単A X単 22号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	17,126	17,126	歩A・単A X単 6号
合 計				150,108	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	207,000	207,000	1 式当たり

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40017 戸当り製作					歩A・単A
小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,5.9,0.00,１門	1.000	門	191,880	191,880	S単 71号
X40014 間接労務費					歩A・単A
小形水門設備,,60%	1.000	式	115,128	115,128	X単 29号
X40016 塗装費(水門設備)					歩A・単A
小形水門,戸当り	1.000	式	15,350	15,350	X単 50号
X40015 工場管理費					歩A・単A
小形水門設備,,25%	1.000	式	80,590	80,590	X単 40号
合 計				402,948	
計（１）（直接費対象分）				207,230	
計（２）（間接費対象分）				195,718	
・・開閉装置工					
No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式		2,267,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）					1 式当たり
	1.000	式	2,267,000	2,267,000	
S40006 ラック電動開閉機 単動					歩A・単A
巻上能力 20kN	1.000	台	2,030,000	2,030,000	S単 61号
S40006 ラック棒 SUS304					歩A・単A
単動20kN用 連動30kN－40kN用	2.220	m	88,800	197,136	S単 62号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13					歩A・単A
単動20kN用 連動30kN－40kN用	1.000	個	40,000	40,000	S単 63号
合 計				2,267,136	
・・開閉装置工					
No.２（県営水路）ゲート	1.000	式		2,267,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）					1 式当たり
	1.000	式	2,267,000	2,267,000	
S40006 ラック電動開閉機 単動					歩A・単A
巻上能力 20kN	1.000	台	2,030,000	2,030,000	S単 61号
S40006 ラック棒 SUS304					歩A・単A
単動20kN用 連動30kN－40kN用	2.220	m	88,800	197,136	S単 62号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13					歩A・単A
単動20kN用 連動30kN－40kN用	1.000	個	40,000	40,000	S単 63号
合 計				2,267,136	
・電気設備工					
嬉野分水工ゲート	1.000	式		7,050,000	
・・制御盤工					
	1.000	式		7,050,000	
・・・ 制御盤工					1 式当たり
	1.000	式	7,050,000	7,050,000	
S40006 ゲート機側操作盤					歩A・単A
SUS304、屋外閉鎖自立型、２門用	1.000	面	7,000,000	7,000,000	S単 64号
S40006 ゲート機側操作盤付属品及び予備品					歩A・単A
収納箱付き	1.000	式	50,000	50,000	S単 65号
合 計				7,050,000	
・鋼製付属設備製作工					
嬉野分水工ゲート	1.000	式		1,005,000	
・・鋼製付属設備製作工					
操作台	1.000	式		586,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）					1 式当たり
	1.000	式	510,000	510,000	
S40001 縞鋼板					歩A・単A
SS400相当 厚さ6.0㎜,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	147.800	kg	157	23,205	S単 37号
S40001 一般構造用溝形鋼					歩A・単A
SS400 150㎜×75㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10	418.300	kg	124	51,869	S単 38号
S40001 一般構造用等辺山形鋼					歩A・単A
SS400 75㎜×6㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10	48.500	kg	124	6,014	S単 39号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板）					歩A・単A
SS400 厚さ9㎜ 1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	19.200	kg	195	3,744	S単 40号
S40001 配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP（黒管ねじなし） 40A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10	123.400	kg	273	33,688	S単 41号
S40001 配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP（黒管ねじなし） 25A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10	41.800	kg	291	12,164	S単 42号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板）					歩A・単A
SS400 厚さ6.0㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	0.200	kg	198	40	S単 43号
S40001 一般構造用圧延鋼板（中板）					歩A・単A
SS400 厚さ4.5㎜ 1200≦W＜1500,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	28.600	kg	207	5,920	S単 44号
X40001 補助材料費(製作)					歩A・単A
鋼製付属設備,,13%	1.000	式	17,871	17,871	X単 7号
S40013 ステンレスボルト・ナット					歩A・単A
SUS304	7.300	kg	1,850	13,505	S単 66号
X40003 鋼製付属製作					歩A・単A
管理橋,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,0.00,１基,1.00,,827.8	1.000	基	341,952	341,952	X単 11号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	205,171	205,171	歩A・単A X単 30号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	136,781	136,781	歩A・単A X単 41号
合 計				851,924	
計（1）（直接費対象分）				509,972	
計（2）（間接費対象分）				341,952	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	827.800	kg	92	76,158	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	19,040	19,040	歩A・単A X単 42号
合 計				95,198	
計（1）（直接費対象分）				76,158	
計（2）（間接費対象分）				19,040	
・・鋼製付属設備製作工 開閉器架台	1.000	式		419,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	387,000	387,000	1 式当たり
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	116.400	kg	1,128	131,299	歩A・単A S単 35号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ25㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	107.200	kg	855	91,656	歩A・単A S単 45号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	28,984	28,984	歩A・単A X単 8号
X40003 鋼製付属製作 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,223.6	1.000	基	135,096	135,096	歩A・単A X単 12号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	81,058	81,058	歩A・単A X単 31号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	54,039	54,039	歩A・単A X単 43号
合 計				522,132	
計（1）（直接費対象分）				387,035	
計（2）（間接費対象分）				135,097	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	32,000	32,000	1 式当たり
K78021 酸洗（ＳＵＳ用） （材料・工数込み）	4.540	㎡	7,000	31,780	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	7,945	7,945	歩A・単A X単 44号
合 計				39,725	
計（1）（直接費対象分）				31,780	
計（2）（間接費対象分）				7,945	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		162,000	
・・鋼製付属設備製作工 鋼管柱 6.2m	1.000	式		162,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	150,000	150,000	1 式当たり
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10	92.600	kg	273	25,280	歩A・単A S単 46号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	0.900	kg	198	178	歩A・単A S単 43号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ9㎜ 1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	8.500	kg	195	1,658	歩A・単A S単 40号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ22㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	27.600	kg	195	5,382	歩A・単A S単 47号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50㎜×6㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10	1.800	kg	124	223	歩A・単A S単 48号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	4,254	4,254	歩A・単A X単 9号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	3.800	kg	1,850	7,030	歩A・単A S単 66号
S40013 樹脂アンカー AP-20	4.000	本	667	2,668	歩A・単A S単 68号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40003 鋼製付属製作					歩A・単A
防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,131.4	1.000	基	102,960	102,960	X単 13号
X40014 間接労務費					歩A・単A
鋼製付属設備,,60%	1.000	式	61,776	61,776	X単 32号
X40015 工場管理費					歩A・単A
鋼製付属設備,,25%	1.000	式	41,184	41,184	X単 45号
合 計				252,593	
計（１）（直接費対象分）				149,633	
計（２）（間接費対象分）				102,960	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ					歩A・単A
溶融亜鉛メッキ	131.400	kg	92	12,089	
X40015 工場管理費					歩A・単A
鋼製付属設備,,25%	1.000	式	3,022	3,022	X単 46号
合 計				15,111	
計（１）（直接費対象分）				12,089	
計（２）（間接費対象分）				3,022	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				3,836,000	
・輸送費	1.000	式		547,000	
・・輸送費	1.000	式		547,000	
・・・ 輸送費	1.000	式	547,000	547,000	1 式当たり
S41002 輸送費（除塵設備） 除塵設備,,,,5.356[各単位],96㎞	1.000	式	243,000	243,000	歩A・単A S単 79号
S41002 輸送費 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,2.508[各単位],96㎞	1.000	式	220,000	220,000	歩A・単A S単 80号
S41002 輸送費 鋼製付属設備,,,,0.971[各単位],96㎞	1.000	式	84,000	84,000	歩A・単A S単 81号
合 計				547,000	
・除塵設備据付工 嬉野除塵設備	1.000	式		1,607,000	
・・除塵機本体	1.000	式		1,434,000	
・・・ 除塵機本体据付工	1.000	式	1,320,000	1,320,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,0.00人,なし,1基,1.00,	1.000	基	1,201,724	1,201,724	歩A・単A S単 84号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	1,107,269	1,107,269	歩A・単A X単 71号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,,1.5kW,ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備	1.000	式	94,253	94,253	歩A・単A X単 58号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	1.000	式	23,563	23,563	歩A・単A X単 51号
合 計				2,426,809	
計（１）（直接費対象分）				1,319,540	
計（２）（間接費対象分）				1,107,269	
・・・ 架台据付工	1.000	式	114,000	114,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,464	1.000	基	113,338	113,338	歩A・単A X単 61号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	104,369	104,369	歩A・単A X単 72号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,111	1,111	歩A・単A X単 52号
合 計				218,818	
計（１）（直接費対象分）				114,449	
計（２）（間接費対象分）				104,369	
・・直接経費	1.000	式		160,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	160,000	160,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	6.000	日	171	1,026	歩A・単A S単 4号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし	3.000	日	46,000	138,000	歩A・単A S単 6号
S16004 発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	6.000	日	2,971	17,826	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,137	3,137	歩A・単A X単 65号
合 計				159,989	
・・基礎工	1.000	式		13,000	
・・・ 機側操作盤基礎工 （除塵機、ゲート操作盤用）	1.000	式	13,000	13,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.120	m3	44,920	5,390	歩A・単A S単 93号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.880	㎡	8,910	7,841	歩A・単A S単 94号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				13,231	
・電気設備工	1.000	式		50,000	
・・電気設備工	1.000	式		50,000	
・・・ 接地工（用排水機以外）	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
S42028 接地設置工 ,D種接地,土工無,0.0	1.000	極	8,091	8,091	歩A・単A S単 85号
合 計				8,091	
・・・ 配管配線工	1.000	式	42,000	42,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	2.000	m	5,244	10,488	歩A・単A S単 86号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	933	933	歩A・単A S単 87号
S42100 電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.500	m	1,506	2,259	歩A・単A S単 88号
S42100 電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無	2.000	m	1,365	2,730	歩A・単A S単 89号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内	4.000	m	1,796	7,184	歩A・単A S単 90号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中・屋外・屋内	10.000	m	420	4,200	歩A・単A S単 91号
S42113 ケーブル配線工（標準外） VVR5.5sq-3c,管内配線,20㎜以下	6.500	m	1,787	11,616	歩A・単A S単 92号
S02116 ユニオンカップリング #30 WUG30,,	2.000	個	603	1,206	歩A・単A S単 1号
S02116 ボックスコネクタ ＃30 WBG30,,	2.000	個	140	280	歩A・単A S単 2号
S02116 ノーマルベンド G28 厚鋼,,	1.000	本	616	616	歩A・単A S単 3号
合 計				41,512	
・小形水門扉据付工 嬉野分水ゲート	1.000	式		1,193,000	
・・小形水門扉据付工 No.1（３号幹線水路）ゲート	1.000	式		545,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	545,000	545,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,1.30,0.00,電動式開閉装置,２門,0.95,	1.000	門	365,724	365,724	歩A・単A S単 82号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	336,906	336,906	歩A・単A X単 73号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,,0.28kW,2次側電気配線配管有	1.000	式	37,648	37,648	歩A・単A X単 59号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	5,378	5,378	歩A・単A X単 53号
S16002 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	4.000	日	171	684	歩A・単A S単 5号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,500	121,500	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	4.000	日	2,971	11,884	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,681	2,681	歩A・単A X単 66号
合 計				882,405	
計（１）（直接費対象分）				545,499	
計（２）（間接費対象分）				336,906	
・・小形水門扉据付工 No.２（県営水路）ゲート	1.000	式		534,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	534,000	534,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,1.20,0.00,電動式開閉装置,２門,0.95,	1.000	門	355,702	355,702	歩A・単A S単 83号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	327,727	327,727	歩A・単A X単 74号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,,0.28kW,2次側電気配線配管有	1.000	式	36,616	36,616	歩A・単A X単 60号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	5,231	5,231	歩A・単A X単 54号
S16002 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	4.000	日	171	684	歩A・単A S単 5号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,500	121,500	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	4.000	日	2,971	11,884	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,681	2,681	歩A・単A X単 67号
合 計				862,025	
計（１）（直接費対象分）				534,298	
計（２）（間接費対象分）				327,727	
・・二次コンクリート費 No.1（３号幹線水路）、No.２（県営水路）ゲート	1.000	式		114,000	
・・・ 二次コンクリート費 小型水門設備	1.000	式	114,000	114,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.710	m3	44,920	31,893	歩A・単A S単 93号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.230	㎡	8,910	82,239	歩A・単A S単 94号
合 計				114,132	
・電気盤類据付工(用排水機以外)	1.000	式		39,000	
・・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式		39,000	
・・・ 配管工	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	3.000	m	5,244	15,732	歩A・単A S単 86号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),0.00,0. 00,無,無,無	0.500	m	933	467	歩A・単A S単 87号
S02116 ユニオンカップリング #30 WUG30,,	1.000	個	603	603	歩A・単A S単 1号
S02116 ボックスコネクタ ＃30 WBG30,,	1.000	個	140	140	歩A・単A S単 2号
S02116 ノーマルベンド G28 厚鋼,,	1.000	本	616	616	歩A・単A S単 3号
合 計				17,558	
・・・ 配線工	1.000	式	13,000	13,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内	6.000	m	1,796	10,776	歩A・単A S単 90号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内	6.000	m	420	2,520	歩A・単A S単 91号
合 計				13,296	
・・・ 接地工（用排水機以外）	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
S42028 接地設置工 ,D種接地,土工無,0.0	1.000	極	8,091	8,091	歩A・単A S単 85号
合 計				8,091	
・鋼製付属設備据付工 嬉野分水工ゲート	1.000	式		300,000	
・・鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式		181,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	137,000	137,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,１基,1.00,,835.1	1.000	基	135,477	135,477	歩A・単A X単 62号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	124,768	124,768	歩A・単A X単 75号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,328	1,328	歩A・単A X単 55号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				261,573	
計（１）（直接費対象分）				136,805	
計（２）（間接費対象分）				124,768	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	1.000	日	2,971	2,971	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	869	869	歩A・単A X単 68号
合 計				44,340	
・・鋼製付属設備据付工 開閉器架台	1.000	式		119,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	75,000	75,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,223.6	1.000	基	74,415	74,415	歩A・単A X単 63号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	68,673	68,673	歩A・単A X単 76号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	730	730	歩A・単A X単 56号
合 計				143,818	
計（１）（直接費対象分）				75,145	
計（２）（間接費対象分）				68,673	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	1.000	日	2,971	2,971	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	869	869	歩A・単A X単 69号
合 計				44,340	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		100,000	
・・鋼製付属設備据付工 鋼管柱6.2m	1.000	式		100,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,鋼管柱,135.2	1.000	基	55,777	55,777	歩A・単A X単 64号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	51,335	51,335	歩A・単A X単 77号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	547	547	歩A・単A X単 57号
合 計				107,659	
計（１）（直接費対象分）				56,324	
計（２）（間接費対象分）				51,335	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし	1.000	日	2,971	2,971	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	869	869	歩A・単A X単 70号
合 計				44,340	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02116	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング					
	#30 WUG30,,		個	603		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ					
	＃30 WBG30,,		個	140		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ノーマルベンド					
	ノーマルベンド					
	G28 厚鋼,,		本	616		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]					
	,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	171		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]					
	,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	171		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし		日	46,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S16004	発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]					
	発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし		日	2,971		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	40,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,037		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20		kg	914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	760		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管					
	P20（#20S）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,084		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼					
	130×65×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,128		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S40001	ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼					
	SUS304 ｔ≦30㎜ H＝100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,447		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ16㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	855		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	844		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9㎜×90㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,045		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9㎜×65㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,037		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス不等辺山形鋼					
	ステンレス不等辺山形鋼					
	SUS304 100㎜×75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,298		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス角鋼					
	ステンレス角鋼					
	SUS304 □17×17,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,107		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 75㎜×6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	941		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス棒鋼 SUS304 径40㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20		kg	885		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	855		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	649		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L30×30×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,148		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 FB100×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,313		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 200㎜×100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,128		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ ステンレス角鋼					
	ステンレス角鋼 SUS304 □30×30,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,244		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L100×100×10,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,279		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L90×90×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,279		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30㎜ H＝150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,447		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	941		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20		kg	909		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304 P150A、Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,233		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,128		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ22㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	855		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 縞鋼板					
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0㎜,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	157		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 SS400 150㎜×75㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	124		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75㎜×6㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	124		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ9㎜ 1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	195		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 40A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	273		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 25A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	291		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0㎜ 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	198		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（中板）					
	一般構造用圧延鋼板（中板）					
	SS400 厚さ4.5mm 1200≦W＜1500,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	207		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ25mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	855		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管					
	SGP（黒管ねじなし）125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	273		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	SS400 厚さ22mm 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	195		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼					
	SS400 50mm×6mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	124		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S40006	サイクロン減速機					
	サイクロン減速機					
	CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P		台	2,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S40006	テークアップ形ユニット					
	テークアップ形ユニット					
	CM-UCT318-D1相当品		個	174,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S40006	テークアップ形ユニット					
	テークアップ形ユニット					
	UCT318-D1相当品		個	134,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーン					
	レーキ用チェーン					
	JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク		組	1,865,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーンスプロケット					
	レーキ用チェーンスプロケット					
	P=152.4, NT=10, PCD＝493.2 JAC形		個	544,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット					
	駆動用スプロケット					
	RS100×20T相当品		個	116,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット					
	駆動用スプロケット					
	RS100×49T相当品		個	278,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S40006	駆動用ローラチェーン					
	駆動用ローラチェーン					
	RS100×111リンク,P＝31.75		個	55,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S40006	引込開閉器盤					
	引込開閉器盤					
	SUS304、屋外閉鎖壁掛形		面	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤					
	除塵機機側操作盤					
	SUS304、屋外閉鎖自立形		面	7,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S40006	パトライト					
	パトライト					
	LKEH-202F-RG 相当品		基	50,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤付属品及び予備品					
	除塵機機側操作盤付属品及び予備品					
	収納箱付き		式	50,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S40006	ラック電動開閉機 単動					
	ラック電動開閉機 単動					
	巻上能力 20kN		台	2,030,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S40006	ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304					
	単動20kN用 連動30kN－40kN用		m	88,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13					
	単動20kN用 連動30kN－40kN用		個	40,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S40006	ゲート機側操作盤					
	ゲート機側操作盤					
	SUS304、屋外閉鎖自立型、２門用		面	7,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S40006	ゲート機側操作盤付属品及び予備品					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ゲート機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き		式	50,000		歩A・単A
S40013	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40013	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー R-22		本	951		歩A・単A
S40013	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 樹脂アンカー					
	樹脂アンカー AP-20		本	667		歩A・単A
S40017	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.3,0.00,１門		門	292,968		歩A・単A
S40017	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.2,0.00,１門		門	277,056		歩A・単A
S40017	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 戸当り製作					
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,5.9,0.00,１門		門	191,880		歩A・単A
S40018	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,1		基	4,314,648		歩A・単A
	00.0%,91㎜,なし,1基,1.00,					
S40027	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡),1種(製品),ﾌﾟﾗｲﾏｰなし,除塵機本体,100%,		基	473,200		歩A・単A
	有,5.2㎡,0.0㎡,0.0					
S40034	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 水門設備主要部材費（扉体）					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m未		門	114,902		歩A・単A
	満					
S40034	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 水門設備主要部材費（扉体）					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.2,3.0m未		門	104,165		歩A・単A
	満					
S40035	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 水門設備主要部材費（戸当り）					
	水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,5.9,3.0m未満		門	124,282		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム Ｌ形（クロロプレーン系）		kg	4,300		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロプレーン系）		kg	4,190		歩A・単A
S41002	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 輸送費（除塵設備）					
	輸送費 除塵設備,,,,5.356[各単位],96㎞		式	243,000		歩A・単A
S41002	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ 輸送費					
	輸送費 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,2.508[各単位],9		式	220,000		歩A・単A
	6㎞					
S41002	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 輸送費					
	輸送費 鋼製付属設備,,,,0.971[各単位],96㎞		式	84,000		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,1.30,0.00,電動式開閉装置,２門,0.95,		門	365,724		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,1.20,0.00,電動式開閉装置,２門,0.95,		門	355,702		歩A・単A
S41011	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 除塵設備据付工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	除塵設備据付工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,0		基	1,201,724		歩A・単A
	.00人,なし,1基,1.00,					
	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 ,D種接地,土工無,0.0		極	8,091		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,244		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	933		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,506		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無		m	1,365		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	420		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外） VVR5.5sq-3c,管内配線,20㎜以下		m	1,787		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-12-25(20)(		m3	44,920		歩A・単A
	高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,910		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%		式	359,817		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	68,877		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	16,282		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	14,760		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	17,126		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	17,126		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	17,871		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	28,984		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	4,254		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工					
	架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,437.2		基	199,680		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 11号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	管理橋,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,0.00,１基,1.00,,827.8		基	341,952		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 12号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,223.6		基	135,096		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 13号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,131.4		基	102,960		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 14号 ＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,		式	10,341		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 15号 ＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,		式	9,375		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 16号 ＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,		式	7,457		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 17号 ＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,		式	7,457		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 18号 ＊＊＊					
X40008	除塵設備副部材費					
	除塵設備副部材費					
	除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,		式	773,801		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 19号 ＊＊＊					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,		式	5,745		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 20号 ＊＊＊					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,		式	5,208		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 21号 ＊＊＊					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,		式	1,243		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 22号 ＊＊＊					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,		式	1,243		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 23号 ＊＊＊					
X40012	除塵設備部品費					
	除塵設備部品費					
	除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,		式	515,867		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 24号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	除塵設備,,75%		式	3,235,986		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 25号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,,60%		式	119,808		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 26号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	175,781		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 27号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	166,234		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 28号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	115,128		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 29号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	115,128		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 30号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,,60%		式	205,171		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 31号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	81,058		歩A・単A
X40014	＊＊＊ X単－ 32号 ＊＊＊ 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	61,776		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 33号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備,,20%		式	1,510,127		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 34号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備,,20%		式	94,640		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 35号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	79,872		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 36号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	25,568		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 37号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	123,779		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 38号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	117,056		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 39号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	80,590		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 40号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,,25%		式	80,590		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 41号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	136,781		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 42号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	19,040		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 43号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	54,039		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 44号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	7,945		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 45号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	41,184		歩A・単A
X40015	＊＊＊ X単－ 46号 ＊＊＊ 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	3,022		歩A・単A
X40016	＊＊＊ X単－ 47号 ＊＊＊ 塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材：SUS)		式	26,367		歩A・単A
X40016	＊＊＊ X単－ 48号 ＊＊＊ 塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材：SUS)		式	24,935		歩A・単A
X40016	＊＊＊ X単－ 49号 ＊＊＊ 塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り		式	15,350		歩A・単A
X40016	＊＊＊ X単－ 50号 ＊＊＊ 塗装費(水門設備)					
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り		式	15,350		歩A・単A
X41002	＊＊＊ X単－ 51号 ＊＊＊ 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%		式	23,563		歩A・単A
X41002	＊＊＊ X単－ 52号 ＊＊＊ 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	1,111		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 53号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	5,378		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 54号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	5,231		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 55号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	1,328		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 56号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	730		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 57号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	547		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 58号 ＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 除塵設備,,,,,,1.5kW,ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備		式	94,253		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 59号 ＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,,0.28kW,2次側電気配線配管有		式	37,648		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 60号 ＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,,0.28kW,2次側電気配線配管有		式	36,616		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 61号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,464		基	113,338		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 62号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,１基,1.00,,835.1		基	135,477		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 63号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,223.6		基	74,415		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 64号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,鋼管柱,135.2		基	55,777		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 65号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,137		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 66号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,681		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 67号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,681		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 68号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	869		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 69号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	869		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 70号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	869		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 71号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	1,107,269		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 72号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	104,369		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 73号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	336,906		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 74号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所 ：嬉野分水工

コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	327,727		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 75号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	124,768		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 76号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	68,673		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 77号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	51,335		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02116	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ユニオンカップリング #30　WUG30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	ユニオンカップリング #30　WUG30	1.000	個	603	603	
	合　　計				603	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				603	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃30　WBG30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	ボックスコネクタ ＃30　WBG30	1.000	個	140	140	
	合　　計				140	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ノーマルベンド		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ノーマルベンド G28　厚鋼,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	ノーマルベンド G28　厚鋼	1.000	本	616	616	
	合　　計				616	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				616	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27382 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
	合　　計				171	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		171	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27382 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
	合　計				171	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		171	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 10ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01089	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	46,000	46,000	
	合　計				46,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		46,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 8KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02051	発動発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量8kva	1.180	日	1,450	1,711	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.400	L	150	1,260	
	合　計				2,971	算出数量 1.000 日
	単　価		日		2,971	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,500	40,500	
	合　計				40,500	算出数量 1.000 日
	単　価		日		40,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304　9㎜×75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　：嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	1,037	1,037	
	合　計				1,037	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,037	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06061 SUS304　径19㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304　径24㎜以下	1.000	kg	914	914	
	合　計				914	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		914	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304　厚さ9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	760	760	
	合　計				760	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		760	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 P20（#20S）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96002 P20（#20S）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96002	配管用ステンレス鋼鋼管 P20（#20S）	1.000	kg	1,084	1,084	
	合　計				1,084	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,084	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 130×65×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96001 130×65×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96001	ステンレス溝形鋼 130×65×6	1.000	kg	1,128	1,128	
	合　計				1,128	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,128	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304　t≦30㎜　H＝100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06161 SUS304　t≦30㎜　H＝100㎜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06161	ステンレスH形鋼 SUS304　t≦30㎜　H＝100㎜	1.000	kg	1,447	1,447	
	合　計				1,447	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,447	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ16㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ16㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	855	855	
	合　計				855	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ12㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304　厚さ12㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10㎜～14㎜	1.000	kg	844	844	
	合　計				844	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		844	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304　9㎜×90㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06277		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304　9㎜×90㎜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06277	ステンレス平鋼					
	SUS304　9㎜×90㎜	1.000	kg	1,045	1,045	
						算出数量
	合　計				1,045	1.000 kg
	単　価		kg		1,045	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304　9㎜×65㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06273		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304　9㎜×65㎜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼					
	SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	1,037	1,037	
						算出数量
	合　計				1,037	1.000 kg
	単　価		kg		1,037	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40001	ステンレス不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス不等辺山形鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304　100㎜×75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304　100㎜×75㎜×9㎜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06202	ステンレス不等辺山形鋼					
	SUS304　100㎜×75㎜×7～10㎜	1.000	kg	1,298	1,298	
						算出数量
	合　計				1,298	1.000 kg
	単　価		kg		1,298	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス角鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304　□17×17,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304　□17×17		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96016	ステンレス角鋼					
	SUS304　□17×17	1.000	kg	1,107	1,107	
						算出数量
	合　計				1,107	1.000 kg
	単　価		kg		1,107	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75㎜×6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06183 SUS304　75㎜×6㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75㎜×6㎜	1.000	kg	941	941	
	合　計				941	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		941	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径40㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06062 SUS304　径40㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304　径25㎜～100㎜	1.000	kg	885	885	
	合　計				885	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		885	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ19㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ19㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	855	855	
	合　計				855	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06024 SUS304　厚さ6㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	1.000	kg	649	649	
	合　計				649	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		649	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L30×30×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96018 SUS304　L30×30×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96018	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L30×30×6	1.000	kg	1,148	1,148	
	合　計				1,148	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,148	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　FB100×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96019 SUS304　FB100×9		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96019	ステンレス平鋼 SUS304　FB100×9	1.000	kg	1,313	1,313	
	合　計				1,313	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,313	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　200㎜×100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06211 SUS304　200㎜×100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06211	ステンレス溝形鋼 SUS304　200㎜×100㎜	1.000	kg	1,128	1,128	
	合　計				1,128	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,128	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304　□30×30,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96017 SUS304　□30×30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96017	ステンレス角鋼 SUS304　□30×30	1.000	kg	1,244	1,244	
	合　計				1,244	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,244	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L100×100×10,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96020 SUS304　L100×100×10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96020	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L100×100×10	1.000	kg	1,279	1,279	
	合　計				1,279	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,279	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×9,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96021 SUS304　L90×90×9		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96021	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×9	1.000	kg	1,279	1,279	
	合　計				1,279	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,279	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06162 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝150㎜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝125～200㎜	1.000	kg	1,447	1,447	
	合　計				1,447	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,447	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75㎜×9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06184 SUS304　75㎜×9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75㎜×9㎜	1.000	kg	941	941	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				941	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		941	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径150㎜,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06063 SUS304　径150㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06063	ステンレス棒鋼 SUS304　径110㎜～150㎜	1.000	kg	909	909	
	合　　計				909	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		909	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304　P150A、Sch80,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96022 SUS304　P150A、Sch80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96022	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304　P150A、Sch80	1.000	kg	1,233	1,233	
	合　　計				1,233	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,233	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　150㎜×75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06224 SUS304　150㎜×75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304　150㎜×75㎜	1.000	kg	1,128	1,128	
	合　　計				1,128	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,128	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ22㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ22㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	855	855	
	合　計				855	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S40001	縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当　厚さ6.0㎜,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K15112 SS400相当　厚さ6.0㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当　厚さ6.0㎜	1.000	kg	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400　150㎜×75㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01194 SS400　150㎜×75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400　150㎜×75㎜	1.000	kg	124	124	
	合　計				124	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　75㎜×6㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01140 SS400　75㎜×6㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400　75㎜×6～9㎜	1.000	kg	124	124	
	合　計				124	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ9㎜　1500≦Ｗ＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01072 SS400　厚さ9㎜　1500≦Ｗ＜1829		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　：嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8㎜～11㎜　1500≦Ｗ＜1829	1.000	kg	195	195	
	合　　計				195	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　40A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13072 SGP（黒管ねじなし）　40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13072	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　40A～125A	1.000	kg	273	273	
	合　　計				273	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		273	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　25A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13071 SGP（黒管ねじなし）　25A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　32A以下	1.000	kg	291	291	
	合　　計				291	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		291	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0㎜　1500≦Ｗ≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01071 SS400　厚さ6.0㎜　1500≦Ｗ≦2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0㎜　1500≦Ｗ≦2000	1.000	kg	198	198	
	合　　計				198	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（中板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　：嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5㎜　1200≦Ｗ＜1500,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01052 SS400　厚さ4.5㎜　1200≦Ｗ＜1500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01052	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5㎜　1200≦Ｗ＜1500	**1.000**	kg	**207**	**207**	
	合　　計				**207**	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		**207**	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	**1.000**	kg	**32.70**	**33**	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ25㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ25㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	**1.000**	kg	**855**	**855**	
	合　　計				**855**	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		**855**	
K16144	スクラップ ステンレス新断	**1.000**	kg	**152.50**	**153**	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13072 SGP（黒管ねじなし）125A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13072	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　40A～125A	**1.000**	kg	**273**	**273**	
	合　　計				**273**	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		**273**	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	**1.000**	kg	**32.70**	**33**	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ22㎜　1500≦Ｗ≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01073 SS400　厚さ22㎜　1500≦Ｗ≦2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12㎜～25㎜　1500≦Ｗ≦2000	**1.000**	kg	**195**	**195**	
	合　　計				**195**	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		**195**	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	**1.000**	kg	**32.70**	**33**	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　50㎜×6㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01138 SS400　50㎜×6㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400　50㎜×6㎜	1.000	kg	124	124	
	合　計				124	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	32.70	33	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40006	サイクロン減速機		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P	1.000	台	2,100,000	2,100,000	
	合　計				2,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S40006	テークアップ形ユニット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 CM-UCT318-D1相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品	1.000	個	174,000	174,000	
	合　計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				174,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S40006	テークアップ形ユニット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 UCT318-D1相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品	1.000	個	134,000	134,000	
	合　計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				134,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーン		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク	1.000	組	1,865,000	1,865,000	
	合　計				1,865,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,865,000	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S40006	レーキ用チェーンスプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レーキ用チェーンスプロケット P=152.4,　NT=10,　PCD＝493.2　JAC形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 P=152.4,　NT=10,　PCD＝493.2・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	レーキ用チェーンスプロケット P=152.4,　NT=10,　PCD＝493.2　JAC形	1.000	個	544,000	544,000	
	合　計				544,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				544,000	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	駆動用スプロケット RS100×20T相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 RS100×20T相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	駆動用スプロケット RS100×20T相当品	1.000	個	116,000	116,000	
	合　計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				116,000	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S40006	駆動用スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	駆動用スプロケット RS100×49T相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 RS100×49T相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	駆動用スプロケット RS100×49T相当品	1.000	個	278,000	278,000	
	合　計				278,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				278,000	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S40006	駆動用ローラチェーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P＝31.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 RS100×111リンク,P＝31.75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P＝31.75	1.000	個	55,000	55,000	
	合　計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,000	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 SUS304、屋外閉鎖壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形	1.000	面	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 SUS304、屋外閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立形	1.000	面	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S40006	パトライト		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パトライト LKEH-202F-RG 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 LKEH-202F-RG 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	パトライト LKEH-202F-RG 相当品	1.000	基	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S40006	除塵機機側操作盤付属品及び予備品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 収納箱付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き	1.000	式	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S40006	ラック電動開閉機　単動		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機　単動 巻上能力　20kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K26001 巻上能力　20kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26001	ラック電動開閉機　単動 巻上能力　20kN	1.000	台	2,030,000	2,030,000	
	合　計				2,030,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,030,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S40006	ラック棒　SUS304		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ラック棒　SUS304 単動20kN用　連動30kN－40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K26222 単動20kN用　連動30kN－40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒　SUS304 単動20kN用　連動30kN－40kN用	1.000	m	88,800	88,800	
	合　計				88,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				88,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S40006	ラック継手・吊りピン　SCS13		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ラック継手・吊りピン　SCS13 単動20kN用　連動30kN－40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K26312 単動20kN用　連動30kN－40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン　SCS13 単動20kN用　連動30kN－40kN用	1.000	個	40,000	40,000	
	合　計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S40006	ゲート機側操作盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲート機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立型、２門用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96024 SUS304、屋外閉鎖自立型、２門用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	ゲート機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立型、２門用	1.000	面	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S40006	ゲート機側操作盤付属品及び予備品		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲート機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96026 収納箱付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	ゲート機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き	1.000	式	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合　計				1,850	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,850	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S40013	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー R-22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 R-22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	ケミカルアンカー R-22	1.000	本	951	951	
	合　計				951	算出数量 1.000 各単位
	単　価				951	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S40013	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー AP-20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96027 AP-20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	樹脂アンカー AP-20	1.000	本	667	667	
	合　計				667	算出数量 1.000 各単位
	単　価				667	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.3,0.00,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	1.3 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	1.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ １門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	9.390	人	31,200	292,968	
	合　計				292,968	算出数量 1.000 門
	単　価		門		292,968	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.2,0.00,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	1.2 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	1.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ １門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	8.880	人	31,200	277,056	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				277,056	1.000 門
	単　　価		門		277,056	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
						歩A
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,5.9,0.00,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	5.9 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	0.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ １門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	6.150	人	31,200	191,880	
						算出数量
	合　　計				191,880	1.000 門
	単　　価		門		191,880	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
						歩A
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),0.00人,100.0%,91㎜,なし,1基,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)対象要素（X）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 X(㎡)	スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 5.2㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 製作工数（人/基） 12)ステンレス鋼使用率（%）	0.00人 100.0%				
	13)スクリーン目幅（㎜） 14)本体引上装置区分	91㎜ なし				
	15)補正対象製作台数 16)製作数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	17)除塵設備名称及び規格					
R03001	製作工	138.290	人	31,200	4,314,648	
						算出数量
	合　　計				4,314,648	1.000 基
	単　　価		基		4,314,648	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
						歩A
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡),1種(製品),ﾌﾟﾗｲﾏｰなし,除塵機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	本体,100%,有,5.2㎡,0.0㎡,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式(Xの範囲5～40㎡)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率（%） 4)酸洗いの有無	100% 有				
	5)対象要素（X)の数値 6)その他の場合の塗装面積（㎡/基）	5.2㎡ 0.0㎡				
	7)素地調整区分 8)プライマー区分	1種(製品) ﾌﾟﾗｲﾏｰなし				
	9)その他の場合の酸洗面積（㎡/基）	0.0				
K78003	ケレン材料 （ショット）	0.000	kg	225	0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　：嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01053	橋りょう塗装工 （素地調整）	0.000	人	33,700	0	
K78021	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	67.600	㎡	7,000	473,200	
	合　計				473,200	算出数量 1.000 基
	単　価				473,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S40034	水門設備主要部材費（扉体）		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3,3.0m未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)詳細区分 4)適用範囲	(3方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(ｘ)の数量 6)設計水深	1.300 3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料（割増区分）(1)	K06024 ステンレス鋼板				
	9)詳細(1) 10)スクラップ区分(1)	－ ステンレス新断				
	11)材料割増率（%）(1) 12)鋼材コード(桁等)	12.000 K96023				
	13)材料（割増区分）(2) 14)詳細(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 －				
	15)スクラップ区分(2) 16)材料割増率（%）(2)	ステンレス新断 10.000				
	17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等) 18)材料（割増区分）(3)	K06024 ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3) 20)スクラップ区分(3)	－ ステンレス新断				
	21)材料割増率（%）(3) 22)鋼材コード(主ローラ)	10.000				
	26)材料割増率（%）(4) 27)鋼材コード(主ローラ軸)	0.000				
	31)材料割増率（%）(5) 32)鋼材コード(シーブ)	0.000				
	36)材料割増率（%）(6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	76.000	kg	649	49,324	
K96023	ステンレス溝形鋼 C80×40×5	55.000	kg	1,111	61,105	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	7.000	kg	639	4,473	
	合　計				114,902	算出数量 1.000 門
	単　価		門		114,902	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S40034	水門設備主要部材費（扉体）		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,3.0m未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)詳細区分 4)適用範囲	(3方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(ｘ)の数量 6)設計水深	1.200 3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料（割増区分）(1)	K06024 ステンレス鋼板				
	9)詳細(1) 10)スクラップ区分(1)	－ ステンレス新断				
	11)材料割増率（%）(1) 12)鋼材コード(桁等)	12.000 K96023				
	13)材料（割増区分）(2) 14)詳細(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 －				
	15)スクラップ区分(2) 16)材料割増率（%）(2)	ステンレス新断 10.000				
	17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等) 18)材料（割増区分）(3)	K06024 ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3) 20)スクラップ区分(3)	－ ステンレス新断				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　：嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	21)材料割増率（%）(3) 22)鋼材コード(主ローラ)	10.000				
	26)材料割増率（%）(4) 27)鋼材コード(主ローラ軸)	0.000				
	31)材料割増率（%）(5) 32)鋼材コード(シーブ)	0.000				
	36)材料割増率（%）(6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	69.000	kg	649	44,781	
K96023	ステンレス溝形鋼 C80×40×5	50.000	kg	1,111	55,550	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	6.000	kg	639	3,834	
	合　計				104,165	算出数量 1.000 門
	単　価		門		104,165	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S40035	水門設備主要部材費（戸当り）		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,5.9,3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)適用範囲(2) 6)対象要素(Ｌ)の数量	25m未満 5.900		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)設計水深 8)鋼材コード(SS材)	3.0m未満 K01142				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	形鋼、平鋼 －				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%)(1)	ヘビーＨ１ 10.000				
	13)鋼材コード(SUS材) 14)材料(割増区分)(2)	K06024 ステンレス鋼板				
	15)詳細(2) 16)スクラップ区分(2)	－ ステンレス新断				
	17)材料割増率(%)(2)	12.000				
K01142	一般構造用等辺山形鋼 SS400　90～100㎜×7～10㎜	21.000	kg	139	2,919	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	187.000	kg	649	121,363	
	合　計				124,282	算出数量 1.000 門
	単　価		門		124,282	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム Ｌ形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33022 Ｌ形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33022	水密ゴム　合成ゴム Ｌ形（クロロプレーン系）	1.000	kg	4,300	4,300	
	合　計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,300	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33021 平形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	1.000	kg	4,190	4,190	
	合　計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,190	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S41002	輸送費（除塵設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 除塵設備,,,,5.356[各単位],96㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	除塵設備 5.356[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量	96.000㎞		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	243,000	243,000	
	合　計				243,000	算出数量 1.000 式
	単　価				243,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,2.508			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	[各単位],96㎞			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川・水路用水門設備 2.508[各単位]		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	96.000㎞ 小形水門				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
K79213	輸送費	1.000	式	220,000	220,000	
	合　計				220,000	算出数量 1.000 式
	単　価				220,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,,,,0.971[各単位],96㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	鋼製付属設備 0.971[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量	96.000㎞		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	84,000	84,000	
	合　計				84,000	算出数量 1.000 式
	単　価				84,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,1.30,0.00,電動式開閉装置,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	２門,0.95,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 1.30				
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	0.00 電動式開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Ｋｎ)	２門 0.95				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	9.910	人	30,906	306,278	
R01003	普通作業員	2.480	人	23,970	59,446	
	合　計				365,724	算出数量 1.000 門
	単　価		門		365,724	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,1.20,0.00,電動式開閉装置,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	２門,0.95,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 1.20				
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	0.00 電動式開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Ｋｎ)	２門 0.95				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	9.640	人	30,906	297,934	
R01003	普通作業員	2.410	人	23,970	57,768	
	合　　計				355,702	算出数量 1.000 門
	単　　価		門		355,702	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備据付工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),0.00人,0.00人,なし,1基,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)対象要素（Ｘ）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 Ｘ(㎡)	スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 5.2㎡				
	5)セパレートネット形 Ｘ(㎡) 6)エンドレスネット形 Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ Ｘ(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ Ｘ(㎡) 10)電動カットゲート Ｘ(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 据付工（人/基） 12)その他 普通作業員（人/基）	0.00人 0.00人				
	13)本体引上装置区分 14)補正対象据付台数	なし 1基				
	15)据付数による補正係数(修正) 16)除塵設備名称及び規格	1.00				
R03002	据付工	32.570	人	30,906	1,006,608	
R01003	普通作業員	8.140	人	23,970	195,116	
	合　　計				1,201,724	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		1,201,724	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 ,Ｄ種接地,土工無,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.00				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	25,602	6,401	
	合　　計				8,091	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		8,091	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　：嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	25,602	435,234	
	合　　計				524,396	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,244	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	933	93,300	
R01013	電工	0.000	人	25,602	0	
	合　　計				93,300	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		933	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	16 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16mm　長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合　　計				150,586	算出数量 100.000 m

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　：嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		1,506	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外･屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	16 屋外･屋内(埋込)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16mm　長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	4.950	人	25,602	126,730	
	合　計				136,505	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,365	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	388	38,800	
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合　計				179,611	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,796	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	113	11,300	
R01013	電工	1.200	人	25,602	30,722	
	合　計				42,022	算出数量 100.000 m
	単　価		m		420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） VVR5.5sq-3c,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 VVR5.5sq-3c		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	ビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR5.5sq-3c	100.000	m	379	37,900	
R01013	電工	5.500	人	25,602	140,811	
	合　計				178,711	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,787	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		㎥		44,920	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		8,910	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 3,224,169.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	773,801.000円				
K79351	製作補助材料費	0.090	式	3,997,970	359,817	
	合　計				359,817	算出数量 1.000 式
	単　価		式		359,817	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 529,823.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	529,823	68,877	
	合　計				68,877	算出数量 1.000 式
	単　価		式		68,877	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 114,902.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	10,341.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	125,243	16,282	
	合　計				16,282	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,282	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 104,165.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	9,375.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	113,540	14,760	
	合　計				14,760	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,760	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 124,282.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	7,457.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	131,739	17,126	
	合　計				17,126	算出数量 1.000 式
	単　価		式		17,126	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 124,282.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	7,457.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	131,739	17,126	
	合　計				17,126	算出数量 1.000 式
	単　価		式		17,126	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 136,644.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	827.800円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	137,471.80	17,871	
	合　計				17,871	算出数量 1.000 式
	単　価		式		17,871	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 222,955.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	222,955	28,984	
	合　計				28,984	算出数量 1.000 式
	単　価		式		28,984	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 32,721.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	32,721	4,254	
	合　計				4,254	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,254	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,437.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	437.200				
R03001	製作工	6.400	人	31,200	199,680	
	合　計				199,680	算出数量 1.000 基
	単　価		基		199,680	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,0.00,１基,1.00,,827.8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	管理橋 0.5≦ｘ≦10.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	827.800				
R03001	製作工	10.960	人	31,200	341,952	
	合　計				341,952	算出数量 1.000 基
	単　価		基		341,952	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,223.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	223.600				
R03001	製作工	4.330	人	31,200	135,096	
	合　計				135,096	算出数量 1.000 基
	単　価		基		135,096	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,131.4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 131.400				
R03001	製作工	3.300	人	31,200	102,960	
	合　計				102,960	算出数量 1.000 基
	単　価		基		102,960	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 9.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 114,902.000				
K79431	副部材費	0.090	式	114,902	10,341	
	合　計				10,341	算出数量 1.000 式
	単　価		式		10,341	
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 9.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 104,165.000				
K79431	副部材費	0.090	式	104,165	9,375	
	合　計				9,375	算出数量 1.000 式
	単　価		式		9,375	
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	戸当り 6.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 124,282.000				
K79431	副部材費	0.060	式	124,282	7,457	
	合　計				7,457	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,457	
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	戸当り 6.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 124,282.000				
K79431	副部材費	0.060	式	124,282	7,457	
	合　計				7,457	算出数量 1.000 式

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		7,457	
	＊＊＊　Ｘ単－ 18号　＊＊＊					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)副部材費率（%） 4)除塵設備名称及び規格	24.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費対象金額（円）	3,224,169.000円				
K79431	副部材費	0.240	式	3,224,169	773,801	
	合　計				773,801	算出数量 1.000 式
	単　価		式		773,801	
	＊＊＊　Ｘ単－ 19号　＊＊＊					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	114,902.000				
K79451	部品費	0.050	式	114,902	5,745	
	合　計				5,745	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,745	
	＊＊＊　Ｘ単－ 20号　＊＊＊					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	104,165.000				
K79451	部品費	0.050	式	104,165	5,208	
	合　計				5,208	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,208	
	＊＊＊　Ｘ単－ 21号　＊＊＊					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	戸当り 1.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	124,282.000				
K79451	部品費	0.010	式	124,282	1,243	
	合　計				1,243	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,243	
	＊＊＊　Ｘ単－ 22号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	戸当り 1.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	 124,282.000				
K79451	部品費	0.010	式	124,282	1,243	
	合　計				1,243	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,243	
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
						歩Ａ
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回動式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)部品費率（%） 4)除塵設備名称及び規格	16.000% 		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)部品費対象金額（円）	3,224,169.000円				
K79451	部品費	0.160	式	3,224,169	515,867	
	合　計				515,867	算出数量 1.000 式
	単　価		式		515,867	
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
						歩Ａ
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 除塵設備,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	除塵設備 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 4,314,648.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	4,314,648	3,235,986	
	合　計				3,235,986	算出数量 1.000 式
	単　価				3,235,986	
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 199,680.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	199,680	119,808	
	合　計				119,808	算出数量 1.000 式
	単　価				119,808	
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 292,968.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	292,968	175,781	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				175,781	1.000 式
	単　　価				175,781	
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
						歩A
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 277,056.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	277,056	166,234	
						算出数量
	合　　計				166,234	1.000 式
	単　　価				166,234	
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
						歩A
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 191,880.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	191,880	115,128	
						算出数量
	合　　計				115,128	1.000 式
	単　　価				115,128	
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
						歩A
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 191,880.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	191,880	115,128	
						算出数量
	合　　計				115,128	1.000 式
	単　　価				115,128	
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
						歩A
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 341,952.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	341,952	205,171	
						算出数量
	合　　計				205,171	1.000 式
	単　　価				205,171	
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					
						歩A
X40014	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 135,096.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	135,096	81,058	
	合　計				81,058	算出数量 1.000 式
	単　価				81,058	
	＊＊＊　X単－ 32号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 102,960.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	102,960	61,776	
	合　計				61,776	算出数量 1.000 式
	単　価				61,776	
	＊＊＊　X単－ 33号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 7,550,634.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	7,550,634	1,510,127	
	合　計				1,510,127	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,510,127	
	＊＊＊　X単－ 34号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 473,200.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	473,200	94,640	
	合　計				94,640	算出数量 1.000 式
	単　価		式		94,640	
	＊＊＊　X単－ 35号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 319,488.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	319,488	79,872	
	合　計				79,872	算出数量 1.000 式
	単　価		式		79,872	
	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 102,270.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	102,270	25,568	
	合　計				25,568	算出数量 1.000 式
	単　価		式		25,568	
	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 495,116.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	495,116	123,779	
	合　計				123,779	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,779	
	＊＊＊　X単－ 38号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 468,225.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	468,225	117,056	
	合　計				117,056	算出数量 1.000 式
	単　価		式		117,056	
	＊＊＊　X単－ 39号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 322,358.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	322,358	80,590	
	合　計				80,590	算出数量 1.000 式
	単　価		式		80,590	
	＊＊＊　X単－ 40号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 322,358.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	322,358	80,590	
	合　計				80,590	算出数量 1.000 式
	単　価		式		80,590	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 41号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 547,123.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	547,123	136,781	
	合　計				136,781	算出数量 1.000 式
	単　価		式		136,781	
	＊＊＊　X単－ 42号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 76,158.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	76,158	19,040	
	合　計				19,040	算出数量 1.000 式
	単　価		式		19,040	
	＊＊＊　X単－ 43号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 216,154.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	216,154	54,039	
	合　計				54,039	算出数量 1.000 式
	単　価		式		54,039	
	＊＊＊　X単－ 44号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 31,780.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	31,780	7,945	
	合　計				7,945	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,945	
	＊＊＊　X単－ 45号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 164,736.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	164,736	41,184	
	合　計				41,184	算出数量 1.000 式

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		41,184	
	＊＊＊　X単－ 46号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 12,089.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	12,089	3,022	
	合　計				3,022	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,022	
	＊＊＊　X単－ 47号　＊＊＊					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材：SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材：SUS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	292,968.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	292,968	26,367	
	合　計				26,367	算出数量 1.000 式
	単　価				26,367	
	＊＊＊　X単－ 48号　＊＊＊					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材：SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材：SUS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	277,056.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	277,056	24,935	
	合　計				24,935	算出数量 1.000 式
	単　価				24,935	
	＊＊＊　X単－ 49号　＊＊＊					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 戸当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	191,880.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.080	式	191,880	15,350	
	合　計				15,350	算出数量 1.000 式
	単　価				15,350	
	＊＊＊　X単－ 50号　＊＊＊					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 戸当り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	191,880.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79501	塗装費	0.080	式	191,880	15,350	
	合　計				15,350	算出数量 1.000 式
	単　価				15,350	
	＊＊＊　X単－ 51号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,178,161.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	1,178,161	23,563	
	合　計				23,563	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,563	
	＊＊＊　X単－ 52号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 111,116.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	111,116	1,111	
	合　計				1,111	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,111	
	＊＊＊　X単－ 53号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 358,553.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	358,553	5,378	
	合　計				5,378	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,378	
	＊＊＊　X単－ 54号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 348,727.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	348,727	5,231	
	合　計				5,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,231	
	＊＊＊　X単－ 55号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 132,821.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	132,821	1,328	
	合　計				1,328	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,328	
	＊＊＊　X単－ 56号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 72,956.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	72,956	730	
	合　計				730	算出数量 1.000 式
	単　価		式		730	
	＊＊＊　X単－ 57号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 54,683.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	54,683	547	
	合　計				547	算出数量 1.000 式
	単　価		式		547	
	＊＊＊　X単－ 58号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備,,,,,,1.5kW,ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	除塵設備 1.500kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備 8.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 1,178,161.000円				
K79371	据付材料費	0.080	式	1,178,161	94,253	
	合　計				94,253	算出数量 1.000 式
	単　価		式		94,253	
	＊＊＊　X単－ 59号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,,0.28kW,2次側電気配線配管有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.280kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 358,553.000円				
K79371	据付材料費	0.105	式	358,553	37,648	
	合　計				37,648	算出数量 1.000 式
	単　価		式		37,648	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 60号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,,0.28kW,2次側電気配線配管有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.280kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 348,727.000円				
K79371	据付材料費	0.105	式	348,727	36,616	
	合　計				36,616	算出数量 1.000 式
	単　価		式		36,616	
	＊＊＊　Ｘ単－ 61号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,464			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	464.000				
R03002	据付工 80%	3.070	人	30,906	94,881	
R01003	普通作業員 20%	0.770	人	23,970	18,457	
	合　計				113,338	算出数量 1.000 基
	単　価		基		113,338	
	＊＊＊　Ｘ単－ 62号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,１基,1.00,,835.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	管理橋 0.5≦ｘ≦10.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	835.100				
R03002	据付工 80%	3.670	人	30,906	113,425	
R01003	普通作業員 20%	0.920	人	23,970	22,052	
	合　計				135,477	算出数量 1.000 基
	単　価		基		135,477	
	＊＊＊　Ｘ単－ 63号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,223.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	223.600				
R03002	据付工 80%	2.020	人	30,906	62,430	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員 20%	0.500	人	23,970	11,985	
	合　計				74,415	算出数量 1.000 基
	単　価		基		74,415	
	＊＊＊　X単－ 64号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,鋼管柱,135.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	防護柵 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00 鋼管柱				
	7)据付対象質量(kg/基)	135.200				
R03002	据付工 80%	1.510	人	30,906	46,668	
R01003	普通作業員 20%	0.380	人	23,970	9,109	
	合　計				55,777	算出数量 1.000 基
	単　価		基		55,777	
	＊＊＊　X単－ 65号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	156,852.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	156,852	3,137	
	合　計				3,137	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,137	
	＊＊＊　X単－ 66号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	134,068.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	134,068	2,681	
	合　計				2,681	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,681	
	＊＊＊　X単－ 67号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	134,068.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	134,068	2,681	
	合　計				2,681	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,681	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 68号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	43,471.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	43,471	869	
	合　計				869	算出数量 1.000 式
	単　価		式		869	
	＊＊＊　X単－ 69号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	43,471.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	43,471	869	
	合　計				869	算出数量 1.000 式
	単　価		式		869	
	＊＊＊　X単－ 70号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	43,471.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	43,471	869	
	合　計				869	算出数量 1.000 式
	単　価		式		869	
	＊＊＊　X単－ 71号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	1,006,608.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	1,006,608	1,107,269	
	合　計				1,107,269	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,107,269	
	＊＊＊　X単－ 72号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	94,881.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	94,881	104,369	
	合　計				104,369	算出数量 1.000 式

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		104,369	
	＊＊＊　X単－ 73号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 306,278.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	306,278	336,906	
	合　計				336,906	算出数量 1.000 式
	単　価		式		336,906	
	＊＊＊　X単－ 74号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 297,934.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	297,934	327,727	
	合　計				327,727	算出数量 1.000 式
	単　価		式		327,727	
	＊＊＊　X単－ 75号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 113,425.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	113,425	124,768	
	合　計				124,768	算出数量 1.000 式
	単　価		式		124,768	
	＊＊＊　X単－ 76号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 62,430.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.100	式	62,430	68,673	
	合　計				68,673	算出数量 1.000 式
	単　価		式		68,673	
	＊＊＊　X単－ 77号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 46,668.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79251	据付間接費	1.100	式	46,668	51,335	
	合　計				51,335	算出数量 1.000 式
	単　価		式		51,335	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	幹線水路除塵設備他改修工事

工事別工事名:施工場所　:嬉野分水工

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K78621	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ		kg	92		割増等を含まない
K96001	ステンレス溝形鋼 130×65×6		kg	1,035		割増等を含まない
K96002	配管用ステンレス鋼鋼管 P20（#20S）		kg	995		割増等を含まない
K96003	ケミカルアンカー R-22		本	951		割増等を含まない
K96004	サイクロン減速機 CHHM2-6160DB-EPTL-231相当品,出力：1.5kW×4P		台	2,100,000		割増等を含まない
K96005	テークアップ形ユニット CM-UCT318-D1相当品		個	174,000		割増等を含まない
K96006	テークアップ形ユニット UCT318-D1相当品		個	134,000		割増等を含まない
K96007	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW相当品,P=152.4,T=108kN,全数71リンク		組	1,865,000		割増等を含まない
K96008	レーキ用チェーンスプロケット P=152.4,　NT=10,　PCD＝493.2　JAC形		個	544,000		割増等を含まない
K96009	駆動用スプロケット RS100×20T相当品		個	116,000		割増等を含まない
K96010	駆動用スプロケット RS100×49T相当品		個	278,000		割増等を含まない
K96011	駆動用ローラチェーン RS100×111リンク,P＝31.75		個	55,000		割増等を含まない
K96012	除塵機機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立形		面	7,000,000		割増等を含まない
K96013	除塵機機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き		式	50,000		割増等を含まない
K96014	引込開閉器盤 SUS304、屋外閉鎖壁掛形		面	1,000,000		割増等を含まない
K96015	パトライト LKEH-202F-RG 相当品		基	50,000		割増等を含まない
K96016	ステンレス角鋼 SUS304　□17×17		kg	1,016		割増等を含まない
K96017	ステンレス角鋼 SUS304　□30×30		kg	1,141		割増等を含まない
K96018	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L30×30×6		kg	1,053		割増等を含まない
K96019	ステンレス平鋼 SUS304　FB100×9		kg	1,203		割増等を含まない
K96020	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L100×100×10		kg	1,172		割増等を含まない
K96021	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　L90×90×9		kg	1,172		割増等を含まない
K96022	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304　P150A、Sch80		kg	1,131		割増等を含まない
K96023	ステンレス溝形鋼 C80×40×5		kg	1,020		割増等を含まない
K96024	ゲート機側操作盤 SUS304、屋外閉鎖自立型、２門用		面	7,000,000		割増等を含まない
K96026	ゲート機側操作盤付属品及び予備品 収納箱付き		式	50,000		割増等を含まない
K96027	樹脂アンカー AP-20		本	667		割増等を含まない
P96001	ビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR5.5sq-3c		m	379		
P96002	ユニオンカップリング #30　WUG30		個	603		
P96003	ボックスコネクタ ＃30　WBG30		個	140		
P96004	ノーマルベンド G28　厚鋼		本	616		