誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

東条川二期農業水利事業
船木池改修調査測量設計業務

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務
施工場所	
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	
積算体系年月	令和４年１１月
単価期適用年月	令和４年１１月―A
歩掛期適用年番号	令和４年９９号―A
電力会社名	関西電力

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				13,321,000	
	・総合業務価格				12,110,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,211,000	
	総合業務価格内訳					
					890,000	
					2,180,000	
					9,040,000	
	業務内容					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
調査業務価格			890,000	
・一般調査業務費			890,000	
・・純調査業務費			557,000	
・・・直接調査費			547,000	
・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	498,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	49,000	
・・・間接調査費			10,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	6,000	
・・・・施工管理費				
547,000×0.700			4,000	
・・・・安全費			0	
・・・・・安全費（率計上）				
498,000×0.000			0	
・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
557,000×59.900			333,000	
・・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			498,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	498,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	498,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	498,000	
・・・ 直接人件費～機械経費	1.000	式	434,000	
・・・ 試料採取	1.000	式	64,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			6,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	6,000	
・旅費交通費	1.000	式	6,000	
・・旅費交通費	1.000	式	6,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	6,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				498,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		498,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		498,000	
・・・ 直接人件費～機械経費	1.000	式	434,000	434,000	1 式当たり
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料	1.000	試料	5,900	5,900	歩A・単A
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料	1.000	試料	1,510	1,510	歩A・単A
P45126 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4ｋｇ以上	1.000	試料	23,200	23,200	歩A・単A
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料	1.000	試料	7,570	7,570	歩A・単A
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料	1.000	試料	3,660	3,660	歩A・単A
P45142 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料	43,000	43,000	歩A・単A
P96001 室内土質試験 三軸圧縮試験（UU試験） 1試料につき3供試体 径100㎜	1.000	試料	75,900	75,900	歩A・単A
P96002 室内土質試験 三軸圧縮試験（CU試験） 1試料につき3供試体 径100㎜ 間隙水圧測定を含	1.000	試料	273,500	273,500	歩A・単A
合 計				434,240	
・・・ 試料採取	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
S63009 調査労務(直接人件費外業)	1.000	式	64,000	64,000	歩A・単A S単 1号
合 計				64,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）				6,000	
・旅費交通費	1.000	式		6,000	
・・旅費交通費	1.000	式		6,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
X63006　旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,1日,2時間	1.000	式	5,764	5,764	歩A・単A X単　1号
合　計				5,764	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S63009	調査労務(直接人件費外業)					
	調査労務(直接人件費外業)		式	64,000		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,1日,2時間		式	5,764		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63009	調査労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地質調査技師の人数 2)主任地質調査員の人数	0.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地質調査員の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	36,800	36,800	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	27,200	27,200	
	合　計				64,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		64,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 2時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	0.000日 1.000日				
	11)地質調査員外業日数	1.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	Ｌ	147	764	
	合　　計				5,764	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		5,764	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	室内土質試験　三軸圧縮試験（UU試験） １試料につき３供試体　径100㎜		試料	75,900		
P96002	室内土質試験　三軸圧縮試験（CU試験） １試料につき３供試体　径100㎜　間隙水圧測定を含		試料	273,500		

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	測量業務
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
測量業務価格			2,180,000	
・測量作業費			2,180,000	
・・直接測量費			1,196,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,092,000	
・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	29,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	48,000	
・・・技術管理費			27,000	
・・・・精度管理費	1.000	式	27,000	
・・・・成果検定費	1.000	式	0	
・・・直接経費（安全費）			0	
・・・・安全費（率計上）				
1,196,000×0.000			0	
・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
1,196,000×83.000			992,000	
・・一括計上価格	1.000	式	0	
・測量調査費	1.000	式	0	
電子成果品作成費対象金額（内数）			1,042,000	
往復経費			0	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			1,092,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	1,092,000	
・船木池	1.000	式	1,092,000	
・・堤体	1.000	式	1,092,000	
・・・ 路線測量	1.000	式	387,000	
・・・ 深浅測量	1.000	式	705,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費(電子成果･安全費除く)内訳			29,000	
直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	29,000	
・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式	29,000	
・・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式	29,000	
・・・ 旅費交通費 (測量外業日帰用)	1.000	式	29,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
精度管理費内訳			27,000	
精度管理費	1.000	式	27,000	
・精度管理費	1.000	式	27,000	
・・精度管理費	1.000	式	27,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	27,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,092,000	
・船木池	1.000	式		1,092,000	
・・堤体	1.000	式		1,092,000	
・・・ 路線測量	1.000	式	387,000	387,000	1 式当たり
S61014 路線測量 作業計画	1.000	業務	86,220	86,220	歩A・単A S単 2号
S61015 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.150	km	123,604	18,541	歩A・単A S単 3号
S61018 路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.150	km	393,135	58,970	歩A・単A S単 4号
S61011 仮BM設置測量 道路外,平地,耕地,0.10	0.150	km	50,758	7,614	歩A・単A S単 1号
S61019 路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.150	km	290,579	43,587	歩A・単A S単 5号
S61020 路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,95m～105m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.150	km	1,148,408	172,261	歩A・単A S単 6号
合 計				387,193	
・・・ 深浅測量	1.000	式	705,000	705,000	1 式当たり
S63005 深浅測量 作業計画	1.000	式	53,840	53,840	歩A・単A S単 7号
T00001 深浅測量（現地踏査、観測、横断図作成、点検整理） 10測線当り	15.000	測線	41,338	620,070	歩A・単A T単 1号
T00002 深浅測量（機械経費率）	15.000	測線	1,034	15,510	歩A・単A T単 2号
T00003 深浅測量（材料費率）	15.000	測線	1,034	15,510	歩A・単A T単 3号
合 計				704,930	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)				29,000	
・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		29,000	
・・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		29,000	
・・・ 旅費交通費 (測量外業日帰用)	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
X63004 旅費交通費 (測量外業日帰用) ライトバン,5日,2時間	1.000	式	28,822	28,822	歩A・単A X単　2号
合　計				28,822	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				27,000	
・精度管理費	1.000	式		27,000	
・・精度管理費	1.000	式		27,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
X63002　精度管理費集計	1.000	式	27,201	27,201	歩A・単A X単　1号
合　計				27,201	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S61011	仮BM設置測量					
	４級水準測量（レベル等による）					
	道路外,平地,耕地,0.10		km	50,758		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S61014	路線測量 作業計画					
	路線測量 作業計画					
			業務	86,220		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S61015	路線測量 現地踏査					
	路線測量 現地踏査					
	平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	123,604		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S61018	路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量					
	平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0		km	393,135		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S61019	路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量					
	平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	290,579		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S61020	路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量					
	平地,耕地,0.00,95m～105m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0		km	1,148,408		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S63005	深浅測量 作業計画					
	測量労務(直接人件費内業)					
			式	53,840		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S63005	測量労務(直接人件費内業)					
	測量労務(直接人件費内業)					
			式	225,576		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S63008	測量労務(直接人件費外業)					
	測量労務(直接人件費外業)					
			式	187,804		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X63002	精度管理費集計					
	精度管理費集計					
			式	27,201		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X63004	旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用）					
	ライトバン,5日,2時間		式	28,822		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	深浅測量（現地踏査、観測、横断図作成、点検整理）					
	10測線当り		測線	41,338		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00002	深浅測量（機械経費率）					
			測線	1,034		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00003	深浅測量（材料費率）					
			測線	1,034		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S61011	仮BM設置測量		km		2.000 km	歩Ａ 当たり算出
	４級水準測量（レベル等による） 道路外,平地,耕地,0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域差 2)地形	道路外 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地物 4)地形個別補正	耕地 0.10		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.100	人	48,000	4,800	
R04023	測量技師 内業	0.400	人	42,200	16,880	
R04023	測量技師 外業	0.400	人	42,200	16,880	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	32,400	12,960	
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	32,400	12,960	
R04025	測量助手 外業	0.700	人	31,100	21,770	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		86,250	2,156	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		86,250	863	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		86,250	3,019	
	合　計				92,288	算出数量 2.000 km
	単　価		km		50,758	
Y70001	精度管理費	0.090		88,406	7,957	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正値	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	48,000	28,800	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	42,200	37,980	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	32,400	19,440	
	合　計				86,220	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		86,220	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値 4)現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正値	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	42,200	67,520	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	32,400	45,360	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		112,880	2,258	
Y00004	材料費 7.5%	0.075		112,880	8,466	
	合　計				123,604	算出数量 1.000 km
	単　価		km		123,604	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値 4)測点間隔	0.00 20m		深夜時間:0.0		
	5)現場条件 6)特殊交通条件による補正値	1,000台未満/12時間 0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	42,200	105,500	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	42,200	75,960	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	32,400	90,720	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	32,400	58,320	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	31,100	68,420	
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		398,920	13,962	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		398,920	23,935	
	合　計				436,817	算出数量 1.000 km
	単　価		km		393,135	
Y70001	精度管理費	0.100		412,882	41,288	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値 4)現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正値	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	42,200	67,520	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	42,200	54,860	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	32,400	58,320	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	32,400	35,640	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	31,100	43,540	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	31,100	15,550	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		275,430	6,886	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		275,430	8,263	
	合　計				290,579	算出数量 1.000 km
	単　価		km		290,579	
Y70001	精度管理費	0.100		282,316	28,232	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,95m～105m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正値 4)幅区分	0.00 95m～105m		深夜時間:0.0		
	5)間隔区分 6)現場条件	20m 1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正値 8)単曲線区分	0.00 0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	42,200	270,080	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04023	測量技師 内業	3.900	人	42,200	164,580	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	32,400	233,280	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	32,400	110,160	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	31,100	164,830	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	31,100	46,650	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		989,580	24,740	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		989,580	29,687	
	合　計				1,044,007	算出数量 1.000 km
	単　価		km		1,148,408	
Y70001	精度管理費	0.100		1,014,320	101,432	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S63005	深浅測量　作業計画		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師の人数	0.50人 0.40人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数 4)助手の人数	0.40人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)補助員の人数 6)操縦士の人数	0.00人 0.00人				
	7)整備士の人数 8)撮影士の人数	0.00人 0.00人				
	9)撮影助手の人数 10)測量船操縦士の人数	0.00人 0.00人				
R04022	測量主任技師	0.500	人	48,000	24,000	
R04023	測量技師	0.400	人	42,200	16,880	
R04024	測量技師補	0.400	人	32,400	12,960	
	合　計				53,840	算出数量 1.000 式
	単　価		式		53,840	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師の人数	0.31人 1.71人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数 4)助手の人数	2.26人 2.10人		深夜時間:0.0		
	5)補助員の人数 6)操縦士の人数	0.00人 0.00人				
	7)整備士の人数 8)撮影士の人数	0.00人 0.00人				
	9)撮影助手の人数 10)測量船操縦士の人数	0.00人 0.00人				
R04022	測量主任技師	0.310	人	48,000	14,880	
R04023	測量技師	1.710	人	42,200	72,162	
R04024	測量技師補	2.260	人	32,400	73,224	
R04025	測量助手	2.100	人	31,100	65,310	
	合　計				225,576	算出数量 1.000 式
	単　価		式		225,576	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S63008	測量労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)主任技師の人数 2)技師の人数	0.00人 1.32人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数 4)助手の人数	1.32人 1.32人		深夜時間:0.0		
	5)補助員の人数 6)操縦士の人数	0.85人 0.00人				
	7)整備士の人数 8)撮影士の人数	0.00人 0.00人				
	9)撮影助手の人数 10)測量船操縦士の人数	0.00人 0.85人				
R04023	測量技師 外業	1.320	人	42,200	55,704	
R04024	測量技師補 外業	1.320	人	32,400	42,768	
R04025	測量助手 外業	1.320	人	31,100	41,052	
R04032	測量補助員 外業	0.850	人	25,400	21,590	
R04033	測量船操縦士 外業	0.850	人	31,400	26,690	
	合　計				187,804	算出数量 1.000 式
	単　価		式		187,804	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	27,201.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	27,201	27,201	
	合　計				27,201	算出数量 1.000 式
	単　価				27,201	
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
X63004	旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,5日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	5日 2時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	3.887日 4.059日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	3.419日 1.275日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	5.000	式	3,400	17,000	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	5.000	日	1,600	8,000	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	26.000	Ｌ	147	3,822	
	合　計				28,822	算出数量 1.000 式
	単　価		式		28,822	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	深浅測量（現地踏査、観測、横断図作成、点検整理）		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	10測線当り					
S63005	測量労務(直接人件費内業)	1.000	式	225,576	225,576	Ｓ単　8号
S63008	測量労務(直接人件費外業)	1.000	式	187,804	187,804	Ｓ単　9号
	合　計				413,380	算出数量 10.000 測線
	単　価		測線		41,338	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	深浅測量（機械経費率）		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
S63005	測量労務(直接人件費内業)	1.000	式	225,576	225,576	Ｓ単　8号
S63008	測量労務(直接人件費外業)	1.000	式	187,804	187,804	Ｓ単　9号
Y00002	損料	0.025		413,380	10,335	
	合　計				10,335	算出数量 10.000 測線
	単　価		測線		1,034	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	深浅測量（材料費率）		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
S63005	測量労務(直接人件費内業)	1.000	式	225,576	225,576	Ｓ単　8号
S63008	測量労務(直接人件費外業)	1.000	式	187,804	187,804	Ｓ単　9号
Y00002	損料	0.025		413,380	10,335	
	合　計				10,335	算出数量 10.000 測線
	単　価		測線		1,034	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計以外
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
設計業務価格			9,040,000	
・業務原価			5,882,000	
・・直接原価			3,891,000	
・・・直接人件費	1.000	式	3,698,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	109,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	84,000	
・・その他原価				
3,698,000×53.850			1,991,000	
・一般管理費等				
5,882,000×53.850			3,167,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			3,698,000	
直接人件費	1.000	式	3,698,000	
・直接人件費	1.000	式	3,698,000	
・・船木池堤体設計	1.000	式	3,495,000	
・・・ 1 資料の検討	1.000	式	329,000	
・・・ 2 現地調査	1.000	式	165,000	
・・・ 3 堤体下流押え盛土材の検討	1.000	式	244,000	
・・・ 4 堤体下流基本断面の検討	1.000	式	1,201,000	
・・・ 5 取水塔に係る資料収集	1.000	式	517,000	
・・・ 6 照査	1.000	式	117,000	
・・・ 7 点検とりまとめ	1.000	式	922,000	
・・打合せ	1.000	式	203,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	203,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			109,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	109,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	109,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	109,000	
・・・ 旅費交通費 (設計)	1.000	式	35,000	
・・・ その他	1.000	式	14,000	
・・・ 情報共有システム利用料	1.000	式	45,000	
・・・ 公開用成果物作成	1.000	式	15,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				3,698,000	
・直接人件費	1.000	式		3,698,000	
・・船木池堤体設計	1.000	式		3,495,000	
・・・ 1 資料の検討	1.000	式	329,000	329,000	1 式当たり
S63003 1 資料の検討	1.000	式	329,400	329,400	歩A・単A S単 1号
合 計				329,400	
・・・ 2 現地調査	1.000	式	165,000	165,000	1 式当たり
S63007 2 現地調査	1.000	式	164,700	164,700	歩A・単A S単 11号
合 計				164,700	
・・・ 3 堤体下流押え盛土材の検討	1.000	式	244,000	244,000	1 式当たり
S63003 3 堤体下流押え盛土材の検討	1.000	式	244,200	244,200	歩A・単A S単 2号
合 計				244,200	
・・・ 4 堤体下流基本断面の検討	1.000	式	1,201,000	1,201,000	1 式当たり
S63003 4-1 設計数値の検討	1.000	式	372,550	372,550	歩A・単A S単 3号
S63003 4-2 浸潤線の検討	1.000	式	80,380	80,380	歩A・単A S単 4号
S63003 4-3 堤体安定計算	1.000	式	504,000	504,000	歩A・単A S単 5号
S63003 4-4 堤体下流押え盛土断面の検討	1.000	式	244,200	244,200	歩A・単A S単 6号
合 計				1,201,130	
・・・ 5 取水塔に係る資料収集	1.000	式	517,000	517,000	1 式当たり
S63003 5 取水塔に係る資料収集	1.000	式	517,000	517,000	歩A・単A S単 7号
合 計				517,000	
・・・ 6 照査	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S63003 6 照査	1.000	式	117,200	117,200	歩A・単A S単 8号
合 計				117,200	
・・・ 7 点検とりまとめ	1.000	式	922,000	922,000	1 式当たり
S63003 7 点検とりまとめ	1.000	式	922,400	922,400	歩A・単A S単 9号
合 計				922,400	
・・打合せ	1.000	式		203,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	203,000	203,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	54,900	109,800	歩A・単A S単 12号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	46,400	92,800	歩A・単A S単 13号
合 計				202,600	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				109,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		109,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		109,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	35,000	35,000	1 式当たり
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km以上）	2.000	回	5,764	11,528	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
S63018　旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,2時間	1.000	式	11,529	11,529	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km以上）	2.000	回	5,764	11,528	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　計				34,585	
・・・ その他	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10㎝,2	1.000	式	13,568	13,568	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
合　計				13,568	
・・・ 情報共有システム利用料	1.000	式	45,000	45,000	1 式当たり
P96001　初期登録料 情報共有システム	1.000	回	8,000	8,000	歩Ａ・単Ａ
P96002　月額利用料 情報共有システム	4.000	月	9,200	36,800	歩Ａ・単Ａ
合　計				44,800	
・・・ 公開用成果物作成	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
S63003　設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	14,500	14,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
合　計				14,500	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ 1 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	329,400		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ 3 堤体下流押え盛土材の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	244,200		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ 4-1 設計数値の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	372,550		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ 4-2 浸潤線の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	80,380		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ 4-3 堤体安定計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	504,000		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊ 4-4 堤体下流押え盛土断面の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	244,200		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊ 5 取水塔に係る資料収集					
	設計労務(直接人件費内業)		式	517,000		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊ 6 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	117,200		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊ 7 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	922,400		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊ 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	14,500		歩A・単A
S63007	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊ 2 現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	164,700		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,900		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	46,400		歩A・単A
S63011	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊ 打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦		回	5,764		歩A・単A
	Ｌ（100km以上）					
S63011	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊ 打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km		回	5,764		歩A・単A
	以上）					
S63018	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊ 旅費交通費（設計外業日帰用）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,2時間		式	11,529		歩A・単A
S63023	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10cm,2		式	13,568		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	1 資料の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	3.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	58,600	175,800	
R04004	技師（A）	3.000	人	51,200	153,600	
	合　計				329,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		329,400	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	3 堤体下流押え盛土材の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師（A）	2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師（B）	2.000	人	41,600	83,200	
	合　計				244,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		244,200	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	4-1 設計数値の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.50人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.50人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	0.500	人	66,900	33,450	
R04003	主任技師	1.500	人	58,600	87,900	
R04004	技師（A）	2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師（B）	2.000	人	41,600	83,200	
R04006	技師（C）	2.000	人	32,800	65,600	
	合　計				372,550	算出数量 1.000 式
	単　価		式		372,550	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	4-2 浸潤線の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.30人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.50人 0.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.300	人	58,600	17,580	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（Ｂ）	0.500	人	41,600	20,800	
R04006	技師（Ｃ）	0.500	人	32,800	16,400	
	合　計				80,380	算出数量 1.000 式
	単　価		式		80,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S63003	4-3 堤体安定計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師（Ａ）	2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	41,600	124,800	
R04006	技師（Ｃ）	4.000	人	32,800	131,200	
R04007	技術員	3.000	人	29,000	87,000	
	合　計				504,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		504,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S63003	4-4 堤体下流押え盛土断面の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師（Ａ）	2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師（Ｂ）	2.000	人	41,600	83,200	
	合　計				244,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		244,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63003	5 取水塔に係る資料収集		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	4.00人 5.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師（Ａ）	2.500	人	51,200	128,000	
R04005	技師（Ｂ）	4.000	人	41,600	166,400	
R04006	技師（Ｃ）	5.000	人	32,800	164,000	
	合　計				517,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		517,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S63003	6 照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	58,600	117,200	
	合　計				117,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		117,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S63003	7 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	4.00人 6.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	6.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	58,600	234,400	
R04004	技師（Ａ）	6.000	人	51,200	307,200	
R04005	技師（Ｂ）	6.000	人	41,600	249,600	
R04006	技師（Ｃ）	4.000	人	32,800	131,200	
	合　計				922,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		922,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	29,000	14,500	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				14,500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63007	2 現地調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.50人 1.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.500	人	58,600	87,900	
R04004	技師（Ａ） 外業	1.500	人	51,200	76,800	
	合　計				164,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		164,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	51,200	25,600	
	合　計				54,900	算出数量 1.000 回
	単　価		回		54,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（Ｂ）	0.500	人	41,600	20,800	
	合　計				46,400	算出数量 1.000 回
	単　価		回		46,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	1人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	3,400円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	2時間 100km≦Ｌ（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	Ｌ	147	764	
	合　　計				5,764	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		5,764	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	3,400円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	2時間 100km≦Ｌ（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	Ｌ	147	764	
	合　　計				5,764	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		5,764	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	2日 2時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 0.000日				
	11)設計用技師Ａ外業日数 12)設計用技師Ｂ外業日数	0.000日 0.000日				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	13)設計用技師Ｃ外業日数 14)設計用技術員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	2.000	式	3,400	6,800	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,600	3,200	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	Ｌ	147	1,529	
	合　　計				11,529	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		11,529	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10cm,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	1000 10cm		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43504	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１０００枚	1.000	部	12,800	12,800	
P43544	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	684	684	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	2.000	枚	42	84	
	合　　計				13,568	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		13,568	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	船木池改修調査測量設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	初期登録料 情報共有システム		回	8,000		
P96002	月額利用料 情報共有システム		月	9,200		