

令和 7 年度

東条川二期農業水利事業
小野大池改修工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 堤体工				
(1) 堤体土工				
掘削		式	1	
泥土掘削		式	1	
掘削（段切り）		式	1	
前法尻掘削		式	1	
盛土	2. 5m ≤ B < 4. 0m	式	1	
法面整形		m ²	2, 280. 000	
掘削土運搬処分	改良土	m ³	4, 100. 000	
掘削土運搬処分	土砂	m ³	1, 400. 000	
(2) 法面保護工				
ブロックマット工		m ²	2, 910. 000	
(3) 取水施設土工				
掘削		式	1	
埋戻	流用土, 構造物周辺 流用土, 1. 0m ≤ B < 2. 5m 流用土, 2. 5m ≤ B < 4. 0m 購入土, 構造物周辺 購入土, 1. 0m ≤ B < 2. 5m 購入土, 2. 5m ≤ B < 4. 0m	式	1	
整形工		式	1	
基面整正		m ²	87. 000	
掘削土運搬処分		m ³	98. 000	
(4) 取水施設本体工				
均しコンクリート	18-8-25	m ³	13. 000	
無筋コンクリート	18-8-25	m ³	1. 400	
鉄筋コンクリート	24-12-25	m ³	134. 000	
一般型枠（均しコンクリート）		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一般型枠（鉄筋コンクリート）		式	1	
鉄筋工	D19, SD345	ton	1.240	
鉄筋工	D16, SD295	ton	0.028	
鉄筋工	D13, SD295	ton	4.590	
伸縮目地		m ²	12.000	
ダウエルバー	D16, L=1000mm	本	107.000	
支保工		式	1	
足場工		式	1	
ステップ取付工		個	19.000	
扉取付工	操作室	組	1.000	
第1取水孔ゲート	φ 200 ステンレス鋼鋳鋼製スライドゲート	門	1.000	
第2取水孔ゲート	φ 200 ステンレス鋼鋳鋼製スライドゲート	門	1.000	
第3取水孔ゲート	φ 200 ステンレス鋼鋳鋼製スライドゲート	門	1.000	
緊急放流ゲート	φ 600 ステンレス鋼鋳鋼製スライドゲート	門	1.000	
土砂吐（底樋）ゲート	1000*1000 鋳鉄製スライドゲート	門	1.000	
斜樋管（取水管含む）	斜樋管、取水管、付属材料一式	式	1.000	
空気管	空気管、付属材料一式	式	1.000	
ため池栓取付工		箇所	1.000	
（５）構造物撤去工				
構造物取壊し工		m3	68.000	
取水孔ゲート撤去工	φ 200 ステンレス鋼鋳鋼製スライドゲート	門	3.000	
土砂吐（底樋）ゲート撤去工		門	1.000	
２．仮設工				
（１）進入路整備				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板設置・撤去		m ²	90.000	
(2)進入路整備	市道部			
街渠撤去		m	5.000	
街渠設置	PGUN(基本用)再利用設置	m	5.000	
舗装版破碎積込工		m ²	35.000	
As運搬処分		m ³	2.000	
掘削		式	1	
掘削土運搬処分		m ³	2.000	
インターロッキング 設置	再利用設置	m ²	35.000	
(3)進入路整備	公園部			
ネットフェンス復旧		m	6.000	
(4)貯水池内進入路撤去				
掘削		式	1	
掘削土運搬処分		m ³	2,100.000	
(5)附帯工事				
ポリエチレン管撤去工	φ500	m	20.000	
(6)廃プラスチック処理				
廃プラスチック運搬・処分		m ³	2.000	
(7)安全費				
交通誘導員	交通誘導員B	人	66.000	
3. 仮設費				
(1)水替工				
受電柱、低圧引込柱	供用61日	式	1.000	
水中ポンプ	φ200×1基	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
送水管		m	63.000	
電力料金		式	1.000	
4. その他				
(1) 運搬費				
運搬費				
運搬費				
敷鉄板輸送費	敷鉄板	式	1	
(2) 役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電力基本料金		月	3.000	
(3) 技術管理費				
材料試験				
土質試験				
粒度試験		試料	2.000	
含水比試験		試料	2.000	
液性限界試験		試料	2.000	
塑性限界試験		試料	2.000	
透水試験		試料	1.000	
三軸圧縮試験	CUber	試料	2.000	
盛立試験				
現場密度試験		箇所	7.000	
現場透水試験		箇所	1.000	
施工管理試験				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
現場透水試験		箇所	1.000	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)六価クロム溶出試験				
六価クロム溶出試験		回	1.000	