



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

東条川二期農業水利事業

鴨川導水路改修（その3）工事

積算書

（第1回変更）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(123,411,000)	
			132,680,000	
・工事原価			(105,650,000)	
			113,744,000	
純工事費			(80,921,000)	
			87,081,000	
・直接工事費			(71,760,000)	
			76,069,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(69,722,000)	
	1.000		75,300,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(")	式	(2,038,000)	
	1.000		769,000	
・間接工事費			(33,890,000)	
			37,675,000	
・・・共通仮設費			(9,161,000)	
			11,012,000	
・・・事業損失防止施設費	(")	式	(0)	
	1.000		308,000	
・・・運搬費~営繕費等				
			(6,501,000)	
			6,919,000	
・・・運搬費	(")	式	(247,000)	
	1.000		459,000	
・・・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・技術管理費	(")	式	(1,826,000)	
	1.000		2,483,000	
・・・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場環境改善費			(587,000)	
			843,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(587,000)	
			608,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(")	式	(0)	
	1.000		235,000	
・・・現場管理費			(24,729,000)	
			26,663,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(24,729,000)	
			26,663,000	
・・・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(17,761,000)	
			18,941,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(75,000)	
			20,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	6,919,000
B = 今回対象金額	76,377,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	6,501,000
C2 = 変更前の対象金額	71,760,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.20%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.20%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	608,000
B = 今回対象金額	76,049,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	587,000
C2 = 変更前の対象金額	71,685,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.83%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.85%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	26,663,000
B' = 今回対象金額	87,081,000
B = 率算定対象金額	87,189,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	24,729,000
C2 = 変更前の対象金額	80,921,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	30.92%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	30.86%
C2' = 変更前の率算定対象金額	81,022,000
一般管理費等	
B x C x D	18,941,000
B = 今回対象金額	113,744,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,761,000
C2 = 変更前の対象金額	105,650,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.82%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.98%

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 鴨川導水路改修（その3）工事（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(69,722,000) 75,300,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(69,722,000) 75,300,000	
・1号開渠（1）補修工	1.000	式	(458,000) 450,000	
・高圧洗浄工	1.000	式	(69,000) 68,000	
・表面被覆工	1.000	式	(389,000) 382,000	
・1号水路橋補修工	1.000	式	(3,487,000) 3,325,000	
・高圧洗浄工	1.000	式	(183,000) 158,000	
・表面被覆工	1.000	式	(1,032,000) 880,000	
・断面修復工	1.000	式	(5,000) 10,000	
・付帯施設工	1.000	式	(2,267,000) 2,277,000	
・1号開渠（2）補修工	1.000	式	(9,309,000) 9,656,000	
・高圧洗浄工	1.000	式	(1,347,000) 1,322,000	
・表面被覆工	1.000	式	(7,603,000) 7,448,000	
・ひび割れ補修工	1.000	式	(359,000) 886,000	
・2号水路橋補修工	1.000	式	(2,723,000) 2,645,000	
・高圧洗浄工	1.000	式	(134,000) 118,000	
・表面被覆工	1.000	式	(757,000) 655,000	
・断面修復工	1.000	式	(21,000) 54,000	
・付帯施設工	1.000	式	(1,811,000) 1,818,000	
・1号開渠（3）補修工	1.000	式	(11,658,000) 12,233,000	
・高圧洗浄工	1.000	式	(1,710,000) 1,680,000	
・表面被覆工	1.000	式	(9,651,000) 9,473,000	
・ひび割れ補修工	1.000	式	(295,000) 1,078,000	
・断面修復工	1.000	式	(") 2,000	
・1号開渠暗渠部（1）補修工	1.000	式	(2,426,000) 3,635,000	
・高圧洗浄工	1.000	式	(404,000) 1,094,000	
・表面被覆工	1.000	式	(1,979,000) 1,916,000	
・ひび割れ補修工	1.000	式	(21,000) 157,000	
・断面修復工	1.000	式	(22,000) 27,000	
・導水工	1.000	式	(0) 441,000	
・1号開渠（4）	1.000	式	(39,661,000) 43,356,000	
・高圧洗浄工	1.000	式	(5,815,000) 5,695,000	
・表面被覆工	1.000	式	(32,812,000) 32,097,000	
・ひび割れ補修工	1.000	式	(891,000) 5,330,000	
・断面修復工	1.000	式	(143,000) 234,000	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(69,722,000)	
・1号開渠(1)補修工				75,300,000	
・高圧洗浄工	1.000	式		(458,000)	
				450,000	
000001 高圧洗浄工 30MPa(側壁)	(35)		(")	(47,390)	歩A・単A [単価B]
	33	m ²	1,354	44,682	B単 1号
000002 高圧洗浄工 30MPa(底板)	(16)		(")	(21,664)	歩A・単A [単価B]
	17	m ²	1,354	23,018	B単 2号
合 計				(69,054)	
				67,700	
・表面被覆工	1.000	式		(389,000)	
				382,000	
000003 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(35)		(")	(263,340)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ²	7,524	0	B単 3号
000004 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底板:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(16)		(")	(125,840)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	7,865	0	B単 4号
000083 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	33	m ²	7,862	259,446	B単 83号
000084 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=7mm(底板:被覆厚5mm、調整厚2mm)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	17	m ²	7,180	122,060	B単 84号
合 計				(389,180)	
				381,506	
・1号水路橋補修工	1.000	式		(3,487,000)	
				3,325,000	
・高圧洗浄工	1.000	式		(183,000)	
				158,000	
000005 高圧洗浄工 30MPa(側壁)	(86)		(")	(116,444)	歩A・単A [単価B]
	82	m ²	1,354	111,028	B単 5号
000006 高圧洗浄工 30MPa(底板)	(49)		(")	(66,346)	歩A・単A [単価B]
	35	m ²	1,354	47,390	B単 6号
合 計				(182,790)	
				158,418	
・表面被覆工	1.000	式		(1,032,000)	
				880,000	
000007 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(86)		(")	(647,064)	歩A・単A [単価B]
	82	m ²	7,524	616,968	B単 7号
000008 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底板:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(49)		(")	(385,385)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	7,865	0	B単 8号
000085 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底板:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	35	m ²	7,524	263,340	B単 85号
合 計				(1,032,449)	
				880,308	
・断面修復工	1.000	式		(5,000)	
				10,000	
000009 断面修復工 t=10mm	(0.05)		(")	(1,915)	歩A・単A [単価B]
	0.14	m ²	38,305	5,363	B単 9号
000010 カッター工	(1.5)		(")	(2,946)	歩A・単A [単価B]
	2.3	m	1,964	4,517	B単 10号
合 計				(4,861)	
				9,880	
・付帯施設工	1.000	式		(2,267,000)	
				2,277,000	
000011 既設歩廊撤去 300×2,000	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24	枚	871	20,904	B単 11号
000012 歩廊設置 600×2,000	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	16	枚	85,767	1,372,272	B単 12号
000013 既設ガードレール撤去 H=1.1m	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	20	m	2,953	59,060	B単 13号
000014 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式	(49)		(")	(811,440)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	16,560	0	B単 14号
000086 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	32.7	m	16,560	541,512	B単 86号
000087 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式、コの字ボルト	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16.0	m	17,469	279,504	B単 87号
000015 既設ガードレール運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.33	ton	10,424	3,440	B単 15号
合 計				(2,267,116)	
				2,276,692	
・1号開渠(2)補修工	1.000	式		(9,309,000)	
				9,656,000	
・高圧洗浄工	1.000	式		(1,347,000)	
				1,322,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000016 高圧洗浄工 30MPa(側壁)	(654) 642	(") ㎡	(") 1,354	(885,516) 869,268	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 高圧洗浄工 30MPa(底版)	(341) 334	(") ㎡	(") 1,354	(461,714) 452,236	歩A・単A [単価B] B単 17号
合 計				(1,347,230) 1,321,504	
・ ・ 表面被覆工				(7,603,000) 7,448,000	
000018 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(654) 0.000	(") ㎡	(") 7,524	(4,920,696) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(341) 0.000	(") ㎡	(") 7,865	(2,681,965) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000088 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(0.000) 642	(0) ㎡	(0) 7,865	(0) 5,049,330	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)	(0.000) 334	(0) ㎡	(0) 7,183	(0) 2,399,122	歩A・単A [単価B] B単 89号
合 計				(7,602,661) 7,448,452	
・ ・ ひび割れ補修工				(359,000) 886,000	
000020 ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない	(11.0) 10.3	(") m	(") 7,463	(82,093) 76,869	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 ひび割れ充填工 表面被覆と併用する	(36.2) 105.7	(") m	(") 7,652	(277,002) 808,816	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(359,095) 885,685	
・ 2号水路橋補修工				(2,723,000) 2,645,000	
・ ・ 高圧洗浄工				(134,000) 118,000	
000022 高圧洗浄工 30MPa(側壁)	(63) 61	(") ㎡	(") 1,354	(85,302) 82,594	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 高圧洗浄工 30MPa(底版)	(36) 26	(") ㎡	(") 1,354	(48,744) 35,204	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(134,046) 117,798	
・ ・ 表面被覆工				(757,000) 655,000	
000024 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(63) 61	(") ㎡	(") 7,524	(474,012) 458,964	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(36) 0.000	(") ㎡	(") 7,865	(283,140) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000090 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(0.000) 26	(0) ㎡	(0) 7,525	(0) 195,650	歩A・単A [単価B] B単 90号
合 計				(757,152) 654,614	
・ ・ 断面修復工				(21,000) 54,000	
000026 断面修復工 t=10mm	(0.16) 0.61	(") ㎡	(") 38,305	(6,129) 23,366	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 カッター工	(7.7) 15.4	(") m	(") 1,964	(15,123) 30,246	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(21,252) 53,612	
・ ・ 付帯施設工				(1,811,000) 1,818,000	
000028 既設歩廊撤去 300×2,000	(") 18	(") 枚	(") 4,937	(") 88,866	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 歩廊設置 600×2,000	(") 12	(") 枚	(") 85,767	(") 1,029,204	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 既設ガードレール撤去 H=1.1m	(") 15	(") m	(") 2,953	(") 44,295	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式	(39) 0	(") m	(") 16,560	(645,840) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
000091 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式	(0.000) 27.4	(0) m	(0) 16,563	(0) 453,826	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式、コの字ボルト	(0.000) 11.4	(0) m	(0) 17,472	(0) 199,181	歩A・単A [単価B] B単 92号
000032 既設ガードレール運搬	(") 0.25	(") ton	(") 10,424	(") 2,606	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(1,810,811) 1,817,978	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・1号開渠(3)補修工				(11,658,000)	
・・高圧洗浄工	1.000	式		12,233,000	
				(1,710,000)	
000033 高圧洗浄工 30MPa(側壁)	(829) 822	m ²	(") 1,354	(1,122,466) 1,112,988	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 高圧洗浄工 30MPa(底版)	(434) 419	m ²	(") 1,354	(587,636) 567,326	歩A・単A [単価B] B単 34号
合 計				(1,710,102) 1,680,314	
・・表面被覆工				(9,651,000)	
	1.000	式		9,473,000	
000035 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(829) 0.000	m ²	(") 7,524	(6,237,396) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(434) 0.000	m ²	(") 7,865	(3,413,410) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000093 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)	(0.000) 822	m ²	(0) 7,864	(0) 6,464,208	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)	(0.000) 419	m ²	(0) 7,181	(0) 3,008,839	歩A・単A [単価B] B単 94号
合 計				(9,650,806) 9,473,047	
・・ひび割れ補修工				(295,000)	
	1.000	式		1,078,000	
000037 ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない	(8.8) 8.6	m	(") 7,463	(65,674) 64,182	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 ひび割れ充填工 表面被覆と併用する	(30.0) 132.5	m	(") 7,652	(229,560) 1,013,890	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				(295,234) 1,078,072	
・・断面修復工				(")	
	1.000	式		2,000	
000039 断面修復工 t=50mm	(") 0.04	m ²	(") 57,190	(") 2,288	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(") 2,288	
・1号開渠暗渠部(1)補修工				(2,426,000)	
・・高圧洗浄工				3,635,000	
	1.000	式		1,094,000	
000040 高圧洗浄工 30MPa(側壁)	(175) 157	m ²	(") 1,354	(236,950) 212,578	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 高圧洗浄工 100MPa(底版)	(88) 0.000	m ²	(") 1,894	(166,672) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000095 高圧洗浄工 180MPa(底版)	(0.000) 86	m ²	(0) 10,245	(0) 881,070	歩A・単A [単価B] B単 95号
合 計				(403,622) 1,093,648	
・・表面被覆工				(1,979,000)	
	1.000	式		1,916,000	
000042 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(175) 157	m ²	(") 7,524	(1,316,700) 1,181,268	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)	(88) 0.000	m ²	(") 7,524	(662,112) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000096 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=11mm(底版:被覆厚5mm、調整厚6mm)	(0.000) 86	m ²	(0) 8,543	(0) 734,698	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(1,978,812) 1,915,966	
・・ひび割れ補修工				(21,000)	
	1.000	式		157,000	
000044 ひび割れ充填工 表面被覆と併用する	(2.8) 20.5	m	(") 7,652	(21,426) 156,866	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(21,426) 156,866	
・・断面修復工				(22,000)	
	1.000	式		27,000	
000045 断面修復工 t=10mm	(0.11) 0.26	m ²	(") 38,305	(4,214) 9,959	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 断面修復工 t=20mm	(0.06) 0.00	m ²	(") 42,083	(2,525) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 カッター工	(8.0) 8.5	m	(") 1,964	(15,712) 16,694	歩A・単A [単価B] B単 47号

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(22,451) 26,653	
・・導水工				(0)	
000097 導水工	1.000	式		441,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	22.76	m	19,366	440,770	B単 97号
合計				(0) 440,770	
・1号開渠(4)				(39,661,000)	
・・高圧洗浄工				43,356,000	
000048 高圧洗浄工	1.000	式		(5,815,000)	
	(2,840)		(")	5,695,000	
30MPa(側壁)	2,765	m ²	1,354	(3,845,360)	歩A・単A [単価B]
000049 高圧洗浄工	(1,455)		(")	3,743,810	B単 48号
30MPa(底板)	1,441	m ²	1,354	(1,970,070)	歩A・単A [単価B]
				1,951,114	B単 49号
合計				(5,815,430) 5,694,924	
・・表面被覆工				(32,812,000)	
000050 表面被覆工(吹付)	1.000	式		32,097,000	
	(2,840)		(")	(21,368,160)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	0.000	m ²	7,524	0	B単 50号
000051 表面被覆工(吹付)	(1,455)		(")	(11,443,575)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=9mm(底板:被覆厚5mm、調整厚4mm)	0.000	m ²	7,865	0	B単 51号
000098 表面被覆工(吹付)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)	2,765	m ²	7,865	21,746,725	B単 98号
000099 表面被覆工(吹付)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無機系被覆材t=7mm(底板:被覆厚5mm、調整厚2mm)	1,441	m ²	7,183	10,350,703	B単 99号
合計				(32,811,735) 32,097,428	
・・ひび割れ補修工				(891,000)	
000052 ひび割れ充填工	1.000	式		5,330,000	
	(56.8)		(")	(423,898)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用しない	76.7	m	7,463	572,412	B単 52号
000053 ひび割れ充填工	(61.0)		(")	(466,772)	歩A・単A [単価B]
表面被覆と併用する	621.8	m	7,652	4,758,014	B単 53号
合計				(890,670) 5,330,426	
・・断面修復工				(143,000)	
000054 断面修復工	1.000	式		234,000	
	(0.12)		(")	(4,597)	歩A・単A [単価B]
t=10mm	0.04	m ²	38,305	1,532	B単 54号
000055 断面修復工	(0.10)		(")	(4,208)	歩A・単A [単価B]
t=20mm	0.35	m ²	42,083	14,729	B単 55号
000056 断面修復工	(0.01)		(")	(459)	歩A・単A [単価B]
t=30mm	0.33	m ²	45,880	15,140	B単 56号
000057 断面修復工	(0.09)		(")	(4,805)	歩A・単A [単価B]
t=40mm	0.30	m ²	53,393	16,018	B単 57号
000100 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=50mm	1.71	m ²	57,194	97,802	B単 100号
000058 断面修復工	(0.23)		(")	(14,023)	歩A・単A [単価B]
t=60mm	0.00	m ²	60,968	0	B単 58号
000059 断面修復工	(0.25)		(")	(17,136)	歩A・単A [単価B]
t=80mm	0.23	m ²	68,544	15,765	B単 59号
000060 断面修復工	(0.16)		(")	(12,179)	歩A・単A [単価B]
t=100mm	0.14	m ²	76,119	10,657	B単 60号
000101 断面修復工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=120mm	0.04	m ²	83,699	3,348	B単 101号
000061 断面修復工	(0.15)		(")	(13,124)	歩A・単A [単価B]
t=130mm	0.00	m ²	87,492	0	B単 61号
000062 断面修復工	(0.04)		(")	(3,803)	歩A・単A [単価B]
t=150mm	0.46	m ²	95,067	43,731	B単 62号
000063 断面修復工	(0.34)		(")	(45,201)	歩A・単A [単価B]
t=250mm	0.00	m ²	132,944	0	B単 63号
000064 カッター工	(11.8)		(")	(23,175)	歩A・単A [単価B]
	8.0	m	1,964	15,712	B単 64号
合計				(142,710) 234,434	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(2,038,000)	
・仮設工				769,000	
	1.000	式		(2,038,000)	
・・仮設ヤード1				769,000	
	1.000	式		(245,000)	
000065 大型土のう撤去工 1100×H1100	(13) 21	(") 袋	(") 904	(11,752) 18,984	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 作業残土処理工 大型土のう	(11) 0	(") m3	(") 3,625	(39,875) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 廃プラスチック処分 大型土のう袋	(0.36) 0.58	(") m3	(") 13,173	(4,742) 7,640	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(") 121	(") ㎡	(") 1,560	(") 188,760	歩A・単A [単価B] B単 68号
000102 整地工	(0.000) 17	(0) m3	(0) 144	(0) 2,448	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 法面工(植生ネット工) 水路沿い法面	(0.000) 30	(0) ㎡	(0) 1,160	(0) 34,800	歩A・単A [単価B] B単 103号
合 計				(245,129)	
				252,632	
・・仮設ヤード3				(681,000)	
	1.000	式		249,000	
000069 土木シート設置撤去	(221) 104	(") ㎡	(") 255	(56,355) 26,520	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 廃プラスチック処分 土木シート	(0.07) 0.03	(") m3	(") 13,173	(922) 395	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 盛土工 仮設ヤード進入口	(54) 0	(") m3	(") 4,252	(229,608) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 砂利舗装 仮設ヤード進入口	(40) 0.000	(") ㎡	(") 765	(30,600) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 スクリーニングス t=100mm	(124) 104	(") ㎡	(") 285	(35,340) 29,640	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 作業残土処理工	(70) 0	(") m3	(") 4,691	(328,370) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号
000104 作業残土処理工 スクリーニング	(0.000) 7	(0) m3	(0) 4,384	(0) 30,688	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(0.000) 104	(0) ㎡	(0) 1,559	(0) 162,136	歩A・単A [単価B] B単 105号
合 計				(681,195)	
				249,379	
・・資機材小運搬				(")	
	1.000	式		100,000	
000075 機械小運搬	(") 35.36	(") ton	(") 2,814.39	(") 99,517	歩A・単A [金額B] B単 75号
合 計				(") 99,517	
・・橋梁足場				(")	
	1.000	式		111,000	
000076 単管足場 2号水路橋	(") 28	(") 掛㎡	(") 3,976.14	(") 111,332	歩A・単A [金額B] B単 76号
合 計				(") 111,332	
・・排水処理工				(")	
	1.000	式		29,000	
000077 土のう堰設置・移設・撤去 移設手間含む	(") 2	(") 箇所	(") 13,257.50	(") 26,515	歩A・単A [金額B] B単 77号
000078 作業残土処理工	(0.6) 0.0	(") m3	(") 3,625	(2,175) 0	歩A・単A [金額B] B単 78号
000106 作業残土処理工	(0.000) 0.6	(0) m3	(0) 3,319	(0) 1,991	歩A・単A [金額B] B単 106号
合 計				(28,690)	
				28,506	
・・安全費				(872,000)	
	1.000	式		27,000	
000079 交通誘導員 交通誘導員B, 仮設ヤード1	(64) 2	(") 人	(") 13,630	(872,320) 27,260	歩A・単A [単価B] B単 79号
合 計				(872,320)	
				27,260	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 高压洗浄工 30MPa(側壁)		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 高压洗浄工 30MPa(底版)		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	(") 7,524		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	(") 7,865		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 高压洗浄工 30MPa(側壁)		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 高压洗浄工 30MPa(底版)		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	(") 7,524		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	(") 7,865		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 断面修復工 t=10mm		m ²	(") 38,305		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** カッター工		m	(") 1,964		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 既設歩廊撤去 300×2,000		枚	(") 871		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 歩廊設置 600×2,000		枚	(") 85,767		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 既設ガードレール撤去 H=1.1m		m	(") 2,953		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m	(") 16,560		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 既設ガードレール運搬		ton	(") 10,424		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 高压洗浄工 30MPa(側壁)		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 高压洗浄工 30MPa(底版)		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	(") 7,524		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	(") 7,865		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		m	(") 7,463		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		m	(") 7,652		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 高压洗浄工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	30MPa(側壁) *** B単 - 23号 ***		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000023	高圧洗浄工					
	30MPa(底版) *** B単 - 24号 ***		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000024	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 25号 ***		m ²	(") 7,524		歩A・単A
000025	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm) *** B単 - 26号 ***		m ²	(") 7,865		歩A・単A
000026	断面修復工					
	t=10mm *** B単 - 27号 ***		m ²	(") 38,305		歩A・単A
000027	カッター工					
	*** B単 - 28号 ***		m	(") 1,964		歩A・単A
000028	既設歩廊撤去					
	300×2,000 *** B単 - 29号 ***		枚	(") 4,937		歩A・単A
000029	歩廊設置					
	600×2,000 *** B単 - 30号 ***		枚	(") 85,767		歩A・単A
000030	既設ガードレール撤去					
	H=1.1m *** B単 - 31号 ***		m	(") 2,953		歩A・単A
000031	転落防止柵設置					
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式 *** B単 - 32号 ***		m	(") 16,560		歩A・単A
000032	既設ガードレール運搬					
	*** B単 - 33号 ***		ton	(") 10,424		歩A・単A
000033	高圧洗浄工					
	30MPa(側壁) *** B単 - 34号 ***		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000034	高圧洗浄工					
	30MPa(底版) *** B単 - 35号 ***		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000035	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 36号 ***		m ²	(") 7,524		歩A・単A
000036	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm) *** B単 - 37号 ***		m ²	(") 7,865		歩A・単A
000037	ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない *** B単 - 38号 ***		m	(") 7,463		歩A・単A
000038	ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する *** B単 - 39号 ***		m	(") 7,652		歩A・単A
000039	断面修復工					
	t=50mm *** B単 - 40号 ***		m ²	(") 57,190		歩A・単A
000040	高圧洗浄工					
	30MPa(側壁) *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 1,354		歩A・単A
000041	高圧洗浄工					
	100MPa(底版) *** B単 - 42号 ***		m ²	(") 1,894		歩A・単A
000042	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 43号 ***		m ²	(") 7,524		歩A・単A
000043	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	(") 7,524		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** ひび割れ充填工			(")		
	表面被覆と併用する		m	7,652		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 断面修復工			(")		
	t=10mm		m ²	38,305		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 断面修復工			(")		
	t=20mm		m ²	42,083		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** カッター工			(")		
			m	1,964		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 高圧洗浄工			(")		
	30MPa(側壁)		m ²	1,354		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 高圧洗浄工			(")		
	30MPa(底版)		m ²	1,354		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 表面被覆工(吹付)			(")		
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	7,524		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 表面被覆工(吹付)			(")		
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	7,865		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** ひび割れ充填工			(")		
	表面被覆と併用しない		m	7,463		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ひび割れ充填工			(")		
	表面被覆と併用する		m	7,652		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 断面修復工			(")		
	t=10mm		m ²	38,305		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 断面修復工			(")		
	t=20mm		m ²	42,083		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 断面修復工			(")		
	t=30mm		m ²	45,880		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 断面修復工			(")		
	t=40mm		m ²	53,393		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 断面修復工			(")		
	t=60mm		m ²	60,968		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 断面修復工			(")		
	t=80mm		m ²	68,544		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 断面修復工			(")		
	t=100mm		m ²	76,119		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 断面修復工			(")		
	t=130mm		m ²	87,492		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 断面修復工			(")		
	t=150mm		m ²	95,067		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 断面修復工			(")		
	t=250mm		m ²	132,944		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** カッター工			(")		
			m	1,964		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 大型土のう撤去工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1100×H1100 *** B単 - 66号 ***		袋	(") 904		歩A・単A
000066	作業残土処理工					
	大型土のう *** B単 - 67号 ***		m3	(") 3,625		歩A・単A
000067	廃プラスチック処分					
	大型土のう袋 *** B単 - 68号 ***		m3	(") 13,173		歩A・単A
000068	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm *** B単 - 69号 ***		m ²	(") 1,560		歩A・単A
000069	土木シート設置撤去					
	*** B単 - 70号 ***		m ²	(") 255		歩A・単A
000070	廃プラスチック処分					
	土木シート *** B単 - 71号 ***		m3	(") 13,173		歩A・単A
000071	盛土工					
	仮設ヤード進入口 *** B単 - 72号 ***		m3	(") 4,252		歩A・単A
000072	砂利舗装					
	仮設ヤード進入口 *** B単 - 73号 ***		m ²	(") 765		歩A・単A
000073	スクリーニングス					
	t=100mm *** B単 - 74号 ***		m ²	(") 285		歩A・単A
000074	作業残土処理工					
	*** B単 - 75号 ***		m3	(") 4,691		歩A・単A
000075	機械小運搬					
	*** B単 - 76号 ***		ton	(") 2,814.39		歩A・単A
000076	単管足場					
	2号水路橋 *** B単 - 77号 ***		掛m ²	(") 3,976.14		歩A・単A
000077	土のう堰設置・移設・撤去					
	移設手間含む *** B単 - 78号 ***		箇所	(") 13,257.50		歩A・単A
000078	作業残土処理工					
	*** B単 - 79号 ***		m3	(") 3,625		歩A・単A
000079	交通誘導員					
	交通誘導員B, 仮設ヤード1 *** B単 - 80号 ***		人	(") 13,630		歩A・単A
000080	仮設材輸送					
	敷鉄板 *** B単 - 81号 ***		ton	(") 11,817		歩A・単A
000081	現場試験施工					
	1号開渠(3), 1号開渠暗渠部(1) *** B単 - 82号 ***		箇所	(") 254,639.50		歩A・単A
000082	品質管理試験					
	付着強度試験, 圧縮強度試験 *** B単 - 83号 ***		式	(") 1,316,942		歩A・単A
000083	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm) *** B単 - 84号 ***		m ²	(0) 7,862		歩A・単A
000084	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm) *** B単 - 85号 ***		m ²	(0) 7,180		歩A・単A
000085	表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 86号 ***		m ²	(0) 7,524		歩A・単A
000086	転落防止柵設置					
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m	(0) 16,560		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式、コの字ボルト		m	(0) 17,469		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	(0) 7,865		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²	(0) 7,183		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	(0) 7,525		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m	(0) 16,563		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式、コの字ボルト		m	(0) 17,472		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	(0) 7,864		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²	(0) 7,181		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 高圧洗浄工 180MPa(底版)		m ²	(0) 10,245		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=11mm(底版:被覆厚5mm、調整厚6mm)		m ²	(0) 8,543		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 導水工		m	(0) 19,366		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	(0) 7,865		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²	(0) 7,183		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 断面修復工 t=50mm		m ²	(0) 57,194		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 断面修復工 t=120mm		m ²	(0) 83,699		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 整地工		m ³	(0) 144		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 法面工(植生ネット工) 水路沿い法面		m ²	(0) 1,160		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 作業残土処理工 スクリーニング		m ³	(0) 4,384		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²	(0) 1,559		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 作業残土処理工		m ³	(0) 3,319		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** pH処理施設施設		基	(0) 307,709		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 諸経費動向調査					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	高压洗浄工 30MPa(側壁)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
*** B単 - 2号 ***						
000002	高压洗浄工 30MPa(底版)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
*** B単 - 3号 ***						
000003	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合計				(") 8,277	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
*** B単 - 4号 ***						
000004	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 7.700	kg	195	(") 1,502	
	合計				(") 8,652	
	単価				(") 7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909038
*** B単 - 5号 ***						
000005	高压洗浄工 30MPa(側壁)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
*** B単 - 6号 ***						

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000006	高圧洗浄工 30MPa(底板)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 7号 ***					
000007	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合計				(") 8,277	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
	*** B単 - 8号 ***					
000008	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底板:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 7.700	kg	195	(") 1,502	
	合計				(") 8,652	
	単価				(") 7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909038
	*** B単 - 9号 ***					
000009	断面修復工 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,193.00kg	(") 1.000	m ²	32,719	(") 32,719	S単 32号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 20号
	合計				(") 42,138	
	単価				(") 38,305	
	官積算単価				42,138	合意率 0.909036
	*** B単 - 10号 ***					
000010	カッター工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工(カッター工) 深さ20mm程度	(") 1.000	m	2,160	(") 2,160	T単 1号
	合計				(") 2,160	
	単価				(") 1,964	
	官積算単価				2,160	合意率 0.909259
	*** B単 - 11号 ***					
000011	既設歩廊撤去 300x2,000		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満	(") 0.070	ton	3,043	(") 213	S単 1号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1.000	枚	564	(") 564	S単 22号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 0.030	m3	1,330	(") 40	S単 55号
S02123	処分費 Co殻(無筋)	(") 0.030	m3	4,700	(") 141	S単 13号
	合計				(") 958	
	単価				(") 871	
	官積算単価				958	合意率 0.909185
	*** B単 - 12号 ***					
000012	歩廊設置 600×2,000		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	388	(") 388	S単 23号
P96002	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工	(") 1.000	枚	93,900	(") 93,900	
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満	(") 0.020	ton	3,043	(") 61	S単 1号
	合計				(") 94,349	
	単価				(") 85,767	
	官積算単価				94,349	合意率 0.909039
	*** B単 - 13号 ***					
000013	既設ガードレール撤去 H=1.1m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	(") 1.000	m	3,188	(") 3,188	S単 25号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満	(") 0.020	ton	3,043	(") 61	S単 1号
	合計				(") 3,249	
	単価				(") 2,953	
	官積算単価				3,249	合意率 0.908895
	*** B単 - 14号 ***					
000014	転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカー式固定,2.0m,ヒール式・H'式,100m未満,-,無し	(") 1.000	m	18,187	(") 18,187	S単 26号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満	(") 0.010	ton	3,043	(") 30	S単 1号
	合計				(") 18,217	
	単価				(") 16,560	
	官積算単価				18,217	合意率 0.909041
	*** B単 - 15号 ***					
000015	既設ガードレール運搬		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	[SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]^-トラック2t積 2.9t吊, DID区間無し,6.0km以下	(") 1.000	ton	2,703	(") 2,703	S単 17号
S02300	[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し] トラック[クレーン装置付]^-トラック2t積 2.9t吊	(") 1.000	ton	8,764	(") 8,764	S単 18号
	合計				(") 11,467	
	単価				(") 10,424	
	官積算単価				11,467	合意率 0.909043
	*** B単 - 16号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業			
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000016	高压洗浄工 30MPa(側壁)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	(") 1,000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合 計				(") 1,489	
	単 価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 17号 ***					
000017	高压洗浄工 30MPa(底版)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	(") 1,000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合 計				(") 1,489	
	単 価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 18号 ***					
000018	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1,000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1,000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合 計				(") 8,277	
	単 価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
	*** B単 - 19号 ***					
000019	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1,000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1,000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 7.700	kg	195	(") 1,502	
	合 計				(") 8,652	
	単 価				(") 7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909038
	*** B単 - 20号 ***					
000020	ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	(") 1,000	m	8,210	(") 8,210	S単 27号
	合 計				(") 8,210	
	単 価				(") 7,463	
	官積算単価				8,210	合意率 0.909013
	*** B単 - 21号 ***					
000021	ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	(") 1,000	m	8,418	(") 8,418	S単 28号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 8,418	
	単価				(") 7,652	
	官積算単価				8,418	合意率 0.909004
	*** B単 - 22号 ***					
000022	高圧洗浄工 30MPa(側壁)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(") 1,000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 23号 ***					
000023	高圧洗浄工 30MPa(底版)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(") 1,000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 24号 ***					
000024	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1,000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1,000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合計				(") 8,277	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
	*** B単 - 25号 ***					
000025	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1,000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1,000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 7.700	kg	195	(") 1,502	
	合計				(") 8,652	
	単価				(") 7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909038
	*** B単 - 26号 ***					
000026	断面修復工 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,193.00kg	(") 1,000	m ²	32,719	(") 32,719	S単 32号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1,000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 20号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 42,138	
	単価				(") 38,305	
	官積算単価				42,138	合意率 0.909036
	*** B単 - 27号 ***					
000027	カッター工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工(カッター工) 深さ20mm程度	(") 1.000	m	2,160	(") 2,160	T単 1号
	合計				(") 2,160	
	単価				(") 1,964	
	官積算単価				2,160	合意率 0.909259
	*** B単 - 28号 ***					
000028	既設歩廊撤去 300×2,000		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	(") 1.660	ton	2,823	(") 4,686	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1.000	枚	564	(") 564	S単 22号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 0.030	m3	1,330	(") 40	S単 55号
S02123	処分費 Co殻(無筋)	(") 0.030	m3	4,700	(") 141	S単 14号
	合計				(") 5,431	
	単価				(") 4,937	
	官積算単価				5,431	合意率 0.90904
	*** B単 - 29号 ***					
000029	歩廊設置 600×2,000		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	388	(") 388	S単 23号
P96002	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工	(") 1.000	枚	93,900	(") 93,900	
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満	(") 0.020	ton	3,043	(") 61	S単 1号
	合計				(") 94,349	
	単価				(") 85,767	
	官積算単価				94,349	合意率 0.909039
	*** B単 - 30号 ***					
000030	既設ガードレール撤去 H=1.1m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	(") 1.000	m	3,188	(") 3,188	S単 25号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満	(") 0.020	ton	3,043	(") 61	S単 1号
	合計				(") 3,249	
	単価				(") 2,953	
	官積算単価				3,249	合意率 0.908895
	*** B単 - 31号 ***					
000031	転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,2.0m,ヒール式・ハチ式,100m未満,-,-,無し	(") 1.000	m	18,187	(") 18,187	S単 26号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満	(") 0.010	ton	3,043	(") 30	S単 1号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 18,217	
	単価				(") 16,560	
	官積算単価				18,217	合意率 0.909041
	*** B単 - 32号 ***					
000032	既設ガードレール運搬		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02300	[SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]1t積 2.9t吊, DID区間無し, 6.0km以下	(") 1.000	ton	2,703	(") 2,703	S単 17号
S02300	[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し] トラック[クレーン装置付]1t積 2.9t吊	(") 1.000	ton	8,764	(") 8,764	S単 18号
	合計				(") 11,467	
	単価				(") 10,424	
	官積算単価				11,467	合意率 0.909043
	*** B単 - 33号 ***					
000033	高圧洗浄工 30MPa(側壁)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 34号 ***					
000034	高圧洗浄工 30MPa(底版)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 35号 ***					
000035	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布, 5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付), 963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合計				(") 8,277	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
	*** B単 - 36号 ***					
000036	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布, 5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付), 963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 7.700	kg	195	(") 1,502	
	合計				(") 8,652	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909038
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	(") 1.000	m	8,210	(") 8,210	S単 27号
	合 計				(") 8,210	
	単 価				(") 7,463	
	官積算単価				8,210	合意率 0.909013
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	(") 1.000	m	8,418	(") 8,418	S単 28号
	合 計				(") 8,418	
	単 価				(") 7,652	
	官積算単価				8,418	合意率 0.909004
	*** B単 - 39号 ***					
000039	断面修復工 t=50mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,963.00kg	(") 1.000	m ²	49,385	(") 49,385	S単 33号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号
	合 計				(") 62,913	
	単 価				(") 57,190	
	官積算単価				62,913	合意率 0.909033
	*** B単 - 40号 ***					
000040	高圧洗浄工 30MPa(側壁)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合 計				(") 1,489	
	単 価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 41号 ***					
000041	高圧洗浄工 100MPa(底版)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa	(") 1.000	m ²	2,054	(") 2,054	S単 30号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合 計				(") 2,084	
	単 価				(") 1,894	
	官積算単価				2,084	合意率 0.908829
	*** B単 - 42号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000042	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1,000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1,000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合計				(") 8,277	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
	*** B単 - 43号 ***					
000043	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底板:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1,000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1,000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合計				(") 8,277	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
	*** B単 - 44号 ***					
000044	ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	(") 1,000	m	8,418	(") 8,418	S単 28号
	合計				(") 8,418	
	単価				(") 7,652	
	官積算単価				8,418	合意率 0.909004
	*** B単 - 45号 ***					
000045	断面修復工 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,193.00kg	(") 1,000	m ²	32,719	(") 32,719	S単 32号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1,000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 20号
	合計				(") 42,138	
	単価				(") 38,305	
	官積算単価				42,138	合意率 0.909036
	*** B単 - 46号 ***					
000046	断面修復工 t=20mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,385.00kg	(") 1,000	m ²	36,875	(") 36,875	S単 34号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1,000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 20号
	合計				(") 46,294	
	単価				(") 42,083	
	官積算単価				46,294	合意率 0.909037
	*** B単 - 47号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047	カッター工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工(カッター工) 深さ20mm程度	(") 1.000	m	2,160	(") 2,160	T単 1号
	合計				(") 2,160	
	単価				(") 1,964	
	官積算単価				2,160	合意率 0.909259
	*** B単 - 48号 ***					
000048	高圧洗浄工 30MPa(側壁)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 49号 ***					
000049	高圧洗浄工 30MPa(底版)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,459	(") 1,459	S単 29号
S02116	洗浄用水	(") 0.100	m ³	296	(") 30	S単 10号
	合計				(") 1,489	
	単価				(") 1,354	
	官積算単価				1,489	合意率 0.909335
	*** B単 - 50号 ***					
000050	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 5.780	kg	195	(") 1,127	
	合計				(") 8,277	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				8,277	合意率 0.909025
	*** B単 - 51号 ***					
000051	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(") 1.000	m ²	1,149	(") 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(") 1.000	m ²	6,001	(") 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(") 7.700	kg	195	(") 1,502	
	合計				(") 8,652	
	単価				(") 7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909038
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	(") 1.000	m	8,210	(") 8,210	S単 27号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 8,210	
	単価				(") 7,463	
	官積算単価				8,210	合意率 0.909013
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	(") 1.000	m	8,418	(") 8,418	S単 28号
	合計				(") 8,418	
	単価				(") 7,652	
	官積算単価				8,418	合意率 0.909004
	*** B単 - 54号 ***					
000054	断面修復工 t=10mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,193.00kg	(") 1.000	m ²	32,719	(") 32,719	S単 32号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 20号
	合計				(") 42,138	
	単価				(") 38,305	
	官積算単価				42,138	合意率 0.909036
	*** B単 - 55号 ***					
000055	断面修復工 t=20mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,385.00kg	(") 1.000	m ²	36,875	(") 36,875	S単 34号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 20号
	合計				(") 46,294	
	単価				(") 42,083	
	官積算単価				46,294	合意率 0.909037
	*** B単 - 56号 ***					
000056	断面修復工 t=30mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,578.00kg	(") 1.000	m ²	41,052	(") 41,052	S単 35号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 20号
	合計				(") 50,471	
	単価				(") 45,880	
	官積算単価				50,471	合意率 0.909036
	*** B単 - 57号 ***					
000057	断面修復工 t=40mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,770.00kg	(") 1.000	m ²	45,208	(") 45,208	S単 36号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 58,736	
	単価				(") 53,393	
	官積算単価				58,736	合意率 0.909033
	*** B単 - 58号 ***					
000058	断面修復工 t=60mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,155.00kg	(") 1,000	m ²	53,541	(") 53,541	S単 37号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1,000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号
	合計				(") 67,069	
	単価				(") 60,968	
	官積算単価				67,069	合意率 0.909033
	*** B単 - 59号 ***					
000059	断面修復工 t=80mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,540.00kg	(") 1,000	m ²	61,875	(") 61,875	S単 38号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1,000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号
	合計				(") 75,403	
	単価				(") 68,544	
	官積算単価				75,403	合意率 0.909035
	*** B単 - 60号 ***					
000060	断面修復工 t=100mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,925.00kg	(") 1,000	m ²	70,208	(") 70,208	S単 39号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1,000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号
	合計				(") 83,736	
	単価				(") 76,119	
	官積算単価				83,736	合意率 0.909035
	*** B単 - 61号 ***					
000061	断面修復工 t=130mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,2,503.00kg	(") 1,000	m ²	82,719	(") 82,719	S単 40号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1,000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号
	合計				(") 96,247	
	単価				(") 87,492	
	官積算単価				96,247	合意率 0.909036
	*** B単 - 62号 ***					
000062	断面修復工 t=150mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1,000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14603	断面修復工 断面修復工,2,888.00kg	(") 1.000	m ²	91,052	(") 91,052	歩A S単 41号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号
	合計				(") 104,580	
	単価				(") 95,067	
	官積算単価				104,580	合意率 0.909036
	*** B単 - 63号 ***					
000063	断面修復工 t=250mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,4,813.00kg	(") 1.000	m ²	132,719	(") 132,719	S単 42号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 21号
	合計				(") 146,247	
	単価				(") 132,944	
	官積算単価				146,247	合意率 0.909037
	*** B単 - 64号 ***					
000064	カッター工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工(カッター工) 深さ20mm程度	(") 1.000	m	2,160	(") 2,160	T単 1号
	合計				(") 2,160	
	単価				(") 1,964	
	官積算単価				2,160	合意率 0.909259
	*** B単 - 65号 ***					
000065	大型土のう撤去工 1100×H1100		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,,なし	(") 1.000	袋	994	(") 994	S単 46号
	合計				(") 994	
	単価				(") 904	
	官積算単価				994	合意率 0.909456
	*** B単 - 66号 ***					
000066	作業残土処理工 大型土のう		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(") 1.000	m ³	3,088	(") 3,088	S単 52号
S02123	処分費 礫質土	(") 1.000	m ³	900	(") 900	S単 15号
	合計				(") 3,988	
	単価				(") 3,625	
	官積算単価				3,988	合意率 0.908976
	*** B単 - 67号 ***					
000067	廃プラスチック処分 大型土のう袋		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02300	[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し] トラック[クレーン装置付]へ-ストラック2t積 2.9t吊	(") 0.350	ton	8,764	(") 3,067	S単 18号
S02300	[SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]へ-ストラック2t積 2.9t吊, DID区間無し,28.0km以下	(") 0.350	ton	12,640	(") 4,424	S単 19号
S02123	処分費 廃プラスチック	(") 1.000	m ³	7,000	(") 7,000	S単 16号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 14,491	
	単価				(") 13,173	
	官積算単価				14,491	合意率 0.909046
	*** B単 - 68号 ***					
000068	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138.1,なし	(") 1.000	m ²	1,716	(") 1,716	S単 48号
	合計				(") 1,716	
	単価				(") 1,560	
	官積算単価				1,716	合意率 0.90909
	*** B単 - 69号 ***					
000069	土木シート設置撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	281	(") 281	S単 49号
	合計				(") 281	
	単価				(") 255	
	官積算単価				281	合意率 0.907473
	*** B単 - 70号 ***					
000070	廃プラスチック処分 土木シート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02300	[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し] トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊	(") 0.350	ton	8,764	(") 3,067	S単 18号
S02300	[SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊, DID区間無し, 28.0km以下	(") 0.350	ton	12,640	(") 4,424	S単 19号
S02123	処分費 廃プラスチック	(") 1.000	m ³	7,000	(") 7,000	S単 16号
	合計				(") 14,491	
	単価				(") 13,173	
	官積算単価				14,491	合意率 0.909046
	*** B単 - 71号 ***					
000071	盛土工 仮設ヤード進入口		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(") 1.000	m ³	879.4	(") 879	S単 53号
S02118	山土	(") 1.333	m ³	2,850	(") 3,799	S単 12号
	合計				(") 4,678	
	単価				(") 4,252	
	官積算単価				4,678	合意率 0.908935
	*** B単 - 72号 ***					
000072	砂利舗装 仮設ヤード進入口		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クレーン付, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	(") 1.000	m ²	841	(") 841	S単 24号
	合計				(") 841	
	単価				(") 765	
	官積算単価				841	合意率 0.909631
	*** B単 - 73号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000073	スクリーニングス t=100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(") 0.100	m3	140.6	(") 14	S単 54号
S02116	スクリーニングス .2.5~0.074mm,	(") 0.100	m3	3,000	(") 300	S単 11号
	合 計				(") 314	
	単 価				(") 285	
	官積算単価				314	合意率 0.907643
	*** B単 - 74号 ***					
000074	作業残土処理工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	(") 1,000	m3	1,172	(") 1,172	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(") 1,000	m3	3,088	(") 3,088	S単 52号
S02123	処分費 礫質土	(") 1,000	m3	900	(") 900	S単 15号
	合 計				(") 5,160	
	単 価				(") 4,691	
	官積算単価				5,160	合意率 0.909108
	*** B単 - 75号 ***					
000075	機械小運搬		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満	(") 1,000	ton	3,096	(") 3,096	S単 3号
	合 計				(") 3,096	
	単 価				(") 2,814.39	
	官積算単価				3,096	合意率 0.909038
	*** B単 - 76号 ***					
000076	単管足場 2号水路橋		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	(") 1,000	掛m ²	4,374	(") 4,374	S単 47号
	合 計				(") 4,374	
	単 価				(") 3,976.14	
	官積算単価				4,374	合意率 0.90904
	*** B単 - 77号 ***					
000077	土のう堰設置~移設~撤去 移設手間含む		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 0.300	m3	35,607	(") 10,682	S単 45号
T00003	土のう堰移設 0.3m3	(") 1,000	回	2,876	(") 2,876	T単 3号
S02118	山土	(") 0.360	m3	2,850	(") 1,026	S単 12号
	合 計				(") 14,584	
	単 価				(") 13,257.50	
	官積算単価				14,584	合意率 0.909044
	*** B単 - 78号 ***					
000078	作業残土処理工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0	(") 1,000	m3	3,088	(") 3,088	S単 52号

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	km以下					
S02123	処分費 礫質土	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 15号
	合計				(") 3,988	
	単価				(") 3,625	
	官積算単価				3,988	合意率 0.9089
	*** B単 - 79号 ***					
000079	交通誘導員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導員B、仮設ヤード1 交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,994	(") 14,994	S単 8号
	合計				(") 14,994	
	単価				(") 13,630	
	官積算単価				14,994	合意率 0.90903
	*** B単 - 80号 ***					
000080	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	13,000	(") 13,000	S単 50号
	合計				(") 13,000	
	単価				(") 11,817	
	官積算単価				13,000	合意率 0.909
	*** B単 - 81号 ***					
000081	現場試験施工 1号開渠(3), 1号開渠暗渠部(1)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	高圧洗浄工 左右壁、底版, 1.0m×1.0m, (30MPa,100MPa)	(") 2.000	箇所	71,777	(") 143,554	T単 4号
T00006	凹凸量調査 0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子	(") 3.000	箇所	20,723	(") 62,169	T単 5号
T00007	付着強度試験 高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり3点実施	(") 3.000	箇所	21,624	(") 64,872	T単 6号
T00008	洗浄用水のpH測定 左右壁、底版	(") 3.000	箇所	3,175	(") 9,525	T単 7号
	合計				(") 280,120	
	単価				(") 254,639.50	
	官積算単価				280,120	合意率 0.909037
	*** B単 - 82号 ***					
000082	品質管理試験 付着強度試験, 圧縮強度試験		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00007	付着強度試験 高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり3点実施	(") 15.000	箇所	21,624	(") 324,360	T単 6号
T00002	付着強度試験 表面被覆工、1.0m×1.0mあたり3点実施	(") 15.000	箇所	21,624	(") 324,360	T単 2号
P96006	圧縮強度試験 断面修復工, JSCE-K 561	(") 1.000	試料	50,000	(") 50,000	
P96008	圧縮強度試験 表面被覆工, JSCE-K 561	(") 15.000	試料	50,000	(") 750,000	
	合計				(") 1,448,720	
	単価				(") 1,316,942	
	官積算単価				1,448,720	合意率 0.909038
	*** B単 - 83号 ***					
000083	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	7.700	kg	195	1,502	
	合計				(0)	
	単価				7,862	
	官積算単価				8,652	合意率 0.90873
	*** B単 - 84号 ***					
000084	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²		1.000m ²	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	3.850	kg	195	751	
	合計				(0)	
	単価				7,901	
	官積算単価				7,180	合意率 0.90873
	*** B単 - 85号 ***					
000085	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1.000m ²	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	5.780	kg	195	1,127	
	合計				(0)	
	単価				8,277	
	官積算単価				7,524	合意率 0.909019
	*** B単 - 86号 ***					
000086	転落防止柵設置				(0.000)m	歩A
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m		1.000m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	(0.000)			(0)	
	アンカーボルト固定,2.0m,ヒール式・H'形,100m未満,-,無し	1.000	m	18,187	18,187	S単 26号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(0.000)			(0)	
	エンクリト二次製品,300m未満	0.010	ton	3,043	30	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				18,217	
	官積算単価				16,560	合意率 0.909019
	*** B単 - 87号 ***					
000087	転落防止柵設置				(0.000)m	歩A
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式、コの字ボルト		m		1.000m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	(0.000)			(0)	
	アンカーボルト固定,2.0m,ヒール式・H'形,100m未満,-,無し	1.000	m	19,187	19,187	S単 75号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(0.000)			(0)	
	エンクリト二次製品,300m未満	0.010	ton	3,043	30	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				19,217	
	官積算単価				17,469	合意率 0.909019
	*** B単 - 88号 ***					
000088	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1.000m ²	当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	7.700	kg	195	1,502	
	合計				(0)	
	単価				7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909082
	*** B単 - 89号 ***					
000089	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²		1.000m ²	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	3.850	kg	195	751	
	合計				(0)	
	単価				7,901	
	官積算単価				7,183	合意率 0.909082
	*** B単 - 90号 ***					
000090	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1.000m ²	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	5.780	kg	195	1,127	
	合計				(0)	
	単価				8,277	
	官積算単価				7,525	合意率 0.909181
	*** B単 - 91号 ***					
000091	転落防止柵設置				(0.000)m	歩A
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m		1.000m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	(0.000)			(0)	
	アンカーボルト固定,2.0m,ヒム式・H'形式,100m未満,-,無し	1.000	m	18,187	18,187	S単 26号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(0.000)			(0)	
	エンクリト二次製品,300m未満	0.010	ton	3,043	30	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				18,217	
	官積算単価				16,563	合意率 0.909181
	*** B単 - 92号 ***					
000092	転落防止柵設置				(0.000)m	歩A
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式、コの字ボルト		m		1.000m	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	(0.000)			(0)	
	アンカーボルト固定,2.0m,ヒム式・H'形式,100m未満,-,無し	1.000	m	19,187	19,187	S単 75号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(0.000)			(0)	
	エンクリト二次製品,300m未満	0.010	ton	3,043	30	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				19,217	
	官積算単価				17,472	合意率 0.909181
	*** B単 - 93号 ***					
000093	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1.000m ²	当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	7.700	kg	195	1,502	
	合計				(0)	
	単価				8,652	
	官積算単価				(0)	
					7,864	
					8,652	合意率 0.908934
	*** B単 - 94号 ***					
000094	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²		1.000	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	3.850	kg	195	751	
	合計				(0)	
	単価				7,901	
	官積算単価				(0)	
					7,181	
					7,901	合意率 0.908934
	*** B単 - 95号 ***					
000095	高压洗浄工				(0.000)m ²	歩A
	180MPa(底版)		m ²		1.000	当たり算出
T00005	高压洗浄工	(0.000)			(0)	
	高压洗浄工,180MPa	1.000	m ²	11,275	11,275	T単 8号
	合計				(0)	
	単価				11,275	
	官積算単価				(0)	
					10,245	
					11,275	合意率 0.908614
	*** B単 - 96号 ***					
000096	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=11mm(底版:被覆厚5mm、調整厚6mm)		m ²		1.000	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材	(0.000)			(0)	
	不陸調整分	11.550	kg	195	2,252	
	合計				(0)	
	単価				9,402	
	官積算単価				(0)	
					8,543	
					9,402	合意率 0.908614
	*** B単 - 97号 ***					
000097	導水工				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
T00011	導水工	(0.000)			(0)	
		1.000	m	21,314	21,314	T単 11号
	合計				(0)	
	単価				21,314	
	官積算単価				(0)	
					19,366	
					21,314	合意率 0.908614
	*** B単 - 98号 ***					
000098	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1.000	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 44号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(0.000) 7.700			(0) 1,502	
	合計				(0) 8,652	
	単価				(0) 7,865	
	官積算単価				8,652	合意率 0.909092
	*** B単 - 99号 ***					
000099	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=7mm(底版:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,149	S単 43号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	(0.000) 1.000	m ²		(0) 6,001	S単 44号
P96007	表面被覆材 不陸調整分	(0.000) 3.850			(0) 751	
	合計				(0) 7,901	
	単価				(0) 7,183	
	官積算単価				7,901	合意率 0.909092
	*** B単 - 100号 ***					
000100	断面修復工 t=50mm		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(0.000) 1.000	m ²		(0) 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,963.00kg	(0.000) 1.000	m ²		(0) 49,385	S単 33号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(0.000) 1.000	m ²		(0) 7,484	S単 21号
	合計				(0) 62,913	
	単価				(0) 57,194	
	官積算単価				62,913	合意率 0.909092
	*** B単 - 101号 ***					
000101	断面修復工 t=120mm		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(0.000) 1.000	m ²		(0) 6,044	S単 31号
S14603	断面修復工 断面修復工,2,310.00kg	(0.000) 1.000	m ²		(0) 78,541	S単 76号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(0.000) 1.000	m ²		(0) 7,484	S単 21号
	合計				(0) 92,069	
	単価				(0) 83,699	
	官積算単価				92,069	合意率 0.909092
	*** B単 - 102号 ***					
000102	整地工		m ³		(0.000)m ³ 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m ³ 未満),有り,なし	(0.000) 1.000	m ³		(0) 159	S単 79号
	合計				(0) 159	
	単価				(0) 144	
	官積算単価				159	合意率 0.908604
	*** B単 - 103号 ***					
000103	法面工(植生ネット工) 水路沿い法面		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生ネット工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m ² 未満,-	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,277	S単 74号
	合計				(0) 1,277	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,160	
	官積算単価				1,277	合意率 0.908604
	*** B単 - 104号 ***					
000104	作業残土処理工 スクリーニング		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	(0) 1,172	(0) 1,172	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	(0) 2,123	(0) 2,123	S単 78号
S02123	処分費 砂礫土	(0.000) 1.000	m3	(0) 1,530	(0) 1,530	S単 73号
	合 計				(0) 4,825	
	単 価				(0) 4,384	
	官積算単価				4,825	合意率 0.908604
	*** B単 - 105号 ***					
000105	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	(0) 1,716	(0) 1,716	S単 48号
	合 計				(0) 1,716	
	単 価				(0) 1,559	
	官積算単価				1,716	合意率 0.908604
	*** B単 - 106号 ***					
000106	作業残土処理工		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	(0) 2,123	(0) 2,123	S単 78号
S02123	処分費 砂礫土	(0.000) 1.000	m3	(0) 1,530	(0) 1,530	S単 73号
	合 計				(0) 3,653	
	単 価				(0) 3,319	
	官積算単価				3,653	合意率 0.908604
	*** B単 - 107号 ***					
000107	pH処理施設施設		基		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00009	pH処理工 運転費	(0.000) 2.000	日	(0) 106,233	(0) 212,466	T単 9号
T00010	pH処理工 設置・撤去	(0.000) 1.000	回	(0) 95,243	(0) 95,243	T単 10号
	合 計				(0) 307,709	
	単 価				(0) 307,709	
	官積算単価				307,709	合意率 1
	*** B単 - 108号 ***					
000108	諸経費動向調査		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	(0) 66,000	(0) 66,000	S単 65号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 109号 ***					
000109	歩掛調査				(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
S02116	歩掛調査費用 土砂等運搬...	(0.000) 1.000	式	83,100	(0) 83,100	S単 66号
S02116	歩掛調査費用 小規模土工...	(0.000) 1.000	式	104,700	(0) 104,700	S単 67号
S02116	歩掛調査費用 コンクリートはつり(人力)...	(0.000) 1.000	式	72,000	(0) 72,000	S単 68号
S02116	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(高圧洗浄工)...	(0.000) 1.000	式	93,000	(0) 93,000	S単 69号
S02116	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(断面修復工)...	(0.000) 1.000	式	119,000	(0) 119,000	S単 70号
S02116	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(表面被覆工)...	(0.000) 1.000	式	119,000	(0) 119,000	S単 71号
	合計				(0) 590,800	
	単価				(0) 590,800	
	官積算単価				590,800	合意率 1
	*** B単 - 110号 ***					
000110	快適トイレ 設置期間 4.6か月				(0.000)月	歩A
					1.000月	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	月	51,000	(0) 51,000	S単 72号
	合計				(0) 51,000	
	単価				(0) 51,000	
	官積算単価				51,000	合意率 1

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	*** S単 - 1号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満		ton	3,043		歩A・単A
S02047	*** S単 - 2号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満		ton	2,823		歩A・単A
S02047	*** S単 - 3号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満		ton	3,096		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** 高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動] 高圧洗浄機[工所用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa		日	42,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,866		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,194		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,994		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,866		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 洗浄用水 洗浄用水		m3	296		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** スクリーニングス スクリーニングス ,2.5~0.074mm,		m3	3,000		歩A・単A
S02118	*** S単 - 12号 *** 山土 山土		m3	2,850		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** 処分費 処分費 Co殻(無筋)		m3	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 14号 *** 処分費 処分費 Co殻(無筋)		m3	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 15号 *** 処分費 処分費 礫質土		m3	900		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** 処分費 処分費 廃プラスチック		m3	7,000		歩A・単A
S02300	*** S単 - 17号 *** [SP 現場発生品及び支給品運搬] [SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊, DID区間無し,6.0km以下		ton	2,703		歩A・単A
S02300	*** S単 - 18号 *** [SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し] [SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し] トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		ton	8,764		歩A・単A
S02300	*** S単 - 19号 *** [SP 現場発生品及び支給品運搬] [SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊, DID区間無し,28.0km以下		ton	12,640		歩A・単A
S03020	*** S単 - 20号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,375		歩A・単A
S03020	*** S単 - 21号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,484		歩A・単A
S05801	*** S単 - 22号 *** 【排水構造物工】					

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	564		歩A・単A
S05801	*** S単 - 23号 *** 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	388		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クマツツリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m ²	841		歩A・単A
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0		m	3,188		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アーカールト固定,2.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し		m	18,187		歩A・単A
S14211	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	8,210		歩A・単A
S14211	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	8,418		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa		m ²	1,459		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa		m ²	2,054		歩A・単A
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg		m ²	6,044		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,193.00kg		m ²	32,719		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,963.00kg		m ²	49,385		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,385.00kg		m ²	36,875		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,578.00kg		m ²	41,052		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,770.00kg		m ²	45,208		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,155.00kg		m ²	53,541		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,540.00kg		m ²	61,875		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,925.00kg		m ²	70,208		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,2,503.00kg		m ²	82,719		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,2,888.00kg		m ²	91,052		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,4,813.00kg		m ²	132,719		歩A・単A
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg *** S単 - 44号 ***		m ²	1,149		歩A・単A
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付),963.00kg *** S単 - 45号 ***		m ²	6,001		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置~撤去 *** S単 - 46号 ***		m ³	35,607		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,1'ツツ山積,0m3,,なし *** S単 - 47号 ***		袋	994		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管,なし *** S単 - 48号 ***		掛m ²	4,374		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,138,1,なし *** S単 - 49号 ***		m ²	1,716		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 50号 ***		m ²	281		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 51号 ***		ton	13,000		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,標準,-,-, *** S単 - 52号 ***		m ³	1,172		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,1'ツツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 *** S単 - 53号 ***		m ³	3,088		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 54号 ***		m ³	879.4		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし *** S単 - 55号 ***		m ³	140.6		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 56号 ***		m ³	1,330		歩A・単A
S02115	運転手(一般) 運転手(一般) *** S単 - 57号 ***		人	23,970		歩A・単A
S02116	高圧洗浄機損料 高圧洗浄機損料 工専用 エンジン駆動 200MPa,, *** S単 - 58号 ***		日	321,300		歩A・単A
S02116	ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,, *** S単 - 59号 ***		L	152		歩A・単A
S02116	ネットホース ネットホース 15mm, 止水・導水工法用資材,, *** S単 - 60号 ***		m	1,000		歩A・単A
S02116	止水セメント 止水セメント *** S単 - 61号 ***		kg	525		歩A・単A
S02116	pH処理装置損料 pH処理装置損料 処理能力10m3/h程度,, *** S単 - 62号 ***		日	20,400		歩A・単A
S02116	組立式水槽損料 組立式水槽損料 原水槽 3m3級,, *** S単 - 63号 ***		日	3,600		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス *** S単 - 63号 ***		kg	1,700		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 64号 *** 凝集沈殿剤 凝集沈殿剤		kg	800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 66号 *** 歩掛調査費用 歩掛調査費用 土砂等運搬,,		式	83,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 67号 *** 歩掛調査費用 歩掛調査費用 小規模土工,,		式	104,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 68号 *** 歩掛調査費用 歩掛調査費用 コンクリートはつり(人力),,		式	72,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 69号 *** 歩掛調査費用 歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(高圧洗浄工),,		式	93,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 70号 *** 歩掛調査費用 歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(断面修復工),,		式	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 71号 *** 歩掛調査費用 歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(表面被覆工),,		式	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 72号 *** 快適トイレ 快適トイレ		月	51,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 73号 *** 処分費 処分費 砂礫土		m3	1,530		歩A・単A
S02703	*** S単 - 74号 *** 【法面工(植生補工)】 【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満,-		m ²	1,277		歩A・単A
S08713	*** S単 - 75号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,2.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し		m	19,187		歩A・単A
S14603	*** S単 - 76号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,2,310.00kg		m ²	78,541		歩A・単A
S16002	*** S単 - 77号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] クレーン積4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正 対象外		日	12,546		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 78号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バネ積山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下		m3	2,123		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 79号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),有り,なし		m3	158.7		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 断面修復工(カッター工) 深さ20mm程度		m	2,160		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 附着強度試験 表面被覆工、1.0m×1.0mあたり3点実施		箇所	21,624		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 土のう堰移設 0.3m3		回	2,876		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 高圧洗浄工 左右壁、底版、1.0m×1.0m、(30MPa,100MPa)		箇所	71,777		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.570	人	25,194	14,361	
R01003	普通作業員	0.940	人	23,970	22,532	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				91,907	算出数量 30.200 ton
	単価		ton		3,043	
*** S単 - 2号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.640	人	25,194	16,124	
R01003	普通作業員	1.060	人	23,970	25,408	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				96,546	算出数量 34.200 ton
	単価		ton		2,823	
*** S単 - 3号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 セメント類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.600	人	25,194	15,116	
R01003	普通作業員	0.600	人	23,970	14,382	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				84,512	算出数量 27.300 ton
	単価		ton		3,096	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M28416 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	42,900円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M28416	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa	1.000	日	42,900	42,900	
	合計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,900	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人
	単価				28,866	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				25,194	算出数量 1.000 人
	単価				25,194	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	
	合計				14,994	算出数量 1.000 人
	単価				14,994	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人
	単価				28,866	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	洗浄用水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗浄用水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	洗浄用水	1.000	m3	296	296	
	合計				296	算出数量 1.000 各単位
	単価				296	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	スクリーニングス		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーニングス 2.5~0.074mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03402	スクリーニングス 2.5~0.074mm	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03207 2,850円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03207	山土	1.000	m3	2,850	2,850	
	合計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,850	
	*** S単 - 13号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 Co殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 Co殻(無筋) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96005	処分費 Co殻(無筋)	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 Co殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	Co殻(無筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96005	処分費 Co殻(無筋)	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
*** S単 - 15号 ***						
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	礫質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	900円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96003	処分費 礫質土	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
*** S単 - 16号 ***						
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96004	処分費 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
*** S単 - 17号 ***						
S02300	[SP 現場発生品及び支給品運搬]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]V-ストラック2t積 2.9t吊, DID区間無し, 6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単価		ton		2,703	
*** S単 - 18号 ***						
S02300	[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[SP 現場発生品及び支給品積込・荷卸し] トラック[クレーン装置付]V-ストラック2t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単価		ton		8,764	
*** S単 - 19号 ***						
S02300	[SP 現場発生品及び支給品運搬]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	[SP 現場発生品及び支給品運搬] トラック[クレーン装置付]V-トラック2t積 2.9t吊, DID区間無し, 28.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		ton		12,640	
	*** S単 - 20号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,970	19,176	
R02007	はつり工	1.300	人	30,906	40,178	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,354	9,497	
	合 計				68,851	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,375	
	*** S単 - 21号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,970	19,176	
R02007	はつり工	1.300	人	30,906	40,178	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,354	9,497	
	合 計				68,851	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,484	
	*** S単 - 22号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なう -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	563.70	564	
	合 計				564	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		564	
	*** S単 - 23号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0		週休:週単位
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	387.90	388	
	合計				388	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		388	
	*** S単 - 24号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種別	クラッシュ		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	2,800	33,320	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,866	9,237	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,970	14,861	
M02041	バックホウ[クレーン型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	15.000	L	141	2,115	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	26,214	11,272	
F04062	振動ロータリ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	5,450	2,616	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	4.200	L	141	592	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,214	5,243	
	合計				84,081	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		841	
	*** S単 - 25号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分	Gr-C-2B		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				
R01003	普通作業員	13.300	人	23,970	318,801	
	合計				318,801	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,188	
	*** S単 - 26号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,2.0m,ヒーム式・バネ式,100m未満,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	14,200円		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	アンカボルト固定		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4)規格・仕様	ヒーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	1.000	m	14,200	14,200	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.810	m	2,203	3,987	
	合計				18,187	算出数量 1.000 m
	単価		m		18,187	
	*** S単 - 27号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.06kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.35kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	9,440				
	5)充填材単価(円/kg)	2,610				
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	28,866	15,876	
R01002	特殊作業員	0.880	人	25,194	22,171	
R01003	普通作業員	1.080	人	23,970	25,888	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,440	944	
P25204	充填材	1.600	kg	2,610	4,176	
Y00004	諸雑費	0.020		63,935	1,279	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,866	2,887	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,970	3,835	
	合計				82,095	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,210	
	*** S単 - 28号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.08kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	2.03kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	9,440				
	5)充填材単価(円/kg)	2,610				
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	28,866	15,876	
R01002	特殊作業員	0.880	人	25,194	22,171	
R01003	普通作業員	1.080	人	23,970	25,888	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,440	944	
P25204	充填材	2.400	kg	2,610	6,264	
Y00004	諸雑費	0.020		63,935	1,279	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,866	2,887	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,970	3,835	
	合計				84,183	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,418	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S14601	高圧洗浄工		㎡		100.000	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,866	20,495	
R01002	特殊作業員	1.420	人	25,194	35,775	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,970	51,056	
M28413	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	25.000	L	152	3,800	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		107,326	28,978	
	合計				145,898	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		1,459	
*** S単 - 30号 ***						
S14601	高圧洗浄工		㎡		100.000	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 100Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,866	20,495	
R01002	特殊作業員	1.420	人	25,194	35,775	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,970	51,056	
M28416	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 100Mpa	0.870	供用日	42,900	37,323	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	209.000	L	152	31,768	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		107,326	28,978	
	合計				205,395	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		2,054	
*** S単 - 31号 ***						
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		㎡		10.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量(kg/10㎡)	プライマー塗布 1,190円 0.50kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,866	32,041	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,970	26,607	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	0.520	kg	1,190	619	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		58,648	1,173	
	合計				60,440	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		6,044	
*** S単 - 32号 ***						
S14603	断面修復工		㎡		10.000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,193.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 193.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	214.230	kg	195	41,775	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				327,187	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		32,719	
	*** S単 - 33号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,963.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 963.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	1,068.930	kg	195	208,441	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				493,853	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		49,385	
	*** S単 - 34号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,385.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 385.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	427.350	kg	195	83,333	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				368,745	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		36,875	
	*** S単 - 35号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,578.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 578.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	641.580	kg	195	125,108	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				410,520	算出数量 10.000 ㎡

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		41,052	
	*** S単 - 36号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 770.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	770.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ｶﾞﾗｰｼﾞﾝﾄﾞﾙ	854.700	kg	195	166,667	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合 計				452,079	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		45,208	
	*** S単 - 37号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,155.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,155.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ｶﾞﾗｰｼﾞﾝﾄﾞﾙ	1,282.050	kg	195	250,000	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合 計				535,412	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		53,541	
	*** S単 - 38号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,540.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,540.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ｶﾞﾗｰｼﾞﾝﾄﾞﾙ	1,709.400	kg	195	333,333	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合 計				618,745	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		61,875	
	*** S単 - 39号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,925.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,925.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾗｯｸ	2,136.750	kg	195	416,666	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				702,078	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		70,208	
	*** S単 - 40号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 2,503.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	2,503.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾗｯｸ	2,778.330	kg	195	541,774	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				827,186	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		82,719	
	*** S単 - 41号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 2,888.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	2,888.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾗｯｸ	3,205.680	kg	195	625,108	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				910,520	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		91,052	
	*** S単 - 42号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 4,813.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	4,813.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾗｯｸ	5,342.430	kg	195	1,041,774	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				1,327,186	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		132,719	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 43号 ***						
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1.190円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/100m ²)	5.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	28,866	36,660	
R01002	特殊作業員	1.270	人	25,194	31,996	
R01003	普通作業員	1.270	人	23,970	30,442	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	5.800	kg	1,190	6,902	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		99,098	8,919	
	合計				114,919	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,149	
*** S単 - 44号 ***						
S14606	表面被覆工(吹付)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆(吹付)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	963.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	28,866	25,113	
R01002	特殊作業員	4.350	人	25,194	109,594	
R01003	普通作業員	3.480	人	23,970	83,416	
R02005	左官	4.350	人	27,540	119,799	
P32205	水路補修材 ポリメントール	1,136.340	kg	195	221,586	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		337,922	40,551	
	合計				600,059	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		6,001	
*** S単 - 45号 ***						
S18001	土のう工		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,970	347,565	
	合計				356,065	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		35,607	
*** S単 - 46号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m ³ 当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)購入土材数量(m ³ /袋)	0.000m ³				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
Y00004	諸雑費	0.004		54,060	216	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	16,200	19,602	
P34029	軽油 ハトロ給油	101.000	L	141	14,241	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				114,333	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		994	
	*** S単 - 47号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし、単管なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	28,866	54,845	
R01012	とび工	6.900	人	28,560	197,064	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,970	43,146	
F01086	ラフレ-ソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,000	44,000	
Y00004	諸雑費	0.290		339,055	98,326	
	合計				437,381	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,374	
	*** S単 - 48号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	138		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,277	1,277,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,194	73,063	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,200	53,622	
P34029	軽油 ハトロ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,214	76,021	
	合計				1,715,864	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,716	
	*** S単 - 49号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シ-ト類)	104.000	㎡	160	16,640	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.480	人	23,970	11,506	
	合計				28,146	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		281	
	*** S単 - 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板))、基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				13,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,000	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m ³		1,172	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単価		m ³		3,088	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		879.4	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(Ⅱ-ス'),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		140.6	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,330	
	*** S単 - 56号 ***					
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)				
R01022	運転手(一般)		1.000 人	23,970	23,970	算出数量 1.000 人
	合 計				23,970	
	単 価				23,970	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	高圧洗浄機損料 高圧洗浄機損料 工事用 エンジン駆動 200MPa,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				
P96015	高圧洗浄機損料 工事用 エンジン駆動 200MPa		1.000 日	321,300	321,300	算出数量 1.000 各単位
	合 計				321,300	
	単 価				321,300	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.000	L	152	152	
	合計				152	算出数量 1.000 各単位
	単価				152	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	ネットホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットホース 15mm, 止水・導水工法用資材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96017	ネットホース 15mm, 止水・導水工法用資材	1.000	m	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	止水セメント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水セメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96018	止水セメント	1.000	kg	525	525	
	合計				525	算出数量 1.000 各単位
	単価				525	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	pH処理装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	pH処理装置損料 処理能力10m3/h程度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96011	pH処理装置損料 処理能力10m3/h程度	1.000	日	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,400	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	組立式水槽損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式水槽損料 原水槽 3m3級,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96012	組立式水槽損料 原水槽 3m3級	1.000	日	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 63号 ***						
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96013	炭酸ガス	1.000	kg	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
*** S単 - 64号 ***						
S02116	凝集沈殿剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	凝集沈殿剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96014	凝集沈殿剤	1.000	kg	800	800	
	合計				800	算出数量 1.000 各単位
	単価				800	
*** S単 - 65号 ***						
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
*** S単 - 66号 ***						
S02116	歩掛調査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費用 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96019	歩掛調査費用 土砂等運搬	1.000	式	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
*** S単 - 67号 ***						
S02116	歩掛調査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費用 小規模土工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96020	歩掛調査費用 小規模土工	1.000	式	104,700	104,700	
	合計				104,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				104,700	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	歩掛調査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費用 コンクリートはつり(人力),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード(P)	P96021				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	歩掛調査費用 コンクリートはつり(人力)	1.000	式	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	歩掛調査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(高圧洗浄工),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード(P)	P96022				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(高圧洗浄工)	1.000	式	93,000	93,000	
	合 計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	歩掛調査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(断面修復工),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード(P)	P96023				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96023	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(断面修復工)	1.000	式	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	歩掛調査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(表面被覆工),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード(P)	P96024				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96024	歩掛調査費用 既設水路断面修復・表面被覆工(表面被覆工)	1.000	式	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	快適トイレ		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード(P)	P96010				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96010	快適トイレ	1.000	月	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 砂礫土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96016				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	砂礫土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,530円				深夜時間:0.0 週休:週単位
P96016	処分費 砂礫土	1.000	m3	1,530	1,530	
	合計				1,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,530	
	*** S単 - 74号 ***					
S02703	【法面工(植生シート工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生シート工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	植生シート工				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)シート区分	肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工規模	250m2未満				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)時間的制約	-				
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.350	m ²	946	1,277	
	合計				1,277	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,277	
	*** S単 - 75号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカーボルト固定,2.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	15,200円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	アカーボルト固定				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	2.0m				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	15,200	15,200	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカーボルト固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.810	m	2,203	3,987	
	合計				19,187	算出数量 1.000 m
	単価		m		19,187	
	*** S単 - 76号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,2,310.00kg					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	断面修復工				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)修復材単価(円/kg)	195円				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	2,310.00kg				深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	2,564.100	kg	195	500,000	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				785,412	算出数量 10,000 m ³
	単価		m ³		78,541	
	*** S単 - 77号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4~4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M03104 運転1日当たり算出 8.0 1.23				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4~4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
	合計				12,546	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		12,546	
Y00001	単位					
	*** S単 - 78号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、無し、6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単価		m ³		2,123	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(Ⅱ-ス)、標準(10,000m ³ 未満)、有り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ス) 標準(10,000m ³ 未満) 有り なし				
	単価		m ³		158.7	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	断面修復工(カッター工)		m		100.000	歩A 当たり算出
	深さ20mm程度					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 5号
S02115	特殊作業員	6.000	人	25,194	151,164	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		180,030	36,006	
	合計				216,036	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,160	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	付着強度試験		箇所		3.000	歩A 当たり算出
	表面被覆工、1.0m×1.0mあたり3点実施					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 9号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		54,060	10,812	
	合計				64,872	算出数量 3.000 箇所
	単価		箇所		21,624	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	土のう堰移設		回		1.000	歩A 当たり算出
	0.3m3					
S02115	普通作業員	0.120	人	23,970	2,876	S単 7号
	合計				2,876	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,876	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	高圧洗浄工		箇所		2.000	歩A 当たり算出
	左右壁、底版, 1.0m×1.0m, (30MPa, 100MPa)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 9号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,194	50,388	S単 6号
Y00004	雑品	0.270		79,254	21,399	
S02111	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa	1.000	日	42,900	42,900	S単 4号
	合計				143,553	算出数量 2.000 箇所
	単価		箇所		71,777	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00006	凹凸量調査		箇所		3.000	歩A 当たり算出
	0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 9号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 6号
Y00004	雑品	0.150		54,060	8,109	
	合計				62,169	算出数量 3.000 箇所
	単価		箇所		20,723	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	付着強度試験		箇所		3.000	歩A 当たり算出
S02115	高圧洗浄工、1.0m x 1.0mあたり3点実施 土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 9号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		54,060	10,812	
	合計				64,872	算出数量 3.000 箇所
	単価		箇所		21,624	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00008	洗浄用水のpH測定		箇所		3.000	歩A 当たり算出
S02115	左右壁、底版 土木一般世話役	0.300	人	28,866	8,660	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		8,660	866	
	合計				9,526	算出数量 3.000 箇所
	単価		箇所		3,175	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00005	高圧洗浄工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	高圧洗浄工,180MPa 土木一般世話役	1.670	人	28,866	48,206	S単 5号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,194	83,896	S単 6号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,970	119,850	S単 7号
Y00004	雑品	0.350		251,952	88,183	
S02116	高圧洗浄機損料 工専用 エンジン駆動 200MPa,,	2.050	日	321,300	658,665	S単 57号
S02116	洗浄用水	6.300	m ³	296	1,865	S単 10号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	834.700	L	152	126,874	S単 58号
	合計				1,127,539	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		11,275	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	pH処理工 運転費		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 6号
S02116	pH処理装置損料 処理能力10m ³ /h程度,,	1.000	日	20,400	20,400	S単 61号
S02116	組立式水槽損料 原水槽 3m ³ 級,,	1.000	日	3,600	3,600	S単 62号
Y00004	雑品	0.200		49,194	9,839	
S02116	炭酸ガス	24.000	kg	1,700	40,800	S単 63号
S02116	凝集沈殿剤	8.000	kg	800	6,400	S単 64号
	合計				106,233	算出数量 1.000 日
	単価		日		106,233	

