



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

東条川二期農業水利事業

1号幹線水路改修(その3)工事

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(65,441,000) 68,060,000	
・工事原価			(55,366,000) 57,624,000	
純工事費			(40,371,000) 42,155,000	
・直接工事費			(35,037,000) 35,851,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(27,790,000) 28,651,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(7,247,000) 7,200,000	
・間接工事費			(20,329,000) 21,773,000	
・共通仮設費			(5,334,000) 6,304,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(4,046,000) 4,101,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(122,000) 420,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(761,000) 1,261,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(405,000) 522,000	
・現場環境改善費(率計上)			(405,000) 411,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(0) 111,000	
・現場管理費			(14,995,000) 15,469,000	
・現場管理費(率計上)			(14,995,000) 15,469,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(10,075,000) 10,440,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(6,633,000) 6,514,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(6,633,000) 6,514,000	
支給品費(直工)			(6,633,000) 6,514,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(20,000) 18,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	4,101,000
B = 今回対象金額	42,365,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	4,046,000
C2 = 変更前の対象金額	41,670,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.97%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	10.00%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	411,000
B = 今回対象金額	42,347,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	405,000
C2 = 変更前の対象金額	41,650,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.02%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.02%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	15,469,000
B' = 今回対象金額	48,669,000
B = 率算定対象金額	48,792,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	14,995,000
C2 = 変更前の対象金額	47,004,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	32.51%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	32.63%
C2' = 変更前の率算定対象金額	47,125,000
一般管理費等	
B x C x D	10,440,000
B = 今回対象金額	57,624,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	10,075,000
C2 = 変更前の対象金額	55,366,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.29%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.37%

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(27,790,000)	
・補修工				28,651,000	
・高圧洗浄工 3号隧道	1.000	式		(2,153,000)	
000001 高圧洗浄工 側壁 30MPa	(1,039.000)		(")	(1,398,494)	歩A・単A [単価B]
	879.000	m ²	1,346	1,183,134	B単 1号
000002 高圧洗浄工 底板 14.7MPa	(564.000)		(")	(754,632)	歩A・単A [単価B]
	477.000	m ²	1,338	638,226	B単 2号
合 計				(2,153,126)	
				1,821,360	
・高圧洗浄工 4号開渠	1.000	式		(0)	
000050 高圧洗浄工 側壁 30MPa	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	195.000	m ²	1,346	262,470	B単 50号
合 計				(0)	
				262,470	
・表面処理工 3号隧道	1.000	式		(19,119,000)	
000003 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=7mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm)	(1,039.000)		(")	(7,427,811)	歩A・単A [単価B]
	879.000	m ²	7,149	6,283,971	B単 3号
000004 表面被覆工(パネル板) 底板、8mm+10mm(緩衝材)	(564.000)		(")	(11,691,156)	歩A・単A [単価B]
	477.000	m ²	20,729	9,887,733	B単 4号
000051 隧道内はつり作業 両側壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.100	m ³	2,599,262	259,926	B単 51号
000052 不陸整正 隧道底板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	74.000	m ²	32,278	2,388,572	B単 52号
合 計				(19,118,967)	
				18,820,202	
・表面処理工 4号開渠	1.000	式		(0)	
000053 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=7mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	195.000	m ²	7,149	1,394,055	B単 53号
合 計				(0)	
				1,394,055	
・ひび割れ補修工				(1,277,000)	
000005 ひび割れ充填工 表面被覆と併用無し	(44.000)		(")	(326,436)	歩A・単A [単価B]
	15.700	m	7,419	116,478	B単 5号
000006 ひび割れ充填工 表面被覆と併用あり	(125.000)		(")	(950,875)	歩A・単A [単価B]
	304.300	m	7,607	2,314,810	B単 6号
合 計				(1,277,311)	
				2,431,288	
・断面修復工				(2,303,000)	
000007 断面修復工 10mm	(0.900)		(")	(31,524)	歩A・単A [単価B]
	20.000	m ²	35,027	700,540	B単 7号
000008 断面修復工 20mm	(1.400)		(")	(54,296)	歩A・単A [単価B]
	3.000	m ²	38,783	116,349	B単 8号
000009 断面修復工 30mm	(9.800)		(")	(417,059)	歩A・単A [単価B]
	3.100	m ²	42,557	131,927	B単 9号
000010 断面修復工 40mm	(7.400)		(")	(342,716)	歩A・単A [単価B]
	1.400	m ²	46,313	64,838	B単 10号
000011 断面修復工 50mm	(13.000)		(")	(651,131)	歩A・単A [単価B]
	0.300	m ²	50,087	15,026	B単 11号
000012 断面修復工 60mm	(1.600)		(")	(86,149)	歩A・単A [単価B]
	0.100	m ²	53,843	5,384	B単 12号
000013 断面修復工 70mm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.100	m ²	57,618	5,762	B単 13号
000014 断面修復工 80mm	(0.200)		(")	(12,275)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	61,374	0	B単 14号
000015 断面修復工 100mm	(2.500)		(")	(172,260)	歩A・単A [単価B]
	0.100	m ²	68,904	6,890	B単 15号
000016 断面修復工 140mm	(3.000)		(")	(251,892)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	83,964	0	B単 16号
000017 断面修復工 150mm	(0.100)		(")	(8,774)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	87,739	0	B単 17号
000018 断面修復工(カッター工)	(40.000)		(")	(78,080)	歩A・単A [単価B]
	6.000	m	1,952	11,712	B単 18号
000019 コンクリートはつり工 t 3cm	(12.000)		(")	(36,600)	歩A・単A [単価B]
	0.900	m ²	3,050	2,745	B単 19号
000020 コンクリートはつり工 3<t 6	(22.000)		(")	(148,786)	歩A・単A [単価B]
	0.600	m ²	6,763	4,058	B単 20号
000021 産業廃棄物処理費 Co殻(無筋)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	m ³	5,257	5,257	B単 21号

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(7,247,000)	
・仮設工				7,200,000	
・・水路内仮返し管工	1.000	式		(7,247,000)	
				7,200,000	
	1.000	式		(3,136,000)	
				3,544,000	
000027 仮返し管 500及び継手小運搬	(379.000)	(")	(")	(455,937)	歩A・単A [単価B]
	329.000	m	1,203	395,787	B単 27号
000028 仮返し管 500布設	(379.000)	(")	(")	(986,158)	歩A・単A [単価B]
	329.000	m	2,602	856,058	B単 28号
000029 仮廻管 500移設	(335.000)	(")	(")	(199,995)	歩A・単A [単価B]
	329.000	m	597	196,413	B単 29号
000030 仮廻管 500撤去	(335.000)	(")	(")	(279,390)	歩A・単A [単価B]
	329.000	m	834	274,386	B単 30号
000031 仮返し管(500用接手材)	(66.000)	(")	(")	(1,192,818)	歩A・単A [単価B]
	65.000	個	18,073	1,174,745	B単 31号
000032 仮返し管(500)	(335.000)	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
支給品	329.000	m	0	0	B単 32号
000057 排水ポンプ設置	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
4号開渠施工範囲最下流	1.000	式	624,337	624,337	B単 57号
000033 産業廃棄物処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	2.100	m3	10,529	22,111	B単 33号
合 計				(3,136,409)	
				3,543,837	
・・仮締切工				(207,000)	
	1.000	式		200,000	
000034 大型土のう工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	60,584	60,584	B単 34号
000035 土のう工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	139,250	139,250	B単 35号
000036 産業廃棄物処理	(3.100)	(")	(")	(7,638)	歩A・単A [単価B]
土砂類	0.000	m3	2,464	0	B単 36号
合 計				(207,472)	
				199,834	
・・電力設備工				(")	
照明設備、動力設備用	1.000	式		324,000	
000037 発電設備	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	324,329	324,329	B単 37号
合 計				(")	
				324,329	
・・トンネル仮設備工				(2,840,000)	
	1.000	式		2,602,000	
000038 照明設備	(1)	(")	(")	(1,491,257)	歩A・単A [金額B]
	0	式	1,491,257	0	B単 38号
000058 照明設備	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	1,313,506	1,313,506	B単 58号
000039 動力設備	(1)	(")	(")	(886,308)	歩A・単A [金額B]
	0	式	886,308	0	B単 39号
000059 動力設備	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	685,733	685,733	B単 59号
000040 排水設備	(1)	(")	(")	(368,606)	歩A・単A [金額B]
	0	式	368,606	0	B単 40号
000060 排水設備	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	509,189	509,189	B単 60号
000041 換気設備	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	93,926	93,926	B単 41号
合 計				(2,840,097)	
				2,602,354	
・・進入路仮設工				(35,000)	
	1.000	式		96,000	
000042 敷鉄板設置撤去工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=22mm	23.000	m ²	1,525	35,075	B単 42号
000061 敷鉄板設置撤去工	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm、黒谷ヤード、2回計上	140.000	m ²	438	61,320	B単 61号
合 計				(35,075)	
				96,395	
・・安全費				(705,000)	
	1.000	式		434,000	
000043 交通誘導員	(52.000)	(")	(")	(704,548)	歩A・単A [単価B]
交通誘導警備員B	32.000	人	13,549	433,568	B単 43号
合 計				(704,548)	
				433,568	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 高圧洗浄工			(")		
	側壁 30MPa		m ²	1,346		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 高圧洗浄工			(")		
	底板 14.7MPa		m ²	1,338		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表面被覆工(吹付)			(")		
	無機系被覆材 t=7mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²	7,149		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 表面被覆工(パネル板)			(")		
	底板、8mm+10mm(緩衝材)		m ²	20,729		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ひび割れ充填工			(")		
	表面被覆と併用無し		m	7,419		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ひび割れ充填工			(")		
	表面被覆と併用あり		m	7,607		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 断面修復工			(")		
	10mm		m ²	35,027		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 断面修復工			(")		
	20mm		m ²	38,783		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 断面修復工			(")		
	30mm		m ²	42,557		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 断面修復工			(")		
	40mm		m ²	46,313		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 断面修復工			(")		
	50mm		m ²	50,087		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 断面修復工			(")		
	60mm		m ²	53,843		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 断面修復工			(")		
	70mm		m ²	57,618		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 断面修復工			(")		
	80mm		m ²	61,374		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 断面修復工			(")		
	100mm		m ²	68,904		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 断面修復工			(")		
	140mm		m ²	83,964		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 断面修復工			(")		
	150mm		m ²	87,739		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 断面修復工(カッター工)			(")		
			m	1,952		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリートはつり工			(")		
	t 3cm		m ²	3,050		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリートはつり工			(")		
	3<t 6		m ²	6,763		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 産業廃棄物処理費			(")		
	Co殻(無筋)		m ³	5,257		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 注入口設置工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	65mm、L=200mm、@5.0m *** B単 - 23号 ***		箇所	(") 9,738		歩A・単A
000023	背面空洞充填工					
	*** B単 - 24号 ***		m3	(") 63,120		歩A・単A
000024	配管設置・撤去工					
	坑外配管 *** B単 - 25号 ***		m	(") 1,512		歩A・単A
000025	配管設置・撤去工					
	坑内配管 *** B単 - 26号 ***		m	(") 1,729		歩A・単A
000026	プラント設置・撤去工					
	*** B単 - 27号 ***		式	(") 472,093		歩A・単A
000027	仮廻し管 500及び継手小運搬					
	*** B単 - 28号 ***		m	(") 1,203		歩A・単A
000028	仮廻し管 500布設					
	*** B単 - 29号 ***		m	(") 2,602		歩A・単A
000029	仮廻し管 500移設					
	*** B単 - 30号 ***		m	(") 597		歩A・単A
000030	仮廻し管 500撤去					
	*** B単 - 31号 ***		m	(") 834		歩A・単A
000031	仮廻し管(500用接手材)					
	*** B単 - 32号 ***		個	(") 18,073		歩A・単A
000032	仮廻し管(500)					
	支給品 *** B単 - 33号 ***		m	(") 0		歩A・単A
000033	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック類 *** B単 - 34号 ***		m3	(") 10,529		歩A・単A
000034	大型土のう工					
	*** B単 - 35号 ***		式	(") 60,584		歩A・単A
000035	土のう工					
	*** B単 - 36号 ***		式	(") 139,250		歩A・単A
000036	産業廃棄物処理					
	土砂類 *** B単 - 37号 ***		m3	(") 2,464		歩A・単A
000037	発電設備					
	*** B単 - 38号 ***		式	(") 324,329		歩A・単A
000038	照明設備					
	*** B単 - 39号 ***		式	(") 1,491,257		歩A・単A
000039	動力設備					
	*** B単 - 40号 ***		式	(") 886,308		歩A・単A
000040	排水設備					
	*** B単 - 41号 ***		式	(") 368,606		歩A・単A
000041	換気設備					
	*** B単 - 42号 ***		式	(") 93,926		歩A・単A
000042	敷鉄板設置撤去工					
	t=22mm *** B単 - 43号 ***		m ²	(") 1,525		歩A・単A
000043	交通誘導員					
	交通誘導警備員B		人	(") 13,549		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 仮設材運搬			(")		
	敷鉄板		ton	12,416		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 仮設材運搬			(")		
	仮廻し管、往復分		ton	10,163		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 空洞充填品質管理			(")		
			式	83,154		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 試験施工			(")		
	洗浄圧の決定、凹凸量調査、pH測定		式	426,139		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 圧縮強度試験			(")		
	表面被覆工施工中、断面修復工施工中		式	225,908		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 付着強度試験			(")		
	高圧洗浄工施工後、断面修復工施工後		式	26,053		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 高圧洗浄工			(0)		
	側壁 30MPa		m ²	1,346		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 隧道内はつり作業			(0)		
	両側壁		m ³	2,599,262		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 不陸整正			(0)		
	隧道底板		m ²	32,278		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 表面被覆工(吹付)			(0)		
	無機系被覆材 t=7mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²	7,149		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 注入口設置工			(0)		
	65mm, L=200mm未満, Ø5.0m		箇所	9,184		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 注入口設置工			(0)		
	65mm, L=200mm未満, Ø5.0m, 注水管不要		箇所	8,786		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 土水路工			(0)		
			m ³	15,278		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 排水ポンプ設置			(0)		
	4号開渠施工範囲最下流		式	624,337		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 照明設備			(0)		
			式	1,313,506		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 動力設備			(0)		
			式	685,733		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 排水設備			(0)		
			式	509,189		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 敷鉄板設置撤去工			(0)		
	t=22mm、黒谷ヤード、2回計上		m ²	438		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 歩掛調査			(0)		
			式	66,000		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 諸経費動向調査			(0)		
			式	434,000		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 快適トイレ			(0)		
			式	111,000		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	高压洗浄工 側壁 30MPa		m		()	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	() 1.000	m		() 1,459	S単 55号
S02116	用水	() 0.100	m3		() 296	S単 23号
	合計				() 1,489	
	単価				() 1,346	
	官積算単価				1,489	合意率 0.903962
*** B単 - 2号 ***						
000002	高压洗浄工 底板 14.7MPa		m		()	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工(14.7Mpa) 高压洗浄工,14.7Mpa	() 1.000	m		() 1,451	S単 56号
S02116	用水	() 0.100	m3		() 296	S単 23号
	合計				() 1,481	
	単価				() 1,338	
	官積算単価				1,481	合意率 0.903443
*** B単 - 3号 ***						
000003	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=7mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m		()	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg	() 1.000	m ²		() 1,149	S単 69号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	() 1.000	m ²		() 6,001	S単 70号
S02116	水路補修材 ホリメント材	() 3.900	kg		() 195	S単 24号
	合計				() 7,911	
	単価				() 7,149	
	官積算単価				7,911	合意率 0.903678
*** B単 - 4号 ***						
000004	表面被覆工(パネル板) 底板、8mm+10mm(緩衝材)		m ²		()	歩A 当たり算出
S14608	アンカー固定式パネル工(緩衝材設置型) 緩衝材設置型,強化プラスチック複合板(t=8mm)	() 1.000	m ²		() 22,940	S単 71号
	合計				() 22,940	
	単価				() 20,729	
	官積算単価				22,940	合意率 0.903618
*** B単 - 5号 ***						
000005	ひび割れ充填工 表面被覆と併用無し		m		()	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	() 1.000	m		() 8,210	S単 53号
	合計				() 8,210	
	単価				() 7,419	
	官積算単価				8,210	合意率 0.903654
*** B単 - 6号 ***						
000006	ひび割れ充填工 表面被覆と併用あり		m		()	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	() 1.000	m		() 8,418	S単 54号
	合計				() 8,418	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 7,607	
	官積算単価				8,418	合意率 0.903658
	*** B単 - 7号 ***					
000007	断面修復工 10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,193.00kg	(") 1.000	m ²	32,719	(") 32,719	S単 58号
	合 計				(") 38,763	
	単 価				(") 35,027	
	官積算単価				38,763	合意率 0.903619
	*** B単 - 8号 ***					
000008	断面修復工 20mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,385.00kg	(") 1.000	m ²	36,875	(") 36,875	S単 59号
	合 計				(") 42,919	
	単 価				(") 38,783	
	官積算単価				42,919	合意率 0.903632
	*** B単 - 9号 ***					
000009	断面修復工 30mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,578.00kg	(") 1.000	m ²	41,052	(") 41,052	S単 60号
	合 計				(") 47,096	
	単 価				(") 42,557	
	官積算単価				47,096	合意率 0.903622
	*** B単 - 10号 ***					
000010	断面修復工 40mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,770.00kg	(") 1.000	m ²	45,208	(") 45,208	S単 61号
	合 計				(") 51,252	
	単 価				(") 46,313	
	官積算単価				51,252	合意率 0.903633
	*** B単 - 11号 ***					
000011	断面修復工 50mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,963.00kg	(") 1.000	m ²	49,385	(") 49,385	S単 62号
	合 計				(") 55,429	
	単 価				(") 50,087	
	官積算単価				55,429	合意率 0.903624

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	断面修復工 60mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,155.00kg	(") 1.000	m ²	53,541	(") 53,541	S単 63号
	合計				(") 59,585	
	単価				(") 53,843	
	官積算単価				59,585	合意率 0.903633
*** B単 - 13号 ***						
000013	断面修復工 70mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,348.00kg	(") 1.000	m ²	57,719	(") 57,719	S単 64号
	合計				(") 63,763	
	単価				(") 57,618	
	官積算単価				63,763	合意率 0.903627
*** B単 - 14号 ***						
000014	断面修復工 80mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,540.00kg	(") 1.000	m ²	61,875	(") 61,875	S単 65号
	合計				(") 67,919	
	単価				(") 61,374	
	官積算単価				67,919	合意率 0.903635
*** B単 - 15号 ***						
000015	断面修復工 100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,925.00kg	(") 1.000	m ²	70,208	(") 70,208	S単 66号
	合計				(") 76,252	
	単価				(") 68,904	
	官積算単価				76,252	合意率 0.903635
*** B単 - 16号 ***						
000016	断面修復工 140mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号
S14603	断面修復工 断面修復工,2,695.00kg	(") 1.000	m ²	86,875	(") 86,875	S単 67号
	合計				(") 92,919	
	単価				(") 83,964	
	官積算単価				92,919	合意率 0.903625
*** B単 - 17号 ***						
000017	断面修復工 150mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg	(") 1.000	m ²	6,044	(") 6,044	S単 57号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14603	断面修復工 断面修復工,2.888.00kg	(") 1.000	m ²	91,052	(") 91,052	S単 68号
	合計				(") 97,096	
	単価				(") 87,739	
	官積算単価				97,096	合意率 0.903631
	*** B単 - 18号 ***					
000018	断面修復工(カッター工)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	断面修復工(カッター工)	(") 1.000	m	2,160	(") 2,160	T単 2号
	合計				(") 2,160	
	単価				(") 1,952	
	官積算単価				2,160	合意率 0.903703
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリートはつり工 t 3cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.000	m ²	3,375	(") 3,375	S単 51号
	合計				(") 3,375	
	単価				(") 3,050	
	官積算単価				3,375	合意率 0.903703
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリートはつり工 3<t 6		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,484	(") 7,484	S単 52号
	合計				(") 7,484	
	単価				(") 6,763	
	官積算単価				7,484	合意率 0.903661
	*** B単 - 21号 ***					
000021	産業廃棄物処理費 Co殻(無筋)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 2t以下(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(") 1.000	m ³	1,118	(") 1,118	S単 95号
S02123	産業廃棄物処分費 Co殻(無筋)	(") 1.000	m ³	4,700	(") 4,700	S単 44号
	合計				(") 5,818	
	単価				(") 5,257	
	官積算単価				5,818	合意率 0.903575
	*** B単 - 22号 ***					
000022	注入口設置工 65mm,L=200mm,@5.0m		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	注入口設置工	(") 1.000	箇所	10,777	(") 10,777	T単 1号
	合計				(") 10,777	
	単価				(") 9,738	
	官積算単価				10,777	合意率 0.90359
	*** B単 - 23号 ***					
000023	背面空洞充填工		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00004	背面空洞充填工 背面充填材、充填材製造	(") 1.000	m3	69,851	(") 69,851	T単 3号
	合計				(") 69,851	
	単価				(") 63,120	
	官積算単価				69,851	合意率 0.903637
	*** B単 - 24号 ***					
000024	配管設置・撤去工 坑外配管		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	地上配管設置・撤去工 鋼管 50、L=6.0m	(") 1.000	m	1,673	(") 1,673	T単 4号
	合計				(") 1,673	
	単価				(") 1,512	
	官積算単価				1,673	合意率 0.903765
	*** B単 - 25号 ***					
000025	配管設置・撤去工 坑内配管		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00006	坑内配管設置・撤去工 鋼管 50、L=6.0m	(") 1.000	m	1,913	(") 1,913	T単 5号
	合計				(") 1,913	
	単価				(") 1,729	
	官積算単価				1,913	合意率 0.903815
	*** B単 - 26号 ***					
000026	プラント設置・撤去工		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00007	プラント設置・撤去工	(") 1.000	回	522,440	(") 522,440	T単 6号
	合計				(") 522,440	
	単価				(") 472,093	
	官積算単価				522,440	合意率 0.903831
	*** B単 - 27号 ***					
000027	仮廻し管 500及び継手小運搬		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00016	仮廻し管 500及び継手小運搬	(") 1.000	m	1,331	(") 1,331	T単 13号
	合計				(") 1,331	
	単価				(") 1,203	
	官積算単価				1,331	合意率 0.903831
	*** B単 - 28号 ***					
000028	仮廻し管 500布設		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00017	仮廻し管 500布設	(") 1.000	m	2,880	(") 2,880	T単 14号
	合計				(") 2,880	
	単価				(") 2,602	
	官積算単価				2,880	合意率 0.903472
	*** B単 - 29号 ***					
000029	仮廻し管 500移設		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00018	仮廻し管 500移設	(") 1.000	m	661	(") 661	T単 15号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 661	
	単価				(") 597	
	官積算単価				661	合意率 0.903177
	*** B単 - 30号 ***					
000030	仮廻管 500撤去		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00020	仮廻管 500撤去	(") 1.000	m	923	(") 923	T単 17号
	合計				(") 923	
	単価				(") 834	
	官積算単価				923	合意率 0.903575
	*** B単 - 31号 ***					
000031	仮廻し管(500用接手材)		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 500、可とうダブル管(無孔管)用,,	(") 1.000	個	20,000	(") 20,000	S単 34号
	合計				(") 20,000	
	単価				(") 18,073	
	官積算単価				20,000	合意率 0.90365
	*** B単 - 32号 ***					
000032	仮廻し管(500) 支給品		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 500,ダブル管,支給品,,	(") 1.000	m	0	(") 0	S単 35号
	合計				(") 0	
	単価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単 - 33号 ***					
000033	産業廃棄物処理 廃プラスチック類		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	7,000	(") 7,000	S単 45号
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出	(") 0.700	時間	6,646	(") 4,652	S単 73号
	合計				(") 11,652	
	単価				(") 10,529	
	官積算単価				11,652	合意率 0.903621
	*** B単 - 34号 ***					
000034	大型土のう工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0.475m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 4.000	袋	6,241	(") 24,964	S単 80号
T00024	大型土のう一時撤去・設置	(") 12.000	袋	2,790	(") 33,480	T単 21号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0.47m3,,なし	(") 4.000	袋	994	(") 3,976	S単 83号
S02046	土のう小運搬(往復) 砂・砂利・栗石,300m未満	(") 3.800	m3	1,217	(") 4,625	S単 1号
	合計				(") 67,045	
	単価				(") 60,584	
	官積算単価				67,045	合意率 0.903631

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 35号 ***						
000035	土のう工				(")	歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18001	土のう工	(")			(")	
	仕揃え・設置～撤去	1.500	m3	35,607	53,411	S単 79号
T00025	土のう工	(")			(")	
	撤去・設置	4.500	m3	20,614	92,763	T単 22号
S02116	購入土	(")			(")	
		1.500	m3	2,850	4,275	S単 36号
S02046	土のう小運搬(往復)	(")			(")	
	砂・砂利・栗石,300m未満	3.000	m3	1,217	3,651	S単 1号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				154,100	合意率 0.903634
*** B単 - 36号 ***						
000036	産業廃棄物処理				(")	歩A
	土砂類		m3		1,000	式 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	(")			(")	
	砂質土、礫質土	1.000	m3	900	900	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3	1,827	1,827	S単 94号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				2,464	合意率 0.903557
*** B単 - 37号 ***						
000037	発電設備				(")	歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S16002	発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	(")			(")	
	,定格容量100/125kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	54.000	日	5,912	319,248	S単 77号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,1m	1.000	極	39,670	39,670	S単 87号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				358,918	合意率 0.903629
*** B単 - 38号 ***						
000038	照明設備				(")	歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相2線式,3,設置～損料～撤去,104日	2.000	箇所	23,692	47,384	S単 90号
T00012	坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去	(")			(")	
	1V2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内	160.000	m	2,808	449,280	T単 10号
T00013	坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去	(")			(")	
	1V3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内	163.000	m	2,940	479,220	T単 11号
T00015	坑内電灯主幹(単相3線式)設置・撤去	(")			(")	
	1V3.2mm、金具含む 共用295日以内	160.000	m	3,186	509,760	T単 12号
T00011	坑外電灯線設置・撤去工1V-3C	(")			(")	
	設置～損料～撤去、1V3.5mm	50.000	m	3,293	164,650	T単 9号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				1,650,294	合意率 0.903631
*** B単 - 39号 ***						
000039	動力設備				(")	歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,104日	2.000	箇所	98,949	197,898	S単 91号
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,38,設置～損料～撤去,104日	210.000	m	2,654	557,340	S単 88号
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,14,設置～損料～撤去,104日	163.000	m	1,384	225,592	S単 89号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 980,830	
	単価				(") 886,308	
	官積算単価				980,830	合意率 0.90363
	*** B単 - 40号 ***					
000040	排水設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 54.作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	(") 1.000	箇所	359,159	(") 359,159	S単 84号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	(") 1.000	箇所	48,758	(") 48,758	S単 85号
	合計				(") 407,917	
	単価				(") 368,606	
	官積算単価				407,917	合意率 0.903629
	*** B単 - 41号 ***					
000041	換気設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 54.000	日	746	(") 40,284	S単 78号
T00010	換気管布設・撤去 スパイラルダクト	(") 10.000	m	3,247	(") 32,470	T単 8号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5.設置~損料~撤去,104日	(") 1.000	箇所	31,189	(") 31,189	S単 92号
	合計				(") 103,943	
	単価				(") 93,926	
	官積算単価				103,943	合意率 0.903629
	*** B単 - 42号 ***					
000042	敷鉄板設置撤去工 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,135,1,なし	(") 1.000	m ²	1,688	(") 1,688	S単 86号
	合計				(") 1,688	
	単価				(") 1,525	
	官積算単価				1,688	合意率 0.903436
	*** B単 - 43号 ***					
000043	交通誘導員 交通誘導警備員B		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,994	(") 14,994	S単 21号
	合計				(") 14,994	
	単価				(") 13,549	
	官積算単価				14,994	合意率 0.903628
	*** B単 - 44号 ***					
000044	仮設材運搬 敷鉄板		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	13,740	(") 13,740	S単 93号
	合計				(") 13,740	
	単価				(") 12,416	
	官積算単価				13,740	合意率 0.903639

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 45号 ***						
000045	仮設材運搬 仮返し管、往復分		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	支給品運搬 トラック機種：トラック[クレーン装置付]A'-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t、DID区間の有無：無し片道運搬距離：4.0km以下	(") 1.000	ton	1,937	(") 1,937	S単 49号
S02300	支給品積み込み・荷卸し トラック機種：トラック[クレーン装置付]A'-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	(") 1.000	ton	9,310	(") 9,310	S単 50号
	合 計				(") 11,247	
	単 価				(") 10,163	
	官積算単価				11,247	合意率 0.903618
*** B単 - 46号 ***						
000046	空洞充填品質管理		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00008	品質管理試験	(") 2.000	日	46,011	(") 92,022	T単 7号
	合 計				(") 92,022	
	単 価				(") 83,154	
	官積算単価				92,022	合意率 0.903631
*** B単 - 47号 ***						
000047	試験施工 洗浄圧の決定、凹凸量調査、pH測定		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00019	高圧洗浄工(30MPa,100MPa) 1箇所(左右壁、底版あたり)	(") 3.000	箇所	87,775	(") 263,325	T単 16号
T00021	凹凸量調査 0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子	(") 6.000	箇所	20,723	(") 124,338	T単 18号
T00022	付着強度試験 1.0m×1.0mあたり3点実施	(") 9.000	箇所	7,208	(") 64,872	T単 19号
T00023	洗浄廃水のpH測定 左右壁、底版	(") 6.000	箇所	3,175	(") 19,050	T単 20号
	合 計				(") 471,585	
	単 価				(") 426,139	
	官積算単価				471,585	合意率 0.903631
*** B単 - 48号 ***						
000048	圧縮強度試験 表面被覆工施工中、断面修復工施工中		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	一軸圧縮試験(表面被覆工、断面修復工)	(") 5.000	回	50,000	(") 250,000	S単 43号
	合 計				(") 250,000	
	単 価				(") 225,908	
	官積算単価				250,000	合意率 0.903632
*** B単 - 49号 ***						
000049	付着強度試験 高圧洗浄工施工後、断面修復工施工後		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00022	付着強度試験 1.0m×1.0mあたり3点実施	(") 4.000	箇所	7,208	(") 28,832	T単 19号
	合 計				(") 28,832	
	単 価				(") 26,053	
	官積算単価				28,832	合意率 0.903614
*** B単 - 50号 ***						
000050	高圧洗浄工 側壁 30MPa		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14601	高圧洗浄工	(0.000)			(0)	
	高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,459	1,459	S単 55号
S02116	用水	(0.000)			(0)	
		0.100	m ³	296	30	S単 23号
	合計				(0)	
					1,489	
	単価				(0)	
					1,346	
	官積算単価				1,489	合意率 0.903651
	*** B単 - 51号 ***					
000051	隧道内はつり作業				(0.000)m ³	歩A
	両側壁		m ³		1.000 m ³	当たり算出
T00003	隧道内はつり作業	(0.000)			(0)	
	両側壁	1.000	m ³	2,876,400	2,876,400	T単 23号
	合計				(0)	
					2,876,400	
	単価				(0)	
					2,599,262	
	官積算単価				2,876,400	合意率 0.903651
	*** B単 - 52号 ***					
000052	不陸整正				(0.000)m ²	歩A
	隧道底版		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00009	不陸整正工	(0.000)			(0)	
	隧道底版,水路補修材649.7kg/m ² ,プライマ - 0.5kg/m ²	1.000	m ²	35,720	35,720	T単 24号
	合計				(0)	
					35,720	
	単価				(0)	
					32,278	
	官積算単価				35,720	合意率 0.903651
	*** B単 - 53号 ***					
000053	表面被覆工(吹付)				(0.000)m ²	歩A
	無機系被覆材t=7mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布,5.00kg	1.000	m ²	1,149	1,149	S単 69号
S14606	表面被覆工(吹付)	(0.000)			(0)	
	表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	6,001	6,001	S単 70号
S02116	水路補修材	(0.000)			(0)	
	ポリマーコンクリート	3.900	kg	195	761	S単 24号
	合計				(0)	
					7,911	
	単価				(0)	
					7,149	
	官積算単価				7,911	合意率 0.903651
	*** B単 - 54号 ***					
000054	注入口設置工				(0.000)箇所	歩A
	65mm,L=200mm未満,φ5.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00026	注入口設置工	(0.000)			(0)	
	削孔深さ:50mm以上200mm未満	1.000	箇所	10,163	10,163	T単 26号
	合計				(0)	
					10,163	
	単価				(0)	
					9,184	
	官積算単価				10,163	合意率 0.903651
	*** B単 - 55号 ***					
000055	注入口設置工				(0.000)箇所	歩A
	65mm,L=200mm未満,φ5.0m,注入管不要		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00027	注入口設置工	(0.000)			(0)	
	削孔深さ:50mm以上200mm未満,注入管不要	1.000	箇所	9,723	9,723	T単 27号
	合計				(0)	
					9,723	
	単価				(0)	
					8,786	
	官積算単価				9,723	合意率 0.903651

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 56号 ***						
000056	土水路工				(0.000)m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,031	S単 96号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),40m未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 6,472	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,709	S単 117号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 5,034	S単 99号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,661	S単 97号
	合計				(0) 16,907	
	単価				(0) 15,278	
	官積算単価				16,907	合意率 0.903651
*** B単 - 57号 ***						
000057	排水ポンプ設置 4号開渠施工範囲最下流		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 0.680	m3		(0) 56,980	S単 111号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 93,230	S単 112号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C55%	(0.000) 0.680	m3		(0) 8,131	S単 118号
T00014	ポンプ材料類 排水ポンプ賃料、発動発電機、ホース、ホース金具類	(0.000) 1.000	式		(0) 553,600	T単 25号
	合計				(0) 691,105	
	単価				(0) 624,337	
	官積算単価				691,105	合意率 0.90339
*** B単 - 58号 ***						
000058	照明設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 単相2線式,3,設置~損料~撤去,104日	(0.000) 2.000	箇所		(0) 23,692	S単 90号
T00012	坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去 1V2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内	(0.000) 140.000	m		(0) 2,808	T単 10号
T00013	坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去 1V3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内	(0.000) 137.000	m		(0) 2,940	T単 11号
T00015	坑内電灯主幹(単相3線式)設置・撤去 1V3.2mm、金具含む 共用295日以内	(0.000) 140.000	m		(0) 3,186	T単 12号
T00011	坑外電灯線設置・撤去工1V-3C 設置~損料~撤去、1V3.5mm	(0.000) 50.000	m		(0) 3,293	T単 9号
	合計				(0) 1,453,974	
	単価				(0) 1,313,506	
	官積算単価				1,453,974	合意率 0.90339
*** B単 - 59号 ***						
000059	動力設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,104日	(0.000) 2.000	箇所		(0) 98,949	S単 91号
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,104日	(0.000) 140.000	m		(0) 2,654	S単 88号
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,104日	(0.000) 137.000	m		(0) 1,384	S単 89号
	合計				(0) 759,066	
	単価				(0) 685,733	
	官積算単価				759,066	合意率 0.90339
*** B単 - 60号 ***						

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000060	排水設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 54.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000			(0) 401,804	(0) S単 113号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 30.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000			(0) 144,893	(0) S単 114号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000			(0) 16,946	(0) S単 115号
	合計				(0) 563,643	(0)
	単価				(0) 509,189	(0)
	官積算単価				563,643	合意率 0.90339
	*** B単 - 61号 ***					
000061	敷鉄板設置撤去工 t=22mm、黒谷ヤード、2回計上				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,5.1,なし	(0.000) 1.000			(0) 485	(0) S単 116号
	合計				(0) 485	(0)
	単価				(0) 438	(0)
	官積算単価				485	合意率 0.90339
	*** B単 - 62号 ***					
000062	歩掛調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96033	歩掛調査	(0.000) 1.000			(0) 66,000	(0) 66,000
	合計				(0) 66,000	(0)
	単価				(0) 66,000	(0)
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 63号 ***					
000063	諸経費動向調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96034	諸経費動向調査	(0.000) 1.000			(0) 434,000	(0) 434,000
	合計				(0) 434,000	(0)
	単価				(0) 434,000	(0)
	官積算単価				434,000	合意率 1
	*** B単 - 64号 ***					
000064	快適トイレ				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000			(0) 111,000	(0) S単 109号
	合計				(0) 111,000	(0)
	単価				(0) 111,000	(0)
	官積算単価				111,000	合意率 1

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02046	*** S単 - 1号 *** 土のう小運搬(往復) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、300m未満		m3	1,217		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** 専用混練機 専用混練機		日	42,940		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** 気泡製造装置 気泡製造装置		日	19,020		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** グラウトポンプ グラウトポンプ 7.5kW、スクイーズ式		日	13,110		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** 流量計測器 流量計測器 気泡換算機付		日	13,650		歩A・単A
S02111	*** S単 - 6号 *** 集塵機 集塵機 70m3/min		日	1,345		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3		供用日	476		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** 圧送管損料 圧送管損料 鋼管 50m L=6.0m		m	1,050		歩A・単A
S02111	*** S単 - 9号 *** 水槽 水槽 3m3		日	476		歩A・単A
S02111	*** S単 - 10号 *** 高圧洗浄機[工用・ガソリンエンジン駆動] 高圧洗浄機[工用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa		日	42,900		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)] 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)] 吐出量2.5m3/min 0.7MPa		日	1,600		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** 給水車 給水車 賃料		日	7,320		歩A・単A
S02113	*** S単 - 13号 *** 600Vビニル絶縁電線 600Vビニル絶縁電線 (IV) 径 2.6		m	101		歩A・単A
S02113	*** S単 - 14号 *** 600Vビニル絶縁電線 600Vビニル絶縁電線 (IV) 径 3.2		m	149		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,866		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,194		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 電工 電工		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,994		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 技術員					

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	技術員		人	36,822		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 用水					
	用水		m3	296		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 水路補修材					
	水路補修材 ポリセメント外,		kg	195		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 注入口プレート					
	注入口プレート 60、硬質プラスチック製,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 注入口プレート用パッキン					
	注入口プレート用パッキン クロロプレナム製,		枚	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** ネジプラグ					
	ネジプラグ 注入口用、硬質プラスチック製,		個	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 注込管(逆止弁付き)					
	注込管(逆止弁付き) 50、硬質塩化ビニル管,		本	440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** ステンレスアンカーボルト					
	ステンレスアンカーボルト M12×65,		個	75		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 高炉セメント					
	高炉セメント B種 2.5kg入,		ton	22,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 繊維材(バルフォーラス)					
	繊維材(バルフォーラス) 密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%,		kg	230		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 気泡剤					
	気泡剤 比重=1.16,,		kg	2,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 軽油					
	軽油 H-D-#給油,,		L	141		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 500、可とうダブル管(無孔管)用,,		個	20,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 500、ダブル管、支給品,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 購入土					
	購入土		m3	2,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 坑内電灯損料					
	坑内電灯損料 100m当り,,		式	5,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 坑内電灯雑品(IV2.6mm)					
	坑内電灯雑品(IV2.6mm) 100m当り,,		式	1,102		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 坑内電灯雑品(IV3.2mm)					
	坑内電灯雑品(IV3.2mm) 100m当り,,		式	1,182		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 電灯主幹損料(電線以外)					
	電灯主幹損料(電線以外) 100m当り,,		式	6,481		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 電灯主幹雑品(IV3.2mm)					
	電灯主幹雑品(IV3.2mm) 100m当り,,		式	1,342		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 600Vビニル絶縁電線(IV)					
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5,,		m	75		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 一軸圧縮試験(表面被覆工、断面修復工)					
	一軸圧縮試験(表面被覆工、断面修復工)		回	50,000		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 Co殻(無筋)		m3	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3	7,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 46号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 砂質土、礫質土		m3	900		歩A・単A
S02300	*** S単 - 47号 *** コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満		孔	6,147		歩A・単A
S02300	*** S単 - 48号 *** コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ 30mm以上200mm未満		孔	630.1		歩A・単A
S02300	*** S単 - 49号 *** 支給品運搬 支給品運搬 トラック機種:トラック[クレーン装置付]A'-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:無し片道運搬距離:4.0km以下		ton	1,937		歩A・単A
S02300	*** S単 - 50号 *** 支給品積み込み・荷卸し 支給品積み込み・荷卸し トラック機種:トラック[クレーン装置付]A'-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t		ton	9,310		歩A・単A
S03020	*** S単 - 51号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,375		歩A・単A
S03020	*** S単 - 52号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,484		歩A・単A
S14211	*** S単 - 53号 *** ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	8,210		歩A・単A
S14211	*** S単 - 54号 *** ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	8,418		歩A・単A
S14601	*** S単 - 55号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa		m ²	1,459		歩A・単A
S14601	*** S単 - 56号 *** 高圧洗浄工(14.7Mpa) 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,451		歩A・単A
S14602	*** S単 - 57号 *** プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg		m ²	6,044		歩A・単A
S14603	*** S単 - 58号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,193.00kg		m ²	32,719		歩A・単A
S14603	*** S単 - 59号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,385.00kg		m ²	36,875		歩A・単A
S14603	*** S単 - 60号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,578.00kg		m ²	41,052		歩A・単A
S14603	*** S単 - 61号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,770.00kg		m ²	45,208		歩A・単A
S14603	*** S単 - 62号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,963.00kg		m ²	49,385		歩A・単A
S14603	*** S単 - 63号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,155.00kg		m ²	53,541		歩A・単A
S14603	*** S単 - 64号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,348.00kg		m ²	57,719		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修 (その3) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14603	*** S単 - 65号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,540.00kg		m	61,875		歩A・単A
S14603	*** S単 - 66号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,925.00kg		m	70,208		歩A・単A
S14603	*** S単 - 67号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,2,695.00kg		m ²	86,875		歩A・単A
S14603	*** S単 - 68号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,2,888.00kg		m ²	91,052		歩A・単A
S14604	*** S単 - 69号 *** プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg		m	1,149		歩A・単A
S14606	*** S単 - 70号 *** 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付),963.00kg		m ²	6,001		歩A・単A
S14608	*** S単 - 71号 *** アンカー固定式パネル工(緩衝材設置型) アンカー固定式パネル工(緩衝材設置型) 緩衝材設置型,強化プラスチック複合板(t=8mm)		m ²	22,940		歩A・単A
S16001	*** S単 - 72号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A'-トラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出		日	12,500		歩A・単A
S16001	*** S単 - 73号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A'-トラック2t積 2.9t吊,運転1時間当たり算出		時間	6,646		歩A・単A
S16002	*** S単 - 74号 *** 工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	385		歩A・単A
S16002	*** S単 - 75号 *** 高圧洗浄機[工事中モータ駆動] 高圧洗浄機[工事中モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,015		歩A・単A
S16002	*** S単 - 76号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量50/60kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	3,847		歩A・単A
S16002	*** S単 - 77号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量100/125kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	5,912		歩A・単A
S16002	*** S単 - 78号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	746		歩A・単A
S18001	*** S単 - 79号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ-設置-撤去		m ³	35,607		歩A・単A
S18002	*** S単 - 80号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックリ,購入土,0.475m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	6,241		歩A・単A
S18002	*** S単 - 81号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックリ,0m ³ ,,なし		袋	994		歩A・単A
S18002	*** S単 - 82号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バックリ,0m ³ ,,なし		袋	1,796		歩A・単A
S18002	*** S単 - 83号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックリ,0.47m ³ ,,なし		袋	994		歩A・単A
S18006	*** S単 - 84号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 54,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	359,159		歩A・単A
S18007	*** S単 - 85号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所	48,758		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	*** S単 - 86号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,135,1,なし		m	1,688		歩A・単A
S18105	*** S単 - 87号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,1m		極	39,670		歩A・単A
S18112	*** S単 - 88号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,104日		m	2,654		歩A・単A
S18112	*** S単 - 89号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,104日		m	1,384		歩A・単A
S18114	*** S単 - 90号 *** 分電盤設備 分電盤設備 単相2線式,3,設置～損料～撤去,104日		箇所	23,692		歩A・単A
S18114	*** S単 - 91号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,104日		箇所	98,949		歩A・単A
S18114	*** S単 - 92号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,104日		箇所	31,189		歩A・単A
S19003	*** S単 - 93号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	13,740		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 94号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	1,827		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 95号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,118		歩A・単A
S01041	*** S単 - 96号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	1,031		歩A・単A
S01041	*** S単 - 97号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない		m3	2,661		歩A・単A
S02041	*** S単 - 98号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂・砕石等(m3),40m未満		m3	6,472		歩A・単A
S02041	*** S単 - 99号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂・砕石等(m3),20m未満		m3	5,034		歩A・単A
S02112	*** S単 - 100号 *** 水中ポンプ/大水量 水中ポンプ/大水量 賃料、月極単価、22kW/250mm/200V		台	122,900		歩A・単A
S02112	*** S単 - 101号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 15m		日	640		歩A・単A
S02112	*** S単 - 102号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva		日	4,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** プライマー プライマー		kg	1,190		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** サクシオンホース サクシオンホース 6吋,,		m	5,430		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** サクシオンホース サクシオンホース 10吋,,		m	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** パワーロックバンド					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パワーロックバンド 6吋, *** S単 - 107号 ***		個	6,000		歩A・単A
S02116	パワーロックバンド 10吋, *** S単 - 108号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02116	タケノコジョイント 10吋, *** S単 - 109号 ***		個	13,700		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 110号 ***		式	111,000		歩A・単A
S02300	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:50mm以上200mm未満 *** S単 - 111号 ***		孔	5,533		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋、なし、人力、昼間施工、 *** S単 - 112号 ***		m3	56,980		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台、なし *** S単 - 113号 ***		箇所	93,230		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 54、常時排水、0以上~7未満、発動発電機、あり *** S単 - 114号 ***		箇所	401,804		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 30、作業時排水、0以上~7未満、発動発電機、あり *** S単 - 115号 ***		箇所	144,893		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、なし *** S単 - 116号 ***		箇所	16,946		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、5、1、なし *** S単 - 117号 ***		m ²	485		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外) *** S単 - 118号 ***		m3	1,709		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-8-25(20)(普通) W/C55% *** T単 - 1号 ***		m3	8,131		歩A・単A
T00001	注入口設置工 *** T単 - 2号 ***		箇所	10,777		歩A・単A
T00002	断面修復工(カッター工) *** T単 - 3号 ***		m	2,160		歩A・単A
T00004	背面空洞充填工 背面充填材、充填材製造 *** T単 - 4号 ***		m3	69,851		歩A・単A
T00005	地上配管設置・撤去工 鋼管 50、L=6.0m *** T単 - 5号 ***		m	1,673		歩A・単A
T00006	坑内配管設置・撤去工 鋼管 50、L=6.0m *** T単 - 6号 ***		m	1,913		歩A・単A
T00007	プラント設置・撤去工 *** T単 - 7号 ***		回	522,440		歩A・単A
T00008	品質管理試験 *** T単 - 8号 ***		日	46,011		歩A・単A
T00010	換気管布設・撤去 スバイラルダクト		m	3,247		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00011	*** T単 - 9号 *** 坑外電灯線設置・撤去工IV-3C					
	設置～損料～撤去、IV3.5mm		m	3,293		歩A・単A
T00012	*** T単 - 10号 *** 坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去					
	IV2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内		m	2,808		歩A・単A
T00013	*** T単 - 11号 *** 坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去					
	IV3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内		m	2,940		歩A・単A
T00015	*** T単 - 12号 *** 坑内電灯主幹(単相3線式)設置・撤去					
	IV3.2mm、金具含む 共用295日以内		m	3,186		歩A・単A
T00016	*** T単 - 13号 *** 仮廻し管 500及び継手小運搬					
			m	1,331		歩A・単A
T00017	*** T単 - 14号 *** 仮廻し管 500布設					
			m	2,880		歩A・単A
T00018	*** T単 - 15号 *** 仮廻し管 500移設					
			m	661		歩A・単A
T00019	*** T単 - 16号 *** 高圧洗浄工(30MPa,100MPa)					
	1箇所(左右壁、底版あたり)		箇所	87,775		歩A・単A
T00020	*** T単 - 17号 *** 仮廻管 500撤去					
			m	923		歩A・単A
T00021	*** T単 - 18号 *** 凹凸量調査					
	0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子		箇所	20,723		歩A・単A
T00022	*** T単 - 19号 *** 付着強度試験					
	1.0m×1.0mあたり3点実施		箇所	7,208		歩A・単A
T00023	*** T単 - 20号 *** 洗浄廃水のpH測定					
	左右壁、底版		箇所	3,175		歩A・単A
T00024	*** T単 - 21号 *** 大型土のう一時撤去・設置					
			袋	2,790		歩A・単A
T00025	*** T単 - 22号 *** 土のう工					
	撤去・設置		m ³	20,614		歩A・単A
T00003	*** T単 - 23号 *** 隧道内はつり作業					
	両側壁		m ³	2,876,400		歩A・単A
T00009	*** T単 - 24号 *** 不陸整正工					
	隧道底版,水路補修材649.7kg/m ² ,プライマ - 0.5kg/m ²		m ²	35,720		歩A・単A
T00014	*** T単 - 25号 *** ポンプ材料類					
	排水ポンプ賃料、発動発電機、ホース、ホース金具類		式	553,600		歩A・単A
T00026	*** T単 - 26号 *** 注入口設置工					
	削孔深さ:50mm以上200mm未満		箇所	10,163		歩A・単A
T00027	*** T単 - 27号 *** 注入口設置工					
	削孔深さ:50mm以上200mm未満,注入管不要		箇所	9,723		歩A・単A
C00001	*** C単 - 1号 *** 背面充填材					
			m ³	29,887		歩A・単A
C00002	*** C単 - 2号 *** 充填設備損料(プラント設置・撤去工)					
			日	131.374		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02046	土のう小運搬(往復) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、300m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料	砂・砂利・栗石				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)運搬距離区分	300m未満				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0-5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バトロ給油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				55,597	算出数量 45.700 m3
	単価		m3		1,217	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	専用混練機		日		1,000	歩A 当たり算出
	専用混練機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具損料コード	M96001				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	42,940円				週休:月単位
M96001	専用混練機 PMM-1000A	1.000	日	42,940	42,940	
	合計				42,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,940	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	気泡製造装置		日		1,000	歩A 当たり算出
	気泡製造装置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具損料コード	M96002				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	19,020円				週休:月単位
M96002	気泡製造装置	1.000	日	19,020	19,020	
	合計				19,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,020	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	グラウトポンプ		日		1,000	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ 7.5kw, スクイズ式					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具損料コード	M96003				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	7.5kw, スクイズ式				
	3)単価の入力	13,110円				週休:月単位
M96003	グラウトポンプ 7.5kw, スクイズ式	1.000	日	13,110	13,110	
	合計				13,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,110	
*** S単 - 5号 ***						
S02111	流量計測器		日		1,000	歩A 当たり算出
	流量計測器 気泡換算機付					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具損料コード	M96004				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	気泡換算機付				
	3)単価の入力	13,650円				週休:月単位

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M96004	流量計測器 気泡換算機付	1.000	日	13,650	13,650	
	合計				13,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,650	
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	集塵機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集塵機 70m3/min					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96005 70m3/min 1,345円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M96005	集塵機 70m3/min	1.000	日	1,345	1,345	
	合計				1,345	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,345	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	水槽(一般工用用)[銅板製簡易水槽] 水槽(一般工用用)[銅板製簡易水槽] 容量3m3		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27941 容量3m3 476円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M27941	水槽(一般工用用)[銅板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	476	476	
	合計				476	算出数量 1.000 各単位
	単価				476	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	圧送管損料		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧送管損料 鋼管 50m L=6.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96007 鋼管 50m L=6.0m 1,050円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M96007	圧送管損料 鋼管 50m L=6.0m	1.000	m	1,050	1,050	
	合計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050	
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	水槽		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽 3m3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96006 3m3 476円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M96006	水槽 3m3	1.000	日	476	476	
	合計				476	算出数量 1.000 各単位
	単価				476	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M28416 吐出量35～70L/min 圧力100Mpa 42,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M28416	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力100Mpa	1.000	日	42,900	42,900	
	合計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,900	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.5m3/min 0.7MPa		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F03022 吐出量2.5m3/min 0.7MPa 1,600円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F03022	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.5m3/min 0.7MPa	1.000	日	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	給水車		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	給水車 賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 賃料 7,320円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96001	給水車 賃料	1.000	日	7,320	7,320	
	合計				7,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,320	
	*** S単 - 13号 ***					
S02113	600Vビニル絶縁電線 600Vビニル絶縁電線 (I V) 径 2.6		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W09283 (I V) 径 2.6 101円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09283	600Vビニル絶縁電線 (I V) 径 2.6	1.000	m	101	101	
	合計				101	算出数量 1.000 各単位
	単価				101	
	*** S単 - 14号 ***					
S02113	600Vビニル絶縁電線 600Vビニル絶縁電線 (I V) 径 3.2		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W09284 (I V) 径 3.2 149円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09284	600Vビニル絶縁電線 (I V) 径 3.2	1.000	m	149	149	
	合計				149	算出数量 1.000 各単位
	単価				149	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人
	単価				28,866	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				25,194	算出数量 1.000 人
	単価				25,194	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	
	合計				14,994	算出数量 1.000 人
	単価				14,994	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04007	技術員	1.000	人	36,822	36,822	
	合計				36,822	算出数量 1.000 人
	単価				36,822	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	用水		m3		1,000	歩A 当たり算出
	用水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	用水	1.000	m3	296	296	
	合計				296	算出数量 1.000 各単位
	単価				296	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水路補修材		kg		1,000	歩A 当たり算出
	水路補修材 ※ リアメント外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32205	水路補修材 ※ リアメント外	1.000	kg	195	195	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				195	算出数量 1.000 各単位
	単価				195	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	注入口プレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入口プレート 60、硬質プラスチック製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	注入口プレート 60、硬質プラスチック製	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,610	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	注入口プレート用パッキン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入口プレート用パッキン クロロプレンゴム製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	注入口プレート用パッキン クロロプレンゴム製	1.000	枚	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ネジブラグ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジブラグ 注入口用、硬質プラスチック製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	ネジブラグ 注入口用、硬質プラスチック製	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	注水管(逆止弁付き)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注水管(逆止弁付き) 50、硬質塩化ビニル管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	注水管(逆止弁付き) 50、硬質塩化ビニル管	1.000	本	440	440	
	合計				440	算出数量 1.000 各単位
	単価				440	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ステンレスアンカーボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスアンカーボルト M12×65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	ステンレスアンカーボルト M12x65	1.000	個	75	75	
	合計				75	算出数量 1.000 各単位
	単価				75	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 2.5kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P32006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32006	高炉セメント B種 2.5kg入	1.000	ton	22,400	22,400	
	合計				22,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,400	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	繊維材(パルフォース)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	繊維材(パルフォース) 密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	繊維材(パルフォース) 密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%	1.000	kg	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	気泡剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	気泡剤 比重=1.16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	気泡剤 比重=1.16	1.000	kg	2,370	2,370	
	合計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,370	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H-1給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 H-1給油	1.000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 各単位
	単価				141	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管継手 500、可とうダブル管(無孔管)用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	高密度ポリエチレン管継手 500、可とうダブル管(無孔管)用	1.000	個	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 500,ダブル管,支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	高密度ポリエチレン管 500,ダブル管,支給品	1.000	m	19,800	19,800	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03208	購入土	1.000	m3	2,850	2,850	
	合計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,850	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	坑内電灯損料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	坑内電灯損料 100m当り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	坑内電灯損料 100m当り	1.000	式	5,610	5,610	
	合計				5,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,610	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	坑内電灯雑品(IV2.6mm)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	坑内電灯雑品(IV2.6mm) 100m当り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	坑内電灯雑品(IV2.6mm) 100m当り	1.000	式	1,102	1,102	
	合計				1,102	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,102	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 39号 ***						
S02116	坑内電灯雑品 (IV3.2mm)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	坑内電灯雑品 (IV3.2mm) 100m当り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	坑内電灯雑品 (IV3.2mm) 100m当り	1.000	式	1,182	1,182	
	合計				1,182	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,182	
*** S単 - 40号 ***						
S02116	電灯主幹撰料(電線以外)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電灯主幹撰料(電線以外) 100m当り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	電灯主幹撰料(電線以外) 100m当り	1.000	式	6,481	6,481	
	合計				6,481	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,481	
*** S単 - 41号 ***						
S02116	電灯主幹雑品(IV3.2mm)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電灯主幹雑品(IV3.2mm) 100m当り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	電灯主幹雑品(IV3.2mm) 100m当り	1.000	式	1,342	1,342	
	合計				1,342	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,342	
*** S単 - 42号 ***						
S02116	600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	1.000	m	74.60	75	
	合計				75	算出数量 1.000 各単位
	単価				75	
*** S単 - 43号 ***						
S02116	一軸圧縮試験(表面被覆工、断面修復工)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一軸圧縮試験(表面被覆工、断面修復工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	一軸圧縮試験(表面被覆工、断面修復工)	1.000	回	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 Co殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	Co殻(無筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	産業廃棄物処分費 Co殻(無筋)	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単 - 45号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 砂質土、礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	砂質土、礫質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	産業廃棄物処分費 砂質土、礫質土	1.000	m3	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単 - 47号 ***					
S02300	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		6,147	
	*** S単 - 48号 ***					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		630.1	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 49号 ***					
S02300	支給品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	支給品運搬 トラック機種:トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4-4.5t積、吊能力2.9t、 DID区間の有無:無し片道運搬距離:4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		ton		1,937	
	*** S単 - 50号 ***					
S02300	支給品積み込み・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	支給品積み込み・荷卸し トラック機種:トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4-4.5t積、吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		ton		9,310	
	*** S単 - 51号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm				
R01003	普通作業員	0.800	人	23,970	19,176	
R02007	はつり工	1.300	人	30,906	40,178	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,354	9,497	
	合 計				68,851	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,375	
	*** S単 - 52号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3 < t 6cm				
R01003	普通作業員	0.800	人	23,970	19,176	
R02007	はつり工	1.300	人	30,906	40,178	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,354	9,497	
	合 計				68,851	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,484	
	*** S単 - 53号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m) 3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg) 5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分 7)表面仕上げ実施区分	充填工 0.06kg 1.35kg 9,440 2,610 養生無し 表面仕上げ有り				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.550	人	28,866	15,876	
R01002	特殊作業員	0.880	人	25,194	22,171	
R01003	普通作業員	1.080	人	23,970	25,888	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,440	944	
P25204	充填材	1.600	kg	2,610	4,176	
Y00004	諸雑費	0.020		63,935	1,279	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,866	2,887	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,970	3,835	
	合計				82,095	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,210	
	*** S単 - 54号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.08kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	2.03kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	9,440				
	5)充填材単価(円/kg)	2,610				
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	28,866	15,876	
R01002	特殊作業員	0.880	人	25,194	22,171	
R01003	普通作業員	1.080	人	23,970	25,888	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,440	944	
P25204	充填材	2.400	kg	2,610	6,264	
Y00004	諸雑費	0.020		63,935	1,279	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,866	2,887	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,970	3,835	
	合計				84,183	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,418	
	*** S単 - 55号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)吐出圧力	30Mpa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,866	20,495	
R01002	特殊作業員	1.420	人	25,194	35,775	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,970	51,056	
M28413	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	25.000	L	152	3,800	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		107,326	28,978	
	合計				145,898	算出数量 100.000 m ²

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,459	
	*** S単 - 56号 ***					
S14601	高圧洗浄工(14.7Mpa)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,866	20,495	
R01002	特殊作業員	1.420	人	25,194	35,775	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,970	51,056	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	152	3,496	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		107,326	28,978	
	合 計				145,064	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,451	
	*** S単 - 57号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		m ²		10.000 m	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,0.50kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量(kg/10m ²)	プライマー塗布 1,190円 0.50kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,866	32,041	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,970	26,607	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	0.520	kg	1,190	619	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		58,648	1,173	
	合 計				60,440	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,044	
	*** S単 - 58号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,193.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 195円 193.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	214.230	kg	195	41,775	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合 計				327,187	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		32,719	
	*** S単 - 59号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,385.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 385.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	427.350	kg	195	83,333	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				368,745	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		36,875	
	*** S単 - 60号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,578.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 578.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	641.580	kg	195	125,108	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				410,520	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		41,052	
	*** S単 - 61号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,770.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 770.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	854.700	kg	195	166,667	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				452,079	算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡		45,208	
	*** S単 - 62号 ***					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,963.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10㎡)	断面修復工 195円 963.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ※リセメント外	1,068.930	kg	195	208,441	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				493,853	算出数量 10.000 ㎡

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		49,385	
	*** S単 - 63号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,155.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,155.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,282.050	kg	195	250,000	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合 計				535,412	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		53,541	
	*** S単 - 64号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,348.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,348.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,496.280	kg	195	291,775	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合 計				577,187	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		57,719	
	*** S単 - 65号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,540.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,540.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,709.400	kg	195	333,333	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合 計				618,745	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		61,875	
	*** S単 - 66号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,925.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,925.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	2,136.750	kg	195	416,666	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				702,078	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		70,208	
	*** S単 - 67号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 2,695.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	2,695.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	2,991.450	kg	195	583,333	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				868,745	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		86,875	
	*** S単 - 68号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 2,888.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	2,888.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,866	96,124	
R02005	左官	6.670	人	27,540	183,692	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	3,205.680	kg	195	625,108	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,816	5,596	
	合計				910,520	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		91,052	
	*** S単 - 69号 ***					
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,5.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,190円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/100m ²)	5.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	28,866	36,660	
R01002	特殊作業員	1.270	人	25,194	31,996	
R01003	普通作業員	1.270	人	23,970	30,442	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	5.800	kg	1,190	6,902	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		99,098	8,919	
	合計				114,919	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,149	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 70号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆(吹付)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	963.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	28,866	25,113	
R01002	特殊作業員	4.350	人	25,194	109,594	
R01003	普通作業員	3.480	人	23,970	83,416	
R02005	左官	4.350	人	27,540	119,799	
P32205	水路補修材 高圧ポリエチレン	1,136.340	kg	195	221,586	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		337,922	40,551	
	合計				600,059	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		6,001	
	*** S単 - 71号 ***					
S14608	アンカー固定式パネル工(緩衝材設置型)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	アンカー固定式パネル工(緩衝材設置型) 緩衝材設置型,強化プラスチック複合板(t=8mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	緩衝材設置型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パネル板	強化プラスチック複合板(t=8mm)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)パネル板ロス率	0.02		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)パネル板単価(円/m ²)	12,800				
	5)緩衝材ロス率	0.05				
	6)緩衝材単価(円/m ²)	2,370				
	7)アンカー規格	SUS製、M8×60L				
	8)アンカー使用本数(本/100m ²)	943.00				
	9)アンカー単価(円/本)	285				
R01001	土木一般世話役	1.880	人	28,866	54,268	
R01002	特殊作業員	5.630	人	25,194	141,842	
R01003	普通作業員	7.500	人	23,970	179,775	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		375,885	3,759	
P13611	強化プラスチック複合板 t=8mm	102.000	m ²	12,800	1,305,600	
P13601	パネル工法用緩衝材 SUS製、M8×60L	105.000	m ²	2,370	248,850	
P50207	アンカー材 SUS製、M8×60L	943.000	本	285	268,755	
Y00004	雑材料費 5%	0.050		1,823,205	91,160	
	合計				2,294,009	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		22,940	
	*** S単 - 72号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 4.5t種 2.9t吊,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO3104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03104	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
	合計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 73号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-ストラック2t積 2.9t吊, 運転1時間当たり算出		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03102	トラック[クレーン装置付] A-ストラック2t積 2.9t吊	1.000	時間	1,640	1,640	
P34029	軽油 A-D-LL給油	3.900	L	141	550	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	26,214	4,456	
	合計				6,646	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,646	
Y00001	単位					
	*** S単 - 74号 ***					
S16002	工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M19195		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合計				385	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単 - 75号 ***					
S16002	高圧洗浄機 [工事中モーター駆動] 高圧洗浄機 [工事中モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M28391		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機 [工事中モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,015	
Y00001	単位					
	*** S単 - 76号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量50/60kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21407				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21407	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量50/60kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	3,260	3,847	
	合計				3,847	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,847	
Y00001	単位					
	*** S単 - 77号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量100/125kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21410				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21410	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量100/125kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	5,010	5,912	
	合計				5,912	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,912	
Y00001	単位					
	*** S単 - 78号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] , 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ	M18181				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.46				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] , 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.460	供用日	96	140	
P34029	軽油	4.300	L	141	606	
	合計				746	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		746	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 79号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去					
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去				
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,970	347,565	
	合計				356,065	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		35,607	
	*** S単 - 80号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0.475m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,850.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.475m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
Y00004	諸雑費	0.010		78,030	780	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	16.200	m3	2,850	46,170	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,500	14,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	63.000	L	141	8,883	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				212,197	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		6,241	
	*** S単 - 81号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし					
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
Y00004	諸雑費	0.004		54,060	216	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	16,200	19,602	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	101.000	L	141	14,241	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				114,333	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		994	
	*** S単 - 82号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),バ ック,0.0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
Y00004	諸雑費	0.002		78,030	156	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.230	日	16,200	19,926	
P34029	軽油 バ トル給油	99.000	L	141	13,959	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				138,285	算出数量 77.000 袋
	単価		袋		1,796	
	*** S単 - 83号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0.47m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,850.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.470m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
Y00004	諸雑費	0.004		54,060	216	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	16,200	19,602	
P34029	軽油 バ トル給油	101.000	L	141	14,241	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				114,333	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		994	
	*** S単 - 84号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 54,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	54		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	83.700	日	1,200	100,440	
P34029	軽油 バ トル給油	745.000	L	141	105,045	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世役	2.160	人	28,866	62,351	
R01003	普通作業員	2.700	人	23,970	64,719	
Y00004	諸雑費	0.080		332,555	26,604	
	合計				359,159	算出数量 1,000 箇所
	単価				359,159	
	*** S単 - 85号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世役	0.320	人	28,866	9,237	
R01003	普通作業員	1.040	人	23,970	24,929	
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	16,200	4,212	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	26,214	6,291	
P34029	軽油 バッド給油	29.000	L	141	4,089	
	合計				48,758	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		48,758	
	*** S単 - 86号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,135,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 135 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,249	1,249,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,194	73,063	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,200	53,622	
P34029	軽油 バッド給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,214	76,021	
	合計				1,687,864	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,688	
	*** S単 - 87号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種 設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D種 設置～撤去 1本 1V線 5.5mm2 1.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	1.000	m	115	115	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	25,602	6,401	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (補助接地極設置)	0.250	人	25,602	6,401	
R01003	普通作業員 (補助接地極設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	25,602	256	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,962	165	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	23,970	1,678	
R01013	電工 (補助接地極撤去)	0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員 (補助接地極撤去)	0.070	人	23,970	1,678	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	25,602	256	
	合計				39,670	算出数量 1.000 極
	単価		極		39,670	
	*** S単 - 88号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,104日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	104.000日				
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,734	373,400	
Y00002	損料 0.0639%	0.066		373,400	24,644	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	25,602	158,732	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		532,132	2,661	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	25,602	79,366	
	合計				265,403	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,654	
	*** S単 - 89号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,104日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	104.000日				
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,590	159,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.066		159,000	10,494	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,602	84,487	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		243,487	1,217	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,602	42,243	
	合計				138,441	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,384	
	*** S単 - 90号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相2線式,3,設置~損料~撤去,104日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	単相2線式 3 設置～損料～撤去 104.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09401	配線用しゃ断器 2P 30	1.000	個	1,600	1,600	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	10.000	m	64	640	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.066		8,070	533	
R01013	電工	0.600	人	25,602	15,361	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		23,431	117	
R01013	電工	0.300	人	25,602	7,681	
	合計				23,692	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		23,692	
	*** S単-91号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,104日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 37 設置～損料～撤去 104.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,179	17,685	
W09556	硬質ビニル電線管(VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.066		51,415	3,393	
R01013	電工	2.470	人	25,602	63,237	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,652	573	
R01013	電工	1.240	人	25,602	31,746	
	合計				98,949	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		98,949	
	*** S単-92号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,104日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 1.5 設置～損料～撤去 104.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	42	630	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.066		8,740	577	
R01013	電工	0.790	人	25,602	20,226	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		28,966	145	
R01013	電工	0.400	人	25,602	10,241	
	合計				31,189	算出数量 1.000 箇所

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		31,189	
	*** S単 - 93号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 60kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,240	12,240	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				13,740	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,740	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		1,827	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,118	
	*** S単 - 96号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け(投入)				
R01003	普通作業員	0.430	人	23,970	10,307	
	合 計				10,307	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,031	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 97号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 締固めを計上しない				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.110	人	23,970	26,607	
	合計				26,607	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,661	
	*** S単 - 98号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),40m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 40m未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.270	人	23,970	6,472	
	合計				6,472	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,472	
Y00001	単位					
	*** S単 - 99号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 20m未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.210	人	23,970	5,034	
	合計				5,034	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,034	
Y00001	単位					
	*** S単 - 100号 ***					
S02112	水中ポンプ/大水量		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ/大水量 資料、月極単価、22kW/250mm/200V					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 資料、月極単価、22kW/250mm/200V 122,900円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
F96002	水中ポンプ/大水量 資料、月極単価、22kW/250mm/200V	1.000	台	122,900	122,900	
	合計				122,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				122,900	
	*** S単 - 101号 ***					
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 15m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05042 口径150mm 全揚程 15m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	640円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05042	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 15m	1.000	日	640	640	
	合計				640	算出数量 1.000 各単位
	単価				640	
	*** S単 - 102号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F02060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量100kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02060	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva	1.000	日	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	プライマー プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96036	プライマー	1.000	kg	1,190	1,190	
	合計				1,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,190	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	サクシオンホース サクシオンホース 6吋,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	サクシオンホース 6吋	1.000	m	5,430	5,430	
	合計				5,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,430	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	サクシオンホース サクシオンホース 10吋,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96029	サクシオンホース 10吋	1.000	m	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	パワーロックバンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パワーロックバンド 6吋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	パワーロックバンド 6吋	1.000	個	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	パワーロックバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パワーロックバンド 10吋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	パワーロックバンド 10吋	1.000	個	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	タケノコジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タケノコジョイント 10吋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	タケノコジョイント 10吋	1.000	個	13,700	13,700	
	合計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,700	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	快適トイレ	1.000	式	111,000	111,000	
	合計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				111,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S02300	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:50mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		孔		5,533	
	*** S単 - 111号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	56,980	56,980	
	合計				56,980	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		56,980	
	*** S単 - 112号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	16,200	11,988	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,866	14,433	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,194	2,519	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	141	3,243	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	26,214	13,107	
	合計				93,230	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		93,230	
	*** S単 - 113号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 54,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	54 常時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	58.320	日	455	26,536	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1,507.000	L	152	229,064	
R01001	土木一般世話役	2.160	人	28,866	62,351	
R01003	普通作業員	2.700	人	23,970	64,719	
Y00004	諸雑費	0.050		382,670	19,134	
	合計				401,804	算出数量 1.000 箇所
	単価				401,804	
	*** S単 - 114号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 30,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	30 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	46.500	日	455	21,158	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	279.000	L	152	42,408	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世役	1.200	人	28,866	34,639	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,970	35,955	
Y00004	諸雑費	0.080		134,160	10,733	
	合計				144,893	算出数量 1.000 箇所
	単価				144,893	
	*** S単 - 115号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世役	0.230	人	28,866	6,639	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,970	10,307	
	合計				16,946	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,946	
	*** S単 - 116号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 5, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 5 1 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	46	46,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,194	73,063	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	16,200	53,622	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,214	76,021	
	合計				484,864	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		485	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単価		m ³		1,709	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	給水車 賃料		日	7,320		
F96002	水中ポンプ/大水量 賃料、月極単価、22kW/250mm/200V		台	122,900		
J03208	購入土		m ³	2,850		
M96001	専用混練機 PMM-1000A		日	42,940		
M96002	気泡製造装置		日	19,020		
M96003	グラウトポンプ 7.5kw、スクイーズ式		日	13,110		
M96004	流量計測器 気泡換算機付		日	13,650		
M96005	集塵機 70m ³ /min		日	1,345		
M96006	水槽 3m ³		日	476		
M96007	圧送管損料 鋼管 50m L=6.0m		m	1,050		
M96008	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型] 25cm		台	752		
P32205	水路補修材 ポリセメント塊		kg	195		
P96001	用水		m ³	296		
P96003	繊維材(バルフォース) 密度:2.0~2.2g/m ³ 、含水率:35~45%		kg	230		
P96004	気泡剤 比重=1.16		kg	2,370		
P96005	一軸圧縮試験(表面被覆工、断面修復工)		回	50,000		
P96006	注入口プレート 60、硬質プラスチック製		個	2,610		
P96007	注入口プレート用パッキン クロロプレナム製		枚	200		
P96008	ネジプラグ 注入口用、硬質プラスチック製		個	600		
P96009	注入管(逆止弁付き) 50、硬質塩化ビニル管		本	440		
P96010	ステンレスアンカーボルト M12×65		個	75		
P96012	産業廃棄物処分費 Co殻(無筋)		m ³	4,700		
P96013	修理・消耗品費 日施工量×100円		式	1,000		
P96014	空気量測定試験 質量測定法		回	3,000		
P96015	フロー試験		回	3,000		
P96016	供試体作成 一軸圧縮試験(背面空洞充填工)		本	200		
P96017	一軸圧縮試験(背面空洞充填工)		本	5,000		
P96018	サクシオンホース 6吋		m	5,430		
P96019	坑内電灯雑品(1V2.6mm) 100m当り		式	1,102		
P96020	坑内電灯損料 100m当り		式	5,610		
P96021	坑内電灯雑品(1V3.2mm) 100m当り		式	1,182		
P96022	電灯主幹損料(電線以外) 100m当り		式	6,481		
P96023	電灯主幹雑品(1V3.2mm) 100m当り		式	1,342		
P96024	高密度ポリエチレン管継手 500、可とうダブル管(無孔管)用		個	20,000		
P96025	高密度ポリエチレン管 500、ダブル管、支給品		m	19,800		
P96026	換気管雑品 100m当り		式	5,082		
P96027	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m ³	7,000		
P96028	産業廃棄物処分費 砂質土、礫質土		m ³	900		
P96029	サクシオンホース 10吋		m	30,000		
P96030	パワーロックバンド 6吋		個	6,000		
P96031	パワーロックバンド 10吋		個	10,000		
P96032	タケノコジョイント 10吋		個	13,700		
P96033	歩掛調査		式	66,000		

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	注入口設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満	1.000	孔	6,147	6,147	S単 47号
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ 30mm以上200mm未満	1.000	孔	630.1	630	S単 48号
S02116	注入口プレート 60、硬質プラスチック製,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 25号
S02116	注入口プレート用パッキン クロロブレンゴム製,,	1.000	枚	200	200	S単 26号
S02116	ネジプラグ 注入口用、硬質プラスチック製,,	1.000	個	600	600	S単 27号
S02116	注入管(逆止弁付き) 50、硬質塩化ビニル管,,	1.000	本	440	440	S単 28号
S02116	ステンレスアンカーボルト M12×65,,	2.000	個	75	150	S単 29号
	合計				10,777	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,777	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	断面修復工(カッター工)		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 15号
S02115	特殊作業員	6.000	人	25,194	151,164	S単 16号
Y00004	雑品	0.200		180,030	36,006	
	合計				216,036	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,160	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00004	背面空洞充填工		m3		10.000	歩A 当たり算出
C00001	背面充填材、充填材製造 背面充填材	10.000	m3	29,887	298,870	C単 1号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,194	50,388	S単 16号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,970	71,910	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	S単 18号
S02115	電工	1.000	人	25,602	25,602	S単 19号
C00003	充填設備損料	1.000	日	196,664	196,664	C単 3号
	合計				698,514	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		69,851	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00005	地上配管設置・撤去工		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	鋼管 50、L=6.0m 普通作業員	0.260	人	23,970	6,232	S単 17号
S02111	圧送管損料 鋼管 50m L=6.0m	10.000	m	1,050	10,500	S単 8号
	合計				16,732	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,673	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	坑内配管設置・撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	鋼管 50、L=6.0m 普通作業員	0.360	人	23,970	8,629	S単 17号
S02111	圧送管損料 鋼管 50m L=6.0m	10.000	m	1,050	10,500	S単 8号
	合計				19,129	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,913	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	プラント設置・撤去工		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,866	57,732	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,194	50,388	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人	26,214	52,428	S単 18号
S02115	電工	2.000	人	25,602	51,204	S単 19号
C00002	充填設備損料(プラント設置・撤去工)	2.000	日	131,374	262,748	C単 2号
	合計				522,440	算出数量 1.000 回
	単価		回		522,440	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	品質管理試験		日		1,000	歩A 当たり算出
P96014	空気量測定試験 質量測定法	2.000	回	3,000	6,000	
P96015	フロー試験	2.000	回	3,000	6,000	
P96016	供試体作成	3.000	本	200	600	
P96017	一軸圧縮試験(背面空洞充填工)	3.000	本	5,000	15,000	
S02115	技術員	0.500	人	36,822	18,411	S単 22号
	合計				46,011	算出数量 1.000 日
	単価		日		46,011	
	*** T単 - 8号 ***					
T00010	換気管布設・撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
P49001	スパイラルダクト スパイラルダクト 垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	100.000	m	1,540	154,000	
Y00002	損料	0.330		154,000	50,820	
P96026	換気管雑品 100m当り	1.000	式	5,082	5,082	
S02115	電工	10.500	人	25,602	268,821	S単 19号
	合計				324,723	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,247	
	*** T単 - 9号 ***					
T00011	坑外電灯線設置・撤去工IV-3C		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	設置～損料～撤去、IV3.5mm 600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5.,	309.000	m	75	23,175	S単 42号
Y00002	損料	0.400		23,175	9,270	
S02115	電工	12.500	人	25,602	320,025	S単 19号
	合計				329,295	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,293	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00012	坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02113	IV2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内 600Vビニル絶縁電線 (IV) 径 2.6	206.000	m	101	20,806	S単 13号
Y00002	損料	0.400		20,806	8,322	
S02116	坑内電灯損料 100m当り,,	1.000	式	5,610	5,610	S単 37号
S02116	坑内電灯雑品(IV2.6mm) 100m当り,,	1.000	式	1,102	1,102	S単 38号
S02115	電工	10.380	人	25,602	265,749	S単 19号
	合計				280,783	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,808	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00013	坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02113	IV3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内 600Vビニル絶縁電線 (IV) 径 3.2	206.000	m	149	30,694	S単 14号
Y00002	損料	0.400		30,694	12,278	
S02116	坑内電灯損料 100m当り,,	1.000	式	5,610	5,610	S単 37号
S02116	坑内電灯雑品(IV3.2mm) 100m当り,,	1.000	式	1,182	1,182	S単 39号
S02115	電工	10.740	人	25,602	274,965	S単 19号
	合計				294,035	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,940	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00015	坑内電灯主幹(単相3線式)設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02113	IV3.2mm、金具含む 共用295日以内 600Vビニル絶縁電線 (IV) 径 3.2	309.000	m	149	46,041	S単 14号
Y00002	損料	0.400		46,041	18,416	
S02116	電灯主幹損料(電線以外) 100m当り,,	1.000	式	6,481	6,481	S単 40号
S02116	電灯主幹雑品(IV3.2mm) 100m当り,,	1.000	式	1,342	1,342	S単 41号
S02115	電工	11.420	人	25,602	292,375	S単 19号
	合計				318,614	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,186	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00016	仮廻し管 500及び継手小運搬		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,866	14,433	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,194	50,388	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S単 17号
Y00004	雑品	0.180		112,761	20,297	
	合計				133,058	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,331	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00017	仮廻し管 500布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,866	57,732	S単 15号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,194	100,776	S単 16号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,970	71,910	S単 17号
Y00004	雑品	0.250		230,418	57,605	
	合計				288,023	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,880	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00018	仮廻し管 500移設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,866	14,433	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S単 17号
Y00004	雑品	0.040		63,597	2,544	
	合計				66,141	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00019	高圧洗浄工(30MPa,100MPa)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	1箇所(左右壁、底板あたり)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 15号
S02115	特殊作業員	3.000	人	25,194	75,582	S単 16号
Y00004	雑品	0.270		104,448	28,201	
S02111	高圧洗浄機[工用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力100Mpa	1.000	日	42,900	42,900	S単 10号
	合計				175,549	算出数量 2.000 箇所
	単価		箇所		87,775	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00020	仮廻し管 500撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,866	14,433	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,194	50,388	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S単 17号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.040		88,791	3,552	
	合計				92,343	算出数量 100.000 m
	単価		m		923	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00021	凹凸量調査		箇所		3,000	歩A 当たり算出
	0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 16号
Y00004	雑品	0.150		54,060	8,109	
	合計				62,169	算出数量 3,000 箇所
	単価		箇所		20,723	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00022	付着強度試験		箇所		9,000	歩A 当たり算出
	1.0m×1.0mあたり3点実施					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 16号
Y00004	雑品	0.200		54,060	10,812	
	合計				64,872	算出数量 9,000 箇所
	単価		箇所		7,208	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00023	洗浄廃水のpH測定		箇所		3,000	歩A 当たり算出
	左右壁、底版					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,866	8,660	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		8,660	866	
	合計				9,526	算出数量 3,000 箇所
	単価		箇所		3,175	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00024	大型土のう一時撤去・設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハ'ッ杓,0m3,,なし	1.000	袋	994	994	S単 81号
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハ'ッ杓,0m3,,なし	1.000	袋	1,796	1,796	S単 82号
	合計				2,790	算出数量 1,000 袋
	単価		袋		2,790	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00025	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	撤去・設置					
S02115	普通作業員	8.600	人	23,970	206,142	S単 17号
	合計				206,142	算出数量 10,000 m3

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		20,614	
	*** T単 - 23号 ***					
T00003	隧道内はつり作業		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	両側壁 普通作業員	120.000	人	23,970	2,876,400	S単 17号 算出数量 1.000 m3
	合 計				2,876,400	
	単 価		m3		2,876,400	
	*** T単 - 24号 ***					
T00009	不陸整正工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	隧道底版,水路補修材649.7kg/m ² ,プライマ - 0.5kg/m ² 普通作業員	9.590	人	23,970	229,872	S単 17号
S02116	水路補修材 ポリアセチレン系,,	649.900	kg	195	126,731	S単 24号
S02116	プライマー	0.500	kg	1,190	595	S単 103号 算出数量 10.000 m ²
	合 計				357,198	
	単 価		m ²		35,720	
	*** T単 - 25号 ***					
T00014	ポンプ材料類		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02112	排水ポンプ賃料、発動発電機、ホース、ホース金具類 水中ポンプ/大水量 賃料、月極単価、22kW/250mm/200V	1.000	台	122,900	122,900	S単 100号
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 15m	5.000	日	640	3,200	S単 101号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 定格容量100kva	5.000	日	4,700	23,500	S単 102号
S02116	サクシオンホース 6吋,,	10.000	m	5,430	54,300	S単 104号
S02116	サクシオンホース 10吋,,	10.000	m	30,000	300,000	S単 105号
S02116	パワーロックバンド 6吋,,	1.000	個	6,000	6,000	S単 106号
S02116	パワーロックバンド 10吋,,	3.000	個	10,000	30,000	S単 107号
S02116	タケノコジョイント 10吋,,	1.000	個	13,700	13,700	S単 108号 算出数量 1.000 式
	合 計				553,600	
	単 価		式		553,600	
	*** T単 - 26号 ***					
T00026	注入口設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	削孔深さ:50mm以上200mm未満 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:50mm以上200mm未満	1.000	孔	5,533	5,533	S単 110号
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ 30mm以上200mm未満	1.000	孔	630.1	630	S単 48号
S02116	注入口プレート 60、硬質プラスチック製,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 25号
S02116	注入口プレート用バックキ クロブレンゴム製,,	1.000	枚	200	200	S単 26号
S02116	ネジブラゲ 注入口用、硬質プラスチック製,,	1.000	個	600	600	S単 27号
S02116	注入管(逆止弁付き) 50、硬質塩化ビニル管,,	1.000	本	440	440	S単 28号
S02116	ステンレスアンカーボルト M12×65,,	2.000	個	75	150	S単 29号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				10,163	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		10,163	
	*** T単 - 27号 ***					
T00027	注入口設置工		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
S02300	削孔深さ:50mm以上200mm未満,注入管不要 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	1.000	孔	5,533	5,533	S単 110号
S02300	削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:50mm以上200mm未満 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	1.000	孔	630.1	630	S単 48号
S02116	削孔深さ 30mm以上200mm未満 注入口プレート 60、硬質プラスチック製,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 25号
S02116	注入口プレート用パッキン クロロプレングム製,,	1.000	枚	200	200	S単 26号
S02116	ネジブラゲ 注入口用、硬質プラスチック製,,	1.000	個	600	600	S単 27号
S02116	ステンレスアンカーボルト M12×65,,	2.000	個	75	150	S単 29号
	合 計				9,723	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,723	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	1号幹線水路改修(その3)工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00001	背面充填材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高炉セメント B種 2.5kg入,,	0.580	ton	22,400	12,992	S単 30号
S02116	繊維材(バルフォース) 密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%,,	40.000	kg	230	9,200	S単 31号
S02116	用水	0.360	m3	296	107	S単 23号
S02116	気泡剤 比重=1.16,,	1.100	kg	2,370	2,607	S単 32号
Y00004	雑品	0.200		24,906	4,981	
	合計				29,887	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		29,887	
*** C単 - 2号 ***						
C00002	充填設備損料(プラント設置・撤去工)		日		1,000	歩A 当たり算出
S02111	専用混練機	1.000	日	42,940	42,940	S単 2号
S02111	気泡製造装置	1.000	日	19,020	19,020	S単 3号
S02111	グラウトポンプ 7.5kw、スクイーズ式	1.000	日	13,110	13,110	S単 4号
S02111	流量計測器 気泡換算機付	1.000	日	13,650	13,650	S単 5号
S16002	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	3.000	日	385	1,155	S単 74号
S02111	集塵機 70m3/min	1.000	日	1,345	1,345	S単 6号
S16002	高圧洗浄機[工事中モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	1,015	1,015	S単 75号
S02111	水槽 3m3	1.000	日	476	476	S単 9号
S02112	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・超低・排対(~2次)] 吐出量2.5m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,600	2,496	S単 11号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量50/60kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	3,847	3,847	S単 76号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、4~5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	2.000	日	12,500	25,000	S単 72号
S02112	給水車 賃料	1.000	日	7,320	7,320	S単 12号
	合計				131,374	算出数量 1,000 日
	単価		日		131,374	
*** C単 - 3号 ***						
C00003	充填設備損料		日		1,000	歩A 当たり算出
S02111	専用混練機	1.000	日	42,940	42,940	S単 2号
S02111	気泡製造装置	1.000	日	19,020	19,020	S単 3号
S02111	グラウトポンプ 7.5kw、スクイーズ式	1.000	日	13,110	13,110	S単 4号
S02111	流量計測器 気泡換算機付	1.000	日	13,650	13,650	S単 5号
S16002	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	3.000	日	385	1,155	S単 74号
S02111	集塵機 70m3/min	1.000	日	1,345	1,345	S単 6号
S16002	高圧洗浄機[工事中モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	1,015	1,015	S単 75号
S02111	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	日	476	476	S単 7号
S02112	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・超低・排対(~2次)] 吐出量2.5m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,600	2,496	S単 11号
S02116	軽油 バトロ給油,,	18.000	L	141	2,538	S単 33号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量50/60kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	3,847	3,847	S単 76号

