



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
東条川二期農業水利事業
米田分水工他改修工事(米田分水工)

積 算 書

(第 1 回変更)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名 東条川二期農業水利事業				
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(60,920,000)	
			73,640,000	
・工事原価			(51,427,000)	
			62,265,000	
純工事費			(38,331,000)	
			46,707,000	
・直接工事費			(32,212,000)	
			37,460,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(22,412,000)	
	1.000	式	22,812,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(9,800,000)	
	1.000	式	14,648,000	
・間接工事費			(19,215,000)	
			24,805,000	
・共通仮設費			(6,119,000)	
			9,247,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
			(31,862,000 × ((9.080*1.200)*1.000*1.040*1.000))	
			37,460,000 × ((8.880*1.200)*1.000*1.040*1.000)	
			(3,610,000)	
			4,151,000	
・運搬費	(")		(2,157,000)	
	1.000	式	4,053,000	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(0)	
	1.000	式	651,000	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(352,000)	
			392,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(30,896,000 × (1.140))	
			36,708,000 × (1.070)	
			(352,000)	
			392,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(13,096,000)	
			15,558,000	
・現場管理費(率計上)				
			(37,981,000 × ((29.850*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			46,707,000 × ((28.840*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
			(13,096,000)	
			15,558,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(51,077,000 × (18.550*1.000 + 0.04))	
			62,265,000 × (18.120*1.000) + 20,430	
			(9,495,000)	
			11,302,000	
・一括計上価格	(")		(0)	
	1.000	式	81,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,316,000)	
			752,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(350,000)	
			0	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)		

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(22,412,000)	
・分水工				22,812,000	
	1.000	式		(22,412,000)	
・・作業土工 米田分水工	1.000	式		(1,578,000)	
				1,547,000	
BA0101 掘削	(510)	(")	(")	(163,710)	歩A・単A
	610	m3	321	195,810	B単 1号
BA0105 土砂等運搬	(160)	(")	(")	(398,560)	歩A・単A
	0	m3	2,491	0	B単 2号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A
	130	m3	1,061	137,930	B単 111号
BA0103 床掘り	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	140	m3	270	37,800	B単 3号
BA0108 基面整正	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	170	m ²	479	81,430	B単 4号
BA0109 法面整形	(110)	(")	(")	(82,280)	歩A・単A
	140	m ²	748	104,720	B単 5号
000006 法面荒仕上げ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	160.000	m ²	288	46,080	B単 6号
000007 埋戻 流用土,構造物周辺	(110.000)	(")	(")	(268,510)	歩A・単A
	120.000	m3	2,441	292,920	B単 7号
000008 埋戻 流用土,B<1.0m	(8.000)	(")	(")	(19,840)	歩A・単A
	10.000	m3	2,480	24,800	B単 8号
000009 埋戻 流用土,1.0m B<2.5m	(94.000)	(")	(")	(233,120)	歩A・単A
	50.000	m3	2,480	124,000	B単 9号
000010 埋戻 流用土,2.5m B<4.0m	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	140.000	m3	1,136	159,040	B単 10号
000011 埋戻 流用土,B 4.0m	(66.000)	(")	(")	(33,726)	歩A・単A
	210.000	m3	511	107,310	B単 11号
000012 盛土 流用土,構造物周辺	(18.000)	(")	(")	(43,938)	歩A・単A
	10.000	m3	2,441	24,410	B単 12号
000013 盛土 流用土,B<1.0m	(4.000)	(")	(")	(9,920)	歩A・単A
	20.000	m3	2,480	49,600	B単 13号
000112 植生工	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A
	126.000	m ²	1,277	160,902	B単 112号
合 計				(1,577,954)	
				1,546,752	
・・構造物撤去工 米田分水工	1.000	式		(2,918,000)	
				2,942,000	
000014 構造物取壊し工	(116.000)	(")	(")	(2,803,836)	歩A・単A
	117.000	m3	24,171	2,828,007	B単 14号
000015 米田分水ゲート撤去工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	114,295	114,295	B単 15号
合 計				(2,918,131)	
				2,942,302	
・・分水工 米田分水工	1.000	式		(15,536,000)	
				15,831,000	
000016 基礎砕石 置換工法	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	130.000	m3	2,167	281,710	B単 16号
000017 本体コンクリート 21-12-25	(149.000)	(")	(")	(4,861,870)	歩A・単A
	152.000	m3	32,630	4,959,760	B単 17号
000018 無筋コンクリート 18-8-25	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	2.000	m3	41,360	82,720	B単 18号
000019 均しコンクリート 18-8-25	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	7.000	m3	32,380	226,660	B単 19号
000020 一般型枠	(494.000)	(")	(")	(4,880,720)	歩A・単A
	502.000	m ²	9,880	4,959,760	B単 20号
000021 無筋構造物型枠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	3.900	m ²	9,880	38,532	B単 21号
000022 均し型枠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	2.800	m ²	5,035	14,098	B単 22号
000023 鉄筋工 D13,SD295	(5.490)	(")	(")	(862,012)	歩A・単A
	5.600	ton	157,015	879,284	B単 23号
000024 鉄筋工 D16,SD295	(0.587)	(")	(")	(90,959)	歩A・単A
	0.603	ton	154,955	93,438	B単 24号
000025 鉄筋工 D19,SD345	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	0.757	ton	160,105	121,199	B単 25号
000026 鉄筋工 D25,SD345	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	0.313	ton	160,105	50,113	B単 26号
000027 止水板	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	49.800	m	2,614	130,177	B単 27号
000028 伸縮目地	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	17.000	m ²	4,007	68,119	B単 28号
000029 収縮目地(ペイント塗装)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	10.000	m ²	2,187	21,870	B単 29号
000030 ボックスフィルター	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	27.500	m	1,754	48,235	B単 30号
000031 ウィーブホール取付工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	6.000	箇所	3,047	18,282	B単 31号
000032 久米川注水口ゲート取付工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
350	1.000	基	1,032,983	1,032,983	B単 32号

事業名 東条川二期農業水利事業							
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)							
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)							
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考		
000033 アスファルト舗装工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	104.000	m ²	2,494	259,376	B単 33号		
000034 久米川注水口蓋設置工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	式	145,660	145,660	B単 34号		
000035 バイパス水路蓋設置工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	式	579,889	579,889	B単 35号		
000036 流入管	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.100	本	32,800	3,280	B単 36号		
000037 量水標	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	箇所	11,200	11,200	B単 37号		
000038 足場工 手摺先行型枠足場	(")		(")	(")	歩A・単A		
	325.000	掛m ²	4,747	1,542,775	B単 38号		
000039 支保工 除塵機区間	(")		(")	(")	歩A・単A		
	32.000	空m3	5,105	163,360	B単 39号		
000113 不明管復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A		
	1.000	式	98,627	98,627	B単 113号		
合 計				(15,535,799)			
				15,831,107			
・ ・ 安全施設工 米田分水工	1.000	式		(572,000)			
				646,000			
BA0101 掘削	(")		(")	(")	歩A・単A		
	2	m3	1,172	2,344	B単 40号		
000041 埋戻 流用土	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	m3	2,184	2,184	B単 41号		
000042 ネットフェンス工 ネット式(有刺)	(33.000)		(")	(348,480)	歩A・単A		
	40.000	m	10,560	422,400	B単 42号		
000043 ネットフェンス工(扉) 両開き	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	組	103,859	103,859	B単 43号		
000044 ネットフェンス工(扉) 片開き	(")		(")	(")	歩A・単A		
	2.000	組	57,364	114,728	B単 44号		
合 計				(571,595)			
				645,515			
・ ・ 階段工 米田分水工	1.000	式		(")			
				973,000			
000045 基礎砕石 置換工法	(")		(")	(")	歩A・単A		
	7.000	m3	2,792	19,544	B単 45号		
000046 鉄筋コンクリート 21-12-25	(")		(")	(")	歩A・単A		
	7.000	m3	33,020	231,140	B単 46号		
000047 基礎コンクリート 18-8-25	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.100	m3	42,190	4,219	B単 47号		
000048 均しコンクリート 18-8-25	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.400	m3	32,380	12,952	B単 48号		
000049 天端コンクリート 18-8-25	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.100	m3	42,190	4,219	B単 49号		
000050 一般型枠	(")		(")	(")	歩A・単A		
	33.000	m ²	9,880	326,040	B単 50号		
000051 小型構造型枠 基礎コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.700	m ²	8,910	6,237	B単 51号		
000052 均し型枠	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.300	m ²	14,098	4,229	B単 52号		
000053 小型構造型枠 天端コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.300	m ²	8,910	2,673	B単 53号		
000054 鉄筋工 D13,SD295	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.369	ton	157,015	57,939	B単 54号		
000055 アンカー筋設置工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.002	ton	154,083	308	B単 55号		
000056 配力鉄筋設置工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	0.001	ton	157,015	157	B単 56号		
000057 ダウエルバー設置工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	2.000	本	657	1,314	B単 57号		
000058 止水板	(")		(")	(")	歩A・単A		
	10.800	m	2,614	28,231	B単 58号		
000059 伸縮目地	(")		(")	(")	歩A・単A		
	3.000	m ²	4,007	12,021	B単 59号		
000060 ウィーブホール取付工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	箇所	3,047	3,047	B単 60号		
000061 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A		
	3.000	m3	2,441	7,323	B単 61号		
000062 基礎砕石 t=200mm	(")		(")	(")	歩A・単A		
	3.500	m ³	1,918	6,713	B単 62号		
000063 遮水シート工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	4.000	m ²	3,275	13,100	B単 63号		
000064 階段ブロック設置工	(")		(")	(")	歩A・単A		
	1.000	式	103,508	103,508	B単 64号		
000065 足場工 手摺先行型枠足場	(")		(")	(")	歩A・単A		
	16.000	掛m ²	4,747	75,952	B単 65号		
000066 足場工 単管足場	(")		(")	(")	歩A・単A		
	12.000	掛m ²	4,374	52,488	B単 66号		
合 計				(")			
				973,354			

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・構造物撤去工				(")	
上久米除塵機	1.000	式		237,000	
000067 構造物取壊し工	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.200	m3	24,171	53,176	B単 67号
000068 上久米除塵機撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	基	140,788	140,788	B単 68号
000069 ネットフェンス撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A
ネット式(有刺)	40.000	m	1,086	43,440	B単 69号
合 計				(")	
				237,404	
・・安全施設工				(598,000)	
上久米除塵機	1.000	式		636,000	
BA0101 掘削	(")		(")	(")	歩A・単A
	2	m3	1,172	2,344	B単 70号
000071 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
流用土	1.000	m3	2,184	2,184	B単 71号
000072 ネットフェンス工	(43.000)		(")	(454,080)	歩A・単A
ネット式(有刺)	46.000	m	10,560	485,760	B単 72号
000073 ネットフェンス工(扉)	(")		(")	(")	歩A・単A
片開き	1.000	組	57,364	57,364	B単 73号
000074 ステップ取付工	(10.000)		(")	(46,210)	歩A・単A
	5.000	個	4,621	23,105	B単 74号
000114 防草コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.700	m3	41,360	28,952	B単 114号
000075 進入防止柵設置工	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	36,165	36,165	B単 75号
合 計				(598,347)	
				635,874	

事業名 東条川二期農業水利事業							
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)							
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)							
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考		
直接工事費(仮設工)				(9,800,000)			
・仮設工				14,648,000			
・・仮設道路工				(9,800,000)			
仮設ヤード	1.000	式		14,648,000			
B18241 安定シート	(1,419)		(")	(398,739)		歩A・単A	
	0	m ²	281	0		B単 76号	
000115 シート敷設・撤去	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
	1,366.000	m ²	160	218,560		B単 115号	
000077 路体(築堤)盛土・埋戻	(")		(")	(")		歩A・単A	
工事用道路	100.000	m ³	3,446	344,600		B単 77号	
000078 路体(築堤)盛土・埋戻	(140.000)		(")	(482,440)		歩A・単A	
仮設ヤード	0.000	m ³	3,446	0		B単 78号	
000079 敷鉄板	(")		(")	(")		歩A・単A	
工事用道路	117.000	m ²	1,753	205,101		B単 79号	
000080 敷鉄板	(566.000)		(")	(992,198)		歩A・単A	
仮設ヤード	1,366.000	m ²	1,753	2,394,598		B単 80号	
000081 横断管布設工	(")		(")	(")		歩A・単A	
800	16.000	m	36,709	587,344		B単 81号	
000116 高密度ポリエチレン管(継手)	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
800	3.000	個	51,600	154,800		B単 116号	
合 計				(3,010,422)			
				3,905,003			
・・仮設道路撤去工				(699,000)			
仮設ヤード	1.000	式		162,000			
BA0101 掘削	(240)		(")	(77,040)		歩A・単A	
	100	m ³	321	32,100		B単 82号	
BA0105 土砂等運搬処分	(240)		(")	(597,840)		歩A・単A	
	0	m ³	2,491	0		B単 83号	
BA0105 土砂等運搬処分	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
	100	m ³	1,061	106,100		B単 117号	
000084 横断管撤去工	(")		(")	(")		歩A・単A	
800	16.000	m	1,506	24,096		B単 84号	
合 計				(698,976)			
				162,296			
・・仮廻し水路工				(2,145,000)			
仮設ヤード	1.000	式		5,041,000			
000085 コルゲートフリューム設置工	(36.400)		(")	(1,618,053)		歩A・単A	
	0.000	m	44,452	0		B単 85号	
000118 仮廻し管布設工	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
1000	47.900	m	59,823	2,865,522		B単 118号	
000119 高密度ポリエチレン管(継手)	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
1000	8.000	個	66,100	528,800		B単 119号	
000120 高密度ポリエチレン管(曲管)	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
45°エルボ, 1000,ダブル	2.000	個	698,000	1,396,000		B単 120号	
000086 コルゲートフリューム撤去工	(36.400)		(")	(189,535)		歩A・単A	
	0.000	m	5,207	0		B単 86号	
000121 仮廻し管撤去工	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
1000	47.900	m	1,965	94,124		B単 121号	
000087 屈折部接合コンクリート	(1.400)		(")	(59,066)		歩A・単A	
18-8-25	0.000	m ³	42,190	0		B単 87号	
000088 均しコンクリート	(0.200)		(")	(6,476)		歩A・単A	
18-8-25	0.000	m ³	32,380	0		B単 88号	
000089 小型構造物型枠	(12.000)		(")	(106,920)		歩A・単A	
	0.000	m ²	8,910	0		B単 89号	
000090 間詰コンクリート	(")		(")	(")		歩A・単A	
18-8-25	0.800	m ³	42,190	33,752		B単 90号	
000091 小型構造物型枠	(")		(")	(")		歩A・単A	
	5.300	m ²	8,910	47,223		B単 91号	
000092 大型土のう設置工	(")		(")	(")		歩A・単A	
	8.000	袋	7,553	60,424		B単 92号	
000093 大型土のう撤去工	(")		(")	(")		歩A・単A	
	8.000	袋	994	7,952		B単 93号	
BA0105 土砂等運搬処分	(6)		(")	(14,946)		歩A・単A	
	0	m ³	2,491	0		B単 94号	
BA0105 土砂等運搬処分	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
	6	m ³	1,061	6,366		B単 122号	
000095 廃プラスチック運搬	(")		(")	(")		歩A・単A	
	0.020	ton	10,810	216		B単 95号	
000096 廃プラスチック処分	(")		(")	(")		歩A・単A	
	0.100	m ³	7,000	700		B単 96号	
合 計				(2,145,263)			
				5,041,079			
・・既設水路壁撤去工				(85,000)			
仮設ヤード,上下流部	1.000	式		2,117,000			
000097 構造物取壊し工	(3.500)		(")	(84,599)		歩A・単A	
	0.000	m ³	24,171	0		B単 97号	
000123 構造物取壊し工	(0.000)		(0)	(0)		歩A・単A	
コア削孔	54.000	m	39,074	2,109,996		B単 123号	

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000124 殻運搬処分 コンクリート殻(有筋)	(0.000) 1.000		(0) 7,421	(0) 7,421	歩A・単A B単 124号
合計				(84,599) 2,117,417	
・水路側壁復旧工 仮設ヤード 上下流部	1.000	式		(") 415,000	
000098 鉄筋コンクリート 21-8-25	(") 3.500	m3	(") 42,010	(") 147,035	歩A・単A B単 98号
000099 一般型枠	(") 24.000	m ²	(") 9,880	(") 237,120	歩A・単A B単 99号
000100 鉄筋工 D13,SD295	(") 0.114	ton	(") 157,015	(") 17,900	歩A・単A B単 100号
000101 ケミカルアンカー	(") 55.000	本	(") 237	(") 13,035	歩A・単A B単 101号
合計				(") 415,090	
・仮設道路工 仮設ヤード	1.000	式		(1,116,000) 776,000	
B18241 安定シート	(815) 0	m ²	(") 281	(229,015) 0	歩A・単A B単 102号
000125 シート敷設・撤去	(0.000) 815.000	m ²	(0) 160	(0) 130,400	歩A・単A B単 125号
000103 路体(築堤)盛土・埋戻 工事用道路	(") 140.000	m3	(") 3,446	(") 482,440	歩A・単A B単 103号
000104 路体(築堤)盛土・埋戻 仮設ヤード	(70.000) 0.000	m3	(") 3,446	(241,220) 0	歩A・単A B単 104号
000105 敷鉄板 工事用道路	(") 74.000	m ²	(") 726	(") 53,724	歩A・単A B単 105号
000106 敷鉄板 仮設ヤード	(") 151.000	m ²	(") 726	(") 109,626	歩A・単A B単 106号
合計				(1,116,025) 776,190	
・仮設道路撤去工 仮設ヤード	1.000	式		(591,000) 268,000	
BA0101 掘削	(210) 140	m3	(") 321	(67,410) 44,940	歩A・単A B単 107号
BA0105 土砂等運搬処分	(210) 0	m3	(") 2,491	(523,110) 0	歩A・単A B単 108号
BA0105 土砂等運搬処分	(0.000) 140	m3	(0) 1,591	(0) 222,740	歩A・単A B単 126号
合計				(590,520) 267,680	
・安全管理	1.000	式		(1,739,000) 1,964,000	
000109 交通誘導警備員	(116.000) 131.000	人	(") 14,994	(1,739,304) 1,964,214	歩A・単A B単 109号
合計				(1,739,304) 1,964,214	

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単価		金額		備考	
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)		名称(規格)		単位		金額		備考	
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)		名称(規格)		単位		金額		備考	
BA0101	掘削 *** B単 - 1号 ***				m3	(") 321			歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単 - 2号 ***				m3	(") 2,491			歩A・単A
BA0103	床掘り *** B単 - 3号 ***				m3	(") 270			歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単 - 4号 ***				m ²	(") 479			歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 5号 ***				m ²	(") 748			歩A・単A
000006	法面荒仕上工 *** B単 - 6号 ***				m ²	(") 288			歩A・単A
000007	埋戻 *** B単 - 7号 ***				m3	(") 2,441			歩A・単A
000008	埋戻 流用土,構造物周辺 *** B単 - 8号 ***				m3	(") 2,480			歩A・単A
000009	埋戻 流用土,B<1.0m *** B単 - 9号 ***				m3	(") 2,480			歩A・単A
000010	埋戻 流用土,1.0m B<2.5m *** B単 - 10号 ***				m3	(") 1,136			歩A・単A
000011	埋戻 流用土,B 4.0m *** B単 - 11号 ***				m3	(") 511			歩A・単A
000012	盛土 流用土,構造物周辺 *** B単 - 12号 ***				m3	(") 2,441			歩A・単A
000013	盛土 流用土,B<1.0m *** B単 - 13号 ***				m3	(") 2,480			歩A・単A
000014	構造物取壊し工 *** B単 - 14号 ***				m3	(") 24,171			歩A・単A
000015	米田分水ゲート撤去工 *** B単 - 15号 ***				門	(") 114,295			歩A・単A
000016	基礎砕石 置換工法 *** B単 - 16号 ***				m3	(") 2,167			歩A・単A
000017	本体コンクリート 21-12-25 *** B単 - 17号 ***				m3	(") 32,630			歩A・単A
000018	無筋コンクリート 18-8-25 *** B単 - 18号 ***				m3	(") 41,360			歩A・単A
000019	均しコンクリート 18-8-25 *** B単 - 19号 ***				m3	(") 32,380			歩A・単A
000020	一般型枠 *** B単 - 20号 ***				m ²	(") 9,880			歩A・単A
000021	無筋構造型枠 *** B単 - 21号 ***				m ²	(") 9,880			歩A・単A
000022	均し型枠 *** B単 - 22号 ***				m ²	(") 9,880			歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分土工他改修工事(米田分土工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分土工他改修工事(米田分土工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(") 5,035		歩A・単A
000023	鉄筋工 *** B単 - 23号 *** D13,SD295		ton	(") 157,015		歩A・単A
000024	鉄筋工 *** B単 - 24号 *** D16,SD295		ton	(") 154,955		歩A・単A
000025	鉄筋工 *** B単 - 25号 *** D19,SD345		ton	(") 160,105		歩A・単A
000026	鉄筋工 *** B単 - 26号 *** D25,SD345		ton	(") 160,105		歩A・単A
000027	止水板 *** B単 - 27号 ***		m	(") 2,614		歩A・単A
000028	伸縮目地 *** B単 - 28号 ***		m ²	(") 4,007		歩A・単A
000029	収縮目地(ペイント塗装) *** B単 - 29号 ***		m ²	(") 2,187		歩A・単A
000030	ボックスフィルター *** B単 - 30号 ***		m	(") 1,754		歩A・単A
000031	ウィーブホール取付工 *** B単 - 31号 ***		箇所	(") 3,047		歩A・単A
000032	久米川注水口ゲート取付工 *** B単 - 32号 *** 350		基	(") 1,032,983		歩A・単A
000033	アスファルト舗装工 *** B単 - 33号 ***		m ²	(") 2,494		歩A・単A
000034	久米川注水口蓋設置工 *** B単 - 34号 ***		式	(") 145,660		歩A・単A
000035	バイパス水路蓋設置工 *** B単 - 35号 ***		式	(") 579,889		歩A・単A
000036	流入管 *** B単 - 36号 ***		本	(") 32,800		歩A・単A
000037	量水標 *** B単 - 37号 ***		箇所	(") 11,200		歩A・単A
000038	足場工 *** B単 - 38号 *** 手摺先行型枠足場		掛m ²	(") 4,747		歩A・単A
000039	支保工 *** B単 - 39号 *** 除塵機区間		空m ³	(") 5,105		歩A・単A
BA0101	掘削 *** B単 - 40号 ***		m ³	(") 1,172		歩A・単A
000041	埋戻 *** B単 - 41号 *** 流用土		m ³	(") 2,184		歩A・単A
000042	ネットフェンス工 *** B単 - 42号 *** ネット式(有刺)		m	(") 10,560		歩A・単A
000043	ネットフェンス工(扉) *** B単 - 43号 ***		組	(") 103,859		歩A・単A
	両開き					歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)							
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000044	*** B単 - 44号 *** ネットフェンス工(扉)						
	片開き			組	(") 57,364		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 基礎砕石						
	置換工法			m3	(") 2,792		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鉄筋コンクリート						
	21-12-25			m3	(") 33,020		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 基礎コンクリート						
	18-8-25			m3	(") 42,190		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 均しコンクリート						
	18-8-25			m3	(") 32,380		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 天端コンクリート						
	18-8-25			m3	(") 42,190		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 一般型枠						
				m ²	(") 9,880		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 小型構造型枠						
	基礎コンクリート			m ²	(") 8,910		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 均し型枠						
				m ²	(") 14,098		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 小型構造型枠						
	天端コンクリート			m ²	(") 8,910		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 鉄筋工						
	D13,SD295			ton	(") 157,015		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** アンカー筋設置工						
				ton	(") 154,083		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 配力鉄筋設置工						
				ton	(") 157,015		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** ダウエルバー設置工						
				本	(") 657		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 止水板						
				m	(") 2,614		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 伸縮目地						
				m ²	(") 4,007		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ウィーブホール取付工						
				箇所	(") 3,047		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 埋戻						
				m3	(") 2,441		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 基礎砕石						
	t=200mm			m ²	(") 1,918		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 遮水シート工						
				m ²	(") 3,275		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 階段ブロック設置工						
				式	(") 103,508		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 足場工						

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	手摺先行型枠足場 *** B単 - 66号 ***		掛㎡	(") 4,747		歩A・単A
000066	足場工					
	単管足場 *** B単 - 67号 ***		掛㎡	(") 4,374		歩A・単A
000067	構造物取壊し工					
	*** B単 - 68号 ***		m3	(") 24,171		歩A・単A
000068	上久米除塵機撤去工					
	*** B単 - 69号 ***		基	(") 140,788		歩A・単A
000069	ネットフェンス撤去工					
	ネット式(有刺) *** B単 - 70号 ***		m	(") 1,086		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単 - 71号 ***		m3	(") 1,172		歩A・単A
000071	埋戻					
	流用土 *** B単 - 72号 ***		m3	(") 2,184		歩A・単A
000072	ネットフェンス工					
	ネット式(有刺) *** B単 - 73号 ***		m	(") 10,560		歩A・単A
000073	ネットフェンス工(扉)					
	片開き *** B単 - 74号 ***		組	(") 57,364		歩A・単A
000074	ステップ取付工					
	*** B単 - 75号 ***		個	(") 4,621		歩A・単A
000075	進入防止柵設置工					
	*** B単 - 76号 ***		箇所	(") 36,165		歩A・単A
B18241	安定シート					
	*** B単 - 77号 ***		㎡	(") 281		歩A・単A
000077	路体(築堤)盛土・埋戻					
	工事用道路 *** B単 - 78号 ***		m3	(") 3,446		歩A・単A
000078	路体(築堤)盛土・埋戻					
	仮設ヤード *** B単 - 79号 ***		m3	(") 3,446		歩A・単A
000079	敷鉄板					
	工事用道路 *** B単 - 80号 ***		㎡	(") 1,753		歩A・単A
000080	敷鉄板					
	仮設ヤード *** B単 - 81号 ***		㎡	(") 1,753		歩A・単A
000081	横断管布設工					
	800 *** B単 - 82号 ***		m	(") 36,709		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単 - 83号 ***		m3	(") 321		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬処分					
	*** B単 - 84号 ***		m3	(") 2,491		歩A・単A
000084	横断管撤去工					
	800 *** B単 - 85号 ***		m	(") 1,506		歩A・単A
000085	コルゲートフリューム設置工					
	*** B単 - 86号 ***		m	(") 44,452		歩A・単A
000086	コルゲートフリューム撤去工					
			m	(") 5,207		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)		工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 屈折部接合コンクリート			(")		
	18-8-25		m3	42,190		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 均しコンクリート			(")		
	18-8-25		m3	32,380		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 小型構造物型枠			(")		
			m ²	8,910		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 間詰コンクリート			(")		
	18-8-25		m3	42,190		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 小型構造物型枠			(")		
			m ²	8,910		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 大型土のう設置工			(")		
			袋	7,553		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 大型土のう撤去工			(")		
			袋	994		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 94号 *** 土砂等運搬処分			(")		
			m3	2,491		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 廃プラスチック運搬			(")		
			ton	10,810		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 廃プラスチック処分			(")		
			m3	7,000		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 構造物取壊し工			(")		
			m3	24,171		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 鉄筋コンクリート			(")		
	21-8-25		m3	42,010		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 一般型枠			(")		
			m ²	9,880		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 鉄筋工			(")		
	D13,SD295		ton	157,015		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** ケミカルアンカー			(")		
			本	237		歩A・単A
B18241	*** B単 - 102号 *** 安定シート			(")		
			m ²	281		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻			(")		
	工事用道路		m3	3,446		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻			(")		
	仮設ヤード		m3	3,446		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 敷鉄板			(")		
	工事用道路		m ²	726		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 敷鉄板			(")		
	仮設ヤード		m ²	726		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 107号 *** 掘削			(")		
			m3	321		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 108号 *** 土砂等運搬処分			(")		

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	*** B単 - 109号 ***		m3	2,491		歩A・単A
000109	交通誘導警備員					
				(")		
	*** B単 - 110号 ***		人	14,994		歩A・単A
B19002	仮設材輸送					
				(")		
	*** B単 - 111号 ***		ton	13,740		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
				(0)		
	*** B単 - 112号 ***		m3	1,061		歩A・単A
000112	植生工					
				(0)		
	*** B単 - 113号 ***		m	1,277		歩A・単A
000113	不明管復旧工					
				(0)		
	*** B単 - 114号 ***		式	98,627		歩A・単A
000114	防草コンクリート					
				(0)		
	*** B単 - 115号 ***		m3	41,360		歩A・単A
000115	シート敷設・撤去					
				(0)		
	*** B単 - 116号 ***		m ²	160		歩A・単A
000116	高密度ポリエチレン管(継手)					
	800			(0)		
	*** B単 - 117号 ***		個	51,600		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬処分					
				(0)		
	*** B単 - 118号 ***		m3	1,061		歩A・単A
000118	仮返し管布設工					
				(0)		
	1000		m	59,823		歩A・単A
000119	高密度ポリエチレン管(継手)					
				(0)		
	1000		個	66,100		歩A・単A
000120	高密度ポリエチレン管(曲管)					
				(0)		
	45°エルボ, 1000,ダブル		個	698,000		歩A・単A
000121	仮返し管撤去工					
				(0)		
	1000		m	1,965		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬処分					
				(0)		
	*** B単 - 122号 ***		m3	1,061		歩A・単A
000123	構造物取壊し工					
				(0)		
	コア削孔		m	39,074		歩A・単A
000124	殻運搬処分工					
				(0)		
	コンクリート殻(有筋)		m3	7,421		歩A・単A
000125	シート敷設・撤去					
				(0)		
	*** B単 - 126号 ***		m ²	160		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬処分					
				(0)		
	*** B単 - 127号 ***		m3	1,591		歩A・単A
000127	歩掛調査					
				(0)		
	*** B単 - 128号 ***		式	584,600		歩A・単A
000128	諸経費動向調査					
				(0)		
	*** B単 - 129号 ***		式	66,000		歩A・単A
000129	含有試験					
				(0)		
			箇所	31,100		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカッ,無し,無し,5,000m3未満,--,--	(") 1.000	m3	321.4	(") 321	S単 75号
	合 計				(") 321	
	単 価				(") 321	
*** B単 - 2号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ツ'山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1.000	m3	1,591	(") 1,591	S単 79号
S02123	処分費(土砂)	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 41号
	合 計				(") 2,491	
	単 価				(") 2,491	
*** B単 - 3号 ***						
BA0103	床掘り		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	270	(") 270	S単 78号
	合 計				(") 270	
	単 価				(") 270	
*** B単 - 4号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	479.4	(") 479	S単 82号
	合 計				(") 479	
	単 価				(") 479	
*** B単 - 5号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	748.4	(") 748	S単 83号
	合 計				(") 748	
	単 価				(") 748	
*** B単 - 6号 ***						
000006	法面荒仕上工		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1.000	m ²	288	(") 288	S単 5号
	合 計				(") 288	
	単 価				(") 288	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 流用土,構造物周辺		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動カ'ツ'タ()	(") 1.000	m3	2,184	(") 2,184	S単 1号
	合 計				(") 2,441	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分土工他改修工事(米田分土工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分土工他改修工事(米田分土工)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,441	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 流用土,B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	593	(") 593	S単 6号
	合 計				(") 2,480	
	単 価				(") 2,480	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻 流用土,1.0m B<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	593	(") 593	S単 6号
	合 計				(") 2,480	
	単 価				(") 2,480	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻 流用土,2.5m B<4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 77号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	879.4	(") 879	S単 80号
	合 計				(") 1,136	
	単 価				(") 1,136	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	埋戻 流用土,B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 77号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	253.5	(") 254	S単 81号
	合 計				(") 511	
	単 価				(") 511	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	盛土 流用土,構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ロー()	(") 1.000	m3	2,184	(") 2,184	S単 3号
	合 計				(") 2,441	
	単 価				(") 2,441	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	盛土 流用土,B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 4号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	593	(") 593	S単 6号
	合計				(") 2,480	
	単価				(") 2,480	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	構造物取壊し工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	16,750	(") 16,750	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬	(") 1.000	m3	1,171	(") 1,171	S単 84号
S02123	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, 処分費(コンクリ殻・有筋)	(") 1.000	m3	6,250	(") 6,250	S単 42号
	合計				(") 24,171	
	単価				(") 24,171	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	米田分水ゲート撤去工		門		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00001	米田分水ゲート撤去 扉体、戸当り、開閉装置、鋼製付帯設備	(") 1.000	門	109,876	(") 109,876	T単 1号
S02300	SP現場発生品運搬 11.0km以下	(") 0.890	ton	4,965	(") 4,419	S単 44号
	合計				(") 114,295	
	単価				(") 114,295	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	基礎砕石 置換工法		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	233.3	(") 233	S単 77号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	253.5	(") 254	S単 81号
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	(") 1.200	m3	1,400	(") 1,680	
	合計				(") 2,167	
	単価				(") 2,167	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	本体コンクリート 21-12-25		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生 (練炭,ジェットタ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	32,630	(") 32,630	S単 87号
	合計				(") 32,630	
	単価				(") 32,630	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	無筋コンクリート 18-8-25		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポン車打設(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	41,360	(") 41,360	S単 88号
	合計				(") 41,360	
	単価				(") 41,360	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	均しコンクリート 18-8-25		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3		(") 32,380	S単 89号
	合計				(") 32,380	
	単価				(") 32,380	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	一般型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,880	(") 9,880	S単 93号
	合計				(") 9,880	
	単価				(") 9,880	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	無筋構造物型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,880	(") 9,880	S単 93号
	合計				(") 9,880	
	単価				(") 9,880	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	均し型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	5,035	(") 5,035	S単 94号
	合計				(") 5,035	
	単価				(") 5,035	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鉄筋工 D13,SD295		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	157,015	(") 157,015	S単 51号
	合計				(") 157,015	
	単価				(") 157,015	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鉄筋工 D16,SD295		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	154,955	(") 154,955	S単 52号
	合計				(") 154,955	
	単価				(") 154,955	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	鉄筋工 D19,SD345		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	160,105	(") 160,105	S単 53号
	合計				(") 160,105	
	単価				(") 160,105	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分土工他改修工事(米田分土工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分土工他改修工事(米田分土工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 26号 ***						
000026	鉄筋工 D25,SD345		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	160,105	(") 160,105	S単 54号
	合計				(") 160,105	
	単価				(") 160,105	
*** B単 - 27号 ***						
000027	止水板		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	(") 1.000	m	2,614	(") 2,614	S単 97号
	合計				(") 2,614	
	単価				(") 2,614	
*** B単 - 28号 ***						
000028	伸縮目地		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m	4,007	(") 4,007	S単 96号
	合計				(") 4,007	
	単価				(") 4,007	
*** B単 - 29号 ***						
000029	収縮目地(ペイント塗装)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m	2,187	(") 2,187	S単 49号
	合計				(") 2,187	
	単価				(") 2,187	
*** B単 - 30号 ***						
000030	ボックスフィルター		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30~20mm,しない	(") 1.000	m	1,754	(") 1,754	S単 60号
	合計				(") 1,754	
	単価				(") 1,754	
*** B単 - 31号 ***						
000031	ウィーブホール取付工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,ボックス,計上する,	(") 1.000	箇所	3,047	(") 3,047	S単 59号
	合計				(") 3,047	
	単価				(") 3,047	
*** B単 - 32号 ***						
000032	久米川注水口ゲート取付工 350		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	スライドゲート 350,,	(") 1.000	基	798,000	(") 798,000	S単 18号
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,0.10,0.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00,	(") 1.000	門	234,983	(") 234,983	S単 74号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,032,983	
	単価				(") 1,032,983	
*** B単 - 33号 ***						
000033	アスファルト舗装工				(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ² m ²		1,311	1,311 S単 100号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	597.3	597	S単 99号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 1.000	m ²	586.1	586	S単 98号
	合計				(") 2,494	
	単価				(") 2,494	
*** B単 - 34号 ***						
000034	久米川注水口蓋設置工				(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置工 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 4.000	枚	388	1,552	S単 57号
S02116	グレーチング1 W1000 L995 t25 31.5kg/枚,,	(") 3.000	組	25,500	76,500	S単 19号
S02116	グレーチング2 W1000 L695 t25 22.0kg/枚,,	(") 1.000	組	15,900	15,900	S単 20号
S02116	受枠1 L 65 65 6,L2000,,	(") 2.000	組	10,000	20,000	S単 21号
S02116	受枠2 L 65 65 6,L1700,,	(") 2.000	組	8,560	17,120	S単 22号
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 20.000	孔	625.4	12,508	S単 45号
S02116	金属拡張アンカー M12*70,,	(") 20.000	本	104	2,080	S単 23号
	合計				(") 145,660	
	単価				(") 145,660	
*** B単 - 35号 ***						
000035	バイパス水路蓋設置工				(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S05801	レゾコンクリート蓋設置工 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 18.000	枚	388	6,984	S単 58号
S02116	レゾコンクリート蓋1 W1600 L500 t12 31.0kg/枚 取手付き,,	(") 8.000	枚	32,600	260,800	S単 24号
S02116	レゾコンクリート蓋2 W1350 L500 t12 24.0kg/枚 取手付き,,	(") 10.000	枚	28,800	288,000	S単 25号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(") 0.098	ton	112,000	10,976	S単 26号
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 18.000	孔	625.4	11,257	S単 45号
S02116	金属拡張アンカー M12*70,,	(") 18.000	本	104	1,872	S単 23号
	合計				(") 579,889	
	単価				(") 579,889	
*** B単 - 36号 ***						
000036	流入管				(") 1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m,,	(") 1.000	本	32,800	32,800	S単 27号
	合計				(") 32,800	
	単価				(") 32,800	
*** B単 - 37号 ***						
000037	量水標				(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	量水標	(") 1.000	枚	11,200	(") 11,200	S単 28号
	合計				(") 11,200	
	単価				(") 11,200	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	足場工 手摺先行型枠足場		掛m ²		(") 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,747	(") 4,747	S単 67号
	合計				(") 4,747	
	単価				(") 4,747	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	支保工 除塵機区間		空m ³		(") 1.000 空m ³	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	(") 1.000	空m ³	5,105	(") 5,105	S単 69号
	合計				(") 5,105	
	単価				(") 5,105	
	*** B単 - 40号 ***					
BA0101	掘削		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	(") 1.000	m ³	1,172	(") 1,172	S単 76号
	合計				(") 1,172	
	単価				(") 1,172	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	埋戻 流用土		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m ³	2,184	(") 2,184	S単 1号
	合計				(") 2,184	
	単価				(") 2,184	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ネットフェンス工 ネット式(有刺)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7600,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m	(") 1.000	m	10,560	(") 10,560	S単 7号
	合計				(") 10,560	
	単価				(") 10,560	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ネットフェンス工(扉) 両開き		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,柵式両開,亜鉛メッキ製	(") 1.000	組	99,419	(") 99,419	S単 8号
S02116	基礎ブロック 300*300*500,,	(") 2.000	個	2,220	(") 4,440	S単 29号
	合計				(") 103,859	
	単価				(") 103,859	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	ネットフェンス工(扉) 片開き		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02012	ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	(") 1.000	組		(") 52,924	S単 9号
S02116	基礎ブロック 300*300*500,,	(") 2.000	個		(") 4,440	S単 29号
	合計				(") 57,364	
	単価				(") 57,364	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	基礎砕石 置換工法		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3		(") 233.3	S単 77号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3		(") 879.4	S単 80号
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 1.200	m3		(") 1,400	
	合計				(") 2,792	
	単価				(") 2,792	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3		(") 33,020	S単 90号
	合計				(") 33,020	
	単価				(") 33,020	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	基礎コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3		(") 42,190	S単 91号
	合計				(") 42,190	
	単価				(") 42,190	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	均しコンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3		(") 32,380	S単 89号
	合計				(") 32,380	
	単価				(") 32,380	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	天端コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3		(") 42,190	S単 91号
	合計				(") 42,190	
	単価				(") 42,190	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,880	(") 9,880	S単 93号
	合計				(") 9,880	
	単価				(") 9,880	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	小型構造型枠 基礎コンクリート		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 95号
	合計				(") 8,910	
	単価				(") 8,910	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	均し型枠		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.800	m ²	5,035	(") 14,098	S単 94号
	合計				(") 14,098	
	単価				(") 14,098	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	小型構造型枠 天端コンクリート		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 95号
	合計				(") 8,910	
	単価				(") 8,910	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	鉄筋工 D13,SD295		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	157,015	(") 157,015	S単 51号
	合計				(") 157,015	
	単価				(") 157,015	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	アンカー筋設置工		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 1.000	ton	154,083	(") 154,083	S単 55号
	合計				(") 154,083	
	単価				(") 154,083	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	配力鉄筋設置工		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	157,015	(") 157,015	S単 51号
	合計				(") 157,015	
	単価				(") 157,015	
	*** B単 - 57号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000057	ダウエルバー設置工		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	(") 1.000	本	657	(") 657	S単 50号
	合 計				(") 657	
	単 価				(") 657	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	止水板		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	(") 1.000	m	2,614	(") 2,614	S単 97号
	合 計				(") 2,614	
	単 価				(") 2,614	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	伸縮目地		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	4,007	(") 4,007	S単 96号
	合 計				(") 4,007	
	単 価				(") 4,007	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ウィーブホール取付工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,ボックス,計上する,	(") 1.000	箇所	3,047	(") 3,047	S単 59号
	合 計				(") 3,047	
	単 価				(") 3,047	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	埋戻		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.100	m ³	233.3	(") 257	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパック()	(") 1.000	m ³	2,184	(") 2,184	S単 1号
	合 計				(") 2,441	
	単 価				(") 2,441	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	基礎砕石 t=200mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,918	(") 1,918	S単 86号
	合 計				(") 1,918	
	単 価				(") 1,918	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	遮水シート工		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(") 1.000	m ²	3,275	(") 3,275	S単 85号
	合 計				(") 3,275	
	単 価				(") 3,275	
	*** B単 - 64号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000064	階段ブロック設置工				(")	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02300	SP階段ブロック設置工	(")			(")	
		4.000	m ²	8,377	33,508	S単 46号
S02116	階段ブロック 500*279*1000, ,	(")			(")	
		7.000	個	10,000	70,000	S単 30号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					103,508	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	足場工 手摺先行型枠足場				(")	歩A
			掛m ²		1.000	掛m ² 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(")			(")	
		1.000	掛m ²	4,747	4,747	S単 67号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					4,747	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	足場工 単管足場				(")	歩A
			掛m ²		1.000	掛m ² 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	(")			(")	
		1.000	掛m ²	4,374	4,374	S単 68号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					4,374	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	構造物取壊し工				(")	歩A
			m ³		1.000	m ³ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(")			(")	
		1.000	m ³	16,750	16,750	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m ³	1,171	1,171	S単 84号
S02123	処分費(コンクリ殻・有筋)	(")			(")	
		1.000	m ³	6,250	6,250	S単 42号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					24,171	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	上久米除塵機撤去工				(")	歩A
			基		1.000	基 当たり算出
T00002	上久米除塵機撤去 除塵機、操作盤、引込柱、配線	(")			(")	
		1.000	基	123,659	123,659	T単 2号
S02300	SP現場発生品運搬 11.0km以下	(")			(")	
		3.450	ton	4,965	17,129	S単 44号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					140,788	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	ネットフェンス撤去工 ネット式(有刺)				(")	歩A
			m		1.000	m 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,構造物,廃棄,なし	(")			(")	
		1.000	m	1,086	1,086	S単 10号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					1,086	
	*** B単 - 70号 ***					
BA0101	掘削				(")	歩A
			m ³		1.000	m ³ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(")			(")	
		1.000	m ³	1,172	1,172	S単 76号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
					1,172	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,172	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	埋戻 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,184	(") 2,184	S単 1号
	合 計				(") 2,184	
	単 価				(") 2,184	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	ネットフェンス工 ネット式(有刺)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7600,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m	(") 1.000	m	10,560	(") 10,560	S単 7号
	合 計				(") 10,560	
	単 価				(") 10,560	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ネットフェンス工(扉) 片開き		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛めっき製	(") 1.000	組	52,924	(") 52,924	S単 9号
S02116	基礎ブロック 300*300*500,,	(") 2.000	個	2,220	(") 4,440	S単 29号
	合 計				(") 57,364	
	単 価				(") 57,364	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ステップ取付工		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 19*300 後付けタイプ 樹脂巻,,	(") 1.000	個	3,370	(") 3,370	S単 31号
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 2.000	孔	625.4	(") 1,251	S単 45号
	合 計				(") 4,621	
	単 価				(") 4,621	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	進入防止柵設置工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	進入防止柵設置工 単管組み	(") 1.000	箇所	31,599	(") 31,599	T単 4号
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 4.000	孔	625.4	(") 2,502	S単 45号
P96020	ケミカルアンカー M15*110	(") 4.000	本	402	(") 1,608	
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 0.003	ton	152,023	(") 456	S単 56号
	合 計				(") 36,165	
	単 価				(") 36,165	
	*** B単 - 76号 ***					
B18241	安定シート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	281	(") 281	S単 72号
	合 計				(") 281	
	単 価				(") 281	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 77号 ***						
000077	路体(築堤)盛土・埋戻 工用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	253.5	(") 254	S単 81号
S02116	山土	(") 1.330	m3	2,400	(") 3,192	S単 35号
	合計				(") 3,446	
	単価				(") 3,446	
*** B単 - 78号 ***						
000078	路体(築堤)盛土・埋戻 仮設ヤード		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	253.5	(") 254	S単 81号
S02116	山土	(") 1.330	m3	2,400	(") 3,192	S単 35号
	合計				(") 3,446	
	単価				(") 3,446	
*** B単 - 79号 ***						
000079	敷鉄板 工用道路		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,142,1,なし	(") 1.000	m ²	1,753	(") 1,753	S単 70号
	合計				(") 1,753	
	単価				(") 1,753	
*** B単 - 80号 ***						
000080	敷鉄板 仮設ヤード		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,142,1,なし	(") 1.000	m ²	1,753	(") 1,753	S単 70号
	合計				(") 1,753	
	単価				(") 1,753	
*** B単 - 81号 ***						
000081	横断管布設工 800		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし	(") 1.000	m	36,709	(") 36,709	S単 61号
	合計				(") 36,709	
	単価				(") 36,709	
*** B単 - 82号 ***						
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	321.4	(") 321	S単 75号
	合計				(") 321	
	単価				(") 321	
*** B単 - 83号 ***						
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1.000	m3	1,591	(") 1,591	S単 79号
S02123	処分費(土砂)	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 41号

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,491	
	単価				(") 2,491	
*** B単 - 84号 ***						
000084	横断管撤去工 800		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	横断管撤去工 800	(") 1.000	m	1,506	(") 1,506	T単 5号
	合計				(") 1,506	
	単価				(") 1,506	
*** B単 - 85号 ***						
000085	コルゲートフリューム設置工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S13041	コルゲートフリューム設置工 コルゲートフリューム,100kg以下,1.0mを超え2.0m以下,-,B1500*H1100,砕石なし,-, -,0.0,なし	(") 1.000	m	36,814	(") 36,814	S単 62号
S02116	サイドアングル	(") 1.000	m	2,920	(") 2,920	S単 36号
S02116	ストラット	(") 1.000	m	2,300	(") 2,300	S単 37号
S02116	バックキング	(") 1.000	m	2,270	(") 2,270	S単 38号
S02116	ロックワッシャー	(") 1.000	m	148	(") 148	S単 39号
	合計				(") 44,452	
	単価				(") 44,452	
*** B単 - 86号 ***						
000086	コルゲートフリューム撤去工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	コルゲートフリューム撤去工 C形,B1500*H1100	(") 1.000	m	5,207	(") 5,207	T単 3号
	合計				(") 5,207	
	単価				(") 5,207	
*** B単 - 87号 ***						
000087	屈折部接合コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	42,190	(") 42,190	S単 91号
	合計				(") 42,190	
	単価				(") 42,190	
*** B単 - 88号 ***						
000088	均しコンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,380	(") 32,380	S単 89号
	合計				(") 32,380	
	単価				(") 32,380	
*** B単 - 89号 ***						
000089	小型構造物型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 95号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 8,910	
	単価				(") 8,910	
*** B単 - 90号 ***						
000090	間詰コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハ ッ納(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	42,190	(") 42,190	S単 91号
	合計				(") 42,190	
	単価				(") 42,190	
*** B単 - 91号 ***						
000091	小型構造物型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 95号
	合計				(") 8,910	
	単価				(") 8,910	
*** B単 - 92号 ***						
000092	大型土のう設置工		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ ッ納,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 1.000	袋	7,553	(") 7,553	S単 65号
	合計				(") 7,553	
	単価				(") 7,553	
*** B単 - 93号 ***						
000093	大型土のう撤去工		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハ ッ納,,0m3,,,なし	(") 1.000	袋	994	(") 994	S単 66号
	合計				(") 994	
	単価				(") 994	
*** B単 - 94号 ***						
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1.000	m3	1,591	(") 1,591	S単 79号
S02123	処分費(土砂)	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 41号
	合計				(") 2,491	
	単価				(") 2,491	
*** B単 - 95号 ***						
000095	廃プラスチック運搬		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP現場発生品運搬 24.0km以下	(") 1.000	ton	10,810	(") 10,810	S単 47号
	合計				(") 10,810	
	単価				(") 10,810	
*** B単 - 96号 ***						

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分土工他改修工事(米田分土工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分土工他改修工事(米田分土工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000096	廃プラスチック処分		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	7,000	(") 7,000	S単 43号
	合計				(") 7,000	
	単価				(") 7,000	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	構造物取壊し工		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	16,750	(") 16,750	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
S02123	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, 処分費(コンクリート・有筋)	(") 1.000	m3	1,171	(") 6,250	S単 84号 S単 42号
	合計				(") 24,171	
	単価				(") 24,171	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	鉄筋コンクリート 21-8-25		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	42,010	(") 42,010	S単 92号
	合計				(") 42,010	
	単価				(") 42,010	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	一般型枠		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,880	(") 9,880	S単 93号
	合計				(") 9,880	
	単価				(") 9,880	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	鉄筋工 D13,SD295		ton		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	157,015	(") 157,015	S単 51号
	合計				(") 157,015	
	単価				(") 157,015	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	ケミカルアンカー		本		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	ケミカルアンカー M13*83,,	(") 1.000	本	237	(") 237	S単 40号
	合計				(") 237	
	単価				(") 237	
	*** B単 - 102号 ***					
B18241	安定シート		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(") 1.000	m ²	281	(") 281	S単 72号
	合計				(") 281	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 281	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	路体(築堤)盛土・埋戻 工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	253.5	(") 254	S単 81号
S02116	山土	(") 1,330	m3	2,400	(") 3,192	S単 35号
	合 計				(") 3,446	
	単 価				(") 3,446	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	路体(築堤)盛土・埋戻 仮設ヤード		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	253.5	(") 254	S単 81号
S02116	山土	(") 1,330	m3	2,400	(") 3,192	S単 35号
	合 計				(") 3,446	
	単 価				(") 3,446	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	敷鉄板 工事用道路		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,31,1,なし	(") 1,000	m ²	726	(") 726	S単 71号
	合 計				(") 726	
	単 価				(") 726	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	敷鉄板 仮設ヤード		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,31,1,なし	(") 1,000	m ²	726	(") 726	S単 71号
	合 計				(") 726	
	単 価				(") 726	
	*** B単 - 107号 ***					
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	321.4	(") 321	S単 75号
	合 計				(") 321	
	単 価				(") 321	
	*** B単 - 108号 ***					
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1,000	m3	1,591	(") 1,591	S単 79号
S02123	処分費(土砂)	(") 1,000	m3	900	(") 900	S単 41号
	合 計				(") 2,491	
	単 価				(") 2,491	
	*** B単 - 109号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,994	(") 14,994	S単 17号
	合計				(") 14,994	
	単価				(") 14,994	
	*** B単 - 110号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	13,740	(") 13,740	S単 73号
	合計				(") 13,740	
	単価				(") 13,740	
	*** B単 - 111号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,061	(0) 1,061	S単 122号
	合計				(0) 1,061	
	単価				(0) 1,061	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	植生工		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満,-	(0.000) 1.000	m ²	1,277	(0) 1,277	S単 118号
	合計				(0) 1,277	
	単価				(0) 1,277	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	不明管復旧工		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所	(0.000) 7.000	m	2,951	(0) 20,657	S単 119号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×150,,	(0.000) 1.000	個	8,670	(0) 8,670	S単 101号
S02116	ため池栓 N-150,,	(0.000) 1.000	個	69,300	(0) 69,300	S単 102号
	合計				(0) 98,627	
	単価				(0) 98,627	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	防草コンクリート		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ' ッ'約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	41,360	(0) 41,360	S単 88号
	合計				(0) 41,360	
	単価				(0) 41,360	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	シート敷設・撤去		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 1.000	m ²	160	(0) 160	S単 121号

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)		

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 160	
	単価				(0) 160	
*** B単 - 116号 ***						
000116	高密度ポリエチレン管(継手) 800		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 800,,	(0.000) 1.000	個	51,600	(0) 51,600	S単 103号
	合計				(0) 51,600	
	単価				(0) 51,600	
*** B単 - 117号 ***						
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡 効約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	(0.000) 1.000	m3	1,061	(0) 1,061	S単 122号
	合計				(0) 1,061	
	単価				(0) 1,061	
*** B単 - 118号 ***						
000118	仮廻し管布設工 1000		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	(0.000) 1.000	m	59,823	(0) 59,823	S単 120号
	合計				(0) 59,823	
	単価				(0) 59,823	
*** B単 - 119号 ***						
000119	高密度ポリエチレン管(継手) 1000		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 1000,,	(0.000) 1.000	個	66,100	(0) 66,100	S単 104号
	合計				(0) 66,100	
	単価				(0) 66,100	
*** B単 - 120号 ***						
000120	高密度ポリエチレン管(曲管) 45°エルボ, 1000,ダブル		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 1000,45°曲管,ダブル,,	(0.000) 1.000	個	698,000	(0) 698,000	S単 105号
	合計				(0) 698,000	
	単価				(0) 698,000	
*** B単 - 121号 ***						
000121	仮廻し管撤去工 1000		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00006	仮廻し管撤去工 1000	(0.000) 1.000	m	1,965	(0) 1,965	T単 6号
	合計				(0) 1,965	
	単価				(0) 1,965	
*** B単 - 122号 ***						
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡 効約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以	(0.000) 1.000	m3	1,061	(0) 1,061	S単 122号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分土工他改修工事(米田分土工) (第1回変更)					
工事別工事名:米田分土工他改修工事(米田分土工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(0) 1,061	
	単価				(0) 1,061	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	構造物取壊し工 コア削孔		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00007	ダイヤモンドコア削孔 160	(0.000) 1.000	m	39,074	(0) 39,074	T単 7号
	合計				(0) 39,074	
	単価				(0) 39,074	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	殻運搬処分工 コンクリート殻(有筋)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,171	(0) 1,171	S単 84号
SO2123	処分費(コンクリート・有筋)	(0.000) 1.000	m3	6,250	(0) 6,250	S単 42号
	合計				(0) 7,421	
	単価				(0) 7,421	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	シート敷設・撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(0.000) 1.000	m ²	160	(0) 160	S単 121号
	合計				(0) 160	
	単価				(0) 160	
	*** B単 - 126号 ***					
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,591	(0) 1,591	S単 79号
	下					
	合計				(0) 1,591	
	単価				(0) 1,591	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査費 土砂運搬等,,	(0.000) 1.000	式	83,100	(0) 83,100	S単 106号
S02116	歩掛調査費 埋戻工,,	(0.000) 1.000	式	130,000	(0) 130,000	S単 107号
S02116	歩掛調査費 法面整形工,,	(0.000) 1.000	式	151,700	(0) 151,700	S単 108号
S02116	歩掛調査費 コンクリート工,,	(0.000) 1.000	式	187,800	(0) 187,800	S単 109号
S02116	歩掛調査費 人力土工(盛土・埋戻),,	(0.000) 1.000	式	32,000	(0) 32,000	S単 110号
	合計				(0) 584,600	
	単価				(0) 584,600	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査費	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 111号

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
*** B単 - 129号 ***						
000129	含有試験		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	含有試験 鉛,,	(0.000) 1.000	検体	4,000	(0) 4,000	S単 112号
S02116	含有試験 六価クロム,,	(0.000) 1.000	検体	4,000	(0) 4,000	S単 113号
S02116	含有試験 PCB,,	(0.000) 1.000	検体	23,100	(0) 23,100	S単 114号
	合計				(0) 31,100	
	単価				(0) 31,100	
*** B単 - 130号 ***						
000130	溶出試験		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	溶出試験 鉛,,	(0.000) 1.000	検体	3,200	(0) 3,200	S単 115号
S02116	溶出試験 六価クロム,,	(0.000) 1.000	検体	3,200	(0) 3,200	S単 116号
S02116	溶出試験 カドミウム,,	(0.000) 1.000	検体	3,200	(0) 3,200	S単 117号
	合計				(0) 9,600	
	単価				(0) 9,600	

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,184			歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,630			歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,184			歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,630			歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ³	288			歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	593			歩A・単A
S02011	*** S単 - 7号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 7600,1.5(忍び返し付) m,有,2.0m		m	10,560			歩A・単A
S02012	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,初式両開,亜鉛めっき製		組	99,419			歩A・単A
S02012	*** S単 - 9号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,初式片開,亜鉛めっき製		組	52,924			歩A・単A
S02017	*** S単 - 10号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり) m, 構造物,廃棄,なし		m	1,086			歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** ガス溶断機 ガス溶断機		日	16,000			歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(~ 2011)] ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(~ 2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,600			歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,866			歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,194			歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,970			歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,214			歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,994			歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** スライドゲート スライドゲート 350,,		基	798,000			歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** グレーチング1 グレーチング1 W1000 L995 t25 31.5kg/枚,,		組	25,500			歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** グレーチング2 グレーチング2 W1000 L695 t25 22.0kg/枚,,		組	15,900			歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 受枠1 受枠1 L 65 65 6,L2000,,		組	10,000			歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 受枠2						

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	受枠2 L 65 65 6.L1700,, *** S単 - 23号 ***		組	8,560		歩A・単A
S02116	金属拡張アンカー 金属拡張アンカー M12*70,, *** S単 - 24号 ***		本	104		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート蓋1 レジンコンクリート蓋1 W1600 L500 t12 31.0kg/枚 取手付き,, *** S単 - 25号 ***		枚	32,600		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート蓋2 レジンコンクリート蓋2 W1350 L500 t12 24.0kg/枚 取手付き,, *** S単 - 26号 ***		枚	28,800		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,, *** S単 - 27号 ***		ton	112,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m,, *** S単 - 28号 ***		本	32,800		歩A・単A
S02116	量水標 量水標 *** S単 - 29号 ***		枚	11,200		歩A・単A
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 300*300*500,, *** S単 - 30号 ***		個	2,220		歩A・単A
S02116	階段ブロック 階段ブロック 500*279*1000,, *** S単 - 31号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02116	ステップ ステップ 19*300 後付けタイプ 樹脂巻,, *** S単 - 32号 ***		個	3,370		歩A・単A
S02116	単管パイプ 単管パイプ 48.6*2.4,, *** S単 - 33号 ***		m	570		歩A・単A
S02116	連結金具 連結金具 直交クランプ,, *** S単 - 34号 ***		個	200		歩A・単A
S02116	単管固定杭 単管固定杭 48.6*2.4*1100,, *** S単 - 35号 ***		本	2,590		歩A・単A
S02116	山土 山土 *** S単 - 36号 ***		m3	2,400		歩A・単A
S02116	サイドアングル サイドアングル *** S単 - 37号 ***		m	2,920		歩A・単A
S02116	ストラット ストラット *** S単 - 38号 ***		m	2,300		歩A・単A
S02116	バックینگ バックینگ *** S単 - 39号 ***		m	2,270		歩A・単A
S02116	ロックワッシャー ロックワッシャー *** S単 - 40号 ***		m	148		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー M13*83,, *** S単 - 41号 ***		本	237		歩A・単A
S02123	処分費 (土砂) 処分費 (土砂) *** S単 - 42号 ***		m3	900		歩A・単A
S02123	処分費 (コンクリート殻・有筋) 処分費 (コンクリート殻・有筋) *** S単 - 43号 ***		m3	6,250		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3	7,000		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)							
S02300	SP現場発生品運搬 SP現場発生品運搬 11.0km以下	*** S単 - 44号 ***		ton	4,965		歩A・単A
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	*** S単 - 45号 ***		孔	625.4		歩A・単A
S02300	SP階段ブロック設置工 SP階段ブロック設置工	*** S単 - 46号 ***		m ²	8,377		歩A・単A
S02300	SP現場発生品運搬 SP現場発生品運搬 24.0km以下	*** S単 - 47号 ***		ton	10,810		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	*** S単 - 48号 ***		m ³	16,750		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	*** S単 - 49号 ***		m ²	2,187		歩A・単A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16	*** S単 - 50号 ***		本	657		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	*** S単 - 51号 ***		ton	157,015		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	*** S単 - 52号 ***		ton	154,955		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	*** S単 - 53号 ***		ton	160,105		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	*** S単 - 54号 ***		ton	160,105		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	*** S単 - 55号 ***		ton	154,083		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	*** S単 - 56号 ***		ton	152,023		歩A・単A
S05801	グレーチング蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	*** S単 - 57号 ***		枚	388		歩A・単A
S05801	レジンコンクリート蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	*** S単 - 58号 ***		枚	388		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイプホルム取付) ドレーン工(ワイプホルム取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,ボックス,計上する,	*** S単 - 59号 ***		箇所	3,047		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm,しない	*** S単 - 60号 ***		m	1,754		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし	*** S単 - 61号 ***		m	36,709		歩A・単A
S13041	コレクターチューブ設置工 山腹集排水路工(地すべり防止工事) コレクターチューブ,100kg以下,1.0mを超え2.0m以下,-,B1500*H1100,砕石なし,-,-,0.0,なし	*** S単 - 62号 ***		m	36,814		歩A・単A

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	*** S単 - 63号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、, 運転1時間当たり算出		時間	7,383		歩A・単A
S16002	*** S単 - 64号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	8,060		歩A・単A
S18002	*** S単 - 65号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、ﾊﾞｯｸﾙ、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、なし、なし		袋	7,553		歩A・単A
S18002	*** S単 - 66号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去、ﾊﾞｯｸﾙ、0m3、,、なし		袋	994		歩A・単A
S18031	*** S単 - 67号 *** 足場工 足場工 なし、手摺先行型枠組、なし		掛㎡	4,747		歩A・単A
S18031	*** S単 - 68号 *** 足場工 足場工 なし、単管、なし		掛㎡	4,374		歩A・単A
S18033	*** S単 - 69号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模)、40kN/㎡以下		空m3	5,105		歩A・単A
S18054	*** S単 - 70号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、142.1、なし		㎡	1,753		歩A・単A
S18054	*** S単 - 71号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、31.1、なし		㎡	726		歩A・単A
S18062	*** S単 - 72号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	281		歩A・単A
S19003	*** S単 - 73号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、60kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、,0.0.0.0		ton	13,740		歩A・単A
S41009	*** S単 - 74号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門、,スライドゲート(4方水密)、,0.10.0.00、手動・エンジン・操作盤一体開閉装置、1門、1.00、		門	234,983		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 75号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、ﾌﾞｯｸﾞ、無し、無し、5,000m3未満、-, -, -		m3	321.4		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 76号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、, -, -, 標準、-, -, -		m3	1,172		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 77号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	233.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 78号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし		m3	270		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 79号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下		m3	1,591		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 80号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-, -,、なし		m3	879.4		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 81号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし		m3	253.5		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 82号 *** SP 基面整正					

事業名 東条川二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 83号 ***		m ²	479.4		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,粘土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 84号 ***		m ²	748.4		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単 - 85号 ***		m ³	1,171		歩A・単A
	SA0268 SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm) *** S単 - 86号 ***		m ²	3,275		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm *** S単 - 87号 ***		m ³	1,918		歩A・単A
	SA0311 SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,特殊養生 (練炭,ジエトヒタ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 88号 ***		m ³	32,630		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(レソ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 89号 ***		m ³	41,360		歩A・単A
	SA0311 SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 90号 ***		m ³	32,380		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 91号 ***		m ³	33,020		歩A・単A
	SA0311 SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パッド(レソ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 92号 ***		m ³	42,190		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(レソ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 93号 ***		m ³	42,010		歩A・単A
	SA0312 SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 94号 ***		m ²	9,880		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 95号 ***		m ²	5,035		歩A・単A
	SA0312 SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 96号 ***		m ²	8,910		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 97号 ***		m ²	4,007		歩A・単A
	SA0332 SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm *** S単 - 98号 ***		m	2,614		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 *** S単 - 99号 ***		m ²	586.1		歩A・単A
	SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単 - 100号 ***		m ²	597.3		歩A・単A
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ブライムト 各種,なし,再		m ²	1,311		歩A・単A	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生密粒度アソシ(13)					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 150×150,,		個	8,670		歩A・単A
S02116	ため池栓 ため池栓 N-150,,		個	69,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 800,,		個	51,600		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 1000,,		個	66,100		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 1000,45°曲管,ダブル,,		個	698,000		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 土砂運搬等,,		式	83,100		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 埋戻工,,		式	130,000		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 法面整形工,,		式	151,700		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 コンクリート工,,		式	187,800		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 人力土工(盛土・埋戻),,		式	32,000		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査費 諸経費動向調査費		式	66,000		歩A・単A
S02116	含有試験 含有試験 鉛,,		検体	4,000		歩A・単A
S02116	含有試験 含有試験 六価クロム,,		検体	4,000		歩A・単A
S02116	含有試験 含有試験 PCB,,		検体	23,100		歩A・単A
S02116	溶出試験 溶出試験 鉛,,		検体	3,200		歩A・単A
S02116	溶出試験 溶出試験 六価クロム,,		検体	3,200		歩A・単A
S02116	溶出試験 溶出試験 カドミウム,,		検体	3,200		歩A・単A
S02703	【法面工(植生柵工)】 【法面工(植生柵工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵標準),250m2未満,-		m ²	1,277		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所		m	2,951		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし		m	59,823		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	160		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,039	504	
	合計				21,843	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,184	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
	合計				16,300	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,630	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,039	504	
	合計				21,843	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,184	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
	合計				16,300	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,630	
*** S単 - 5号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分		土砂	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	23,970	2,876	
	合計				2,876	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		288	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バド'ガ1'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,550	3,672	
P34029	軽油	5.700	L	141	804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				29,670	算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³		593	
	*** S単 - 7号 ***					
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 7600,1.5(忍び返し付) m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1 単位当たり単価(円/m)	7,600.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)柵高(m)	1.5(忍び返し付) m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ブロック基礎区分	有				
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	7,600	152,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	28,866	12,412	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	23,970	39,311	
Y00004	諸雑費	0.010		51,723	517	
	合計				211,190	算出数量 20.000 m
	単価		m		10,560	
	*** S単 - 8号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m, 柵式両開, 亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	柵式両開		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製				
P22310	ネットフェンス扉 柵式両開	10.000	組	88,000	880,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	28,866	38,680	
R01003	普通作業員	3.150	人	23,970	75,506	
	合計				994,186	算出数量 10.000 組
	単価		組		99,419	
	*** S単 - 9号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	ネット式片開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22307	ネットフェンス扉					
	ネット式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	28,866	26,845	
R01003	普通作業員	1.560	人	23,970	37,393	
	合計				529,238	算出数量 10.000 組
	単価		組		52,924	
	*** S単 - 10号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり) m, 構造物, 廃棄, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 柵高	1.5(忍び返しあり) m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 基礎区分	構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.180	人	28,866	5,196	
R01003	普通作業員	0.630	人	23,970	15,101	
Y00004	諸雑費	0.070		20,297	1,421	
	合計				21,718	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,086	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	ガス溶断機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガス溶断機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	ガス溶断機	1.000	日	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~ 2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~ 2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械器具規格	標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	10,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~ 2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人
	単価				28,866	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				25,194	算出数量 1.000 人
	単価				25,194	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	
	合計				14,994	算出数量 1.000 人
	単価				14,994	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	スライドゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スライドゲート 350...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	スライドゲート 350	1.000	基	798,000	798,000	
	合計				798,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				798,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	グレーチング1 グレーチング1 W1000 L995 t25 31.5kg/枚,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96004	グレーチング1 W1000 L995 t25 31.5kg/枚	1.000	組	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	グレーチング2 グレーチング2 W1000 L695 t25 22.0kg/枚,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96005	グレーチング2 W1000 L695 t25 22.0kg/枚	1.000	組	15,900	15,900	
	合計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,900	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	受枠1 受枠1 L 65 65 6,L2000,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	受枠1 L 65 65 6,L2000	1.000	組	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	受枠2 受枠2 L 65 65 6,L1700,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96007	受枠2 L 65 65 6,L1700	1.000	組	8,560	8,560	
	合計				8,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,560	
	*** S単 - 23号 ***					

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	金属拡張アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	金属拡張アンカー M12*70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	金属拡張アンカー M12*70	1.000	本	104	104	
	合計				104	算出数量 1.000 各単位
	単価				104	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	レゾノクリート蓋1		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レゾノクリート蓋1 W1600 L500 t12 31.0kg/枚 取手付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96009	レゾノクリート蓋1 W1600 L500 t12 31.0kg/枚 取手付き	1.000	枚	32,600	32,600	
	合計				32,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,600	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	レゾノクリート蓋2		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レゾノクリート蓋2 W1350 L500 t12 24.0kg/枚 取手付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	レゾノクリート蓋2 W1350 L500 t12 24.0kg/枚 取手付き	1.000	枚	28,800	28,800	
	合計				28,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,800	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P18445		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P18445	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75	1.000	ton	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	1.000	本	32,800	32,800	
	合計				32,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,800	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	量水標		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	量水標					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96012	量水標	1.000	枚	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300*300*500,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96013	基礎ブロック 300*300*500	1.000	個	2,220	2,220	
	合計				2,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,220	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	階段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック 500*279*1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96014	階段ブロック 500*279*1000	1.000	個	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ステップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 19*300 後付けタイプ 樹脂巻,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96021	ステップ 19*300 後付けタイプ 樹脂巻	1.000	個	3,370	3,370	
	合計				3,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,370	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	単管パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ 48.6*2.4,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96017	単管パイプ 48.6*2.4	1.000	m	570	570	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				570	算出数量 1.000 各単位
	単価				570	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	連結金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結金具 直交クランプ, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96018	連結金具 直交クランプ	1.000	個	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	単管固定杭		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管固定杭 48.6*2.4*1100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96019	単管固定杭 48.6*2.4*1100	1.000	本	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96015	山土	1.000	m3	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	サイドアングル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイドアングル					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96022	サイドアングル	1.000	m	2,920	2,920	
	合計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,920	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ストラット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ストラット					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	ストラット	1.000	m	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	バックキング		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックキング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	バックキング	1.000	m	2,270	2,270	
	合計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,270	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ロックワッシャー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロックワッシャー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	ロックワッシャー	1.000	m	148	148	
	合計				148	算出数量 1.000 各単位
	単価				148	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー M13*83			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	ケミカルアンカー M13*83	1.000	本	237	237	
	合計				237	算出数量 1.000 各単位
	単価				237	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	処分費(土砂)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費(土砂)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	処分費(土砂)	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	処分費(コンクリート殻・有筋)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費(コンクリート殻・有筋)					
	1)地域資材単価コード	P96002				
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円				
P96002	処分費(コンクリート殻・有筋)	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類					
	1)地域資材単価コード	P96048				
	2)資材規格	廃プラスチック類				
	3)単価の入力	0円				
P96048	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02300	SP現場発生品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP現場発生品運搬 11.0km以下					
	単価		ton		4,965	
	*** S単 - 45号 ***					
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満					
	単価		孔		625.4	
	*** S単 - 46号 ***					
S02300	SP階段ブロック設置工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP階段ブロック設置工					
	単価		m ²		8,377	
	*** S単 - 47号 ***					
S02300	SP現場発生品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP現場発生品運搬 24.0km以下					
	単価		ton		10,810	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,750	16,750	
	合計				16,750	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		16,750	
	*** S単 - 49号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1)処理区分	収縮継目処理				
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,866	2,021	
R01003	普通作業員	0.810	人	23,970	19,416	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		21,437	429	
	合計				21,866	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		2,187	
	*** S単 - 50号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本		10,000	歩A 当たり算出
	1)径	D16				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	93,500	1,496	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本	683	854	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,866	866	
R01003	普通作業員	0.140	人	23,970	3,356	
	合計				6,572	算出数量 10,000 本
	単価		本		657	
	*** S単 - 51号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,500	98,365	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合 計				157,015	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		157,015	
	*** S単 - 52号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,500	96,305	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合 計				154,955	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		154,955	
	*** S単 - 53号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合 計				160,105	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		160,105	
	*** S単 - 54号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合 計				160,105	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		160,105	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 55号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	58,650	55,718	
	合計				154,083	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		154,083	
*** S単 - 56号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,500	96,305	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	58,650	55,718	
	合計				152,023	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		152,023	
*** S単 - 57号 ***						
S05801	グレーチング 蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	387.90	388	
	合計				388	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		388	
*** S単 - 58号 ***						
S05801	レジンコンクリート蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無					
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 4.0kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	387.90	388	
	合計				388	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		388	
	*** S単 - 59号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、ボックス、計上する、		箇所		10.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ワイブホール単価(円/個)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P10110	ワイブホール 50	10.000	個	940	9,400	
P10002	フィルター ボックス型 300×300mm	10.000	個	1,240	12,400	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	28,866	577	
R01003	普通作業員	0.180	人	23,970	4,315	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,970	3,596	
Y00004	諸雑費	0.050		3,596	180	
	合計				30,468	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,047	
	*** S単 - 60号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm、しない		m		10.000	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
J03102	単粒度砕石 単粒度砕石 30-20mm	1.125	m3	3,800	4,275	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,866	1,732	
R01003	普通作業員	0.440	人	23,970	10,547	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,279	982	
	合計				17,536	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,754	
	*** S単 - 61号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管、800mm、なし		m		100.000	歩A 当たり算出
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	33,700	3,370,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	28,866	32,907	
R01002	特殊作業員	2.850	人	25,194	71,803	
R01003	普通作業員	4.160	人	23,970	99,715	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.900	日	10,600	30,740	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	61.000	L	141	8,601	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	26,214	57,147	
	合 計				3,670,913	算出数量 100.000 m
	単 価		m		36,709	
	*** S単 - 62号 ***					
S13041	ｺﾙゲｰﾄﾌﾘｰﾂﾞ設置工 山腹集排水路工(地すべり防止工事) ｺﾙゲｰﾄﾌﾘｰﾂﾞ,100kg以下,1.0mを超え2.0m以下, -, B1500*H1100, 砕石なし, -, -, 0.0, なし		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1)据付製品区分 2)製品重量区分(kg/個) 3)掘削断面積 4)製品長さ(mm) 5)製品規格 6)製品単価 7)砕石の有無 8)種別 9)規格 10)砕石材料の使用数量(m3/m) 11)単価0円区分(砕石) 12)平均運搬距離 13)長期割引単価区分(賃料機械)	ｺﾙゲｰﾄﾌﾘｰﾂﾞ 100kg以下 1.0mを超え2.0m以下 - B1500*H1100 26,400 砕石なし - - 0.0 なし 50m以下 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P04434	ｺﾙゲｰﾄﾌﾘｰﾂﾞ B1500*H1100	10.000	m	26,400	264,000	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,866	20,495	
R01002	特殊作業員	0.710	人	25,194	17,888	
R01003	普通作業員	1.420	人	23,970	34,037	
M02095	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.120	供用日	8,060	9,027	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	26.000	L	141	3,666	
R01021	運転手(特殊)	0.710	人	26,214	18,612	
Y00004	諸雑費 0.4	0.004		103,725	415	
	合 計				368,140	算出数量 10.000 m
	単 価		m		36,814	
	*** S単 - 63号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4 ~ 4.5t積 2.9t吊., 運転1時間当たり算出		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03104 M03104 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4 ~ 4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.300	L	141	747	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	26,214	4,456	
	合 計				7,383	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,383	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 64号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単위가日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	MO2095 運転1日当たり算出 0.0 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
MO2095	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1,000	供用日	8,060	8,060	
	合計				8,060	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		8,060	
Y00001	単位					
	*** S単 - 65号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,194	25,194	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,970	23,970	
Y00004	諸雑費	0.010		78,030	780	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34,000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,280	日	11,500	14,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	63,000	L	141	8,883	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	26,214	26,214	
	合計				256,807	算出数量 34,000 袋
	単価		袋		7,553	
	*** S単 - 66号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3 なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,194	25,194	
Y00004	諸雑費	0.004		54,060	216	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	16,200	19,602	
P34029	軽油 ハックル給油	101.000	L	141	14,241	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				114,333	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		994	
	*** S単 - 67号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,866	46,186	
R01012	とび工	7.000	人	28,560	199,920	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,970	31,161	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,000	77,000	
Y00004	諸雑費	0.340		354,267	120,451	
	合計				474,718	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,747	
	*** S単 - 68号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管,なし		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	28,866	54,845	
R01012	とび工	6.900	人	28,560	197,064	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,970	43,146	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,000	44,000	
Y00004	諸雑費	0.290		339,055	98,326	
	合計				437,381	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,374	
	*** S単 - 69号 ***					
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m以下		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m ² 以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,866	8,371	
R01009	型わく工	0.530	人	30,192	16,002	
R01012	とび工	0.250	人	28,560	7,140	
R01003	普通作業員	0.570	人	23,970	13,663	
Y00004	諸雑費	0.130		45,176	5,873	
	合計				51,049	算出数量 10.000 空m3

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		空m3		5,105	
	*** S単 - 70号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,142,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 142 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,314	1,314,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,194	73,063	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,200	53,622	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,214	76,021	
	合 計				1,752,864	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,753	
	*** S単 - 71号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 31 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	287	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,194	73,063	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,200	53,622	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,214	76,021	
	合 計				725,864	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		726	
	*** S単 - 72号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,970	11,506	
	合 計				28,146	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		281	
	*** S単 - 73号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業							
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)							
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)							
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出	
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで					
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)					
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0					
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0					
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,240	12,240		
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500		
	合 計				13,740	算出数量 1.000 ton	
	単 価		ton		13,740		
	*** S単 - 74号 ***						
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出	
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,0.10,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		深夜時間:0.0	週休:月単位		
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.10					
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置					
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1門 1.00					
	13)水門扉形式及び名称						
R03002	据付工	6.370	人	30,906	196,871		
R01003	普通作業員	1.590	人	23,970	38,112		
	合 計				234,983	算出数量 1.000 門	
	単 価		門		234,983		
	*** S単 - 75号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出	
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット		深夜時間:0.0	週休:月単位		
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し					
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -					
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -					
	単 価		m3		321.4		
	*** S単 - 76号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出	
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準		深夜時間:0.0	週休:月単位		
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し					
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -					
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -					

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分土工他改修工事(米田分土工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分土工他改修工事(米田分土工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	標準 - - -				
	単 価		m3		1,172	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		233.3	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		270	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,591	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		879.4	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)		

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 81号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		253.5	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		479.4	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		748.4	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		1,171	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)				
	単 価		m ²		3,275	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)		

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 86号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	20.0cmを超え22.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,918	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生(練炭,ジエツヒ-ク),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 特殊養生(練炭,ジエツヒ-ク) 延長無し - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		32,630	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パツク杓(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		41,360	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - -				

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分土工他改修工事(米田分土工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分土工他改修工事(米田分土工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,380	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,020	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツカ刺(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パツカ刺(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		42,190	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ刺(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パツカ刺(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		42,010	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)

工事別工事名: 米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,880	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,035	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,910	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,007	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m		2,614	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クッツァン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(米田分水工)				
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 なし 再生クワツパン RC-40				
	単 価		m ²		586.1	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		597.3	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,なし,再生密粒度アスﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,311	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チｰｽﾞ A形 150 x 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05288				
P05288	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チｰｽﾞ A形 150 x 150		1,000	個	8,670	8,670
	合 計				8,670	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,670	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	ため池栓		個		1,000	歩A 当たり算出
	ため池栓 N-150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032				
P96032	ため池栓 N-150		1,000	個	69,300	69,300
	合 計				69,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				69,300	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 800, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	高密度ポリエチレン管継手 800	1.000	個	51,600	51,600	
	合 計				51,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,600	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 1000, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	高密度ポリエチレン管継手 1000	1.000	個	66,100	66,100	
	合 計				66,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,100	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 1000,45° 曲管,ダブル, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	高密度ポリエチレン管継手 1000,45° 曲管,ダブル	1.000	個	698,000	698,000	
	合 計				698,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				698,000	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 土砂運搬等, ,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	歩掛調査費 土砂運搬等	1.000	式	83,100	83,100	
	合 計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,100	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 埋戻工, ,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	歩掛調査費 埋戻工	1.000	式	130,000	130,000	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	歩掛調査費 法面整形工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	歩掛調査費 法面整形工	1.000	式	151,700	151,700	
	合 計				151,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,700	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	歩掛調査費 コンクリート工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	歩掛調査費 コンクリート工	1.000	式	187,800	187,800	
	合 計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187,800	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	歩掛調査費 人力土工(盛土・埋戻),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	歩掛調査費 人力土工(盛土・埋戻)	1.000	式	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	諸経費動向調査費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	諸経費動向調査費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	諸経費動向調査費	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	含有試験		検体		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	含有試験 鉛,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)				

工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96061	含有試験 鉛	1.000	検体	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	含有試験 含有試験 六価クロム,,		検体		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96062	含有試験 六価クロム	1.000	検体	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	含有試験 含有試験 PCB,,		検体		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96063	含有試験 PCB	1.000	検体	23,100	23,100	
	合計				23,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,100	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	溶出試験 溶出試験 鉛,,		検体		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96064	溶出試験 鉛	1.000	検体	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	溶出試験 溶出試験 六価クロム,,		検体		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96065	溶出試験 六価クロム	1.000	検体	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	溶出試験		検体		1,000	各単位 歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第 1 回変更)						
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶出試験 カドミウム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96066	溶出試験 カドミウム	1.000	検体	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単 - 118号 ***					
S02703	【法面工(植生初工)】 【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初標準),250m2未満,-		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)初区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重初標準) 250m2未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重初標準)	1.350	m ²	946	1,277	
	合 計				1,277	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,277	
	*** S単 - 119号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 3箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,420	15,665	
Y00004	雑材料費	0.023		15,665	360	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	28,866	3,464	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,194	4,031	
R01003	普通作業員	0.250	人	23,970	5,993	
	合 計				29,513	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,951	
	*** S単 - 120号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	55,900円 高密度ポリエチレン管 1000mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	55,900	5,590,000	
R01001	土木一般世話役	1.480	人	28,866	42,722	
R01002	特殊作業員	3.690	人	25,194	92,966	
R01003	普通作業員	5.370	人	23,970	128,719	
F08061	バックホウ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	3.840	日	10,600	40,704	
P34029	軽油	81.000	L	141	11,421	
R01021	運転手(特殊)	2.890	人	26,214	75,758	
	合 計				5,982,290	算出数量 100.000 m

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分土工他改修工事(米田分土工) (第 1 回変更)

工事別工事名: 米田分土工他改修工事(米田分土工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		59,823	
	*** S単 - 121号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	敷設～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	43				深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シ - ト類)	104.000	m ²	43	4,472	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,970	11,506	
	合 計				15,978	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土砂等発現場	標準				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)積込機種・規格	標準 ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m ³		1,061	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	ガス溶断機		日	16,000		
P96001	処分費(土砂)		m3	900		
P96002	処分費(コンクリート殻・有筋)		m3	6,250		
P96003	スライドゲート 350		基	798,000		
P96004	グレーチング1 W1000 L995 t25 31.5kg/枚		組	25,500		
P96005	グレーチング2 W1000 L695 t25 22.0kg/枚		組	15,900		
P96006	受枠1 L 65 65 6,L2000		組	10,000		
P96007	受枠2 L 65 65 6,L1700		組	8,560		
P96008	金属拡張アンカー M12*70		本	104		
P96009	レジンコンクリート蓋1 W1600 L500 t12 31.0kg/枚 取手付き		枚	32,600		
P96010	レジンコンクリート蓋2 W1350 L500 t12 24.0kg/枚 取手付き		枚	28,800		
P96012	量水標		枚	11,200		
P96013	基礎ブロック 300*300*500		個	2,220		
P96014	階段ブロック 500*279*1000		個	10,000		
P96015	山土		m3	2,400		
P96016	ケミカルアンカー M13*83		本	237		
P96017	単管パイプ 48.6*2.4		m	570		
P96018	連結金具 直交クランプ		個	200		
P96019	単管固定杭 48.6*2.4*1100		本	2,590		
P96020	ケミカルアンカー M15*110		本	402		
P96021	ステップ 19*300 後付けタイプ 樹脂巻		個	3,370		
P96022	サイドアングル		m	2,920		
P96023	ストラット		m	2,300		
P96024	バックキング		m	2,270		
P96025	ロックワッシャー		m	148		
P96026	歩掛調査費 土砂運搬等		式	83,100		
P96027	歩掛調査費 埋戻工		式	130,000		
P96028	歩掛調査費 法面整形工		式	151,700		
P96029	歩掛調査費 コンクリート工		式	187,800		
P96030	歩掛調査費 人工土工(盛土・埋戻)		式	32,000		
P96031	諸経費動向調査費		式	66,000		
P96032	ため池栓 N-150		個	69,300		
P96033	高密度ポリエチレン管継手 1000		個	66,100		
P96034	高密度ポリエチレン管継手 1000,45°曲管,ダブル		個	698,000		
P96035	高密度ポリエチレン管継手 800		個	51,600		
P96048	産業廃棄物処分費 塵プラスチック類		m3	7,000		
P96061	含有試験 鉛		検体	4,000		
P96062	含有試験 六価クロム		検体	4,000		
P96063	含有試験 PCB		検体	23,100		
P96064	溶出試験 鉛		検体	3,200		
P96065	溶出試験 六価クロム		検体	3,200		
P96066	溶出試験 カドミウム		検体	3,200		

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(米田分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	米田分水ゲート撤去		門		1.000	歩A 当たり算出
	扉体、戸当り、開閉装置、鋼製付帯設備					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 14号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,970	11,985	S単 15号
Y00004	雑品	0.150		44,396	6,659	
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出	5.800	時間	7,383	42,821	S単 63号
S02112	ガス溶断機	1.000	日	16,000	16,000	S単 11号
	合計				109,876	算出数量 1.000 門
	単価		門		109,876	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	上久米除塵機撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
	除塵機、操作盤、引込柱、配線					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	S単 14号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S単 15号
Y00004	雑品	0.150		56,381	8,457	
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出	5.800	時間	7,383	42,821	S単 63号
S02112	ガス溶断機	1.000	日	16,000	16,000	S単 11号
	合計				123,659	算出数量 1.000 基
	単価		基		123,659	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	コルゲートフレーム撤去工		m		10.000	歩A 当たり算出
	C形,B1500*H1100					
S02115	土木一般世話役	0.355	人	28,866	10,247	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.355	人	25,194	8,944	S単 14号
S02115	普通作業員	0.710	人	23,970	17,019	S単 15号
S16002	トラック[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出	0.560	日	8,060	4,514	S単 64号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	13.000	L	141	1,833	
S02115	運転手(特殊)	0.355	人	26,214	9,306	S単 16号
Y00004	雑品	0.004		51,863	207	
	合計				52,070	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,207	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	進入防止柵設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	単管組み					
S02115	土木一般世話役	0.134	人	28,866	3,868	S単 13号
S02115	普通作業員	0.315	人	23,970	7,551	S単 15号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(米田分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(米田分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	単管パイプ 48.6*2.4,,	20.000	m	570	11,400	S単 32号
S02116	連結金具 直交クランプ,,	18.000	個	200	3,600	S単 33号
S02116	単管固定杭 48.6*2.4*1100,,	2.000	本	2,590	5,180	S単 34号
	合計				31,599	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		31,599	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	横断管撤去工 800		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.570	人	28,866	16,454	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.430	人	25,194	36,027	S単 14号
S02115	普通作業員	2.080	人	23,970	49,858	S単 15号
S02112	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.450	日	10,600	15,370	S単 12号
P34029	軽油 ハトル給油	30.500	L	141	4,301	
S02115	運転手(特殊)	1.090	人	26,214	28,573	S単 16号
	合計				150,583	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,506	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	仮廻し管撤去工 1000		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.740	人	28,866	21,361	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.850	人	25,194	46,609	S単 14号
S02115	普通作業員	2.690	人	23,970	64,479	S単 15号
S02112	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.920	日	10,600	20,352	S単 12号
P34029	軽油 ハトル給油	40.500	L	141	5,711	
S02115	運転手(特殊)	1.450	人	26,214	38,010	S単 16号
	合計				196,522	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,965	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	ダイヤモンドコア削孔 160		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.800	人	25,194	20,155	S単 14号
S02115	普通作業員	0.340	人	23,970	8,150	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		35,522	3,552	
	合計				39,074	算出数量 1.000 m
	単価		m		39,074	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

東条川二期農業水利事業

米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名 東条川二期農業水利事業		数量	単位	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				(62,610,000)	
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				60,760,000	
項目名				(52,833,000)	
工事価格				49,868,000	
・工事原価					
				(39,171,000)	
純工事費				36,831,000	
・直接工事費				(34,321,000)	
・直接工事費				30,809,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		(")		(24,348,000)	
・直接工事費(仮設工)		1.000	式	21,601,000	
・間接工事費		(")		(9,973,000)	
・間接工事費		1.000	式	9,208,000	
・共通仮設費				(18,512,000)	
・共通仮設費				19,059,000	
・事業損失防止施設費		(")		(4,850,000)	
・事業損失防止施設費		1.000	式	6,022,000	
・運搬費～管継費等				(0)	
(35,108,000 × ((8.960*1.200)*1.000*1.040*1.000))				772,000	
32,606,000 × ((9.050*1.200)*1.000*1.040*1.000)					
				(3,925,000)	
				3,681,000	
・運搬費		(")		(192,000)	
・運搬費		1.000	式	107,000	
・準備費		(")		(0)	
・準備費		1.000	式	322,000	
・安全費		(")		(")	
・安全費		1.000	式	0	
・役務費		(")		(")	
・役務費		1.000	式	356,000	
・技術管理費		(")		(0)	
・技術管理費		1.000	式	430,000	
・管継費等		(")		(")	
・管継費等		1.000	式	0	
・現場環境改善費				(377,000)	
・現場環境改善費(率計上)				354,000	
(34,642,000 × (1.090))				(377,000)	
31,347,000 × (1.130)				354,000	
・現場環境改善費(積上)		(")		(")	
・現場環境改善費(積上)		1.000	式	0	
・現場管理費				(13,662,000)	
・現場管理費(率計上)				13,037,000	
(39,958,000 × ((29.600*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))				(13,662,000)	
37,778,000 × ((29.880*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)				13,037,000	
・現場管理費(積上)		(")		(")	
・現場管理費(積上)		1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)		(")		(")	
・現場管理費(一般管理費率対象外)		1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用		(")		(")	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用		1.000	式	0	
・官貸額(直工)		(")		(")	
・官貸額(直工)		1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)		(")		(")	
・官貸額(事業損失防止)		1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)		(")		(")	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)		1.000	式	0	
・一般管理費等					
(52,833,000 × (18.480*1.000 + 0.04))				(9,784,000)	
49,868,000 × (18.600*1.000) + 21,133				9,296,000	
・一括計上価格		(")		(0)	
・一括計上価格		1.000	式	1,601,000	
支給品費				(787,000)	
支給品費(直工・事業損失防止)				947,000	
支給品費(直工)				(787,000)	
支給品費(直工)				947,000	
処分費等(直接工事費の内数)				(466,000)	
処分費等(直接工事費の内数)				409,000	
処分費(準備費の内数)				(0)	
処分費(準備費の内数)				78,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)				(")	
処分費(事業損失防止施設費内数)				0	
処分費等(率対象外)				(")	
処分費等(率対象外)				0	

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)

工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(9,973,000) 9,208,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(9,973,000) 9,208,000	
・仮設工	1.000	式	(9,973,000) 9,208,000	
・・仮設ヤード工 仮設ヤード	1.000	式	(214,000) 0	
・・仮廻し管土工 仮設ヤード	1.000	式	(489,000) 315,000	
・・仮廻し管工 仮設ヤード	1.000	式	(555,000) 920,000	
・・既設水路壁撤去工 仮設ヤード	1.000	式	(2,000) 589,000	
・・水路側壁復旧工 仮設ヤード	1.000	式	(21,000) 0	
・・仮締切工 仮設ヤード	1.000	式	(76,000) 145,000	
・・仮設ヤード撤去工 仮設ヤード	1.000	式	(87,000) 0	
・・仮設道路工 仮設ヤード	1.000	式	(356,000) 337,000	
・・ポンプ設備 仮設ヤード	1.000	式	(515,000) 1,519,000	
・・送水設備 仮設ヤード	1.000	式	(965,000) 605,000	
・・受電、配電設備 仮設ヤード	1.000	式	(2,114,000) 2,417,000	
・・道路横断工 仮設ヤード	1.000	式	(217,000) 0	
・・仮設復旧工 仮設ヤード	1.000	式	(723,000) 0	
・・ポンプ設備 県営嬭野線	1.000	式	(222,000) 184,000	
・・送水設備 県営嬭野線	1.000	式	(") 0	
・・受電、配電設備 県営嬭野線	1.000	式	(1,903,000) 1,757,000	
・・安全管理	1.000	式	(1,514,000) 420,000	

事業名 東条川二期農業水利事業					
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(24,348,000)	
・分水工				21,601,000	
	1.000	式		(24,348,000)	
・・作業土工 安政・嬭野分水工	1.000	式		(1,914,000)	
				240,000	
BA0101 掘削	(550)		(")	(176,550)	歩A・単A
	410	m3	321	131,610	B単 1号
BA0103 床掘り	(")		(")	(")	歩A・単A
	50	m3	270	13,500	B単 2号
BA0108 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A
	120	m ²	479	57,480	B単 3号
BA0109 法面整形	(140)		(")	(104,720)	歩A・単A
	0	m ²	748	0	B単 4号
BA0109 法面整形	(18)		(")	(16,668)	歩A・単A
	0	m ²	926	0	B単 5号
000006 法面荒仕上げ	(160.000)		(")	(46,080)	歩A・単A
	130.000	m ²	288	37,440	B単 6号
000007 埋戻	(120.000)		(")	(395,280)	歩A・単A
流用土,構造物周辺	0.000	m3	3,294	0	B単 7号
000008 埋戻	(10.000)		(")	(33,330)	歩A・単A
流用土,B<1.0m	0.000	m3	3,333	0	B単 8号
000009 埋戻	(210.000)		(")	(699,930)	歩A・単A
流用土,1.0m B<2.5m	0.000	m3	3,333	0	B単 9号
000010 埋戻	(100.000)		(")	(198,900)	歩A・単A
流用土,2.5m B<4.0m	0.000	m3	1,989	0	B単 10号
000011 埋戻	(82.000)		(")	(111,848)	歩A・単A
流用土,B 4.0m	0.000	m3	1,364	0	B単 11号
000012 盛土	(8.000)		(")	(26,352)	歩A・単A
流用土,構造物周辺	0.000	m3	3,294	0	B単 12号
000013 盛土	(6.000)		(")	(19,998)	歩A・単A
流用土,B<1.0m	0.000	m3	3,333	0	B単 13号
000014 盛土	(4.000)		(")	(13,332)	歩A・単A
流用土,1.0m B<2.5m	0.000	m3	3,333	0	B単 14号
合 計				(1,913,968)	
				240,030	
・・構造物撤去工 安政・嬭野分水工	1.000	式		(2,142,000)	
				3,677,000	
000015 構造物取壊し工	(76.000)		(")	(1,887,536)	歩A・単A
	79.000	m3	24,836	1,962,044	B単 15号
000136 嬭野除塵機撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	基	226,877	226,877	B単 136号
000016 安政注水ゲート撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	47,406	47,406	B単 16号
000017 嬭野分水ゲート撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.000	門	80,686	161,372	B単 17号
000137 塗膜除去処分工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,233,000	1,233,000	B単 137号
000018 転落防止柵撤去工 H=1.10m	(")		(")	(")	歩A・単A
	11.000	m	1,264	13,904	B単 18号
000019 ネットフェンス撤去工 ネット式 H=1.0m	(")		(")	(")	歩A・単A
	9.000	m	1,253	11,277	B単 19号
000020 ネットフェンス撤去工 ネット式(有刺) H=1.5m	(")		(")	(")	歩A・単A
	10.000	m	1,086	10,860	B単 20号
000021 ネットフェンス撤去工(扉) H=1.0m	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	組	3,526	3,526	B単 21号
000022 ネットフェンス撤去工(扉) H=1.5m	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	組	6,276	6,276	B単 22号
合 計				(2,142,157)	
				3,676,542	
・・分水工 安政・嬭野分水工	1.000	式		(16,985,000)	
				17,155,000	
000023 基礎砕石 t=150mm	(")		(")	(")	歩A・単A
	30.000	m ²	1,344	40,320	B単 23号
000024 地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m	(")		(")	(")	歩A・単A
	121.000	m ²	3,644	440,924	B単 24号
000025 廃プラスチック運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
	0.100	ton	10,810	1,081	B単 25号
000026 廃プラスチック処分	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	m3	7,000	7,000	B単 26号
000027 本体コンクリート 21-12-25	(106.000)		(")	(3,458,780)	歩A・単A
	114.000	m3	32,630	3,719,820	B単 27号
000028 無筋構造物コンクリート 18-8-25	(1.000)		(")	(42,190)	歩A・単A
	0.000	m3	42,190	0	B単 28号
000029 均しコンクリート 18-8-25	(")		(")	(")	歩A・単A
	5.700	m3	32,380	184,566	B単 29号
000030 一般型枠	(")		(")	(")	歩A・単A
	546.000	m ²	9,880	5,394,480	B単 30号
000031 無筋構造物型枠	(2.100)		(")	(18,711)	歩A・単A
	0.000	m ²	8,910	0	B単 31号
000032 均し型枠	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.800	m ²	5,035	14,098	B単 32号

事業名 東条川二期農業水利事業							
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)							
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)							
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考		
000033 鉄筋工 D13,SD295	(5.020) 5.120		(") 157,015	(788,215) 803,917	歩A・単A B単 33号		
000034 鉄筋工 D16,SD295	(0.761) 0.781	ton	(") 154,955	(117,921) 121,020	歩A・単A B単 34号		
000035 鉄筋工 D19,SD345	(") 0.112	ton	(") 160,105	(") 17,932	歩A・単A B単 35号		
000036 鉄筋工 D22,SD345	(") 0.173	ton	(") 160,105	(") 27,698	歩A・単A B単 36号		
000037 止水板	(") 46.600	m	(") 2,614	(") 121,812	歩A・単A B単 37号		
000038 伸縮目地	(") 16.400	m ²	(") 4,007	(") 65,715	歩A・単A B単 38号		
000039 収縮目地(ペイント塗装)	(") 7.400	m ²	(") 2,187	(") 16,184	歩A・単A B単 39号		
000040 ボックスフィルター	(28.300) 0.000	m	(") 1,754	(49,638) 0	歩A・単A B単 40号		
000041 ウィーブホール取付工	(") 5.000	箇所	(") 3,047	(") 15,235	歩A・単A B単 41号		
000042 安政池注水口ゲート取付工 B800 H1000	(") 1.000	基	(") 4,299,925	(") 4,299,925	歩A・単A B単 42号		
000043 余水吐蓋設置工	(") 1.000	式	(") 356,503	(") 356,503	歩A・単A B単 43号		
000044 足場工 手摺先行型枠足場	(") 241.000	掛m ²	(") 4,747	(") 1,144,027	歩A・単A B単 44号		
000045 支保工 安政分水・除塵機区間	(") 71.000	空m ³	(") 5,105	(") 362,455	歩A・単A B単 45号		
合 計				(16,985,410) 17,154,712			
・ ・ HP撤去復旧工				(529,000) 493,000			
BA0103 床掘り	(") 38	m ³	(") 270	(") 10,260	歩A・単A B単 46号		
000047 HP撤去工 300	(") 19.000	m	(") 3,080	(") 58,520	歩A・単A B単 47号		
000048 HP運搬処分	(") 0.600	m ³	(") 10,586	(") 6,352	歩A・単A B単 48号		
BA0108 基面整正	(") 17	m ²	(") 479	(") 8,143	歩A・単A B単 49号		
000050 法面荒仕上工	(") 68.000	m ²	(") 288	(") 19,584	歩A・単A B単 50号		
000051 管路基礎工 砕石基礎	(") 4.000	m ³	(") 7,682	(") 30,728	歩A・単A B単 51号		
000052 管路埋戻 流用土,管上30cmまで	(") 4.000	m ³	(") 3,294	(") 13,176	歩A・単A B単 52号		
000053 埋戻 流用土,管上30cm以上	(") 5.000	m ³	(") 3,333	(") 16,665	歩A・単A B単 53号		
000054 埋戻 流用土,1.0m B<2.5m	(") 11.000	m ³	(") 3,333	(") 36,663	歩A・単A B単 54号		
000055 基礎置換	(") 16.000	m ³	(") 2,792	(") 44,672	歩A・単A B単 55号		
000056 HP設置工 300	(") 20.000	m	(") 11,710	(") 234,200	歩A・単A B単 56号		
BA0105 土砂等運搬処分	(16) 0	m ³	(") 3,139	(50,224) 0	歩A・単A B単 57号		
BA0105 土砂等運搬処分	(0.000) 16	m ³	(0) 853	(0) 13,648	歩A・単A B単 138号		
合 計				(529,187) 492,611			
・ ・ 既設樹接続部撤去工				(") 2,000			
000058 構造物取壊し工	(") 0.100	m ³	(") 24,836	(") 2,484	歩A・単A B単 58号		
合 計				(") 2,484			
・ ・ 既設樹接続部復旧工				(") 34,000			
000059 鉄筋コンクリート 18-8-25	(") 0.100	m ³	(") 41,360	(") 4,136	歩A・単A B単 59号		
000060 一般型枠	(") 1.500	m ²	(") 8,910	(") 13,365	歩A・単A B単 60号		
000061 ふとんかご設置工 B1200*H500*L1000	(") 1.000	m	(") 16,509	(") 16,509	歩A・単A B単 61号		
合 計				(") 34,010			
・ ・ 塵芥置場設置工 安政・嬭野分水工				(2,217,000) 0			
BA0103 床掘り	(21) 0	m ³	(") 270	(5,670) 0	歩A・単A B単 62号		

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)		

工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000063 埋戻 流用土,構造物周辺	(11.000) 0.000		(") 3,294	(36,234) 0	歩A・単A B単 63号
000064 埋戻 流用土,B<1.0m	(4.000) 0.000	m3	(") 3,333	(13,332) 0	歩A・単A B単 64号
000065 盛土 流用土,構造物周辺	(4.000) 0.000	m3	(") 3,294	(13,176) 0	歩A・単A B単 65号
000066 地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=2.6m	(10.000) 0.000	m ²	(") 4,151	(41,510) 0	歩A・単A B単 66号
000067 地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m	(25.000) 0.000	m ²	(") 3,644	(91,100) 0	歩A・単A B単 67号
000068 地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=1.9m	(6.000) 0.000	m ²	(") 3,559	(21,354) 0	歩A・単A B単 68号
000069 地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=1.2m	(11.000) 0.000	m ²	(") 2,968	(32,648) 0	歩A・単A B単 69号
000070 裏込め排水工	(12.500) 0.000	m	(") 1,754	(21,925) 0	歩A・単A B単 70号
000071 L型擁壁設置工	(1.000) 0.000	式	(") 1,721,940	(1,721,940) 0	歩A・単A B単 71号
000072 アスファルト舗装工	(91.000) 0.000	m ²	(") 2,394	(217,854) 0	歩A・単A B単 72号
合 計				(2,216,743) 0	
・安全施設工 安政・嬭野分水工	1.000	式		(525,000) 0	
000073 転落防止柵設置工 アンカボルト固定 1.5m	(3.000) 0.000	m	(") 15,098	(45,294) 0	歩A・単A B単 73号
000074 転落防止柵設置工 アンカボルト固定 2.0m	(2.000) 0.000	m	(") 13,577	(27,154) 0	歩A・単A B単 74号
000075 転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.0m	(1.000) 0.000	m	(") 20,705	(20,705) 0	歩A・単A B単 75号
000076 転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.5m	(2.000) 0.000	m	(") 17,283	(34,566) 0	歩A・単A B単 76号
BA0101 掘削	(1) 0	m3	(") 321	(321) 0	歩A・単A B単 77号
000078 埋戻 流用土	(1.000) 0.000	m3	(") 3,294	(3,294) 0	歩A・単A B単 78号
000079 ネットフェンス工 ネット式(有刺)、ベースプレート含む	(17.000) 0.000	m	(") 12,960	(220,320) 0	歩A・単A B単 79号
000080 コンクリート削孔工	(12.000) 0.000	孔	(") 1,041	(12,492) 0	歩A・単A B単 80号
000081 ネットフェンス工(扉) 両開き	(1.000) 0.000	組	(") 103,859	(103,859) 0	歩A・単A B単 81号
000082 ネットフェンス工(扉) 片開き	(1.000) 0.000	組	(") 57,364	(57,364) 0	歩A・単A B単 82号
合 計				(525,369) 0	

事業名 東条川二期農業水利事業					
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(9,973,000)	
・仮設工				9,208,000	
	1.000	式		(9,973,000)	
・・仮設ヤード工 仮設ヤード	1.000	式		(214,000)	
000083 敷砂利 C-40	(255.000)		(")	(214,455)	歩A・単A
	0.000	m ²	841	0	B単 83号
合 計				(214,455)	
				0	
・・仮廻し管土工 仮設ヤード				(489,000)	
BA0103 床掘り	1.000	式		315,000	
	(134)		(")	(36,180)	歩A・単A
	110	m ³	270	29,700	B単 84号
BA0108 基面整正	(43)		(")	(20,597)	歩A・単A
	36	m ²	479	17,244	B単 85号
000086 法面荒仕上工	(43.000)		(")	(12,384)	歩A・単A
	36.000	m ²	288	10,368	B単 86号
000087 管路基礎工 砂基礎	(")		(")	(")	歩A・単A
	20.000	m ³	7,759	155,180	B単 87号
000088 管路埋戻 流用土,2.5m B<4.0m	(100.000)		(1,989)	(198,900)	歩A・単A
	90.000	m ³	1,136	102,240	B単 88号
BA0105 土砂等運搬処分	(21)		(")	(65,919)	歩A・単A
	0	m ³	3,139	0	B単 89号
合 計				(489,160)	
				314,732	
・・仮廻し管工 仮設ヤード				(555,000)	
000090 仮廻し管布設・撤去工 500	(33.000)		(")	(518,133)	歩A・単A
	0.000	m	15,701	0	B単 90号
000139 仮廻し管布設工 600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	26.000	m	23,141	601,666	B単 139号
000140 高密度ポリエチレン管(継手) 600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.000	個	30,000	150,000	B単 140号
000141 高密度ポリエチレン管(曲管) 45°エルボ, 600,ダブル	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	132,000	132,000	B単 141号
000091 間詰コンクリート 18-8-25	(")		(")	(")	歩A・単A
	0.060	m ³	42,190	2,531	B単 91号
000092 小型構造型枠	(")		(")	(")	歩A・単A
	0.600	m ²	8,910	5,346	B単 92号
000093 ふとんかご設置工 B1200*H500*L2000	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.000	m	14,410	28,820	B単 93号
合 計				(554,830)	
				920,363	
・・既設水路壁撤去工 仮設ヤード				(2,000)	
000094 構造物取壊し工 機械	1.000	式		589,000	
	(0.100)		(")	(2,484)	歩A・単A
	0.000	m ³	24,836	0	B単 94号
000142 構造物取壊し工 コア削孔	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	15.000	m	39,074	586,110	B単 142号
000143 裁運搬処分工 コンクリート殻(有筋)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.300	m ³	8,086	2,426	B単 143号
合 計				(2,484)	
				588,536	
・・水路側壁復旧工 仮設ヤード				(21,000)	
000095 鉄筋コンクリート 21-8-25	1.000	式		0	
	(0.100)		(")	(4,201)	歩A・単A
	0.000	m ³	42,010	0	B単 95号
000096 小型構造型枠	(1.300)		(")	(11,583)	歩A・単A
	0.000	m ²	8,910	0	B単 96号
000097 鉄筋工 D13,SD295	(0.010)		(")	(1,570)	歩A・単A
	0.000	ton	157,015	0	B単 97号
000098 ケミカルアンカー	(14.000)		(")	(3,318)	歩A・単A
	0.000	本	237	0	B単 98号
合 計				(20,672)	
				0	
・・仮締切工 仮設ヤード				(76,000)	
000099 大型土のう設置工 放流口法面保護含む	1.000	式		145,000	
	(4.000)		(")	(30,212)	歩A・単A
	16.000	袋	7,553	120,848	B単 99号
000100 土のう設置・撤去工	(1.000)		(")	(35,607)	歩A・単A
	0.000	m ³	35,607	0	B単 100号
000144 土のう設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m ³	24,580	24,580	B単 144号
000101 大型土のう撤去工	(4.000)		(")	(3,976)	歩A・単A
	0.000	袋	994	0	B単 101号

事業名 東条川二期農業水利事業					
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0105 土砂等運搬処分	(2) 0	m3	(") 3,139	(6,278) 0	歩A・単A B単 102号
合 計				(76,073) 145,428	
・・仮設ヤード撤去工 仮設ヤード	1.000	式		(87,000) 0	
BA0101 掘削	(25) 0	m3	(") 321	(8,025) 0	歩A・単A B単 103号
BA0105 土砂等運搬処分	(25) 0	m3	(") 3,139	(78,475) 0	歩A・単A B単 104号
合 計				(86,500) 0	
・・仮設道路工 仮設ヤード	1.000	式		(356,000) 337,000	
BA0101 掘削	(120) 180	m3	(") 321	(38,520) 57,780	歩A・単A B単 105号
000106 埋戻 流用土,大型土のう周辺	(5.000) 0.000	m3	(") 3,294	(16,470) 0	歩A・単A B単 106号
000107 大型土のう設置工	(") 20.000	袋	(") 7,553	(") 151,060	歩A・単A B単 107号
000108 敷鉄板	(") 81.000	m ²	(1,854) 1,581	(150,174) 128,061	歩A・単A B単 108号
合 計				(356,224) 336,901	
・・ポンプ設備 仮設ヤード	1.000	式		(515,000) 1,519,000	
000109 水中ポンプ 200 1基, 100*1基	(") 1.000	式	(221,714) 164,220	(221,714) 164,220	歩A・単A B単 109号
000145 水中ポンプ 発動発電機稼働	(0.000) 1.000	式	(0) 1,354,896	(0) 1,354,896	歩A・単A B単 145号
000110 ポンプヤード工	(1.000) 0.000	式	(") 292,880	(292,880) 0	歩A・単A B単 110号
000146 塵芥防護	(0.000) 1.000	式	(") 0	(") 0	歩A・単A B単 146号
合 計				(514,594) 1,519,116	
・・送水設備 仮設ヤード	1.000	式		(965,000) 605,000	
000111 送水管	(") 1.000	式	(945,707) 605,000	(945,707) 605,000	歩A・単A B単 111号
000112 斜面部固定工	(1.000) 0.000	式	(") 19,191	(19,191) 0	歩A・単A B単 112号
合 計				(964,898) 605,000	
・・受電、配電設備 仮設ヤード	1.000	式		(2,114,000) 2,417,000	
000113 受電設備	(") 1.000	箇所	(388,094) 268,289	(388,094) 268,289	歩A・単A B単 113号
000114 配電設備 200	(") 1.000	箇所	(360,540) 401,241	(360,540) 401,241	歩A・単A B単 114号
000115 配電設備 100	(") 1.000	箇所	(304,694) 363,383	(304,694) 363,383	歩A・単A B単 115号
000116 電力料金	(") 1.000	式	(784,296) 1,129,248	(784,296) 1,129,248	歩A・単A B単 116号
000117 給水ポンプ運転監視	(") 1.000	式	(276,058) 254,439	(276,058) 254,439	歩A・単A B単 117号
合 計				(2,113,682) 2,416,600	
・・道路横断工 仮設ヤード	1.000	式		(217,000) 0	
000118 U形側溝布設	(1.000) 0.000	式	(") 217,476	(217,476) 0	歩A・単A B単 118号
合 計				(217,476) 0	
・・仮設復旧工 仮設ヤード	1.000	式		(723,000) 0	
000119 盛土 流用土	(120.000) 0.000	m3	(") 1,989	(238,680) 0	歩A・単A B単 119号
000120 法面整形 盛土部	(67.000) 0.000	m ²	(") 748	(50,116) 0	歩A・単A B単 120号
000121 大型土のう撤去工	(18.000) 0.000	袋	(") 994	(17,892) 0	歩A・単A B単 121号

事業名 東条川二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	(") 321		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 2号 *** 床掘り		m3	(") 270		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 3号 *** 基面整正		m ²	(") 479		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 4号 *** 法面整形		m ²	(") 748		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 5号 *** 法面整形		m ²	(") 926		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 法面荒仕上工		m ²	(") 288		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻		m3	(") 3,294		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻		m3	(") 3,333		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻		m3	(") 3,333		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 埋戻		m3	(") 1,989		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻		m3	(") 1,364		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 盛土		m3	(") 3,294		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 盛土		m3	(") 3,333		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 盛土		m3	(") 3,333		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 構造物取壊し工		m3	(") 24,836		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 安政注水ゲート撤去工		門	(") 47,406		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 嬭野分水ゲート撤去工		門	(") 80,686		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 転落防止柵撤去工		m	(") 1,264		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ネットフェンス撤去工		m	(") 1,253		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** ネットフェンス撤去工		m	(") 1,086		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** ネットフェンス撤去工(扉)		組	(") 3,526		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ネットフェンス撤去工(扉)					

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)		名称(規格)			(")		
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					(")		
	H=1.5m *** B単 - 23号 ***			組	6,276		歩A・単A
000023	基礎砕石						
	t=150mm *** B単 - 24号 ***			m ²	1,344		歩A・単A
000024	地盤改良工						
	50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m *** B単 - 25号 ***			m ²	3,644		歩A・単A
000025	塵プラスチック運搬						
	*** B単 - 26号 ***			ton	10,810		歩A・単A
000026	塵プラスチック処分						
	*** B単 - 27号 ***			m ³	7,000		歩A・単A
000027	本体コンクリート						
	21-12-25 *** B単 - 28号 ***			m ³	32,630		歩A・単A
000028	無筋構造物コンクリート						
	18-8-25 *** B単 - 29号 ***			m ³	42,190		歩A・単A
000029	均しコンクリート						
	18-8-25 *** B単 - 30号 ***			m ³	32,380		歩A・単A
000030	一般型枠						
	*** B単 - 31号 ***			m ²	9,880		歩A・単A
000031	無筋構造物型枠						
	*** B単 - 32号 ***			m ²	8,910		歩A・単A
000032	均し型枠						
	*** B単 - 33号 ***			m ²	5,035		歩A・単A
000033	鉄筋工						
	D13,SD295 *** B単 - 34号 ***			ton	157,015		歩A・単A
000034	鉄筋工						
	D16,SD295 *** B単 - 35号 ***			ton	154,955		歩A・単A
000035	鉄筋工						
	D19,SD345 *** B単 - 36号 ***			ton	160,105		歩A・単A
000036	鉄筋工						
	D22,SD345 *** B単 - 37号 ***			ton	160,105		歩A・単A
000037	止水板						
	*** B単 - 38号 ***			m	2,614		歩A・単A
000038	伸縮目地						
	*** B単 - 39号 ***			m ²	4,007		歩A・単A
000039	収縮目地(ペイント塗装)						
	*** B単 - 40号 ***			m ²	2,187		歩A・単A
000040	ボックスフィルター						
	*** B単 - 41号 ***			m	1,754		歩A・単A
000041	ウィーブホール取付工						
	*** B単 - 42号 ***			箇所	3,047		歩A・単A
000042	安政池注水口ゲート取付工						
	B800 H1000 *** B単 - 43号 ***			基	4,299,925		歩A・単A
000043	余水吐蓋設置工						
				式	356,503		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 足場工			(")		
	手摺先行型枠足場		掛㎡	4,747		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 支保工			(")		
	安政分水・除塵機区間		空m3	5,105		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 46号 *** 床掘り			(")		
			m3	270		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** HP撤去工			(")		
	300		m	3,080		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** HP運搬処分			(")		
			m3	10,586		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 49号 *** 基面整正			(")		
			㎡	479		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 法面荒仕上			(")		
			㎡	288		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 管路基礎工			(")		
	碎石基礎		m3	7,682		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 管路埋戻			(")		
	流用土,管上30cmまで		m3	3,294		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 埋戻			(")		
	流用土,管上30cm以上		m3	3,333		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 埋戻			(")		
	流用土,1.0m B<2.5m		m3	3,333		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 基礎置換			(")		
			m3	2,792		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** HP設置工			(")		
	300		m	11,710		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 57号 *** 土砂等運搬処分			(")		
			m3	3,139		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 構造物取壊し工			(")		
			m3	24,836		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 鉄筋コンクリート			(")		
	18-8-25		m3	41,360		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 一般型枠			(")		
			㎡	8,910		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** ふとんかご設置工			(")		
	B1200*H500*L1000		m	16,509		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 62号 *** 床掘り			(")		
			m3	270		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 埋戻			(")		
	流用土,構造物周辺		m3	3,294		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 埋戻			(")		
	流用土,B<1.0m		m3	3,333		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 盛土			(")		

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	流用土,構造物周辺 *** B単 - 66号 ***		m ³	(") 3,294		歩A・単A
000066	地盤改良工					
	50kg/m ³ 一般土用 H=2.6m *** B単 - 67号 ***		m ³	(") 4,151		歩A・単A
000067	地盤改良工					
	50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m *** B単 - 68号 ***		m ²	(") 3,644		歩A・単A
000068	地盤改良工					
	50kg/m ³ 一般土用 H=1.9m *** B単 - 69号 ***		m ²	(") 3,559		歩A・単A
000069	地盤改良工					
	50kg/m ³ 一般土用 H=1.2m *** B単 - 70号 ***		m ³	(") 2,968		歩A・単A
000070	裏込め排水工					
	*** B単 - 71号 ***		m	(") 1,754		歩A・単A
000071	L型擁壁設置工					
	*** B単 - 72号 ***		式	(") 1,721,940		歩A・単A
000072	アスファルト舗装工					
	*** B単 - 73号 ***		m ²	(") 2,394		歩A・単A
000073	転落防止柵設置工					
	アンカーボルト固定 1.5m *** B単 - 74号 ***		m	(") 15,098		歩A・単A
000074	転落防止柵設置工					
	アンカーボルト固定 2.0m *** B単 - 75号 ***		m	(") 13,577		歩A・単A
000075	転落防止柵設置工					
	コンクリート建込 1.0m *** B単 - 76号 ***		m	(") 20,705		歩A・単A
000076	転落防止柵設置工					
	コンクリート建込 1.5m *** B単 - 77号 ***		m	(") 17,283		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単 - 78号 ***		m ³	(") 321		歩A・単A
000078	埋戻					
	流用土 *** B単 - 79号 ***		m ³	(") 3,294		歩A・単A
000079	ネットフェンス工					
	ネット式(有刺)、ベースプレート含む *** B単 - 80号 ***		m	(") 12,960		歩A・単A
000080	コンクリート削孔工					
	*** B単 - 81号 ***		孔	(") 1,041		歩A・単A
000081	ネットフェンス工(扉)					
	両開き *** B単 - 82号 ***		組	(") 103,859		歩A・単A
000082	ネットフェンス工(扉)					
	片開き *** B単 - 83号 ***		組	(") 57,364		歩A・単A
000083	敷砂利					
	C-40 *** B単 - 84号 ***		m ³	(") 841		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単 - 85号 ***		m ³	(") 270		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単 - 86号 ***		m ²	(") 479		歩A・単A
000086	法面荒仕上工					
			m ²	(") 288		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)							
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)							
コード	名称(規格)	数量		単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 管路基礎工				(")		
	砂基礎			m3	7,759		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 管路埋戻				(1,989)		
	流用土,2.5m B<4.0m			m3	1,136		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 89号 *** 土砂等運搬処分				(")		
				m3	3,139		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 仮廻し管布設・撤去工				(")		
	500			m	15,701		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 間詰コンクリート				(")		
	18-8-25			m3	42,190		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 小型構造物型枠				(")		
				m ²	8,910		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** ふとんかご設置工				(")		
	B1200*H500*L2000			m	14,410		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 構造物取壊し工				(")		
	機械			m3	24,836		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 鉄筋コンクリート				(")		
	21-8-25			m3	42,010		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 小型構造物型枠				(")		
				m ²	8,910		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 鉄筋工				(")		
	D13,SD295			ton	157,015		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ケミカルアンカー				(")		
				本	237		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 大型土のう設置工				(")		
	放流口法面保護含む			袋	7,553		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 土のう設置・撤去工				(")		
				m3	35,607		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 大型土のう撤去工				(")		
				袋	994		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 102号 *** 土砂等運搬処分				(")		
				m3	3,139		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 103号 *** 掘削				(")		
				m3	321		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 104号 *** 土砂等運搬処分				(")		
				m3	3,139		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 105号 *** 掘削				(")		
				m3	321		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 埋戻				(")		
	流用土,大型土のう周辺			m3	3,294		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 大型土のう設置工				(")		
				袋	7,553		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 敷鉄板				(")		

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(1,854) 1,581		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 水中ポンプ					
	200 1基, 100*1基		式	(221,714) 164,220		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** ポンプヤード工					
	*** B単 - 111号 ***		式	(") 292,880		歩A・単A
000111	送水管					
	*** B単 - 112号 ***		式	(945,707) 605,000		歩A・単A
000112	斜面部固定工					
	*** B単 - 113号 ***		式	(") 19,191		歩A・単A
000113	受電設備					
	*** B単 - 114号 ***		箇所	(388,094) 268,289		歩A・単A
000114	配電設備					
	200		箇所	(360,540) 401,241		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 配電設備					
	100		箇所	(304,694) 363,383		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 電力料金					
	*** B単 - 117号 ***		式	(784,296) 1,129,248		歩A・単A
000117	給水ポンプ運転監視					
	*** B単 - 118号 ***		式	(276,058) 254,439		歩A・単A
000118	U形側溝布設					
	*** B単 - 119号 ***		式	(") 217,476		歩A・単A
000119	盛土					
	流用土		m ³	(") 1,989		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	(") 748		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 大型土のう撤去工					
	*** B単 - 122号 ***		袋	(") 994		歩A・単A
000122	アスファルト舗装工					
	*** B単 - 123号 ***		m ²	(") 3,361		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬処分					
	*** B単 - 124号 ***		m ³	(") 3,139		歩A・単A
000124	水中ポンプ					
	200 1基, 100*1基		式	(221,714) 183,570		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 塵芥防護					
	*** B単 - 126号 ***		式	(") 0		歩A・単A
000126	送水管					
	*** B単 - 127号 ***		式	(") 0		歩A・単A
000127	受電設備					
	*** B単 - 128号 ***		箇所	(374,874) 262,970		歩A・単A
000128	配電設備					
	200		箇所	(261,640) 183,714		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 配電設備					
	100		箇所	(205,794) 145,248		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 電力料金			(784,296) 921,024		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 給水ポンプ運転監視		式	(276,058) 244,461		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 交通誘導警備員		人	(") 14,994		歩A・単A
B19002	*** B単 - 133号 *** 仮設材輸送		ton	(13,740) 7,620		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 電力基本料金		月	(") 29,664		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 電力基本料金		月	(") 29,664		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 嬭野除塵機撤去工		基	(0) 226,877		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 塗膜除去処分工		式	(0) 1,233,000		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 138号 *** 土砂等運搬処分		m3	(0) 853		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 仮廻し管布設工		m	(0) 23,141		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 高密度ポリエチレン管(継手)		個	(0) 30,000		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 高密度ポリエチレン管(曲管)		個	(0) 132,000		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 構造物取壊し工		m	(0) 39,074		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** コンクリート殻(有筋)		m3	(0) 8,086		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 土のう設置工		m3	(0) 24,580		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 水中ポンプ		式	(0) 1,354,896		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 塵芥防護		式	(") 0		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 水質改善対応		kg	(0) 990		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 伐開・除根		ha	(0) 2,734,314		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 伐開・除根		ha	(0) 2,174,704		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 木根等処分		m3	(0) 10,941		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 施工管理費					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	321.4	(") 321	S単 121号
	合計				(") 321	
	単価				(") 321	
*** B単 - 2号 ***						
BA0103	床掘り		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	270	(") 270	S単 124号
	合計				(") 270	
	単価				(") 270	
*** B単 - 3号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	479.4	(") 479	S単 128号
	合計				(") 479	
	単価				(") 479	
*** B単 - 4号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	748.4	(") 748	S単 129号
	合計				(") 748	
	単価				(") 748	
*** B単 - 5号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	925.9	(") 926	S単 130号
	合計				(") 926	
	単価				(") 926	
*** B単 - 6号 ***						
000006	法面荒仕上げ		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1.000	m ²	288	(") 288	S単 6号
	合計				(") 288	
	単価				(") 288	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 流用土,構造物周辺		m3		(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動カバ()	(") 1.000	m3	2,184	(") 2,184	S単 2号
	合計				(") 3,294	
	単価				(") 3,294	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 流用土,B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	593	(") 593	S単 7号
	合 計				(") 3,333	
	単 価				(") 3,333	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻 流用土,1.0m B<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	593	(") 593	S単 7号
	合 計				(") 3,333	
	単 価				(") 3,333	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻 流用土,2.5m B<4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	879.4	(") 879	S単 126号
	合 計				(") 1,989	
	単 価				(") 1,989	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	埋戻 流用土,B 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	253.5	(") 254	S単 127号
	合 計				(") 1,364	
	単 価				(") 1,364	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	盛土 流用土,構造物周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ()	(") 1.000	m3	2,184	(") 2,184	S単 4号
	合 計				(") 3,294	
	単 価				(") 3,294	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 13号 ***						
000013	盛土 流用土, B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	593	(") 593	S単 7号
	合計				(") 3,333	
	単価				(") 3,333	
*** B単 - 14号 ***						
000014	盛土 流用土,1.0m B<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	593	(") 593	S単 7号
	合計				(") 3,333	
	単価				(") 3,333	
*** B単 - 15号 ***						
000015	構造物取壊し工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	16,750	(") 16,750	S単 84号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 1.000	m3	3,086	(") 3,086	S単 135号
S02123	処分費(コンクリート殻・有筋)	(") 1.000	m3	5,000	(") 5,000	S単 77号
	合計				(") 24,836	
	単価				(") 24,836	
*** B単 - 16号 ***						
000016	安政注水ゲート撤去工		門		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	安政注水ゲート撤去 扉体,戸当り,開閉装置	(") 1.000	門	44,569	(") 44,569	T単 1号
S02300	SP現場発生品運搬 17.0km以下	(") 0.370	ton	7,667	(") 2,837	S単 81号
	合計				(") 47,406	
	単価				(") 47,406	
*** B単 - 17号 ***						
000017	嬭野分水ゲート撤去工		門		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	嬭野分水ゲート撤去 扉体,戸当り,開閉装置,鋼製付属設備	(") 1.000	門	76,316	(") 76,316	T単 2号
S02300	SP現場発生品運搬 17.0km以下	(") 0.570	ton	7,667	(") 4,370	S単 81号
	合計				(") 80,686	
	単価				(") 80,686	
*** B単 - 18号 ***						
000018	転落防止柵撤去工 H=1.10m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 プレートコンクリートブロック建込,2.0m,ピラー式・バネ式,受けなし,無し	(") 1.000	m	1,264	(") 1,264	S単 104号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,264	
	単価				(") 1,264	
*** B単 - 19号 ***						
000019	ネットフェンス撤去工 ネット式 H=1.0m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,アカーブブロック,廃棄,なし	(") 1,000	m	1,253	(") 1,253	S単 11号
	合計				(") 1,253	
	単価				(") 1,253	
*** B単 - 20号 ***						
000020	ネットフェンス撤去工 ネット式(有刺) H=1.5m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,構造物,廃棄,なし	(") 1,000	m	1,086	(") 1,086	S単 12号
	合計				(") 1,086	
	単価				(") 1,086	
*** B単 - 21号 ***						
000021	ネットフェンス撤去工(扉) H=1.0m		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄	(") 1,000	組	3,526	(") 3,526	S単 13号
	合計				(") 3,526	
	単価				(") 3,526	
*** B単 - 22号 ***						
000022	ネットフェンス撤去工(扉) H=1.5m		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,廃棄	(") 1,000	組	6,276	(") 6,276	S単 14号
	合計				(") 6,276	
	単価				(") 6,276	
*** B単 - 23号 ***						
000023	基礎砕石 t=150mm		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ³	1,344	(") 1,344	S単 136号
	合計				(") 1,344	
	単価				(") 1,344	
*** B単 - 24号 ***						
000024	地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,10.0ton,-,なし	(") 1,000	m ³	3,644	(") 3,644	S単 149号
	合計				(") 3,644	
	単価				(") 3,644	
*** B単 - 25号 ***						
000025	廃プラスチック運搬		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02300	SP現場発生産運搬 24.0km以下	(") 1,000	ton	10,810	(") 10,810	S単 82号
	合計				(") 10,810	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 10,810	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	廃プラスチック処分		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	(") 1,000	m3	7,000	(") 7,000	S単 78号
	合 計				(") 7,000	
	単 価				(") 7,000	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	本体コンクリート 21-12-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生 (練炭,ジ イトヒタ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m3	32,630	(") 32,630	S単 137号
	合 計				(") 32,630	
	単 価				(") 32,630	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	無筋構造物コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パ ッ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	42,190	(") 42,190	S単 138号
	合 計				(") 42,190	
	単 価				(") 42,190	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	均しコンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	32,380	(") 32,380	S単 139号
	合 計				(") 32,380	
	単 価				(") 32,380	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	一般型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,880	(") 9,880	S単 142号
	合 計				(") 9,880	
	単 価				(") 9,880	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	無筋構造物型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1,000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 143号
	合 計				(") 8,910	
	単 価				(") 8,910	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	均し型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	5,035	(") 5,035	S単 144号
	合計				(") 5,035	
	単価				(") 5,035	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	鉄筋工 D13,SD295		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	157,015	(") 157,015	S単 86号
	合計				(") 157,015	
	単価				(") 157,015	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	鉄筋工 D16,SD295		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	154,955	(") 154,955	S単 87号
	合計				(") 154,955	
	単価				(") 154,955	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋工 D19,SD345		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	160,105	(") 160,105	S単 88号
	合計				(") 160,105	
	単価				(") 160,105	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	鉄筋工 D22,SD345		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	160,105	(") 160,105	S単 89号
	合計				(") 160,105	
	単価				(") 160,105	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	止水板		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	(") 1.000	m	2,614	(") 2,614	S単 146号
	合計				(") 2,614	
	単価				(") 2,614	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	伸縮目地		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	4,007	(") 4,007	S単 145号
	合計				(") 4,007	
	単価				(") 4,007	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 39号 ***					
000039	収縮目地(ペイント塗装)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1,000	m	2,187	(") 2,187	S単 85号
	合計				(") 2,187	
	単価				(") 2,187	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ボックスフィルター		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm, しない	(") 1,000	m	1,754	(") 1,754	S単 94号
	合計				(") 1,754	
	単価				(") 1,754	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ウィーブホール取付工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, ボックス, 計上する,	(") 1,000	箇所	3,047	(") 3,047	S単 93号
	合計				(") 3,047	
	単価				(") 3,047	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	安政池注水口ゲート取付工 B800 H1000		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	スライドゲート(開閉器含む) B800*H1000 手動ラック式開閉器(LPH-1S相当)アツカ固定,,	(") 1,000	基	4,000,000	(") 4,000,000	S単 24号
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,0.80,0.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置, 1門,1.00,	(") 1,000	門	299,925	(") 299,925	S単 119号
	合計				(") 4,299,925	
	単価				(") 4,299,925	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	余水吐蓋設置工		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置工 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 9,000	枚	388	(") 3,492	S単 90号
S02116	グレーチング1-1 W1100 L905 t25 31.3kg/枚,,	(") 1,000	組	25,700	(") 25,700	S単 25号
S02116	グレーチング1-2 W1184 L982 t25 37.2kg/枚,,	(") 1,000	組	33,600	(") 33,600	S単 26号
S02116	グレーチング2-1 W988*L665*t25 20.7kg/枚,,	(") 1,000	組	17,000	(") 17,000	S単 27号
S02116	グレーチング2-2 W988*L676*t25 21.3kg/枚,,	(") 1,000	組	20,400	(") 20,400	S単 28号
S02116	グレーチング3 W1100*L995*t25 34.5kg/枚,,	(") 5,000	組	28,100	(") 140,500	S単 29号
S02116	受枠4-1 L 31*60*6,L2000,,	(") 2,000	本	4,340	(") 8,680	S単 30号
S02116	受枠4-2 L 31*60*6,L1900,,	(") 1,000	本	4,340	(") 4,340	S単 31号
S02116	受枠4-3 L 31*60*6,L1000,,	(") 1,000	本	2,830	(") 2,830	S単 32号
S02116	受枠5-1 L 65*65*6,L2000,,	(") 2,000	本	10,000	(") 20,000	S単 33号
S02116	受枠5-2 L 65*65*6,L1900,,	(") 1,000	本	9,570	(") 9,570	S単 34号
S02116	受枠5-3 L 65*65*6,L1350,,	(") 2,000	本	6,800	(") 13,600	S単 35号
S02116	受枠5-4 L 65*65*6,L1200,,	(") 1,000	本	6,040	(") 6,040	S単 36号
S02116	受枠5-5 L 65*65*6,L1000,,	(") 1,000	本	5,040	(") 5,040	S単 37号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	受枠5-6 L 65*65*6,L200,,	(") 1.000	本		(") 2,200	S単 38号
S02116	H形鋼 100*100*6*8,,	(") 0.054	ton	115,000	(") 6,210	S単 39号
S02116	リップ溝形鋼 60*30*10*2.3,,	(") 0.033	ton	169,000	(") 5,577	S単 40号
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 37.000	孔	625.4	(") 23,140	S単 83号
S02116	金属拡張アンカー M16*100,,	(") 37.000	本	232	(") 8,584	S単 41号
	合 計				(") 356,503	
	単 価				(") 356,503	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	足場工 手摺先行型枠足場		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛㎡	4,747	(") 4,747	S単 110号
	合 計				(") 4,747	
	単 価				(") 4,747	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	支保工 安政分水・除塵機区間		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下	(") 1.000	空m3	5,105	(") 5,105	S単 111号
	合 計				(") 5,105	
	単 価				(") 5,105	
	*** B単 - 46号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	270	(") 270	S単 124号
	合 計				(") 270	
	単 価				(") 270	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	HP撤去工 300		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,300mm,-,なし,	(") 1.000	m	3,080	(") 3,080	S単 147号
	合 計				(") 3,080	
	単 価				(") 3,080	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	HP運搬処分工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 1.000	m3	3,086	(") 3,086	S単 135号
S02123	処分費(二次製品)	(") 1.000	m3	7,500	(") 7,500	S単 79号
	合 計				(") 10,586	
	単 価				(") 10,586	
	*** B単 - 49号 ***					
BA0108	基面整正		㎡		(") 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	㎡	479.4	(") 479	S単 128号
	合 計				(") 479	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 479	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	法面荒仕上工		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1,000	m ²	288	(") 288	S単 6号
	合 計				(") 288	
	単 価				(") 288	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	管路基礎工 砕石基礎		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラックヤシ C-40,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コバ ^ク 区分 ,なし,なし	(") 1,000	m ³	7,682	(") 7,682	S単 95号
	合 計				(") 7,682	
	単 価				(") 7,682	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	管路埋戻 流用土,管上30cmまで		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(") 1,000	m ³	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(") 1,000	m ³	2,184	(") 2,184	S単 2号
	合 計				(") 3,294	
	単 価				(") 3,294	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	埋戻 流用土,管上30cm以上		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(") 1,000	m ³	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m ³	1,630	(") 1,630	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m ³	593	(") 593	S単 7号
	合 計				(") 3,333	
	単 価				(") 3,333	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	埋戻 流用土,1.0m B<2.5m		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(") 1,000	m ³	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m ³	1,630	(") 1,630	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1,000	m ³	593	(") 593	S単 7号
	合 計				(") 3,333	
	単 価				(") 3,333	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	基礎置換		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	233.3	(") 233	歩A S単 123号 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	879.4	(") 879	S単 126号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.200	m3	1,400	(") 1,680	
	合計				(") 2,792	
	単価				(") 2,792	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	HP設置工 300		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 1.000	m	11,710	(") 11,710	S単 148号
	合計				(") 11,710	
	単価				(") 11,710	
	*** B単 - 57号 ***					
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(") 1.000	m3	2,239	(") 2,239	S単 125号
S02123	処分費(土砂)	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 80号
	合計				(") 3,139	
	単価				(") 3,139	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	構造物取壊し工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	16,750	(") 16,750	S単 84号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 1.000	m3	3,086	(") 3,086	S単 135号
S02123	処分費(コンクリート殻・有筋)	(") 1.000	m3	5,000	(") 5,000	S単 77号
	合計				(") 24,836	
	単価				(") 24,836	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	鉄筋コンクリート 18-8-25		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1' ヲ納(外圧機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	41,360	(") 41,360	S単 140号
	合計				(") 41,360	
	単価				(") 41,360	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	一般型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 143号
	合計				(") 8,910	
	単価				(") 8,910	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	ふとんかご設置工 B1200*H500*L1000		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(") 1.000	m		14,410	(") 14,410 S単 132号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	(") 1.000	本		2,099	(") 2,099 S単 131号
	合計				(") 16,509	
	単価				(") 16,509	
	*** B単 - 62号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3		270	(") 270 S単 124号
	合計				(") 270	
	単価				(") 270	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	埋戻 流用土,構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3		233.3	(") 257 S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3		853	(") 853 S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 1.000	m3		2,184	(") 2,184 S単 2号
	合計				(") 3,294	
	単価				(") 3,294	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	埋戻 流用土,B<1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3		233.3	(") 257 S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3		853	(") 853 S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(") 1.000	m3		1,630	(") 1,630 S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3		593	(") 593 S単 7号
	合計				(") 3,333	
	単価				(") 3,333	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	盛土 流用土,構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3		233.3	(") 257 S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3		853	(") 853 S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバケ()	(") 1.000	m3		2,184	(") 2,184 S単 4号
	合計				(") 3,294	
	単価				(") 3,294	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=2.6m		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バケツ約,構造物基礎,1mを超え2m以下,13.0ton,-,なし	(") 1.000	m ³		4,151	(") 4,151 S単 150号
	合計				(") 4,151	
	単価				(") 4,151	
	*** B単 - 67号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000067	地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,10.0ton,-,なし	(") 1.000	m ²	3,644	(") 3,644	S単 149号
	合計				(") 3,644	
	単価				(") 3,644	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=1.9m		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,9.5ton,-,なし	(") 1.000	m ²	3,559	(") 3,559	S単 151号
	合計				(") 3,559	
	単価				(") 3,559	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=1.2m		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.0ton,-,なし	(") 1.000	m ²	2,968	(") 2,968	S単 152号
	合計				(") 2,968	
	単価				(") 2,968	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	裏込め排水工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SO6006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm,しない	(") 1.000	m	1,754	(") 1,754	S単 94号
	合計				(") 1,754	
	単価				(") 1,754	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	L型擁壁設置工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	(") 9.000	m	12,960	(") 116,640	S単 133号
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	(") 10.000	m	16,760	(") 167,600	S単 134号
SO2116	L型擁壁 H1400*L1150,,	(") 1.000	個	66,700	(") 66,700	S単 42号
SO2116	L型擁壁 H2600*L2100,コナ-90°用,,	(") 1.000	個	474,000	(") 474,000	S単 43号
SO2116	L型擁壁 H2400*L1145,,	(") 1.000	個	170,000	(") 170,000	S単 44号
SO2116	L型擁壁 H2300*L1145,,	(") 1.000	個	167,000	(") 167,000	S単 45号
SO2116	L型擁壁 H2200*L2000,,	(") 1.000	個	148,000	(") 148,000	S単 46号
SO2116	L型擁壁 H2000*L2000,,	(") 1.000	個	127,000	(") 127,000	S単 47号
SO2116	L型擁壁 H1800*L2000,,	(") 1.000	個	115,000	(") 115,000	S単 48号
SO2116	L型擁壁 H1500*L2000,,	(") 1.000	個	72,800	(") 72,800	S単 49号
SO2116	L型擁壁 H1200*L2000,,	(") 1.000	個	55,000	(") 55,000	S単 50号
SO2116	L型擁壁 H1000*L2000,,	(") 1.000	個	42,200	(") 42,200	S単 51号
	合計				(") 1,721,940	
	単価				(") 1,721,940	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	アスファルト舗装工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ドライコート 各種,なし,再生密粒度	(") 1.000	m ²	1,211	(") 1,211	S単 156号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コ(13)					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm	(") 1.000	m ³	597.3	(") 597	S単 154号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クマツラン RC-40	(") 1.000	m ³	586.1	(") 586	S単 153号
	合計				(") 2,394	
	単価				(") 2,394	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	転落防止柵設置工 アンカー牀固定 1.5m		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー牀固定, 1.5m, ㄷ-Δ式, 100m未満, -, 無し	(") 1.000	m	15,098	(") 15,098	S単 100号
	合計				(") 15,098	
	単価				(") 15,098	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	転落防止柵設置工 アンカー牀固定 2.0m		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー牀固定, 2.0m, ㄷ-Δ式・H ^レ 式, 100m未満, -, 無し	(") 1.000	m	13,577	(") 13,577	S単 101号
	合計				(") 13,577	
	単価				(") 13,577	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.0m		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 1.0m, ㄷ-Δ式, 100m未満, -, 無し	(") 1.000	m	20,705	(") 20,705	S単 102号
	合計				(") 20,705	
	単価				(") 20,705	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.5m		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 1.5m, ㄷ-Δ式, 100m未満, -, 無し	(") 1.000	m	17,283	(") 17,283	S単 103号
	合計				(") 17,283	
	単価				(") 17,283	
	*** B単 - 77号 ***					
BA0101	掘削		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	(") 1.000	m ³	321.4	(") 321	S単 121号
	合計				(") 321	
	単価				(") 321	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	埋戻 流用土		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 1.100	m ³	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m ³ , 無し, 良好	(") 1.000	m ³	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ ^レ ダ()	(") 1.000	m ³	2,184	(") 2,184	S単 2号
	合計				(") 3,294	
	単価				(") 3,294	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 79号 ***						
000079	ネットフェンス工 ネット式(有刺)、ベースプレート含む		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 10000,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m	(") 1.000	m	12,960	(") 12,960	S単 8号
	合 計				(") 12,960	
	単 価				(") 12,960	
*** B単 - 80号 ***						
000080	コンクリート削孔工		孔		(") 1,000 孔	歩A 当たり算出
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	(") 1.000	孔	625.4	(") 625	S単 83号
S02116	他穿孔めねじアンカー M12,.	(") 1.000	本	416	(") 416	S単 52号
	合 計				(") 1,041	
	単 価				(") 1,041	
*** B単 - 81号 ***						
000081	ネットフェンス工(扉) 両開き		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製	(") 1.000	組	99,419	(") 99,419	S単 9号
S02116	基礎ブロック 300*300*500,.	(") 2.000	個	2,220	(") 4,440	S単 53号
	合 計				(") 103,859	
	単 価				(") 103,859	
*** B単 - 82号 ***						
000082	ネットフェンス工(扉) 片開き		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛めっき製	(") 1.000	組	52,924	(") 52,924	S単 10号
S02116	基礎ブロック 300*300*500,.	(") 2.000	個	2,220	(") 4,440	S単 53号
	合 計				(") 57,364	
	単 価				(") 57,364	
*** B単 - 83号 ***						
000083	敷砂利 C-40		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	(") 1.000	m ²	841	(") 841	S単 99号
	合 計				(") 841	
	単 価				(") 841	
*** B単 - 84号 ***						
BA0103	床掘り		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m ³	270	(") 270	S単 124号
	合 計				(") 270	
	単 価				(") 270	
*** B単 - 85号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	479.4	(") 479	S単 128号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 479	
	単価				(") 479	
*** B単 - 86号 ***						
000086	法面荒仕上工		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1,000	m ²	288	(") 288	S単 6号
	合計				(") 288	
	単価				(") 288	
*** B単 - 87号 ***						
000087	管路基礎工 砂基礎		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コバ ^ク ,区分 ,なし,なし	(") 1,000	m ³	3,799	(") 3,799	S単 96号
S02116	スクリーニングス .2.5~0.074mm,	(") 1,320	m ³	3,000	(") 3,960	S単 54号
	合計				(") 7,759	
	単価				(") 7,759	
*** B単 - 88号 ***						
000088	管路埋戻 流用土,2.5m B<4.0m		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,100	m ³	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(1,000) 0,000	m ³	853	(") 0	(853) S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m ³	879.4	(") 879	S単 126号
	合計				(1,989) 1,136	
	単価				(1,989) 1,136	
*** B単 - 89号 ***						
BA0105	土砂等運搬処分		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ク 約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(") 1,000	m ³	2,239	(") 2,239	S単 125号
S02123	処分費(土砂)	(") 1,000	m ³	900	(") 900	S単 80号
	合計				(") 3,139	
	単価				(") 3,139	
*** B単 - 90号 ***						
000090	仮廻し管布設・撤去工 500		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	高密度 ^ク リフレ管布設工 据付・撤去,ダブル管, 500	(") 1,000	m	15,701	(") 15,701	T単 3号
	合計				(") 15,701	
	単価				(") 15,701	
*** B単 - 91号 ***						
000091	間詰コンクリート 18-8-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハ ^ク 約(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	42,190	(") 42,190	S単 138号
	合計				(") 42,190	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 42,190	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	小型構造物型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 143号
	合 計				(") 8,910	
	単 価				(") 8,910	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	ふとんかご設置工 B1200*H500*L2000		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(") 1.000	m	14,410	(") 14,410	S単 132号
	合 計				(") 14,410	
	単 価				(") 14,410	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	構造物取壊し工 機械		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	16,750	(") 16,750	S単 84号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 1.000	m ³	3,086	(") 3,086	S単 135号
S02123	処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻・有筋)	(") 1.000	m ³	5,000	(") 5,000	S単 77号
	合 計				(") 24,836	
	単 価				(") 24,836	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	鉄筋コンクリート 21-8-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(外へ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	42,010	(") 42,010	S単 141号
	合 計				(") 42,010	
	単 価				(") 42,010	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	小型構造物型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,910	(") 8,910	S単 143号
	合 計				(") 8,910	
	単 価				(") 8,910	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	鉄筋工 D13,SD295		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	157,015	(") 157,015	S単 86号
	合 計				(") 157,015	
	単 価				(") 157,015	
	*** B単 - 98号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000098	ケミカルアンカー				(")	歩A
			本		1,000	当たり算出
S02116	ケミカルアンカー M13*83,,	(") 1.000	本	237	(") 237	S単 55号
	合計				(") 237	
	単価				(") 237	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	大型土のう設置工 放流口法面保護含む		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ック納,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 1.000	袋	7,553	(") 7,553	S単 107号
	合計				(") 7,553	
	単価				(") 7,553	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	土のう設置・撤去工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	(") 1.000	m3	35,607	(") 35,607	S単 106号
	合計				(") 35,607	
	単価				(") 35,607	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	大型土のう撤去工		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック納,,0m3,,,なし	(") 1.000	袋	994	(") 994	S単 108号
	合計				(") 994	
	単価				(") 994	
	*** B単 - 102号 ***					
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(") 1.000	m3	2,239	(") 2,239	S単 125号
S02123	処分費(土砂)	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 80号
	合計				(") 3,139	
	単価				(") 3,139	
	*** B単 - 103号 ***					
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフ ッカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	321.4	(") 321	S単 121号
	合計				(") 321	
	単価				(") 321	
	*** B単 - 104号 ***					
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(") 1.000	m3	2,239	(") 2,239	S単 125号
S02123	処分費(土砂)	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 80号
	合計				(") 3,139	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 3,139	
	*** B単 - 105号 ***					
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプション無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	321.4	(") 321	S単 121号
	合 計				(") 321	
	単 価				(") 321	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	埋戻 流用土,大型土の周辺		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1,000	m3	853	(") 853	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,184	(") 2,184	S単 2号
	合 計				(") 3,294	
	単 価				(") 3,294	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	大型土のう設置工		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツリ,現地土,0m3,耐水性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 1,000	袋	7,553	(") 7,553	S単 107号
	合 計				(") 7,553	
	単 価				(") 7,553	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	敷鉄板		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,153,1,なし	(1,000) 0,000	m ²	1,854	(1,854) 0	S単 112号
T00015	敷鉄板設置工 設置~賃料 153日供用 1回使用	(0,000) 1,000	m ²	1,581	(0) 1,581	T単 12号
	合 計				(1,854) 1,581	
	単 価				(1,854) 1,581	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	水中ポンプ 200 1基, 100*1基		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり	(166,000) 131,000	日	241	(40,006) 31,571	S単 16号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり	(166,000) 131,000	日	533	(88,478) 69,823	S単 17号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(1,000) 0,000	箇所	93,230	(93,230) 0	S単 109号
T00016	排水ポンプ設置 1~5台	(0,000) 1,000	箇所	62,826	(0) 62,826	T単 13号
	合 計				(221,714) 164,220	
	単 価				(221,714) 164,220	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	ポンプヤード工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	(") 7,000	m3	6,233	(") 43,631	S単 122号
S18001	土のう工 仕入れ~設置~撤去	(") 7,000	m3	35,607	(") 249,249	S単 106号
	合 計				(") 292,880	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 292,880	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	送水管		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	サクシヨンホース 径100mm,,	(45.000) 50.000	m	2,790	(125,550) 139,500	S単 56号
S02116	サクシヨンホース 径200mm,,	(45.000) 50.000	m	9,310	(418,950) 465,500	S単 57号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-ブ'付,4.0m管,0箇所	(40.800) 0.000	m	1,829	(74,623) 0	S単 97号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管刈-ブ'付,4.0m管,0箇所	(41.200) 0.000	m	4,703	(193,764) 0	S単 98号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径100,,	(3.000) 0.000	個	4,000	(12,000) 0	S単 58号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,	(3.000) 0.000	個	18,400	(55,200) 0	S単 59号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径100,,	(1.000) 0.000	個	4,570	(4,570) 0	S単 60号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径200,,	(1.000) 0.000	個	23,400	(23,400) 0	S単 61号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径100,,	(1.000) 0.000	個	1,710	(1,710) 0	S単 62号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径200,,	(1.000) 0.000	個	4,460	(4,460) 0	S単 63号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ付カクエツプル 径100,,	(1.000) 0.000	個	6,820	(6,820) 0	S単 64号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ付カクエツプル 径200,,	(1.000) 0.000	個	24,660	(24,660) 0	S単 65号
	合 計				(945,707) 605,000	
	単 価				(945,707) 605,000	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	斜面部固定工		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00006	鉄筋打込工 L=1000mm	(") 12.000	箇所	959	(") 11,508	T単 4号
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	(") 0.078	ton	98,500	(") 7,683	S単 66号
	合 計				(") 19,191	
	単 価				(") 19,191	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	受電設備		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,166日	(1.000) 0.000	箇所	186,533	(186,533) 0	S単 113号
S18103	低圧引込設備 設置~損料,131日	(0.000) 1.000	箇所	125,808	(0) 125,808	S単 191号
S42028	接地設置工 ,D種接地,土工有,0.0	(") 1.000	極	16,481	(") 16,481	S単 120号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置~損料~撤去,166日	(70.000) 0.000	m	2,644	(185,080) 0	S単 115号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置~損料,131日	(0.000) 70.000	m	1,800	(0) 126,000	S単 194号
	合 計				(388,094) 268,289	
	単 価				(388,094) 268,289	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	配電設備 200		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,166日	(1.000) 0.000	箇所	101,006	(101,006) 0	S単 116号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料,131日	(0.000) 1.000	箇所	68,129	(0) 68,129	S単 196号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,1本,1V線,14mm2,2.1m	(1.000) 0.000	極	41,184	(41,184) 0	S単 114号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置,1本,1V線,14mm2,2.1m	(0.000) 1.000	極	35,012	(0) 35,012	S単 193号
T00008	低圧移動電線設置撤去 600V 22sq ケーブル含まず	(50.000) 0.000	m	2,389	(119,450) 0	T単 6号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	低圧移動電線設置撤去	(0.000)			(0)	
	600V 22sq ケーブル含まず 発動発電機	50.000	m	2,389	119,450	T単 10号
T00017	低圧移動電線設置	(0.000)			(0)	
	600V 22sq ケーブル含まず	50.000	m	1,595	79,750	T単 14号
S02116	600Vキャブタイヤケーブル	(")			(")	
	22sq 3心,,	50.000	m	1,978	98,900	S単 67号
	合計				(360,540)	
	単価				401,241	
	*** B単 - 115号 ***				(360,540)	
					401,241	
000115	配電設備				(")	歩A
	100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(1.000)			(45,160)	
	三相3線式,7.5,設置-損料-撤去,166日	0.000	箇所	45,160	0	S単 117号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,7.5,設置-損料,131日	1.000	箇所	30,271	30,271	S単 197号
S18105	配電設備(接地工)	(1.000)			(41,184)	
	D種,設置-撤去,1本,1V線,14mm2,2.1m	0.000	極	41,184	0	S単 114号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D種,設置,1本,1V線,14mm2,2.1m	1.000	極	35,012	35,012	S単 193号
T00008	低圧移動電線設置撤去	(50.000)			(119,450)	
	600V 22sq ケーブル含まず	0.000	m	2,389	0	T単 6号
T00012	低圧移動電線設置撤去	(0.000)			(0)	
	600V 22sq ケーブル含まず 発動発電機	50.000	m	2,389	119,450	T単 10号
T00017	低圧移動電線設置	(0.000)			(0)	
	600V 22sq ケーブル含まず	50.000	m	1,595	79,750	T単 14号
S02116	600Vキャブタイヤケーブル	(")			(")	
	22sq 3心,,	50.000	m	1,978	98,900	S単 67号
	合計				(304,694)	
	単価				363,383	
	*** B単 - 116号 ***				(304,694)	
					363,383	
000116	電力料金				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	使用電力料金	(43,572.000)			(784,296)	
	低圧用業持1年未満,,	62,736.000	kWh	18	1,129,248	S単 68号
	合計				(784,296)	
	単価				1,129,248	
	*** B単 - 117号 ***				(784,296)	
					1,129,248	
000117	給水ポンプ運転監視				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00007	ポンプ運転監視	(166.000)			(276,058)	
		153.000	日	1,663	254,439	T単 5号
	合計				(276,058)	
	単価				254,439	
	*** B単 - 118号 ***				(276,058)	
					254,439	
000118	U形側溝布設				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	4.000	m	4,000	16,000	S単 91号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝	(")			(")	
	500A 500×460×2m 3種,,	2.000	個	21,600	43,200	S単 69号
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	4.000	枚	909	3,636	S単 92号
S02116	鋼製グレーチング蓋	(")			(")	
	横断T-25 500用,,	4.000	組	38,100	152,400	S単 70号
S02116	クラッシュラン	(")			(")	
	,C-30 30-0mm(JIS規格品),	0.800	m3	2,800	2,240	S単 71号
	合計				(")	
	単価				217,476	
					(")	
					217,476	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 119号 ***						
000119	盛土 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	233.3	(") 257	S単 123号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	853	(") 853	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,--,なし	(") 1.000	m3	879.4	(") 879	S単 126号
	合 計				(") 1,989	
	単 価				(") 1,989	
*** B単 - 120号 ***						
000120	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	748.4	(") 748	S単 129号
	合 計				(") 748	
	単 価				(") 748	
*** B単 - 121号 ***						
000121	大型土のう撤去工		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,--,なし	(") 1.000	袋	994	(") 994	S単 108号
	合 計				(") 994	
	単 価				(") 994	
*** B単 - 122号 ***						
000122	アスファルト舗装工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.30t/m ³),プライムコート 各種,なし,細粒度アコ(13)	(") 1.000	m ²	2,058	(") 2,058	S単 157号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,--,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	716.7	(") 717	S単 155号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	(") 1.000	m ²	586.1	(") 586	S単 153号
	合 計				(") 3,361	
	単 価				(") 3,361	
*** B単 - 123号 ***						
BA0105	土砂等運搬処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	(") 1.000	m3	2,239	(") 2,239	S単 125号
S02123	処分費(土砂)	(") 1.000	m3	900	(") 900	S単 80号
	合 計				(") 3,139	
	単 価				(") 3,139	
*** B単 - 124号 ***						
000124	水中ポンプ 200 1基, 100*1基		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり	(166,000) 156,000	日	241	(40,006) 37,596	S単 16号
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり	(166,000) 156,000	日	533	(88,478) 83,148	S単 17号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(1,000) 0.000	箇所	93,230	(93,230) 0	S単 109号
T00016	排水ポンプ設置 1~5台	(0,000) 1.000	箇所	62,826	(0) 62,826	T単 13号

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(221,714)	
	単価				183,570	
					(221,714)	
					183,570	
*** B単 - 125号 ***						
000125	塵芥防護				(")	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	オイルフェンス(支給品)	(")			(")	
	100 20m/本,,	2.000	本	0	0	S単 72号
	合計				(")	
	単価				(")	
					0	
*** B単 - 126号 ***						
000126	送水管				(")	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	サクシヨンホース(支給品)	(")			(")	
	径100mm,,	50.000	m	0	0	S単 73号
S02116	サクシヨンホース(支給品)	(")			(")	
	径200mm,,	45.000	m	0	0	S単 74号
	合計				(")	
	単価				(")	
					0	
*** B単 - 127号 ***						
000127	受電設備				(")	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
S18103	低圧引込設備	(1.000)			(186,533)	
	設置～損料～撤去,166日	0.000	箇所	186,533	0	S単 113号
S18103	低圧引込設備	(0.000)			(0)	
	設置～損料,156日	1.000	箇所	127,149	127,149	S単 192号
S42028	接地設置工	(")			(")	
	,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	16,481	16,481	S単 120号
S18112	低圧移動電線	(65.000)			(171,860)	
	三相,22,設置～損料～撤去,166日	0.000	m	2,644	0	S単 115号
S18112	低圧移動電線	(0.000)			(0)	
	三相,22,設置～損料,156日	65.000	m	1,836	119,340	S単 195号
	合計				(374,874)	
	単価				262,970	
					(374,874)	
					262,970	
*** B単 - 128号 ***						
000128	配電設備				(")	歩A
	200		箇所		1.000	箇所 当たり算出
S18114	分電盤設備	(1.000)			(101,006)	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,166日	0.000	箇所	101,006	0	S単 116号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,37,設置～損料,156日	1.000	箇所	68,952	68,952	S単 198号
S18105	配電設備(接地工)	(1.000)			(41,184)	
	D種,設置～撤去,1本,1V線,14mm2,2.1m	0.000	極	41,184	0	S単 114号
S18105	配電設備(接地工)	(0.000)			(0)	
	D種,設置,1本,1V線,14mm2,2.1m	1.000	極	35,012	35,012	S単 193号
T00008	低圧移動電線設置撤去	(50.000)			(119,450)	
	600V 22sq ケーブル含まず	0.000	m	2,389	0	T単 6号
T00017	低圧移動電線設置	(0.000)			(0)	
	600V 22sq ケーブル含まず	50.000	m	1,595	79,750	T単 14号
S02116	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル(支給品)	(")			(")	
	22sq 3心,,	50.000	m	0	0	S単 75号
	合計				(261,640)	
	単価				183,714	
					(261,640)	
					183,714	
*** B単 - 129号 ***						
000129	配電設備				(")	歩A
	100		箇所		1.000	箇所 当たり算出
S18114	分電盤設備	(1.000)			(45,160)	
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,166日	0.000	箇所	45,160	0	S単 117号
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,7.5,設置～損料,156日	1.000	箇所	30,486	30,486	S単 199号
S18105	配電設備(接地工)	(1.000)			(41,184)	
	D種,設置～撤去,1本,1V線,14mm2,2.1m	0.000	極	41,184	0	S単 114号

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18105	配電設備(接地工) D種設置,1本,IV線,14mm2,2.1m	(0.000) 1.000			(0) 35,012	
T00008	低圧移動電線設置撤去 600V 22sq ケーブル含まず	(50.000) 0.000	m	2,389	(119,450) 0	S単 193号 T単 6号
T00017	低圧移動電線設置 600V 22sq ケーブル含まず	(0.000) 50.000	m	1,595	(0) 79,750	T単 14号
S02116	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル(支給品) 22sq 3心,,	(") 50.000	m	0	(") 0	S単 75号
	合計				(205,794) 145,248	
	単価				(205,794) 145,248	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	電力料金		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	(43,572.000) 51,168.000	kWh	18	(784,296) 921,024	S単 68号
	合計				(784,296) 921,024	
	単価				(784,296) 921,024	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	給水ポンプ運転監視		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	ポンプ運転監視	(166.000) 147.000	日	1,663	(276,058) 244,461	T単 5号
	合計				(276,058) 244,461	
	単価				(276,058) 244,461	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	交通誘導警備員		人		(") 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,994	(") 14,994	S単 23号
	合計				(") 14,994	
	単価				(") 14,994	
	*** B単 - 133号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(1.000) 0.000	ton	13,740	(13,740) 0	S単 118号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	7,620	(0) 7,620	S単 200号
	合計				(13,740) 7,620	
	単価				(13,740) 7,620	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	電力基本料金 仮設ヤード		月		(") 1.000 月	歩A 当たり算出
S02117	基本電力料 低圧用業持1年未満	(") 24.000	kWh/月	1,236	(") 29,664	S単 76号
	合計				(") 29,664	
	単価				(") 29,664	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	電力基本料金 県営嬭野線		月		(") 1.000 月	歩A 当たり算出
S02117	基本電力料 低圧用業持1年未満	(") 24.000	kWh/月	1,236	(") 29,664	S単 76号

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)

工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 29,664	
	単価				(") 29,664	
*** B単 - 136号 ***						
000136	嬭野除塵機撤去工				(0.000)基	歩A 1.000基 当たり算出
T00009	嬭野除塵機撤去 除塵機、操作盤、引込柱、配線	(0.000) 1.000	基	195,826	(0) 195,826	T単 7号
S02300	SP現場発生品運搬 17.0km以下	(0.000) 4.050	ton	7,667	(0) 31,051	S単 81号
	合計				(0) 226,877	
	単価				(0) 226,877	
*** B単 - 137号 ***						
000137	塗膜除去処分工				(0.000)式	歩A 1.000式 当たり算出
T00018	塗膜除去処分	(0.000) 1.000	式	1,233,000	(0) 1,233,000	T単 15号
	合計				(0) 1,233,000	
	単価				(0) 1,233,000	
*** B単 - 138号 ***						
BA0105	土砂等運搬処分				(0.000)m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	853	(0) 853	S単 1号
	合計				(0) 853	
	単価				(0) 853	
*** B単 - 139号 ***						
000139	仮廻し管布設工 600				(0.000)m	歩A 1.000 m 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(0.000) 1.000	m	23,141	(0) 23,141	S単 188号
	合計				(0) 23,141	
	単価				(0) 23,141	
*** B単 - 140号 ***						
000140	高密度ポリエチレン管(継手) 600				(0.000)個	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 600,,	(0.000) 1.000	個	30,000	(0) 30,000	S単 173号
	合計				(0) 30,000	
	単価				(0) 30,000	
*** B単 - 141号 ***						
000141	高密度ポリエチレン管(曲管) 45°エルボ, 600,ダブル				(0.000)個	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 600,45°曲管,ダブル,,	(0.000) 1.000	個	132,000	(0) 132,000	S単 174号
	合計				(0) 132,000	
	単価				(0) 132,000	
*** B単 - 142号 ***						
000142	構造物取壊し工 コア削孔				(0.000)m	歩A 1.000 m 当たり算出
T00013	ダイヤモンドコア削孔 160	(0.000) 1.000	m	39,074	(0) 39,074	T単 11号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
					39,074	
	単価				(0)	
					39,074	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	殻運搬処分工 コンクリート殻(有筋)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,086	3,086	S単 135号
S02123	処分費(コンクリート殻・有筋)	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	5,000	5,000	S単 77号
	合計				(0)	
					8,086	
	単価				(0)	
					8,086	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	土のう設置工		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	24,580	24,580	S単 190号
	合計				(0)	
					24,580	
	単価				(0)	
					24,580	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	水中ポンプ 発動発電機稼働		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
T00010	排水ポンプ運転 22日運転,常時運転,45kVA	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	621,792	621,792	T単 8号
T00011	排水ポンプ運転 22日運転,常時運転,60kVA	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	733,104	733,104	T単 9号
	合計				(0)	
					1,354,896	
	単価				(0)	
					1,354,896	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	塵芥防護		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	オイルフェンス(支給品) 100 20m/本,,	(0.000)			(")	
		2.000	本	0	0	S単 72号
	合計				(")	
					0	
	単価				(")	
					0	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	水質改善対応		kg		(0.000)	歩A 1.000 kg 当たり算出
S02116	活性炭 ゼオライトPWH-50,,	(0.000)			(0)	
		1.000	kg	990	990	S単 176号
	合計				(0)	
					990	
	単価				(0)	
					990	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	伐開・除根		ha		(0.000)	歩A 1.000 ha 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,80.1~120	(0.000)			(0)	
		1.000	ha	1,888,684	1,888,684	S単 201号
S19026	集積工 集積・積込	(0.000)			(0)	
		1.000	ha	845,630	845,630	S単 204号
	合計				(0)	
					2,734,314	
	単価				(0)	
					2,734,314	
	*** B単 - 149号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000149	伐開・除根				(0.000)ha	歩A
			ha		1.000	当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー,40.1~80	(0.000) 1.000	ha	1,329,074	(0) 1,329,074	S単 202号
S19026	集積工 集積・糶込	(0.000) 1.000	ha	845,630	(0) 845,630	S単 204号
	合計				(0) 2,174,704	
	単価				(0) 2,174,704	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	木根等処分				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 50.0km以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	4,941	(0) 4,941	S単 203号
S02123	処分費(木くず・枝葉)	(0.000) 1.000	m3	6,000	(0) 6,000	S単 187号
	合計				(0) 10,941	
	単価				(0) 10,941	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	施工管理費 塗膜除去処分作業				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	施工管理費 塗膜除去処分作業,,	(0.000) 1.000	式	430,000	(0) 430,000	S単 177号
	合計				(0) 430,000	
	単価				(0) 430,000	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	設計作業費 かご擁壁設計				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	設計作業費 かご擁壁,,	(0.000) 1.000	式	1,060,000	(0) 1,060,000	S単 178号
	合計				(0) 1,060,000	
	単価				(0) 1,060,000	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	水質試験				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S02116	水質分析 ジェオスミン,,	(0.000) 1.000	検体	17,700	(0) 17,700	S単 179号
S02116	水質分析 2-メチルイソボルネオール,,	(0.000) 1.000	検体	17,700	(0) 17,700	S単 180号
	合計				(0) 35,400	
	単価				(0) 35,400	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	含有試験				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S02116	含有試験 鉛,,	(0.000) 1.000	検体	4,000	(0) 4,000	S単 181号
S02116	含有試験 六価クロム,,	(0.000) 1.000	検体	4,000	(0) 4,000	S単 182号
S02116	含有試験 PCB,,	(0.000) 1.000	検体	23,100	(0) 23,100	S単 183号
	合計				(0) 31,100	
	単価				(0) 31,100	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	溶出試験				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S02116	溶出試験 鉛,,	(0.000) 1.000	検体	3,200	(0) 3,200	S単 184号

事業名 東条川二期農業水利事業		工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)		工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	853		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,184		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,630		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,184		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,630		歩A・単A
S01072	*** S単 - 6号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	288		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	593		歩A・単A
S02011	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 10000,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m		m	12,960		歩A・単A
S02012	*** S単 - 9号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製		組	99,419		歩A・単A
S02012	*** S単 - 10号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛めっき製		組	52,924		歩A・単A
S02017	*** S単 - 11号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,アンカーロック,廃棄,なし		m	1,253		歩A・単A
S02017	*** S単 - 12号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,構造物,廃棄,なし		m	1,086		歩A・単A
S02018	*** S単 - 13号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄		組	3,526		歩A・単A
S02018	*** S単 - 14号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,廃棄		組	6,276		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** ガス溶断機 ガス溶断機		日	16,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 16号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり		日	241		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり		日	533		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,866		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,194		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 電工 電工		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 軽作業員					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	軽作業員					
	*** S単 - 23号 ***		人	16,626		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,994		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	スライドゲート(開閉器含む) スライドゲート(開閉器含む) B800*H1000 手動マック式開閉器(LPH-1S相当)アッパ固定,,		基	4,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	グレーチング1-1 グレーチング1-1 W1100 L905 t25 31.3kg/枚,,		組	25,700		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	グレーチング1-2 グレーチング1-2 W1184 L982 t25 37.2kg/枚,,		組	33,600		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	グレーチング2-1 グレーチング2-1 W988*L665*t25 20.7kg/枚,,		組	17,000		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	グレーチング2-2 グレーチング2-2 W988*L676*t25 21.3kg/枚,,		組	20,400		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	グレーチング3 グレーチング3 W1100*L995*t25 34.5kg/枚,,		組	28,100		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	受枠4-1 受枠4-1 L 31*60*6,L2000,,		本	4,340		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	受枠4-2 受枠4-2 L 31*60*6,L1900,,		本	4,340		歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	受枠4-3 受枠4-3 L 31*60*6,L1000,,		本	2,830		歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	受枠5-1 受枠5-1 L 65*65*6,L2000,,		本	10,000		歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	受枠5-2 受枠5-2 L 65*65*6,L1900,,		本	9,570		歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	受枠5-3 受枠5-3 L 65*65*6,L1350,,		本	6,800		歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	受枠5-4 受枠5-4 L 65*65*6,L1200,,		本	6,040		歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	受枠5-5 受枠5-5 L 65*65*6,L1000,,		本	5,040		歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	受枠5-6 受枠5-6 L 65*65*6,L200,,		本	2,200		歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 100*100*6*8,,		ton	115,000		歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	リップ溝形鋼 リップ溝形鋼 60*30*10*2.3,,		ton	169,000		歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	金属拡張アンカー 金属拡張アンカー M16*100,,		本	232		歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	L型擁壁 L型擁壁 H1400*L1150,,		個	66,700		歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	L型擁壁 L型擁壁 H2600*L2100, ｺｰナｰ90°用,,		個	474,000		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** L型擁壁 L型擁壁 H2400*L1145,,		個	170,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** L型擁壁 L型擁壁 H2300*L1145,,		個	167,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** L型擁壁 L型擁壁 H2200*L2000,,		個	148,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** L型擁壁 L型擁壁 H2000*L2000,,		個	127,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** L型擁壁 L型擁壁 H1800*L2000,,		個	115,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** L型擁壁 L型擁壁 H1500*L2000,,		個	72,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** L型擁壁 L型擁壁 H1200*L2000,,		個	55,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** L型擁壁 L型擁壁 H1000*L2000,,		個	42,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 他穿孔めねじアンカー 他穿孔めねじアンカー M12,,		本	416		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 基礎ブロック 基礎ブロック 300*300*500,,		個	2,220		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** スクリーニングス スクリーニングス .2.5~0.074mm,,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー M13*83,,		本	237		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** サクシヨンホース サクシヨンホース 径100mm,,		m	2,790		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** サクシヨンホース サクシヨンホース 径200mm,,		m	9,310		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径100,,		個	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径100,,		個	4,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径200,,		個	23,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径100,,		個	1,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径200,,		個	4,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ付カネップル 径100,,		個	6,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ワンジ付タココップ 径200, *** S単 - 66号 ***		個	24,660		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D19, *** S単 - 67号 ***		ton	98,500		歩A・単A
S02116	600Vキャブタイヤケーブル 600Vキャブタイヤケーブル 22sq 3心, *** S単 - 68号 ***		m	1,978		歩A・単A
S02116	使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満, *** S単 - 69号 ***		kWh	18		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 500A 500×460×2m 3種, *** S単 - 70号 ***		個	21,600		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング蓋 鋼製グレーチング蓋 横断T-25 500用, *** S単 - 71号 ***		組	38,100		歩A・単A
S02116	クラッシュラン クラッシュラン .C-30 30-0mm(JIS規格品), *** S単 - 72号 ***		m3	2,800		歩A・単A
S02116	オイルフェンス(支給品) オイルフェンス(支給品) 100 20m/本, *** S単 - 73号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	サクシオンホース(支給品) サクシオンホース(支給品) 径100mm, *** S単 - 74号 ***		m	0		歩A・単A
S02116	サクシオンホース(支給品) サクシオンホース(支給品) 径200mm, *** S単 - 75号 ***		m	0		歩A・単A
S02116	600Vキャブタイヤケーブル(支給品) 600Vキャブタイヤケーブル(支給品) 22sq 3心, *** S単 - 76号 ***		m	0		歩A・単A
S02117	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満 *** S単 - 77号 ***		kWh/月	1,236		歩A・単A
S02123	処分費(コンクリート殻・有筋) 処分費(コンクリート殻・有筋) *** S単 - 78号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類 *** S単 - 79号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02123	処分費(二次製品) 処分費(二次製品) *** S単 - 80号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02123	処分費(土砂) 処分費(土砂) *** S単 - 81号 ***		m3	900		歩A・単A
S02300	SP現場発生品運搬 SP現場発生品運搬 17.0km以下 *** S単 - 82号 ***		ton	7,667		歩A・単A
S02300	SP現場発生品運搬 SP現場発生品運搬 24.0km以下 *** S単 - 83号 ***		ton	10,810		歩A・単A
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 *** S単 - 84号 ***		孔	625.4		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 85号 ***		m3	16,750		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単 - 86号 ***		m ²	2,187		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けなし, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10% *** S単 - 86号 ***		ton	157,015		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
	未満						
	*** S単 - 87号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	154,955		歩A・単A	
	*** S単 - 88号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	160,105		歩A・単A	
	*** S単 - 89号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満		ton	160,105		歩A・単A	
	*** S単 - 90号 ***						
S05801	グレーチング蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	388		歩A・単A	
	*** S単 - 91号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,000		歩A・単A	
	*** S単 - 92号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	909		歩A・単A	
	*** S単 - 93号 ***						
S06005	ドレーン工(ワイプホルム取付) ドレーン工(ワイプホルム取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,ボックス,計上する,		箇所	3,047		歩A・単A	
	*** S単 - 94号 ***						
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm,しない		m	1,754		歩A・単A	
	*** S単 - 95号 ***						
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クワツヤン C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバク,区分 ,なし,なし		m3	7,682		歩A・単A	
	*** S単 - 96号 ***						
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバク,区分,なし,なし		m3	3,799		歩A・単A	
	*** S単 - 97号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所		m	1,829		歩A・単A	
	*** S単 - 98号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所		m	4,703		歩A・単A	
	*** S単 - 99号 ***						
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワツヤン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m ²	841		歩A・単A	
	*** S単 - 100号 ***						
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,1.5m,レム式,100m未満,-,無し		m	15,098		歩A・単A	
	*** S単 - 101号 ***						
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,2.0m,レム式・レム式,100m未満,-,無し		m	13,577		歩A・単A	
	*** S単 - 102号 ***						
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,レム式,100m未満,-,無し		m	20,705		歩A・単A	
	*** S単 - 103号 ***						
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.5m,レム式,100m未満,-,無し		m	17,283		歩A・単A	
	*** S単 - 104号 ***						
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,レム式・レム式,受けない,無し		m	1,264		歩A・単A	

事業名 東条川二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	*** S単 - 105号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、運転1時間当たり算出		時間	7,383		歩A・単A
S18001	*** S単 - 106号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	35,607		歩A・単A
S18002	*** S単 - 107号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,553		歩A・単A
S18002	*** S単 - 108号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし		袋	994		歩A・単A
S18004	*** S単 - 109号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	93,230		歩A・単A
S18031	*** S単 - 110号 *** 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,747		歩A・単A
S18033	*** S単 - 111号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下		空m3	5,105		歩A・単A
S18054	*** S単 - 112号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,153,1,なし		㎡	1,854		歩A・単A
S18103	*** S単 - 113号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,166日		箇所	186,533		歩A・単A
S18105	*** S単 - 114号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,1本,1V線,14mm2,2.1m		極	41,184		歩A・単A
S18112	*** S単 - 115号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,166日		m	2,644		歩A・単A
S18114	*** S単 - 116号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,166日		箇所	101,006		歩A・単A
S18114	*** S単 - 117号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,166日		箇所	45,160		歩A・単A
S19003	*** S単 - 118号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	13,740		歩A・単A
S41009	*** S単 - 119号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,0.80,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,		門	299,925		歩A・単A
S42028	*** S単 - 120号 *** 接地設置工 接地設置工 ,D種接地,土工有,0.0		極	16,481		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 121号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞｯｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	321.4		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 122号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-		m3	6,233		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 123号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	233.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 124号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	270		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 125号 *** SP 土砂等運搬					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ℓ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下		m3	2,239		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 126号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,--,なし		m3	879.4		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 127号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	253.5		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 128号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	479.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 129号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ℓ'質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	748.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 130号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,--,無し,ℓ'質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	925.9		歩A・単A
SA0202	*** S単 - 131号 *** SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本	2,099		歩A・単A
SA0203	*** S単 - 132号 *** SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	14,410		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 133号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m	12,960		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 134号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし		m	16,760		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 135号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,086		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 136号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,344		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 137号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート'ン'車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生 (練炭,ヅ'ェット-タ),延長無し,--,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	32,630		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 138号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ℓ' ッ'約(ルン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3	42,190		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 139号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート'ン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,--,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,380		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 140号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ' ッ'約(ルン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	41,360		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 141号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ' ッ'約(ルン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	42,010		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 142号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,880		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 143号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,910		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	*** S単 - 144号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ³	5,035		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 145号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,007		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 146号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm		m	2,614		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 147号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,300mm,-,なし,		m	3,080		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 148号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	11,710		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 149号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,10.0ton,-,なし		m ²	3,644		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 150号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,13.0ton,-,なし		m ²	4,151		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 151号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,9.5ton,-,なし		m ²	3,559		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 152号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.0ton,-,なし		m ²	2,968		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 153号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40		m ²	586.1		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 154号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m ²	597.3		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 155号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	716.7		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 156号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｽﾌﾟﾙ(13)		m ²	1,211		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 157号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.30t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,細粒度ｽﾌﾟﾙ(13)		m ²	2,058		歩A・単A
S02112	*** S単 - 158号 *** ハックル[加-型・クレーン・超低・排対型(~2014)] ハックル[加-型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日	16,200		歩A・単A
S02112	*** S単 - 159号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量45kva		日	3,250		歩A・単A
S02112	*** S単 - 160号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量60kva		日	3,450		歩A・単A
S02114	*** S単 - 161号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [貨料]		m ² 供用日	1,415		歩A・単A
S02115	*** S単 - 162号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,214		歩A・単A
S02116	*** S単 - 163号 *** 塗膜除去準備費 塗膜除去準備費		式	98,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 164号 *** 事前清掃					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事前清掃 HEPAフィルター付き真空掃除機, *** S単 - 165号 ***		式	15,000		歩A・単A
S02116	エラスフレ基設置費 エラスフレ基設置費		台	20,000		歩A・単A
	*** S単 - 166号 *** 真空掃除機設置費					
S02116	真空掃除機設置費 HEPAフィルター付き, *** S単 - 167号 ***		台	20,000		歩A・単A
S02116	飛散抑制・防止剤塗布 飛散抑制・防止剤塗布		式	55,000		歩A・単A
	*** S単 - 168号 *** 養生除去費					
S02116	養生除去費 養生除去費		式	20,000		歩A・単A
	*** S単 - 169号 *** 鉛除去作業					
S02116	鉛除去作業 鉛除去作業		式	750,000		歩A・単A
	*** S単 - 170号 *** 収集小運搬					
S02116	収集小運搬 収集小運搬		式	45,000		歩A・単A
	*** S単 - 171号 *** 運搬費					
S02116	運搬費 運搬費 塗膜くず, *** S単 - 172号 ***		式	125,000		歩A・単A
S02116	処分費 処分費 塗膜くず, *** S単 - 173号 ***		式	85,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 600, *** S単 - 174号 ***		個	30,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 600,45°曲管,ダブル, *** S単 - 175号 ***		個	132,000		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハト-給油, *** S単 - 176号 ***		L	141		歩A・単A
S02116	活性炭 活性炭 セコ-ルPWH-50, *** S単 - 177号 ***		kg	990		歩A・単A
S02116	施工管理費 施工管理費 塗膜除去処分作業, *** S単 - 178号 ***		式	430,000		歩A・単A
S02116	設計作業費 設計作業費 かご擁壁, *** S単 - 179号 ***		式	1,060,000		歩A・単A
S02116	水質分析 水質分析 ジェオスミン, *** S単 - 180号 ***		検体	17,700		歩A・単A
S02116	水質分析 水質分析 2-メチルイソボルネオール, *** S単 - 181号 ***		検体	17,700		歩A・単A
S02116	含有試験 含有試験 鉛, *** S単 - 182号 ***		検体	4,000		歩A・単A
S02116	含有試験 含有試験 六価クロム, *** S単 - 183号 ***		検体	4,000		歩A・単A
S02116	含有試験 含有試験 PCB, *** S単 - 184号 ***		検体	23,100		歩A・単A
S02116	溶出試験 溶出試験 鉛, *** S単 - 185号 ***		検体	3,200		歩A・単A
S02116	溶出試験 溶出試験 六価クロム, *** S単 - 185号 ***		検体	3,200		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)							
S02116	溶出試験 溶出試験 カドミウム	*** S単 - 186号 ***		検体	3,200		歩A・単A
S02123	処分費(木くず・枝葉) 処分費(木くず・枝葉)	*** S単 - 187号 ***		m3	6,000		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	*** S単 - 188号 ***		m	23,141		歩A・単A
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-トラック4~4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	*** S単 - 189号 ***		時間	7,383		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置	*** S単 - 190号 ***		m3	24,580		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料,131日	*** S単 - 191号 ***		箇所	125,808		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料,156日	*** S単 - 192号 ***		箇所	127,149		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置,1本,1V線,14mm2,2.1m	*** S単 - 193号 ***		極	35,012		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,22,設置~損料,131日	*** S単 - 194号 ***		m	1,800		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,22,設置~損料,156日	*** S単 - 195号 ***		m	1,836		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料,131日	*** S単 - 196号 ***		箇所	68,129		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料,131日	*** S単 - 197号 ***		箇所	30,271		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料,156日	*** S単 - 198号 ***		箇所	68,952		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料,156日	*** S単 - 199号 ***		箇所	30,486		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	*** S単 - 200号 ***		ton	7,620		歩A・単A
S19021	刈払工 刈払工 チェーンソー,80.1~120	*** S単 - 201号 ***		ha	1,888,684		歩A・単A
S19021	刈払工 刈払工 チェーンソー,40.1~80	*** S単 - 202号 ***		ha	1,329,074		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好	*** S単 - 203号 ***		空m3	4,941		歩A・単A
S19026	集積工 集積工 集積・積込	*** S単 - 204号 ***		ha	845,630		歩A・単A
T00001	安政注水ゲート撤去 扉体、戸当り、開閉装置	*** T単 - 1号 ***		門	44,569		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00002	*** T単 - 2号 *** 嬭野分水ゲート撤去					
	扉体、戸当り、開閉装置、鋼製付属設備		門	76,316		歩A・単A
T00005	*** T単 - 3号 *** 高密度ポリエチレン管布設工					
	据付・撤去、ダブル管、500		m	15,701		歩A・単A
T00006	*** T単 - 4号 *** 鉄筋打込工					
	L=1000mm		箇所	959		歩A・単A
T00007	*** T単 - 5号 *** ポンプ運転監視					
			日	1,663		歩A・単A
T00008	*** T単 - 6号 *** 低圧移動電線設置撤去					
	600V 22sq ケーブル含まず		m	2,389		歩A・単A
T00009	*** T単 - 7号 *** 嬭野除塵機撤去					
	除塵機、操作盤、引込柱、配線		基	195,826		歩A・単A
T00010	*** T単 - 8号 *** 排水ポンプ運転					
	22日運転,常時運転,45kVA		箇所	621,792		歩A・単A
T00011	*** T単 - 9号 *** 排水ポンプ運転					
	22日運転,常時運転,60kVA		箇所	733,104		歩A・単A
T00012	*** T単 - 10号 *** 低圧移動電線設置撤去					
	600V 22sq ケーブル含まず 発動発電機		m	2,389		歩A・単A
T00013	*** T単 - 11号 *** ダイヤモンドコア削孔					
	160		m	39,074		歩A・単A
T00015	*** T単 - 12号 *** 敷鉄板設置工					
	設置~賃料 153日供用 1回使用		m ²	1,581		歩A・単A
T00016	*** T単 - 13号 *** 排水ポンプ設置					
	1~5台		箇所	62,826		歩A・単A
T00017	*** T単 - 14号 *** 低圧移動電線設置					
	600V 22sq ケーブル含まず		m	1,595		歩A・単A
T00018	*** T単 - 15号 *** 塗膜除去処分					
			式	1,233,000		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 バレル給油	7.300	L	141	1,029	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				8,531	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		853	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,039	504	
	合計				21,843	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,184	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
	合計				16,300	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,630	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,039	504	
	合計				21,843	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,184	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,970	16,300	
	合計				16,300	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,630	
	*** S単 - 6号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	23,970	2,876	
	合計				2,876	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		288	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,550	3,672	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	141	804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				29,670	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		593	
	*** S単 - 8号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 10000,1.5(忍び返し付) m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	10,000.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.5(忍び返し付) m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	10,000	200,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180x180x450	10.000	個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	28,866	12,412	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	23,970	39,311	
Y00004	諸雑費	0.010		51,723	517	
	合計				259,190	算出数量 20.000 m
	単価		m		12,960	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式両開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22310	ネットフェンス扉		組			
	ネット式両開	10,000		88,000	880,000	
R01001	土木一般世話役		人			
		1,340		28,866	38,680	
R01003	普通作業員		人			
		3,150		23,970	75,506	
	合計				994,186	算出数量 10,000 組
	単価		組		99,419	
	*** S単 - 10号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式片開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22307	ネットフェンス扉		組			
	ネット式片開	10,000		46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役		人			
		0,930		28,866	26,845	
R01003	普通作業員		人			
		1,560		23,970	37,393	
	合計				529,238	算出数量 10,000 組
	単価		組		52,924	
	*** S単 - 11号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,アカーブロック,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人			
		0,210		28,866	6,062	
R01003	普通作業員		人			
		0,510		23,970	12,225	
F08013	バックホ【加-ラ型・~超低・排対型(~2014)】 標準バック容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	0.180	日	10,400	1,872	
P34029	軽油		L			
	バックホ給油	5,000		141	705	
R01021	運転手(特殊)		人			
		0,160		26,214	4,194	
	合計				25,058	算出数量 20,000 m
	単価		m		1,253	
	*** S単 - 12号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m, 構造物,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5(忍び返しあり)m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人			
		0,180		28,866	5,196	
R01003	普通作業員		人			
		0,630		23,970	15,101	
Y00004	諸雑費					
		0,070		20,297	1,421	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,718	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,086	
	*** S単 - 13号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開 廃棄			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 規格区分 2) 撤去区分	ネット式片開 廃棄		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,866	14,433	
R01003	普通作業員	0.840	人	23,970	20,135	
Y00004	諸雑費	0.020		34,568	691	
	合計				35,259	算出数量 10.000 組
	単価		組		3,526	
	*** S単 - 14号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開 廃棄			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 規格区分 2) 撤去区分	ネット式両開 廃棄		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.720	人	28,866	20,784	
R01003	普通作業員	1.700	人	23,970	40,749	
Y00004	諸雑費	0.020		61,533	1,231	
	合計				62,764	算出数量 10.000 組
	単価		組		6,276	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	ガス溶断機		日		1,000	歩A 当たり算出
	ガス溶断機			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96001 16,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F96001	ガス溶断機	1.000	日	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 1 0 0mm 全揚程 1 5 m 長期割引あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F05022 口径 1 0 0mm 全揚程 1 5 . . 241円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F05022	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 1 0 0mm 全揚程 1 5 m 長期割引あり	1.000	日	241	241	
	合計				241	算出数量 1.000 各単位
	単価				241	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径2.0.0mm 全揚程 1.5m 長期割引あり		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05052 口径2.0.0mm 全揚程 1.5...				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F05052	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径2.0.0mm 全揚程 1.5m 長期割引あり	1.000	日	533	533	
	合計				533	算出数量 1.000 各単位
	単 価				533	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人
	単 価				28,866	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				25,194	算出数量 1.000 人
	単 価				25,194	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単 価				23,970	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01013	電工	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,602	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,626	16,626	
	合 計				16,626	算出数量 1.000 人
	単 価				16,626	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	
	合 計				14,994	算出数量 1.000 人
	単 価				14,994	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	スライドゲート(開閉器含む)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スライドゲート(開閉器含む) B800*H1000 手動ラック式開閉器(LPH-1S相当)アッカー固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	スライドゲート(開閉器含む) B800*H1000 手動ラック式開閉器(LPH-1S相当)アッカー固定	1.000	基	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	グレーチング1-1		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング1-1 W1100 L905 t25 31.3kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	グレーチング1-1 W1100 L905 t25 31.3kg/枚	1.000	組	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	グレーチング1-2		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング1-2 W1184 L982 t25 37.2kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96005	グレーチング1-2 W1184 L982 t25 37.2kg/枚	1.000	組	33,600	33,600	
	合計				33,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,600	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	グレーチング2-1 グレーチング2-1 W988*L665*t25 20.7kg/枚,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	グレーチング2-1 W988*L665*t25 20.7kg/枚	1.000	組	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	グレーチング2-2 グレーチング2-2 W988*L676*t25 21.3kg/枚,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	グレーチング2-2 W988*L676*t25 21.3kg/枚	1.000	組	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,400	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	グレーチング3 グレーチング3 W1100*L995*t25 34.5kg/枚,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	グレーチング3 W1100*L995*t25 34.5kg/枚	1.000	組	28,100	28,100	
	合計				28,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	受枠4-1 受枠4-1 L 31*60*6,L2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	受枠4-1 L 31*60*6,L2000	1.000	本	4,340	4,340	
	合計				4,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,340	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	受枠4-2 受枠4-2 L 31*60*6,L1900,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	受枠4-2 L 31*60*6,L1900	1.000	本	4,340	4,340	
	合計				4,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,340	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	受枠4-3 受枠4-3 L 31*60*6,L1000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	受枠4-3 L 31*60*6,L1000	1.000	本	2,830	2,830	
	合計				2,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,830	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	受枠5-1 受枠5-1 L 65*65*6,L2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	受枠5-1 L 65*65*6,L2000	1.000	本	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	受枠5-2 受枠5-2 L 65*65*6,L1900,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	受枠5-2 L 65*65*6,L1900	1.000	本	9,570	9,570	
	合計				9,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,570	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	受枠5-3 受枠5-3 L 65*65*6,L1350,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	受枠5-3 L 65*65*6,L1350	1.000	本	6,800	6,800	
	合計				6,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,800	
	*** S単 - 36号 ***					

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	受枠5-4		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受枠5-4 L 65*65*6,L1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96017	受枠5-4 L 65*65*6,L1200	1.000	本	6,040	6,040	
	合計				6,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,040	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	受枠5-5		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受枠5-5 L 65*65*6,L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	受枠5-5 L 65*65*6,L1000	1.000	本	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,040	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	受枠5-6		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受枠5-6 L 65*65*6,L200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96019	受枠5-6 L 65*65*6,L200	1.000	本	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 100*100*6*8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96025	H形鋼 100*100*6*8	1.000	ton	115,000	115,000	
	合計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				115,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	リップ溝形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リップ溝形鋼 60*30*10*2.3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96026	リップ溝形鋼 60*30*10*2.3	1.000	ton	169,000	169,000	
	合計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				169,000	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	金属拡張アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	金属拡張アンカー M16*100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96008	金属拡張アンカー M16*100	1.000	本	232	232	
	合計				232	算出数量 1.000 各単位
	単価				232	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H1400*L1150, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96027	L型擁壁 H1400*L1150	1.000	個	66,700	66,700	
	合計				66,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,700	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H2600*L2100、コナ-90°用, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96028	L型擁壁 H2600*L2100、コナ-90°用	1.000	個	474,000	474,000	
	合計				474,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				474,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H2400*L1145, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96029	L型擁壁 H2400*L1145	1.000	個	170,000	170,000	
	合計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				170,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H2300*L1145, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96030	L型擁壁 H2300*L1145	1.000	個	167,000	167,000	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				167,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				167,000	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H2200*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	L型擁壁 H2200*L2000	1.000	個	148,000	148,000	
	合 計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148,000	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H2000*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	L型擁壁 H2000*L2000	1.000	個	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H1800*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	L型擁壁 H1800*L2000	1.000	個	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H1500*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	L型擁壁 H1500*L2000	1.000	個	72,800	72,800	
	合 計				72,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,800	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 H1200*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	L型擁壁 H1200*L2000	1.000	個	55,000	55,000	
	合計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	L型擁壁 L型擁壁 H1000*L2000, .		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	L型擁壁 H1000*L2000	1.000	個	42,200	42,200	
	合計				42,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,200	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	他穿孔めねじアンカー 他穿孔めねじアンカー M12, .		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	他穿孔めねじアンカー M12	1.000	本	416	416	
	合計				416	算出数量 1.000 各単位
	単価				416	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 300*300*500, .		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	基礎ブロック 300*300*500	1.000	個	2,220	2,220	
	合計				2,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,220	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	スクリーニングス スクリーニングス .2.5~0.074mm, .		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J03402		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03402	スクリーニングス 2.5~0.074mm	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケミカルアンカー M13*83,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	ケミカルアンカー M13*83	1.000	本	237	237	
	合計				237	算出数量 1.000 各単位
	単価				237	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	サクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース 径100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	サクシオンホース 径100mm	1.000	m	2,790	2,790	
	合計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,790	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	サクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース 径200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	サクシオンホース 径200mm	1.000	m	9,310	9,310	
	合計				9,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,310	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05299	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径200	1.000	個	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05292		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05292	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径100	1.000	個	4,570	4,570	
	合計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,570	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径200	1.000	個	23,400	23,400	
	合計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,400	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径100	1.000	個	1,710	1,710	
	合計				1,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,710	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ 径200	1.000	個	4,460	4,460	
	合計				4,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,460	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ付カノップ 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96043	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フランジ付カノップ 径100	1.000	個	6,820	6,820	
	合計				6,820	算出数量 1.000 各単位

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,820	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フジ付カゴトップ 径200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96044	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) フジ付カゴトップ 径200	1.000	個	24,660	24,660	
	合 計				24,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,660	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D19,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18232				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton	98,500	98,500	
	合 計				98,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,500	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	600Vキャブタイヤケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vキャブタイヤケーブル 22sq 3心,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96046	600Vキャブタイヤケーブル 22sq 3心	1.000	m	1,978	1,978	
	合 計				1,978	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,978	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	18.31	18	
	合 計				18	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500A 500×460×2m 3種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12090				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P12090	道路用鉄筋コンクリート側溝 500A 500×460×2m 3種	1.000	個	21,600	21,600	
	合計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,600	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	鋼製グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング蓋 横断T - 25 500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	鋼製グレーチング蓋 横断T - 25 500用	1.000	組	38,100	38,100	
	合計				38,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,100	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン .C - 30 30~0mm(JIS規格品),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03107	クラッシュラン C - 30 30~0mm(JIS規格品)	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	オイルフェンス(支給品)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルフェンス(支給品) 100 20m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	オイルフェンス(支給品) 支給品 100 20m/本	1.000	本	80,000	80,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	サクシオンホース(支給品)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース(支給品) 径100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	サクシオンホース(支給品) 支給品 径100mm	1.000	m	2,330	2,330	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	サクシオンホース(支給品)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース(支給品) 径200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	サクションホース(支給品) 支給品 径200mm	1.000	m	7,145	7,145	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	600Vキャブタイヤケーブル(支給品) 600Vキャブタイヤケーブル(支給品) 22sq 3心		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	600Vキャブタイヤケーブル(支給品) 支給品 22sq 3心	1.000	m	1,887	1,887	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 76号 ***					
S02117	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P31005 低圧用業持1年未満 1,236円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW/月	1,236	1,236	
	合計				1,236	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,236	
	*** S単 - 77号 ***					
S02123	処分費(コンクリート殻・有筋)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費(コンクリート殻・有筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	処分費(コンクリート殻・有筋)	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96048 廃プラスチック類 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 79号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分費(二次製品)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費(二次製品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96023	処分費(二次製品)	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 80号 ***					
S02123	処分費(土砂)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費(土砂)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96001	処分費(土砂)	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 81号 ***					
S02300	SP現場発生品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP現場発生品運搬 17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		ton		7,667	
	*** S単 - 82号 ***					
S02300	SP現場発生品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP現場発生品運搬 24.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		ton		10,810	
	*** S単 - 83号 ***					
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		孔		625.4	
	*** S単 - 84号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,750	16,750	
	合計				16,750	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,750	
	*** S単 - 85号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 1)処理区分		m ²		10.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,866	2,021	
R01003	普通作業員	0.810	人	23,970	19,416	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		21,437	429	
	合計				21,866	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		2,187	
	*** S単 - 86号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けなし				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				157,015	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		157,015	
	*** S単 - 87号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けなし				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,500	96,305	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				154,955	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		154,955	
	*** S単 - 88号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				週休:月単位
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				160,105	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		160,105	
	*** S単 - 89号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				週休:月単位
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				160,105	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		160,105	
	*** S単 - 90号 ***					
S05801	グレーンク 蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				週休:月単位
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	387.90	388	
	合計				388	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		388	
	*** S単 - 91号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下				週休:月単位

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	4,000	4,000
	合計				4,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]	4,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S05801	【排水構造物工】			枚		1.000 [各単位]
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行わない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚	909.30	909
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		909
	*** S単 - 93号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)			箇所		10.000 箇所
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,ボックス,計上する,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	型枠および鉄筋				
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分(mm)	50mm				
	4)フィルター	ボックス				
	5)フィルター用中詰材	計上する				
	6)ワイブホル単価(円/個)	940				
P10110	ワイブホル 50		10.000	個	940	9,400
P10002	フィルター ボックス型 300×300mm		10.000	個	1,240	12,400
R01001	土木一般世話役		0.020	人	28,866	577
R01003	普通作業員		0.180	人	23,970	4,315
R01003	普通作業員		0.150	人	23,970	3,596
Y00004	諸雑費		0.050		3,596	180
	合計					算出数量 10.000 箇所
	単価			箇所		3,047
	*** S単 - 94号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)			m		10.000 m
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)材料区分(フィルター材)	単粒度砕石 30-20mm				
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない				
J03102	単粒度砕石 単粒度砕石 30-20mm		1.125	m3	3,800	4,275
R01001	土木一般世話役		0.060	人	28,866	1,732
R01003	普通作業員		0.440	人	23,970	10,547

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,279	982	
	合計				17,536	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,754	
	*** S単 - 95号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砕石・礫質土				
	2)材料区分	クラッシャー C-40				
	3)パ ックの規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03106	クラッシャー C - 40 40 ~ 0mm(JIS規格品)	12.000	m3	2,800	33,600	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,866	8,371	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,970	26,127	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,039	605	
F08015	パ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	14,700	1,176	
P34029	軽油 パ トル給油	4.200	L	141	592	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	26,214	1,311	
	合計				76,821	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,682	
	*** S単 - 96号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)パ ックの規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03204	再生砂	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	
R01003	普通作業員	0.920	人	23,970	22,052	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,194	5,039	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,039	605	
F08015	パ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	14,700	1,176	
P34029	軽油 パ トル給油	4.200	L	141	592	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	26,214	1,311	
	合計				37,992	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,799	
	*** S単 - 97号 ***					

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分(mm)	100mm		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,570	8,711	
Y00004	雑材料費	0.020		8,711	174	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,866	2,309	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,194	3,023	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,970	4,075	
	合計				18,292	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,829	
	*** S単 - 98号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分(mm)	200mm		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,000	34,160	
Y00004	雑材料費	0.020		34,160	683	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,866	2,887	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,194	4,031	
R01003	普通作業員	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				47,034	算出数量 10,000 m
	単価		m		4,703	
	*** S単 - 99号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッチャ C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 舗設材の種類別	クワッチャ		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 規格	C-40		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 仕上がり厚さ	10cm		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	2,800	33,320	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,866	9,237	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,970	14,861	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	141	2,115	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	26,214	11,272	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバイン型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	5,450	2,616	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	141	592	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,214	5,243	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				84,081	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		841	
	*** S単 - 100号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,1.5m,ビーム式,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,590円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業区分	アカボルト固定				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)支柱間隔	1.5m				
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1,000	m	9,590	9,590	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	2,500	m	2,203	5,508	
	合計				15,098	算出数量 1,000 m
	単価		m		15,098	
	*** S単 - 101号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,2.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,590円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業区分	アカボルト固定				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1,000	m	9,590	9,590	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1,810	m	2,203	3,987	
	合計				13,577	算出数量 1,000 m
	単価		m		13,577	
	*** S単 - 102号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プラスチックコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,710円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業区分	プラスチックコンクリートブロック建込				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)支柱間隔	1.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1,000	m	9,710	9,710	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	3,630	m	3,029	10,995	
	合計				20,705	算出数量 1,000 m
	単価		m		20,705	
	*** S単 - 103号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プラスチックコンクリートブロック建込,1.5m,ビーム式,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,710円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業区分	プラスチックコンクリートブロック建込				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	1.5m L'-M式 100m未満 - 無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22501	横断・転落防止柵 L'-M式	1.000	m	9,710	9,710	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) L'-M式・H' 柵式 支柱間隔3m	2.500	m	3,029	7,573	
	合計				17,283	算出数量 1.000 m
	単価		m		17,283	
	*** S単 - 104号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,L'-M式・H' 柵式,受けなし,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	プレキャストコンクリートブロック建込 2.0m L'-M式・H' 柵式 受けなし 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A04121	横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) L'-M式・H' 柵式 支柱間隔3m	1.450	m	872	1,264	
	合計				1,264	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,264	
	*** S単 - 105号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A'-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3104 MO3104 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO3104	トラック[クレーン装置付] A'-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
P34029	軽油 H' HD-II給油	5.300	L	141	747	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	26,214	4,456	
	合計				7,383	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,383	
Y00001	単位					
	*** S単 - 106号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ~設置~撤去 1)施工区分		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		仕入れ~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,970	347,565	
	合計				356,065	算出数量 10.000 m3

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		35,607	
	*** S単 - 107号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ック				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員		1.000 人	25,194	25,194	
R01003	普通作業員		1.000 人	23,970	23,970	
Y00004	諸雑費		0.010	78,030	780	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)		34.000 枚	3,770	128,180	
F08064	バ ック[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		1.280 日	11,500	14,720	
P34029	軽油 バ トル給油		63.000 L	141	8,883	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	26,214	26,214	
	合 計				256,807	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,553	
	*** S単 - 108号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,,0m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バ ック				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	28,866	28,866	
R01002	特殊作業員		1.000 人	25,194	25,194	
Y00004	諸雑費		0.004	54,060	216	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.210 日	16,200	19,602	
P34029	軽油 バ トル給油		101.000 L	141	14,241	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	26,214	26,214	
	合 計				114,333	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		994	
	*** S単 - 109号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)ポンプ台数区分	1~5台				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		0.740 日	16,200	11,988	
R01001	土木一般世話役		0.500 人	28,866	14,433	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,194	2,519	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	
P34029	軽油	23.000	L	141	3,243	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	26,214	13,107	
	合計				93,230	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		93,230	
	*** S単 - 110号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,866	46,186	
R01012	とび工	7.000	人	28,560	199,920	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,970	31,161	
F01086	フレンソルソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	1.400	日	55,000	77,000	
Y00004	諸雑費	0.340		354,267	120,451	
	合計				474,718	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,747	
	*** S単 - 111号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保(小規模)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/m ²	40KN/m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,866	8,371	
R01009	型わく工	0.530	人	30,192	16,002	
R01012	とび工	0.250	人	28,560	7,140	
R01003	普通作業員	0.570	人	23,970	13,663	
Y00004	諸雑費	0.130		45,176	5,873	
	合計				51,049	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		5,105	
	*** S単 - 112号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,153,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	153		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,415	1,415,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,194	73,063	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,200	53,622	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	23,970	1,678	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	25,602	256	
	合計				41,184	算出数量 1.000 極
	単価		極		41,184	
	*** S単 - 115号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,22,設置~損料~撤去,166日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ケーブル規格(mm2)	22				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの供用日数	166.000日				
W09226	600Vキャブタイヤケーブル 22	100.000	m	2,296	229,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.106		229,600	24,338	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	25,602	158,732	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		388,332	1,942	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	25,602	79,366	
	合計				264,378	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,644	
	*** S単 - 116号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,166日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	37				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)分電盤の供用日数	166.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240x420x170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	1,179	17,685	
W09556	硬質ビニル電線管(VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.106		51,415	5,450	
R01013	電工	2.470	人	25,602	63,237	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,652	573	
R01013	電工	1.240	人	25,602	31,746	
	合計				101,006	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		101,006	
	*** S単 - 117号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,166日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	7.5				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)分電盤の供用日数	166.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチB (屋外用0-60) 170x280x120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	163	2,445	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00002	損料 0.0639%	0.106		13,443	1,425	
R01013	電工	1.130	人	25,602	28,930	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,373	212	
R01013	電工	0.570	人	25,602	14,593	
	合計				45,160	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		45,160	
	*** S単 - 118号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,240	12,240	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				13,740	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,740	
	*** S単 - 119号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,0.80,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.80				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	8.130	人	30,906	251,266	
R01003	普通作業員	2.030	人	23,970	48,659	
	合計				299,925	算出数量 1.000 門
	単価		門		299,925	
	*** S単 - 120号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 .D種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	D種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)補助棒の本数	0.0				
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.00				
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	25,602	6,401	

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)		

工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.350	人	23,970	8,390	
	合計				16,481	算出数量 1,000 極
	単価		極		16,481	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オプノカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		321.4	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		6,233	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		233.3	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		270	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 125号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,239	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		879.4	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		253.5	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		479.4	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第 1 回変更)						
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		748.4	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		925.9	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本		2,099	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
J03501	割栗石 5-15cm		m ³			材変
	単 価		m		14,410	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置 SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ブレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
	単 価		m		12,960	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業		
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)		

工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り なし				
	単 価		m		16,760	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,086	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,344	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未 満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) 延長無し - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		32,630	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッカー(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 パッカー(クレーン機能付)打設				

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		42,190	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 、一般養生、延長無し、-、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,380	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、- 、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,360	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、- 、-、-、なし、21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		42,010	
	*** S単 - 142号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,880	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,910	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,035	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,007	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m		2,614	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,300mm,-,なし,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 300mm - なし				
	単 価		m		3,080	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		11,710	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 10.0ton, -, なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 10.0ton - なし				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m ²		3,644	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 13.0ton, -, なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13.0ton - なし				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m ²		4,151	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 9.5ton, -, なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)使用機種	ﾊﾞｯｸﾙ				
	2)施工箇所	構造物基礎				
	3)混合深さ	1mを超え2m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	9.5ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		ton			材変
	単 価		m ²		3,559	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 6.0ton, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1)使用機種	ﾊﾞｯｸﾙ				
	2)施工箇所	構造物基礎				
	3)混合深さ	1mを超え2m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	6.0ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		ton			材変
	単 価		m ²		2,968	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40				
	単 価		m ²		586.1	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	70mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		597.3	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		716.7	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,211	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.30t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,細 粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.30t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 細粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,058	
	*** S単 - 158号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)単価の入力	16,200円				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		1.000	日	16,200	16,200
	合 計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,200	
	*** S単 - 159号 ***					
S02112	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・排対型(~ 3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 定格容量45kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02057 定格容量45kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)単価の入力	3,250円				
F02057	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 定格容量45kva		1.000	日	3,250	3,250

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S単 - 160号 ***					
S02112	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・排対型 (~ 3 次)]		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・排対型 (~ 3 次)] 定格容量60kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02058		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量60kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の inputs	3,450円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02058	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・排対型 (~ 3 次)] 定格容量60kva	1.000	日	3,450	3,450	
	合 計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,450	
	*** S単 - 161号 ***					
S02114	敷鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の inputs	1,415円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	㎡供用日	1,415	1,415	
	合 計				1,415	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,415	
	*** S単 - 162号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	塗膜除去準備費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	塗膜除去準備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96067		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96067	塗膜除去準備費	1.000	式	98,000	98,000	
	合 計				98,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,000	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	事前清掃		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	事前清掃 HEPAフィルター付き真空掃除機,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				

工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96068	事前清掃 HEPAフィルター付き真空掃除機	1.000	式	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 165号 ***					
S02116	1)スラスラレ-基設置費 2)スラスラレ-基設置費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96073	1)スラスラレ-基設置費	1.000	台	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	真空掃除機設置費 真空掃除機設置費 HEPAフィルター付き		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96074	真空掃除機設置費 HEPAフィルター付き	1.000	台	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 167号 ***					
S02116	飛散抑制・防止剤塗布 飛散抑制・防止剤塗布		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	飛散抑制・防止剤塗布	1.000	式	55,000	55,000	
	合計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,000	
	*** S単 - 168号 ***					
S02116	養生除去費 養生除去費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96069	養生除去費	1.000	式	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	鉛除去作業		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉛除去作業					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071				
P96071	鉛除去作業	1.000	式	750,000	750,000	
	合計				750,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				750,000	
	*** S単 - 170号 ***					
S02116	収集小運搬		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	収集小運搬					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072				
P96072	収集小運搬	1.000	式	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 塗膜くず					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076				
P96076	運搬費 塗膜くず	1.000	式	125,000	125,000	
	合計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				125,000	
	*** S単 - 172号 ***					
S02116	処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 塗膜くず					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075				
P96075	処分費 塗膜くず	1.000	式	85,000	85,000	
	合計				85,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,000	
	*** S単 - 173号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 600					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058				
P96058	高密度ポリエチレン管継手 600	1.000	個	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 174号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 600,45°曲管,ダブル,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	高密度ポリエチレン管継手 600,45°曲管,ダブル	1.000	個	132,000	132,000	
	合計				132,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				132,000	
	*** S単 - 175号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・HD-給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H・HD-給油	1.000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 各単位
	単価				141	
	*** S単 - 176号 ***					
S02116	活性炭		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	活性炭 E・C-HPWH-50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	活性炭 E・C-HPWH-50	1.000	kg	990	990	
	合計				990	算出数量 1.000 各単位
	単価				990	
	*** S単 - 177号 ***					
S02116	施工管理費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	施工管理費 塗膜除去処分作業,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	施工管理費 塗膜除去処分作業	1.000	式	430,000	430,000	
	合計				430,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				430,000	
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	設計作業費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	設計作業費 かご擁壁,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96056	設計作業費 かご擁壁	1.000	式	1,060,000	1,060,000	
	合計				1,060,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,060,000	
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	水質分析		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 ジェオスミン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96053	水質分析 ジェオスミン	1.000	検体	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	水質分析		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 2-メチルイソボルネオール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96054	水質分析 2-メチルイソボルネオール	1.000	検体	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	含有試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	含有試験 鉛,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96061	含有試験 鉛	1.000	検体	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	含有試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	含有試験 六価クロム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96062	含有試験 六価クロム	1.000	検体	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	含有試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	含有試験 PCB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)					
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96063	含有試験 PCB	1.000	検体	23,100	23,100	
	合計				23,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,100	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出試験 鉛			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96064	溶出試験 鉛	1.000	検体	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出試験 六価クロム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96065	溶出試験 六価クロム	1.000	検体	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出試験 カドミウム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96066	溶出試験 カドミウム	1.000	検体	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 187号 ***					
S02123	処分費(木くず・枝葉)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費(木くず・枝葉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96060 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	処分費(木くず・枝葉)	1.000	m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 188号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管.600mm.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	21,000円 高密度ポリエチレン管 600mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	21,000	2,100,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	28,866	23,670	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,194	51,648	
R01003	普通作業員	2.980	人	23,970	71,431	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	2.020	日	10,600	21,412	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	43.000	L	141	6,063	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	26,214	39,845	
	合計				2,314,069	算出数量 100.000 m
	単価		m		23,141	
	*** S単 - 189号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] バックホウ4～4.5t積 2.9t吊, 運転1時間当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3104 MO3104 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等 + 燃料 + 運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
MO3104	トラック[クレーン装置付] バックホウ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	5.300	L	141	747	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	26,214	4,456	
	合計				7,383	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		7,383	
Y00001	単位					
	*** S単 - 190号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置 1)施工区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	23,970	237,303	
	合計				245,803	算出数量 10,000 m ³
	単価		m ³		24,580	
	*** S単 - 191号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料, 131日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料 131.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.084		83,776	7,037	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	25,602	65,029	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,970	52,734	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		201,539	1,008	
	合 計				125,808	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		125,808	
	*** S単 - 192号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料,156日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料 156.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.100		83,776	8,378	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	25,602	65,029	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,970	52,734	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		201,539	1,008	
	合 計				127,149	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		127,149	
	*** S単 - 193号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置,1本,IV線,14mm2,2.1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D種 設置 1本 IV線 14mm2 2.100m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	2.100	m	288	605	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	25,602	6,401	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第 1 回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (補助接地極設置)	0.250	人	25,602	6,401	
R01003	普通作業員 (補助接地極設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (接地線設置)	0.050	人	25,602	1,280	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,962	165	
	合計				35,012	算出数量 1.000 極
	単価		極		35,012	
	*** S 単 - 194号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,22.設置~損料,131日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	22		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	131.000日				
W09226	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 22	100.000	m	2,296	229,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.084		229,600	19,286	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	25,602	158,732	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		388,332	1,942	
	合計				179,960	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,800	
	*** S 単 - 195号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,22.設置~損料,156日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	22		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	156.000日				
W09226	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 22	100.000	m	2,296	229,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.100		229,600	22,960	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	25,602	158,732	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		388,332	1,942	
	合計				183,634	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,836	
	*** S 単 - 196号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37.設置~損料,131日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	131.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	6 0 0 Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	1,179	17,685	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.084		51,415	4,319	
R01013	電工	2.470	人	25,602	63,237	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,652	573	
	合計				68,129	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		68,129	
	*** S単 - 197号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料,131日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	131.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60) 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	163	2,445	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.084		13,443	1,129	
R01013	電工	1.130	人	25,602	28,930	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,373	212	
	合計				30,271	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,271	
	*** S単 - 198号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料,156日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	156.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	1,179	17,685	
W09556	硬質ビニル電線管(VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.100		51,415	5,142	
R01013	電工	2.470	人	25,602	63,237	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,652	573	
	合計				68,952	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		68,952	
	*** S単 - 199号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料,156日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	156.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60) 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	163	2,445	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)				
工事別工事名		米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00002	損料 0.0639%	0.100		13,443	1,344	
R01013	電工	1.130	人	25,602	28,930	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,373	212	
	合計				30,486	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,486	
	*** S単 - 200号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,120	6,120	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				7,620	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,620	
	*** S単 - 201号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,80.1~120			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 80.1~120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,866	8,660	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
Y00004	諸雑費	0.060		33,854	2,031	
	合計				35,885	算出数量 0.019 ha
	単価		ha		1,888,684	
	*** S単 - 202号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,40.1~80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 40.1~80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,866	8,660	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,194	25,194	
Y00004	諸雑費	0.060		33,854	2,031	
	合計				35,885	算出数量 0.027 ha
	単価		ha		1,329,074	
	*** S単 - 203号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 50.0km以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	50.0km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[おろド・ディーゼル] 10t積級	10.790	供用日	20,100	216,879	
W14065	燃料消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	10.790	供用日	747	8,060	
P34029	軽油 ハトル給油	498.000	L	141	70,218	
R01022	運転手(一般)	8.300	人	23,970	198,951	
	合計				494,108	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		4,941	
	*** S単 - 204号 ***					
S19026	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	集積・積込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02548	ハック材用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm	10.100	時間	593	5,989	
M02042	ハック材[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間	2,620	26,462	
P34029	軽油 ハトル給油	87.000	L	141	12,267	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	26,214	39,845	
	合計				84,563	算出数量 10.000 a
	単価		ha		845,630	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名:米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	ガス溶断機		日	16,000		
P96001	処分費(土砂)		m3	900		
P96002	処分費(コンクリート殻・有筋)		m3	5,000		
P96003	スライドゲート(開閉器含む) B800*H1000 手動ワック式開閉器(LPH-1S相当)アカー固定		基	4,000,000		
P96004	グレーチング1-1 W1100 L905 t25 31.3kg/枚		組	25,700		
P96005	グレーチング1-2 W1184 L982 t25 37.2kg/枚		組	33,600		
P96006	グレーチング2-1 W988*L665*t25 20.7kg/枚		組	17,000		
P96007	グレーチング2-2 W988*L676*t25 21.3kg/枚		組	20,400		
P96008	金属拡張アンカー M16*100		本	232		
P96009	受枠4-1 L 31*60*6,L2000		本	4,340		
P96010	受枠4-2 L 31*60*6,L1900		本	4,340		
P96011	受枠4-3 L 31*60*6,L1000		本	2,830		
P96012	受枠5-1 L 65*65*6,L2000		本	10,000		
P96013	受枠5-2 L 65*65*6,L1900		本	9,570		
P96014	受枠5-3 L 65*65*6,L1350		本	6,800		
P96016	ケミカルアンカー M13*83		本	237		
P96017	受枠5-4 L 65*65*6,L1200		本	6,040		
P96018	受枠5-5 L 65*65*6,L1000		本	5,040		
P96019	受枠5-6 L 65*65*6,L200		本	2,200		
P96022	高密度ポリエチレン管 500,ダブル管		m	14,700		
P96023	処分費(二次製品)		m3	7,500		
P96024	グレーチング3 W1100*L995*t25 34.5kg/枚		組	28,100		
P96025	H形鋼 100*100*6*8		ton	115,000		
P96026	リップ溝形鋼 60*30*10*2.3		ton	169,000		
P96027	L型擁壁 H1400*L1150		個	66,700		
P96028	L型擁壁 H2600*L2100、コナ-90°用		個	474,000		
P96029	L型擁壁 H2400*L1145		個	170,000		
P96030	L型擁壁 H2300*L1145		個	167,000		
P96031	L型擁壁 H2200*L2000		個	148,000		
P96032	L型擁壁 H2000*L2000		個	127,000		
P96033	L型擁壁 H1800*L2000		個	115,000		
P96034	L型擁壁 H1500*L2000		個	72,800		
P96035	L型擁壁 H1200*L2000		個	55,000		
P96036	L型擁壁 H1000*L2000		個	42,200		
P96037	他穿孔めねじアンカー M12		本	416		
P96038	基礎ブロック 300*300*500		個	2,220		
P96039	サクシオンホース 径100mm		m	2,790		
P96040	サクシオンホース 径200mm		m	9,310		
P96041	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) フランジ 径100		個	1,710		
P96042	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) フランジ 径200		個	4,460		
P96043	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) フランジ付カネップ 径100		個	6,820		
P96044	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) フランジ付カネップ 径200		個	24,660		
P96045	鋼製グレーチング蓋 横断 T - 25 500用		組	38,100		

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	安政注水ゲート撤去		門		1.000	歩A 当たり算出
	扉体、戸当り、開閉装置					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,194	12,597	S単 19号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,970	11,985	S単 20号
Y00004	雑品	0.150		31,799	4,770	
S02112	ガス溶断機	0.500	日	16,000	8,000	S単 15号
	合計				44,569	算出数量 1.000 門
	単価		門		44,569	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	嬭野分水ゲート撤去		門		2.000	歩A 当たり算出
	扉体、戸当り、開閉装置、鋼製付属設備					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	S単 18号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,194	50,388	S単 19号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S単 20号
Y00004	雑品	0.150		81,575	12,236	
S16001	トラック[クレーン装置付] ヘ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊.,,運転1時間当たり算出	5.800	時間	7,383	42,821	S単 105号
S02112	ガス溶断機	1.000	日	16,000	16,000	S単 15号
	合計				152,632	算出数量 2.000 門
	単価		門		76,316	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00005	高密度ポリエチレン管布設工		m		1.000	歩A 当たり算出
	据付・撤去,ダブル管, 500					
S02115	普通作業員	0.026	人	23,970	623	S単 20号
S02115	土木一般世話役	0.008	人	28,866	231	S単 18号
P96022	高密度ポリエチレン管 500,ダブル管	1.010	m	14,700	14,847	
	合計				15,701	算出数量 1.000 m
	単価		m		15,701	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00006	鉄筋打込工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	L=1000mm					
S02115	普通作業員	0.040	人	23,970	959	S単 20号
	合計				959	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		959	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00007	ポンプ運転監視		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	0.100	人	16,626	1,663	S単 22号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工) (第1回変更)					
工事別工事名	米田分水工他改修工事(安政池・嬭野分水工)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,663	算出数量 1.000 日
	単価		日		1,663	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00008	低圧移動電線設置撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	600V 22sq ケーブル含まず					
S02115	電工	6.200	人	25,602	158,732	S単 21号
Y00004	雑品	0.005		158,732	794	
S02115	電工	3.100	人	25,602	79,366	S単 21号
	合計				238,892	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,389	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00009	嬭野除塵機撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
	除塵機、操作盤、引込柱、配線					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	S単 18号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,194	50,388	S単 19号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,970	35,955	S単 20号
Y00004	雑品	0.150		93,560	14,034	
S16001	トラック[クレーン装置付] ハートトラック4~4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	8.700	時間	7,383	64,232	S単 189号
S02112	ガス溶断機	1.500	日	16,000	24,000	S単 15号
	合計				195,826	算出数量 1.000 基
	単価		基		195,826	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00010	排水ポンプ運転		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	22日運転,常時運転,45kVA					
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程15m 長期割引あり	24.200	日	241	5,832	S単 16号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量45kva	24.200	日	3,250	78,650	S単 159号
S02116	軽油 ハート給油,,	3,014.000	L	141	424,974	S単 175号
S02115	特殊作業員	3.740	人	25,194	94,226	S単 19号
Y00004	雑品	0.030		603,682	18,110	
	合計				621,792	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		621,792	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00011	排水ポンプ運転		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	22日運転,常時運転,60kVA					
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程15m 長期割引あり	24.200	日	533	12,899	S単 17号
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量60kva	24.200	日	3,450	83,490	S単 160号
S02116	軽油 ハート給油,,	3,696.000	L	141	521,136	S単 175号
S02115	特殊作業員	3.740	人	25,194	94,226	S単 19号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工) (第1回変更)						
工事別工事名: 米田分水工他改修工事(安政池・嬉野分水工)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.030		711,751	21,353	
	合計				733,104	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		733,104	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00012	低圧移動電線設置撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	600V 22sq ケーブル含まず 発動発電機					
S02115	電工	6.200	人	25,602	158,732	S単 21号
Y00004	雑品	0.005		158,732	794	
S02115	電工	3.100	人	25,602	79,366	S単 21号
	合計				238,892	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,389	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00013	ダイヤモンドコア削孔		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	160					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,866	7,217	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.800	人	25,194	20,155	S単 19号
S02115	普通作業員	0.340	人	23,970	8,150	S単 20号
Y00004	雑品	0.100		35,522	3,552	
	合計				39,074	算出数量 1.000 m
	単価		m		39,074	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00015	敷鉄板設置工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置～賃料 153日供用 1回使用					
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,415	1,415,000	S単 161号
S02115	特殊作業員	1.500	人	25,194	37,791	S単 19号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,970	35,955	S単 20号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.710	日	16,200	27,702	S単 158号
P34029	軽油	179.000	L	141	25,239	
S02115	運転手(特殊)	1.500	人	26,214	39,321	S単 162号
	合計				1,581,008	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,581	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00016	排水ポンプ設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1～5台					
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.500	日	16,200	8,100	S単 158号
S02115	土木一般世話役	0.340	人	28,866	9,814	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.070	人	25,194	1,764	S単 19号
S02115	普通作業員	1.340	人	23,970	32,120	S単 20号
S02116	軽油 バックホウ給油	15.000	L	141	2,115	S単 175号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)	0.340	人	26,214	8,913	S単 162号
	合計				62,826	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		62,826	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00017	低圧移動電線設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	600V 22sq ケーブル含まず					
S02115	電工	6.200	人	25,602	158,732	S単 21号
Y00004	雑品	0.005		158,732	794	
	合計				159,526	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,595	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00018	塗膜除去処分		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	塗膜除去準備費	1.000	式	98,000	98,000	S単 163号
S02116	事前清掃					
S02116	HEPAフィルター付き真空掃除機,,	1.000	式	15,000	15,000	S単 164号
S02116	イラスノレ-基設置費	1.000	台	20,000	20,000	S単 165号
S02116	真空掃除機設置費					
S02116	HEPAフィルター付き,,	1.000	台	20,000	20,000	S単 166号
S02116	飛散抑制・防止剤塗布	1.000	式	55,000	55,000	S単 167号
S02116	養生除去費	1.000	式	20,000	20,000	S単 168号
S02116	鉛除去作業	1.000	式	750,000	750,000	S単 169号
S02116	収集小運搬	1.000	式	45,000	45,000	S単 170号
S02116	運搬費					
S02116	塗膜くず,,	1.000	式	125,000	125,000	S単 171号
S02116	処分費					
S02116	塗膜くず,,	1.000	式	85,000	85,000	S単 172号
	合計				1,233,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,233,000	