



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

東条川二期農業水利事業  
曾根サイホン仮設道路設置工事

# 積 算 書

(当初)

近畿農政局  
東条川二期農業水利事業所







事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			39,270,000	
・工事原価			32,480,000	
純工事費			23,710,000	
・直接工事費			19,982,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	0	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	19,982,000	
・間接工事費			12,498,000	
・共通仮設費			3,728,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
20,252,000 × ((11.370*1.200)*1.000*1.040*1.000)			2,874,000	
・運搬費	1.000	式	98,000	
・準備費	1.000	式	545,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			211,000	
・現場環境改善費(率計上)				
19,982,000 × (1.060)			211,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			8,770,000	
・現場管理費(率計上)				
23,710,000 × ((32.030*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			8,770,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
32,480,000 × (20.890*1.000 + 0.04)			6,798,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			270,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				19,982,000	
・仮設道路工				10,848,000	
・ ・ 仮設道路(左岸)	1.000	式		4,400,000	
B15501 表土掘削・埋戻 耕地範囲	1,506.00	m <sup>2</sup>	67	100,902	歩A・単A B単 1号
B18241 安定シート ポリプロピレン系織布 980N/5cm	1,572	m <sup>2</sup>	206	323,832	歩A・単A B単 2号
000003 工用道路 県道75号線進入部	25.1	m	11,868	297,887	歩A・単A B単 3号
000004 工用道路 左岸耕地部	80.3	m	11,144	894,863	歩A・単A B単 4号
000005 工用道路 発進基地斜路部	29.0	m	49,739	1,442,431	歩A・単A B単 5号
000006 工用道路 ヤード造成、回転場含む	70.7	m	18,467	1,305,617	歩A・単A B単 6号
B18203 敷鉄板 設置	65	m <sup>2</sup>	534	34,710	歩A・単A B単 7号
合 計				4,400,242	
・ ・ 仮設道路(右岸)	1.000	式		6,448,000	
B15501 表土掘削・埋戻 耕地範囲	922.00	m <sup>2</sup>	67	61,774	歩A・単A B単 8号
B18241 安定シート ポリプロピレン系織布 980N/5cm	2,684	m <sup>2</sup>	206	552,904	歩A・単A B単 9号
000010 工用進入部盛土 小田橋接続部	1.0	箇所	720,709	720,709	歩A・単A B単 10号
000011 工用道路 小野市道拡幅部	135.0	m	17,036	2,299,860	歩A・単A B単 11号
000012 工用道路 待避所	2.0	箇所	32,376	64,752	歩A・単A B単 12号
000013 工用道路 市境接続部	40.0	m	20,433	817,320	歩A・単A B単 13号
000014 工用道路 到達側市道接続部	20.3	m	16,212	329,104	歩A・単A B単 14号
000015 工用道路 ヤード造成含む	67.7	m	17,661	1,195,650	歩A・単A B単 15号
000016 工用道路 右岸回転場	1.0	箇所	220,399	220,399	歩A・単A B単 16号
B18402 工用道路補修 小野市道6215号線(未舗装部)	1	路線	180,250	180,250	歩A・単A B単 17号
B18203 敷鉄板 設置	9.200	m <sup>2</sup>	607	5,584	歩A・単A B単 18号
合 計				6,448,306	
・仮排水管工				7,591,000	
・ ・ 仮排水管設置	1.000	式		7,591,000	
000019 仮排水管設置 300、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	38.0	m	7,172	272,536	歩A・単A B単 19号
000020 仮排水管設置 700、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	10.0	m	33,170	331,700	歩A・単A B単 20号
000021 仮排水管設置 800、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	14.5	m	42,528	616,656	歩A・単A B単 21号
000022 仮排水管設置 1100、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	38.5	m	102,474	3,945,249	歩A・単A B単 22号
000023 仮排水管設置 1500、金属樹脂複合管(ダブル管)	12.0	m	202,080	2,424,960	歩A・単A B単 23号
合 計				7,591,101	
・安全費				1,543,000	
・ ・ 交通誘導警備員	1.000	式		1,543,000	
000024 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	97	人	15,912	1,543,464	歩A・単A B単 24号
合 計				1,543,464	





事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B15501	*** B単 - 1号 *** 表土掘削・埋戻					
	耕地範囲		m <sup>2</sup>	67		歩A・単A
B18241	*** B単 - 2号 *** 安定シート					
	ポリプロピレン系織布 980N/5cm		m <sup>2</sup>	206		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 工事用道路					
	県道75号線進入部		m	11,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 工事用道路					
	左岸耕地部		m	11,144		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 工事用道路					
	発進基地斜路部		m	49,739		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 工事用道路					
	ヤード造成、回転場含む		m	18,467		歩A・単A
B18203	*** B単 - 7号 *** 敷鉄板					
	設置		m <sup>2</sup>	534		歩A・単A
B15501	*** B単 - 8号 *** 表土掘削・埋戻					
	耕地範囲		m <sup>2</sup>	67		歩A・単A
B18241	*** B単 - 9号 *** 安定シート					
	ポリプロピレン系織布 980N/5cm		m <sup>2</sup>	206		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 工事用進入部盛土					
	小田橋接続部		箇所	720,709		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 工事用道路					
	小野市道拡幅部		m	17,036		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 工事用道路					
	待避所		箇所	32,376		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 工事用道路					
	市境接続部		m	20,433		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 工事用道路					
	到達側市道接続部		m	16,212		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 工事用道路					
	ヤード造成含む		m	17,661		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 工事用道路					
	右岸回転場		箇所	220,399		歩A・単A
B18402	*** B単 - 17号 *** 工事用道路補修					
	小野市道6215号線(未舗装部)		路線	180,250		歩A・単A
B18203	*** B単 - 18号 *** 敷鉄板					
	設置		m <sup>2</sup>	607		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 仮排水管設置					
	300、高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m	7,172		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 仮排水管設置					
	700、高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m	33,170		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 仮排水管設置					
	800、高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m	42,528		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 仮排水管設置					



事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B15501	表土掘削・埋戻 耕地範囲		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	1,000	m <sup>2</sup>	67	67	S単 24号
	合 計				67	
	単 価				67	
*** B単 - 2号 ***						
B18241	安定シート ポリプロピレン系織布 980N/5cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m <sup>2</sup>	206	206	S単 30号
	合 計				206	
	単 価				206	
*** B単 - 3号 ***						
000003	工事用道路 県道75号線進入部		m		25,100	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	49,000	m <sup>3</sup>	403.7	19,781	S単 37号
S02116	山土 ,仮設道路用,	65,000	m <sup>3</sup>	2,350	152,750	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	38,000	m <sup>2</sup>	473.9	18,008	S単 38号
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	126,000	m <sup>2</sup>	852	107,352	S単 23号
	合 計				297,891	
	単 価				11,868	
*** B単 - 4号 ***						
000004	工事用道路 左岸耕地部		m		80,300	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	49,000	m <sup>3</sup>	403.7	19,781	S単 37号
S02116	スクリーニングス ,2.5~0.074mm,	59,000	m <sup>3</sup>	3,300	194,700	S単 9号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	116,000	m <sup>3</sup>	403.7	46,829	S単 37号
S02116	山土 ,仮設道路用,	154,000	m <sup>3</sup>	2,350	361,900	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	68,000	m <sup>2</sup>	473.9	32,225	S単 38号
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	281,000	m <sup>2</sup>	852	239,412	S単 23号
	合 計				894,847	
	単 価				11,144	
*** B単 - 5号 ***						
000005	工事用道路 発進基地斜路部		m		29,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	368,000	m <sup>3</sup>	403.7	148,562	S単 37号
S02116	山土 ,仮設道路用,	489,000	m <sup>3</sup>	2,350	1,149,150	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	122,000	m <sup>2</sup>	473.9	57,816	S単 38号
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	102,000	m <sup>2</sup>	852	86,904	S単 23号
	合 計				1,442,432	
	単 価				49,739	
*** B単 - 6号 ***						
000006	工事用道路 ヤード造成,回転場含む		m		70,700	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	92.000	m3	403.7	37,140	S単 37号
S02116	スクリーニングス .2.5~0.074mm,	111.000	m3	3,300	366,300	S単 9号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	151.000	m3	403.7	60,959	S単 37号
S02116	山土 ,仮設道路用,	200.000	m3	2,350	470,000	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	84.000	m <sup>2</sup>	473.9	39,808	S単 38号
S08042	砂利舗装工(機械) クヅツツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	389.000	m <sup>2</sup>	852	331,428	S単 23号
	合計				1,305,635	
	単価				18,467	
	*** B単 - 7号 ***					
B18203	敷鉄板 設置		m <sup>2</sup>		65.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 50.1, なし	65.000	m <sup>2</sup>	168	10,920	S単 28号
S02114	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [50日間]	65.000	m <sup>2</sup> 供用日	366	23,790	S単 4号
	合計				34,710	
	単価				534	
	*** B単 - 8号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 耕地範囲		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削, なし	1.000	m <sup>2</sup>	67	67	S単 24号
	合計				67	
	単価				67	
	*** B単 - 9号 ***					
B18241	安定シート ポリプロピレン系織布 980N/5cm		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>	206	206	S単 30号
	合計				206	
	単価				206	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	工事用進入部盛土 小田橋接続部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	105.000	m3	403.7	42,389	S単 37号
S02116	山土 ,仮設道路用,	140.000	m3	2,350	329,000	S単 8号
S08042	砂利舗装工(機械) クヅツツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	410.000	m <sup>2</sup>	852	349,320	S単 23号
	合計				720,709	
	単価				720,709	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	工事用道路 小野市道拡幅部		m		135.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	225.000	m3	2,199	494,775	S単 34号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハット約 ハット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以 下	225.000	m3	808.6	181,935	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	83.000	m3	1,083	89,889	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハット約 ハット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以	83.000	m3	808.6	67,114	S単 36号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	83.000	m3	1,083	89,889	S単 33号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	83.000	m3	2,235	185,505	S単 1号
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	189.000	m <sup>2</sup>	852	161,028	S単 23号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツツリ,現地土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	135.000	袋	7,628	1,029,780	S単 26号
	合計				2,299,915	
	単価				17,036	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	工事用道路 待避所		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	38.000	m <sup>2</sup>	852	32,376	S単 23号
	合計				32,376	
	単価				32,376	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	工事用道路 市境接続部		m		40.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	113.000	m3	272.1	30,747	S単 35号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	126.000	m3	403.7	50,866	S単 37号
S02116	山土 ,仮設道路用,	168.000	m3	2,350	394,800	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	8.000	m3	1,083	8,664	S単 33号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	8.000	m3	1,672	13,376	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,なし	8.000	m3	602	4,816	S単 3号
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	200.000	m <sup>2</sup>	852	170,400	S単 23号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツツリ,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	15.000	袋	9,577	143,655	S単 27号
	合計				817,324	
	単価				20,433	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	工事用道路 到達側市道接続部		m		20.300 m	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	70.000	m3	403.7	28,259	S単 37号
S02116	山土 ,仮設道路用,	93.000	m3	2,350	218,550	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	46.000	m <sup>2</sup>	473.9	21,799	S単 38号
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	71.000	m <sup>2</sup>	852	60,492	S単 23号
	合計				329,100	
	単価				16,212	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	工事用道路 ヤード造成含む		m		67.700 m	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	143.000	m3	403.7	57,729	S単 37号
S02116	スクリーニングス ,2.5~0.074mm,	171.000	m3	3,300	564,300	S単 9号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	97.000	m3	403.7	39,159	S単 37号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山土 仮設道路用,	130.000	m <sup>3</sup>	2,350	305,500	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	57.000	m <sup>2</sup>	473.9	27,012	S単 38号
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	237.000	m <sup>2</sup>	852	201,924	S単 23号
	合計				1,195,624	
	単価				17,661	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	工事用道路 右岸回転場		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	37.000	m <sup>3</sup>	403.7	14,937	S単 37号
S02116	山土 仮設道路用,	49.000	m <sup>3</sup>	2,350	115,150	S単 8号
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	106.000	m <sup>2</sup>	852	90,312	S単 23号
	合計				220,399	
	単価				220,399	
	*** B単 - 17号 ***					
B18402	工事用道路補修 小野市道6215号線(未舗装部)		路線		1.000 路線	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工(未舗装) 再生クワッチャリ RC-40,なし,なし	1,750.000	m <sup>2</sup>	103	180,250	S単 31号
	合計				180,250	
	単価				180,250	
	*** B単 - 18号 ***					
B18203	敷鉄板 設置		m <sup>2</sup>		9.200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし	9.200	m <sup>2</sup>	168	1,546	S単 29号
S02114	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [60日間]	9.200	m <sup>2</sup> 供用日	439	4,039	S単 5号
	合計				5,585	
	単価				607	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	仮排水管設置 300,高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		38.000 m	歩A 当たり算出
T00011	仮排水管設置 300mm,高密度ポリエチレン管(ダブル管)	38.000	m	5,831	221,578	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、300,,	9.000	組	5,660	50,940	S単 11号
	合計				272,518	
	単価				7,172	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	仮排水管設置 700,高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	10.000	m	30,630	306,300	S単 21号
S02116	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、700,,	1.000	組	25,400	25,400	S単 12号
	合計				331,700	
	単価				33,170	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	仮排水管設置 800,高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		14.500 m	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし	14.500	m	38,376	556,452	S単 22号
S02116	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、800,,	2.000	組	30,100	60,200	S単 13号
	合計				616,652	
	単価				42,528	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	仮排水管設置 1100、高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		38.500 m	歩A 当たり算出
T00014	仮排水管設置 1100mm、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	38.500	m	92,142	3,547,467	T単 2号
S02116	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、1,100,,	6.000	組	66,300	397,800	S単 15号
	合計				3,945,267	
	単価				102,474	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	仮排水管設置 1500、金属樹脂複合管(ダブル管)		m		12.000 m	歩A 当たり算出
T00015	仮排水管設置 1500mm、金属樹脂複合管(ダブル管)	12.000	m	186,163	2,233,956	T単 3号
S02116	金属樹脂複合排水管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、1,500,,	2.000	組	95,500	191,000	S単 17号
	合計				2,424,956	
	単価				202,080	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	S単 7号
	合計				15,912	
	単価				15,912	
	*** B単 - 25号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton	7,620	7,620	S単 32号
	合計				7,620	
	単価				7,620	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	竹伐採 伐竹、切断、集積、積込		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 樹木・竹の区分樹木集中度及び施工区分:伐竹、除根作業の有無:無、集積積込み 作業の区分:人力施工	1.000	m <sup>2</sup>	236.3	236	S単 19号
	合計				236	
	単価				236	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	伐採物運搬処分 竹(幹、枝、葉)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 積込み条件:人力施工、除根作業の有無:-、D1D区間の有無:無し、運搬距離:12.6 km以上~15.5km以下	1.820	m <sup>3</sup>	3,366	6,126	S単 20号
S02123	伐採物処分費 竹(幹、枝、葉)	1.000	ton	15,000	15,000	S単 18号



事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,235		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,なし		m3	602		歩A・単A
S02114	*** S単 - 4号 *** 敷鉄板[賃料] 敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [50日間]		m <sup>2</sup> 供用日	366		歩A・単A
S02114	*** S単 - 5号 *** 敷鉄板[賃料] 敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [60日間]		m <sup>2</sup> 供用日	439		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,912		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 山土 山土 仮設道路用,		m3	2,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** スクリーニングス スクリーニングス .2.5~0.074mm,		m3	3,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、300,,		m	5,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 高密度ポリエチレン管継手材 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、300,,		組	5,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 高密度ポリエチレン管継手材 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、700,,		組	25,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 高密度ポリエチレン管継手材 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、800,,		組	30,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、1,100,,		m	90,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン管継手材 高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、1,100,,		組	66,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 金属樹脂複合管 金属樹脂複合管 ダブル構造(無孔)波状管用、1,500,,		m	184,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 金属樹脂複合排水管継手材 金属樹脂複合排水管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、1,500,,		組	95,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** 伐採物処分費 伐採物処分費 竹(幹、枝、葉)		ton	15,000		歩A・単A
S02300	*** S単 - 19号 *** [ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] [ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 樹木・竹の区分樹木密集度及び施工区分:伐竹、除根作業の有無:無、集積積み込み 作業の区分:人力施工		m <sup>2</sup>	236.3		歩A・単A
S02300	*** S単 - 20号 *** [ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] [ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 積み込み条件:人力施工、除根作業の有無:-、D1D区間の有無:無し、運搬距離:12.6 km以上~15.5km以下		m3	3,366		歩A・単A
S07035	*** S単 - 21号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし *** S単 - 22号 ***		m	30,630		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし *** S単 - 23号 ***		m	38,376		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし *** S単 - 24号 ***		m <sup>2</sup>	852		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削費・表土埋戻費  耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 25号 ***		m <sup>2</sup>	67		歩A・単A
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型],最大吊上能力4.9t吊,なし *** S単 - 26号 ***		日	47,000		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バケツ納,現地土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 27号 ***		袋	7,628		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バケツ納,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 28号 ***		袋	9,577		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,50,1,なし *** S単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	168		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし *** S単 - 30号 ***		m <sup>2</sup>	168		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 31号 ***		m <sup>2</sup>	206		歩A・単A
S18151	道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) 再生クワッチャリ RC-40,なし,なし *** S単 - 32号 ***		m <sup>2</sup>	103		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0,0,0,0 *** S単 - 33号 ***		ton	7,620		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 34号 ***		m <sup>3</sup>	1,083		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 35号 ***		m <sup>3</sup>	2,199		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 36号 ***		m <sup>3</sup>	272.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バケツ納 バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下 *** S単 - 37号 ***		m <sup>3</sup>	808.6		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 38号 ***		m <sup>3</sup>	403.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** T単 - 1号 ***		m <sup>2</sup>	473.9		歩A・単A
T00011	仮排水管設置 300mm,高密度ポリエチレン管(ダブル管) *** T単 - 2号 ***		m	5,831		歩A・単A
T00014	仮排水管設置 1100mm,高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m	92,142		歩A・単A



事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				22,348	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,235	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	135	770	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,116	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		602	
*** S単 - 4号 ***						
S02114	敷鉄板[賃料]		m <sup>2</sup> 供用日		1,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [50日間]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [50日間]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	366円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96011	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [50日間]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	366	366	
	合計				366	算出数量 1.000 各単位
	単価				366	
*** S単 - 5号 ***						
S02114	敷鉄板[賃料]		m <sup>2</sup> 供用日		1,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [60日間]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96012 22*1524*6096 [60日間] 439円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96012	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [60日間]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位
	単価				439	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合計				24,582	算出数量 1.000 人
	単価				24,582	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	
	合計				15,912	算出数量 1.000 人
	単価				15,912	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	山土 山土 仮設道路用		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96011	山土 仮設道路用	1.000	m <sup>3</sup>	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	スクリーニングス スクリーニングス .2.5~0.074mm		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03402		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03402	スクリーニングス 2.5~0.074mm	1.000	m <sup>3</sup>	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業			
工事名	曾根サイホン仮設道路設置工事			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、 300,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、 300	1,000	m	5,610	5,610	
	合計				5,610	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,610	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 300,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96016	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 300	1,000	組	5,660	5,660	
	合計				5,660	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,660	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 700,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96017	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 700	1,000	組	25,400	25,400	
	合計				25,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				25,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 800,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 800	1,000	組	30,100	30,100	
	合計				30,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				30,100	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,100,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96014	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,100	1,000	m	90,300	90,300	
	合計				90,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				90,300	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,100,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,100	1.000	組	66,300	66,300	
	合計				66,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				66,300	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	金属樹脂複合管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	金属樹脂複合管 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,500,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	金属樹脂複合管 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,500	1.000	m	184,000	184,000	
	合計				184,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				184,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	金属樹脂複合排水管継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	金属樹脂複合排水管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,500,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	金属樹脂複合排水管継手材 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,500	1.000	組	95,500	95,500	
	合計				95,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				95,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02123	伐採物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採物処分費 竹(幹、枝、葉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96101 竹(幹、枝、葉) 15,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	伐採物処分費 竹(幹、枝、葉)	1.000	ton	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ]		m <sup>2</sup>		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 樹木・竹の区分樹木密集度及び施工区分:伐竹、除根作業の有無:無、 集積積込み作業の区分:人力施工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>2</sup>		236.3	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02300	[ SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用) ] [ SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用) ] 積込み条件:人力施工、除根作業の有無:-、DID区間の有無:無し、運搬距離:12.6km以上~15.5km以下		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	単 価		m3		3,366	
	*** S単 - 21号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし 1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	28,000円 高密度ポリエチレン管 700mm なし					
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	28,000	2,800,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,886	29,288	
R01002	特殊作業員	2.450	人	25,602	62,725	
R01003	普通作業員	3.560	人	24,582	87,512	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.460	日	10,900	26,814	
P34029	軽油 バックホウ給油	52.000	L	135	7,020	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	26,826	49,628	
	合 計				3,062,987	算出数量 100.000 m
	単 価		m		30,630	
	*** S単 - 22号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし 1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	35,300円 高密度ポリエチレン管 800mm なし					
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	35,300	3,530,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	29,886	34,070	
R01002	特殊作業員	2.850	人	25,602	72,966	
R01003	普通作業員	4.160	人	24,582	102,261	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.900	日	10,900	31,610	
P34029	軽油 バックホウ給油	61.000	L	135	8,235	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	26,826	58,481	
	合 計				3,837,623	算出数量 100.000 m
	単 価		m		38,376	
	*** S単 - 23号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし 1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	クワッチャン C-40 10cm 2.5m以上					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m3	2,800	33,320	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,886	9,564	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,582	15,241	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	2.500	時間	1,950	4,875	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	135	2,025	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	26,826	11,535	
F04062	振動加圧[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	0.480	日	5,700	2,736	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	135	567	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,826	5,365	
	合計				85,228	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		852	
	*** S単-24号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(~2014)] バック容量0.8m3	1.390	日	15,000	20,850	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	135	11,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				59,556	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		67	
	*** S単-25号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単-26号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バックホウ 現地土 0.000 0.830m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
Y00004	諸雑費	0.010		80,070	801	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,700	14,976	
P34029	軽油 バックホ給油	63.000	L	135	8,505	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				259,358	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		7,628	
	*** S単 - 27号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応) ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,350.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.830m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
Y00004	諸雑費	0.010		80,070	801	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
J03208	購入土	28.200	m3	2,350	66,270	
F08064	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,700	14,976	
P34029	軽油 バックホ給油	63.000	L	135	8,505	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				325,628	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		9,577	
	*** S単 - 28号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,50,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置				
	2)供用日数	50				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	16,500	28,215	
P34029	軽油 バックホ給油	179.000	L	135	24,165	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	26,826	40,239	
	合計				167,895	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		168	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用回数	0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1.710	日	16,500	28,215	
P34029	軽油	179.000	L	135	24,165	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	26,826	40,239	
	合計				167,895	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		168	
	*** S単 - 30号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	敷設				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	160				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,582	3,933	
	合計				20,573	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		206	
	*** S単 - 31号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	道路補修工(未舗装) 再生クマツヤン RC-40,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)補足材の種別	再生クマツヤン RC-40				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価0円区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
J03118	再生クラッシュラン	2.400	m <sup>3</sup>	1,400	3,360	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,886	1,195	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,582	2,458	
F08011	バックホ[クロー型・超低・排対型(～3次)] バック容量0.28m <sup>3</sup>	0.090	日	8,550	770	
P34029	軽油	2.800	L	135	378	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	26,826	2,146	
	合計				10,307	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		103	
	*** S単 - 32号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	1)製品長	12m以内				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)運搬距離(片道)	60kmまで				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,120	6,120	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				7,620	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,620	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,083	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,199	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単価		m3		272.1	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾙ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>3</sup>		808.6	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 未満 無し なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		403.7	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		473.9	



事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン仮設道路設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00011	仮排水管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	300mm、高密度ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.090	人	24,582	2,212	S単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、 300,,	10.000	m	5,610	56,100	S単 10号
	合計				58,312	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,831	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00014	仮排水管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	1100mm、高密度ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.625	人	24,582	15,364	S単 6号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.065	日	47,000	3,055	S単 25号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,100,,	10.000	m	90,300	903,000	S単 14号
	合計				921,419	算出数量 10.000 m
	単価		m		92,142	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00015	仮排水管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	1500mm、金属樹脂複合管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.729	人	24,582	17,920	S単 6号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.079	日	47,000	3,713	S単 25号
S02116	金属樹脂複合管 ダブル構造(無孔)波状管用、 1,500,,	10.000	m	184,000	1,840,000	S単 16号
	合計				1,861,633	算出数量 10.000 m
	単価		m		186,163	