

令和8年度

東条川二期農業水利事業  
曾根サイホン仮設道路設置工事

工 事 数 量 表  
【当初】

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 仮設道路工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 仮設道路(左岸)				
表土掘削	耕地範囲	m <sup>2</sup>	1,506	
土木安定シート	ポリプロピレン系織布、 980N/5cm	m <sup>2</sup>	1,572	
工事用道路	県道75号線進入部	m	25.1	
工事用道路	左岸耕地部	m	80.3	
工事用道路	発進基地斜路部	m	29.0	
工事用道路	ヤード造成、回転場含む	m	70.7	
敷鉄板	設置	m <sup>2</sup>	65.0	
(2) 仮設道路(右岸)				
表土掘削	耕地範囲	m <sup>2</sup>	922	
土木安定シート	ポリプロピレン系織布、 980N/5cm	m <sup>2</sup>	2,684	
工事用進入部盛土	小田橋接続部	箇所	1.0	
工事用道路	小野市道拡幅部	m	135.0	
工事用道路	待避所	箇所	2.0	
工事用道路	市境接続部	m	40.0	「概」
工事用道路	到達側市道接続部	m	20.3	
工事用道路	ヤード造成含む	m	67.7	
工事用道路	右岸回転場	箇所	1.0	
工事用道路補修	小野市道6215号線(未舗装部)	路線	1	
敷鉄板	設置	m <sup>2</sup>	9.2	
2. 仮排水管工				
(1) 仮排水管設置				
仮排水管設置	φ300、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	m	38.0	

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮排水管設置	φ700、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	m	10.0	
仮排水管設置	φ800、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	m	14.5	
仮排水管設置	φ1100、高密度ポリエチレン管(ダブル管)	m	38.5	
仮排水管設置	φ1500、金属樹脂複合管(ダブル管)	m	12.0	
3. 安全費				
(1)交通誘導警備員				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	97	
4. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費(積上げ)				
仮設材輸送	敷鉄板	ton	12.84	
(2)準備費				
共通仮設(積上げ)				
準備工(積上げ)				
竹伐採	伐竹、切断、集積、積込	m <sup>2</sup>	700	「概」
伐採物運搬処分	竹(幹、枝、葉)	ton	18.00	「概」