



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

東条川二期農業水利事業
曾根サイホン建設その1工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業	相対音程 (1/ 2)
工事名	曽根サイホン建設その1工事	

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			488,050,000	
・工事原価			423,967,000	
純工事費			322,110,000	
・直接工事費			284,965,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	160,786,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	124,179,000	
・間接工事費			139,002,000	
・共通仮設費			37,145,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	2,050,000	
・運搬費～営繕費等				
$286,625,000 \times ((8.740 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			31,271,000	
・運搬費	1.000	式	1,957,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	304,000	
・技術管理費	1.000	式	404,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,159,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$275,965,000 \times (0.420)$			1,159,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			101,857,000	
・現場管理費(率計上)				
$321,720,000 \times ((27.410 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			101,857,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$423,577,000 \times (15.070 \times 1.000 + 0.04)$			64,002,000	
・一括計上価格	1.000	式	89,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			9,000,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			390,000	

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			160,786,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	160,786,000	
・土工	1.000	式	7,700,000	
・作業土工 上流開削区間	1.000	式	1,545,000	
・作業土工 下流開削区間	1.000	式	277,000	
・作業土工 発進立坑	1.000	式	1,223,000	
・作業土工 到達立坑	1.000	式	254,000	
・作業残土処理工 上流開削区間	1.000	式	1,955,000	
・作業残土処理工 発進立坑	1.000	式	1,370,000	
・作業残土処理工 到達立坑	1.000	式	286,000	
・作業残土処理工 下流開削区間	1.000	式	732,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	58,000	
・構造物撤去工	1.000	式	235,000	
・構造物取壊し	1.000	式	165,000	
・殻運搬処理	1.000	式	70,000	
・土圧式推進工 CMT工法	1.000	式	60,979,000	
・管推進工	1.000	式	45,382,000	
・推進仮設工	1.000	式	4,737,000	
・水力排土管理設備工	1.000	式	4,253,000	
・水力排土処理設備工	1.000	式	3,974,000	
・推進水替工	1.000	式	357,000	
・仮設電力設備工	1.000	式	2,276,000	
・管体基礎工	1.000	式	4,035,000	
・砕石基礎工 上流開削区間	1.000	式	1,612,000	
・砕石基礎工 下流開削区間	1.000	式	629,000	
・コンクリート基礎工 保護コンクリート	1.000	式	1,794,000	
・管体工	1.000	式	59,635,000	
・鋼管布設工 内挿管	1.000	式	21,560,000	
・鋼管布設工 立上り管	1.000	式	11,306,000	
・鋼管布設工 開削区間	1.000	式	24,843,000	
・鋼管布設工 排泥管路	1.000	式	832,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管 排泥管路	1.000	式	369,000	
・弁設置工	1.000	式	725,000	
・1号点検工	1.000	式	2,780,000	
・弁室工	1.000	式	2,780,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					160,786,000	
・ 土工					7,700,000	
・ ・ 作業土工 上流開削区間		1.000	式		1,545,000	
BA0103 床掘り 土砂		598	m3	279	166,842	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 岩塊・玉石		48	m3	384	18,432	歩A・単A B単 2号
BA0110 整地		187	m3	146	27,302	歩A・単A B単 3号
000004 整形工 人力荒仕上げ		336	m ²	295	99,120	歩A・単A B単 4号
BA0102 積込（ルーズ）		491.000	m3	242	118,822	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 砕石(RC-40)		269	m3	3,186	857,034	歩A・単A B単 6号
B01209 埋戻 砂質土		187	m3	1,379	257,873	歩A・単A B単 7号
合 計					1,545,425	
・ ・ 作業土工 下流開削区間		1.000	式		277,000	
BA0103 床掘り 土砂		164	m3	279	45,756	歩A・単A B単 8号
000009 整形工 人力荒仕上げ		20	m ²	295	5,900	歩A・単A B単 9号
BA0102 積込（ルーズ）		63	m3	242	15,246	歩A・単A B単 10号
B01209 埋戻 砕石(RC-40))		59	m3	3,566	210,394	歩A・単A B単 11号
合 計					277,296	
・ ・ 作業土工 発進立坑		1.000	式		1,223,000	
BA0103 床掘り 土砂		61	m3	353	21,533	歩A・単A B単 12号
BA0103 床掘り		84	m3	563	47,292	歩A・単A B単 13号
BA0103 床掘り 岩塊・玉石		8	m3	693	5,544	歩A・単A B単 14号
BA0103 床掘り		155	m3	1,809	280,395	歩A・単A B単 15号
BA0113 掘削補助機械搬入搬出		1.00	回	48,430	48,430	歩A・単A B単 16号
BA0102 積込（ルーズ）		211.000	m3	242	51,062	歩A・単A B単 17号
B01209 埋戻 砕石(RC-40)		200	m3	3,844	768,800	歩A・単A B単 18号
合 計					1,223,056	
・ ・ 作業土工 到達立坑		1.000	式		254,000	
BA0105 土砂等運搬 仮置場へ(集積後搬出分)		64	m3	1,591	101,824	歩A・単A B単 19号
BA0102 積込（ルーズ） 搬出分		70	m3	242	16,940	歩A・単A B単 20号
BA0102 積込（ルーズ）		34	m3	242	8,228	歩A・単A B単 21号
B01209 埋戻 砕石(RC-40)		32	m3	3,956	126,592	歩A・単A B単 22号
合 計					253,584	
・ ・ 作業残土処理工 上流開削工区		1.000	式		1,955,000	
BA0105 土砂等運搬		438	m3	3,023	1,324,074	歩A・単A B単 23号
000024 作業残土処理		438	m3	1,440	630,720	歩A・単A B単 24号
合 計					1,954,794	
・ ・ 作業残土処理工 発進立坑		1.000	式		1,370,000	
BA0105 土砂等運搬		307	m3	3,023	928,061	歩A・単A B単 25号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000026 作業残土処理		307	m3	1,440	442,080	歩A・単A B単 26号
合 計					1,370,141	
・・作業残土処理工 到達立坑		1.000	式		286,000	
BA0105 土砂等運搬		64	m3	3,023	193,472	歩A・単A B単 27号
000028 作業残土処理		64	m3	1,440	92,160	歩A・単A B単 28号
合 計					285,632	
・・作業残土処理工 下流開削区間		1.000	式		732,000	
BA0105 土砂等運搬		164	m3	3,023	495,772	歩A・単A B単 29号
000030 作業残土処理		164	m3	1,440	236,160	歩A・単A B単 30号
合 計					731,932	
・・整形仕上げ工		1.000	式		58,000	
BA0109 法面整形		120	m ²	481	57,720	歩A・単A B単 31号
合 計					57,720	
・構造物撤去工		1.000	式		235,000	
・・構造物取壊し		1.000	式		165,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋,機械		1.1	m3	8,441	9,285	歩A・単A B単 32号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋,機械		9.1	m3	17,150	156,065	歩A・単A B単 33号
合 計					165,350	
・・殻運搬処理		1.000	式		70,000	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		1.1	m3	5,443	5,987	歩A・単A B単 34号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		9.1	m3	7,002	63,718	歩A・単A B単 35号
合 計					69,705	
・土圧式推進工 CMT工法		1.000	式		60,979,000	
・・管推進工		1.000	式		45,382,000	
000036 坑内作業工		102.5	m	47,540	4,872,850	歩A・単A B単 36号
000037 坑外作業工		102.5	m	19,583	2,007,258	歩A・単A B単 37号
000038 残土処分		69.0	m3	8,113	559,797	歩A・単A B単 38号
000039 泥水処分		298.0	m3	17,897	5,333,306	歩A・単A B単 39号
000040 裏込め注入工		102.5	m	4,605	472,013	歩A・単A B単 40号
000041 ビット・クラッシュ損料・交換工		1	式	3,170,000	3,170,000	歩A・単A B単 41号
000042 機械器具損料		1	式	20,644,876	20,644,876	歩A・単A B単 42号
000043 推進管(鉄筋コンクリート管) φ1,000,JSWAS A-2,緩衝材含む		103.7	m	80,251	8,322,029	歩A・単A B単 43号
合 計					45,382,129	
・・推進仮設工		1.000	式		4,737,000	
000044 支圧壁工		1	式	393,678	393,678	歩A・単A B単 44号
000045 クレーン設備工		1	式	1,274,400	1,274,400	歩A・単A B単 45号

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000046 発進坑口工	1	式	616,593	616,593	歩A・単A B単 46号
000047 到達坑口工	1	式	566,922	566,922	歩A・単A B単 47号
000048 鏡切り工	1	式	49,626	49,626	歩A・単A B単 48号
000049 推進用機器据付撤去工	1	式	375,221	375,221	歩A・単A B単 49号
000050 掘進機発進用受台工	1	式	72,349	72,349	歩A・単A B単 50号
000051 掘進機引上用受台工	1	式	96,959	96,959	歩A・単A B単 51号
000052 掘進機一体据付工	1	式	220,856	220,856	歩A・単A B単 52号
000053 掘進機分割搬出工	1	式	432,712	432,712	歩A・単A B単 53号
000054 通信配線設備工	1	式	117,371	117,371	歩A・単A B単 54号
000055 換気設備工	1	式	97,255	97,255	歩A・単A B単 55号
000056 注入設備工	1	式	423,052	423,052	歩A・単A B単 56号
合 計				4,736,994	
・ ・ 水力排土管理設備工	1.000	式		4,253,000	
000057 送排水管設置撤去工	1	式	2,375,145	2,375,145	歩A・単A B単 57号
000058 送水ポンプ据付撤去工	1	式	218,156	218,156	歩A・単A B単 58号
000059 排水ポンプ据付撤去工	1	式	218,156	218,156	歩A・単A B単 59号
000060 計測機器類設置撤去工	1	式	165,473	165,473	歩A・単A B単 60号
000061 機械器具損料	1	式	1,275,840	1,275,840	歩A・単A B単 61号
合 計				4,252,770	
・ ・ 水力排土処理設備工	1.000	式		3,974,000	
000062 排土処理装置据付撤去工	1	式	588,109	588,109	歩A・単A B単 62号
000063 処理設備付帯作業工	1	式	486,638	486,638	歩A・単A B単 63号
000064 機械器具損料	1	式	2,899,430	2,899,430	歩A・単A B単 64号
合 計				3,974,177	
・ ・ 推進水替工	1.000	式		357,000	
000065 推進水替工	1	式	356,796	356,796	歩A・単A B単 65号
合 計				356,796	
・ ・ 仮設電力設備工	1.000	式		2,276,000	
000066 発動発電機運転	1	式	2,276,268	2,276,268	歩A・単A B単 66号
合 計				2,276,268	
・ 管体基礎工	1.000	式		4,035,000	
・ ・ 碎石基礎工 上流開削区間	1.000	式		1,612,000	
BA0108 基面整正 土砂部	6	m ²	492	2,952	歩A・単A B単 67号
BA0109 法面整形 土砂部	160	m ²	955	152,800	歩A・単A B単 68号
B07302 碎石基礎 再生クラッシュラン RC-40	141	m ³	10,325	1,455,825	歩A・単A B単 69号
合 計				1,611,577	
・ ・ 碎石基礎工 下流開削区間	1.000	式		629,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0108 基面整正 土砂部	28	m ²	492	13,776	歩A・単A B単 70号
BA0109 法面整形 土砂部	67	m ²	955	63,985	歩A・単A B単 71号
B07302 碎石基礎 再生クラッシュ RC-40	97	m ³	5,686	551,542	歩A・単A B単 72号
合 計				629,303	
・ ・ コンクリート基礎工 保護コンクリート	1.000	式		1,794,000	
BA0302 コンクリート 18N-8-40、発進立坑内	44	m ³	32,610	1,434,840	歩A・単A B単 73号
BA0302 コンクリート 18N-8-40、到達立坑内	11	m ³	32,610	358,710	歩A・単A B単 74号
合 計				1,793,550	
・ 管体工	1.000	式		59,635,000	
・ ・ 鋼管布設工 内挿管	1.000	式		21,560,000	
000075 鋼管引込 φ900,6mm	105.5	m	16,153	1,704,142	歩A・単A B単 75号
000076 鋼管据付 φ900	105.5	m	42,919	4,527,955	歩A・単A B単 76号
000077 管材(鋼管) φ900,管厚6mm	100.0	m	136,736	13,673,600	歩A・単A B単 77号
000078 管材(鋼管) φ900,管厚14mm	5.5	m	281,236	1,546,798	歩A・単A B単 78号
000079 充填工 エアミルク	13.2	m ³	8,147	107,540	歩A・単A B単 79号
合 計				21,560,035	
・ ・ 鋼管布設工 立上り管	1.000	式		11,306,000	
000080 鋼管据付 φ900mm,8mm~14mm,参考延長19.5m	6	本	1,884,406	11,306,436	歩A・単A B単 80号
合 計				11,306,436	
・ ・ 鋼管布設工 開削区間	1.000	式		24,843,000	
B07228 鋼管 900mm,6mm	69.9	m	93,072	6,505,733	歩A・単A B単 81号
B07232 異形管 鋼管路線,鋼製,参考延長12.4m	6	本	914,399	5,486,394	歩A・単A B単 82号
000083 伸縮可とう管 900mm,偏心量100mm,L=1.75m/本	2	基	6,425,286	12,850,572	歩A・単A B単 83号
合 計				24,842,699	
・ ・ 鋼管布設工 排泥管路	1.000	式		832,000	
B07232 異形管 鋼管路線,鋼製,参考延長1.0m	1	本	831,587	831,587	歩A・単A B単 84号
合 計				831,587	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 排泥管路	1.000	式		369,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,350mm	5.6	m	12,966	72,610	歩A・単A B単 85号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ350	1	個	145,950	145,950	歩A・単A B単 86号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ350,45°	1	個	150,000	150,000	歩A・単A B単 87号
合 計				368,560	
・ ・ 弁設置工	1.000	式		725,000	
B07230 弁類 空気弁,100mm	1	基	250,351	250,351	歩A・単A B単 88号
B07230 弁類 制水弁,350mm	1	基	474,712	474,712	歩A・単A B単 89号
合 計				725,063	

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 1号点検工					
	1.000	式		2,780,000	
・ ・ 弁室工					
	1.000	式		2,780,000	
000090 プレキャスト樹設置 □1,800	1	基	1,778,909	1,778,909	歩A・単A B単 90号
000091 FRP製蓋 2,160*2,160,2分割、開口蓋付き	1	組	1,000,798	1,000,798	歩A・単A B単 91号
合 計				2,779,707	
・ 1号通気施設 (空気弁室)					
	1.000	式		2,809,000	
・ ・ 弁室工					
	1.000	式		2,809,000	
000092 プレキャスト樹設置 □1,800	1	基	1,807,909	1,807,909	歩A・単A B単 92号
000093 FRP製蓋 2,160*2,160,2分割、開口蓋付き	1	組	1,000,798	1,000,798	歩A・単A B単 93号
合 計				2,808,707	
・ 2号点検工					
	1.000	式		5,498,000	
・ ・ 弁室工					
	1.000	式		5,498,000	
000094 プレキャスト樹 φ1,800	1	基	4,753,801	4,753,801	歩A・単A B単 94号
000095 中間スラブ FRP製	2	組	163,000	326,000	歩A・単A B単 95号
000096 マンホール蓋 (親子蓋) φ900-600	1	組	417,986	417,986	歩A・単A B単 96号
合 計				5,497,787	
・ 2号排泥工					
	1.000	式		140,000	
・ ・ 排泥弁保護工					
	1.000	式		140,000	
000097 プレキャスト保護工	1	基	139,843	139,843	歩A・単A B単 97号
合 計				139,843	
・ 付帯工					
	1.000	式		19,000	
・ ・ 付帯工					
	1.000	式		19,000	
B07231 埋設表示テープ B=150、2倍φ 5φ125×10	65	m	286	18,590	歩A・単A B単 98号
合 計				18,590	
・ 場内整備工					
	1.000	式		4,656,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		1,058,000	
BA0103 床掘り	86	m3	2,219	190,834	歩A・単A B単 99号
BA0102 積込 (ルーズ)	189.000	m3	242	45,738	歩A・単A B単 100号
B01209 埋戻 砕石(RC-40)	180	m3	4,566	821,880	歩A・単A B単 101号
合 計				1,058,452	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		604,000	
BA0105 土砂等運搬	86	m3	4,507	387,602	歩A・単A B単 102号
000103 作業残土処理	86	m3	2,520	216,720	歩A・単A B単 103号
合 計				604,322	
・ ・ L型擁壁 上流側管理施設					
	1.000	式		2,994,000	

事業名 東条川二期農業水利事業					
工事名 曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0210 プレキャスト擁壁設置 H2200	24.500	m	118,753	2,909,449	歩A・単A B単 104号
BA0306 裏込砕石	10	m ³	8,453	84,530	歩A・単A B単 105号
合 計				2,993,979	
・復旧工	1.000	式		12,300,000	
・作業土工 下流場内水路	1.000	式		512,000	
BA0103 床掘り	345	m ³	279	96,255	歩A・単A B単 106号
000107 整形工 人力荒仕上げ	194	m ²	295	57,230	歩A・単A B単 107号
BA0102 積込(ルーズ)	172.000	m ³	242	41,624	歩A・単A B単 108号
B01209 埋戻	288	m ³	1,100	316,800	歩A・単A B単 109号
合 計				511,909	
・作業残土処理工 下流場内水路	1.000	式		250,000	
BA0105 土砂等運搬	56	m ³	3,023	169,288	歩A・単A B単 110号
000111 作業残土処理	56	m ³	1,440	80,640	歩A・単A B単 111号
合 計				249,928	
・・プレキャスト暗渠工 下流場内水路	1.000	式		10,851,000	
000112 プレキャストボックスカバー B1300*H600	26.4	m	193,505	5,108,532	歩A・単A B単 112号
000113 プレキャスト接続柵 □2100,H2500	1	基	2,037,191	2,037,191	歩A・単A B単 113号
000114 プレキャスト接続柵 □2100,H2600	1	基	2,116,991	2,116,991	歩A・単A B単 114号
000115 グレーチング(接続柵) 3分割グレーチング	2	箇所	793,958	1,587,916	歩A・単A B単 115号
合 計				10,850,630	
・・排水管	1.000	式		258,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm	21.8	m	11,827	257,829	歩A・単A B単 116号
合 計				257,829	
・・排水接続柵	1.000	式		179,000	
000117 接続柵設置 □600,H800	1	基	179,461	179,461	歩A・単A B単 117号
合 計				179,461	
・・水路留壁	1.000	式		23,000	
000118 コンクリート止壁 21N-8-25(高炬B)	1	箇所	22,727	22,727	歩A・単A B単 118号
合 計				22,727	
・・耕地復旧	1.000	式		227,000	
000119 一筆排水柵	1	箇所	20,756	20,756	歩A・単A B単 119号
B15501 表土掘削・埋戻	2,220.00	m ²	93	206,460	歩A・単A B単 120号
合 計				227,216	

事業名 東条川二期農業水利事業					
工事名 曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				124,179,000	
・ 仮設工					
	1.000	式		124,179,000	
・ ・ 仮設道路 仮設ヤード含む	1.000	式		10,050,000	
BA0103 床掘り					歩A・単A B単 121号
	1,630	m ³	279	454,770	
B18241 安定シート 撤去					歩A・単A B単 122号
	4,140	m ²	79	327,060	
B18321 土のう 撤去					歩A・単A B単 123号
	155	m ³	1,025	158,875	
000124 仮排水管撤去 φ300、ポリエチレン管(ダブル管)					歩A・単A B単 124号
	38.0	m	111	4,218	
000125 仮排水管撤去 φ700、ポリエチレン管(ダブル管)					歩A・単A B単 125号
	10.0	m	461	4,610	
000126 仮排水管撤去 φ800、ポリエチレン管(ダブル管)					歩A・単A B単 126号
	14.5	m	654	9,483	
000127 仮排水管撤去 φ1100、ポリエチレン管(ダブル管)					歩A・単A B単 127号
	38.5	m	921	35,459	
000128 仮排水管撤去 φ1500、ポリエチレン管(ダブル管)					歩A・単A B単 128号
	12.0	m	1,082	12,984	
000129 現場発生材運搬 仮排水管(右岸分)					歩A・単A B単 129号
	2.1	ton	9,958	20,912	
000130 現場発生材運搬 仮排水管(左岸分)					歩A・単A B単 130号
	2.7	ton	27,869	75,246	
BA0102 積込 (ルーズ)					歩A・単A B単 131号
	158.000	m ³	242	38,236	
000132 土砂運搬 仮置場～右岸拡幅部					歩A・単A B単 132号
	158	m ³	910	143,780	
BA0102 積込 (ルーズ)					歩A・単A B単 133号
	158.000	m ³	1,098	173,484	
B01209 埋戻 砂質土、右岸拡幅部					歩A・単A B単 134号
	142	m ³	2,235	317,370	
BA0102 積込 (ルーズ)					歩A・単A B単 135号
	113.000	m ³	242	27,346	
BA0105 土砂等運搬					歩A・単A B単 136号
	113	m ³	418	47,234	
000137 盛土(復旧) 現地土、迂回路(松沢)					歩A・単A B単 137号
	113	m ³	176	19,888	
B18402 工事用道路補修 既設道路(右岸市道)					歩A・単A B単 138号
	1	路線	122,200	122,200	
B18402 工事用道路補修 工事用道路(耕地部)					歩A・単A B単 139号
	2	路線	90,763	181,526	
B18203 敷鉄板 賃料～撤去					歩A・単A B単 140号
	74	m ²	2,904	214,896	
BA0105 土砂等運搬					歩A・単A B単 141号
	1,710	m ³	3,023	5,169,330	
B01210 作業残土処理 砂質土					歩A・単A B単 142号
	1,710	m ³	1,440	2,462,400	
000143 廃プラスチック類運搬 土木シート、大型土のう					歩A・単A B単 143号
	2.1	m ³	6,849	14,383	
000144 廃プラスチック類処理 土木シート、大型土のう					歩A・単A B単 144号
	2.1	m ³	7,000	14,700	
合 計				10,050,390	
・ ・ 発進立坑					
	1.000	式		77,661,000	
000145 作業土工(床掘)					歩A・単A B単 145号
	1	式	25,740	25,740	
000146 作業土工(埋戻し)					歩A・単A B単 146号
	1	式	49,017	49,017	
BA0301 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下					歩A・単A B単 147号
	30	m ²	1,373	41,190	
BA0302 コンクリート 18N-8-25(高炉B)					歩A・単A B単 148号
	1.5	m ³	41,740	62,610	
000149 仮設鋼矢板 圧入、引抜き					歩A・単A B単 149号
	52	枚	1,136,082	59,076,264	
000150 仮設鋼矢板 圧入(埋殺し)					歩A・単A B単 150号
	6	枚	1,121,704	6,730,224	
000151 賃料(鋼矢板)					歩A・単A B単 151号
	39.572	ton	26,490	1,048,262	
000152 購入(鋼矢板) 継矢板分、中古品相当					歩A・単A B単 152号
	24.428	ton	180,000	4,397,040	
000153 仮設鋼矢板圧入 コーナー部(反力用)					歩A・単A B単 153号
	1	式	948,248	948,248	
B18284 切梁・腹起し H-300					歩A・単A B単 154号
	4.34	ton	121,500	527,310	
B18284 切梁・腹起し H-350					歩A・単A B単 155号
	6.07	ton	121,500	737,505	
B18284 切梁・腹起し H-400					歩A・単A B単 156号
	14.52	ton	121,500	1,764,180	
000157 硬質地盤対応型圧入機 据付・解体 普通鋼矢板用、フタ付円式H ¹ 型					歩A・単A B単 157号
	1	回	574,469	574,469	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B18289 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型) , 引抜き		1	回	62,189	62,189	歩A・単A B単 158号
BA0102 積込 (ルーズ) 施工ヤード造成		82	m3	1,098	90,036	歩A・単A B単 159号
B18321 土のう 耐候性大型土のう、製作・設置・撤去		10.0	m3	10,634	106,340	歩A・単A B単 160号
000161 作業土工 (床掘) 仮設排水路		1	式	246,000	246,000	歩A・単A B単 161号
000162 仮設排水管設置・撤去 φ1100、ポリエチレン管 (ダブル管)		15.6	m	75,311	1,174,852	歩A・単A B単 162号
合 計					77,661,476	
・ ・ 到達立坑		1.000	式		3,538,000	
000163 掘削土留 (ラバープレート) 径3,000		8.0	m	375,042	3,000,336	歩A・単A B単 163号
BA0113 掘削補助機械搬入搬出		1.00	回	48,430	48,430	歩A・単A B単 164号
BA0302 コンクリート 18N-8-40		2.9	m3	35,210	102,109	歩A・単A B単 165号
000166 グラウト工		5.0	m3	27,355	136,775	歩A・単A B単 166号
BA0301 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		7.1	m ²	1,373	9,748	歩A・単A B単 167号
BA0302 コンクリート 18N-8-25 (高炉B)		0.4	m3	44,630	17,852	歩A・単A B単 168号
000169 ライナープレート撤去 円形、φ3,000mm		0.5	m	43,691	21,846	歩A・単A B単 169号
000170 ライナープレート切断 上流接続側		4.0	m	2,160	8,640	歩A・単A B単 170号
BA0101 掘削 施工ヤード		52	m3	2,027	105,404	歩A・単A B単 171号
B18321 土のう 耐候性大型土のう、製作・設置・撤去		10.0	m3	8,685	86,850	歩A・単A B単 172号
合 計					3,537,990	
・ ・ 薬液注入工		1.000	式		24,261,000	
000173 薬液注入工 (発進立坑) 二重管ダブルパッカー工法		38	本	180,780	6,869,640	歩A・単A B単 173号
000174 薬液注入工 (到達立坑) 二重管ダブルパッカー工法		59	本	226,287	13,350,933	歩A・単A B単 174号
000175 薬液注入施設据付・解体		1	式	895,861	895,861	歩A・単A B単 175号
000176 薬液注入施設移設		1	式	579,467	579,467	歩A・単A B単 176号
000177 用水		438	m3	322	141,036	歩A・単A B単 177号
000178 用水		718	m3	296	212,528	歩A・単A B単 178号
000179 薬液注入排泥処理費 泥水		16.7	ton	132,449	2,211,898	歩A・単A B単 179号
合 計					24,261,363	
・ ・ 内挿管仮設工		1.000	式		1,488,000	
000180 管引込設備		1	箇所	653,452	653,452	歩A・単A B単 180号
000181 送気設備		1	式	305,027	305,027	歩A・単A B単 181号
000182 照明設備		1	式	354,072	354,072	歩A・単A B単 182号
000183 充填設備		1	箇所	175,592	175,592	歩A・単A B単 183号
合 計					1,488,143	
・ ・ 端部処理工		1.000	式		68,000	
000184 管端部処理		2	箇所	33,956	67,912	歩A・単A B単 184号
合 計					67,912	
・ ・ 安全管理		1.000	式		7,113,000	
000185 交通誘導警備員 交通誘導警備員B		447	人	15,912	7,112,664	歩A・単A B単 185号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	279		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
BA0103	床掘り					
	岩塊・玉石		m3	384		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
BA0110	整地					
			m3	146		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	整形工					
	人力荒仕上げ		m ²	295		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
			m3	242		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
B01209	埋戻					
	碎石(RC-40)		m3	3,186		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
B01209	埋戻					
	砂質土		m3	1,379		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	279		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	整形工					
	人力荒仕上げ		m ²	295		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
			m3	242		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
B01209	埋戻					
	碎石(RC-40))		m3	3,566		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	353		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
BA0103	床掘り					
			m3	563		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
BA0103	床掘り					
	岩塊・玉石		m3	693		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
BA0103	床掘り					
			m3	1,809		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
BA0113	掘削補助機械搬入搬出					
			回	48,430		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
			m3	242		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
B01209	埋戻					
	碎石(RC-40)		m3	3,844		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	仮置場へ(集積後搬出分)		m3	1,591		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
	搬出分		m3	242		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
			m3	242		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
B01209	埋戻					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砕石(RC-40)		m ³	3,956		歩A・単A
BA0105	*** B単— 23号 *** 土砂等運搬					
			m ³	3,023		歩A・単A
000024	*** B単— 24号 *** 作業残土処理					
			m ³	1,440		歩A・単A
BA0105	*** B単— 25号 *** 土砂等運搬					
			m ³	3,023		歩A・単A
000026	*** B単— 26号 *** 作業残土処理					
			m ³	1,440		歩A・単A
BA0105	*** B単— 27号 *** 土砂等運搬					
			m ³	3,023		歩A・単A
000028	*** B単— 28号 *** 作業残土処理					
			m ³	1,440		歩A・単A
BA0105	*** B単— 29号 *** 土砂等運搬					
			m ³	3,023		歩A・単A
000030	*** B単— 30号 *** 作業残土処理					
			m ³	1,440		歩A・単A
BA0109	*** B単— 31号 *** 法面整形					
			m ²	481		歩A・単A
B02162	*** B単— 32号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋,機械		m ³	8,441		歩A・単A
B02162	*** B単— 33号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋,機械		m ³	17,150		歩A・単A
B02315	*** B単— 34号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m ³	5,443		歩A・単A
B02315	*** B単— 35号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート		m ³	7,002		歩A・単A
000036	*** B単— 36号 *** 坑内作業工					
			m	47,540		歩A・単A
000037	*** B単— 37号 *** 坑外作業工					
			m	19,583		歩A・単A
000038	*** B単— 38号 *** 残土処分					
			m ³	8,113		歩A・単A
000039	*** B単— 39号 *** 泥水処分					
			m ³	17,897		歩A・単A
000040	*** B単— 40号 *** 裏込め注入工					
			m	4,605		歩A・単A
000041	*** B単— 41号 *** ピット・クラッシュ損料・交換工					
			式	3,170,000		歩A・単A
000042	*** B単— 42号 *** 機械器具損料					
			式	20,644,876		歩A・単A
000043	*** B単— 43号 *** 推進管(鉄筋コンクリート管)					
	φ1,000, ISWAS A-2, 緩衝材含む		m	80,251		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 支圧壁工					
			式	393,678		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** クレーン設備工					
			式	1,274,400		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 発進坑口工					
			式	616,593		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 到達坑口工					
			式	566,922		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 鏡切り工					
			式	49,626		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 推進用機器据付撤去工					
			式	375,221		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 掘進機発進用受台工					
			式	72,349		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 掘進機引上用受台工					
			式	96,959		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 掘進機一体据付工					
			式	220,856		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 掘進機分割搬出工					
			式	432,712		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 通信配線設備工					
			式	117,371		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 換気設備工					
			式	97,255		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 注入設備工					
			式	423,052		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 送排水管設置撤去工					
			式	2,375,145		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 送水ポンプ据付撤去工					
			式	218,156		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 排水ポンプ据付撤去工					
			式	218,156		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 計測機器類設置撤去工					
			式	165,473		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 機械器具損料					
			式	1,275,840		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 排土処理装置据付撤去工					
			式	588,109		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 処理設備付帯作業工					
			式	486,638		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 機械器具損料					
			式	2,899,430		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 推進水替工					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	356,796		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 発動発電機運転					
			式	2,276,268		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 67号 *** 基面整正					
	土砂部		m ²	492		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 68号 *** 法面整形					
	土砂部		m ²	955		歩A・単A
B07302	*** B単ー 69号 *** 砕石基礎					
	再生クラッシャー RC-40		m3	10,325		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 70号 *** 基面整正					
	土砂部		m ²	492		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 71号 *** 法面整形					
	土砂部		m ²	955		歩A・単A
B07302	*** B単ー 72号 *** 砕石基礎					
	再生クラッシャー RC-40		m3	5,686		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 73号 *** コンクリート					
	18N-8-40、発進立坑内		m3	32,610		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 74号 *** コンクリート					
	18N-8-40、到達立坑内		m3	32,610		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 鋼管引込					
	φ900,6mm		m	16,153		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 鋼管据付					
	φ900		m	42,919		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 管材(鋼管)					
	φ900,管厚6mm		m	136,736		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 管材(鋼管)					
	φ900,管厚14mm		m	281,236		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 充填工					
	エアミルク		m3	8,147		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 鋼管据付					
	φ900mm,8mm～14mm,参考延長19.5m		本	1,884,406		歩A・単A
B07228	*** B単ー 81号 *** 鋼管					
	900mm,6mm		m	93,072		歩A・単A
B07232	*** B単ー 82号 *** 異形管					
	鋼管路線,鋼製,参考延長12.4m		本	914,399		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 伸縮可とう管					
	900mm,偏心量100mm,L=1.75m/本		基	6,425,286		歩A・単A
B07232	*** B単ー 84号 *** 異形管					
	鋼管路線,鋼製,参考延長1.0m		本	831,587		歩A・単A
B07221	*** B単ー 85号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,350mm		m	12,966		歩A・単A
B07222	*** B単ー 86号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ350		個	145,950		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07222	*** B単ー 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ350, 45°		個	150,000		歩A・単A
B07230	*** B単ー 88号 *** 弁類					
	空気弁, 100mm		基	250,351		歩A・単A
B07230	*** B単ー 89号 *** 弁類					
	制水弁, 350mm		基	474,712		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** プレキャスト樹設置					
	□1,800		基	1,778,909		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** FRP製蓋					
	2,160*2,160, 2分割, 開口蓋付き		組	1,000,798		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** プレキャスト樹設置					
	□1,800		基	1,807,909		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** FRP製蓋					
	2,160*2,160, 2分割, 開口蓋付き		組	1,000,798		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** プレキャスト樹					
	φ1,800		基	4,753,801		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 中間スラブ					
	FRP製		組	163,000		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** マンホール蓋(親子蓋)					
	φ900-600		組	417,986		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** プレキャスト保護工					
			基	139,843		歩A・単A
B07231	*** B単ー 98号 *** 埋設表示テープ					
	B=150, 2倍φ 双方向クロス		m	286		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 99号 *** 床掘り					
			m3	2,219		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 100号 *** 積込 (ルーズ)					
			m3	242		歩A・単A
B01209	*** B単ー 101号 *** 埋戻					
	碎石(RC-40)		m3	4,566		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 102号 *** 土砂等運搬					
			m3	4,507		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 作業残土処理					
			m3	2,520		歩A・単A
BA0210	*** B単ー 104号 *** プレキャスト擁壁設置					
	H2200		m	118,753		歩A・単A
BA0306	*** B単ー 105号 *** 裏込碎石					
			m3	8,453		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 106号 *** 床掘り					
			m3	279		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 整形工					
	人力荒仕上げ		m ²	295		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 108号 *** 積込 (ルーズ)					

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1 工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	242		歩A・単A
B01209	埋戻					
	*** B単ー 109号 ***		m3	1,100		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単ー 110号 ***		m3	3,023		歩A・単A
000111	作業残土処理					
	*** B単ー 111号 ***		m3	1,440		歩A・単A
000112	プレートボックスカバー					
	B1300*H600		m	193,505		歩A・単A
000113	プレート接続柵					
	□2100,H2500		基	2,037,191		歩A・単A
000114	プレート接続柵					
	□2100,H2600		基	2,116,991		歩A・単A
000115	グレーチング(接続柵)					
	3分割グレーチング		箇所	793,958		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,300mm		m	11,827		歩A・単A
000117	接続柵設置					
	□600,H800		基	179,461		歩A・単A
000118	コンクリート止壁					
	21N-8-25(高炉B)		箇所	22,727		歩A・単A
000119	一筆排水柵					
			箇所	20,756		歩A・単A
B15501	表土掘削・埋戻					
			m ²	93		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単ー 121号 ***		m3	279		歩A・単A
B18241	安定シート					
	撤去		m ²	79		歩A・単A
B18321	土のう					
	撤去		m3	1,025		歩A・単A
000124	仮排水管撤去					
	φ300、ポリエチレン管(ダブル管)		m	111		歩A・単A
000125	仮排水管撤去					
	φ700、ポリエチレン管(ダブル管)		m	461		歩A・単A
000126	仮排水管撤去					
	φ800、ポリエチレン管(ダブル管)		m	654		歩A・単A
000127	仮排水管撤去					
	φ1100、ポリエチレン管(ダブル管)		m	921		歩A・単A
000128	仮排水管撤去					
	φ1500、ポリエチレン管(ダブル管)		m	1,082		歩A・単A
000129	現場発生材運搬					
	仮排水管(右岸分)		ton	9,958		歩A・単A

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	現場発生材運搬					
	仮排水管(左岸分)		ton	27,869		歩A・単A
	*** B単ー 131号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
			m3	242		歩A・単A
	*** B単ー 132号 ***					
000132	土砂運搬					
	仮置場～右岸拡幅部		m3	910		歩A・単A
	*** B単ー 133号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
			m3	1,098		歩A・単A
	*** B単ー 134号 ***					
B01209	埋戻					
	砂質土、右岸拡幅部		m3	2,235		歩A・単A
	*** B単ー 135号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)					
			m3	242		歩A・単A
	*** B単ー 136号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	418		歩A・単A
	*** B単ー 137号 ***					
000137	盛土(復旧)					
	現地土、迂回路(松沢)		m3	176		歩A・単A
	*** B単ー 138号 ***					
B18402	工事用道路補修					
	既設道路(右岸市道)		路線	122,200		歩A・単A
	*** B単ー 139号 ***					
B18402	工事用道路補修					
	工事用道路(耕地部)		路線	90,763		歩A・単A
	*** B単ー 140号 ***					
B18203	敷鉄板					
	賃料～撤去		m ²	2,904		歩A・単A
	*** B単ー 141号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	3,023		歩A・単A
	*** B単ー 142号 ***					
B01210	作業残土処理					
	砂質土		m3	1,440		歩A・単A
	*** B単ー 143号 ***					
000143	廃プラスチック類運搬					
	土木シート、大型土のう		m3	6,849		歩A・単A
	*** B単ー 144号 ***					
000144	廃プラスチック類処理					
	土木シート、大型土のう		m3	7,000		歩A・単A
	*** B単ー 145号 ***					
000145	作業土工(床掘)					
			式	25,740		歩A・単A
	*** B単ー 146号 ***					
000146	作業土工(埋戻し)					
			式	49,017		歩A・単A
	*** B単ー 147号 ***					
BA0301	基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下		m ²	1,373		歩A・単A
	*** B単ー 148号 ***					
BA0302	コンクリート					
	18N-8-25(高力B)		m3	41,740		歩A・単A
	*** B単ー 149号 ***					
000149	仮設鋼矢板					
	圧入、引抜き		枚	1,136,082		歩A・単A
	*** B単ー 150号 ***					
000150	仮設鋼矢板					
	圧入(埋殺し)		枚	1,121,704		歩A・単A
	*** B単ー 151号 ***					
000151	賃料(鋼矢板)					

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			ton	26,490		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 購入(鋼矢板)					
	継矢板分, 中古品相当		ton	180,000		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 仮設鋼矢板圧入					
	コーナー部 (反力用)		式	948,248		歩A・単A
B18284	*** B単ー 154号 *** 切梁・腹起し					
	H-300		ton	121,500		歩A・単A
B18284	*** B単ー 155号 *** 切梁・腹起し					
	H-350		ton	121,500		歩A・単A
B18284	*** B単ー 156号 *** 切梁・腹起し					
	H-400		ton	121,500		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 硬質地盤対応型圧入機 据付・解体					
	普通鋼矢板用、フタ付・式ハ°イロガ		回	574,469		歩A・単A
B18289	*** B単ー 158号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) , 引抜き		回	62,189		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 159号 *** 積込 (ルーズ)					
	施工ヤード造成		m3	1,098		歩A・単A
B18321	*** B単ー 160号 *** 土のう					
	耐候性大型土のう、製作・設置・撤去		m3	10,634		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 作業土工 (床掘)					
	仮設排水路		式	246,000		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 仮設排水管設置・撤去					
	φ1100、ポリエチレン管 (ダブル管)		m	75,311		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 掘削土留 (ラバープレート)					
	径3,000		m	375,042		歩A・単A
BA0113	*** B単ー 164号 *** 掘削補助機械搬入搬出					
			回	48,430		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 165号 *** コンクリート					
	18N-8-40		m3	35,210		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** グラウト工					
			m3	27,355		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 167号 *** 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下		m ²	1,373		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 168号 *** コンクリート					
	18N-8-25 (高炉B)		m3	44,630		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** ライナープレート撤去					
	円形、φ3,000mm		m	43,691		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** ライナープレート切断					
	上流接続側		m	2,160		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 171号 *** 掘削					
	施工ヤード		m3	2,027		歩A・単A
B18321	*** B単ー 172号 *** 土のう					
	耐候性大型土のう、製作・設置・撤去		m3	8,685		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 薬液注入工(発進立坑)					
	二重管ダブルバック工法		本	180,780		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 薬液注入工(到達立坑)					
	二重管ダブルバック工法		本	226,287		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 薬液注入施設据付・解体					
			式	895,861		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 薬液注入施設移設					
			式	579,467		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 用水					
			m3	322		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 用水					
			m3	296		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 薬液注入排泥処理費					
	泥水		ton	132,449		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 管引込設備					
			箇所	653,452		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 送気設備					
			式	305,027		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 照明設備					
			式	354,072		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 充填設備					
			箇所	175,592		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 管端部処理					
			箇所	33,956		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	15,912		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 観測井戸(発進側)					
			箇所	540,332		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 観測井戸(到達側)					
			箇所	484,901		歩A・単A
B19002	*** B単ー 188号 *** 仮設材輸送					
	鋼矢板		ton	15,940		歩A・単A
B19002	*** B単ー 189号 *** 仮設材輸送					
	山留材		ton	13,680		歩A・単A
B19002	*** B単ー 190号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	7,550		歩A・単A
B19001	*** B単ー 191号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	レスピック		台	560,438		歩A・単A
B19001	*** B単ー 192号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	硬質地盤対応型圧入機(フライング式バールガ)		台	224,000		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 用水基本料金					
			式	304,200		歩A・単A
B19064	*** B単ー 194号 *** 溶接試験					

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A
	土砂					当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	279.2	279	S単 318号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A
	岩塊・玉石					当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	383.5	384	S単 319号
	合 計				384	
	単 価				384	
	*** B単一 3号 ***					
BA0110	整地		m3		1.000 m3	歩A
						当たり算出
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルズ),10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	145.5	146	S単 336号
	合 計				146	
	単 価				146	
	*** B単一 4号 ***					
000004	整形工		m ²		1.000 m ²	歩A
	人力荒仕上げ					当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	295	295	S単 7号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単一 5号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A
						当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単一 6号 ***					
B01209	埋戻		m3		269.000 m3	歩A
	碎石(RC-40)					当たり算出
S02118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	323.000	m3	1,400	452,200	S単 201号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	62.900	m3	2,235	140,582	S単 3号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	104.700	m3	1,672	175,058	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8~1.1ton,なし	96.900	m3	604	58,528	S単 10号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,3~4ton,なし	7.800	m3	448	3,494	S単 11号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	101.400	m3	267.4	27,114	S単 331号
	合 計				856,976	
	単 価				3,186	
	*** B単一 7号 ***					
B01209	埋戻		m3		187.000 m3	歩A
	砂質土					当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	102.200	m3	1,672	170,878	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	39.100	m3	604	23,616	S単 10号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし	66.100	m3	448	29,613	S単 11号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	18.700	m3	906.4	16,950	S単 332号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	63.000	m3	267.4	16,846	S単 331号
	合 計				257,903	
	単 価				1,379	
	*** B単一 8号 ***					
BA0103	床掘り 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	279.2	279	S単 318号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 9号 ***					
000009	整形工 人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	295	295	S単 7号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単一 10号 ***					
BA0102	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単一 11号 ***					
B01209	埋戻 砕石(RC-40))		m3		59.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	71.200	m3	1,400	99,680	S単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク(Ⅰ)	7.000	m3	2,235	15,645	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	38.300	m3	1,672	64,038	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	7.000	m3	604	4,228	S単 10号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし	31.300	m3	448	14,022	S単 11号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	14.100	m3	906.4	12,780	S単 332号
	合 計				210,393	
	単 価				3,566	
	*** B単一 12号 ***					
BA0103	床掘り 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし	1.000	m3	353	353	S単 320号
	合 計				353	
	単 価				353	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 13号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	1,000	m3	562.5	563	S単 321号
	合 計				563	
	単 価				563	
	*** B単一 14号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,切梁腹起式,有り,なし	1,000	m3	693.1	693	S単 322号
	合 計				693	
	単 価				693	
	*** B単一 15号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1,000	m3	1,809	1,809	S単 323号
	合 計				1,809	
	単 価				1,809	
	*** B単一 16号 ***					
BA0113	掘削補助機械搬入搬出		回		1,000 回	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	1,000	回	48,430	48,430	S単 326号
	合 計				48,430	
	単 価				48,430	
	*** B単一 17号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単一 18号 ***					
B01209	埋戻 碎石(RC-40)		m3		200,000 m3	歩A 当たり算出
S02118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	240,500	m3	1,400	336,700	S単 201号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	71,600	m3	2,235	160,026	S単 3号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	121,200	m3	1,672	202,646	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	52,800	m3	604	31,891	S単 10号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし	68,400	m3	448	30,643	S単 11号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	7,600	m3	906.4	6,889	S単 332号
	合 計				768,795	
	単 価				3,844	
	*** B単一 19号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置場へ(集積後搬出分)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	1,591	1,591	S単 327号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単— 20号 ***					
BA0102	積込(ルーズ) 搬出分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単— 21号 ***					
BA0102	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単— 22号 ***					
B01209	埋戻 砕石(RC-40)		m3		32.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	38.800	m3	1,400	54,320	S単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	30.400	m3	2,235	67,944	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.900	m3	1,672	3,177	S単 4号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.900	m3	604	1,148	S単 10号
	合 計				126,589	
	単 価				3,956	
	*** B単— 23号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,023	3,023	S単 328号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単— 24号 ***					
000024	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 砂質土	1.000	m3	1,440	1,440	S単 202号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
	*** B単— 25号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,023	3,023	S単 328号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 26号 ***					
000026	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 砂質土	1,000	m3	1,440	1,440	S単 202号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
	*** B単一 27号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,023	3,023	S単 328号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単一 28号 ***					
000028	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 砂質土	1,000	m3	1,440	1,440	S単 202号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
	*** B単一 29号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,023	3,023	S単 328号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単一 30号 ***					
000030	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 砂質土	1,000	m3	1,440	1,440	S単 202号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
	*** B単一 31号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	480.7	481	S単 334号
	合 計				481	
	単 価				481	
	*** B単一 32号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋,機械		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,441	8,441	S単 212号
	合 計				8,441	
	単 価				8,441	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曽根サイホン建設その1工事				

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 33号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋,機械		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,150	17,150	S単 213号
	合 計				17,150	
	単 価				17,150	
	*** B単一 34号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,213	1,213	S単 338号
S02123	コンクリート殻 無筋	1,000	m3	4,230	4,230	S単 203号
	合 計				5,443	
	単 価				5,443	
	*** B単一 35号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,502	1,502	S単 339号
S02123	コンクリート殻 有筋	1,000	m3	5,500	5,500	S単 204号
	合 計				7,002	
	単 価				7,002	
	*** B単一 36号 ***					
000036	坑内作業工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	坑内作業工	1,000	m	47,540	47,540	T単 1号
	合 計				47,540	
	単 価				47,540	
	*** B単一 37号 ***					
000037	坑外作業工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00002	坑外作業工	1,000	m	19,583	19,583	T単 2号
	合 計				19,583	
	単 価				19,583	
	*** B単一 38号 ***					
000038	残土処分		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00003	残土処分工 搬出先迄の距離19.0km以下	1,000	m3	5,728	5,728	T単 3号
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	0,050	ton	18,900	945	
S02123	残土処分費 砂質土	1,000	m3	1,440	1,440	S単 202号
	合 計				8,113	
	単 価				8,113	
	*** B単一 39号 ***					
000039	泥水処分		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00004	泥水処分工 搬出先迄の距離16.2km以下	1,000	m3	2,897	2,897	T単 4号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設汚泥 泥水	1.250	ton	12,000	15,000	S単 205号
	合 計				17,897	
	単 価				17,897	
	*** B単— 40号 ***					
000040	裏込め注入工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	裏込め注入工	1.000	m	4,605	4,605	T単 5号
	合 計				4,605	
	単 価				4,605	
	*** B単— 41号 ***					
000041	ビット・クラッシャー損料・交換工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00006	ビット・クラッシャー損料	1.000	式	3,170,000	3,170,000	T単 6号
	合 計				3,170,000	
	単 価				3,170,000	
	*** B単— 42号 ***					
000042	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	機械器具損料 管推進工関係	1.000	式	20,644,876	20,644,876	T単 7号
	合 計				20,644,876	
	単 価				20,644,876	
	*** B単— 43号 ***					
000043	推進管(鉄筋コンクリート管) φ1,000、JSWAS A-2、緩衝材含む		m		103.700 m	歩A 当たり算出
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手,,	40.000	本	194,000	7,760,000	S単 98号
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、半管、2種、50N、JA継手,,	1.000	本	165,000	165,000	S単 99号
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、JC挿し,,	1.000	本	215,000	215,000	S単 100号
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、φ-無,,	1.000	本	182,000	182,000	S単 101号
	合 計				8,322,000	
	単 価				80,251	
	*** B単— 44号 ***					
000044	支圧壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	支圧壁工	1.000	箇所	393,678	393,678	T単 8号
	合 計				393,678	
	単 価				393,678	
	*** B単— 45号 ***					
000045	クレーン設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00009	クレーン設備工 ラフテレーンクレーン16t吊り	27.000	日	47,200	1,274,400	T単 9号
	合 計				1,274,400	
	単 価				1,274,400	

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曾根サイホン建設その1工事

工事別工事名:曾根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
000046	発進坑口工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	発進坑口工	1.000	箇所	616,593	616,593	T単 10号
	合 計				616,593	
	単 価				616,593	
	*** B単一 47号 ***					
000047	到達坑口工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00011	到達坑口工	1.000	箇所	566,922	566,922	T単 11号
	合 計				566,922	
	単 価				566,922	
	*** B単一 48号 ***					
000048	鏡切り工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00012	鏡切り工	1.000	式	49,626	49,626	T単 12号
	合 計				49,626	
	単 価				49,626	
	*** B単一 49号 ***					
000049	推進用機器据付撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00013	推進用機器据付撤去工	1.000	箇所	375,221	375,221	T単 13号
	合 計				375,221	
	単 価				375,221	
	*** B単一 50号 ***					
000050	掘進機発進用受台工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00014	掘進機発進用受台工	1.000	箇所	72,349	72,349	T単 14号
	合 計				72,349	
	単 価				72,349	
	*** B単一 51号 ***					
000051	掘進機引上用受台工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00015	掘進機引上用受台工	1.000	箇所	96,959	96,959	T単 15号
	合 計				96,959	
	単 価				96,959	
	*** B単一 52号 ***					
000052	掘進機一体据付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00016	掘進機一体据付工	1.000	台	220,856	220,856	T単 16号
	合 計				220,856	
	単 価				220,856	
	*** B単一 53号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曾根サイホン建設その1工事						
工事別工事名:曾根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000053	掘進機分割搬出工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00017	掘進機分割搬出工	1.000	台	432,712	432,712	T単 17号
	合 計				432,712	
	単 価				432,712	
	*** B単一 54号 ***					
000054	通信配線設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00018	通信配線設備工	1.000	式	117,371	117,371	T単 18号
	合 計				117,371	
	単 価				117,371	
	*** B単一 55号 ***					
000055	換気設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00019	換気設備工	1.000	式	97,255	97,255	T単 19号
	合 計				97,255	
	単 価				97,255	
	*** B単一 56号 ***					
000056	注入設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00020	注入設備工	2.000	箇所	211,526	423,052	T単 20号
	合 計				423,052	
	単 価				423,052	
	*** B単一 57号 ***					
000057	送排水管設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00021	送排水管設置撤去工	1.000	式	2,375,145	2,375,145	T単 21号
	合 計				2,375,145	
	単 価				2,375,145	
	*** B単一 58号 ***					
000058	送水ポンプ据付撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00022	送水ポンプ据付撤去工	1.000	台	218,156	218,156	T単 22号
	合 計				218,156	
	単 価				218,156	
	*** B単一 59号 ***					
000059	排水ポンプ据付撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00023	排水ポンプ据付撤去工	1.000	台	218,156	218,156	T単 23号
	合 計				218,156	
	単 価				218,156	
	*** B単一 60号 ***					
000060	計測機器類設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曾根サイホン建設その1工事					
工事別工事名:曾根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00024	計測機器類設置撤去工	1.000	箇所	165,473	165,473	T単 24号
	合 計				165,473	
	単 価				165,473	
	*** B単— 61号 ***					
000061	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00025	機械器具損料 水力排土・管理設備工関係	1.000	式	1,275,840	1,275,840	T単 25号
	合 計				1,275,840	
	単 価				1,275,840	
	*** B単— 62号 ***					
000062	排土処理装置据付撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00026	排土処理装置据付撤去工	1.000	式	588,109	588,109	T単 26号
	合 計				588,109	
	単 価				588,109	
	*** B単— 63号 ***					
000063	処理設備付帯作業工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00027	処理設備付帯作業工	1.000	箇所	486,638	486,638	T単 27号
	合 計				486,638	
	単 価				486,638	
	*** B単— 64号 ***					
000064	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00028	機械器具損料 水力排土・処理設備工関係	1.000	式	2,899,430	2,899,430	T単 28号
	合 計				2,899,430	
	単 価				2,899,430	
	*** B単— 65号 ***					
000065	推進水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00029	推進水替工	1.000	式	356,796	356,796	T単 29号
	合 計				356,796	
	単 価				356,796	
	*** B単— 66号 ***					
000066	発動発電機運転		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00030	電力設備工	1.000	式	2,276,268	2,276,268	T単 30号
	合 計				2,276,268	
	単 価				2,276,268	
	*** B単— 67号 ***					
BA0108	基面整正 土砂部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 333号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単一 68号 ***					
BA0109	法面整形 土砂部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	954.8	955	S単 335号
	合 計				955	
	単 価				955	
	*** B単一 69号 ***					
B07302	砕石基礎 再生クラッシャー RC-40		m ³		141,000 m ³	歩A 当たり算出
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面） 岩	99,900	m ²	4,665	466,034	S単 8号
S01076	管水路基礎岩盤整形工（法面） 岩	57,400	m ²	2,764	158,654	S単 9号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシャー RC-40、ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m ³ 、振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式、区分Ⅰ、なし、なし	36,300	m ³	5,259	190,902	S単 240号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシャー RC-40、ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m ³ 、振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ、区分Ⅰ、なし、なし	104,600	m ³	6,121	640,257	S単 241号
	合 計				1,455,847	
	単 価				10,325	
	*** B単一 70号 ***					
BA0108	基面整正 土砂部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 333号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単一 71号 ***					
BA0109	法面整形 土砂部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	954.8	955	S単 335号
	合 計				955	
	単 価				955	
	*** B単一 72号 ***					
B07302	砕石基礎 再生クラッシャー RC-40		m ³		97,000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシャー RC-40、ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m ³ 、振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式、区分Ⅰ、なし、なし	49,000	m ³	5,259	257,691	S単 240号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシャー RC-40、ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m ³ 、振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ、区分Ⅰ、なし、なし	48,000	m ³	6,121	293,808	S単 241号
	合 計				551,499	
	単 価				5,686	
	*** B単一 73号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-40、発進立坑内		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,610	32,610	S単 345号
	合 計				32,610	
	単 価				32,610	
	*** B単一 74号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-40、到達立坑内		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,610	32,610	S単 345号
	合 計				32,610	
	単 価				32,610	
	*** B単一 75号 ***					
000075	鋼管引込 φ900,6mm		m		105,500 m	歩A 当たり算出
T00031	管引込工 φ900、直管	100.000	m	15,932	1,593,200	T単 31号
T00032	管引込工 φ900、短管(3m以下)、異形管	5.450	m	20,359	110,957	T単 32号
	合 計				1,704,157	
	単 価				16,153	
	*** B単一 76号 ***					
000076	鋼管据付 φ900		m		105,500 m	歩A 当たり算出
T00033	管据付工 φ900、直管	100.000	m	15,790	1,579,000	T単 33号
T00034	管据付工 φ900、短管(3.0m以下)、異形管	5.450	m	21,054	114,744	T単 34号
T00035	電気溶接 (裏当溶接) φ900、板厚t6	24.000	箇所	93,153	2,235,672	T単 35号
T00036	電気溶接 (裏当溶接) φ900、板厚t14	2.000	箇所	217,460	434,920	T単 36号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,900mm	26.000	箇所	6,294	163,644	S単 250号
	合 計				4,527,980	
	単 価				42,919	
	*** B単一 77号 ***					
000077	管材(鋼管) φ900,管厚6mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内挿管) STW400、6 t、900A×4000 L,,	19.000	本	488,000	9,272,000	S単 107号
S02116	鋼管 (内挿管) STW400、6 t、900A×4000 L、グラウトホール付き,,	6.000	本	598,000	3,588,000	S単 108号
S02116	裏当金 900用、6 t、B50mm (2つ割り) ,,	24.000	組	33,900	813,600	S単 109号
	合 計				13,673,600	
	単 価				136,736	
	*** B単一 78号 ***					
000078	管材(鋼管) φ900,管厚14mm		m		5,500 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内挿管) STW400、14 t、900A×3000 L,,	1.000	本	672,000	672,000	S単 110号
S02116	鋼管 (内挿管) STW400、14t、900A×2450 L,,	1.000	本	807,000	807,000	S単 111号
S02116	裏当金 900用、6 t、B50mm (2つ割り) ,,	2.000	組	33,900	67,800	S単 109号
	合 計				1,546,800	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				281,236	
	*** B単一 79号 ***					
000079	充填工 エアミルク		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00040	充填工	1.000	m3	8,147	8,147	T単 40号
	合 計				8,147	
	単 価				8,147	
	*** B単一 80号 ***					
000080	鋼管据付 φ900mm, 8mm~14mm, 参考延長19.5m		本		6,000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600~1900) 4.0m管, 900mm, 8mm, トラックルン, たて込み簡易土留以外, なし	6.000	本	40,987	245,922	S単 245号
S02116	鋼管 (1 フランジT字管) STW400、8t、900A×6000L×900A×700H、F12板フランチ,,	1.000	本	2,960,000	2,960,000	S単 115号
S02116	鋼管 (T字管) STW400、14t、900A×2040L×900A×700H、閉塞蓋PL-45t,,	1.000	本	1,970,000	1,970,000	S単 116号
S02116	鋼管 (1 フランジT字管) STW400、14t、900A×2300L×900A×1000H、F12板フランチ,,	1.000	本	2,420,000	2,420,000	S単 117号
S02116	鋼管 (曲管) STW400、14 t、900A×89°53'6"×1050L/1150L,,	1.000	本	1,220,000	1,220,000	S単 118号
S02116	鋼管 (直管) STW400、8 t、900A×4840L,,	1.000	本	620,000	620,000	S単 119号
S02116	鋼管 (曲管) STW400、8 t、900A×88°58'27"×1050L/1050L,,	1.000	本	891,000	891,000	S単 120号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 900mm, 6mm	2.000	箇所	58,403	116,806	S単 247号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 900mm, 8mm	3.000	箇所	65,761	197,283	S単 248号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 900mm, 14mm	3.000	箇所	85,308	255,924	S単 249号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装, 900mm	8.000	箇所	6,294	50,352	S単 250号
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 900mm	5.000	箇所	48,463	242,315	S単 251号
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートなし), 900mm	3.000	箇所	38,944	116,832	S単 252号
	合 計				11,306,434	
	単 価				1,884,406	
	*** B単一 81号 ***					
B07228	鋼管 900mm, 6mm		m		69,900 m	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600~1900) 9.0m管, 900mm, 6mm, トラックルン, たて込み簡易土留以外, なし	6.000	本	42,126	252,756	S単 246号
S02116	鋼管 (直管) STW400、6 t、900A×9000L,,	6.000	本	929,000	5,574,000	S単 121号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 900mm, 6mm	6.000	箇所	58,403	350,418	S単 247号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装, 900mm	6.000	箇所	6,294	37,764	S単 250号
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 900mm	6.000	箇所	48,463	290,778	S単 251号
	合 計				6,505,716	
	単 価				93,072	
	*** B単一 82号 ***					
B07232	異形管 鋼管路線, 鋼製, 参考延長12.4m		本		6,000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600~1900) 9.0m管, 900mm, 6mm, トラックルン, たて込み簡易土留以外, なし	6.000	本	42,126	252,756	S単 246号
S02116	鋼管 (1 フランジT字管) STW400、6t、900A×2050L×600A×1800H、F12板フランチ,,	1.000	本	1,420,000	1,420,000	S単 122号
S02116	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×1000L、(転落防止柵含む),,	1.000	本	379,000	379,000	S単 123号
S02116	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×2201L,,	1.000	本	548,000	548,000	S単 124号
S02116	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×3000L,,	1.000	本	595,000	595,000	S単 125号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (1 フランジ排水T字管) STW400、6t、900A×2000L×350A×650L、F12板フランジ 350、,	1.000	本	956,000	956,000	S 単 126号
S02116	鋼管 (曲管) STW400、6、900A×37 ° 2 ' 54 " ×1170L/1000L、HB33 ° 44、,	1.000	本	883,000	883,000	S 単 127号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 900mm、6mm	4.000	箇所	58,403	233,612	S 単 247号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装、900mm	4.000	箇所	6,294	25,176	S 単 250号
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり)、900mm	4.000	箇所	48,463	193,852	S 単 251号
	合 計				5,486,396	
	単 価				914,399	
	*** B単一 83号 ***					
000083	伸縮可とう管 900mm、偏心量100mm、L=1.75m/本		基		1.000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 9.0m管、900mm、6mm、トラックレシ、たて込み簡易土留以外、なし	1.000	本	42,126	42,126	S 単 246号
S02116	伸縮可とう管 (タイボルト付) φ900用(0.D.914.4)、設計内圧0.66Mpa未満、偏心量100、,	1.000	基	6,270,000	6,270,000	S 単 128号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 900mm、6mm	1.000	箇所	58,403	58,403	S 単 247号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装、900mm	1.000	箇所	6,294	6,294	S 単 250号
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり)、900mm	1.000	箇所	48,463	48,463	S 単 251号
	合 計				6,425,286	
	単 価				6,425,286	
	*** B単一 84号 ***					
B07232	異形管 鋼管路線、鋼製、参考延長1.0m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管、350mm、6.0mm、たて込み簡易土留以外、なし	1.000	本	16,587	16,587	S 単 244号
S02116	鋼管 (2 フランジ短管) STW400、6t、350A×1000L、F12板フランジ 350A-RF、,	1.000	本	815,000	815,000	S 単 129号
	合 計				831,587	
	単 価				831,587	
	*** B単一 85号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU、350mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU、350mm、片受直管スプ付、4.0m管、3箇所、なし	1.000	m	12,966	12,966	S 単 242号
	合 計				12,966	
	単 価				12,966	
	*** B単一 86号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ350		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ350、,	1.000	個	145,950	145,950	S 単 130号
	合 計				145,950	
	単 価				145,950	
	*** B単一 87号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ350、45 °		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45 ° ベント管) φ350、離脱防止リング内蔵型FRP製異形管、,	1.000	個	150,000	150,000	S 単 131号
	合 計				150,000	
	単 価				150,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 88号 ***					
B07230	弁類 空気弁,100mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり	1,000	基	28,351	28,351	S単 254号
S02116	水道用急速空気弁 PDCPD製、7.5K、φ100、補修弁含む,,	1,000	個	222,000	222,000	S単 132号
	合 計				250,351	
	単 価				250,351	
	*** B単一 89号 ***					
B07230	弁類 制水弁,350mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製,350mm,パッキン,なし	1,000	基	32,712	32,712	S単 253号
S02116	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 7.5K(内ねじ)、φ350、FCD製、合成樹脂塗装,,	1,000	個	442,000	442,000	S単 133号
	合 計				474,712	
	単 価				474,712	
	*** B単一 90号 ***					
000090	プレキャスト樹設置 □1,800		基		1,000	歩A 当たり算出
T00051	プレキャスト樹設置(矩形) □1800	1,000	基	189,909	189,909	T単 43号
S02116	二分割底版 1800×1800×300、開口650,,	1,000	組	863,000	863,000	S単 134号
S02116	角型マンホール直壁 1800×1800×900,,	2,000	個	363,000	726,000	S単 135号
	合 計				1,778,909	
	単 価				1,778,909	
	*** B単一 91号 ***					
000091	FRP製蓋 2,160*2,160、2分割、開口蓋付き		組		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2,000	枚	399	798	S単 237号
S02116	FRP製覆蓋,2160×2160、2分割、開口蓋付き 付付属品 (パッキン、アンカー材、取手) 含む,,	1,000	組	1,000,000	1,000,000	S単 136号
	合 計				1,000,798	
	単 価				1,000,798	
	*** B単一 92号 ***					
000092	プレキャスト樹設置 □1,800		基		1,000	歩A 当たり算出
T00051	プレキャスト樹設置(矩形) □1800	1,000	基	189,909	189,909	T単 43号
S02116	二分割底版 1800×1800×300、開口950,,	1,000	組	892,000	892,000	S単 137号
S02116	角型マンホール直壁 1800×1800×900,,	2,000	個	363,000	726,000	S単 135号
	合 計				1,807,909	
	単 価				1,807,909	
	*** B単一 93号 ***					
000093	FRP製蓋 2,160*2,160、2分割、開口蓋付き		組		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2,000	枚	399	798	S単 237号
S02116	FRP製覆蓋,2160×2160、2分割、開口蓋付き 付付属品 (パッキン、アンカー材、取手) 含む,,	1,000	組	1,000,000	1,000,000	S単 136号
	合 計				1,000,798	
	単 価				1,000,798	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 94号 ***					
000094	プレキャスト樹 φ1,800		基		1,000	歩A 当たり算出
T00053	プレキャスト樹設置(円形) φ1800	1.000	基	125,871	125,871	T単 45号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	36,430	36,430	S単 360号
S02116	組立式マンホール(管取付壁) φ1800×H2100、Ⅱ種足掛け金物含む,,	1.000	個	924,000	924,000	S単 138号
S02116	組立式マンホール(踊場直壁) φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅱ種、足掛け金物含む,,	1.000	個	921,000	921,000	S単 139号
S02116	組立式マンホール(直壁) φ1800×H2100、Ⅱ種、足掛け金物含む,,	1.000	個	767,000	767,000	S単 140号
S02116	組立式マンホール(踊場直壁) φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅰ種、足掛け金物含む,,	1.000	個	863,000	863,000	S単 141号
S02116	組立式マンホール(直壁) φ1800×H2100、Ⅰ種、足掛け金物含む,,	1.000	個	656,000	656,000	S単 142号
S02116	組立式マンホール(スラブ) φ900/φ1800×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む,,	1.000	個	386,000	386,000	S単 143号
S02116	組立式マンホール(直壁) φ900×H300、Ⅰ種足掛け金物含む,,	1.000	個	18,600	18,600	S単 144号
S02116	組立式マンホール(斜壁) φ900×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む,,	1.000	個	24,200	24,200	S単 145号
S02116	組立式マンホール(調整リング) φ900×H150、足掛け金物含む,,	1.000	個	31,700	31,700	S単 146号
	合 計				4,753,801	
	単 価				4,753,801	
	*** B単一 95号 ***					
000095	中間スラブ FRP製		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRPスラブ、φ900、40×40×6、H39 付属品(受けアングル、アンカー材)含む,,	1.000	組	163,000	163,000	S単 147号
	合 計				163,000	
	単 価				163,000	
	*** B単一 96号 ***					
000096	マンホール蓋(親子蓋) φ900-600		組		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	986	986	S単 238号
S02116	マンホール蓋(親子蓋) φ900×φ600、T-25、受枠とも,,	1.000	個	417,000	417,000	S単 148号
	合 計				417,986	
	単 価				417,986	
	*** B単一 97号 ***					
000097	プレキャスト保護工		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1.000	基	5,523	5,523	S単 357号
S02116	仕切弁保護(2号蓋枠付) φ350×H150,,	1.000	個	42,500	42,500	S単 149号
S02116	仕切弁保護(上部枠) φ350×H150,,	1.000	個	16,900	16,900	S単 150号
S02116	仕切弁保護(中部枠) φ350×H200,,	2.000	個	9,960	19,920	S単 151号
S02116	仕切弁保護(中部枠) φ350×H300,,	1.000	個	17,600	17,600	S単 152号
S02116	仕切弁保護(下部枠) φ350×H300,,	1.000	個	21,000	21,000	S単 153号
S02116	仕切弁保護(スラブ) φ450×H40,,	1.000	個	16,400	16,400	S単 154号
	合 計				139,843	
	単 価				139,843	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 98号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150,2倍 [※] 反折シラス		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm,50m,2倍 [※] 反折シラス,,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 155号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,582	9,833	S単 85号
	合 計				28,633	
	単 価				286	
	*** B単一 99号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,219	2,219	S単 324号
	合 計				2,219	
	単 価				2,219	
	*** B単一 100号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単一 101号 ***					
B01209	埋戻 砕石(RC-40)		m3		180.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	216.000	m3	1,400	302,400	S単 201号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	58.000	m3	2,653	153,874	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	122.000	m3	2,090	254,980	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	122.000	m3	906.4	110,581	S単 332号
	合 計				821,835	
	単 価				4,566	
	*** B単一 102号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケツ約 バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1.000	m3	4,507	4,507	S単 329号
	合 計				4,507	
	単 価				4,507	
	*** B単一 103号 ***					
000103	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 粘性土	1.000	m3	2,520	2,520	S単 206号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単一 104号 ***					
BA0210	プレキャスト擁壁設置 H2200		m		24.500 m	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	24.500	m	18,100	443,450	S単 337号
S02116	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L2000,.,	7.000	個	164,000	1,148,000	S単 156号
S02116	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L1250,.,	2.000	個	168,000	336,000	S単 157号
S02116	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L994,.,	1.000	個	147,000	147,000	S単 158号
S02116	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L995,.,	1.000	個	147,000	147,000	S単 159号
S02116	プレキャストL型擁壁 (コーナー部) H2200×B1650×L2000,.,	2.000	個	344,000	688,000	S単 160号
	合 計				2,909,450	
	単 価				118,753	
	*** B単ー 105号 ***					
BA0306	裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,クラッシャー C-40 40～0mm (JIS規格品)	1.000	m3	8,453	8,453	S単 342号
	合 計				8,453	
	単 価				8,453	
	*** B単ー 106号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	279.2	279	S単 318号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	整形工 人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	295	295	S単 7号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単ー 108号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単ー 109号 ***					
B01209	埋戻		m3		288.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	95.000	m3	2,235	212,325	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	23.000	m3	1,672	38,456	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	23.000	m3	604	13,892	S単 10号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,なし	37.000	m3	448	16,576	S単 11号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	133.000	m3	267.4	35,564	S単 331号
	合 計				316,813	
	単 価				1,100	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 110号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,023	3,023	S単 328号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単一 111号 ***					
000111	作業残土処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 砂質土	1,000	m3	1,440	1,440	S単 202号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
	*** B単一 112号 ***					
000112	プレキャストボックスカルバート B1300*H600		m		26,400 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし	26,400	m	25,020	660,528	S単 356号
S02116	ボックスカルバート (標準) HTC,B1300×H600×L2000,T-25用 土被り1.0~2.0m,,	11,000	個	309,000	3,399,000	S単 161号
S02116	ボックスカルバート (短尺) HTC,B1300×H600×L948,T-25用 土被り1.0~2.0m,,	1,000	個	270,000	270,000	S単 162号
S02116	ボックスカルバート (短尺) HTC,B1300×H600×L1586,T-25用 土被り1.0~2.0m,,	1,000	個	369,000	369,000	S単 163号
S02116	ボックスカルバート (短尺) HTC,B1300×H600×L1850,T-25用 土被り1.0~2.0m,,	1,000	個	410,000	410,000	S単 164号
	合 計				5,108,528	
	単 価				193,505	
	*** B単一 113号 ***					
000113	プレキャスト接続構 □2100,H2500		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00052	プレキャスト樹設置(矩形) □2100	1,000	基	231,591	231,591	T単 44号
S02116	組立式マンホール (底版付管取付壁) 矩形,2100×2100×900,,	1,000	個	803,000	803,000	S単 165号
S02116	組立式マンホール (直壁)・矩形 2100×2100×1600,グレーチング用受枠加工、足掛金物含む,,	1,000	個	789,000	789,000	S単 166号
S02116	開口加工費 組立式マンホール、B1300×H600BOXカルバート開口加工,,	2,000	箇所	90,200	180,400	S単 167号
S02116	開口加工費 組立式マンホール、φ350開口加工,,	1,000	箇所	33,200	33,200	S単 168号
	合 計				2,037,191	
	単 価				2,037,191	
	*** B単一 114号 ***					
000114	プレキャスト接続構 □2100,H2600		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00052	プレキャスト樹設置(矩形) □2100	1,000	基	231,591	231,591	T単 44号
S02116	組立式マンホール (底版付管取付壁) 矩形,2100×2100×900,,	1,000	個	803,000	803,000	S単 165号
S02116	組立式マンホール (直壁)・矩形 2100×2100×1700,グレーチング用受枠加工、足掛金物含む,,	1,000	個	883,000	883,000	S単 169号
S02116	開口加工費 組立式マンホール、B1300×H600BOXカルバート開口加工,,	2,000	箇所	90,200	180,400	S単 167号
S02116	開口加工費 組立式マンホール、φ200開口加工,,	1,000	箇所	19,000	19,000	S単 170号
	合 計				2,116,991	
	単 価				2,116,991	
	*** B単一 115号 ***					

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000115	グレーチング(接続桧) 3分割グレーチング		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、-、-、再利用撤去を行なわない	3.000	枚	986	2,958	S単 239号
S02116	グレーチング(長スパン用) B2100×L2100 (3分割B730)、T-25、受枠含む、	1.000	組	791,000	791,000	S単 171号
	合 計				793,958	
	単 価				793,958	
	*** B単ー 116号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm		m		21,800	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm、片受直管クランプ付、4.0m管、0箇所、なし	21.800	m	9,079	197,922	S単 243号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工) 90°ベンド、φ300(原管VU)、	1.000	個	59,900	59,900	S単 172号
	合 計				257,822	
	単 価				11,827	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	接続桧設置 □600、H800		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、200kgを超え400kg以下、有り、なし	1.000	基	6,461	6,461	S単 358号
S02116	集水桧 □600、H800、桧ベース、グレーチング蓋 (普通目)、	1.000	基	173,000	173,000	S単 173号
	合 計				179,461	
	単 価				179,461	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	コンクリート止壁 21N-8-25(高桧B)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-8-25(20)(高桧B) W/C60%	0.130	m3	35,850	4,661	S単 348号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.340	m ²	10,350	13,869	S単 355号
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、なし	0.013	ton	322,819	4,197	S単 214号
	合 計				22,727	
	単 価				22,727	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	一筆排水桧		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、50kg以上80kg以下、無し、なし	1.000	基	3,517	3,517	S単 359号
S02116	一筆排水桧 400×200×600、	1.000	基	14,200	14,200	S単 174号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m、	0.330	本	9,210	3,039	S単 175号
	合 計				20,756	
	単 価				20,756	
	*** B単ー 120号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻、なし	1.000	m ²	70	70	S単 255号
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 無	1.000	m ²	23	23	S単 256号
	合 計				93	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				93	
	*** B単ー 121号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	279.2	279	S単 318号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単ー 122号 ***					
B18241	安定シート 撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	79	79	S単 296号
	合 計				79	
	単 価				79	
	*** B単ー 123号 ***					
B18321	土のう 撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,パ ック秒,,0m3,,,なし	1,000	袋	1,025	1,025	S単 290号
	合 計				1,025	
	単 価				1,025	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	仮排水管撤去 φ300、ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00065	仮排水管撤去 φ300mm、ポリエチレン管(ダブル管)	1,000	m	111	111	T単 50号
	合 計				111	
	単 価				111	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	仮排水管撤去 φ700、ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00066	仮排水管撤去 φ700mm、ポリエチレン管(ダブル管)	1,000	m	461	461	T単 51号
	合 計				461	
	単 価				461	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	仮排水管撤去 φ800、ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00067	仮排水管撤去 φ800mm、ポリエチレン管(ダブル管)	1,000	m	654	654	T単 52号
	合 計				654	
	単 価				654	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	仮排水管撤去 φ1100、ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00069	仮排水管撤去 φ1100mm、ポリエチレン管(ダブル管)	1,000	m	921	921	T単 54号
	合 計				921	
	単 価				921	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 128号 ***					
000128	仮排水管撤去		m		1,000 m	歩A
	φ1500、ポリエチレン管(ダブル管)					当たり算出
T00070	仮排水管撤去	1,000	m	1,082	1,082	T単 55号
	φ1500mm、ポリエチレン管(ダブル管)					
	合 計				1,082	
	単 価				1,082	
	*** B単一 129号 ***					
000129	現場発生材運搬		ton		1,000 ton	歩A
	仮排水管(右岸分)					当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊	1,000	ton	9,049	9,049	S単 208号
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:無し、2.0km以下	1,000	ton	908.5	909	S単 209号
	合 計				9,958	
	単 価				9,958	
	*** B単一 130号 ***					
000130	現場発生材運搬		ton		1,000 ton	歩A
	仮排水管(左岸分)					当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊	1,000	ton	9,049	9,049	S単 208号
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:無し、4.0km以下	1,000	ton	18,820	18,820	S単 210号
	合 計				27,869	
	単 価				27,869	
	*** B単一 131号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A
						当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単一 132号 ***					
000132	土砂運搬		m3		1,000 m3	歩A
	仮置場～右岸拡幅部					当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,普通	1,000	m3	910	910	S単 1号
	合 計				910	
	単 価				910	
	*** B単一 133号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A
						当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1,000	m3	1,098	1,098	S単 316号
	合 計				1,098	
	単 価				1,098	
	*** B単一 134号 ***					
B01209	埋戻		m3		1,000 m3	歩A
	砂質土、右岸拡幅部					当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,235	2,235	S単 3号
	合 計				2,235	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,235	
	*** B単ー 135号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.2	242	S単 315号
	合 計				242	
	単 価				242	
	*** B単ー 136号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ紗 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	418.1	418	S単 330号
	合 計				418	
	単 価				418	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	盛土(復旧) 現地土、迂回路(松沢)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ) 土砂,5,000m3未満	1.000	m3	176	176	S単 325号
	合 計				176	
	単 価				176	
	*** B単ー 138号 ***					
B18402	工事用道路補修 既設道路(右岸市道)		路線		1,000 路線	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) 再生クラッシャー RC-40,なし,なし	1,175.000	m ²	104	122,200	S単 298号
	合 計				122,200	
	単 価				122,200	
	*** B単ー 139号 ***					
B18402	工事用道路補修 工事用道路(耕地部)		路線		2,000 路線	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) クラッシャー C-40,なし,なし	1,325.000	m ²	137	181,525	S単 299号
	合 計				181,525	
	単 価				90,763	
	*** B単ー 140号 ***					
B18203	敷鉄板 賃料～撤去		m ²		74,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし	74.300	m ²	160	11,888	S単 294号
S02114	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [360日間]	65.000	m ² 供用日	2,632	171,080	S単 78号
S02114	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [345日間]	9.200	m ² 供用日	2,522	23,202	S単 79号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	74.000	m ²	118	8,732	S単 80号
	合 計				214,902	
	単 価				2,904	
	*** B単ー 141号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾟｯｸｸﾗﾌﾞ ﾊﾟｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,023	3,023	S単 328号
	合 計				3,023	
	単 価				3,023	
	*** B単一 142号 ***					
B01210	作業残土処理 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 砂質土	1.000	m3	1,440	1,440	S単 202号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
	*** B単一 143号 ***					
000143	廃プラスチック類運搬 土木ｼｰﾄ,大型土のう		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊	0.350	ton	9,049	3,167	S単 208号
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2.9t吊,DID区間の有無:有り,20.0km以下	0.350	ton	10,520	3,682	S単 211号
	合 計				6,849	
	単 価				6,849	
	*** B単一 144号 ***					
000144	廃プラスチック類処理 土木ｼｰﾄ,大型土のう		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分費 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	S単 207号
	合 計				7,000	
	単 価				7,000	
	*** B単一 145号 ***					
000145	作業土工(床掘)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	11.600	m3	2,219	25,740	S単 324号
	合 計				25,740	
	単 価				25,740	
	*** B単一 146号 ***					
000146	作業土工(埋戻し)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	12.900	m3	1,790	23,091	S単 317号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	11.600	m3	2,235	25,926	S単 3号
	合 計				49,017	
	単 価				49,017	
	*** B単一 147号 ***					
BA0301	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,373	1,373	S単 340号
	合 計				1,373	
	単 価				1,373	
	*** B単一 148号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0302	コンクリート 18N-8-25(高炉B)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック紗(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,740	41,740	S単 349号
	合 計				41,740	
	単 価				41,740	
	*** B単一 149号 ***					
000149	仮設鋼矢板 圧入,引抜き		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
T00061	硬質地盤クリア工法(フライール式パネーガ) IV型,圧入長13.5m	10.000	枚	1,077,619	10,776,190	T単 46号
S18185	油圧引抜き工 (鋼矢板) IV型,15m以下	10.000	枚	11,664	116,640	S単 300号
T00063	横継ぎ溶接					
		10.000	枚	44,085	440,850	T単 48号
S02104	ガス切断 13～17mm	7.400	m	3,668	27,143	S単 13号
	合 計				11,360,823	
	単 価				1,136,082	
	*** B単一 150号 ***					
000150	仮設鋼矢板 圧入(埋殺し)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
T00061	硬質地盤クリア工法(フライール式パネーガ) IV型,圧入長13.5m	10.000	枚	1,077,619	10,776,190	T単 46号
T00063	横継ぎ溶接					
		10.000	枚	44,085	440,850	T単 48号
	合 計				11,217,040	
	単 価				1,121,704	
	*** B単一 151号 ***					
000151	賃料(鋼矢板)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,200日,1回	1.000	ton	26,490	26,490	S単 289号
	合 計				26,490	
	単 価				26,490	
	*** B単一 152号 ***					
000152	購入(鋼矢板) 継矢板分,中古品相当		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板(中古品相当) U形 IV型(新品価格*90%),,	1.000	ton	180,000	180,000	S単 176号
	合 計				180,000	
	単 価				180,000	
	*** B単一 153号 ***					
000153	仮設鋼矢板圧入 コーナー部 (反力用)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00062	硬質地盤クリア工法(フライール式パネーガ) IV型,圧入長8.0m,コーナー部反力用	3.000	枚	291,713	875,139	T単 47号
S18185	油圧引抜き工 (鋼矢板) IV型,9m以下	3.000	枚	8,246	24,738	S単 301号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,200日,1回	1.826	ton	26,490	48,371	S単 289号
	合 計				948,248	
	単 価				948,248	
	*** B単一 154号 ***					

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18284	切梁・腹起し H-300		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,140日,1回,なし	1.000	ton	121,500	121,500	S単 293号
	合 計				121,500	
	単 価				121,500	
	*** B単ー 155号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-350		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,140日,1回,なし	1.000	ton	121,500	121,500	S単 293号
	合 計				121,500	
	単 価				121,500	
	*** B単ー 156号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-400		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,140日,1回,なし	1.000	ton	121,500	121,500	S単 293号
	合 計				121,500	
	単 価				121,500	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	硬質地盤対応型圧入機 据付・解体 普通鋼矢板用、フライバル式 ^ハ イローガ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T00064	硬質地盤対応型圧入機 据付・解体 普通鋼矢板用(フライバル式 ^ハ イローガ)	1.000	回	574,469	574,469	T単 49号
	合 計				574,469	
	単 価				574,469	
	*** B単ー 158号 ***					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き	1.000	回	62,189	62,189	S単 302号
	合 計				62,189	
	単 価				62,189	
	*** B単ー 159号 ***					
BA0102	積込(ルーズ) 施工ヤード造成		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,098	1,098	S単 316号
	合 計				1,098	
	単 価				1,098	
	*** B単ー 160号 ***					
B18321	土のう 耐候性大型土のう、製作・設置・撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, ^ハ ツツ ^ハ ,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	9,609	9,609	S単 291号
S18002	大型土のう工 撤去, ^ハ ツツ ^ハ ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,025	1,025	S単 290号
	合 計				10,634	
	単 価				10,634	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 161号 ***					
000161	作業土工(床掘)					歩A
	仮設排水路		式		1,000	式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	82,000	m3	2,219	181,958	S単 324号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,普通	82,000	m3	781	64,042	S単 2号
	合 計				246,000	
	単 価				246,000	
	*** B単一 162号 ***					
000162	仮設排水管設置・撤去					歩A
	φ1100,ポリエチレン管(ダブル管)		m		15,600	m 当たり算出
T00068	仮排水管設置・撤去					
	φ1100mm,ポリエチレン管(ダブル管)	15,600	m	2,761	43,072	T単 53号
S02116	高密度ポリエチレン管					
	φ1100,損耗率65%(6月以上1年未満),,	15,600	m	59,800	932,880	S単 177号
S02116	高密度ポリエチレン管継手材					
	ダブル構造(無孔) 波状管用、φ1100,,	3,000	組	66,300	198,900	S単 178号
	合 計				1,174,852	
	単 価				75,311	
	*** B単一 163号 ***					
000163	掘削土留(ラバープレート)					歩A
	径3,000		m		8,000	m 当たり算出
T00071	掘削土留工(ラバープレート)					
	B工法-1,土砂,h5.0m以下,径2.5~4.0m	2,450	m	116,882	286,361	T単 56号
T00072	掘削土留工(ラバープレート)					
	B工法-1,岩,h5.0m以下,径2.5~4.0m	1,550	m	255,585	396,157	T単 57号
T00073	掘削土留工(ラバープレート)					
	B工法-1,岩,h5.0m以上~10.0m以下,径2.5~4.0m	4,000	m	297,455	1,189,820	T単 58号
S02116	ライナープレート					
	円形φ3,000,黒皮,t=2.7mm,,	8,000	m	141,000	1,128,000	S単 179号
	合 計				3,000,338	
	単 価				375,042	
	*** B単一 164号 ***					
BA0113	掘削補助機械搬入搬出		回		1,000	回 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	掘削補助機械搬入搬出,なし	1,000	回	48,430	48,430	S単 326号
	合 計				48,430	
	単 価				48,430	
	*** B単一 165号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	18N-8-40		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	35,210	35,210	S単 350号
	合 計				35,210	
	単 価				35,210	
	*** B単一 166号 ***					
000166	グラウト工		m3		1,000	m3 当たり算出
T00074	グラウト工					
		1,000	m3	27,355	27,355	T単 59号
	合 計				27,355	
	単 価				27,355	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1 工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 167号 ***					
BA0301	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,373	1,373	S単 340号
	合 計				1,373	
	単 価				1,373	
	*** B単ー 168号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-25(高炉B)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	44,630	44,630	S単 351号
	合 計				44,630	
	単 価				44,630	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	ライナープレート撤去 円形,φ3,000mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00075	ライナープレート撤去 円形,φ3,000mm	1,000	m	43,691	43,691	T単 60号
	合 計				43,691	
	単 価				43,691	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	ライナープレート切断 上流接続側		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3~7mm	1,000	m	2,160	2,160	S単 14号
	合 計				2,160	
	単 価				2,160	
	*** B単ー 171号 ***					
BA0101	掘削 施工ヤード		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	1,000	m ³	1,246	1,246	S単 314号
S01032	ﾀﾝｸﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,ﾊﾞｯｸ容量 0.45m ³ m ³ ,無し,普通	1,000	m ³	781	781	S単 2号
	合 計				2,027	
	単 価				2,027	
	*** B単ー 172号 ***					
B18321	土のう 耐候性大型土のう,製作・設置・撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸ,現地土,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,660	7,660	S単 292号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸ,0m ³ ,,,なし	1,000	袋	1,025	1,025	S単 290号
	合 計				8,685	
	単 価				8,685	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	薬液注入工(発進立坑) 二重管ダブルパッカー工法		本		38,000	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,7.85m,0m,2.5m	10,000	本	106,979	1,069,790	S単 215号
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,7.59m,0m,2.63m	28,000	本	104,260	2,919,280	S単 216号

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.55m,10.35m,255 L	10.000	本	14,729	147,290	S単 219号
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.9m,10.22m,182 L	28.000	本	11,448	320,544	S単 220号
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,6.55m,10.35m,712 L	10.000	本	68,214	682,140	S単 226号
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,6.9m,10.22m,509 L	28.000	本	49,588	1,388,464	S単 227号
T00081	薬液注入管 発進坑口部 1	10.000	本	9,662	96,620	T単 61号
T00082	薬液注入管 発進坑口部 2 (平均延長)	28.000	本	8,768	245,504	T単 62号
	合 計				6,869,632	
	単 価				180,780	
	*** B単一 174号 ***					
000174	薬液注入工(到達立坑) 二重管ダブルパッカー工法		本		59,000	歩A 当たり算出
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,7.65m,1.35m,0m	45.000	本	99,857	4,493,565	S単 217号
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,7.05m,1.35m,0m	14.000	本	94,510	1,323,140	S単 218号
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 0.55m,9m,390 L	15.000	本	18,883	283,245	S単 221号
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 0.55m,9m,432 L	5.000	本	20,574	102,870	S単 222号
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 0.55m,9m,451 L	16.000	本	21,373	341,968	S単 223号
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 8m,9m,79 L	9.000	本	6,998	62,982	S単 224号
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 4.6m,8.4m,177 L	14.000	本	11,139	155,946	S単 225号
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,0.55m,9m,1303 L	15.000	本	119,071	1,786,065	S単 228号
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,0.55m,9m,1488 L	5.000	本	135,448	677,240	S単 229号
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,0.55m,9m,1646 L	16.000	本	149,435	2,390,960	S単 230号
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,8m,9m,110 L	9.000	本	14,613	131,517	S単 231号
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,4.6m,8.4m,597 L	14.000	本	56,734	794,276	S単 232号
T00083	薬液注入管 到達側部	36.000	本	17,721	637,956	T単 63号
T00084	薬液注入管 到達底部	9.000	本	4,325	38,925	T単 64号
T00085	薬液注入管 到達坑口部	14.000	本	9,305	130,270	T単 65号
	合 計				13,350,925	
	単 価				226,287	
	*** B単一 175号 ***					
000175	薬液注入施設据付・解体		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,1セット,削孔	1.000	現場	250,097	250,097	S単 233号
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入	1.000	現場	645,764	645,764	S単 234号
	合 計				895,861	
	単 価				895,861	
	*** B単一 176号 ***					
000176	薬液注入施設移設		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルパッカー工法,1セット,削孔	1.000	回	164,974	164,974	S単 235号
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入	1.000	回	414,493	414,493	S単 236号
	合 計				579,467	
	単 価				579,467	

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 177号 ***					
000177	用水		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	用水 水道水(小野市),,	1,000	m3	322	322	S単 114号
	合 計				322	
	単 価				322	
	*** B単一 178号 ***					
000178	用水		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	用水 水道水(加東市),,	1,000	m3	296	296	S単 186号
	合 計				296	
	単 価				296	
	*** B単一 179号 ***					
000179	薬液注入排泥処理費 泥水		ton		16,700 ton	歩A 当たり算出
T00087	排泥処理費 現地処理～運搬	43,000	日	46,779	2,011,497	T単 66号
S02123	建設汚泥 泥水	16,700	ton	12,000	200,400	S単 205号
	合 計				2,211,897	
	単 価				132,449	
	*** B単一 180号 ***					
000180	管引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00037	管引込設備 設置・撤去	1,000	箇所	653,452	653,452	T単 37号
	合 計				653,452	
	単 価				653,452	
	*** B単一 181号 ***					
000181	送気設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00038	換気設備 設置・撤去	1,000	設備	305,027	305,027	T単 38号
	合 計				305,027	
	単 価				305,027	
	*** B単一 182号 ***					
000182	照明設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00039	照明設備	1,000	式	354,072	354,072	T単 39号
	合 計				354,072	
	単 価				354,072	
	*** B単一 183号 ***					
000183	充填設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00041	充填設備 設置・撤去	1,000	箇所	175,592	175,592	T単 41号
	合 計				175,592	
	単 価				175,592	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名:曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 184号 ***					
000184	管端部処理		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	銅板 (無規格品) 厚板 厚16,19,22,25×914×1829,,	0.180	ton	130,000	23,400	S単 189号
S18054	銅板設置 設置,0,0,なし	1.200	m	171	205	S単 295号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	2.800	m	961	2,691	S単 12号
S18002	大型土のう工 製作・設置,パ ック材,現地上,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,なし,なし	1.000	袋	7,660	7,660	S単 292号
	合 計				33,956	
	単 価				33,956	
	*** B単一 185号 ***					
000185	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	S単 95号
	合 計				15,912	
	単 価				15,912	
	*** B単一 186号 ***					
000186	観測井戸(発進側)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00088	観測井戸設置 発進側,L=11.4m	1.000	箇所	463,852	463,852	T単 67号
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	67,700	67,700	S単 312号
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	8,780	8,780	S単 313号
	合 計				540,332	
	単 価				540,332	
	*** B単一 187号 ***					
000187	観測井戸(到達側)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00089	観測井戸設置 到達側,L=10.0m	1.000	箇所	408,421	408,421	T単 68号
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	67,700	67,700	S単 312号
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	8,780	8,780	S単 313号
	合 計				484,901	
	単 価				484,901	
	*** B単一 188号 ***					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1.000	ton	15,940	15,940	S単 305号
	合 計				15,940	
	単 価				15,940	
	*** B単一 189号 ***					
B19002	仮設材輸送 山留材		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1.000	ton	13,680	13,680	S単 306号
	合 計				13,680	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,680	
	*** B単一 190号 ***					
BI9002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	7,550	7,550	S単 307号
	合 計				7,550	
	単 価				7,550	
	*** B単一 191号 ***					
BI9001	重建設機械分解・組立・輸送 テスビック		台		1,000 台	歩A 当たり算出
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テスビック,バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	560,438	560,438	S単 303号
	合 計				560,438	
	単 価				560,438	
	*** B単一 192号 ***					
BI9001	重建設機械分解・組立・輸送 硬質地盤対応型圧入機(フライング式パイルオガ)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
SI9002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで	2.000	台	112,000	224,000	S単 304号
	合 計				224,000	
	単 価				224,000	
	*** B単一 193号 ***					
000193	用水基本料金		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	用水(基本料金) 水道(小野市),,	9.000	月	3,600	32,400	S単 195号
S02116	用水(基本料金) 水道(加東市),,	2.000	月	900	1,800	S単 196号
S02116	上水道加入金 水道(小野市),,	1.000	式	90,000	90,000	S単 197号
S02116	上水道加入金 水道(加東市),,	1.000	式	180,000	180,000	S単 198号
	合 計				304,200	
	単 価				304,200	
	*** B単一 194号 ***					
BI9064	溶接試験 X線検査,30cm/枚		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI9012	現場溶接部X線検査(銅管類) 現場溶接部X線検査(銅管類)	1.000	枚	11,256	11,256	S単 308号
	合 計				11,256	
	単 価				11,256	
	*** B単一 195号 ***					
000195	溶接試験 超音波検査,30cm/箇所		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00045	超音波検査 900mm以下	1.000	箇所	22,441	22,441	T単 42号
	合 計				22,441	
	単 価				22,441	
	*** B単一 196号 ***					

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.1,0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,普通		m3	910		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,普通		m3	781		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,235		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,653		歩A・単A
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,090		歩A・単A
	*** S単一 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	295		歩A・単A
	*** S単一 8号 ***					
S01075	管水路基礎岩盤整形工(基面)					
	管水路基礎岩盤整形工(基面)					
	岩		m ²	4,665		歩A・単A
	*** S単一 9号 ***					
S01076	管水路基礎岩盤整形工(法面)					
	管水路基礎岩盤整形工(法面)					
	岩		m ²	2,764		歩A・単A
	*** S単一 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	604		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,3~4ton,なし		m3	448		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,6mm		m	961		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13~17mm		m	3,668		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	3~7mm		m	2,160		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
S02111	切削ビット					
	切削ビット					
	センタービット		個	350,000		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
S02111	切削ビット					
	切削ビット					
	フェースビット		個	30,000		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
S02111	切削ビット					
	切削ビット					
	外周ビット		個	30,000		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
S02111	菊座					
	菊座					
			個	300,000		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
S02111	破碎翼					
	破碎翼					
			個	660,000		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
S02111	シールケース					
	シールケース					
			個	1,200,000		歩A・単A
	*** S単一 21号 ***					
S02111	推進機本体					
	推進機本体					
	岩用切削ヘッド,44.75kw		供用日	218,000		歩A・単A
	*** S単一 22号 ***					
S02111	推進機本体(修理費)					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	推進機本体 (修理費) 岩用切削ヘッド、44.75kw *** S単一 23号 ***		現場	3,792,000		歩A・単A
S02111	水力排土用クラッシャー 水力排土用クラッシャー 駆動装置含む *** S単一 24号 ***		供用日	11,800		歩A・単A
S02111	水力排土用クラッシャー (修理費) 水力排土用クラッシャー (修理費) 駆動装置含む *** S単一 25号 ***		現場	204,800		歩A・単A
S02111	水力排土用ハーフス弁 水力排土用ハーフス弁 駆動装置含む *** S単一 26号 ***		供用日	6,780		歩A・単A
S02111	水力排土用ハーフス弁 (修理費) 水力排土用ハーフス弁 (修理費) 駆動装置含む *** S単一 27号 ***		現場	118,000		歩A・単A
S02111	多段式元押しジャッキユニット 多段式元押しジャッキユニット 1000KN×4台 *** S単一 28号 ***		供用日	81,500		歩A・単A
S02111	多段式ジャッキ用元押輪 多段式ジャッキ用元押輪 φ1000 *** S単一 29号 ***		供用日	2,430		歩A・単A
S02111	二液方式A液注入ポンプ 二液方式A液注入ポンプ 吐出可変型、0.75kw *** S単一 30号 ***		供用日	2,630		歩A・単A
S02111	二液方式B液注入ポンプ 二液方式B液注入ポンプ 無脈定量ポンプ、0.75kw *** S単一 31号 ***		供用日	1,720		歩A・単A
S02111	CMT F-1 溶解槽 CMT F-1 溶解槽 2.2kw *** S単一 32号 ***		供用日	984		歩A・単A
S02111	集中操作盤 集中操作盤 *** S単一 33号 ***		供用日	1,830		歩A・単A
S02111	一次側電源バルブ付き操作盤 一次側電源バルブ付き操作盤 50mm *** S単一 34号 ***		供用日	920		歩A・単A
S02111	高速ミサー 高速ミサー 並2層式200L×2kw *** S単一 35号 ***		供用日	1,300		歩A・単A
S02111	ミシキングプラント ミシキングプラント 中型、0.4kw *** S単一 36号 ***		供用日	641		歩A・単A
S02111	アジテーター アジテーター 3.0m3攪拌機付2.2kw *** S単一 37号 ***		供用日	984		歩A・単A
S02111	グレートポンプ グレートポンプ 横型二連動複動ポンプ式 *** S単一 38号 ***		供用日	3,230		歩A・単A
S02111	グレートミサー グレートミサー 並2層式200L×2kw *** S単一 39号 ***		供用日	1,300		歩A・単A
S02111	多段式ジャッキ推進台 多段式ジャッキ推進台 φ1000用、1.19t *** S単一 40号 ***		m	380		歩A・単A
S02111	作動油(元押し用) 作動油(元押し用) 32CST *** S単一 41号 ***		kg	305		歩A・単A
S02111	注入ブロック (一次注入側) 注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組、1現場当り *** S単一 42号 ***		台	13,688		歩A・単A
S02111	注入ブロック (一次注入側) 注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組 *** S単一 43号 ***		台供用月	13,688		歩A・単A
S02111	鋼管 送液管 (一次側) 鋼管 送液管 (一次側) φ80-2.43m、1現場当り		本	563		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02111	*** S単— 44号 *** 鋼管 送液管 (一次側)					
	鋼管 送液管 (一次側) φ80-2.43m		本供用月	563		歩A・単A
S02111	*** S単— 45号 *** 高圧ホース 一次送液管 (一次側)					
	高圧ホース 一次送液管 (一次側) φ32-20m、1現場当り		本	8,625		歩A・単A
S02111	*** S単— 46号 *** 高圧ホース 一次送液管 (一次側)					
	高圧ホース 一次送液管 (一次側) φ32-20m		本供用月	8,625		歩A・単A
S02111	*** S単— 47号 *** 鋼管ジョイント 送液管 (一次側)					
	鋼管ジョイント 送液管 (一次側) φ80、1現場当り		個	208		歩A・単A
S02111	*** S単— 48号 *** 鋼管ジョイント 送液管 (一次側)					
	鋼管ジョイント 送液管 (一次側) φ80		枚供用日	208		歩A・単A
S02111	*** S単— 49号 *** 鋼材損料					
	鋼材損料 掘進機引上用受け台工		式	5,094		歩A・単A
S02111	*** S単— 50号 *** 電話機					
	電話機 工法協会仕様		個	11,289		歩A・単A
S02111	*** S単— 51号 *** 通信用ビニール線					
	通信用ビニール線 VCTF1.25mm、4芯30m×コ付		組	4,535		歩A・単A
S02111	*** S単— 52号 *** 鋼管 配管材(1)					
	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本		本供用月	1,290		歩A・単A
S02111	*** S単— 53号 *** SIジョイント 配管材(1)					
	SIジョイント 配管材(1) φ100		個供用月	280		歩A・単A
S02111	*** S単— 54号 *** ゲートバルブ 配管材(1)					
	ゲートバルブ 配管材(1) φ100		個供用月	3,675		歩A・単A
S02111	*** S単— 55号 *** 鋼管 配管材(1)					
	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本、(1現場当り)		本	1,290		歩A・単A
S02111	*** S単— 56号 *** SIジョイント 配管材(1)					
	SIジョイント 配管材(1) φ100、(1現場当り)		個	280		歩A・単A
S02111	*** S単— 57号 *** ゲートバルブ 配管材(1)					
	ゲートバルブ 配管材(1) φ100、(1現場当り)		個	3,675		歩A・単A
S02111	*** S単— 58号 *** 鋼管 配管材(1)					
	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m		個供用月	680		歩A・単A
S02111	*** S単— 59号 *** 鋼管 配管材(1)					
	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m、(1現場当り)		本	680		歩A・単A
S02111	*** S単— 60号 *** フレキシブルホース 配管材(2)					
	フレキシブルホース 配管材(2) φ100、5.0m		本供用月	8,680		歩A・単A
S02111	*** S単— 61号 *** 立坑バルブ装置 配管材(2)					
	立坑バルブ装置 配管材(2) φ100		台供用月	245,500		歩A・単A
S02111	*** S単— 62号 *** フレキシブルホース 配管材(2)					
	フレキシブルホース 配管材(2) φ100、5.0m、(1現場当り)		本	21,700		歩A・単A
S02111	*** S単— 63号 *** 立坑バルブ装置 配管材(2)					
	立坑バルブ装置 配管材(2) φ100、(1現場当り)		台(設備)	932,900		歩A・単A
S02111	*** S単— 64号 *** 泥水ポンプ(送水)					
	泥水ポンプ(送水) 可変速、11kw		供用日	8,230		歩A・単A
S02111	*** S単— 65号 *** 泥水ポンプ(排水)					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	泥水ポンプ (排水) 可変速、22kw *** S単— 66号 ***		供用日	9,650		歩A・単A
S02111	計測機器 計測機器 口径100mm *** S単— 67号 ***		供用日	5,890		歩A・単A
S02111	現場制御盤 現場制御盤 出力30kw未満 *** S単— 68号 ***		供用日	2,810		歩A・単A
S02111	エント式一次処理機 エント式一次処理機 2m3/min、32.2kw *** S単— 69号 ***		供用日	56,200		歩A・単A
S02111	清水槽 清水槽 20m3 *** S単— 70号 ***		供用日	2,170		歩A・単A
S02111	余剰泥水槽 余剰泥水槽 20m3 *** S単— 71号 ***		供用日	2,170		歩A・単A
S02111	ポンプ用バルブ ポンプ用バルブ 350mm、1.1kw *** S単— 72号 ***		供用日	567		歩A・単A
S02111	清水移送ポンプ 清水移送ポンプ 3.7kw *** S単— 73号 ***		供用日	583		歩A・単A
S02111	水替水中ポンプ (発進立坑) 水替水中ポンプ (発進立坑) φ100、5.5kw *** S単— 74号 ***		供用日	909		歩A・単A
S02111	水替水中ポンプ (到達立坑) 水替水中ポンプ (到達立坑) φ100、5.5kw *** S単— 75号 ***		供用日	909		歩A・単A
S02111	中和処理設備 中和処理設備 10m3/h *** S単— 76号 ***		日	8,510		歩A・単A
S02112	投光器 投光器 (賃料) *** S単— 77号 ***		供用日	48		歩A・単A
S02112	投光器 投光器 (基本料) *** S単— 78号 ***		台	760		歩A・単A
S02114	敷鉄板[賃料] 敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [360日間] *** S単— 79号 ***		m ² 供用日	2,632		歩A・単A
S02114	敷鉄板[賃料] 敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [345日間] *** S単— 80号 ***		m ² 供用日	2,522		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] *** S単— 81号 ***		m ²	118		歩A・単A
S02115	トンネル世話役 トンネル世話役 *** S単— 82号 ***		人	46,614		歩A・単A
S02115	トンネル特殊工 トンネル特殊工 *** S単— 83号 ***		人	47,430		歩A・単A
S02115	トンネル作業員 トンネル作業員 *** S単— 84号 ***		人	31,824		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単— 85号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単— 86号 ***		人	24,582		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単— 87号 ***		人	29,886		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	32,742		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	27,132		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	25,908		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,886		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,582		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,866		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	26,826		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,912		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02115	技師 (A)					
	技師 (A)		人	63,852		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02115	技師 (B)					
	技師 (B)		人	50,286		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管					
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手,,		本	194,000		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管					
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、半管、2種、50N、JA継手,,		本	165,000		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管					
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、JC挿し,,		本	215,000		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管					
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、か-無,,		本	182,000		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	発進坑口用ゲラ外止輪					
	発進坑口用ゲラ外止輪 φ1000(ゴム輪共),,		組	432,000		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	到達坑口用ゲラ外止輪					
	到達坑口用ゲラ外止輪 φ1000(ゴム輪共),,		組	514,000		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	床板材					
	床板材		m3	61,000		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	掘進機発進用受台諸雑費					
	掘進機発進用受台諸雑費		式	5,840		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	電気溶接棒					
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,		kg	460		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)					
	鋼管 (内挿管) STW400、6t、900A×4000L,,		本	488,000		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (内挿管) STW400、6 t、900A×4000L、グラウトホール付き,, *** S単ー 109号 ***		本	598,000		歩A・単A
S02116	裏当金 裏当金 900用、6 t、B50mm (2つ割り),, *** S単ー 110号 ***		組	33,900		歩A・単A
S02116	鋼管 (内挿管) 鋼管 (内挿管) STW400、14 t、900A×3000L,, *** S単ー 111号 ***		本	672,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (内挿管) 鋼管 (内挿管) STW400、14t、900A×2450L,, *** S単ー 112号 ***		本	807,000		歩A・単A
S02116	高炉セメント 高炉セメント B種 25kg入,, *** S単ー 113号 ***		ton	26,000		歩A・単A
S02116	起泡剤 起泡剤 特殊陰イオン界面活性剤,, *** S単ー 114号 ***		kg	583		歩A・単A
S02116	用水 用水 水道水(小野市),, *** S単ー 115号 ***		m3	322		歩A・単A
S02116	鋼管 (1フランジT字管) 鋼管 (1フランジT字管) STW400、8t、900A×6000L×900A×700H、F12板フランジ,, *** S単ー 116号 ***		本	2,960,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (T字管) 鋼管 (T字管) STW400、14t、900A×2040L×900A×700H、閉塞蓋PL-45t,, *** S単ー 117号 ***		本	1,970,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (1フランジT字管) 鋼管 (1フランジT字管) STW400、14t、900A×2300L×900A×1000H、F12板フランジ,, *** S単ー 118号 ***		本	2,420,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (曲管) 鋼管 (曲管) STW400、14 t、900A×89°53'6"×1050L/1150L,, *** S単ー 119号 ***		本	1,220,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (直管) 鋼管 (直管) STW400、8 t、900A×4840L,, *** S単ー 120号 ***		本	620,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (曲管) 鋼管 (曲管) STW400、8 t、900A×88°58'27"×1050L/1050L,, *** S単ー 121号 ***		本	891,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (直管) 鋼管 (直管) STW400、6 t、900A×9000L,, *** S単ー 122号 ***		本	929,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (1フランジT字管) 鋼管 (1フランジT字管) STW400、6t、900A×2050L×600A×1800H、F12板フランジ,, *** S単ー 123号 ***		本	1,420,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (短管) 鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×1000L、(転落防止柵含む),, *** S単ー 124号 ***		本	379,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (短管) 鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×2201L,, *** S単ー 125号 ***		本	548,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (短管) 鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×3000L,, *** S単ー 126号 ***		本	595,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (1フランジ排水T字管) 鋼管 (1フランジ排水T字管) STW400、6t、900A×2000L×350A×650L、F12板フランジ 350,, *** S単ー 127号 ***		本	956,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (曲管) 鋼管 (曲管) STW400、6、900A×37°2'54"×1170L/1000L、HB33°44,, *** S単ー 128号 ***		本	883,000		歩A・単A
S02116	伸縮可とう管 (タイボルト付) 伸縮可とう管 (タイボルト付) φ900用 (O.D.914.4)、設計内圧0.66Mpa未満、偏心量100,, *** S単ー 129号 ***		基	6,270,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (2フランジ短管) 鋼管 (2フランジ短管) STW400、6t、350A×1000L、F12板フランジ 350A-RF,,		本	815,000		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント φ350, ,		個	145,950		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45°ベント管)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45°ベント管) φ350、離脱防止リング内蔵型FRP製異形管, ,		個	150,000		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 PDCPD製、7.5K、φ100、補修弁含む, ,		個	222,000		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)					
	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 7.5K(内ねじ)、φ350、FCD製、合成樹脂塗装, ,		個	442,000		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	二分割底版					
	二分割底版 1800×1800×300、開口650, ,		組	863,000		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	角型マンホール直壁					
	角型マンホール直壁 1800×1800×900, ,		個	363,000		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	FRP製覆蓋、2160×2160、2分割、開口蓋付き					
	FRP製覆蓋、2160×2160、2分割、開口蓋付き 付付属品 (パッキン、アンカー材、取手) 含む, ,		組	1,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	二分割底版					
	二分割底版 1800×1800×300、開口950, ,		組	892,000		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	組立式マンホール(管取付壁)					
	組立式マンホール(管取付壁) φ1800×H2100、II種足掛け金物含む, ,		個	924,000		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S02116	組立式マンホール (踊場直壁)					
	組立式マンホール (踊場直壁) φ1800×H300、踊り場開口φ900、II種、足掛け金物含む, ,		個	921,000		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S02116	組立式マンホール (直壁)					
	組立式マンホール (直壁) φ1800×H2100、II種、足掛け金物含む, ,		個	767,000		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	組立式マンホール (踊場直壁)					
	組立式マンホール (踊場直壁) φ1800×H300、踊り場開口φ900、I種、足掛け金物含む, ,		個	863,000		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S02116	組立式マンホール (直壁)					
	組立式マンホール (直壁) φ1800×H2100、I種、足掛け金物含む, ,		個	656,000		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S02116	組立式マンホール (スラブ)					
	組立式マンホール (スラブ) φ900/φ1800×H300、I種、足掛け金物含む, ,		個	386,000		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S02116	組立式マンホール (直壁)					
	組立式マンホール (直壁) φ900×H300、I種足掛け金物含む, ,		個	18,600		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S02116	組立式マンホール (斜壁)					
	組立式マンホール (斜壁) φ900×H300、I種、足掛け金物含む, ,		個	24,200		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S02116	組立式マンホール (調整リング)					
	組立式マンホール (調整リング) φ900×H150、足掛け金物含む, ,		個	31,700		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	FRPスラブ、φ900、40×40×6、H39					
	FRPスラブ、φ900、40×40×6、H39 付属品 (受けアングル、アンカー材) 含む, ,		組	163,000		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	マンホール蓋 (親子蓋)					
	マンホール蓋 (親子蓋) φ900×φ600、T-25、受枠とも, ,		個	417,000		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	仕切弁保護 (2号蓋枠付)					
	仕切弁保護 (2号蓋枠付) φ350×H150, ,		個	42,500		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	仕切弁保護 (上部枠)					
	仕切弁保護 (上部枠) φ350×H150, ,		個	16,900		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	仕切弁保護 (中部枠)					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁保護 (中部枠) φ350×H200,, *** S 単一 152号 ***		個	9,960		歩A・単A
S02116	仕切弁保護 (中部枠) 仕切弁保護 (中部枠) φ350×H300,, *** S 単一 153号 ***		個	17,600		歩A・単A
S02116	仕切弁保護 (下部枠) 仕切弁保護 (下部枠) φ350×H300,, *** S 単一 154号 ***		個	21,000		歩A・単A
S02116	仕切弁保護 (スラブ) 仕切弁保護 (スラブ) φ450×H40,, *** S 単一 155号 ***		個	16,400		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25mmφ,, *** S 単一 156号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L2000,, *** S 単一 157号 ***		個	164,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L1250,, *** S 単一 158号 ***		個	168,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L994,, *** S 単一 159号 ***		個	147,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L995,, *** S 単一 160号 ***		個	147,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (コーナー部) プレキャストL型擁壁 (コーナー部) H2200×B1650×L2000,, *** S 単一 161号 ***		個	344,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート (標準) ボックスカルバート (標準) HTC、B1300×H600×L2000、T-25用 土被り1.0～2.0m,, *** S 単一 162号 ***		個	309,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート (短尺) ボックスカルバート (短尺) HTC、B1300×H600×L948、T-25用 土被り1.0～2.0m,, *** S 単一 163号 ***		個	270,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート (短尺) ボックスカルバート (短尺) HTC、B1300×H600×L1586、T-25用 土被り1.0～2.0m,, *** S 単一 164号 ***		個	369,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート (短尺) ボックスカルバート (短尺) HTC、B1300×H600×L1850、T-25用 土被り1.0～2.0m,, *** S 単一 165号 ***		個	410,000		歩A・単A
S02116	組立式マンホール (底版付管取付壁) 組立式マンホール (底版付管取付壁) 矩形、2100×2100×900,, *** S 単一 166号 ***		個	803,000		歩A・単A
S02116	組立式マンホール (直壁)、矩形 組立式マンホール (直壁)、矩形 2100×2100×1600、グレー用受枠加工、足掛金物含む,, *** S 単一 167号 ***		個	789,000		歩A・単A
S02116	開口加工費 開口加工費 組立式マンホール、B1300×H600BOX用開口加工,, *** S 単一 168号 ***		箇所	90,200		歩A・単A
S02116	開口加工費 開口加工費 組立式マンホール、φ350開口加工,, *** S 単一 169号 ***		箇所	33,200		歩A・単A
S02116	組立式マンホール (直壁)、矩形 組立式マンホール (直壁)、矩形 2100×2100×1700、グレー用受枠加工、足掛金物含む,, *** S 単一 170号 ***		個	883,000		歩A・単A
S02116	開口加工費 開口加工費 組立式マンホール、φ200開口加工,, *** S 単一 171号 ***		箇所	19,000		歩A・単A
S02116	グレーチング (長スパン用) グレーチング (長スパン用) B2100×L2100 (3分割B730)、T-25、受枠含む,, *** S 単一 172号 ***		組	791,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工) 90°バンド、φ300 (原管VU),, *** S 単一 173号 ***		個	59,900		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 173号 ***					
S02116	集水樹					
	集水樹 □600、H800、樹ベース、グレーチング蓋（普通目）、		基	173,000		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	一筆排水樹					
	一筆排水樹 400×200×600、		基	14,200		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m、		本	9,210		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	鋼矢板(中古品相当)					
	鋼矢板(中古品相当) U形 IV型(新品価格*90%)、		ton	180,000		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ1100、損耗率65%(6年以上1年未満)、		m	59,800		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材					
	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造（無孔）波状管用、φ1100、		組	66,300		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形φ3,000、黒皮、t=2.7mm、		m	141,000		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	グラウト材					
	グラウト材 ライナープレート間詰、		m3	18,500		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m、		本	730		歩A・単A
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径40、		個	145		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	アダプター					
	アダプター φ40mm、		個	320		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	マンシュエツチューブ					
	マンシュエツチューブ φ40mm、		m	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	先端キャップ					
	先端キャップ φ40mm、		個	400		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	用水					
	用水 水道水(加東市)、		m3	296		歩A・単A
	*** S単ー 187号 ***					
S02116	松矢板					
	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm、		m3	53,500		歩A・単A
	*** S単ー 188号 ***					
S02116	正割材 (杉特1等)					
	正割材 (杉特1等) 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm、		m3	63,000		歩A・単A
	*** S単ー 189号 ***					
S02116	銅板 (無規格品)					
	銅板 (無規格品) 厚板 厚16,19,22,25×914×1829、		ton	130,000		歩A・単A
	*** S単ー 190号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50、		個	180		歩A・単A
	*** S単ー 191号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m、		本	921		歩A・単A
	*** S単ー 192号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50、		個	219		歩A・単A
	*** S単ー 193号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径50 長4.0m、		本	1,260		歩A・単A
	*** S単ー 194号 ***					
S02116	単粒度砕石					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単粒度碎石 、6号 13～5mm、 *** S単－ 195号 ***		m3	4,300		歩A・単A
S02116	用水(基本料金)					
	用水(基本料金) 水道(小野市)、、		月	3,600		歩A・単A
	*** S単－ 196号 ***					
S02116	用水(基本料金)					
	用水(基本料金) 水道(加東市)、、		月	900		歩A・単A
	*** S単－ 197号 ***					
S02116	上水道加入金					
	上水道加入金 水道(小野市)、、		式	90,000		歩A・単A
	*** S単－ 198号 ***					
S02116	上水道加入金					
	上水道加入金 水道(加東市)、、		式	180,000		歩A・単A
	*** S単－ 199号 ***					
S02116	水素イオン濃度(ph)					
	水素イオン濃度(ph)		検体	620		歩A・単A
	*** S単－ 200号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験、、		検体	7,800		歩A・単A
	*** S単－ 201号 ***					
S02118	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	1,400		歩A・単A
	*** S単－ 202号 ***					
S02123	残土処分費					
	残土処分費 砂質土		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単－ 203号 ***					
S02123	コンクリート殻					
	コンクリート殻 無筋		m3	4,230		歩A・単A
	*** S単－ 204号 ***					
S02123	コンクリート殻					
	コンクリート殻 有筋		m3	5,500		歩A・単A
	*** S単－ 205号 ***					
S02123	建設汚泥					
	建設汚泥 泥水		ton	12,000		歩A・単A
	*** S単－ 206号 ***					
S02123	残土処分費					
	残土処分費 粘性土		m3	2,520		歩A・単A
	*** S単－ 207号 ***					
S02123	処分費					
	処分費 廃プラスチック		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単－ 208号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊		ton	9,049		歩A・単A
	*** S単－ 209号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:無し、2.0km以下		ton	908.5		歩A・単A
	*** S単－ 210号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:無し、4.0km以下		ton	18,820		歩A・単A
	*** S単－ 211号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:有り、20.0km以下		ton	10,520		歩A・単A
	*** S単－ 212号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,441		歩A・単A
	*** S単－ 213号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,150		歩A・単A
	*** S単－ 214号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	322,819		歩A・単A
	*** S単－ 215号 ***					
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,7.85m,0m,2.5m		本	106,979		歩A・単A

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S04034	*** S単ー 216号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	1セットセット, 7.59m, 0m, 2.63m		本	104,260		歩A・単A
S04034	*** S単ー 217号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	1セットセット, 7.65m, 1.35m, 0m		本	99,857		歩A・単A
S04034	*** S単ー 218号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))					
	1セットセット, 7.05m, 1.35m, 0m		本	94,510		歩A・単A
S04035	*** S単ー 219号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	6.55m, 10.35m, 255 L		本	14,729		歩A・単A
S04035	*** S単ー 220号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	6.9m, 10.22m, 182 L		本	11,448		歩A・単A
S04035	*** S単ー 221号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	0.55m, 9m, 390 L		本	18,883		歩A・単A
S04035	*** S単ー 222号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	0.55m, 9m, 432 L		本	20,574		歩A・単A
S04035	*** S単ー 223号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	0.55m, 9m, 451 L		本	21,373		歩A・単A
S04035	*** S単ー 224号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	8m, 9m, 79 L		本	6,998		歩A・単A
S04035	*** S単ー 225号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))					
	4.6m, 8.4m, 177 L		本	11,139		歩A・単A
S04036	*** S単ー 226号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	溶液型無機系注入, 500kL以上, 6.55m, 10.35m, 712 L		本	68,214		歩A・単A
S04036	*** S単ー 227号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	溶液型無機系注入, 500kL以上, 6.9m, 10.22m, 509 L		本	49,588		歩A・単A
S04036	*** S単ー 228号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	溶液型無機系注入, 500kL以上, 0.55m, 9m, 1303 L		本	119,071		歩A・単A
S04036	*** S単ー 229号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	溶液型無機系注入, 500kL以上, 0.55m, 9m, 1488 L		本	135,448		歩A・単A
S04036	*** S単ー 230号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	溶液型無機系注入, 500kL以上, 0.55m, 9m, 1646 L		本	149,435		歩A・単A
S04036	*** S単ー 231号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	溶液型無機系注入, 500kL以上, 8m, 9m, 110 L		本	14,613		歩A・単A
S04036	*** S単ー 232号 ***					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))					
	溶液型無機系注入, 500kL以上, 4.6m, 8.4m, 597 L		本	56,734		歩A・単A
S04037	*** S単ー 233号 ***					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	二重管ダブルパッカー工法, 1セット, 削孔		現場	250,097		歩A・単A
S04037	*** S単ー 234号 ***					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	二重管ダブルパッカー工法, 4セット, 注入		現場	645,764		歩A・単A
S04038	*** S単ー 235号 ***					
	薬液注入工 (注入施設移設)					
	薬液注入工 (注入施設移設)					
	二重管ダブルパッカー工法, 1セット, 削孔		回	164,974		歩A・単A
S04038	*** S単ー 236号 ***					
	薬液注入工 (注入施設移設)					
	薬液注入工 (注入施設移設)					
	二重管ダブルパッカー工法, 4セット, 注入		回	414,493		歩A・単A
S05801	*** S単ー 237号 ***					
	【排水構造物工】					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単一 238号 ***		枚	399		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	986		歩A・単A
	*** S単一 239号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	986		歩A・単A
	*** S単一 240号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬｼｮﾝ RC-40,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,なし		m3	5,259		歩A・単A
	*** S単一 241号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬｼｮﾝ RC-40,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし		m3	6,121		歩A・単A
	*** S単一 242号 ***					
S07022	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設 硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設 VU,350mm,片受直管ｽﾎﾟｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所,なし		m	12,966		歩A・単A
	*** S単一 243号 ***					
S07022	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設 硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設 VU,300mm,片受直管ｽﾎﾟｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,なし		m	9,079		歩A・単A
	*** S単一 244号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし		本	16,587		歩A・単A
	*** S単一 245号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,900mm,8mm,ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし		本	40,987		歩A・単A
	*** S単一 246号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 鋼管吊込据付(φ600～1900) 9.0m管,900mm,6mm,ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし		本	42,126		歩A・単A
	*** S単一 247号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 鋼管溶接(φ600～1900) 900mm,6mm		箇所	58,403		歩A・単A
	*** S単一 248号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 鋼管溶接(φ600～1900) 900mm,8mm		箇所	65,761		歩A・単A
	*** S単一 249号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 鋼管溶接(φ600～1900) 900mm,14mm		箇所	85,308		歩A・単A
	*** S単一 250号 ***					
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装,900mm		箇所	6,294		歩A・単A
	*** S単一 251号 ***					
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),900mm		箇所	48,463		歩A・単A
	*** S単一 252号 ***					
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄなし),900mm		箇所	38,944		歩A・単A
	*** S単一 253号 ***					
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),鑄鉄製,350mm,ﾊﾞｯｸ砂,なし		基	32,712		歩A・単A
	*** S単一 254号 ***					
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり		基	28,351		歩A・単A
	*** S単一 255号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	70		歩A・単A
	*** S単一 256号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 耕地復旧(耕起) 無		m ²	23		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI6001	*** S単ー 257号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 、通称4t積級、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	42,086		歩A・単A
	*** S単ー 258号 *** 汚泥吸排車[トラック架装型]					
SI6001	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量8.0t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	90,536		歩A・単A
	*** S単ー 259号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	46,002		歩A・単A
SI6001	*** S単ー 260号 *** 汚泥吸排車[トラック架装型]					
	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量3.1〜3.5t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	56,076		歩A・単A
	*** S単ー 261号 *** トラック[クレーン装置付]					
SI6001	トラック[クレーン装置付] 、通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	45,338		歩A・単A
	*** S単ー 262号 *** 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流250A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	206		歩A・単A
SI6002	*** S単ー 263号 *** クワチ[開放型(電動)・複胴]					
	クワチ[開放型(電動)・複胴] 、巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	5,856		歩A・単A
	*** S単ー 264号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※					
SI6002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※ 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外		日	3,387		歩A・単A
	*** S単ー 265号 *** グランドポンプ[二筒複動ピストン式]					
	グランドポンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量200L/min、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	7,172		歩A・単A
SI6002	*** S単ー 266号 *** グランドミキ[並列2槽式]					
	グランドミキ[並列2槽式] 、攪拌容量300L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	3,472		歩A・単A
	*** S単ー 267号 *** 油圧式杭圧入引抜機(フライング式・引上げ)					
SI6002	油圧式杭圧入引抜機(フライング式・引上げ) 、普通鋼矢板用 圧入力800KN、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	348,000		歩A・単A
	*** S単ー 268号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50〜51t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	65,100		歩A・単A
SI6002	*** S単ー 269号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 、最大吊上能力25t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	34,300		歩A・単A
	*** S単ー 270号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※					
SI6002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※ 、最大溶接電流250A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	2,160		歩A・単A
	*** S単ー 271号 *** 小型バックホ[クレーン型・電動式(有線)]					
	小型バックホ[クレーン型・電動式(有線)] 、バック容量0.03m3、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	13,047		歩A・単A
SI6002	*** S単ー 272号 *** 工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	472		歩A・単A
	*** S単ー 273号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型]					
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日	304		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 274号 ***					
S16003	チェーンブロック[電動式] チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外		供用日	780		歩A・単A
	*** S単— 275号 ***					
S16003	チェーンリハート[リハートブロック][鋼橋用] チェーンリハート[リハートブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外		供用日	181		歩A・単A
	*** S単— 276号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3, 交替制補正対象外		供用日	1,200		歩A・単A
	*** S単— 277号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力16t吊, あり		日	47,200		歩A・単A
	*** S単— 278号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力25t吊, なし		日	65,000		歩A・単A
	*** S単— 279号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力20t吊, なし		日	60,500		歩A・単A
	*** S単— 280号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし		日	47,000		歩A・単A
	*** S単— 281号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 150KVA, あり		日	27,577		歩A・単A
	*** S単— 282号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 200KVA, あり		日	41,397		歩A・単A
	*** S単— 283号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力16t吊, なし		日	59,000		歩A・単A
	*** S単— 284号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 45KVA, なし		日	9,815		歩A・単A
	*** S単— 285号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力16t吊, なし		日	59,000		歩A・単A
	*** S単— 286号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし		日	47,000		歩A・単A
	*** S単— 287号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 10KVA, あり		日	2,967		歩A・単A
	*** S単— 288号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 25KVA, あり		日	5,021		歩A・単A
	*** S単— 289号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 有, 200日, 1回		ton	26,490		歩A・単A
	*** S単— 290号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, , , , なし		袋	1,025		歩A・単A
	*** S単— 291号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 購入土, 0.83m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし		袋	9,609		歩A・単A
	*** S単— 292号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし		袋	7,660		歩A・単A
	*** S単— 293号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H300, 140日, 1回, なし		ton	121,500		歩A・単A
	*** S単— 294号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0.0, なし		m	160		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	*** S単ー 295号 *** 鋼板設置					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし		m ²	171		歩A・単A
S18062	*** S単ー 296号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	79		歩A・単A
S18112	*** S単ー 297号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,48日		m	1,362		歩A・単A
S18151	*** S単ー 298号 *** 道路補修工 (未舗装)					
	道路補修工 (未舗装) 再生クマシラン RC-40,なし,なし		m ²	104		歩A・単A
S18151	*** S単ー 299号 *** 道路補修工 (未舗装)					
	道路補修工 (未舗装) クマシラン C-40,なし,なし		m ²	137		歩A・単A
S18185	*** S単ー 300号 *** 油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型,15m以下		枚	11,664		歩A・単A
S18185	*** S単ー 301号 *** 油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) IV型,9m以下		枚	8,246		歩A・単A
S18186	*** S単ー 302号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型),引抜き		回	62,189		歩A・単A
S19001	*** S単ー 303号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クマシラン・クマシラン,バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,なし		台	560,438		歩A・単A
S19002	*** S単ー 304号 *** 輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで		台	112,000		歩A・単A
S19003	*** S単ー 305号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0		ton	15,940		歩A・単A
S19003	*** S単ー 306号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0		ton	13,680		歩A・単A
S19003	*** S単ー 307号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	7,550		歩A・単A
S19012	*** S単ー 308号 *** 現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚	11,256		歩A・単A
S62031	*** S単ー 309号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	16,400		歩A・単A
S62031	*** S単ー 310号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	37,800		歩A・単A
S62031	*** S単ー 311号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング(オノコア),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	44,800		歩A・単A
S62036	*** S単ー 312号 *** 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	67,700		歩A・単A
S62039	*** S単ー 313号 *** 【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所		業務	8,780		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 314号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),---,標準,-----		m ³	1,246		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	*** S単ー 315号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	242.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 316号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,098		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 317号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,790		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 318号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	279.2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 319号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし		m3	383.5		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 320号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,無し,なし		m3	353		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 321号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	562.5		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 322号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	岩塊・玉石,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	693.1		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 323号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	岩塊・玉石,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,809		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 324号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,219		歩A・単A
SA0105	*** S単ー 325号 *** SP 押土 (ルーズ)					
	SP 押土 (ルーズ)					
	土砂,5,000m3未満		m3	176		歩A・単A
SA0107	*** S単ー 326号 *** SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	掘削補助機械搬入搬出,なし		回	48,430		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 327号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハック秒 ハケット容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	1,591		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 328号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック秒 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,023		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 329号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハック秒 ハケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	4,507		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 330号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック秒 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	418.1		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 331号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	267.4		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 332号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	906.4		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 333号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	491.7		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 334号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	480.7		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 335号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単ー 336号 ***		m ²	954.8		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ)、10,000m3未満、無し、なし *** S単ー 337号 ***		m3	145.5		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下、有り、有り、なし *** S単ー 338号 ***		m	18,100		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、3.3km以下、 *** S単ー 339号 ***		m3	1,213		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、3.3km以下、 *** S単ー 340号 ***		m3	1,502		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 341号 ***		m ²	1,373		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 342号 ***		m ²	1,373		歩A・単A
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する、なし、クラッシャラン C-40 40～0mm(JIS規格品) *** S単ー 343号 ***		m3	8,453		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック紗(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, -, なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	41,740		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 344号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック紗(クレーン機能付)打設、計上する、-,特殊養生(練炭、ジェット -タ)、-, -, -, なし、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	44,630		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 345号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	32,610		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 346号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,養生無し、-,無し、-, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	34,270		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 347号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,養生無し、-,無し、-, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	34,270		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 348号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-, -, 21-8-25(20)(高 炉B) W/C60%		m3	35,850		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 349号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック紗(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, -, なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	41,740		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 350号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-, -, 18-8-40(普通) W /C65%		m3	35,210		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 351号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック紗(クレーン機能付)打設、計上する、-,特殊養生(練炭、ジェット -タ)、-, -, -, なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	44,630		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 352号 *** SP 型枠					

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単— 353号 ***		m ²	10,350		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単— 354号 ***		m ²	5,293		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単— 355号 ***		m ²	5,293		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単— 356号 ***		m ²	10,350		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし *** S単— 357号 ***		m	25,020		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし *** S単— 358号 ***		基	5,523		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし *** S単— 359号 ***		基	6,461		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単— 360号 ***		基	3,517		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	36,430		歩A・単A
T00001	*** T単— 1号 *** 坑内作業工					
			m	47,540		歩A・単A
T00002	*** T単— 2号 *** 坑外作業工					
			m	19,583		歩A・単A
T00003	*** T単— 3号 *** 残土処分工					
	搬出先迄の距離19.0km以下 *** T単— 4号 ***		m ³	5,728		歩A・単A
T00004	泥水処分工					
	搬出先迄の距離16.2km以下 *** T単— 5号 ***		m ³	2,897		歩A・単A
T00005	裏込め注入工					
			m	4,605		歩A・単A
T00006	*** T単— 6号 *** ビット・クラッシャー損料					
			式	3,170,000		歩A・単A
T00007	*** T単— 7号 *** 機械器具損料					
	管推進工関係 *** T単— 8号 ***		式	20,644,876		歩A・単A
T00008	支圧壁工					
			箇所	393,678		歩A・単A
T00009	*** T単— 9号 *** クレーン設備工					
	ラフテレーンクレーン16t吊り *** T単— 10号 ***		日	47,200		歩A・単A
T00010	発進坑口工					
			箇所	616,593		歩A・単A
T00011	*** T単— 11号 *** 到達坑口工					
			箇所	566,922		歩A・単A
T00012	*** T単— 12号 *** 鏡切り工					
			式	49,626		歩A・単A
T00013	*** T単— 13号 *** 推進用機器据付撤去工					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			箇所	375,221		歩A・単A
T00014	*** T単一 14号 *** 掘進機発進用受台工					
			箇所	72,349		歩A・単A
T00015	*** T単一 15号 *** 掘進機引上用受台工					
			箇所	96,959		歩A・単A
T00016	*** T単一 16号 *** 掘進機一体据付工					
			台	220,856		歩A・単A
T00017	*** T単一 17号 *** 掘進機分割搬出工					
			台	432,712		歩A・単A
T00018	*** T単一 18号 *** 通信配線設備工					
			式	117,371		歩A・単A
T00019	*** T単一 19号 *** 換気設備工					
			式	97,255		歩A・単A
T00020	*** T単一 20号 *** 注入設備工					
			箇所	211,526		歩A・単A
T00021	*** T単一 21号 *** 送排水管設置撤去工					
			式	2,375,145		歩A・単A
T00022	*** T単一 22号 *** 送水ポンプ据付撤去工					
			台	218,156		歩A・単A
T00023	*** T単一 23号 *** 排水ポンプ据付撤去工					
			台	218,156		歩A・単A
T00024	*** T単一 24号 *** 計測機器類設置撤去工					
			箇所	165,473		歩A・単A
T00025	*** T単一 25号 *** 機械器具損料					
	水力排土・管理設備工関係		式	1,275,840		歩A・単A
T00026	*** T単一 26号 *** 排土処理装置据付撤去工					
			式	588,109		歩A・単A
T00027	*** T単一 27号 *** 処理設備付帯作業工					
			箇所	486,638		歩A・単A
T00028	*** T単一 28号 *** 機械器具損料					
	水力排土・処理設備工関係		式	2,899,430		歩A・単A
T00029	*** T単一 29号 *** 推進水替工					
			式	356,796		歩A・単A
T00030	*** T単一 30号 *** 電力設備工					
			式	2,276,268		歩A・単A
T00031	*** T単一 31号 *** 管引込工					
	φ900、直管		m	15,932		歩A・単A
T00032	*** T単一 32号 *** 管引込工					
	φ900、短管(3m以下)、異形管		m	20,359		歩A・単A
T00033	*** T単一 33号 *** 管据付工					
	φ900、直管		m	15,790		歩A・単A
T00034	*** T単一 34号 *** 管据付工					
	φ900、短管(3.0m以下)、異形管		m	21,054		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名:曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00035	*** T単ー 35号 *** 電気溶接 (裏当溶接)					
	φ900、板厚t6		箇所	93,153		歩A・単A
T00036	*** T単ー 36号 *** 電気溶接 (裏当溶接)					
	φ900、板厚t14		箇所	217,460		歩A・単A
T00037	*** T単ー 37号 *** 管引込設備					
	設置・撤去		箇所	653,452		歩A・単A
T00038	*** T単ー 38号 *** 換気設備					
	設置・撤去		設備	305,027		歩A・単A
T00039	*** T単ー 39号 *** 照明設備					
			式	354,072		歩A・単A
T00040	*** T単ー 40号 *** 充填工					
			m3	8,147		歩A・単A
T00041	*** T単ー 41号 *** 充填設備					
	設置・撤去		箇所	175,592		歩A・単A
T00045	*** T単ー 42号 *** 超音波検査					
	900mm以下		箇所	22,441		歩A・単A
T00051	*** T単ー 43号 *** プレキャスト樹設置(矩形)					
	□1800		基	189,909		歩A・単A
T00052	*** T単ー 44号 *** プレキャスト樹設置(矩形)					
	□2100		基	231,591		歩A・単A
T00053	*** T単ー 45号 *** プレキャスト樹設置(円形)					
	φ1800		基	125,871		歩A・単A
T00061	*** T単ー 46号 *** 硬質地盤クリア工法(フ라이ド式パイル工)					
	IV型、圧入長13.5m		枚	1,077,619		歩A・単A
T00062	*** T単ー 47号 *** 硬質地盤クリア工法(フライド式パイル工)					
	IV型、圧入長8.0m、コーナー部反力用		枚	291,713		歩A・単A
T00063	*** T単ー 48号 *** 横継ぎ溶接					
			枚	44,085		歩A・単A
T00064	*** T単ー 49号 *** 硬質地盤対応型圧入機 据付・解体					
	普通鋼矢板用(フライド式パイル工)		回	574,469		歩A・単A
T00065	*** T単ー 50号 *** 仮排水管撤去					
	φ300mm、ポリエチレン管(ダブル管)		m	111		歩A・単A
T00066	*** T単ー 51号 *** 仮排水管撤去					
	φ700mm、ポリエチレン管(ダブル管)		m	461		歩A・単A
T00067	*** T単ー 52号 *** 仮排水管撤去					
	φ800mm、ポリエチレン管(ダブル管)		m	654		歩A・単A
T00068	*** T単ー 53号 *** 仮排水管設置・撤去					
	φ1100mm、ポリエチレン管(ダブル管)		m	2,761		歩A・単A
T00069	*** T単ー 54号 *** 仮排水管撤去					
	φ1100mm、ポリエチレン管(ダブル管)		m	921		歩A・単A
T00070	*** T単ー 55号 *** 仮排水管撤去					
	φ1500mm、ポリエチレン管(ダブル管)		m	1,082		歩A・単A
T00071	*** T単ー 56号 *** 掘削土留工(ラバープレート)					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B工法-1、土砂、h5.0m以下、径2.5～4.0m *** T単— 57号 ***		m	116,882		歩A・単A
T00072	掘削土留工(ラケープレート)					
	B工法-1、岩、h5.0m以下、径2.5～4.0m *** T単— 58号 ***		m	255,585		歩A・単A
T00073	掘削土留工(ラケープレート)					
	B工法-1、岩、h5.0m以上～10.0m以下、径2.5～4.0m *** T単— 59号 ***		m	297,455		歩A・単A
T00074	グラウト工					
			m3	27,355		歩A・単A
	*** T単— 60号 ***					
T00075	ライナープレート撤去					
	円形、φ3,000mm *** T単— 61号 ***		m	43,691		歩A・単A
T00081	薬液注入管					
	発進坑口部1 *** T単— 62号 ***		本	9,662		歩A・単A
T00082	薬液注入管					
	発進坑口部2(平均延長) *** T単— 63号 ***		本	8,768		歩A・単A
T00083	薬液注入管					
	到達側部 *** T単— 64号 ***		本	17,721		歩A・単A
T00084	薬液注入管					
	到達底部 *** T単— 65号 ***		本	4,325		歩A・単A
T00085	薬液注入管					
	到達坑口部 *** T単— 66号 ***		本	9,305		歩A・単A
T00087	排泥処理費					
	現地処理～運搬 *** T単— 67号 ***		日	46,779		歩A・単A
T00088	観測井戸設置					
	発進側、L=11.4m *** T単— 68号 ***		箇所	463,852		歩A・単A
T00089	観測井戸設置					
	到達側、L=10.0m		箇所	408,421		歩A・単A
	*** C単— 1号 ***					
C00001	2液注入方式・緩み土圧抑制材					
	標準配合 *** C単— 2号 ***		L	17		歩A・単A
C00002	裏込材					
	標準配合 *** C単— 3号 ***		L	30		歩A・単A
C00003	機械器具損料					
	管推進工関係 *** C単— 4号 ***		式	20,328,042		歩A・単A
C00004	機械器具損料(中押設備等)					
			式	76,465		歩A・単A
	*** C単— 5号 ***					
C00005	機械器具損料(配管材等)					
	緩み土圧抑制材・二液注入方式器材 *** C単— 6号 ***		式	240,369		歩A・単A
C00006	鋼材溶接					
			m	3,559		歩A・単A
	*** C単— 7号 ***					
C00007	鏡切り(鋼矢板)					
			m	3,082		歩A・単A
	*** C単— 8号 ***					
C00008	鏡切り(ラケープレート)					
			m	2,432		歩A・単A
	*** C単— 9号 ***					
C00009	鋼材設置工					

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			ton	34,989		歩A・単A
C00010	*** C単ー 10号 *** 鋼材撤去工					
			ton	20,901		歩A・単A
C00011	*** C単ー 11号 *** 機械器具損料(供用日当り)					
	配管関係(地上・立坑)		供用日	1,011		歩A・単A
C00012	*** C単ー 12号 *** 機械器具損料(1現場当り)					
	配管関係(地上・立坑)		現場	30,340		歩A・単A
C00013	*** C単ー 13号 *** 機械器具損料(供用日当り)					
	配管関係(坑内)		供用日	2,573		歩A・単A
C00014	*** C単ー 14号 *** 機械器具損料(1現場当り)					
	配管関係(坑内)		現場	77,200		歩A・単A
C00015	*** C単ー 15号 *** 機械器具損料(供用月当り)					
	送排泥配管関係		式	445,126		歩A・単A
C00016	*** C単ー 16号 *** 機械器具損料(1現場当り)					
	送排泥配管関係		現場	976,300		歩A・単A
C00017	*** C単ー 17号 *** 機械器具損料					
	水力排土・管理設備工関係		式	1,275,840		歩A・単A
C00018	*** C単ー 18号 *** ユニット式一次処理機据付撤去工					
	2.0m3/min		基	309,387		歩A・単A
C00019	*** C単ー 19号 *** 清水槽据付撤去工					
	20m3		基	139,361		歩A・単A
C00020	*** C単ー 20号 *** 余剰泥水槽据付撤去工					
	20m3		基	139,361		歩A・単A
C00021	*** C単ー 21号 *** 機械器具損料					
	水力排土・処理設備工関係		式	2,899,430		歩A・単A
C00022	*** C単ー 22号 *** 推進水替工(発進立坑)					
			供用日	5,406		歩A・単A
C00023	*** C単ー 23号 *** 推進水替工(到達立坑)					
			供用日	5,406		歩A・単A
C00031	*** C単ー 24号 *** 充填材					
	σ28=1.0N/mm2		m3	10,620		歩A・単A
C00032	*** C単ー 25号 *** 管内照明					
	投光器300W		台	3,064		歩A・単A
C00051	*** C単ー 26号 *** 硬質地盤対応型圧入機運転					
	フライホイール式パイルオーガ		日	544,512		歩A・単A
C00052	*** C単ー 27号 *** ラフテレーンクレーン運転					
	50-51t(2011年規制)		日	143,281		歩A・単A
C00053	*** C単ー 28号 *** ラフテレーンクレーン運転					
	25t		日	91,917		歩A・単A
C00054	*** C単ー 29号 *** 電気溶接機運転					
	250A、ディーズエンジン付		日	4,663		歩A・単A

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	バケット容量 0.80m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼ]ル 通称4t積級	0.260	供用日	9,760	2,538	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.260	供用日	433	113	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	7.300	L	152	1,110	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	24,276	5,341	
	合 計				9,102	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		910	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.2km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼ]ル 通称4t積級	0.220	供用日	9,760	2,147	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.220	供用日	433	95	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	6.300	L	152	958	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	24,276	4,612	
	合 計				7,812	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				22,348	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,235	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,672	
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,582	20,895	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				26,527	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,653	
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	24,582	20,895	
	合 計				20,895	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,090	
	*** S単一 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,582	2,950	
	合 計				2,950	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		295	
	*** S単一 8号 ***					
S01075	管水路基礎岩盤整形工(基面)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工(基面) 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)岩質区分	岩		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.800	人	29,886	113,567	
R01002	特殊作業員	6.100	人	25,602	156,172	
R01003	普通作業員	6.600	人	24,582	162,241	
Y00004	諸雑費	0.080		431,980	34,558	
	合 計				466,538	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,665	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 9号 ***					
S01076	管水路基礎岩盤整形工 (法面)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工 (法面) 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 岩質区分	岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,886	53,795	
R01002	特殊作業員	3.400	人	25,602	87,047	
R01003	普通作業員	4.400	人	24,582	108,161	
Y00004	諸雑費	0.110		249,003	27,390	
	合 計				276,393	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,764	
	*** S単一 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分 (ton)	0.8～1.1ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8～1.1 t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油					
	ハトガ給油	5.700	L	152	866	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,212	算出数量 50.000 m ³
	単 価		m ³		604	
	*** S単一 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分 (ton)	3～4ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	5,700	9,120	
P34029	軽油					
	ハトガ給油	17.000	L	152	2,584	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				38,530	算出数量 86.000 m ³
	単 価		m ³		448	
	*** S単一 12号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 溶接区分	すみ肉溶接		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 板厚区分 (mm)	6mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.090	kg	460	41	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	29,886	299	
R01011	溶接工	0.010	人	32,742	327	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.010	人	24,582	246	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 バトリル給油	0.200	L	152	30	
	合 計				961	算出数量 1,000 m
	単 価		m		961	
	*** S単一 13号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	522	13,546	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,220	26,240	
Y00004	雑品 5%	0.050		39,786	1,989	
R01011	溶接工	5.670	人	32,742	185,647	
R01003	普通作業員	5.670	人	24,582	139,380	
	合 計				366,802	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,668	
	*** S単一 14号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	14.580	m3	522	7,611	
P34024	アセチレンガス ポンベ	5.130	kg	2,220	11,389	
Y00004	雑品 5%	0.050		19,000	950	
R01011	溶接工	3.420	人	32,742	111,978	
R01003	普通作業員	3.420	人	24,582	84,070	
	合 計				215,998	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,160	
	*** S単一 15号 ***					
S02111	切削ビット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	切削ビット センタービット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96011 センタービット 350,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96011	切削ビット センタービット	1,000	個	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				350,000	
	*** S単一 16号 ***					
S02111	切削ビット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	切削ビット フェースビット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96012 フェースビット 30,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96012	切削ビット フェースビット	1.000	個	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単一 17号 ***					
S02111	切削ビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切削ビット 外周ビット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96013 外周ビット 30,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96013	切削ビット 外周ビット	1.000	個	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02111	菊座 菊座		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96014 300,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96014	菊座 呼び径1,000、標準型	1.000	個	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単一 19号 ***					
S02111	破碎翼 破碎翼		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96015 660,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96015	破碎翼 呼び径1,000、標準型	1.000	個	660,000	660,000	
	合 計				660,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				660,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02111	シールケース シールケース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96016 1,200,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96016	シールケース 呼び径1,000、標準型	1.000	個	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 21号 ***					
S02111	推進機本体		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進機本体 岩用切削ヘッド、44.75kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	岩用切削ヘッド、44.75kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	218,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96017	推進機本体 岩用切削ヘッド、44.75kw	1.000	供用日	218,000	218,000	
	合 計				218,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02111	推進機本体 (修理費)		現場		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進機本体 (修理費) 岩用切削ヘッド、44.75kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	岩用切削ヘッド、44.75kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,792,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96018	推進機本体 (修理費) 岩用切削ヘッド、44.75kw	1.000	現場	3,792,000	3,792,000	
	合 計				3,792,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,792,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02111	水力排土用クラッシャーフィーダー		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水力排土用クラッシャーフィーダー 駆動装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96019		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	駆動装置含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96019	水力排土用クラッシャーフィーダー 駆動装置含む	1.000	供用日	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単一 24号 ***					
S02111	水力排土用クラッシャーフィーダー (修理費)		現場		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水力排土用クラッシャーフィーダー (修理費) 駆動装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96020		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	駆動装置含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	204,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96020	水力排土用クラッシャーフィーダー (修理費) 駆動装置含む	1.000	現場	204,800	204,800	
	合 計				204,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204,800	
	*** S単一 25号 ***					
S02111	水力排土用ハーフス弁		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水力排土用ハーフス弁 駆動装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	駆動装置含む		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,780円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96021	水力排土用ハーフス弁 駆動装置含む	1.000	供用日	6,780	6,780	
	合 計				6,780	算出数量 1.000 各単位

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,780	
	*** S単— 26号 ***					
S02111	水力排土用ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁 (修理費)		現場		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水力排土用ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁 (修理費) 駆動装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	駆動装置含む		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	118,000円				
M96022	水力排土用ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁 (修理費) 駆動装置含む	1.000	現場	118,000	118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,000	
	*** S単— 27号 ***					
S02111	多段式元押しｼｬｯｷｬユニット		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	多段式元押しｼｬｯｷｬユニット 1000KN×4台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	1000KN×4台		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	81,500円				
M96023	多段式元押しｼｬｯｷｬユニット 1000KN×4台	1.000	供用日	81,500	81,500	
	合 計				81,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,500	
	*** S単— 28号 ***					
S02111	多段式ｼｬｯｷｬ用元押輪		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	多段式ｼｬｯｷｬ用元押輪 φ1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	φ1000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,430円				
M96024	多段式ｼｬｯｷｬ用元押輪 φ1000	1.000	供用日	2,430	2,430	
	合 計				2,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,430	
	*** S単— 29号 ***					
S02111	二液方式A液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二液方式A液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 吐出可変型、0.75kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	吐出可変型、0.75kw		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,630円				
M96025	二液方式A液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 吐出可変型、0.75kw	1.000	供用日	2,630	2,630	
	合 計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,630	
	*** S単— 30号 ***					
S02111	二液方式B液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二液方式B液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 無脈定量ﾎﾟﾝﾌﾟ、0.75kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	無脈定量ﾎﾟﾝﾌﾟ、0.75kw		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,720円				

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96026	二液方式B液注入ポンプ 無脈定量ポンプ、0.75kw	1.000	供用日	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,720	
	*** S単一 31号 ***					
S02111	CMT F-1 溶解槽		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CMT F-1 溶解槽 2.2kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	2.2kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	984円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96027	CMT F-1 溶解槽 2.2kw	1.000	供用日	984	984	
	合 計				984	算出数量 1.000 各単位
	単 価				984	
	*** S単一 32号 ***					
S02111	集中操作盤		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集中操作盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,830円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96028	集中操作盤	1.000	供用日	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単一 33号 ***					
S02111	一次側電源バルブ付き操作盤		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一次側電源バルブ付き操作盤 50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96029		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	920円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96029	一次側電源バルブ付き操作盤 50mm	1.000	供用日	920	920	
	合 計				920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				920	
	*** S単一 34号 ***					
S02111	高速ミキサー		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速ミキサー 並2層式200L×2kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	並2層式200L×2kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,300円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96030	高速ミキサー 並2層式200L×2kw	1.000	供用日	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単一 35号 ***					
S02111	ミキシングプラント		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ミキシングプラント 中型、0.4kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96031		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	中型、0.4kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	641円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96031	ミキシングプラント 中型、0.4kw	1.000	供用日	641	641	
	合 計				641	算出数量 1.000 各単位
	単 価				641	
	*** S 単一 36号 ***					
S02111	7ｼﾝｸﾞﾚｰﾀｰﾀﾝｸ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7ｼﾝｸﾞﾚｰﾀｰﾀﾝｸ 3.0m3攪拌機付2.2kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96032		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	3.0m3攪拌機付2.2kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	984円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96032	7ｼﾝｸﾞﾚｰﾀｰﾀﾝｸ 3.0m3攪拌機付2.2kw	1.000	供用日	984	984	
	合 計				984	算出数量 1.000 各単位
	単 価				984	
	*** S 単一 37号 ***					
S02111	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾞﾝﾌﾞ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾞﾝﾌﾞ 横型二連動複動ﾋﾞｽﾄﾝ式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96033		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	横型二連動複動ﾋﾞｽﾄﾝ式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,230円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96033	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾞﾝﾌﾞ 横型二連動複動ﾋﾞｽﾄﾝ式	1.000	供用日	3,230	3,230	
	合 計				3,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,230	
	*** S 単一 38号 ***					
S02111	ｸﾞﾗﾌﾄﾐｷｼｰ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗﾌﾄﾐｷｼｰ 並2層式200L×2kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96034		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	並2層式200L×2kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,300円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96034	ｸﾞﾗﾌﾄﾐｷｼｰ 並2層式200L×2kw	1.000	供用日	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S 単一 39号 ***					
S02111	多段式ｼﾞｬｯｷ推進台		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	多段式ｼﾞｬｯｷ推進台 φ1000用、1.19t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96046		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ1000用、1.19t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	380円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96046	多段式ｼﾞｬｯｷ推進台 φ1000用、1.19t	1.000	m	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S 単一 40号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	作動油(元押し用)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油(元押し用) 32CST			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96047 32CST 305円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96047	作動油(元押し用) 32CST	1.000	kg	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
	*** S単一 41号 ***					
S02111	注入ブロック (一次注入側)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組、1現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96048 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組、1現場当り 13,688円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96048	注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組、1現場当り	1.000	台	13,688	13,688	
	合 計				13,688	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,688	
	*** S単一 42号 ***					
S02111	注入ブロック (一次注入側)		台供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96049 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組、1現場当り 13,688円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96049	注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組	1.000	台供用月	13,688	13,688	
	合 計				13,688	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,688	
	*** S単一 43号 ***					
S02111	鋼管 送液管 (一次側)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 送液管 (一次側) φ80-2.43m、1現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96050 φ80-2.43m、1現場当り 563円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96050	鋼管 送液管 (一次側) φ80-2.43m、1現場当り	1.000	本	563	563	
	合 計				563	算出数量 1.000 各単位
	単 価				563	
	*** S単一 44号 ***					
S02111	鋼管 送液管 (一次側)		本供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 送液管 (一次側) φ80-2.43m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96051 φ80-2.43m 563円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96051	鋼管 送液管 (一次側) φ80-2.43m	1.000	本供用月	563	563	
	合 計				563	算出数量 1.000 各単位
	単 価				563	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 45号 ***					
S02111	高圧ホス 一次送液管 (一次側)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ホス 一次送液管 (一次側) φ32-20mm, 1現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96052		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ32-20mm, 1現場当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,625円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96052	高圧ホス 一次送液管 (一次側) φ32-20mm, 1現場当り	1,000	本	8,625	8,625	
	合 計				8,625	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,625	
	*** S単一 46号 ***					
S02111	高圧ホス 一次送液管 (一次側)		本供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ホス 一次送液管 (一次側) φ32-20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96053		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ32-20mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,625円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96053	高圧ホス 一次送液管 (一次側) φ32-20mm	1,000	本供用月	8,625	8,625	
	合 計				8,625	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,625	
	*** S単一 47号 ***					
S02111	鋼管ジョイント 送液管 (一次側)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管ジョイント 送液管 (一次側) φ80, 1現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96054		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ80, 1現場当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	208円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96054	鋼管ジョイント 送液管 (一次側) φ80, 1現場当り	1,000	個	208	208	
	合 計				208	算出数量 1,000 各単位
	単 価				208	
	*** S単一 48号 ***					
S02111	鋼管ジョイント 送液管 (一次側)		枚供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管ジョイント 送液管 (一次側) φ80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96055		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ80		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	208円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96055	鋼管ジョイント 送液管 (一次側) φ80	1,000	枚供用日	208	208	
	合 計				208	算出数量 1,000 各単位
	単 価				208	
	*** S単一 49号 ***					
S02111	鋼材損料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼材損料 掘進機引上用受け台工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96070		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	掘進機引上用受け台工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,094円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96070	鋼材損料 掘進機引上用受け台工	1,000	式	5,094	5,094	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,094	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,094	
	*** S単一 50号 ***					
S02111	電話機		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電話機 工法協会仕様			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96056		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	工法協会仕様		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,289円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96056	電話機 工法協会仕様	1.000	個	11,289	11,289	
	合 計				11,289	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,289	
	*** S単一 51号 ***					
S02111	通信用ビニール線		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通信用ビニール線 VCTF1.25mm、4芯30m×コン付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96057		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	VCTF1.25mm、4芯30m×コン付		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,535円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96057	通信用ビニール線 VCTF1.25mm、4芯30m×コン付	1.000	組	4,535	4,535	
	合 計				4,535	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,535	
	*** S単一 52号 ***					
S02111	鋼管 配管材(1)		本供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96058		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ100、5.50m/本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,290円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96058	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本	1.000	本供用月	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単一 53号 ***					
S02111	S1ｼﾞｮｲﾝﾄ 配管材(1)		個供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S1ｼﾞｮｲﾝﾄ 配管材(1) φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96060		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	280円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96060	S1ｼﾞｮｲﾝﾄ 配管材(1) φ100	1.000	個供用月	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単一 54号 ***					
S02111	ｸﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 配管材(1)		個供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 配管材(1) φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曽根サイホン建設その1工事				

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	3,675円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96062	ゲートバルブ 配管材(1) φ100	1.000	個供用月	3,675	3,675	
	合 計				3,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,675	
	*** S単一 55号 ***					
S02111	鋼管 配管材(1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本、(1現場当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96059 φ100、5.50m/本、(1現場当り)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,290円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96059	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本、(1現場当り)	1.000	本	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単一 56号 ***					
S02111	SIジョイント 配管材(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SIジョイント 配管材(1) φ100、(1現場当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96061 φ100、(1現場当り)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	280円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96061	SIジョイント 配管材(1) φ100、(1現場当り)	1.000	個	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単一 57号 ***					
S02111	ゲートバルブ 配管材(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲートバルブ 配管材(1) φ100、(1現場当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96063 φ100、(1現場当り)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,675円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96063	ゲートバルブ 配管材(1) φ100、(1現場当り)	1.000	個	3,675	3,675	
	合 計				3,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,675	
	*** S単一 58号 ***					
S02111	鋼管 配管材(1)		個供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96064 φ100、2.43m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	680円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96064	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m	1.000	個供用月	680	680	
	合 計				680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680	
	*** S単一 59号 ***					
S02111	鋼管 配管材(1)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m、(1現場当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96065 φ100、2.43m、(1現場当り) 680円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96065	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m、(1現場当り)	1.000	本	680	680	
	合 計				680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680	
	*** S単一 60号 ***					
S02111	フレックサース 配管材(2)		本供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレックサース 配管材(2) φ100、5.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96066 φ100、5.0m 8,680円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96066	フレックサース 配管材(2) φ100、5.0m	1.000	本供用月	8,680	8,680	
	合 計				8,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,680	
	*** S単一 61号 ***					
S02111	立坑バース装置 配管材(2)		台供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	立坑バース装置 配管材(2) φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96068 φ100 245,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96068	立坑バース装置 配管材(2) φ100	1.000	台供用月	245,500	245,500	
	合 計				245,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245,500	
	*** S単一 62号 ***					
S02111	フレックサース 配管材(2)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレックサース 配管材(2) φ100、5.0m、(1現場当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96067 φ100、5.0m、(1現場当り) 21,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96067	フレックサース 配管材(2) φ100、5.0m、(1現場当り)	1.000	本	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,700	
	*** S単一 63号 ***					
S02111	立坑バース装置 配管材(2)		台(設備)		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	立坑バース装置 配管材(2) φ100、(1現場当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96069 φ100、(1現場当り) 932,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96069	立坑バース装置 配管材(2) φ100、(1現場当り)	1.000	台(設備)	932,900	932,900	
	合 計				932,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				932,900	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 64号 ***					
S02111	泥水ポンプ(送水)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	泥水ポンプ(送水) 可変速、11kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96035		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	可変速、11kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,230円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96035	泥水ポンプ(送水) 可変速、11kw	1.000	供用日	8,230	8,230	
	合 計				8,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,230	
	*** S単一 65号 ***					
S02111	泥水ポンプ(排水)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	泥水ポンプ(排水) 可変速、22kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96036		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	可変速、22kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,650円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96036	泥水ポンプ(排水) 可変速、22kw	1.000	供用日	9,650	9,650	
	合 計				9,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,650	
	*** S単一 66号 ***					
S02111	計測機器		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	計測機器 口径100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96037		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,890円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96037	計測機器 口径100mm	1.000	供用日	5,890	5,890	
	合 計				5,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,890	
	*** S単一 67号 ***					
S02111	現場制御盤		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場制御盤 出力30kw未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96038		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	出力30kw未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,810円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96038	現場制御盤 出力30kw未満	1.000	供用日	2,810	2,810	
	合 計				2,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,810	
	*** S単一 68号 ***					
S02111	エト式一次処理機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エト式一次処理機 2m3/min、32.2kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96039		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	2m3/min、32.2kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96039	エト式一次処理機 2m3/min、32.2kw	1.000	供用日	56,200	56,200	
	合 計				56,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曽根サイホン建設その1工事				

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				56,200	
	*** S単一 69号 ***					
S02111	清水槽		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	清水槽 20m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	20m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,170円				
M96040	清水槽 20m3	1.000	供用日	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単一 70号 ***					
S02111	余剰泥水槽		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	余剰泥水槽 20m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	20m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,170円				
M96041	余剰泥水槽 20m3	1.000	供用日	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単一 71号 ***					
S02111	ポンプ用コンベア		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ用コンベア 350mm, 1.1kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	350mm, 1.1kw		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	567円				
M96042	ポンプ用コンベア 350mm, 1.1kw	1.000	供用日	567	567	
	合 計				567	算出数量 1.000 各単位
	単 価				567	
	*** S単一 72号 ***					
S02111	清水移送ポンプ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	清水移送ポンプ 3.7kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	3.7kw		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	583円				
M96043	清水移送ポンプ 3.7kw	1.000	供用日	583	583	
	合 計				583	算出数量 1.000 各単位
	単 価				583	
	*** S単一 73号 ***					
S02111	水替水中ポンプ (発進立坑)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水替水中ポンプ (発進立坑) φ100, 5.5kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	φ100, 5.5kw		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	909円				

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M96044	水替水中ポンプ（発達立坑） φ100、5.5kw	1.000	供用日	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S 単一 74号 ***					
S02111	水替水中ポンプ（到達立坑） 水替水中ポンプ（到達立坑） φ100、5.5kw		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	φ100、5.5kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96045	水替水中ポンプ（到達立坑） φ100、5.5kw	1.000	供用日	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S 単一 75号 ***					
S02111	中和処理設備 中和処理設備 10m3/h		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96082		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	10m3/h		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,510円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96082	中和処理設備 10m3/h	1.000	日	8,510	8,510	
	合 計				8,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,510	
	*** S 単一 76号 ***					
S02112	投光器 投光器 （賃料）		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	（賃料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	48円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	投光器 （賃料）	1.000	供用日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48	
	*** S 単一 77号 ***					
S02112	投光器 投光器 （基本料）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	（基本料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	760円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96002	投光器 （基本料）	1.000	台	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760	
	*** S 単一 78号 ***					
S02114	敷鉄板[賃料] 敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [360日間]		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [360日間]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,632円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96011	敷鉄板[賃料]					
	22*1524*6096 [360日間]	1.000	m ² 供用日	2,632	2,632	
	合 計				2,632	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,632	
	*** S単一 79号 ***					
S02114	敷鉄板[賃料]		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板[賃料]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22*1524*6096 [345日間]			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [345日間]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,522円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96012	敷鉄板[賃料]					
	22*1524*6096 [345日間]	1.000	m ² 供用日	2,522	2,522	
	合 計				2,522	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,522	
	*** S単一 80号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22*1524*6096 [整備費]			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	118円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				118	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118	
	*** S単一 81号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01061	トンネル世話役					
		1.000	人	46,614	46,614	
	合 計				46,614	算出数量 1.000 人
	単 価				46,614	
	*** S単一 82号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01062	トンネル特殊工					
		1.000	人	47,430	47,430	
	合 計				47,430	算出数量 1.000 人
	単 価				47,430	
	*** S単一 83号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01063 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				31,824	算出数量 1.000 人
	単 価				31,824	
	*** S単一 84号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 85号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 86号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1.000 人
	単 価				29,886	
	*** S単一 87号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	32,742	32,742	
	合 計				32,742	算出数量 1.000 人
	単 価				32,742	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名	曽根サイホン建設その1工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 88号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1,000 人
	単 価				27,132	
	*** S単一 89号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単一 90号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1,000 人
	単 価				29,886	
	*** S単一 91号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 92号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,582	24,582	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曾根サイホン建設その1工事					
工事別工事名:曾根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 93号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	28,866	28,866	
	合 計				28,866	算出数量 1.000 人
	単 価				28,866	
	*** S単一 94号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単一 95号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	
	合 計				15,912	算出数量 1.000 人
	単 価				15,912	
	*** S単一 96号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04004	技師 (A)	1.000	人	63,852	63,852	
	合 計				63,852	算出数量 1.000 人
	単 価				63,852	
	*** S単一 97号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04005	技師 (B)	1.000	人	50,286	50,286	
	合 計				50,286	算出数量 1.000 人
	単 価				50,286	
	*** S単一 98号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手	1.000	本	194,000	194,000	
	合 計				194,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				194,000	
	*** S単一 99号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、半管、2種、50N、JA継手、,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、半管、2種、50N、JA継手	1.000	本	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単一 100号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、JC挿し、,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、JC挿し	1.000	本	215,000	215,000	
	合 計				215,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				215,000	
	*** S単一 101号 ***					
S02116	推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、 か -無、,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、 か -無	1.000	本	182,000	182,000	
	合 計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182,000	
	*** S単一 102号 ***					
S02116	発進坑口用 ケ 外止輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発進坑口用ゲラト止輪 φ1000(ゴム輪共),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96115		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96115	発進坑口用ゲラト止輪 φ1000(ゴム輪共)	1.000	組	432,000	432,000	
	合 計				432,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				432,000	
	*** S単一 103号 ***					
S02116	到達坑口用ゲラト止輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	到達坑口用ゲラト止輪 φ1000(ゴム輪共),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96116		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96116	到達坑口用ゲラト止輪 φ1000(ゴム輪共)	1.000	組	514,000	514,000	
	合 計				514,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				514,000	
	*** S単一 104号 ***					
S02116	床板材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床板材 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96117		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96117	床板材	1.000	m3	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,000	
	*** S単一 105号 ***					
S02116	掘進機発進用受台諸雑費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘進機発進用受台諸雑費 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96118	掘進機発進用受台諸雑費	1.000	式	5,840	5,840	
	合 計				5,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,840	
	*** S単一 106号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.000	kg	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) STW400、6 t、900A×4000 L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	鋼管 (内挿管) STW400、6 t、900A×4000 L	1.000	本	488,000	488,000	
	合 計				488,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				488,000	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) STW400、6 t、900A×4000 L、グラウトホール付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	鋼管 (内挿管) STW400、6 t、900A×4000 L、グラウトホール付き	1.000	本	598,000	598,000	
	合 計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598,000	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	裏当金		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当金 900用、6 t、B50mm (2つ割り) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	裏当金 900用、6 t、B50mm (2つ割り)	1.000	組	33,900	33,900	
	合 計				33,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,900	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) STW400、14 t、900A×3000L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	鋼管 (内挿管) STW400、14 t、900A×3000L	1.000	本	672,000	672,000	
	合 計				672,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				672,000	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) STW400、14t、900A×2450 L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	鋼管 (内挿管) STW400、14t、900A×2450 L	1.000	本	807,000	807,000	
	合 計				807,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				807,000	
	*** S単ー 112号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 25kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P32006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P32006	高炉セメント B種 25kg入	1.000	ton	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	起泡剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	起泡剤 特殊陰イオン界面活性剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96039	起泡剤 特殊陰イオン界面活性剤	1.000	kg	583	583	
	合 計				583	算出数量 1.000 各単位
	単 価				583	
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	用水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	用水 水道水(小野市),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96091		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96091	用水 水道水(小野市)	1.000	m3	322	322	
	合 計				322	算出数量 1.000 各単位
	単 価				322	
	*** S単ー 115号 ***					
S02116	鋼管 (1フランジT字管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (1フランジT字管) STW400、8t、900A×6000L×900A×700H、F12板フランジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	鋼管 (1フランジT字管) STW400、8t、900A×6000L×900A×700H、F12板フランジ	1.000	本	2,960,000	2,960,000	
	合 計				2,960,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,960,000	
	*** S単ー 116号 ***					
S02116	鋼管 (T字管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (T字管) STW400、14t、900A×2040L×900A×700H、閉塞蓋PL-45t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96019	鋼管 (T字管) STW400、14t、900A×2040L×900A×700H、閉塞蓋PL-45t	1.000	本	1,970,000	1,970,000	
	合 計				1,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,970,000	
	*** S単一 117号 ***					
S02116	鋼管 (1フランジT字管) 鋼管 (1フランジT字管) STW400、14t、900A×2300L×900A×1000H、F12板フランジ、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96020				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96020	鋼管 (1フランジT字管) STW400、14t、900A×2300L×900A×1000H、F12板フランジ	1.000	本	2,420,000	2,420,000	
	合 計				2,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,420,000	
	*** S単一 118号 ***					
S02116	鋼管 (曲管) 鋼管 (曲管) STW400、14t、900A×89°53'6"×1050L/1150L、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96021				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96021	鋼管 (曲管) STW400、14t、900A×89°53'6"×1050L/1150L	1.000	本	1,220,000	1,220,000	
	合 計				1,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,220,000	
	*** S単一 119号 ***					
S02116	鋼管 (直管) 鋼管 (直管) STW400、8t、900A×4840L、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96022				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96022	鋼管 (直管) STW400、8t、900A×4840L	1.000	本	620,000	620,000	
	合 計				620,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620,000	
	*** S単一 120号 ***					
S02116	鋼管 (曲管) 鋼管 (曲管) STW400、8t、900A×88°58'27"×1050L/1050L、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96023				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96023	鋼管 (曲管) STW400、8t、900A×88°58'27"×1050L/1050L	1.000	本	891,000	891,000	
	合 計				891,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				891,000	
	*** S単一 121号 ***					
S02116	鋼管 (直管) 鋼管 (直管) STW400、6t、900A×9000L、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96015	鋼管 (直管) STW400、6 t、900A×9000L	1.000	本	929,000	929,000	
	合 計				929,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				929,000	
	*** S単一 122号 ***					
S02116	鋼管 (1 フランジ T 字管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (1 フランジ T 字管) STW400、6t、900A×2050L×600A×1800H、F12板フラジ°			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96016	鋼管 (1 フランジ T 字管) STW400、6t、900A×2050L×600A×1800H、F12板フラジ°	1.000	本	1,420,000	1,420,000	
	合 計				1,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,420,000	
	*** S単一 123号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×1000L、(転落防止柵含む)°			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96017	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×1000L、(転落防止柵含む)	1.000	本	379,000	379,000	
	合 計				379,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				379,000	
	*** S単一 124号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×2201L°			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96024	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×2201L	1.000	本	548,000	548,000	
	合 計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				548,000	
	*** S単一 125号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×3000L°			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96025		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96025	鋼管 (短管) STW400、6 t、900A×3000L	1.000	本	595,000	595,000	
	合 計				595,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				595,000	
	*** S単一 126号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (1 フランジ排水 T 字管)		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼管 (1 フランジ排水 T 字管) STW400、6t、900A×2000L×350A×650L、F12板フランジ 350、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96026	鋼管 (1 フランジ排水 T 字管) STW400、6t、900A×2000L×350A×650L、F12板フランジ 350	1.000	本		956,000	
	合 計				956,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				956,000	
	*** S 単一 127号 ***					
S02116	鋼管 (曲管)		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼管 (曲管) STW400、6、900A×37°2'54"×1170L/1000L、HB33°44、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96027	鋼管 (曲管) STW400、6、900A×37°2'54"×1170L/1000L、HB33°44	1.000	本		883,000	
	合 計				883,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				883,000	
	*** S 単一 128号 ***					
S02116	伸縮可とう管 (タイボルト付)		基		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	伸縮可とう管 (タイボルト付) φ900用 (O.D. 914.4)、設計内圧 0.66Mpa 未満、偏心量 100、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96033	伸縮可とう管 (タイボルト付) φ900用 (O.D. 914.4)、設計内圧 0.66Mpa 未満、偏心量 100	1.000	基		6,270,000	
	合 計				6,270,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,270,000	
	*** S 単一 129号 ***					
S02116	鋼管 (2 フランジ短管)		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼管 (2 フランジ短管) STW400、6t、350A×1000L、F12板フランジ 350A-RF、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96034	鋼管 (2 フランジ短管) STW400、6t、350A×1000L、F12板フランジ 350A-RF	1.000	本		815,000	
	合 計				815,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				815,000	
	*** S 単一 130号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	MFジョイント φ350、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96038	MFジョイント φ350	1.000	個		145,950	
	合 計				145,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,950	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 131号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45°ベント管)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45°ベント管) φ350、離脱防止リング内蔵型FRP製異形管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45°ベント管) φ350、離脱防止リング内蔵型FRP製異形管	1,000	個	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単一 132号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 PDCPD製、7.5K、φ100、補修弁含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	水道用急速空気弁 PDCPD製、7.5K、φ100、補修弁含む	1,000	個	222,000	222,000	
	合 計				222,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				222,000	
	*** S単一 133号 ***					
S02116	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 7.5K(内ねじ)、φ350、FCD製、合成樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 7.5K(内ねじ)、φ350、FCD製、合成樹脂塗装	1,000	個	442,000	442,000	
	合 計				442,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				442,000	
	*** S単一 134号 ***					
S02116	二分割底板		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	二分割底板 1800×1800×300、開口650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	二分割底板 1800×1800×300、開口650	1,000	組	863,000	863,000	
	合 計				863,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				863,000	
	*** S単一 135号 ***					
S02116	角型マンホール直壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール直壁 1800×1800×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	角型マンホール直壁 1800×1800×900	1,000	個	363,000	363,000	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				363,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				363,000	
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	FRP製覆蓋、2160×2160、2分割、開口蓋付き FRP製覆蓋、2160×2160、2分割、開口蓋付き 付付属品（パッキン、アンカー材、取手）含む、		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96044	FRP製覆蓋、2160×2160、2分割、開口蓋付き 付付属品（パッキン、アンカー材、取手）含む	1.000	組	1,000,000	1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000,000	
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	二分割底版 二分割底版 1800×1800×300、開口950、		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96042	二分割底版 1800×1800×300、開口950	1.000	組	892,000	892,000	
	合 計				892,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				892,000	
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	組立式マンホール(管取付壁) 組立式マンホール(管取付壁) φ1800×H2100、Ⅱ種足掛け金物含む、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96045	組立式マンホール(管取付壁) φ1800×H2100、Ⅱ種足掛け金物含む	1.000	個	924,000	924,000	
	合 計				924,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				924,000	
	*** S単ー 139号 ***					
S02116	組立式マンホール（踊場直壁） 組立式マンホール（踊場直壁） φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅱ種、足掛け金物含む、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96046	組立式マンホール（踊場直壁） φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅱ種、足掛け金物含む	1.000	個	921,000	921,000	
	合 計				921,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				921,000	
	*** S単ー 140号 ***					
S02116	組立式マンホール（直壁） 組立式マンホール（直壁） φ1800×H2100、Ⅱ種、足掛け金物含む、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96047	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	組立式マンホール (直壁)					
	φ1800×H2100、Ⅱ種、足掛け金物含む	1.000	個	767,000	767,000	
	合 計				767,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				767,000	
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	組立式マンホール (踊場直壁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式マンホール (踊場直壁)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅰ種、足掛け金物含む,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	組立式マンホール (踊場直壁)					
	φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅰ種、足掛け金物含む	1.000	個	863,000	863,000	
	合 計				863,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				863,000	
	*** S単ー 142号 ***					
S02116	組立式マンホール (直壁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式マンホール (直壁)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ1800×H2100、Ⅰ種、足掛け金物含む,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	組立式マンホール (直壁)					
	φ1800×H2100、Ⅰ種、足掛け金物含む	1.000	個	656,000	656,000	
	合 計				656,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				656,000	
	*** S単ー 143号 ***					
S02116	組立式マンホール (スラブ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式マンホール (スラブ)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ900/φ1800×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	組立式マンホール (スラブ)					
	φ900/φ1800×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む	1.000	個	386,000	386,000	
	合 計				386,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				386,000	
	*** S単ー 144号 ***					
S02116	組立式マンホール (直壁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式マンホール (直壁)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ900×H300、Ⅰ種足掛け金物含む,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	組立式マンホール (直壁)					
	φ900×H300、Ⅰ種足掛け金物含む	1.000	個	18,600	18,600	
	合 計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,600	
	*** S単ー 145号 ***					
S02116	組立式マンホール (斜壁)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	組立式マンホール（斜壁） φ900×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	組立式マンホール（斜壁） φ900×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む	1.000	個	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,200	
	*** S単ー 146号 ***					
S02116	組立式マンホール（調整リング）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式マンホール（調整リング） φ900×H150、足掛け金物含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96053	組立式マンホール（調整リング） φ900×H150、足掛け金物含む	1.000	個	31,700	31,700	
	合 計				31,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,700	
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	FRPスラブ、φ900、40×40×6、H39		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPスラブ、φ900、40×40×6、H39 付属品（受けアングル、アンカー材）含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	FRPスラブ、φ900、40×40×6、H39 付属品（受けアングル、アンカー材）含む	1.000	組	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163,000	
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	マンホール蓋（親子蓋）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋（親子蓋） φ900×φ600、T-25、受枠とも,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	マンホール蓋（親子蓋） φ900×φ600、T-25、受枠とも	1.000	個	417,000	417,000	
	合 計				417,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				417,000	
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	仕切弁保護（2号蓋枠付）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁保護（2号蓋枠付） φ350×H150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96071	仕切弁保護（2号蓋枠付） φ350×H150	1.000	個	42,500	42,500	
	合 計				42,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,500	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	仕切弁保護（上部枠）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁保護（上部枠） φ350×H150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96072	仕切弁保護（上部枠） φ350×H150	1.000	個	16,900	16,900	
	合 計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,900	
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	仕切弁保護（中部枠）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁保護（中部枠） φ350×H200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96073	仕切弁保護（中部枠） φ350×H200	1.000	個	9,960	9,960	
	合 計				9,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,960	
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	仕切弁保護（中部枠）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁保護（中部枠） φ350×H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96074		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96074	仕切弁保護（中部枠） φ350×H300	1.000	個	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,600	
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	仕切弁保護（下部枠）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁保護（下部枠） φ350×H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96075	仕切弁保護（下部枠） φ350×H300	1.000	個	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	仕切弁保護（スラブ）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁保護（スラブ） φ450×H40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96076	仕切弁保護（スラブ） φ450×H40	1.000	個	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曾根サイホン建設その1 工事				

工事別工事名:曾根サイホン建設その1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				16,400	
	*** S 単一 155号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 [※] ポリエチレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 [※] ポリエチレンクロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S 単一 156号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96081		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96081	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L2000	1.000	個	164,000	164,000	
	合 計				164,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				164,000	
	*** S 単一 157号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L1250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96082		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96082	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L1250	1.000	個	168,000	168,000	
	合 計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168,000	
	*** S 単一 158号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L994,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96083		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96083	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L994	1.000	個	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S 単一 159号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L995,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96084		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96084	プレキャストL型擁壁 H2200×B1600×L995	1.000	個	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単一 160号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（コーナー部） プレキャストL型擁壁（コーナー部） H2200×B1650×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96085		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96085	プレキャストL型擁壁（コーナー部） H2200×B1650×L2000	1.000	個	344,000	344,000	
	合 計				344,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				344,000	
	*** S単一 161号 ***					
S02116	ボックスカルバート（標準） ボックスカルバート（標準） HTC、B1300×H600×L2000、T-25用 土被り1.0～2.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	ボックスカルバート（標準） HTC、B1300×H600×L2000、T-25用 土被り1.0～2.0m	1.000	個	309,000	309,000	
	合 計				309,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				309,000	
	*** S単一 162号 ***					
S02116	ボックスカルバート（短尺） ボックスカルバート（短尺） HTC、B1300×H600×L1948、T-25用 土被り1.0～2.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	ボックスカルバート（短尺） HTC、B1300×H600×L1948、T-25用 土被り1.0～2.0m	1.000	個	270,000	270,000	
	合 計				270,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				270,000	
	*** S単一 163号 ***					
S02116	ボックスカルバート（短尺） ボックスカルバート（短尺） HTC、B1300×H600×L1586、T-25用 土被り1.0～2.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	ボックスカルバート（短尺） HTC、B1300×H600×L1586、T-25用 土被り1.0～2.0m	1.000	個	369,000	369,000	
	合 計				369,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				369,000	
	*** S単一 164号 ***					
S02116	ボックスカルバート（短尺） ボックスカルバート（短尺） HTC、B1300×H600×L1850、T-25用 土被り1.0～2.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	4)施設機械資材単価コード (K) ボックスカルバート (短尺) HTC、B1300×H600×L1850、T-25用 土被り1.0～2.0m	1.000	個	410,000	410,000	
	合 計				410,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				410,000	
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	組立式マンホール (底版付管取付壁) 組立式マンホール (底版付管取付壁) 矩形、2100×2100×900,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	組立式マンホール (底版付管取付壁) 矩形、2100×2100×900	1.000	個	803,000	803,000	
	合 計				803,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				803,000	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	組立式マンホール (直壁)、矩形 組立式マンホール (直壁)、矩形 2100×2100×1600、グレー用受枠加工、足掛金物含む,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	組立式マンホール (直壁)、矩形 2100×2100×1600、グレー用受枠加工、足掛金物含む	1.000	個	789,000	789,000	
	合 計				789,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				789,000	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	開口加工費 開口加工費 組立式マンホール、B1300×H600BOXカルバート開口加工,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96063	開口加工費 組立式マンホール、B1300×H600BOXカルバート開口加工	1.000	箇所	90,200	90,200	
	合 計				90,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,200	
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	開口加工費 開口加工費 組立式マンホール、φ350開口加工,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	開口加工費 組立式マンホール、φ350開口加工	1.000	箇所	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,200	
	*** S単ー 169号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	組立式マンホール（直壁）、矩形		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式マンホール（直壁）、矩形 2100×2100×1700、グレーチング用受枠加工、足掛金物含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96062	組立式マンホール（直壁）、矩形 2100×2100×1700、グレーチング用受枠加工、足掛金物含む	1.000	個	883,000	883,000	
	合 計				883,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				883,000	
	*** S単一 170号 ***					
S02116	開口加工費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開口加工費 組立式マンホール、φ200開口加工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	開口加工費 組立式マンホール、φ200開口加工	1.000	箇所	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単一 171号 ***					
S02116	グレーチング(長スパン用)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング(長スパン用) B2100×L2100（3分割B730）、T-25、受枠含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	グレーチング(長スパン用) B2100×L2100（3分割B730）、T-25、受枠含む	1.000	組	791,000	791,000	
	合 計				791,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				791,000	
	*** S単一 172号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工） 90°ベンド、φ300(原管VU)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工） 90°ベンド、φ300(原管VU)	1.000	個	59,900	59,900	
	合 計				59,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,900	
	*** S単一 173号 ***					
S02116	集水桝		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 □600、H800、桝ベース、グレーチング蓋（普通目）、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	集水桝 □600、H800、桝ベース、グレーチング蓋（普通目）	1.000	基	173,000	173,000	
	合 計				173,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				173,000	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	一筆排水樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水樹 400×200×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96069	一筆排水樹 400×200×600	1,000	基	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1,000	本	9,210	9,210	
	合 計				9,210	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,210	
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	鋼矢板(中古品相当)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(中古品相当) U形 IV型(新品価格*90%),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96102	鋼矢板(中古品相当) U形 IV型(新品価格*90%)	1,000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1100、損耗率65%(6年以上1年未満),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96136		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96136	高密度ポリエチレン管 φ1100、損耗率65%(6年以上1年未満)	1,000	m	59,800	59,800	
	合 計				59,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,800	
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造 (無孔) 波状管用、φ1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96134	高密度ポリエチレン管継手材 ダブル構造 (無孔) 波状管用、φ1100	1,000	組	66,300	66,300	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,300	
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形φ3,000、黒皮、t=2.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96106	ライナープレート 円形φ3,000、黒皮、t=2.7mm	1.000	m	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	グラウト材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト材 ライナープレート間詰,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	グラウト材 ライナープレート間詰	1.000	m3	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	1.000	本	730	730	
	合 計				730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				730	
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05206	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径40	1.000	個	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	アダプター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター φ40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名:曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96122	アダプター φ40mm	1.000	個	320	320	
	合 計				320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320	
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	マンシェットチューブ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンシェットチューブ φ40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96121	マンシェットチューブ φ40mm	1.000	m	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	先端キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先端キャップ φ40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	先端キャップ φ40mm	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	用水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	用水 水道水(加東市),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96094		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96094	用水 水道水(加東市)	1.000	m3	296	296	
	合 計				296	算出数量 1.000 各単位
	単 価				296	
	*** S単ー 187号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P33304		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P33304	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	1.000	m3	53,500	53,500	
	合 計				53,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,500	
	*** S単ー 188号 ***					
S02116	正割材 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	正割材 (杉特1等) 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33418		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33418	正割材 (杉特1等) 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	1.000	m3	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単ー 189号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品) 厚板 厚16,19,22,25×914×1829,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18418		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P18418	鋼板 (無規格品) 厚板 厚16,19,22,25×914×1829	1.000	ton	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単ー 190号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05249		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50	1.000	個	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 191号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	921	921	
	合 計				921	算出数量 1.000 各単位
	単 価				921	
	*** S単ー 192号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05207		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合 計				219	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 193号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05080		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05080	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径50 長4.0m	1,000	本	1,260	1,260	
	合 計				1,260	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,260	
	*** S単ー 194号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 .6号 13～ 5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03104		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03104	単粒度碎石 6号 13～ 5mm	1,000	m3	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 195号 ***					
S02116	用水(基本料金)		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	用水(基本料金) 水道(小野市),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96092		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96092	用水(基本料金) 水道(小野市)	1,000	月	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単ー 196号 ***					
S02116	用水(基本料金)		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	用水(基本料金) 水道(加東市),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96095		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96095	用水(基本料金) 水道(加東市)	1,000	月	900	900	
	合 計				900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				900	
	*** S単ー 197号 ***					
S02116	上水道加入金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道加入金 水道(小野市),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96093		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96093	上水道加入金 水道(小野市)	1,000	式	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				90,000	
	*** S単一 198号 ***					
S02116	上水道加入金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道加入金 水道(加東市),.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96096	上水道加入金 水道(加東市)	1.000	式	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 199号 ***					
S02116	水素イオン濃度(ph)		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度(ph)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96097	水素イオン濃度(ph)	1.000	検体	620	620	
	合 計				620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620	
	*** S単一 200号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 201号 ***					
S02118	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J03118 RC-40 40～0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単一 202号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 砂質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96146 砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96146	残土処分費 砂質土	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
*** S単一 203号 ***						
S02123	コンクリート殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96143		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,230円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96143	コンクリート殻 無筋	1.000	m3	4,230	4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,230	
*** S単一 204号 ***						
S02123	コンクリート殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96142		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96142	コンクリート殻 有筋	1.000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
*** S単一 205号 ***						
S02123	建設汚泥		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設汚泥 泥水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96148		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	泥水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96148	建設汚泥 泥水	1.000	ton	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
*** S単一 206号 ***						
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 粘性土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96147		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	粘性土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96147	残土処分費 粘性土	1.000	m3	2,520	2,520	
	合 計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,520	
*** S単一 207号 ***						
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96149		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96149	処分費					
	廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 208号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積 2.9t吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		9,049	
	*** S単一 209号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:無し、2.0km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		908.5	
	*** S単一 210号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:無し、4.0km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		18,820	
	*** S単一 211号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積2.9t吊、DID区間の有無:有り、20.0km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		10,520	
	*** S単一 212号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋、なし、機械、昼間施工、しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,441	8,441	
	合 計				8,441	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,441	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 213号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,150	17,150	
	合 計				17,150	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,150	
	*** S単一 214号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
PI8246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,886	5,977	
R01010	鉄筋工	2.300	人	27,744	63,811	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,582	4,916	
Y00004	諸雑費	0.120		74,704	8,964	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,886	14,943	
R01010	鉄筋工	3.500	人	27,744	97,104	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,582	7,375	
Y00004	諸雑費	0.080		119,422	9,554	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合 計				322,819	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		322,819	
	*** S単一 215号 ***					
S04034	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 1セットセット,7.85m,0m,2.5m		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)削孔セット数区分	1セットセット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)レキ質土削孔長(L1)	7.850m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)砂質土削孔長(L2)	0.000m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)粘性土削孔長(L3)	2.500m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)グラウト材単価(L/円)	11円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	152	11,856	
M12061	ポンピングマシン[ロータリーカッポン式・クローラ型] 通称81kw級	1.000	日	136,000	136,000	
Y00004	諸雑費	0.080		279,130	22,330	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その 1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その 1 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P32022	グラウト材	484.400	L	11	5,328	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.511	個	72,600	37,099	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.086	個	144,000	12,384	
P41139	シャンクロッド	0.254	個	87,800	22,301	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		71,784	29,431	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.039	個	72,600	2,831	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.007	個	144,000	1,008	
P41139	シャンクロッド	0.024	個	87,800	2,107	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		5,946	3,270	
	合 計				417,219	算出数量 3.900 本
	単 価		本		106,979	
	*** S単ー 216号 ***					
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1 セットセット,7.59m,0m,2.63m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 削孔セット数区分	1 セットセット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) レキ質土削孔長(L1)	7.590m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 砂質土削孔長(L2)	0.000m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 粘性土削孔長(L3)	2.630m				
	5) グラウト材単価(L/円)	11円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
P34029	軽油 ハトル給油	78.000	L	152	11,856	
M12061	ロータリーマシン[ロータリーアクション式・クローラ型] 通称81kW級	1.000	日	136,000	136,000	
Y00004	諸雑費	0.080		279,130	22,330	
P32022	グラウト材	490.600	L	11	5,397	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.507	個	72,600	36,808	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.085	個	144,000	12,240	
P41139	シャンクロッド	0.252	個	87,800	22,126	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		71,174	29,181	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.042	個	72,600	3,049	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.007	個	144,000	1,008	
P41139	シャンクロッド	0.026	個	87,800	2,283	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		6,340	3,487	
	合 計				417,039	算出数量 4.000 本
	単 価		本		104,260	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曽根サイホン建設その1工事				

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 217号 ***					
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,7.65m,1.35m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	1セットセット 7.650m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	1.350m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	11円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
P34029	軽油 バトール給油	78.000	L	152	11,856	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリ-カッション式・クローラ型] 通称81kW級	1.000	日	136,000	136,000	
Y00004	諸雑費	0.080		279,130	22,330	
P32022	グラウト材	453.600	L	11	4,990	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.537	個	72,600	38,986	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.090	個	144,000	12,960	
P41139	シャンクロッド	0.267	個	87,800	23,443	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		75,389	30,909	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.031	個	72,600	2,251	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.005	個	144,000	720	
P41139	シャンクロッド	0.017	個	87,800	1,493	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		4,464	2,187	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				419,399	算出数量 4.200 本
	単 価		本		99,857	
	*** S単一 218号 ***					
S04034	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔))		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 1セットセット,7.05m,1.35m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	1セットセット 7.050m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	1.350m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	11円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
P34029	軽油 バトール給油	78.000	L	152	11,856	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリ-カッション式・クローラ型] 通称81kW級	1.000	日	136,000	136,000	
Y00004	諸雑費	0.080		279,130	22,330	
P32022	グラウト材	443.500	L	11	4,879	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.518	個	72,600	37,607	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.087	個	144,000	12,528	
P41139	シャンクロッド	0.257	個	87,800	22,565	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		72,700	29,807	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.033	個	72,600	2,396	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.005	個	144,000	720	
P41139	シャンクロッド	0.018	個	87,800	1,580	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		4,696	2,301	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				415,843	算出数量 4.400 本
	単 価		本		94,510	
	*** S単一 219号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.55m,10.35m,255 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.550m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	10.350m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	255.000 L		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)注入材料単価	11円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		259,060	64,765	
P32021	注入材	8,687.600	L	11	95,564	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.700	個	5,310	9,027	
Y00004	一次注入材料消費費の諸雑費	0.560		52,827	29,583	
	合 計				501,799	算出数量 34.069 本
	単 価		本		14,729	
	*** S単一 220号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.9m,10.22m,182 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.900m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	10.220m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	182.000 L		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)注入材料単価	11円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		259,060	64,765	
P32021	注入材	7,476.300	L	11	82,239	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.500	個	5,310	7,965	
Y00004	一次注入材料消費費の諸雑費	0.560		41,165	23,052	
	合 計				470,281	算出数量 41.078 本
	単 価		本		11,448	
	*** S単一 221号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 0.55m, 9m, 390 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土被り長(L1) 2) 削孔長(L)	0.550m 9.000m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 一次注入の1本当たり注入量(Q) 4) 注入材料単価	390.000 L 11円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		259,060	64,765	
P32021	注入材	10,967.600	L	11	120,644	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.200	個	5,310	11,682	
Y00004	一次注入材料消費費の諸雑費	0.560		55,482	31,070	
	合 計				531,021	算出数量 28.121 本
	単 価		本		18,883	
	*** S単一 222号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 0.55m, 9m, 432 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土被り長(L1) 2) 削孔長(L)	0.550m 9.000m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 一次注入の1本当たり注入量(Q) 4) 注入材料単価	432.000 L 11円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		259,060	64,765	
P32021	注入材	11,204.500	L	11	123,250	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.200	個	5,310	11,682	
Y00004	一次注入材料消費費の諸雑費	0.560		55,482	31,070	
	合 計				533,627	算出数量 25.936 本
	単 価		本		20,574	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 223号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 0.55m,9m,451L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	0.550m 9.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	451.000 L 11円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員					
		5,000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員					
		2,000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)		日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		259,060	64,765	
P32021	注入材					
		11,300.000	L	11	124,300	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.300	個	5,310	12,213	
Y00004	一次注入材料消費費の諸雑費	0.560		56,013	31,367	
	合 計				535,505	算出数量 25.055 本
	単 価		本		21,373	
	*** S単一 224号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 8m,9m,79L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	8.000m 9.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	79.000 L 11円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員					
		5,000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員					
		2,000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)		日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		259,060	64,765	
P32021	注入材					
		4,482.900	L	11	49,312	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.000	本	226,000	0	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	0.900	個	5,310	4,779	
Y00004	一次注入材料消費費の諸雑費	0.560		15,379	8,612	
	合 計				397,128	算出数量 56.744 本
	単 価		本		6,998	
	*** S単一 225号 ***					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入))		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 4.6m,8.4m,177L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	4.600m 8.400m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	177.000 L 11円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員					
		5,000	人	25,602	128,010	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		259,060	64,765	
P32021	注入材	7,806.300	L	11	85,869	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.600	個	5,310	8,496	
Y00004	一次注入材料消費費の諸雑費	0.560		52,296	29,286	
	合 計				491,276	算出数量 44.103 本
	単 価		本		11,139	
*** S単— 226号 ***						
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,6.55m,10.35m,712 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	6.550m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 削孔長(L)	10.350m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	712.000 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] プラント練能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		307,160	64,504	
M11541	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 最大流量50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	12,643.500	L	58	733,323	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	二次注入材料消費費の諸雑費	0.560		67,675	37,898	
	合 計				1,211,331	算出数量 17.757 本
	単 価		本		68,214	
*** S単— 227号 ***						
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,6.9m,10.22m,509 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	6.900m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 削孔長(L)	10.220m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	509.000 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] プラント練能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.210		307,160	64,504	
M11541	薬液注入施工機器[水がら積算流量計] 最大流量50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	11,663.900	L	58	676,506	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.300	個	5,310	12,213	
Y00004	二次注入材料消費費の諸雑費	0.560		56,013	31,367	
	合 計				1,136,321	算出数量 22.915 本
	単 価		本		49,588	
	*** S単ー 228号 ***					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,0.55m,9m,1303 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 総注入量区分	0.550m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 土被り長(L1)	9.000m				
	4) 削孔長(L)	1,303.000 L				
	5) 1本当たり注入量(Q)	58円				
	6) 注入材料単価					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] プラント練能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		307,160	64,504	
M11541	薬液注入施工機器[水がら積算流量計] 最大流量50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	14,418.500	L	58	836,273	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.900	個	5,310	15,399	
Y00004	二次注入材料消費費の諸雑費	0.560		69,799	39,087	
	合 計				1,317,594	算出数量 11.065 本
	単 価		本		119,071	
	*** S単ー 229号 ***					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入))		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,0.55m,9m,1488 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 総注入量区分	0.550m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 土被り長(L1)	9.000m				
	4) 削孔長(L)	1,488.000 L				
	5) 1本当たり注入量(Q)	58円				
	6) 注入材料単価					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] プラント練能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		307,160	64,504	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 最大流量50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	14,573.600	L	58	845,269	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.900	個	5,310	15,399	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		69,799	39,087	
	合 計				1,326,590	算出数量 9.794 本
	単 価		本		135,448	
	*** S単ー 230号 ***					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,0.55m,9m,1646 L		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 二次注入材区分 2) 総注入量区分 3) 土被り長(L1) 4) 削孔長(L) 5) 1本当たり注入量(Q) 6) 注入材料単価	溶液型無機系注入 500kL以上 0.550m 9.000m 1,646.000 L 58円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] プラント総能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		307,160	64,504	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 最大流量50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	14,680.400	L	58	851,463	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.900	個	5,310	15,399	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		69,799	39,087	
	合 計				1,332,784	算出数量 8.918 本
	単 価		本		149,435	
	*** S単ー 231号 ***					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,8m,9m,110 L		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 二次注入材区分 2) 総注入量区分 3) 土被り長(L1) 4) 削孔長(L) 5) 1本当たり注入量(Q) 6) 注入材料単価	溶液型無機系注入 500kL以上 8.000m 9.000m 110.000 L 58円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] プラント総能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		307,160	64,504	
M11541	薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 最大流量50 L/min	1.000	日	771	771	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P32021	注入材	5,800.900	L	58	336,452	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.200	個	5,310	6,372	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		39,572	22,160	
	合 計				770,619	算出数量 52.735 本
	単 価		本		14,613	
	*** S単一 232号 ***					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL以上,4.6m,8.4m,597L		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	4.600m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 削孔長(L)	8.400m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	597.000 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	5.000	人	25,602	128,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	26,000	52,000	
M11561	薬液注入施工機器[ミッシングプラント] プラント練能力3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		307,160	64,504	
M11541	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 最大流量50 L/min	1.000	日	771	771	
P32021	注入材	12,461.600	L	58	722,773	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		57,075	31,962	
	合 計				1,184,245	算出数量 20.873 本
	単 価		本		56,734	
	*** S単一 233号 ***					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法, 1セット, 削孔		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	1) 工法区分	二重管ダブルパッカー工法		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) セット数	1セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	削孔		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,886	44,829	
R01002	特殊作業員	4.600	人	25,602	117,769	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	
R01021	運転手 (特殊)	1.140	人	26,826	30,582	
P34029	軽油 バトリル給油	32.000	L	152	4,864	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4~4.5t積載 吊能力2.9t	6.000	時間	2,530	15,180	
	合 計				250,097	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		250,097	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 234号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法, 4セット, 注入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数 3) 施工区分	二重管ダブルパッカー工法 4セット 注入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役					
		3.100	人	29,886	92,647	
R01002	特殊作業員					
		11.600	人	25,602	296,983	
R01003	普通作業員					
		3.900	人	24,582	95,870	
R01021	運転手（特殊）					
		3.610	人	26,826	96,842	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	152	15,352	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間	2,530	48,070	
		19.000				
	合 計				645,764	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		645,764	
	*** S単ー 235号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ダブルパッカー工法, 1セット, 削孔			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数 3) 施工区分	二重管ダブルパッカー工法 1セット 削孔		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
R01021	運転手（特殊）					
		0.760	人	26,826	20,388	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	152	3,192	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間	2,530	10,120	
		4.000				
	合 計				164,974	算出数量 1.000 回
	単 価		回		164,974	
	*** S単ー 236号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ダブルパッカー工法, 4セット, 注入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数 3) 施工区分	二重管ダブルパッカー工法 4セット 注入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役					
		2.000	人	29,886	59,772	
R01002	特殊作業員					
		7.500	人	25,602	192,015	
R01003	普通作業員					
		2.500	人	24,582	61,455	
R01021	運転手（特殊）					
		2.280	人	26,826	61,163	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L	152	9,728	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間	2,530	30,360	
		12.000				
	合 計				414,493	算出数量 1.000 回
	単 価		回		414,493	
	*** S単ー 237号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	398.70	399	
	合 計				399	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		399	
	*** S単— 238号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	986	986	
	合 計				986	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		986	
	*** S単— 239号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	986	986	
	合 計				986	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		986	
	*** S単— 240号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワジャラン RC-40,バケット容量0.80m3,振動ローランドガイト式,区分Ⅰ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クワジャラン RC-40 バケット容量0.80m3 振動ローランドガイト式 区分Ⅰ なし なし				

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,400	16,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,886	6,874	
R01003	普通作業員	0.950	人	24,582	23,353	
F04080	振動ローラ[ハット型・～超低・排対型(～2014)] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,100	252	
P34029	軽油 ハットロール給油	0.330	L	152	50	
R01002	特殊作業員	0.080	人	25,602	2,048	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	15,000	1,200	
P34029	軽油 ハットロール給油	4.400	L	152	669	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	26,826	1,341	
	合 計				52,587	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,259	
	*** S単一 241号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャラン RC-40 バケット容量0.80m3 振動コンパクタ 区分I なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	1,400	16,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,886	8,667	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,582	26,794	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,120	614	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	15,000	1,200	
P34029	軽油 ハットロール給油	4.400	L	152	669	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	26,826	1,341	
	合 計				61,205	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,121	
	*** S単一 242号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VU 350mm 片受直管スリーブ付 4.0m管 3箇所 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径350 長4.0m	2.440	本	41,500	101,260	
Y00004	諸雑費	0.023		101,260	2,329	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,886	4,184	
R01002	特殊作業員	0.270	人	25,602	6,913	
R01003	普通作業員	0.370	人	24,582	9,095	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.170	日	10,900	1,853	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトリル給油	5.300	L	152	806	
R01021	運転手（特殊）					
		0.120	人	26,826	3,219	
	合 計				129,659	算出数量 10.000 m
	単 価		m		12,966	
	*** S単一 243号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 300mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分（賃料機械）	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	30,000	73,200	
Y00004	諸雑費					
		0.020		73,200	1,464	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	29,886	2,391	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	24,582	5,654	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型（～2011）] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,900	1,308	
P34029	軽油					
	バトリル給油	3.500	L	152	532	
R01021	運転手（特殊）					
		0.080	人	26,826	2,146	
	合 計				90,791	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,079	
	*** S単一 244号 ***					
S07072	鋼管吊込据付（φ80～500）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付（φ80～500） 6.0m管, 350mm, 6.0mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼管の単価（円/本） 2) 管長区分 3) 口径区分 (mm) 4) 板厚区分 (mm)	0円 6.0m管 350mm 6.0mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	5) 施工区分 6) 長期割引単価区分（賃料機械）	たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	鋼管	6.600	本	0	0	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,582	36,873	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合 計				109,475	算出数量 6.600 本
	単 価		本		16,587	
	*** S単一 245号 ***					
S07073	鋼管吊込据付（φ600～1900）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付（φ600～1900） 4.0m管, 900mm, 8mm, トラッククレーン, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼管の単価（円/本） 2) 管長区分 3) 口径区分 (mm) 4) 板厚区分 (mm)	0円 4.0m管 900mm 8mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	5) 機械区分 6) 施工区分 7) 長期割引単価区分（賃料機械）	トラッククレーン たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	鋼管	3.700	本	0	0	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合 計				151,652	算出数量 3.700 本
	単 価		本		40,987	
	*** S 単一 246号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 9.0m管,900mm,6mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	9.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)板厚区分(mm)	6mm				
	5)機械区分	トラックレン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合 計				151,652	算出数量 3.600 本
	単 価		本		42,126	
	*** S 単一 247号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 900mm,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	900mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,886	8,966	
R01002	特殊作業員	0.460	人	25,602	11,777	
R01011	溶接工	0.760	人	32,742	24,884	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		45,627	12,776	
	合 計				58,403	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		58,403	
	*** S 単一 248号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 900mm,8mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	900mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	8mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,886	10,161	
R01002	特殊作業員	0.510	人	25,602	13,057	
R01011	溶接工	0.860	人	32,742	28,158	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		51,376	14,385	

事業名 東条川二期農業水利事業							
工事名 曽根サイホン建設その1工事							
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事							
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	合 計				65,761	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		65,761		
	*** S単一 249号 ***						
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	鋼管溶接(φ600～1900) 900mm,14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	900mm 14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
R01001	土木一般世話役						
		0.440	人	29,886	13,150		
R01002	特殊作業員						
		0.670	人	25,602	17,153		
R01011	溶接工						
		1.110	人	32,742	36,344		
Y00004	諸雑費 28%						
		0.280		66,647	18,661		
	合 計				85,308	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		85,308		
	*** S単一 250号 ***						
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	鋼管継手塗装 内面塗装,900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	内面塗装 900mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
P35116	液状エポキシ樹脂塗料						
		1.100	kg	1,970	2,167		
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー						
		0.060	kg	976	59		
R02003	塗装工						
		0.110	人	29,580	3,254		
Y00004	諸雑費 25%						
		0.250		3,254	814		
	合 計				6,294	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		6,294		
	*** S単一 251号 ***						
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃シートあり) 900mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
P35131	水道用塗覆装鋼管ジョイント 900A WSP 012 補助材料含む		組				
		1.000	組	32,200	32,200		
R02003	塗装工						
		0.190	人	29,580	5,620		
Y00004	諸雑費 20%						
		0.200		5,620	1,124		
P26321	耐衝撃シート(ジョイント用) ※エポキシAφ900 (固定タイプ・テープ含む)		箇所				
		1.000	箇所	8,040	8,040		
R02003	塗装工						
		0.050	人	29,580	1,479		
	合 計				48,463	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		48,463		
	*** S単一 252号 ***						
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートなし),900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃シートなし) 900mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P35131	水道用塗覆装鋼管ジョイント 900A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	32,200	32,200	
R02003	塗装工	0.190	人	29,580	5,620	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		5,620	1,124	
	合 計				38,944	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		38,944	
	*** S単一 253号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 350mm, バック杓, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フランジ)区分	0円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	3) 材質区分 4) 口径区分(mm)	鑄鉄製 350mm				
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	バック杓 なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,886	2,391	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.380	人	24,582	9,341	
F08061	バック杓[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,900	4,360	
P34029	軽油 バック給油	13.000	L	152	1,976	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	26,826	6,707	
	合 計				32,712	算出数量 1.000 基
	単 価		基		32,712	
	*** S単一 254号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 100mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm) 2) 種別区分	100mm 急排空気弁		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり				
P09311	水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,886	6,874	
R01002	特殊作業員	0.330	人	25,602	8,449	
R01003	普通作業員	0.530	人	24,582	13,028	
	合 計				28,351	算出数量 1.000 基
	単 価		基		28,351	
	*** S単一 255号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F08015	バック杓[クレー型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	1.370	日	15,000	20,550	
P34029	軽油 バック給油	78.000	L	152	11,856	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				59,232	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		70	
	*** S単一 256号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	152	122	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	24,276	1,214	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,997	280	
	合 計				2,277	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 257号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、通称4t積級、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03002				
	2)機械コード（同上）	M03002				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	通称 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	1.000	日	12,600	12,600	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	1.290	供用日	268	346	
P34029	軽油 バトロール給油	32.000	L	152	4,864	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				42,086	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		42,086	
Y00001	単位					
	*** S単一 258号 ***					
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量8.0t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10062				
	2)機械コード（同上）	M10062				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1 工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	54,100	54,100	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	80.000	L	152	12,160	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				90,536	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		90,536	
Y00001	単位					
	*** S単— 259号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋ 燃料＋運転労務、軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104				
	2)機械コード (同上)	M03104				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	38.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	日	13,400	13,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	38.000	L	152	5,776	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				46,002	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,002	
Y00001	単位					
	*** S単— 260号 ***					
SI6001	汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料 等＋燃料＋運転労務、軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10061				
	2)機械コード (同上)	M10061				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10061	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm	1.000	日	24,200	24,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	152	7,600	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				56,076	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		56,076	
Y00001	単位					
	*** S単一 261号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03104 M03104 運転1日当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位		
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	日	13,800	13,800	
P34029	軽油 バトール給油	31.000	L	152	4,712	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				45,338	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,338	
Y00001	単位					
	*** S単一 262号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対 象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27383 運転1日当たり算出 0.0 1.44 機械損料のみ 2.7 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位		
M27383	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	143	206	
	合 計				206	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		206	
Y00001	単位					
	*** S単一 263号 ***					
S16002	クハチ[開放型(電動)・複胴] クハチ[開放型(電動)・複胴] ,巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2,運転1日当たり 算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M22082 運転1日当たり算出 0.0 1.60 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位		
M22082	クハチ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2	1.600	供用日	3.660	5.856	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,856	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,856	
Y00001	単位					
	*** S単ー 264号 ***					
SI6002	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※ 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※ ,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27426 運転1日当たり算出 2.0 1.80 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27426	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※ 最大溶接電流300A	1.800	供用日	1,240	2,232	
P34029	軽油 パトリック給油	7.600	L	152	1,155	
	合 計				3,387	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,387	
Y00001	単位					
	*** S単ー 265号 ***					
SI6002	グラブポンプ[二筒複動ピストン式] グラブポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M10102 運転1日当たり算出 0.0 1.63 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M10102	グラブポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	1.630	供用日	4,400	7,172	
	合 計				7,172	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,172	
Y00001	単位					
	*** S単ー 266号 ***					
SI6002	グラブミキサ[並列2槽式] グラブミキサ[並列2槽式] ,攪拌容量300L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M10182 運転1日当たり算出 0.0 1.63 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M10182	グラブミキサ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2槽	1.630	供用日	2,130	3,472	
	合 計				3,472	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,472	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 267号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機(フライング式 ^ハ イルガ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機(フライング式 ^ハ イルガ) 、普通鋼矢板用 圧入力800KN、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96081				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96081	油圧式杭圧入引抜機(フライング式 ^ハ イルガ) 普通鋼矢板用 圧入力800KN	1.000	供用日	348,000	348,000	
	合 計				348,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		348,000	
Y00001	単位					
	*** S単ー 268号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M04620				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04620	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	1.000	供用日	65,100	65,100	
	合 計				65,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		65,100	
Y00001	単位					
	*** S単ー 269号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 、最大吊上能力25t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M04610				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	1.000	供用日	34,300	34,300	
	合 計				34,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		34,300	
Y00001	単位					
	*** S単ー 270号 ***					
S16002	電気溶接機[ディゼ ^ル エンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※ 、最大溶接電流250A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M27425 運転1日当たり算出 0.0 1.80				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M27425	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排1次]※ 最大溶接電流250A	1.800	供用日	1,200	2,160	
	合 計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,160	
Y00001	単位					
	*** S単— 271号 ***					
SI6002	小型パッパ[ケーラ型・電動式(有線)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型パッパ[ケーラ型・電動式(有線)] 、パケット容量0.03m3、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M02362 運転1日当たり算出 7.0 1.78				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M02362	小型パッパ[ケーラ型・電動式(有線)] パケット容量0.03m3	1.780	供用日	7,330	13,047	
	合 計				13,047	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,047	
Y00001	単位					
	*** S単— 272号 ***					
SI6002	工事中水中モーター[普通型(潜水モーター)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モーター[普通型(潜水モーター)] 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M19195 運転1日当たり算出 0.0 1.40				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M19195	工事中水中モーター[普通型(潜水モーター)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	337	472	
	合 計				472	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		472	
Y00001	単位					
	*** S単— 273号 ***					
SI6002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M18182 運転1日当たり算出 0.0 1.46				

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.4/0.6kPa	1.460	供用日	208	304	
	合 計				304	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		304	
Y00001	単位					
	*** S単一 274号 ***					
S16003	チェーンロック[電動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M22204 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M22204	チェーンロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.000	供用日	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		780	
	*** S単一 275号 ***					
S16003	チェーンバネスト[レバーロック][鋼橋用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンバネスト[レバーロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M26502 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M26502	チェーンバネスト[レバーロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m	1.000	供用日	181	181	
	合 計				181	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		181	
	*** S単一 276号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m ³ , 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M27943	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m ³	1.000	供用日	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		1,200	
	*** S単一 277号 ***					
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力16t吊, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレンスレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力16t吊		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり				
F01084	ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,200	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 278号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
						算出数量
	合 計				65,000	1.000 日
	単 価		日		65,000	
	*** S単一 279号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力20t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力20t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01085	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力20t吊	1.000	日	60,500	60,500	
						算出数量
	合 計				60,500	1.000 日
	単 価		日		60,500	
	*** S単一 280号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
						算出数量
	合 計				47,000	1.000 日
	単 価		日		47,000	
	*** S単一 281号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),150KVA,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	150KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.58				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量150kva	1.580	日	5,140	8,121	
P34029	軽油					
	バトール給油	128.000	L	152	19,456	
						算出数量
	合 計				27,577	1.000 日
	単 価		日		27,577	
	*** S単一 282号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曾根サイホン建設その1工事				

工事別工事名:曾根サイホン建設その1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI6004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	200KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.58		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02063	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	定格容量200kva	1.580	日	6,960	10,997	
P34029	軽油					
	ハートン給油	200.000	L	152	30,400	
	合 計				41,397	算出数量 1.000 日
	単 価		日		41,397	
	*** S単— 283号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	最大吊上能力16t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力16t吊	1.000	日	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,000	
	*** S単— 284号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	45KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量45kva	1.270	日	3,420	4,343	
P34029	軽油					
	ハートン給油	36.000	L	152	5,472	
	合 計				9,815	算出数量 1.000 日
	単 価		日		9,815	
	*** S単— 285号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	最大吊上能力16t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力16t吊	1.000	日	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,000	
	*** S単— 286号 ***					
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合 計				47,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,000	
	*** S単一 287号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 10KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva	1.270	日	1,020	1,295	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	11.000	L	152	1,672	
	合 計				2,967	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,967	
	*** S単一 288号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 25KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.270	日	1,560	1,981	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	20.000	L	152	3,040	
	合 計				5,021	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,021	
	*** S単一 289号 ***					
SI7001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,有,200日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	有 200日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	17,000	17,000	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				26,490	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		26,490	
	*** S単一 290号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,バ ック砂,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バ ック砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,488	222	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バ ック砂容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	16,500	19,965	
P34029	軽油 バ トﾚｰﾙ給油	101.000	L	152	15,352	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				117,853	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,025	
	*** S単ー 291号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック砂,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バ ック砂		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,350.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.830m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
Y00004	諸雑費	0.010		80,070	801	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
J03208	購入土	28.200	m3	2,350	66,270	
F08064	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] バ ック砂容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,700	14,976	
P34029	軽油 バ トﾚｰﾙ給油	63.000	L	152	9,576	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				326,699	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		9,609	
	*** S単ー 292号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック砂,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) , なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バ ック砂		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
Y00004	諸雑費	0.010		80,070	801	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,700	14,976	
P34029	軽油 バック給油	63.000	L	152	9,576	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				260,429	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,660	
	*** S単一 293号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H300、140日、1回、なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置～賃料～撤去 H300 140.000日 1.000回 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	16,800	16,800	
G15032	H型鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	49,728	10,940	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,886	10,161	
R01012	とび工	0.640	人	28,866	18,474	
R01011	溶接工	0.340	人	32,742	11,132	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,582	8,358	
Y00004	諸雑費	0.057		48,125	2,743	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	65,000	22,100	
	合 計				121,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		121,500	
	*** S単一 294号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去、0.0、なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	25,602	35,843	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,582	34,415	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,500	26,400	
P34029	軽油 バック給油	167.000	L	152	25,384	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	26,826	37,556	
	合 計				159,598	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		160	
	*** S単一 295号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	鋼板設置		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	16,500	28,215	
P34029	軽油	179.000	L	152	27,208	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	26,826	40,239	
	合 計				170,938	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		171	
	*** S単一 296号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,582	7,866	
	合 計				7,866	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		79	
	*** S単一 297号 ***					
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,48日		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)相別区分	単相		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	48.000日				
W09252	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	399	39,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.031		39,900	1,237	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	27,132	89,536	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		129,436	647	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	27,132	44,768	
	合 計				136,188	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,362	
	*** S単一 298号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工(未舗装) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補足材の種別	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.400	m3	1,400	3,360	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,886	1,195	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,582	2,458	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.090	日	8,550	770	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バートル給油	2.800	L	152	426	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	26,826	2,146	
	合 計				10,355	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		104	
	*** S単一 299号 ***					
S18151	道路補修工（未舗装）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工（未舗装） クラッシャー C-40,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補足材の種別 2)長期割引単価区分	クラッシャー C-40 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03106	クラッシャラン クラッシャー C-40	2.400	m3	2,800	6,720	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,886	1,195	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,582	2,458	
F08011	バックホ[クレーン型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.28m3	0.090	日	8,550	770	
P34029	軽油 バートル給油	2.800	L	152	426	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	26,826	2,146	
	合 計				13,715	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		137	
	*** S単一 300号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	IV型 15m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,886	8,966	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
R01012	とび工	0.610	人	28,866	17,608	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.450	供用日	108,000	48,600	
P34029	軽油 バートル給油	39.000	L	152	5,928	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.450	供用日	34,300	15,435	
P34029	軽油 バートル給油	28.000	L	152	4,256	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,826	8,048	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		116,522	117	
	合 計				116,639	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,664	
	*** S単一 301号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	IV型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	29,886	6,276	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	0.430	人	28,866	12,412	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	108,000	34,560	
P34029	軽油 バトロール給油	27.000	L	152	4,104	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.320	供用日	34,300	10,976	
P34029	軽油 バトロール給油	20.000	L	152	3,040	
R01021	運転手 (特殊)	0.210	人	26,826	5,633	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		82,377	82	
	合 計				82,459	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		8,246	
	*** S単一 302号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,886	5,678	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,602	4,864	
R01012	とび工	0.390	人	28,866	11,258	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	108,000	20,520	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	152	2,584	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.280	供用日	34,300	9,604	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	152	2,584	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	26,826	5,097	
	合 計				62,189	算出数量 1.000 回
	単 価		回		62,189	
	*** S単一 303号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスコピック,バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	2.700	人	25,602	69,125	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	65,000	91,000	
Y00004	運搬費等	2.500		160,125	400,313	
	合 計				560,438	算出数量 1.000 台
	単 価		台		560,438	
	*** S単一 304号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 100kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46364	運賃料金 20t車以上30t車まで 100kmまで	1.000	台	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		112,000	
	*** S単一 305号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 70kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46607	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,940	12,940	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,940	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,940	
	*** S単一 306号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,680	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,680	
	*** S単一 307号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 60kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,050	6,050	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,550	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,550	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 308号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚		1,000 日	歩A 当たり算出
	現場溶接部X線検査(鋼管類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	現場溶接部X線検査(鋼管類)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	現場溶接部X線検査(鋼管類)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04004	技師 (A) 設計業務	1.000	人	63,852	63,852	
R04006	技師 (C) 設計業務	1.000	人	43,350	43,350	
Y00004	諸雑費 26%	0.260		107,202	27,873	
	合 計				135,075	算出数量 12.000 枚
	単 価		枚		11,256	
	*** S 単一 309号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	59,466	4,757	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	46,410	7,890	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,904	6,104	
	*** S 単一 310号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土質ボーリング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	37,800	37,800	
	合 計				37,800	算出数量 1.000 m
	単 価		m		37,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	59,466	10,109	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	46,410	15,315	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,904	11,848	
	*** S 単一 311号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	岩盤ボーリング(オルコア),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	岩盤ボーリング(オルコア)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)孔径区分	φ86				
	4)岩区分	軟岩				
	5)せん孔深度	50m以下				

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)せん孔方向					
		鉛直下方				
A30031	岩盤ボーリング(深度5.0m以下) φ 86mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	44,800	44,800	
	合 計				44,800	算出数量 1.000 m
	単 価		m		44,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	59,466	7,731	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	46,410	11,603	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,904	8,976	
	*** S単一 312号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0. 3 m以下)	1.000	箇所	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		67,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	46,410	11,603	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,904	17,952	
	*** S単一 313号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費	0箇所 1箇所 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	1.000	箇所	8,780	8,780	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 2.0m以上15.0m以下	0.000	箇所	23,400	0	
	合 計				8,780	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		8,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	46,410	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,904	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.110	人	46,410	5,105	
R04043	地質調査員 外業	0.110	人	35,904	3,949	
	*** S単一 314号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,246	
	*** S単一 315号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		242.2	
	*** S単一 316号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,098	
	*** S単一 317号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,790	
	*** S単一 318号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		279.2	
	*** S単一 319号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	標準				

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		383.5	
	*** S単一 320号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,自立式,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	自立式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		353	
	*** S単一 321号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		562.5	
	*** S単一 322号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,標準,切梁腹起式,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		693.1	
	*** S単一 323号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	単 価		m3		1,809	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 324号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 325号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A
	SP 押土 (ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,5,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工数量	5,000m3未満				
	単 価		m3		176	
	*** S単一 326号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1,000 回	歩A
	SP 掘削補助機械搬入搬出			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	掘削補助機械搬入搬出,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	掘削補助機械搬入搬出				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		回		48,430	
	*** S単一 327号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.13m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		1,591	
	*** S単一 328号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				

事業名	東条川二期農業水利事業						
工事名	曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名:曽根サイホン建設その1工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価			m3		3,023	
	*** S単一 329号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価			m3		4,507	
	*** S単一 330号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価			m3		418.1	
	*** S単一 331号 ***						
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分		4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価			m3		267.4	
	*** S単一 332号 ***						
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分		2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価			m3		906.4	
	*** S単一 333号 ***						
SA0151	SP 基面整正			m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業							
工事名 曽根サイホン建設その1 工事							
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分		基面整正				
	単 価			m ²		491.7	
	*** S単ー 334号 ***						
SA0152	SP 法面整形			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価			m ²		480.7	
	*** S単ー 335号 ***						
SA0152	SP 法面整形			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分		切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価			m ²		954.8	
	*** S単ー 336号 ***						
SA0161	SP 整地			m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),10,000m ³ 未満,無し,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分		敷均し(ル-ズ) 10,000m ³ 未満 無し なし				
	単 価			m ³		145.5	
	*** S単ー 337号 ***						
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置			m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り なし				
	単 価			m		18,100	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 338号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,213	
	*** S単ー 339号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,502	
	*** S単ー 340号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,373	
	*** S単ー 341号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,373	
	*** S単ー 342号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,クラッシャラン C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし クラッシャラン C-40 40~0mm(JIS規格品)				

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		8,453	
	*** S単ー 343号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ材(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸ材(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,740	
	*** S単ー 344号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ材(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),-, -,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸ材(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,630	
	*** S単ー 345号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼｬｯﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼｬｯﾌﾟ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,610	
	*** S単ー 346号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8- 40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,270	
	*** S単ー 347号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 養生無し、-, 無し、-, , 18-8-			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,270	
	*** S単ー 348号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, , 21-8-			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		35,850	
	*** S単ー 349号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	-, -, , なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,740	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 350号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		35,210	
	*** S単ー 351号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭, シェットヒータ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,630	
	*** S単ー 352号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,350	
	*** S単ー 353号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,293	
	*** S単ー 354号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		5,293	
	*** S単一 355号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,350	
	*** S単一 356号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≦2.5 0<H≦1.25,基礎碎石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ, 無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 基礎碎石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し なし				
	単 価		m		25,020	
	*** S単一 357号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,523	
	*** S単一 358号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 有り なし				
	単 価		基		6,461	
	*** S単一 359号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96001	投光器 (賃料)		供用日	48		
F96002	投光器 (基本料)		台	760		
G96011	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [360日間]		m ² 供用日	2,632		
G96012	敷鉄板[賃料] 22*1524*6096 [345日間]		m ² 供用日	2,522		
M96011	切削ビット センタービット		個	350,000		
M96012	切削ビット フェースビット		個	30,000		
M96013	切削ビット 外周ビット		個	30,000		
M96014	菊座 呼び径1,000,標準型		個	300,000		
M96015	破碎翼 呼び径1,000,標準型		個	660,000		
M96016	シールケース 呼び径1,000,標準型		個	1,200,000		
M96017	推進機本体 岩用切削ヘッド、44.75kw		供用日	218,000		
M96018	推進機本体 (修理費) 岩用切削ヘッド、44.75kw		現場	3,792,000		
M96019	水力排土用クラッシャーフィーダー 駆動装置含む		供用日	11,800		
M96020	水力排土用クラッシャーフィーダー (修理費) 駆動装置含む		現場	204,800		
M96021	水力排土用ハッチス弁 駆動装置含む		供用日	6,780		
M96022	水力排土用ハッチス弁 (修理費) 駆動装置含む		現場	118,000		
M96023	多段式元押しジャッキユニット 1000KN×4台		供用日	81,500		
M96024	多段式ジャッキ用元押輪 φ1000		供用日	2,430		
M96025	二液方式A液注入ポンプ 吐出可変型、0.75kw		供用日	2,630		
M96026	二液方式B液注入ポンプ 無脈定量ポンプ、0.75kw		供用日	1,720		
M96027	CMT F-1 溶解槽 2.2kw		供用日	984		
M96028	集中操作盤		供用日	1,830		
M96029	一次側電源バルブ付き操作盤 50mm		供用日	920		
M96030	高速ミサー 並2層式200L×2kw		供用日	1,300		
M96031	ミキングプラント 中型、0.4kw		供用日	641		
M96032	アジテータータンク 3.0m3攪拌機付2.2kw		供用日	984		
M96033	グレートポンプ 横型二連動複動ピストン式		供用日	3,230		
M96034	グレートミサー 並2層式200L×2kw		供用日	1,300		
M96035	泥水ポンプ (送水) 可変速、11kw		供用日	8,230		
M96036	泥水ポンプ (排水) 可変速、22kw		供用日	9,650		
M96037	計測機器 口径100mm		供用日	5,890		
M96038	現場制御盤 出力30kw未満		供用日	2,810		
M96039	エント式一次処理機 2m3/min、32.2kw		供用日	56,200		
M96040	清水槽 20m3		供用日	2,170		
M96041	余剰泥水槽 20m3		供用日	2,170		
M96042	ポンプアップコンベア 350mm、1.1kw		供用日	567		
M96043	清水移送ポンプ 3.7kw		供用日	583		
M96044	水替水中ポンプ (発進立坑) φ100、5.5kw		供用日	909		
M96045	水替水中ポンプ (到達立坑) φ100、5.5kw		供用日	909		
M96046	多段式ジャッキ推進台 φ1000用、1.19t		m	380		
M96047	作動油 (元押し用) 32CST		kg	305		
M96048	注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組、1現場当り		台	13,688		
M96049	注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組		台供用月	13,688		

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 送液管 (一次側)					
M96050	φ80-2.43m、1現場当り		本	563		
	鋼管 送液管 (一次側)					
M96051	φ80-2.43m		本供用月	563		
	高圧ホース 一次送液管 (一次側)					
M96052	φ32-20m、1現場当り		本	8,625		
	高圧ホース 一次送液管 (一次側)					
M96053	φ32-20m		本供用月	8,625		
	鋼管ジョイント 送液管 (一次側)					
M96054	φ80、1現場当り		個	208		
	鋼管ジョイント 送液管 (一次側)					
M96055	φ80		枚供用日	208		
	電話機					
M96056	工法協会仕様		個	11,289		
	通信用ビニール線					
M96057	VCTF1.25mm、4芯30m双コシ付		組	4,535		
	鋼管 配管材(1)					
M96058	φ100、5.50m/本		本供用月	1,290		
	鋼管 配管材(1)					
M96059	φ100、5.50m/本、(1現場当り)		本	1,290		
	SIジョイント 配管材(1)					
M96060	φ100		個供用月	280		
	SIジョイント 配管材(1)					
M96061	φ100、(1現場当り)		個	280		
	ゲートバルブ 配管材(1)					
M96062	φ100		個供用月	3,675		
	ゲートバルブ 配管材(1)					
M96063	φ100、(1現場当り)		個	3,675		
	鋼管 配管材(1)					
M96064	φ100、2.43m		個供用月	680		
	鋼管 配管材(1)					
M96065	φ100、2.43m、(1現場当り)		本	680		
	フレキシブルホース 配管材(2)					
M96066	φ100、5.0m		本供用月	8,680		
	フレキシブルホース 配管材(2)					
M96067	φ100、5.0m、(1現場当り)		本	21,700		
	立坑バルブ装置 配管材(2)					
M96068	φ100		台供用月	245,500		
	立坑バルブ装置 配管材(2)					
M96069	φ100、(1現場当り)		台(設備)	932,900		
	鋼材損料					
M96070	掘進機引上用受け台工		式	5,094		
	油圧式杭圧入引抜機(ラチェット式バルブ機構)					
M96081	普通鋼矢板用 圧入力800KN		供用日	348,000		
	中和処理設備					
M96082	10m ³ /h		日	8,510		
	推進工法用鉄筋コンクリート管					
P96011	JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手		本	194,000		
	推進工法用鉄筋コンクリート管					
P96012	JSWAS A-2、φ1000、半管、2種、50N、JA継手		本	165,000		
	推進工法用鉄筋コンクリート管					
P96013	JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、JC挿し		本	215,000		
	推進工法用鉄筋コンクリート管					
P96014	JSWAS A-2、φ1000、標準管、2種、50N、JA継手、カー無		本	182,000		
	鋼管 (直管)					
P96015	STW400、6 t、900A×9000L		本	929,000		
	鋼管 (1フランジT字管)					
P96016	STW400、6t、900A×2050L×600A×1800H、F12板フランジ		本	1,420,000		
	鋼管 (短管)					
P96017	STW400、6 t、900A×1000L、(転落防止柵含む)		本	379,000		
	鋼管 (1フランジT字管)					
P96018	STW400、8t、900A×6000L×900A×700H、F12板フランジ		本	2,960,000		
	鋼管 (T字管)					
P96019	STW400、14t、900A×2040L×900A×700H、閉塞蓋PL-45t		本	1,970,000		
	鋼管 (1フランジT字管)					
P96020	STW400、14t、900A×2300L×900A×1000H、F12板フランジ		本	2,420,000		
	鋼管 (曲管)					
P96021	STW400、14 t、900A×89°53'6"×1050L/1150L		本	1,220,000		
	鋼管 (直管)					
P96022	STW400、8 t、900A×4840L		本	620,000		
	鋼管 (曲管)					
P96023	STW400、8 t、900A×88°58'27"×1050L/1050L		本	891,000		
	鋼管 (短管)					
P96024	STW400、6 t、900A×2201L		本	548,000		
	鋼管 (短管)					
P96025	STW400、6 t、900A×3000L		本	595,000		
	鋼管 (1フランジ排水T字管)					
P96026	STW400、6t、900A×2000L×350A×650L、F12板フランジ 350		本	956,000		
	鋼管 (曲管)					
P96027	STW400、6、900A×37°2'54"×1170L/1000L、HB33°44		本	883,000		
	鋼管 (内挿管)					
P96028	STW400、14 t、900A×3000L		本	672,000		
	鋼管 (内挿管)					
P96029	STW400、6 t、900A×4000 L		本	488,000		
	鋼管 (内挿管)					
P96030	STW400、6 t、900A×4000 L、グラウトホール付き		本	598,000		

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1 工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96031	鋼管 (内挿管) STW400、14t、900A×2450L		本	807,000		
P96032	裏当金 900用、6 t、850mm (2つ割り)		組	33,900		
P96033	伸縮可とう管 (タイボルト付) φ900用(0.D.914.4)、設計内圧0.66Mpa未満、偏心量100		基	6,270,000		
P96034	鋼管 (2フランジ短管) STW400、6t、350A×1000L、F12板フランジ 350A-RF		本	815,000		
P96035	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (45°ベント管) φ350、離脱防止リング内蔵型FRP製異形管		個	150,000		
P96036	水道用急速空気弁 PDCPD製、7.5K、φ100、補修弁含む		個	222,000		
P96037	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 7.5K(内ねじ)、φ350、FCD製、合成樹脂塗装		個	442,000		
P96038	M F ジョイント φ350		個	145,950		
P96039	起泡剤 特殊陰イオン界面活性剤		kg	583		
P96041	二分割底板 1800×1800×300、開口650		組	863,000		
P96042	二分割底板 1800×1800×300、開口950		組	892,000		
P96043	角型マンホール直壁 1800×1800×900		個	363,000		
P96044	FRP製覆蓋、2160×2160、2分割、開口蓋付き 付付属品 (パッキン、アンカー材、取手) 含む		組	1,000,000		
P96045	組立式マンホール(管取付壁) φ1800×H2100、Ⅱ種足掛け金物含む		個	924,000		
P96046	組立式マンホール (踊場直壁) φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅱ種、足掛け金物含む		個	921,000		
P96047	組立式マンホール (直壁) φ1800×H2100、Ⅱ種、足掛け金物含む		個	767,000		
P96048	組立式マンホール (踊場直壁) φ1800×H300、踊り場開口φ900、Ⅰ種、足掛け金物含む		個	863,000		
P96049	組立式マンホール (直壁) φ1800×H2100、Ⅰ種、足掛け金物含む		個	656,000		
P96050	組立式マンホール (スラブ) φ900/φ1800×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む		個	386,000		
P96051	組立式マンホール (直壁) φ900×H300、Ⅰ種足掛け金物含む		個	18,600		
P96052	組立式マンホール (斜壁) φ900×H300、Ⅰ種、足掛け金物含む		個	24,200		
P96053	組立式マンホール (調整リング) φ900×H150、足掛け金物含む		個	31,700		
P96054	マンホール蓋 (親子蓋) φ900×φ600、T-25、受枠とも		個	417,000		
P96055	FRPスラブ、φ900、40×40×6、H39 付属品 (受けアングル、アンカー材) 含む		組	163,000		
P96056	ボックスカルバート (標準) HTC、B1300×H600×L2000、T-25用 土被り1.0～2.0m		個	309,000		
P96057	ボックスカルバート (短尺) HTC、B1300×H600×L948、T-25用 土被り1.0～2.0m		個	270,000		
P96058	ボックスカルバート (短尺) HTC、B1300×H600×L1586、T-25用 土被り1.0～2.0m		個	369,000		
P96059	ボックスカルバート (短尺) HTC、B1300×H600×L1850、T-25用 土被り1.0～2.0m		個	410,000		
P96060	組立式マンホール (底板付管取付壁) 矩形、2100×2100×900		個	803,000		
P96061	組立式マンホール (直壁)、矩形 2100×2100×1600、グレーチング用受枠加工、足掛金物含む		個	789,000		
P96062	組立式マンホール (直壁)、矩形 2100×2100×1700、グレーチング用受枠加工、足掛金物含む		個	883,000		
P96063	開口加工費 組立式マンホール、B1300×H600BOXカルバート開口加工		箇所	90,200		
P96064	開口加工費 組立式マンホール、φ350開口加工		箇所	33,200		
P96065	開口加工費 組立式マンホール、φ200開口加工		箇所	19,000		
P96066	グレーチング(長スパン用) B2100×L2100 (3分割B730)、T-25、受枠含む		組	791,000		
P96067	集水柵 □600、H800、柵ベース、グレーチング蓋 (普通目)		基	173,000		
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工) 90°ベンド、φ300(原管VU)		個	59,900		
P96069	一筆排水柵 400×200×600		基	14,200		
P96071	仕切弁保護 (2号蓋枠付) φ350×H150		個	42,500		
P96072	仕切弁保護 (上部枠) φ350×H150		個	16,900		
P96073	仕切弁保護 (中部枠) φ350×H200		個	9,960		
P96074	仕切弁保護 (中部枠) φ350×H300		個	17,600		
P96075	仕切弁保護 (下部枠) φ350×H300		個	21,000		

[illegible]

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	坑内作業工		m		3.870 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	46,614	46,614	S単 81号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	47,430	94,860	S単 82号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	31,824	31,824	S単 83号
Y00004	雑品	0.040		173,298	6,932	
C00001	2液注入方式・緩み土圧抑制材 標準配合	220.600	L	17	3,750	C単 1号
	合 計				183,980	算出数量 3.870 m
	単 価		m		47,540	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	坑外作業工		m		3.870 m	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 84号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	S単 85号
	合 計				75,786	算出数量 3.870 m
	単 価		m		19,583	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	残土処分工		m3		9.090 m3	歩A 当たり算出
S16001	搬出先迄の距離19.0km以下 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、通称4t積級、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	1.000	日	42,086	42,086	S単 257号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	9.090	m3	1,098	9,981	S単 316号
	合 計				52,067	算出数量 9.090 m3
	単 価		m3		5,728	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	泥水処分工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S16001	搬出先迄の距離16.2km以下 汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量8.0t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労 務、軽油	3.200	日	90,536	289,715	S単 258号
	合 計				289,715	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		2,897	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	裏込め注入工		m		55.000 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	46,614	46,614	S単 81号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	31,824	63,648	S単 83号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 84号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 85号
Y00004	雑品	0.030		185,028	5,551	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00002	裏込材 標準配合	2,090.000	L	30	62,700	C単 2号
	合 計				253,279	算出数量 55.000 m
	単 価		m		4,605	
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	ビット・クラッシャー損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	切削ビット センタービット	1.000	個	350,000	350,000	S単 15号
S02111	切削ビット フェースビット	16.000	個	30,000	480,000	S単 16号
S02111	切削ビット 外周ビット	6.000	個	30,000	180,000	S単 17号
S02111	菊座	1.000	個	300,000	300,000	S単 18号
S02111	破砕翼	1.000	個	660,000	660,000	S単 19号
S02111	シールケース	1.000	個	1,200,000	1,200,000	S単 20号
	合 計				3,170,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,170,000	
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00003	管推進工関係 機械器具損料 管推進工関係	1.000	式	20,328,042	20,328,042	C単 3号
C00004	機械器具損料 (中押設備等)	1.000	式	76,465	76,465	C単 4号
C00005	機械器具損料(配管材等) 緩み土圧抑制材・二液注入方式器材	1.000	式	240,369	240,369	C単 5号
	合 計				20,644,876	算出数量 1.000 式
	単 価		式		20,644,876	
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	支圧壁工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	7.200	m3	41,740	300,528	S単 343号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.000	m²	10,350	93,150	S単 352号
	合 計				393,678	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		393,678	
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	クレーン設備工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
SI6004	ラフテレーンクレーン16t吊り ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,あり	1.000	日	47,200	47,200	S単 277号
	合 計				47,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,200	
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	発進坑口用ゲラ外止輪 φ1000(ゴム輪共),,	1.000	組	432,000	432,000	S単 102号
C00006	鋼材溶接	4.900	m	3,559	17,439	C単 6号
S02115	普通作業員	1.400	人	24,582	34,415	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.490	m3	44,630	66,499	S単 344号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.400	m ²	10,350	66,240	S単 352号
						算出数量
	合 計				616,593	1.000 箇所
	単 価		箇所		616,593	
	*** T単一 11号 ***					
T00011	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	到達坑口用ゲラ外止輪 φ1000(ゴム輪共),,	1.000	組	514,000	514,000	S単 103号
C00006	鋼材溶接	5.200	m	3,559	18,507	C単 6号
S02115	普通作業員	1.400	人	24,582	34,415	S単 85号
						算出数量
	合 計				566,922	1.000 箇所
	単 価		箇所		566,922	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	鏡切り工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00007	鏡切り (鋼矢板)	9.000	m	3,082	27,738	C単 7号
C00008	鏡切り (ラケープレート)	9.000	m	2,432	21,888	C単 8号
						算出数量
	合 計				49,626	1.000 式
	単 価		式		49,626	
	*** T単一 13号 ***					
T00013	推進用機器据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S単 86号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 84号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 85号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	2.000	日	47,200	94,400	S単 277号
Y00009	小計				354,908	
S02116	床板材	1.000	m3	61,000	61,000	S単 104号
Y00002	損料	0.333		61,000	20,313	
Y00001	※損料は材料費に対する割合					
						算出数量
	合 計				375,221	1.000 箇所
	単 価		箇所		375,221	
	*** T単一 14号 ***					
T00014	掘進機発進用受台工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00009	鋼材設置工	1.190	ton	34,989	41,637	C単 9号
C00010	鋼材撤去工	1.190	ton	20,901	24,872	C単 10号
S02116	掘進機発進用受台諸雑費	1.000	式	5,840	5,840	S単 105号
Y00001	※上記諸雑品は多段式ジャッキ推進台損料の15%					
	合 計				72,349	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		72,349	
	*** T単一 15号 ***					
T00015	掘進機引上用受台工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02111	鋼材損料	1.000	式	5,094	5,094	S単 49号
Y00004	掘進機引上用受け台工 雑品	0.150		5,094	764	
Y00001	※雑品は鋼材損料に対する割合					
C00009	鋼材設置工	1.630	ton	34,989	57,032	C単 9号
C00010	鋼材撤去工	1.630	ton	20,901	34,069	C単 10号
	合 計				96,959	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		96,959	
	*** T単一 16号 ***					
T00016	掘進機一体据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	S単 84号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 85号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	65,000	65,000	S単 278号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量 1.000 台
	合 計				220,856	
	単 価		台		220,856	
	*** T単一 17号 ***					
T00017	掘進機分割搬出工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S単 86号
S02115	特殊作業員	6.000	人	25,602	153,612	S単 84号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 85号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	2.000	日	60,500	121,000	S単 279号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型),最大吊上能力20t吊,なし					算出数量 1.000 台
	合 計				432,712	
	単 価		台		432,712	
	*** T単一 18号 ***					
T00018	通信配線設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	電話機	3.000	個	11,289	33,867	S単 50号
	工法協会仕様					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 曽根サイホン建設その1工事						
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	通信用ビニール線 VCTF1.25mm、4芯30m双コ付	5.000	組	4,535	22,675	S単 51号
Y00004	雑品	0.500		56,542	28,271	
Y00001	※雑品は上記損料に対する割合					
S02115	電工	1.200	人	27,132	32,558	S単 88号
	合 計				117,371	算出数量 1.000 式
	単 価		式		117,371	
	*** T単一 19号 ***					
T00019	換気設備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.210	人	29,886	36,162	S単 86号
S02115	配管工	1.210	人	25,908	31,349	S単 89号
S02115	普通作業員	1.210	人	24,582	29,744	S単 85号
	合 計				97,255	算出数量 1.000 式
	単 価		式		97,255	
	*** T単一 20号 ***					
T00020	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	溶接工	1.000	人	32,742	32,742	S単 87号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 84号
S02115	電工	1.000	人	27,132	27,132	S単 88号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 85号
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	47,000	47,000	S単 280号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし					
	合 計				211,526	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		211,526	
	*** T単一 21号 ***					
T00021	送排水管設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00011	機械器具損料(供用日当り) 配管関係(地上・立坑)	48.000	供用日	1,011	48,528	C単 11号
C00012	機械器具損料(1現場当り) 配管関係(地上・立坑)	1.000	現場	30,340	30,340	C単 12号
C00013	機械器具損料(供用日当り) 配管関係(坑内)	20.000	供用日	2,573	51,460	C単 13号
C00014	機械器具損料(1現場当り) 配管関係(坑内)	1.000	現場	77,200	77,200	C単 14号
C00015	機械器具損料(供用月当り) 送排泥配管関係	1.000	式	445,126	445,126	C単 15号
C00016	機械器具損料(1現場当り) 送排泥配管関係	1.000	現場	976,300	976,300	C単 16号
S02115	土木一般世話役	4.300	人	29,886	128,510	S単 86号
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S単 86号
S02115	配管工	7.000	人	25,908	181,356	S単 89号
S02115	配管工	5.900	人	25,908	152,857	S単 89号
S02115	普通作業員	6.200	人	24,582	152,408	S単 85号
S02115	普通作業員	2.900	人	24,582	71,288	S単 85号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,375,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,375,145	
	*** T単一 22号 ***					
T00022	送水ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	S単 84号
S02115	配管工	1.500	人	25,908	38,862	S単 89号
S02115	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	S単 85号
S02115	電工	1.000	人	27,132	27,132	S単 88号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,000	47,000	S単 280号
	合 計				218,156	算出数量 1.000 台
	単 価		台		218,156	
	*** T単一 23号 ***					
T00023	排水ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	S単 84号
S02115	配管工	1.500	人	25,908	38,862	S単 89号
S02115	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	S単 85号
S02115	電工	1.000	人	27,132	27,132	S単 88号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,000	47,000	S単 280号
	合 計				218,156	算出数量 1.000 台
	単 価		台		218,156	
	*** T単一 24号 ***					
T00024	計測機器類設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	電工	1.000	人	27,132	27,132	S単 88号
S02115	普通作業員	2.500	人	24,582	61,455	S単 85号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,000	47,000	S単 280号
	合 計				165,473	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		165,473	
	*** T単一 25号 ***					
T00025	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00017	水力排土・管理設備工関係 機械器具損料 水力排土・管理設備工関係	1.000	式	1,275,840	1,275,840	C単 17号
	合 計				1,275,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,275,840	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 26号 ***					
T00026	排土処理装置据付撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
C00018	ユニット式一次処理機据付撤去工 2.0m3/min	1,000	基	309,387	309,387	C単 18号
C00019	清水槽据付撤去工 20m3	1,000	基	139,361	139,361	C単 19号
C00020	余剰泥水槽据付撤去工 20m3	1,000	基	139,361	139,361	C単 20号
	合 計				588,109	算出数量 1,000 式
	単 価		式		588,109	
	*** T単一 27号 ***					
T00027	処理設備付帯作業工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S02115	土木一般世話役	2,500	人	29,886	74,715	S単 86号
S02115	電工	2,500	人	27,132	67,830	S単 88号
S02115	配管工	3,000	人	25,908	77,724	S単 89号
S02115	溶接工	2,000	人	32,742	65,484	S単 87号
S02115	特殊作業員	2,000	人	25,602	51,204	S単 84号
S02115	普通作業員	4,000	人	24,582	98,328	S単 85号
Y00004	雑品	0.010		435,285	4,353	
Y00001	雑品は労務費合計額に対する割合					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1,000	目	47,000	47,000	S単 280号
	合 計				486,638	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		486,638	
	*** T単一 28号 ***					
T00028	機械器具損料		式		1,000	歩A 式当たり算出
	水力排土・処理設備工関係					
C00021	機械器具損料 水力排土・処理設備工関係	1,000	式	2,899,430	2,899,430	C単 21号
	合 計				2,899,430	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,899,430	
	*** T単一 29号 ***					
T00029	推進水替工		式		1,000	歩A 式当たり算出
C00022	推進水替工(発進立坑)	58,000	供用日	5,406	313,548	C単 22号
C00023	推進水替工(到達立坑)	8,000	供用日	5,406	43,248	C単 23号
	合 計				356,796	算出数量 1,000 式
	単 価		式		356,796	
	*** T単一 30号 ***					
T00030	電力設備工		式		1,000	歩A 式当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),150KVA,あり	27.000	日	27,577	744,579	S単 281号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,あり	37.000	日	41,397	1,531,689	S単 282号
	合 計				2,276,268	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,276,268	
	*** T単一 31号 ***					
T00031	管引込工		m		17.290 m	歩A 当たり算出
	φ900、直管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 84号
S02115	配管工	3.000	人	25,908	77,724	S単 89号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	1.000	日	59,000	59,000	S単 283号
Y00009	小計				269,018	
S16002	クワチ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	5,856	5,856	S単 263号
Y00004	雑品	0.100		5,856	586	
Y00001	※雑品は諸雑費で機械器具損料に対する割合					
	合 計				275,460	算出数量 17.290 m
	単 価		m		15,932	
	*** T単一 32号 ***					
T00032	管引込工		m		13.530 m	歩A 当たり算出
	φ900、短管(3m以下)、異形管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 84号
S02115	配管工	3.000	人	25,908	77,724	S単 89号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	1.000	日	59,000	59,000	S単 283号
Y00009	小計				269,018	
S16002	クワチ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	5,856	5,856	S単 263号
Y00004	雑品	0.100		5,856	586	
Y00001	※雑品は諸雑費で機械器具損料に対する割合					
	合 計				275,460	算出数量 13.530 m
	単 価		m		20,359	
	*** T単一 33号 ***					
T00033	管据付工		m		12.000 m	歩A 当たり算出
	φ900、直管					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,886	14,943	S単 86号
S02115	溶接工	2.000	人	32,742	65,484	S単 87号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 84号
S16003	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	780	780	S単 274号
S16003	チェーンブロック[ワイヤーブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	181	181	S単 275号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排1次]※ 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	1.000	日	3,387	3,387	S単 264号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm、	5.000	kg	460	2,300	S単 106号
						算出数量
	合 計				189,483	12.000 m
	単 価		m		15,790	
	*** T単一 34号 ***					
T00034	管据付工		m		9.000 m	歩A 当たり算出
	φ900、短管(3.0m以下)、異形管					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,886	14,943	S単 86号
S02115	溶接工	2.000	人	32,742	65,484	S単 87号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 84号
S16003	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m、交替制補正対象外	1.000	供用日	780	780	S単 274号
S16003	チェーンブロック[レバーブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m、交替制補正対象外	1.000	供用日	181	181	S単 275号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排1次]※ 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	1.000	日	3,387	3,387	S単 264号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm、	5.000	kg	460	2,300	S単 106号
						算出数量
	合 計				189,483	9.000 m
	単 価		m		21,054	
	*** T単一 35号 ***					
T00035	電気溶接 (裏当溶接)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ900、板厚t6					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	29,886	7,173	S単 86号
S02115	特殊作業員	1.940	人	25,602	49,668	S単 84号
S02115	溶接工	0.540	人	32,742	17,681	S単 87号
Y00004	雑品	0.250		74,522	18,631	
Y00001	※雑品は諸雑費で労務費全体に対する割合					
Y00001	※本歩掛の労務数量は板厚補正後の値					
	合 計				93,153	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		93,153	
	*** T単一 36号 ***					
T00036	電気溶接 (裏当溶接)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ900、板厚t14					
S02115	土木一般世話役	0.560	人	29,886	16,736	S単 86号
S02115	特殊作業員	4.530	人	25,602	115,977	S単 84号
S02115	溶接工	1.260	人	32,742	41,255	S単 87号
Y00004	雑品	0.250		173,968	43,492	
Y00001	※雑品は諸雑費で労務費全体に対する割合					
Y00001	※本歩掛の労務数量は板厚補正後の値					
	合 計				217,460	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		217,460	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 37号 ***					
T00037	管引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S単 86号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,602	102,408	S単 84号
S02115	普通作業員	8.000	人	24,582	196,656	S単 85号
S02115	溶接工	1.500	人	32,742	49,113	S単 87号
S02115	電工	1.500	人	27,132	40,698	S単 88号
Y00004	雑品	0.100		448,647	44,865	
Y00001	※雑品は諸雑費で労務費全体に対する割合					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	2.000	日	59,000	118,000	S単 283号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,	0.360	m3	53,500	19,260	S単 187号
S02116	正割材 (杉特1等) 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm,,	0.360	m3	63,000	22,680	S単 188号
	合 計				653,452	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		653,452	
	*** T単一 38号 ***					
T00038	換気設備		設備		1.000 設備	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 85号
S02115	溶接工	1.000	人	32,742	32,742	S単 87号
S02115	電工	1.000	人	27,132	27,132	S単 88号
Y00004	雑品	0.100		188,088	18,809	
Y00001	※雑品は諸雑費で労務費全体に対する割合					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	30.000	日	304	9,120	S単 273号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,あり	30.000	日	2,967	89,010	S単 287号
	合 計				305,027	算出数量 1.000 設備
	単 価		設備		305,027	
	*** T単一 39号 ***					
T00039	照明設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00032	管内照明 投光器300W	8.000	台	3,064	24,512	C単 25号
S18112	低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,48日	124.000	m	1,362	168,888	S単 297号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,あり	32.000	日	5,021	160,672	S単 288号
	合 計				354,072	算出数量 1.000 式
	単 価		式		354,072	
	*** T単一 40号 ***					
T00040	充填工		m3		20.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 84号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 85号
C00031	充填材 σ28=1.0N/mm2	1.000	m3	10,620	10,620	C単 24号
S16004	発電発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発電発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	9,815	9,815	S単 284号
Y00009	小計				150,689	
S16002	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	7,172	7,172	S単 265号
S16002	ゲラトミキ[並列2槽式] 、攪拌容量300L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	3,472	3,472	S単 266号
Y00004	雑品	0.150		10,644	1,597	
Y00001	※雑品は諸雑費で機械損料に対する割合					
	合 計				162,930	算出数量 20.000 m3
	単 価		m3		8,147	
	*** T単一 41号 ***					
T00041	充填設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 84号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 85号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	1.000	日	45,338	45,338	S単 261号
	合 計				175,592	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,592	
	*** T単一 42号 ***					
T00045	超音波検査		箇所		6.000 箇所	歩A 当たり算出
	900mm以下					
S02115	技師 (A)	1.000	人	63,852	63,852	S単 96号
S02115	技師 (B)	1.000	人	50,286	50,286	S単 97号
S02115	普通作業員	0.500	人	24,582	12,291	S単 85号
Y00004	雑品	0.065		126,429	8,218	
Y00001	※雑品は諸雑費で労務費全体額に対する割合					
	合 計				134,647	算出数量 6.000 箇所
	単 価		箇所		22,441	
	*** T単一 43号 ***					
T00051	ブレキャスト柵設置(矩形)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	□1800					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	29,886	22,415	S単 86号
S02115	特殊作業員	0.750	人	25,602	19,202	S単 84号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,582	73,746	S単 85号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	0.750	日	59,000	44,250	S単 283号

事業名		東条川二期農業水利事業				
工事名		曽根サイホン建設その1工事				
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	5.290	m ³	1,373	7,263	S単 340号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.530	m ³	34,270	18,163	S単 346号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.920	m ²	5,293	4,870	S単 353号
	合 計				189,909	算出数量 1.000 基
	単 価		基		189,909	
	*** T単一 44号 ***					
T00052	プレキャスト樹設置(矩形)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	□2100					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	29,886	26,897	S単 90号
S02115	特殊作業員	0.900	人	25,602	23,042	S単 91号
S02115	普通作業員	3.680	人	24,582	90,462	S単 92号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	0.900	日	59,000	53,100	S単 285号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	6.760	m ³	1,373	9,281	S単 341号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.680	m ³	34,270	23,304	S単 347号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.040	m ²	5,293	5,505	S単 354号
	合 計				231,591	算出数量 1.000 基
	単 価		基		231,591	
	*** T単一 45号 ***					
T00053	プレキャスト樹設置(円形)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ1800					
S02115	土木一般世話役	0.670	人	29,886	20,024	S単 86号
S02115	特殊作業員	0.670	人	25,602	17,153	S単 84号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 85号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	0.670	日	59,000	39,530	S単 283号
	合 計				125,871	算出数量 1.000 基
	単 価		基		125,871	
	*** T単一 46号 ***					
T00061	硬質地盤クリア工法(フライホイール式パイルオーガ)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	IV型,圧入長13.5m					
S02115	土木一般世話役	9.090	人	29,886	271,664	S単 86号
S02115	特殊作業員	9.090	人	25,602	232,722	S単 84号
S02115	とび工	18.180	人	28,866	524,784	S単 93号
C00051	硬質地盤対応型圧入機運転 フライホイール式パイルオーガ	9.090	日	544,512	4,949,614	C単 26号
C00052	ラフレンクレーン運転 50-51t(2011年規制)	9.090	日	143,281	1,302,424	C単 27号
Y00004	雑品	0.480		7,281,208	3,494,980	
Y00001	※雑品はオーガ損耗費で合計額に対する割合					
	合 計				10,776,188	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		1,077,619	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 47号 ***					
T00062	硬質地盤クリア工法(フライール式ハイローガ)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	IV型、圧入長8.0m、コーナー反力用					
S02115	土木一般世話役	2.780	人	29,886	83,083	S単 86号
S02115	特殊作業員	2.780	人	25,602	71,174	S単 84号
S02115	とび工	5.560	人	28,866	160,495	S単 93号
C00051	硬質地盤対応型圧入機運転 フライホイール式パイルオーガ	2.780	日	544,512	1,513,743	C単 26号
C00052	ラフテレーンクレーン運転 50-51t(2011年規制)	2.780	日	143,281	398,321	C単 27号
Y00004	雑品	0.310		2,226,816	690,313	
Y00001	※雑品はオーガ損耗費で合計額に対する割合					
	合 計				2,917,129	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		291,713	
	*** T単一 48号 ***					
T00063	横継ぎ溶接		枚		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.620	人	29,886	48,415	S単 86号
S02115	とび工	3.230	人	28,866	93,237	S単 93号
S02115	溶接工	1.620	人	32,742	53,042	S単 87号
P96101	鋼矢板 継ぎ施工費 普通鋼矢板、IV型	10.000	箇所	8,970	89,700	
C00053	ラフテレーンクレーン運転 25t	1.620	日	91,917	148,906	C単 28号
C00054	電気溶接機運転 250A、ディーゼルエンジン付	1.620	日	4,663	7,554	C単 29号
	合 計				440,854	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		44,085	
	*** T単一 49号 ***					
T00064	硬質地盤対応型圧入機 据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板用(フライール式ハイローガ)					
S02115	土木一般世話役	1.100	人	29,886	32,875	S単 86号
S02115	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	S単 84号
S02115	とび工	2.190	人	28,866	63,217	S単 93号
C00051	硬質地盤対応型圧入機運転 フライホイール式パイルオーガ	0.590	日	544,512	321,262	C単 26号
C00052	ラフテレーンクレーン運転 50-51t(2011年規制)	0.900	日	143,281	128,953	C単 27号
	合 計				574,469	算出数量 1.000 回
	単 価		回		574,469	
	*** T単一 50号 ***					
T00065	仮排水管撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
	φ300mm、ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.090	人	24,582	2,212	S単 85号
	合 計				2,212	算出数量 20.000 m
	単 価		m		111	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 51号 ***					
T00066	仮排水管撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	φ700mm、ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.260	人	24,582	6,391	S単 85号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.060	日	47,000	2,820	S単 286号
	合 計				9,211	算出数量 20.000 m
	単 価		m		461	
	*** T単一 52号 ***					
T00067	仮排水管撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	φ800mm、ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.360	人	24,582	8,850	S単 85号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.090	日	47,000	4,230	S単 286号
	合 計				13,080	算出数量 20.000 m
	単 価		m		654	
	*** T単一 53号 ***					
T00068	仮排水管設置・撤去		m		6.670 m	歩A 当たり算出
	φ1100mm、ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.625	人	24,582	15,364	S単 85号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.065	日	47,000	3,055	S単 286号
	合 計				18,419	算出数量 6.670 m
	単 価		m		2,761	
	*** T単一 54号 ***					
T00069	仮排水管撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	φ1100mm、ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.625	人	24,582	15,364	S単 85号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.065	日	47,000	3,055	S単 286号
	合 計				18,419	算出数量 20.000 m
	単 価		m		921	
	*** T単一 55号 ***					
T00070	仮排水管撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	φ1500mm、ポリエチレン管(ダブル管)					
S02115	普通作業員	0.729	人	24,582	17,920	S単 85号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.079	日	47,000	3,713	S単 286号
	合 計				21,633	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,082	
	*** T単一 56号 ***					
T00071	掘削土留工(ラケープレート)		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B工法-1、土砂、h5.0m以下、径2.5～4.0m					
S02115	土木一般世話役	0.416	人	29,886	12,433	S単 86号
S02115	トンネル特殊工	0.832	人	47,430	39,462	S単 82号
S02115	特殊作業員	0.416	人	25,602	10,650	S単 84号
S02115	普通作業員	0.416	人	24,582	10,226	S単 85号
Y00004	雑品	0.160		72,771	11,643	
Y00001	※雑品は諸雑費で人件費合計に対する割合					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.416	日	65,000	27,040	S単 278号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗ型・電動式(有線)] ,ﾊﾞｯｸﾞ容量0.03m3,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	0.416	日	13,047	5,428	S単 271号
	合 計				116,882	算出数量 1.000 m
	単 価		m		116,882	
	*** T単－ 57号 ***					
T00072	掘削土留工(ﾗｲﾌﾟﾚｰﾄ)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	B工法-1、岩、h5.0m以下、径2.5～4.0m					
S02115	土木一般世話役	0.818	人	29,886	24,447	S単 86号
S02115	トンネル特殊工	1.636	人	47,430	77,595	S単 82号
S02115	特殊作業員	0.818	人	25,602	20,942	S単 84号
S02115	普通作業員	0.818	人	24,582	20,108	S単 85号
Y00004	雑品	0.340		143,092	48,651	
Y00001	※雑品は諸雑費で人件費合計に対する割合					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.818	日	65,000	53,170	S単 278号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗ型・電動式(有線)] ,ﾊﾞｯｸﾞ容量0.03m3,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	0.818	日	13,047	10,672	S単 271号
	合 計				255,585	算出数量 1.000 m
	単 価		m		255,585	
	*** T単－ 58号 ***					
T00073	掘削土留工(ﾗｲﾌﾟﾚｰﾄ)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	B工法-1、岩、h5.0m以上～10.0m以下、径2.5～4.0m					
S02115	土木一般世話役	0.952	人	29,886	28,451	S単 86号
S02115	トンネル特殊工	1.904	人	47,430	90,307	S単 82号
S02115	特殊作業員	0.952	人	25,602	24,373	S単 84号
S02115	普通作業員	0.952	人	24,582	23,402	S単 85号
Y00004	雑品	0.340		166,533	56,621	
Y00001	※雑品は諸雑費で人件費合計に対する割合					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.952	日	65,000	61,880	S単 278号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗ型・電動式(有線)] ,ﾊﾞｯｸﾞ容量0.03m3,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	0.952	日	13,047	12,421	S単 271号
	合 計				297,455	算出数量 1.000 m
	単 価		m		297,455	
	*** T単－ 59号 ***					
T00074	グラウト工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1 工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.490	人	29,886	14,644	S単 86号
S02115	特殊作業員	0.980	人	25,602	25,090	S単 84号
S02115	普通作業員	0.490	人	24,582	12,045	S単 85号
Y00004	雑品	0.210		51,779	10,874	
Y00001	※雑品は諸雑費で人件費合計に対する割合					
S02116	グラウト材 ライナープレート間詰,,	11.400	m3	18,500	210,900	S単 180号
	合 計				273,553	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		27,355	
	*** T単- 60号 ***					
T00075	ライナープレート撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、φ3,000mm					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	29,886	8,667	S単 86号
S02115	特殊作業員	0.290	人	25,602	7,425	S単 84号
S02115	普通作業員	0.580	人	24,582	14,258	S単 85号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t、運転1 日当たり算出、機械損料等+燃料+運転 労務、軽油	0.290	日	46,002	13,341	S単 259号
	合 計				43,691	算出数量 1.000 m
	単 価		m		43,691	
	*** T単- 61号 ***					
T00081	薬液注入管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	発進坑口部1					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	1.640	本	730	1,197	S単 181号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径40,,	1.000	個	145	145	S単 182号
S02116	アダプター φ40mm,,	1.000	個	320	320	S単 183号
S02116	マンシエツトチューブ φ40mm,,	3.800	m	2,000	7,600	S単 184号
S02116	先端キャップ φ40mm,,	1.000	個	400	400	S単 185号
	合 計				9,662	算出数量 1.000 本
	単 価		本		9,662	
	*** T単- 62号 ***					
T00082	薬液注入管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	発進坑口部2 (平均延長)					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	1.730	本	730	1,263	S単 181号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径40,,	1.000	個	145	145	S単 182号
S02116	アダプター φ40mm,,	1.000	個	320	320	S単 183号
S02116	マンシエツトチューブ φ40mm,,	3.320	m	2,000	6,640	S単 184号
S02116	先端キャップ φ40mm,,	1.000	個	400	400	S単 185号
	合 計				8,768	算出数量 1.000 本
	単 価		本		8,768	
	*** T単- 63号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00083	薬液注入管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	到達側部					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	0.138	本	730	101	S単 181号
S02116	アダプター φ40mm,,	1,000	個	320	320	S単 183号
S02116	マンシエットチューブ φ40mm,,	8,450	m	2,000	16,900	S単 184号
S02116	先端キャップ φ40mm,,	1,000	個	400	400	S単 185号
	合 計				17,721	算出数量 1,000 本
	単 価		本		17,721	
	*** T単— 64号 ***					
T00084	薬液注入管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	到達底部					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	2,000	本	730	1,460	S単 181号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径40,,	1,000	個	145	145	S単 182号
S02116	アダプター φ40mm,,	1,000	個	320	320	S単 183号
S02116	マンシエットチューブ φ40mm,,	1,000	m	2,000	2,000	S単 184号
S02116	先端キャップ φ40mm,,	1,000	個	400	400	S単 185号
	合 計				4,325	算出数量 1,000 本
	単 価		本		4,325	
	*** T単— 65号 ***					
T00085	薬液注入管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	到達坑口部					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	1,150	本	730	840	S単 181号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径40,,	1,000	個	145	145	S単 182号
S02116	アダプター φ40mm,,	1,000	個	320	320	S単 183号
S02116	マンシエットチューブ φ40mm,,	3,800	m	2,000	7,600	S単 184号
S02116	先端キャップ φ40mm,,	1,000	個	400	400	S単 185号
	合 計				9,305	算出数量 1,000 本
	単 価		本		9,305	
	*** T単— 66号 ***					
T00087	排泥処理費		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	現地処理～運搬					
S02115	普通作業員	1,000	人	24,582	24,582	S単 85号
S16002	工事用水中ポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	2,000	日	472	944	S単 272号
S02111	中和処理設備 10m3/h	1,000	日	8,510	8,510	S単 75号
S16003	水槽(一般工用)〔鋼板製簡易水槽〕 容量10m3、交替制補正対象外	1,000	供用日	1,200	1,200	S単 276号
S16001	汚泥吸排車〔トラック装型〕 、積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋ 運転労務、軽油	0.130	日	56,076	7,290	S単 260号
Y00004	雑品	0.100		42,526	4,253	
Y00001	※雑品は中和剤等の材料費で全体額に対する割合					
	合 計				46,779	算出数量 1,000 日

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	2液注入方式・緩み土圧抑制材		L		1,000,000	歩A 当たり算出
	標準配合					
Y00001	A液					
P96111	粘土 200#	261.000	kg	34	8,874	
P96112	ペントナイト 250# 25kg袋入	72.500	kg	89	6,453	
P96091	用水 水道水(小野市)	0.738	m3	322	238	
Y00001	B液					
P96113	CMT F-1 緩み土圧抑制材の混合溶液	0.455	L	2,400	1,092	
P96091	用水 水道水(小野市)	0.130	m3	322	42	
	合 計				16,699	算出数量 1,000.000 L
	単 価		L		17	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	裏込材		L		1,000,000	歩A 当たり算出
	標準配合					
P32006	高炉セメント B種 25kg入	0.500	ton	26,000	13,000	
P96114	混合型裏込材	125.000	kg	130	16,250	
P96091	用水 水道水(小野市)	0.800	m3	322	258	
	合 計				29,508	算出数量 1,000.000 L
	単 価		L		30	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	機械器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	管推進工関係					
Y00001	掘進機関係					
S02111	推進機本体 岩用切削ヘッド、44.75kw	48.000	供用日	218,000	10,464,000	S単 21号
S02111	推進機本体 (修理費) 岩用切削ヘッド、44.75kw	1.000	現場	3,792,000	3,792,000	S単 22号
S02111	水力排土用クラッシュフィーダー 駆動装置含む	48.000	供用日	11,800	566,400	S単 23号
S02111	水力排土用クラッシュフィーダー (修理費) 駆動装置含む	1.000	現場	204,800	204,800	S単 24号
S02111	水力排土用バース弁 駆動装置含む	48.000	供用日	6,780	325,440	S単 25号
S02111	水力排土用バース弁 (修理費) 駆動装置含む	1.000	現場	118,000	118,000	S単 26号
Y00001	元押し設備工関係					
S02111	多段式元押しジャッキユニット 1000KN×4台	51.000	供用日	81,500	4,156,500	S単 27号
S02111	多段式ジャッキ用元押輪 φ1000	51.000	供用日	2,430	123,930	S単 28号
Y00001	緩み土圧抑制材注入工関係					
S02111	二液方式A液注入ポンプ 吐出可変型、0.75kw	51.000	供用日	2,630	134,130	S単 29号
S02111	二液方式B液注入ポンプ 無脈定量ポンプ、0.75kw	51.000	供用日	1,720	87,720	S単 30号
S02111	CMT F-1 溶解槽 2.2kw	51.000	供用日	984	50,184	S単 31号
S02111	集中操作盤	51.000	供用日	1,830	93,330	S単 32号
S02111	一次側電源バルブ付き操作盤 50mm	51.000	供用日	920	46,920	S単 33号
S02111	高速ミキサー 並2層式200L×2kw	51.000	供用日	1,300	66,300	S単 34号
S02111	ミシシグプラント 中型、0.4kw	51.000	供用日	641	32,691	S単 35号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	7ｼﾝｸﾞﾙﾃｰﾀｰｸﾞ 3.0m3攪拌機付2.2kw	51.000	供用日	984	50,184	S単 36号
Y00001	裏込注入工関係					
S02111	ｸﾞﾗﾌﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 横型二連動複動ﾍﾞｽﾄﾝ式	3.000	供用日	3,230	9,690	S単 37号
S02111	ｸﾞﾗﾌﾄﾐｷｻｰ 並2層式200L×2kw	3.000	供用日	1,300	3,900	S単 38号
S02111	ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 中型、0.4kw	3.000	供用日	641	1,923	S単 35号
	合 計				20,328,042	算出数量 1.000 式
	単 価		式		20,328,042	
	*** C単— 4号 ***					
C00004	機械器具損料 (中押設備等)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	多段式ｼﾞｬｯｸ推進台 φ1000用、1.19t	102.500	m	380	38,950	S単 39号
S02111	作動油(元押し用) 32CST	123.000	kg	305	37,515	S単 40号
	合 計				76,465	算出数量 1.000 式
	単 価		式		76,465	
	*** C単— 5号 ***					
C00005	機械器具損料(配管材等)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	緩み土圧抑制材・二液注入方式器材 注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組、1現場当り	1.000	台	13,688	13,688	S単 41号
S02111	注入ブロック (一次注入側) 高圧ホース50mm*4本、MB管一次側80mm*1組	1.400	台供用月	13,688	19,163	S単 42号
S02111	銅管 送液管 (一次側) φ80-2.43m、1現場当り	56.000	本	563	31,528	S単 43号
S02111	銅管 送液管 (一次側) φ80-2.43m	56.000	本供用月	563	31,528	S単 44号
S02111	高圧ホース 一次送液管 (一次側) φ32-20m、1現場当り	7.000	本	8,625	60,375	S単 45号
S02111	高圧ホース 一次送液管 (一次側) φ32-20m	7.000	本供用月	8,625	60,375	S単 46号
S02111	銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ 送液管 (一次側) φ80、1現場当り	57.000	個	208	11,856	S単 47号
S02111	銅管ｼﾞｮｲﾝﾄ 送液管 (一次側) φ80	57.000	枚供用日	208	11,856	S単 48号
	合 計				240,369	算出数量 1.000 式
	単 価		式		240,369	
	*** C単— 6号 ***					
C00006	鋼材溶接		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,886	2,989	S単 86号
S02115	溶接工	0.760	人	32,742	24,884	S単 87号
S02115	普通作業員	0.210	人	24,582	5,162	S単 85号
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流250A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、,交替制補正対象外	0.760	日	206	157	S単 262号
Y00009	小計				33,192	
P35004	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	4.000	kg	462	1,848	
Y00004	雑品	0.300		1,848	554	
	合 計				35,594	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,559	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾根サイホン建設その1工事

工事別工事名:曾根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 7号 ***					
C00007	鏡切り (鋼矢板)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,886	2,391	S単 86号
S02115	溶接工	0.610	人	32,742	19,973	S単 87号
S02115	普通作業員	0.230	人	24,582	5,654	S単 85号
Y00004	雑品	0.100		28,018	2,802	
	合 計				30,820	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,082	
	*** C単ー 8号 ***					
C00008	鏡切り (ラザープレート)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.060	人	29,886	1,793	S単 86号
S02115	溶接工	0.510	人	32,742	16,698	S単 87号
S02115	普通作業員	0.190	人	24,582	4,671	S単 85号
Y00004	雑品	0.050		23,162	1,158	
	合 計				24,320	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,432	
	*** C単ー 9号 ***					
C00009	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	29,886	50,806	S単 86号
S02115	特殊作業員	3.200	人	25,602	81,926	S単 84号
S02115	溶接工	1.700	人	32,742	55,661	S単 87号
S02115	普通作業員	1.700	人	24,582	41,789	S単 85号
Y00004	雑品	0.040		230,182	9,207	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.700	日	65,000	110,500	S単 278号
Y00001	※雑品は諸雑費で労務費合計に対する割合					
	合 計				349,889	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		34,989	
	*** C単ー 10号 ***					
C00010	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	1.900	人	25,602	48,644	S単 84号
S02115	溶接工	1.000	人	32,742	32,742	S単 87号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	S単 85号
Y00004	雑品	0.060		135,854	8,151	
Y00001	※雑品は諸雑費で労務費合計に対する割合					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	65,000	65,000	S単 278号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 曽根サイホン建設その1工事

工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				209,005	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		20,901	
	*** C単一 11号 ***					
C00011	機械器具損料(供用日当り)		供用日		30.000 供用日	歩A 当たり算出
	配管関係(地上・立坑)					
S02111	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本	15.000	本供用月	1,290	19,350	S単 52号
S02111	S1ｼﾞｮｲﾝﾄ 配管材(1) φ100	13.000	個供用月	280	3,640	S単 53号
S02111	ｸﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 配管材(1) φ100	2.000	個供用月	3,675	7,350	S単 54号
	合 計				30,340	算出数量 30.000 供用日
	単 価		供用日		1,011	
	*** C単一 12号 ***					
C00012	機械器具損料(1現場当り)		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	配管関係(地上・立坑)					
S02111	鋼管 配管材(1) φ100、5.50m/本、(1現場当り)	15.000	本	1,290	19,350	S単 55号
S02111	S1ｼﾞｮｲﾝﾄ 配管材(1) φ100、(1現場当り)	13.000	個	280	3,640	S単 56号
S02111	ｸﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 配管材(1) φ100、(1現場当り)	2.000	個	3,675	7,350	S単 57号
	合 計				30,340	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		30,340	
	*** C単一 13号 ***					
C00013	機械器具損料(供用日当り)		供用日		30.000 供用日	歩A 当たり算出
	配管関係(坑内)					
S02111	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m	81.000	個供用月	680	55,080	S単 58号
S02111	S1ｼﾞｮｲﾝﾄ 配管材(1) φ100	79.000	個供用月	280	22,120	S単 53号
	合 計				77,200	算出数量 30.000 供用日
	単 価		供用日		2,573	
	*** C単一 14号 ***					
C00014	機械器具損料(1現場当り)		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	配管関係(坑内)					
S02111	鋼管 配管材(1) φ100、2.43m、(1現場当り)	81.000	本	680	55,080	S単 59号
S02111	S1ｼﾞｮｲﾝﾄ 配管材(1) φ100、(1現場当り)	79.000	個	280	22,120	S単 56号
	合 計				77,200	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		77,200	
	*** C単一 15号 ***					
C00015	機械器具損料(供用月当り)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	送排泥配管関係					
S02111	ﾌﾙｼﾝｸﾞﾌﾟﾛｰｽﾞ 配管材(2) φ100、5.0m	2.000	本供用月	8,680	17,360	S単 60号
Y00002	損料	1.600		17,360	27,776	
Y00001	※上記1.6は供用月数で管材額に乗じる					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	立坑パンプ装置 配管材(2) φ100	1.000	台供用月	245,500	245,500	S単 61号
Y00002	損料	1.700		245,500	417,350	
Y00001	※上記1.7は供用月数で装置額に乗じる					
	合 計				445,126	算出数量 1.000 式
	単 価		式		445,126	
	*** C単一 16号 ***					
C00016	機械器具損料(1現場当り)		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	送排泥配管関係					
S02111	フレキシブルホース 配管材(2) φ100、5.0m、(1現場当り)	2.000	本	21,700	43,400	S単 62号
S02111	立坑パンプ装置 配管材(2) φ100、(1現場当り)	1.000	台(設備)	932,900	932,900	S単 63号
	合 計				976,300	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		976,300	
	*** C単一 17号 ***					
C00017	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水力排土・管理設備工関係					
Y00001	水力排土・管理設備工関係					
S02111	泥水ポンプ(送水) 可変速、11kw	48.000	供用日	8,230	395,040	S単 64号
S02111	泥水ポンプ(排水) 可変速、22kw	48.000	供用日	9,650	463,200	S単 65号
S02111	計測機器 口径100mm	48.000	供用日	5,890	282,720	S単 66号
S02111	現場制御盤 出力30kw未満	48.000	供用日	2,810	134,880	S単 67号
	合 計				1,275,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,275,840	
	*** C単一 18号 ***					
C00018	ユニット式一次処理機据付撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,886	44,829	S単 86号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S単 84号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 85号
S02115	電気	1.500	人	27,132	40,698	S単 88号
S02115	溶接工	1.000	人	32,742	32,742	S単 87号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.500	日	60,500	90,750	S単 279号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力20t吊,なし					
	合 計				309,387	算出数量 1.000 基
	単 価		基		309,387	
	*** C単一 19号 ***					
C00019	清水槽据付撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	20m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 84号
S02115	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	S単 85号

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,000	47,000	S単 280号 算出数量 1.000 基
	合 計				139,361	
	単 価		基		139,361	
	*** C単一 20号 ***					
C00020	余剰泥水槽据付撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	20m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 86号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 84号
S02115	普通作業員	1.500	人	24,582	36,873	S単 85号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,000	47,000	S単 280号 算出数量 1.000 基
	合 計				139,361	
	単 価		基		139,361	
	*** C単一 21号 ***					
C00021	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水力排土・処理設備工関係					
Y00001	水力排土・処理設備工関係					
S02111	エネット式一次処理機 2m3/min, 32.2kw	47.000	供用日	56,200	2,641,400	S単 68号
S02111	清水槽 20m3	47.000	供用日	2,170	101,990	S単 69号
S02111	余剰泥水槽 20m3	47.000	供用日	2,170	101,990	S単 70号
S02111	ポンプ・バルブ・制御弁 350mm, 1.1kw	47.000	供用日	567	26,649	S単 71号
S02111	清水移送ポンプ 3.7kw	47.000	供用日	583	27,401	S単 72号 算出数量 1.000 式
	合 計				2,899,430	
	単 価		式		2,899,430	
	*** C単一 22号 ***					
C00022	推進水替工(発進立坑)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	S単 84号
S02111	水替水中ポンプ (発進立坑) φ100, 5.5kw	1.100	供用日	909	1,000	S単 73号
Y00004	雑品	0.010		5,352	54	
Y00001	※雑品は上記全体に対する割合					
	合 計				5,406	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		5,406	
	*** C単一 23号 ***					
C00023	推進水替工(到達立坑)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	S単 84号
S02111	水替水中ポンプ (到達立坑) φ100, 5.5kw	1.100	供用日	909	1,000	S単 74号
Y00004	雑品	0.010		5,352	54	
Y00001	※雑品は上記全体に対する割合					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	曽根サイホン建設その1工事					
工事別工事名: 曽根サイホン建設その1工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,406	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		5,406	
	*** C単一 24号 ***					
C00031	充填材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	σ28=1.0N/mm2					
S02116	高炉セメント B種 25kg入,,	0.325	ton	26,000	8,450	S単 112号
S02116	起泡剤 特殊陰イオン界面活性剤,,	3.600	kg	583	2,099	S単 113号
S02116	用水 水道水(小野市),,	0.221	m3	322	71	S単 114号
	合 計				10,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,620	
	*** C単一 25号 ***					
C00032	管内照明		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	投光器300W					
S02112	投光器 (賃料)	48.000	供用日	48	2,304	S単 76号
S02112	投光器 (基本料)	1.000	台	760	760	S単 77号
	合 計				3,064	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,064	
	*** C単一 26号 ***					
C00051	硬質地盤対応型圧入機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	フライホイール式パイルオーガ					
P34029	軽油 パドル給油	171.000	L	152	25,992	
S16002	油圧式杭圧入引抜機(フライホイール式パイルオーガ) ,普通鋼矢板用 圧入力800KN,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.490	日	348,000	518,520	S単 267号
	合 計				544,512	算出数量 1.000 日
	単 価		日		544,512	
	*** C単一 27号 ***					
C00052	ラフテレーンクレーン運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	50-51t(2011年規制)					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	S単 94号
P34029	軽油 パドル給油	128.000	L	152	19,456	
S16002	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] ,最大吊上能力50～51t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象 外	1.490	日	65,100	96,999	S単 268号
	合 計				143,281	算出数量 1.000 日
	単 価		日		143,281	
	*** C単一 28号 ***					
C00053	ラフテレーンクレーン運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	25t					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,826	26,826	S単 94号

[illegible]