



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
東条川二期農業水利事業
嬉野分水工整備工事

積 算 書
(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 嬉野分水工整備工事

工事別工事名:嬉野分水工整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			13,230,000	
・工事原価			10,852,000	
純工事費			7,474,000	
・直接工事費			6,298,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,086,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,212,000	
・間接工事費			4,554,000	
・共通仮設費			1,176,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$6,298,000 \times ((11.270 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			885,000	
・運搬費	1.000	式	107,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	59,000	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			125,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$6,292,000 \times (2.000)$			125,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,378,000	
・現場管理費(率計上)				
$7,474,000 \times ((39.130 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			3,378,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$10,852,000 \times (21.900 \times 1.000 + 0.04)$			2,380,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			6,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 嬉野分水工整備工事

工事別工事名:嬉野分水工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				4,086,000	
・分水工	1.000	式		4,086,000	
・作業土工 安政・嬉野分水工	1.000	式		1,385,000	
BA0109 法面整形	110	m ²	758	83,380	歩A・単A B単 1号
000002 埋戻 流用土,構造物周辺	120.000	m ³	3,342	401,040	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 流用土,B<1.0m	20.000	m ³	3,381	67,620	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 流用土,1.0m≤B<2.5m	180.000	m ³	3,381	608,580	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 流用土,2.5m≤B<4.0m	80.000	m ³	2,002	160,160	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 流用土,B≥4.0m	30.000	m ³	1,363	40,890	歩A・単A B単 6号
000007 盛土 流用土,構造物周辺	3.000	m ³	3,342	10,026	歩A・単A B単 7号
000008 盛土 流用土,B<1.0m	4.000	m ³	3,381	13,524	歩A・単A B単 8号
合 計				1,385,220	
・分水工 安政・嬉野分水工	1.000	式		121,000	
000009 無筋構造物コンクリート 18-8-25	1.000	m ³	42,500	42,500	歩A・単A B単 9号
000010 無筋構造物型枠	2.100	m ²	9,314	19,559	歩A・単A B単 10号
000011 廃プラスチック運搬	0.100	ton	10,960	1,096	歩A・単A B単 11号
000012 廃プラスチック処分	0.800	m ³	7,000	5,600	歩A・単A B単 12号
000013 ボックスフィルター	28.300	m	1,846	52,242	歩A・単A B単 13号
合 計				120,997	
・廃芥置場設置工 安政・嬉野分水工	1.000	式		2,051,000	
000014 地盤改良工 50kg/m ² 一般土用 H=1.0m	47.000	m ²	2,158	101,426	歩A・単A B単 14号
000015 鋼製ふとん籠工	1.000	式	1,800,628	1,800,628	歩A・単A B単 15号
000016 アスファルト舗装工	62.000	m ²	2,407	149,234	歩A・単A B単 16号
合 計				2,051,288	
・安全施設工 安政・嬉野分水工	1.000	式		529,000	
000017 転落防止柵設置工 アンカーボルト固定 1.5m	3.000	m	15,455	46,365	歩A・単A B単 17号
000018 転落防止柵設置工 アンカーボルト固定 2.0m	2.000	m	13,900	27,800	歩A・単A B単 18号
000019 転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.0m	1.000	m	21,233	21,233	歩A・単A B単 19号
000020 転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.5m	2.000	m	17,718	35,436	歩A・単A B単 20号
BA0101 掘削	1	m ³	319	319	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻 流用土	1.000	m ³	2,235	2,235	歩A・単A B単 22号
000023 ネットフェンス工 ネット式(有刺)、ベースプレート含む	17.000	m	13,032	221,544	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート削孔工	12.000	孔	1,053	12,636	歩A・単A B単 24号
000025 ネットフェンス工(扉) 両開き	1.000	組	104,188	104,188	歩A・単A B単 25号
000026 ネットフェンス工(扉) 片開き	1.000	組	57,554	57,554	歩A・単A B単 26号
合 計				529,310	

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 嬉野分水工整備工事

工事別工事名:嬉野分水工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				2,212,000	
・ 仮設工	1.000	式		2,212,000	
・ ・ 仮設ヤード工 仮設ヤード④	1.000	式		217,000	
000027 敷砂利 C-40	255.000	m ²	851	217,005	歩A・単A B単 27号
合 計				217,005	
・ ・ 仮廻し管土工 仮設ヤード④	1.000	式		100,000	
000028 管路埋戻 流用土, 2.5m ≤ B < 4.0m	390.000	m ³	256	99,840	歩A・単A B単 28号
合 計				99,840	
・ ・ 仮廻し管工 仮設ヤード④	1.000	式		35,000	
000029 仮廻し管撤去工 φ600	26.000	m	1,091	28,366	歩A・単A B単 29号
000030 ふとんかご撤去工 B1200*H500*L2000	2.000	m	3,245	6,490	歩A・単A B単 30号
合 計				34,856	
・ ・ 水路側壁復旧工 仮設ヤード④	1.000	式		23,000	
000031 鉄筋コンクリート 21-8-25	0.100	m ³	42,280	4,228	歩A・単A B単 31号
000032 小型構造物型枠	1.300	m ²	10,350	13,455	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋工 D13, SD295	0.010	ton	155,470	1,555	歩A・単A B単 33号
000034 ケミカルアンカー	14.000	本	237	3,318	歩A・単A B単 34号
合 計				22,556	
・ ・ 仮締切工 仮設ヤード④	1.000	式		27,000	
000035 大型土のう撤去工 放流口法面保護含む	16.000	袋	1,005	16,080	歩A・単A B単 35号
000036 土のう撤去工	1.000	m ³	11,308	11,308	歩A・単A B単 36号
合 計				27,388	
・ ・ 仮設道路工 仮設ヤード⑥	1.000	式		53,000	
000037 大型土のう撤去工	20.000	袋	1,005	20,100	歩A・単A B単 37号
000038 敷鉄板	81.000	m ²	412	33,372	歩A・単A B単 38号
合 計				53,472	
・ ・ ポンプ設備 仮設ヤード⑥	1.000	式		44,000	
000039 水中ポンプ φ200 1基, φ100*1基	1.000	式	43,519	43,519	歩A・単A B単 39号
合 計				43,519	
・ ・ 受電、配電設備 仮設ヤード⑥	1.000	式		409,000	
000040 受電設備	1.000	箇所	123,026	123,026	歩A・単A B単 40号
000041 配電設備 φ200	1.000	箇所	82,662	82,662	歩A・単A B単 41号
000042 配電設備 φ100	1.000	箇所	64,078	64,078	歩A・単A B単 42号
000043 電力料金	1.000	式	113,856	113,856	歩A・単A B単 43号
000044 給水ポンプ運転監視	1.000	式	25,245	25,245	歩A・単A B単 44号
合 計				408,867	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0109	*** B単－ 1号 *** 法面整形					
			m ²	758		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 埋戻					
	流用土,構造物周辺		m ³	3,342		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	流用土,B<1.0m		m ³	3,381		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	流用土,1.0m≤B<2.5m		m ³	3,381		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	流用土,2.5m≤B<4.0m		m ³	2,002		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	流用土,B≥4.0m		m ³	1,363		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 盛土					
	流用土,構造物周辺		m ³	3,342		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 盛土					
	流用土,B<1.0m		m ³	3,381		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 無筋構造物コンクリート					
	18-8-25		m ³	42,500		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 無筋構造物型枠					
			m ²	9,314		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 廃プラスチック運搬					
			ton	10,960		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 廃プラスチック処分					
			m ³	7,000		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** ボックスフィルター					
			m	1,846		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 地盤改良工					
	50kg/m ³ 一般土用 H=1.0m		m ²	2,158		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 鋼製ふとん籠工					
			式	1,800,628		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** アスファルト舗装工					
			m ²	2,407		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 転落防止柵設置工					
	アンカボルト固定 1.5m		m	15,455		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 転落防止柵設置工					
	アンカボルト固定 2.0m		m	13,900		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 転落防止柵設置工					
	コンクリート建込 1.0m		m	21,233		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 転落防止柵設置工					
	コンクリート建込 1.5m		m	17,718		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 21号 *** 掘削					
			m ³	319		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 埋戻					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流用土		m3	2,235		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** ネットフェンス工					
	ネット式(有刺)、ベースプレート含む		m	13,032		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** コンクリート削孔工					
			孔	1,053		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** ネットフェンス工(扉)					
	両開き		組	104,188		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** ネットフェンス工(扉)					
	片開き		組	57,554		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 敷砂利					
	C-40		m ²	851		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 管路埋戻					
	流用土,2.5m≦B<4.0m		m3	256		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 仮廻し管撤去工					
	φ600		m	1,091		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ふとんかご撤去工					
	B1200*H500*L2000		m	3,245		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25		m3	42,280		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 小型構造物型枠					
			m ²	10,350		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 鉄筋工					
	D13,SD295		ton	155,470		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** ケミカルアンカー					
			本	237		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 大型土のう撤去工					
	放流口法面保護含む		袋	1,005		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 土のう撤去工					
			m3	11,308		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 大型土のう撤去工					
			袋	1,005		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 敷鉄板					
			m ²	412		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 水中ポンプ					
	φ200 1基,φ100*1基		式	43,519		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 受電設備					
			箇所	123,026		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 配電設備					
	φ200		箇所	82,662		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 配電設備					
	φ100		箇所	64,078		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 電力料金					
			式	113,856		歩A・単A

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	758.3	758	S単 57号
	合 計				758	
	単 価				758	
	*** B単一 2号 ***					
000002	埋戻 流用土,構造物周辺		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,100	m ³	231.6	255	S単 54号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1,000	m ³	852	852	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,235	2,235	S単 2号
	合 計				3,342	
	単 価				3,342	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻 流用土,B<1.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,100	m ³	231.6	255	S単 54号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1,000	m ³	852	852	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,672	1,672	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m ³	602	602	S単 6号
	合 計				3,381	
	単 価				3,381	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻 流用土,1.0m≤B<2.5m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,100	m ³	231.6	255	S単 54号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1,000	m ³	852	852	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,672	1,672	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m ³	602	602	S単 6号
	合 計				3,381	
	単 価				3,381	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 流用土,2.5m≤B<4.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,100	m ³	231.6	255	S単 54号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1,000	m ³	852	852	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m ³	894.7	895	S単 55号
	合 計				2,002	
	単 価				2,002	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻 流用土,B≥4.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,100	m ³	231.6	255	S単 54号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	852	852	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	256	256	S単 56号
	合 計				1,363	
	単 価				1,363	
	*** B単一 7号 ***					
000007	盛土 流用土,構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	231.6	255	S単 54号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	852	852	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,235	2,235	S単 4号
	合 計				3,342	
	単 価				3,342	
	*** B単一 8号 ***					
000008	盛土 流用土,B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	231.6	255	S単 54号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	852	852	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,672	1,672	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	602	602	S単 6号
	合 計				3,381	
	単 価				3,381	
	*** B単一 9号 ***					
000009	無筋構造物コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	42,500	42,500	S単 59号
	合 計				42,500	
	単 価				42,500	
	*** B単一 10号 ***					
000010	無筋構造物型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,314	9,314	S単 61号
	合 計				9,314	
	単 価				9,314	
	*** B単一 11号 ***					
000011	廃プラスチック運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	SP現場発生品運搬 24.0km以下	1.000	ton	10,960	10,960	S単 36号
	合 計				10,960	
	単 価				10,960	
	*** B単一 12号 ***					
000012	廃プラスチック処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	7,000	7,000	S単 35号
	合 計				7,000	
	単 価				7,000	
	*** B単— 13号 ***					
000013	ボックスフィルター		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 30～20mm,しなし	1.000	m	1,846	1,846	S単 39号
	合 計				1,846	
	単 価				1,846	
	*** B単— 14号 ***					
000014	地盤改良工 50kg/m ³ 一般土用 H=1.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 パック材,構造物基礎,1m以下,5.0ton,-,なし	1.000	m ²	2,158	2,158	S単 63号
	合 計				2,158	
	単 価				2,158	
	*** B単— 15号 ***					
000015	鋼製ふとん籠工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	鋼製ふとん籠工 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m	6,389	38,334	T単 1号
T00002	鋼製ふとん籠工 設置,階段式,高さ100cm×幅120cm	23.000	m	12,778	293,894	T単 2号
S02116	鋼製ふとん籠 1000*1200*2000,,	7.000	基	96,900	678,300	S単 25号
S02116	鋼製ふとん籠 1000*1200*3000,,	3.000	基	135,000	405,000	S単 26号
S02116	鋼製ふとん籠 500*1200*2000,,	3.000	基	71,700	215,100	S単 27号
S02116	鋼製かご前面用パネル(折れ点用) 1000*1200,,	2.000	枚	26,500	53,000	S単 28号
S02116	割栗石 ,5～15cm,	30.000	m3	3,900	117,000	S単 29号
	合 計				1,800,628	
	単 価				1,800,628	
	*** B単— 16号 ***					
000016	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度ア ス(13)	1.000	m ²	1,215	1,215	S単 67号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m ²	601.5	602	S単 65号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラクシャ RC-40	1.000	m ²	590.4	590	S単 64号
	合 計				2,407	
	単 価				2,407	
	*** B単— 17号 ***					
000017	転落防止柵設置工 アンカーボルト固定 1.5m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,1.5m,ビーム式,100m未満,-,無し	1.000	m	15,455	15,455	S単 41号
	合 計				15,455	
	単 価				15,455	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 18号 ***						
000018	転落防止柵設置工 アンカボルト固定 2.0m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,2.0m,ビーム式・パネ式,100m未満,ー,無し	1,000	m	13,900	13,900	S単 42号
	合 計				13,900	
	単 価				13,900	
*** B単一 19号 ***						
000019	転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.0m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m未満,ー,無し	1,000	m	21,233	21,233	S単 43号
	合 計				21,233	
	単 価				21,233	
*** B単一 20号 ***						
000020	転落防止柵設置工 コンクリート建込 1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.5m,ビーム式,100m未満,ー,無し	1,000	m	17,718	17,718	S単 44号
	合 計				17,718	
	単 価				17,718	
*** B単一 21号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	318.9	319	S単 53号
	合 計				319	
	単 価				319	
*** B単一 22号 ***						
000022	埋戻 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,235	2,235	S単 2号
	合 計				2,235	
	単 価				2,235	
*** B単一 23号 ***						
000023	ネットフェンス工 ネット式(有刺)、ベースプレート含む		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 10000,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m	1,000	m	13,032	13,032	S単 7号
	合 計				13,032	
	単 価				13,032	
*** B単一 24号 ***						
000024	コンクリート削孔工		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
S02300	SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1,000	孔	637.2	637	S単 37号
S02116	他穿孔めねじアンカー M12,,	1,000	本	416	416	S単 30号
	合 計				1,053	
	単 価				1,053	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ネットフェンス工 (扉) 両開き		組		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工 (扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	1,000	組	99,748	99,748	S単 8号
S02116	基礎ブロック 300*300*500,,	2,000	個	2,220	4,440	S単 31号
	合 計				104,188	
	単 価				104,188	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ネットフェンス工 (扉) 片開き		組		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工 (扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1,000	組	53,114	53,114	S単 9号
S02116	基礎ブロック 300*300*500,,	2,000	個	2,220	4,440	S単 31号
	合 計				57,554	
	単 価				57,554	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	敷砂利 C-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工 (機械) クラッシャー, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	1,000	m ²	851	851	S単 40号
	合 計				851	
	単 価				851	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	管路埋戻 流用土, 2.5m ≤ B < 4.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	1,000	m ³	256	256	S単 56号
	合 計				256	
	単 価				256	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	仮廻し管撤去工 φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
T00014	高密度ポリエチレン管撤去工 φ600	1,000	m	1,091	1,091	T単 4号
	合 計				1,091	
	単 価				1,091	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ふとんかご撤去工 B1200*H500*L2000		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	1,000	m	3,245	3,245	S単 58号
	合 計				3,245	
	単 価				3,245	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリート 21-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 平面的 (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-8-25(20) (高炉B) W/C60%	1,000	m ³	42,280	42,280	S単 60号
	合 計				42,280	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				42,280	
	*** B単一 32号 ***					
000032	小型構造物型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,350	10,350	S単 62号
	合 計				10,350	
	単 価				10,350	
	*** B単一 33号 ***					
000033	鉄筋工 D13,SD295		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	155,470	155,470	S単 38号
	合 計				155,470	
	単 価				155,470	
	*** B単一 34号 ***					
000034	ケミカルアンカー		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー M13*83,,	1.000	本	237	237	S単 32号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単一 35号 ***					
000035	大型土のう撤去工 放流口法面保護含む		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,005	1,005	S単 46号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単一 36号 ***					
000036	土のう撤去工		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 撤去のみ	1.000	m ³	11,308	11,308	S単 45号
	合 計				11,308	
	単 価				11,308	
	*** B単一 37号 ***					
000037	大型土のう撤去工		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,005	1,005	S単 46号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単一 38号 ***					
000038	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00015	敷鉄板撤去工 賃料～撤去 15日供用 1回使用	1.000	m ²	412	412	T単 5号
	合 計				412	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				412	
	*** B単— 39号 ***					
000039	水中ポンプ φ200 1基,φ100*1基		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径1 0 0mm 全揚程 1 5m 長期割引あり	15.000	日	260	3,900	S単 13号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径2 0 0mm 全揚程 1 5m 長期割引あり	15.000	日	575	8,625	S単 14号
T00016	排水ポンプ撤去 1～5台	1.000	箇所	30,994	30,994	T単 6号
	合 計				43,519	
	単 価				43,519	
	*** B単— 40号 ***					
000040	受電設備		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18103	低圧引込設備 損料～撤去,15日	1.000	箇所	62,336	62,336	S単 47号
S18112	低圧移動電線 三相,22,損料～撤去,15日	70.000	m	867	60,690	S単 49号
	合 計				123,026	
	単 価				123,026	
	*** B単— 41号 ***					
000041	配電設備 φ200		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,損料～撤去,15日	1.000	箇所	34,185	34,185	S単 50号
S18105	配電設備(接地工) D 種,撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m	1.000	極	6,427	6,427	S単 48号
T00017	低圧移動電線撤去 600V 22sq	50.000	m	841	42,050	T単 7号
	合 計				82,662	
	単 価				82,662	
	*** B単— 42号 ***					
000042	配電設備 φ100		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,損料～撤去,15日	1.000	箇所	15,601	15,601	S単 51号
S18105	配電設備(接地工) D 種,撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m	1.000	極	6,427	6,427	S単 48号
T00017	低圧移動電線撤去 600V 22sq	50.000	m	841	42,050	T単 7号
	合 計				64,078	
	単 価				64,078	
	*** B単— 43号 ***					
000043	電力料金		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	7,116.000	kWh	16	113,856	S単 33号
	合 計				113,856	
	単 価				113,856	
	*** B単— 44号 ***					
000044	給水ポンプ運転監視		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00007	ポンプ運転監視	15.000	日	1,683	25,245	T単 3号
	合 計				25,245	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,245	
	*** B単— 45号 ***					
000045	盛土		m3		1,000 m3	歩A
	流用土					当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	231.6	255	S単 54号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	852	852	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	894.7	895	S単 55号
	合 計				2,002	
	単 価				2,002	
	*** B単— 46号 ***					
000046	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A
	盛土部					当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,1:1質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	758.3	758	S単 57号
	合 計				758	
	単 価				758	
	*** B単— 47号 ***					
000047	大型土のう撤去工		袋		1,000 袋	歩A
						当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去,バックホ,0m3,,,なし	1.000	袋	1,005	1,005	S単 46号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	
	*** B単— 48号 ***					
000048	アスファルト舗装工		m ²		1,000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m3),プライムコート 各種,なし,細粒度アスコン(13)	1.000	m ²	361	361	S単 68号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	720.9	721	S単 66号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	590.4	590	S単 64号
	合 計				1,672	
	単 価				1,672	
	*** B単— 49号 ***					
000049	水中ポンプ		式		1,000 式	歩A
	φ200 1基,φ100*1基					当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり	15.000	日	260	3,900	S単 13号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり	15.000	日	575	8,625	S単 14号
T00016	排水ポンプ撤去					
	1～5台	1.000	箇所	30,994	30,994	T単 6号
	合 計				43,519	
	単 価				43,519	
	*** B単— 50号 ***					
000050	受電設備		箇所		1,000 箇所	歩A
						当たり算出
S18103	低圧引込設備					
	損料～撤去,15日	1.000	箇所	62,336	62,336	S単 47号
S18112	低圧移動電線					
	三相,22,損料～撤去,15日	65.000	m	867	56,355	S単 49号

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				118,691	
	単 価				118,691	
	*** B単— 51号 ***					
000051	配電設備 φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,損料～撤去,15日	1.000	箇所	34,185	34,185	S単 50号
S18105	配電設備(接地工) D 種,撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m	1.000	極	6,427	6,427	S単 48号
T00017	低圧移動電線撤去 600V 22sq	50.000	m	841	42,050	T単 7号
	合 計				82,662	
	単 価				82,662	
	*** B単— 52号 ***					
000052	配電設備 φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,損料～撤去,15日	1.000	箇所	15,601	15,601	S単 51号
S18105	配電設備(接地工) D 種,撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m	1.000	極	6,427	6,427	S単 48号
T00017	低圧移動電線撤去 600V 22sq	50.000	m	841	42,050	T単 7号
	合 計				64,078	
	単 価				64,078	
	*** B単— 53号 ***					
000053	電力料金		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	5,208.000	kWh	16	83,328	S単 33号
	合 計				83,328	
	単 価				83,328	
	*** B単— 54号 ***					
000054	給水ポンプ運転監視		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	ポンプ運転監視	15.000	日	1,683	25,245	T単 3号
	合 計				25,245	
	単 価				25,245	
	*** B単— 55号 ***					
000055	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	S単 23号
	合 計				15,912	
	単 価				15,912	
	*** B単— 56号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	7,620	7,620	S単 52号
	合 計				7,620	
	単 価				7,620	

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	852		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,235		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,235		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	602		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02011	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(本体)					
	10000,1.5(忍び返し付) m,有,2.0m		m	13,032		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02012	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(扉)					
	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(扉)					
	1.5m,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｸ製		組	99,748		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02012	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(扉)					
	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ工(扉)					
	1.5m,ﾈｯﾄ式片開,亜鉛ﾒｯｸ製		組	53,114		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・排対型(3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	19,300		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,600		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	16,200		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02112	工事中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり		日	260		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02112	工事中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり		日	575		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日	139		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]		m ²	118		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,582		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	25,602		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	26,826		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,886		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02115	電工					
	電工					
			人	27,132		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02115	軽作業員					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 娯野分木工整備工事						
工事別工事名:娯野分木工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽作業員		人	16,830		歩A・単A
S02115	*** S単一 23号 ***					
	交通誘導警備員B		人	15,912		歩A・単A
S02116	*** S単一 24号 ***					
	軽油		L	130		歩A・単A
S02116	*** S単一 25号 ***					
	鋼製ふとん籠		基	96,900		歩A・単A
S02116	*** S単一 26号 ***					
	鋼製ふとん籠		基	135,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 27号 ***					
	鋼製ふとん籠		基	71,700		歩A・単A
S02116	*** S単一 28号 ***					
	鋼製かご前面用パネル (折れ点用)		枚	26,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 29号 ***					
	割栗石		m3	3,900		歩A・単A
S02116	*** S単一 30号 ***					
	他穿孔めねじアンカー		本	416		歩A・単A
S02116	*** S単一 31号 ***					
	基礎ブロック		個	2,220		歩A・単A
S02116	*** S単一 32号 ***					
	ケミカルアンカー		本	237		歩A・単A
S02116	*** S単一 33号 ***					
	使用電力料金		kWh	16		歩A・単A
S02117	*** S単一 34号 ***					
	基本電力料		kW/月	1,236		歩A・単A
S02123	*** S単一 35号 ***					
	産業廃棄物処分費		m3	7,000		歩A・単A
S02300	*** S単一 36号 ***					
	SP現場発生品運搬		ton	10,960		歩A・単A
S02300	*** S単一 37号 ***					
	SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		fl	637.2		歩A・単A
S03701	*** S単一 38号 ***					
	【鉄筋工】		ton	155,470		歩A・単A
S06006	*** S単一 39号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)		m	1,846		歩A・単A
S08042	*** S単一 40号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²	851		歩A・単A
S08713	*** S単一 41号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m	15,455		歩A・単A
S08713	*** S単一 42号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m	13,900		歩A・単A
S08713	*** S単一 43号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m未満,一,無し *** S単— 44号 ***		m	21,233		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し *** S単— 45号 ***		m	17,718		歩A・単A
SI8001	土のう工 土のう工 撤去のみ *** S単— 46号 ***		m3	11,308		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,...,なし *** S単— 47号 ***		袋	1,005		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 損料～撤去,15日 *** S単— 48号 ***		箇所	62,336		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m *** S単— 49号 ***		極	6,427		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,22,損料～撤去,15日 *** S単— 50号 ***		m	867		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,損料～撤去,15日 *** S単— 51号 ***		箇所	34,185		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,損料～撤去,15日 *** S単— 52号 ***		箇所	15,601		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0,0.0 *** S単— 53号 ***		ton	7,620		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単— 54号 ***		m3	318.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単— 55号 ***		m3	231.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単— 56号 ***		m3	894.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単— 57号 ***		m3	256		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単— 58号 ***		m ²	758.3		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単— 59号 ***		m	3,245		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単— 60号 ***		m3	42,500		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単— 61号 ***		m3	42,280		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単— 62号 ***		m ²	9,314		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単— 63号 ***		m ²	10,350		歩A・単A
SA0811	安定処理					

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	1.0km以下 山0.80(平0.60)m3 無し 良好		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 バトロ給油	7.300	L	130	949	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	24,276	5,341	
	合 計				8,519	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		852	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				22,348	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,235	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合 計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,672	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ(I)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				22,348	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,235	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合 計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,672	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 ハッド給油	5.700	L	130	741	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,087	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		602	
	*** S単一 7号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 10000,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	10,000.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.5(忍び返し付)m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	10,000	200,000	
P22323	ネットフェンス用アンカブロック 180×180×450	10.000	個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	29,886	12,851	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	24,582	40,314	
Y00004	諸雑費	0.010		53,165	532	
	合 計				260,647	算出数量 20.000 m
	単 価		m		13,032	
	*** S単一 8号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式両開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22310	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組	88,000	880,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,886	40,047	
R01003	普通作業員	3.150	人	24,582	77,433	
	合 計				997,480	算出数量 10.000 組

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		組		99,748	
	*** S単一 9号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製		組		10,000	歩A 当たり算出
	1)柵高	1.5m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	ネット式片開		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22307	ネットフェンス扉					
	ネット式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	29,886	27,794	
R01003	普通作業員	1.560	人	24,582	38,348	
	合 計				531,142	算出数量 10.000 組
	単 価		組		53,114	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	バックホ【クレー型・排対型(3次)】 バックホ【クレー型・排対型(3次)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M02022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3(平積・・		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力	19,300円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02022	バックホ【クレー型・排対型(3次)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	19,300	19,300	
	合 計				19,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,300	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F08061		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.45m3(平・・		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力	10,600円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F08063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3(平・・		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力	16,200円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	16,200	16,200	
	合 計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,200	
	*** S単一 13号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり		日		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 娯野分水工整備工事						
工事別工事名:娯野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F05022		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程 15.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	260円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05022	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり	1.000	日	260	260	
	合 計				260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260	
	*** S単一 14号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05052		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程 15.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	575円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05052	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり	1.000	日	575	575	
	合 計				575	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575	
	*** S単一 15号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22*1524*6096 [賃料]			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	139円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	139	139	
	合 計				139	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139	
	*** S単一 16号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22*1524*6096 [整備費]			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03042		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	118円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				118	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 18号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1,000 人
	単 価				26,826	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1,000 人
	単 価				29,886	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1,000 人
	単 価				27,132	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1,000	人	16,830	16,830	
	合 計				16,830	算出数量 1,000 人
	単 価				16,830	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,912	15,912	
	合 計				15,912	算出数量 1,000 人
	単 価				15,912	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	1,000	L	130	130	
	合 計				130	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	鋼製ふとん籠		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ふとん籠 1000*1200*2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	鋼製ふとん籠 1000*1200*2000	1,000	基	96,900	96,900	
	合 計				96,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				96,900	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	鋼製ふとん籠		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ふとん籠 1000*1200*3000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	鋼製ふとん籠 1000*1200*3000	1,000	基	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	鋼製ふとん籠		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ふとん籠 500*1200*2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	鋼製ふとん籠 500*1200*2000	1,000	基	71,700	71,700	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				71,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,700	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	鋼製かご前面用パネル（折れ点用）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製かご前面用パネル（折れ点用） 1000*1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋼製かご前面用パネル（折れ点用） 1000*1200	1.000	枚	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,500	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 ,5～15cm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03501		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03501	割栗石 5～15cm	1.000	m3	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	他穿孔めねじアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	他穿孔めねじアンカー M12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	他穿孔めねじアンカー M12	1.000	本	416	416	
	合 計				416	算出数量 1.000 各単位
	単 価				416	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300*300*500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	基礎ブロック 300*300*500	1.000	個	2,220	2,220	
	合 計				2,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,220	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー M13*83,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	ケミカルアンカー M13*83	1.000	本	237	237	
	合 計				237	算出数量 1.000 各単位
	単 価				237	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P31001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	15.88	16	
	合 計				16	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16	
	*** S単一 34号 ***					
S02117	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P31005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	低圧用業持1年未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,236円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW/月	1,236	1,236	
	合 計				1,236	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,236	
	*** S単一 35号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96048		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02300	SP現場発生品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP現場発生品運搬 24.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		10,960	
	*** S単一 37号 ***					
S02300	SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		637.2	
	*** S単一 38号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し),10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	94,000	96,820	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合 計				155,470	算出数量
						1.000 ton
	単 価		ton		155,470	
	*** S単一 39号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10,000 m	歩A
	ドレーン工(サイドドレーン)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	単粒度碎石 30～20mm,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材)	単粒度碎石 30～20mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03102	単粒度碎石					
	単粒度碎石 30～20mm	1.125	m3	4,300	4,838	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,886	1,793	
R01003	普通作業員	0.440	人	24,582	10,816	
Y00004	諸雑費	0.080		12,609	1,009	
	8%					
	合 計				18,456	算出数量
	単 価		m		1,846	10.000 m
	*** S単一 40号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類	クラッシャー		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシャー					
	C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.900	m3	2,800	33,320	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,886	9,564	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,582	15,241	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)]	2.500	時間	1,930	4,825	
	標準バックet容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
P34029	軽油	15.000	L	130	1,950	
	バトリル給油					
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	26,826	11,535	
F04062	振動ロータ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	0.480	日	5,700	2,736	
	質量3.0～4.0t					
P34029	軽油	4.200	L	130	546	
	バトリル給油					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	娯野分水工整備工事					
工事別工事名:娯野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	26,826	5,365	
	合 計				85,082	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		851	
	*** S単一 41号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 7 ^フ カ ^ギ ^ル 固定,1.5m,ビ ^ー ム式,100m未満,一,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	7 ^フ カ ^ギ ^ル 固定		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔	1.5m				
	4)規格・仕様	ビ ^ー ム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビ ^ー ム式	1.000	m	9,820	9,820	
A04061	横断・転落防止柵設置(7 ^フ カ-固定) ビ ^ー ム式・ハ ^ッ チ式 支柱間隔3m	2.500	m	2,254	5,635	
	合 計				15,455	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,455	
	*** S単一 42号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 7 ^フ カ ^ギ ^ル 固定,2.0m,ビ ^ー ム式・ハ ^ッ チ式,100m未満,一,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	7 ^フ カ ^ギ ^ル 固定		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビ ^ー ム式・ハ ^ッ チ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビ ^ー ム式・ハ ^ッ チ式	1.000	m	9,820	9,820	
A04061	横断・転落防止柵設置(7 ^フ カ-固定) ビ ^ー ム式・ハ ^ッ チ式 支柱間隔3m	1.810	m	2,254	4,080	
	合 計				13,900	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,900	
	*** S単一 43号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 7 ^レ キヤストコンクリート ^ブ ロック建込,1.0m,ビ ^ー ム式,100m未満,一,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,940円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	7 ^レ キヤストコンクリート ^ブ ロック建込		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)支柱間隔	1.0m				
	4)規格・仕様	ビ ^ー ム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビ ^ー ム式	1.000	m	9,940	9,940	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリート ^ブ ロック) ビ ^ー ム式・ハ ^ッ チ式 支柱間隔3m	3.630	m	3,111	11,293	
	合 計				21,233	算出数量 1.000 m
	単 価		m		21,233	
	*** S単一 44号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 7 ^レ キヤストコンクリート ^ブ ロック建込,1.5m,ビ ^ー ム式,100m未満,一,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,940円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	1.5m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	9,940	9,940	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	2.500	m	3,111	7,778	
	合 計				17,718	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17,718	
	*** S単— 45号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	4.600	人	24,582	113,077	
	合 計				113,077	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,308	
	*** S単— 46号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,488	222	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	16,500	19,965	
P34029	軽油					
	バックホ給油	101.000	L	130	13,130	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				115,631	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,005	
	*** S単— 47号 ***					
SI8103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 損料〜撤去,15日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	損料〜撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	15.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック(ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.010		83,776	838	
R01013	電工					
	(撤去)	1.270	人	27,132	34,458	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	1.100	人	24,582	27,040	
	合 計				62,336	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,336	
	*** S単ー 48号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D 種,撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	2.100m				
R01013	電工					
	(接地極撤去)	0.050	人	27,132	1,357	
R01003	普通作業員					
	(接地極撤去)	0.070	人	24,582	1,721	
R01013	電工					
	(補助接地棒撤去)	0.050	人	27,132	1,357	
R01003	普通作業員					
	(補助接地棒撤去)	0.070	人	24,582	1,721	
R01013	電工					
	(接地線撤去)	0.010	人	27,132	271	
	合 計				6,427	算出数量 1.000 極
	単 価		極		6,427	
	*** S単ー 49号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相,22,損料～撤去,15日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	22		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	15.000日				
W09226	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	22	100.000	m	2,627	262,700	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.010		262,700	2,627	
R01013	電工					
	(撤去)	3.100	人	27,132	84,109	
	合 計				86,736	算出数量 100.000 m
	単 価		m		867	
	*** S単ー 50号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相3線式,37,損料～撤去,15日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	15.000日				
W09411	配線用しゃ断器					
	3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー2 0 0)					
	240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	6 0 0 Vビニル絶縁電線					
	IV60mm2	15.000	m	1,452	21,780	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE)					
	VE42	1.000	本	0	0	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.010		54,080	541	
R01013	電工					
		1.240	人	27,132	33,644	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,185	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,185	
	*** S 単一 51号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,損料～撤去,15日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	15.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個		3,710	
W09455	スイッチ B (屋外用 Oー 6 O) 170×280×120	1.000	個		6,900	
W09287	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m		200	
W09553	硬質ビニル電線管 (V E) VE22	1.000	本		0	
Y00002	損料 0.0639%	0.010			13,610	
R01013	電工	0.570	人		27,132	
	合 計				15,601	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		15,601	
	*** S 単一 52号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)),0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	60kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton		6,120	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton		1,500	
	合 計				7,620	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,620	
	*** S 単一 53号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オプンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		318.9	
	*** S 単一 54号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		231.6	
	*** S単一 55号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		894.7	
	*** S単一 56号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		256	
	*** S単一 57号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		758.3	
	*** S単一 58号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		3,245	

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 59号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) W/C65%				
	単 価		m3		42,500	
	*** S 単一 60号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,21-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 21-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) W/C60%				
	単 価		m3		42,280	
	*** S 単一 61号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,314	
	*** S 単一 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,350	
	*** S 単一 63号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 東条川二期農業水利事業						
工事名 嬉野分水工整備工事						
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 安定処理 バック材,構造物基礎,1m以下,5.0ton,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バック材 構造物基礎 1m以下 5.0ton - なし				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m ²		2,158	
	*** S単— 64号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		590.4	
	*** S単— 65号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		601.5	
	*** S単— 66号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		720.9	

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	嬉野分水工整備工事					
工事別工事名:嬉野分水工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	鋼製ふとん籠工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm					
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.046	時間	19,300	888	S単 10号
S02115	普通作業員					
		0.119	人	24,582	2,925	S単 17号
S02115	特殊作業員					
		0.031	人	25,602	794	S単 18号
S02115	運転手 (特殊)					
		0.030	人	26,826	805	S単 19号
S02115	土木一般世話役					
		0.021	人	29,886	628	S単 20号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油,,	2.688	L	130	349	S単 24号
						算出数量
	合 計				6,389	1,000 m
	単 価		m		6,389	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	鋼製ふとん籠工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	設置,階段式,高さ100cm×幅120cm					
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.092	時間	19,300	1,776	S単 10号
S02115	普通作業員					
		0.238	人	24,582	5,851	S単 17号
S02115	特殊作業員					
		0.062	人	25,602	1,587	S単 18号
S02115	運転手 (特殊)					
		0.060	人	26,826	1,610	S単 19号
S02115	土木一般世話役					
		0.042	人	29,886	1,255	S単 20号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油,,	5.376	L	130	699	S単 24号
						算出数量
	合 計				12,778	1,000 m
	単 価		m		12,778	
	*** T単一 3号 ***					
T00007	ポンプ運転監視		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員					
		0.100	人	16,830	1,683	S単 22号
						算出数量
	合 計				1,683	1,000 日
	単 価		日		1,683	
	*** T単一 4号 ***					
T00014	高密度ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役					
		0.410	人	29,886	12,253	S単 20号
S02115	特殊作業員					
		1.030	人	25,602	26,370	S単 18号
S02115	普通作業員					
		1.490	人	24,582	36,627	S単 17号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.010	日	10,600	10,706	S単 11号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	21.500	L	130	2,795	
S02115	運転手 (特殊)					
		0.760	人	26,826	20,388	S単 19号
						算出数量
	合 計				109,139	100,000 m
	単 価		m		1,091	

[illegible]