

令和8年度

東条川二期農業水利事業
嬉野分水工整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 分土工				
(1)作業土工	安政・嬉野分土工			
法面整形		m ²	110	
埋戻	流用土, 構造物周辺 流用土, B<1.0m 流用土, 1.0m≤B<2.5m 流用土, 2.5m≤B<4.0m 流用土, B≥4.0m	式	1	
盛土	流用土, 構造物周辺 流用土, B<1.0m	式	1	
(2)分土工	安政・嬉野分土工			
無筋構造物コンクリート	18-8-25	m ³	1.000	
無筋構造物型枠		式	1	
廃プラスチック運搬		ton	0.100	
廃プラスチック処分		m ³	0.800	
ボックスフィルター		m	28.300	
(3)塵芥置場設置工	安政・嬉野分土工			
地盤改良工	50kg/m ³ 一般土用 H=1.0m	m ²	47.000	
鋼製ふとん籠工		式	1.000	
アスファルト舗装工		m ²	62.000	
(4)安全施設工	安政・嬉野分土工			
転落防止柵設置工	アンカーボルト固定 1.5m	m	3.000	
転落防止柵設置工	アンカーボルト固定 2.0m	m	2.000	
転落防止柵設置工	コンクリート建込 1.0m	m	1.000	
転落防止柵設置工	コンクリート建込 1.5m	m	2.000	
掘削		式	1	
埋戻	流用土	式	1	
ネットフェンス工	ネット式(有刺)、ベースプレート含む	m	17.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート削孔工		孔	12.000	
ネットフェンス工（扉）	両開き	組	1.000	
ネットフェンス工（扉）	片開き	組	1.000	
直接工事費（仮設工）				
1. 仮設工				
（1）仮設ヤード工	仮設ヤード④			
敷砂利	C-40	m ²	255.000	
（2）仮廻し管土工	仮設ヤード④			
管路埋戻	流用土, 2.5m ≤ B < 4.0m	式	1	
（3）仮廻し管工	仮設ヤード④			
仮廻し管撤去工	φ 600	m	26.000	
ふとんかご撤去工	B1200*H500*L2000	m	2.000	
（4）水路側壁復旧工	仮設ヤード④			
鉄筋コンクリート	21-8-25	m ³	0.100	
小型構造物型枠		式	1	
鉄筋工	D13, SD295	ton	0.010	
ケミカルアンカー		本	14.000	
（5）仮締切工	仮設ヤード④			
大型土のう撤去工	放流口法面保護含む	式	1	
土のう撤去工		式	1	
（6）仮設道路工	仮設ヤード⑥			
大型土のう撤去工		式	1	
敷鉄板		m ²	81.000	
（7）ポンプ設備	仮設ヤード⑥			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水中ポンプ	φ 200*1基, φ 100*1基	式	1. 000	
(8)受電、配電設備	仮設ヤード⑥			
受電設備		式	1	
配電設備	φ 200	式	1	
配電設備	φ 100	式	1	
電力料金		式	1. 000	
給水ポンプ運転監視		式	1. 000	
(9)仮設復旧工	仮設ヤード⑥			
盛土	流用土	式	1	
法面整形	盛土部	m ²	67. 000	
大型土のう撤去工		式	1	
アスファルト舗装工		m ²	107. 000	
(1 0)ポンプ設備	県営嬉野線			
水中ポンプ	φ 200*1基, φ 100*1基	式	1. 000	
(1 1)受電、配電設備	県営嬉野線			
受電設備		式	1	
配電設備	φ 200	式	1	
配電設備	φ 100	式	1	
電力料金		式	1. 000	
給水ポンプ運転監視		式	1. 000	
(1 2)安全管理				
交通誘導警備員		人	25. 000	
2. その他				
(1)運搬費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		式	1	
（２）役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電力基本料金	仮設ヤード⑥	月	1.000	
電力基本料金	県営嬉野線	月	1.000	