



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

東条川二期農業水利事業

1号幹線水路調査設計（その2）業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:調査業務

近畿農政局

業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務
-----	-------------------

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				3,236,000	
・調査作業	1.000	式		3,236,000	
・・・1号幹線水路(開水路、水路トンネル)	1.000	式		2,677,000	
・・・近接目視	1.000	式	2,603,000	2,603,000	1 式当たり
S65002 近接目視 線の構造物,11,022㎡	1.000	式	2,603,475	2,603,475	歩A・単A S単 6号
合 計				2,603,475	
・・・コンクリート強度推定調査	1.000	式	41,000	41,000	1 式当たり
S65003 コンクリート強度推定調査	11.000	測点	3,696	40,656	歩A・単A S単 7号
合 計				40,656	
・・・鉄筋調査	1.000	式	10,000	10,000	1 式当たり
S65004 鉄筋調査	3.000	箇所	3,494	10,482	歩A・単A S単 8号
合 計				10,482	
・・・中性化深さ試験(ドリル法)	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	3.000	箇所	7,753	23,259	歩A・単A S単 13号
合 計				23,259	
・・・1号幹線水路(2号水路橋)	1.000	式		559,000	
・・・現地踏査	1.000	式	1,000	1,000	1 式当たり
S65001 現地踏査 線の構造物	0.045	km	22,501	1,013	歩A・単A S単 5号
合 計				1,013	
・・・試掘	1.000	式	213,000	213,000	1 式当たり
S63003 試掘(内業)	1.000	式	50,250	50,250	歩A・単A S単 3号
S63007 試掘(外業)	1.000	式	162,700	162,700	歩A・単A S単 4号
合 計				212,950	
・・・鉄筋探査	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり
S65004 鉄筋調査	4.000	箇所	3,494	13,976	歩A・単A S単 8号
合 計				13,976	
・・・コンクリートはつり作業	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S65005 コンクリートはつり作業	4.000	箇所	18,984	75,936	歩A・単A S単 9号
合 計				75,936	
・・・はつり部鉄筋調査	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
S65006 はつり部鉄筋調査	4.000	箇所	2,100	8,400	歩A・単A S単 10号
合 計				8,400	
・・・はつり部中性化試験	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
S65007 はつり部中性化試験	4.000	箇所	3,643	14,572	歩A・単A S単 11号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計 (その 2) 業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	5. 作業時排水, 0以上 - 6未満, 発動発電機, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 運転日数	5		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h)	0以上 - 6未満		深夜時間: 0.0		
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]					
	定格容量 2kva	5.500	日	700	3,850	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	48.000	L	148	7,104	
R01002	特殊作業員					
		0.700	人	22,000	15,400	
Y00004	諸雑費					
		0.100		26,354	2,635	
	合 計				28,989	算出数量 1.000 箇所
	単 価				28,989	
	*** S単 - 2号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	口径 50mm, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	25,100	7,530	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	21,200	10,600	
	合 計				18,130	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,130	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	試掘 (内業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.50人				
	5) 技師 B の人数	0.50人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				50,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		50,250	
	*** S単 - 4号 ***					
S63007	試掘 (外業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費外業)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.00人				
	5) 技師 B の人数	1.00人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	62,200	62,200	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
S65004	鉄筋調査		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		67,200	20,160	
	合 計				87,360	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,494	
	*** S単 - 9号 ***					
S65005	コンクリートはつり作業		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)コンクリートはつり作業	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		67,200	6,720	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		67,200	2,016	
	合 計				75,936	算出数量 4.000 箇所
	単 価				18,984	
	*** S単 - 10号 ***					
S65006	はつり部鉄筋調査		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	はつり部鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)はつり部鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				67,200	算出数量 32.000 箇所
	単 価		箇所		2,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S65007	はつり部中性化試験		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	はつり部中性化試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)はつり部中性化調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		67,200	2,016	
	合 計				69,216	算出数量 19.000 箇所
	単 価		箇所		3,643	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
S65008	はつり部埋戻し		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	はつり部埋戻し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)はつり部埋戻し	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		67,200	3,360	
	合 計				70,560	算出数量 7.000 箇所
	単 価		箇所		10,080	
	*** S単 - 13号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		80,900	8,090	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		80,900	4,045	
	合 計				93,035	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		7,753	
	*** S単 - 14号 ***					
S65051	コンクリート供試体採取		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート供試体採取 φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)コア径	φ100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		67,200	6,720	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		67,200	3,360	
	合 計				77,280	算出数量 5.000 箇所
	単 価		箇所		15,456	
	*** S単 - 15号 ***					
S65052	コンクリート供試体採取部埋戻し		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート供試体採取部埋戻し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)コンクリート供試体採取部埋戻し	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	31,600	31,600	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業			
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務			
業務別業務名:設計業務				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			15,172,000	
直接人件費	1.000	式	15,172,000	
・設計作業				
	1.000	式	15,172,000	
・ ・ (1) 1号幹線水路 開水路(補修)	1.000	式	3,154,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	163,000	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	118,000	
・ ・ ・ 3.開水路の補修設計	1.000	式	1,684,000	
・ ・ ・ 4.補修展開図作成	1.000	式	261,000	
・ ・ ・ 5.平面縦断面図作成	1.000	式	134,000	
・ ・ ・ 6.数量計算	1.000	式	297,000	
・ ・ ・ 7.施工計画	1.000	式	497,000	
・ ・ (2) 1号幹線水路 水路トンネル(補修)	1.000	式	3,957,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	163,000	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	213,000	
・ ・ ・ 3.水路トンネルの補修設計	1.000	式	1,376,000	
・ ・ ・ 4.補修展開図作成	1.000	式	600,000	
・ ・ ・ 5.平面縦断面図作成	1.000	式	193,000	
・ ・ ・ 6.数量計算	1.000	式	257,000	
・ ・ ・ 7.施工計画	1.000	式	1,155,000	
・ ・ (3) 1号幹線水路 水路橋(補修及び耐震設計) 1号水路橋、2号水路橋	1.000	式	5,614,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	325,000	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	163,000	
・ ・ ・ 3.2号水路橋耐震照査 レベル1地震動、レベル2地震動	1.000	式	540,000	
・ ・ ・ 4.2号水路橋(上部工、下部工)耐震設計	1.000	式	2,376,000	
・ ・ ・ 5.補修設計 1号水路橋上部工内面、2号水路橋上部工、下部工	1.000	式	779,000	
・ ・ ・ 6.施工計画	1.000	式	829,000	
・ ・ ・ 7.数量計算	1.000	式	602,000	
・ ・ (5) 全体	1.000	式	2,179,000	
・ ・ ・ 1.特別仕様書作成	1.000	式	479,000	
・ ・ ・ 2.概算工事費積算	1.000	式	341,000	
・ ・ ・ 3.総合検討	1.000	式	253,000	
・ ・ ・ 4.照査	1.000	式	294,000	
・ ・ ・ 5.点検取りまとめ	1.000	式	812,000	
・ ・ 業務打合せ	1.000	式	268,000	
・ ・ ・ 打合せ(初回、最終回)	1.000	式	117,000	
・ ・ ・ 打合せ(中間)	1.000	式	151,000	

業務別業務名:設計業務

近畿農政局

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計 (その2) 業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				15,172,000	
・設計作業	1.000	式		15,172,000	
・ ・ (1) 1号幹線水路 開水路 (補修)	1.000	式		3,154,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	163,000	163,000	1 式当たり
S63007 1.現地調査 (外業)	1.000	式	162,700	162,700	歩A・単A S単 33号
合 計				162,700	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	118,000	118,000	1 式当たり
S63003 2.資料の検討	1.000	式	118,300	118,300	歩A・単A S単 1号
合 計				118,300	
・ ・ ・ 3.開水路の補修設計	1.000	式	1,684,000	1,684,000	1 式当たり
S63003 3-1.基本条件の検討	1.000	式	600,400	600,400	歩A・単A S単 2号
S63003 3-2.補修工法の検討	1.000	式	1,083,400	1,083,400	歩A・単A S単 3号
合 計				1,683,800	
・ ・ ・ 4.補修展開図作成	1.000	式	261,000	261,000	1 式当たり
S63003 4.補修展開図作成	1.000	式	261,050	261,050	歩A・単A S単 4号
合 計				261,050	
・ ・ ・ 5.平面縦断面図作成	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
S63003 5.平面縦断面図作成	1.000	式	134,100	134,100	歩A・単A S単 5号
合 計				134,100	
・ ・ ・ 6.数量計算	1.000	式	297,000	297,000	1 式当たり
S63003 6.数量計算	1.000	式	297,050	297,050	歩A・単A S単 6号
合 計				297,050	
・ ・ ・ 7.施工計画	1.000	式	497,000	497,000	1 式当たり
S63003 7.施工計画	1.000	式	497,250	497,250	歩A・単A S単 7号
合 計				497,250	
・ ・ (2) 1号幹線水路 水路トンネル (補修)	1.000	式		3,957,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	163,000	163,000	1 式当たり
S63007 1.現地調査 (外業)	1.000	式	162,700	162,700	歩A・単A S単 33号
合 計				162,700	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	213,000	213,000	1 式当たり
S63003 2.資料の検討	1.000	式	212,950	212,950	歩A・単A S単 8号
合 計				212,950	
・ ・ ・ 3.水路トンネルの補修設計	1.000	式	1,376,000	1,376,000	1 式当たり
S63003 3-1.基本条件の検討	1.000	式	572,800	572,800	歩A・単A S単 9号

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計 (その2) 業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 3-2.補修工法の検討	1.000	式	803,200	803,200	歩A・単A S単 10号
合 計				1,376,000	
・ ・ ・ 4.補修展開図作成	1.000	式	600,000	600,000	1 式当たり
S63003 4.補修展開図作成	1.000	式	599,500	599,500	歩A・単A S単 11号
合 計				599,500	
・ ・ ・ 5.平面縦断面図作成	1.000	式	193,000	193,000	1 式当たり
S63003 5.平面縦断面図作成	1.000	式	193,400	193,400	歩A・単A S単 12号
合 計				193,400	
・ ・ ・ 6.数量計算	1.000	式	257,000	257,000	1 式当たり
S63003 6.数量計算	1.000	式	256,700	256,700	歩A・単A S単 13号
合 計				256,700	
・ ・ ・ 7.施工計画	1.000	式	1,155,000	1,155,000	1 式当たり
S63003 7.施工計画	1.000	式	1,154,600	1,154,600	歩A・単A S単 14号
合 計				1,154,600	
・ ・ (3) 1号幹線水路 水路橋 (補修及び耐震設計) 1号水路橋、2号水路橋	1.000	式		5,614,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	325,000	325,000	1 式当たり
S63007 1.現地調査	1.000	式	325,400	325,400	歩A・単A S単 34号
合 計				325,400	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	163,000	163,000	1 式当たり
S63003 2.資料の検討	1.000	式	162,700	162,700	歩A・単A S単 15号
合 計				162,700	
・ ・ ・ 3.2号水路橋耐震照査 レベル1地震動、レベル2地震動	1.000	式	540,000	540,000	1 式当たり
S63003 3-1.改修整備方針の作成	1.000	式	86,300	86,300	歩A・単A S単 16号
S63003 3-2.反力計算	1.000	式	155,900	155,900	歩A・単A S単 17号
S63003 3-3.固有周期計算	1.000	式	108,500	108,500	歩A・単A S単 18号
S63003 3-4.既設橋耐震照査	1.000	式	189,500	189,500	歩A・単A S単 19号
合 計				540,200	
・ ・ ・ 4.2号水路橋 (上部工、下部工) 耐震設計	1.000	式	2,376,000	2,376,000	1 式当たり
S63003 4-1.水路橋耐震設計	1.000	式	1,031,800	1,031,800	歩A・単A S単 20号
S63003 4-2.構造図作成	1.000	式	1,343,700	1,343,700	歩A・単A S単 21号
合 計				2,375,500	
・ ・ ・ 5.補修設計 1号水路橋上部工内面、2号水路橋上部工、下部工	1.000	式	779,000	779,000	1 式当たり
S63003 5-1.基本条件の検討	1.000	式	100,500	100,500	歩A・単A S単 22号
S63003 5-2.補修工法の決定	1.000	式	274,400	274,400	歩A・単A S単 23号

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 5-3.補修展開図作成	1.000	式	403,950	403,950	歩A・単A S単 24号
合 計				778,850	
・ ・ ・ 6.施工計画	1.000	式	829,000	829,000	1 式当たり
S63003 6.施工計画	1.000	式	829,200	829,200	歩A・単A S単 25号
合 計				829,200	
・ ・ ・ 7.数量計算	1.000	式	602,000	602,000	1 式当たり
S63003 7.数量計算	1.000	式	602,300	602,300	歩A・単A S単 26号
合 計				602,300	
・ ・ (5) 全体	1.000	式		2,179,000	
・ ・ ・ 1.特別仕様書作成	1.000	式	479,000	479,000	1 式当たり
S63003 1.特別仕様書作成	1.000	式	478,500	478,500	歩A・単A S単 27号
合 計				478,500	
・ ・ ・ 2.概算工事費積算	1.000	式	341,000	341,000	1 式当たり
S63003 2.概算工事費積算	1.000	式	341,400	341,400	歩A・単A S単 28号
合 計				341,400	
・ ・ ・ 3.総合検討	1.000	式	253,000	253,000	1 式当たり
S63003 3.総合検討	1.000	式	252,500	252,500	歩A・単A S単 29号
合 計				252,500	
・ ・ ・ 4.照査	1.000	式	294,000	294,000	1 式当たり
S63003 4.照査	1.000	式	293,500	293,500	歩A・単A S単 30号
合 計				293,500	
・ ・ ・ 5.点検取りまとめ	1.000	式	812,000	812,000	1 式当たり
S63003 5.点検取りまとめ	1.000	式	812,150	812,150	歩A・単A S単 31号
合 計				812,150	
・ ・ 業務打合せ	1.000	式		268,000	
・ ・ ・ 打合せ(初回、最終回)	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	58,700	117,400	歩A・単A S単 35号
合 計				117,400	
・ ・ ・ 打合せ(中間)	1.000	式	151,000	151,000	1 式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	50,250	150,750	歩A・単A S単 36号
合 計				150,750	

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計 (その2) 業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	118,300		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3-1.基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	600,400		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3-2.補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,083,400		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	4.補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	261,050		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	5.平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	134,100		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	6.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	297,050		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	7.施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	497,250		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	212,950		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3-1.基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	572,800		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3-2.補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	803,200		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	4.補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	599,500		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	5.平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	193,400		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	6.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	256,700		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	7.施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,154,600		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	162,700		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3-1.改修整備方針の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	86,300		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	3-2.反力計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	155,900		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	3-3.固有周期計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	108,500		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	3-4.既設橋耐震照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	189,500		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	4-1.水路橋耐震設計					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,031,800		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	4-2.構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,343,700		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	5-1.基本条件の検討					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計 (その2) 業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)		式	100,500		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	5-2.補修工法の決定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	274,400		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
S63003	5-3.補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	403,950		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	6.施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	829,200		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	7.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	602,300		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
S63003	1.特別仕様書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	478,500		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
S63003	2.概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	341,400		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
S63003	3.総合検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	252,500		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
S63003	4.照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	293,500		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
S63003	5.点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	812,150		歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
S63003	公開用成果物の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	15,800		歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
S63007	1.現地調査 (外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	162,700		歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
S63007	1.現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	325,400		歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	58,700		歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	50,250		歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km		回	5,799		歩A・単A
	L (100km以上)					
	*** S単 - 38号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km L (100km以上)		回	5,799		歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)					
	旅費交通費 (設計外業日帰用)					
	ライトバン,3日,2時間		式	17,398		歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A - 4, 1000, 10cm, 2		式	13,568		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	2.資料の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)	0.500	人	35,600	17,800	
	合 計				118,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,300	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3-1.基本条件の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	4.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)	2.500	人	55,200	138,000	
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	4.000	人	31,600	126,400	
	合 計				600,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		600,400	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3-2.補修工法の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)	4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)	6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員	8.000	人	31,600	252,800	
	合 計				1,083,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,083,400	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計 (その 2) 業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	4 .補修展開図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	45,300	67,950	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員					
		2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				261,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		261,050	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	5 .平面縦断面図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C)					
		0.500	人	35,600	17,800	
R04007	技術員					
		0.500	人	31,600	15,800	
	合 計				134,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		134,100	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	6 .数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04005	技師 (B)					
		2.500	人	45,300	113,250	
R04006	技師 (C)					
		2.500	人	35,600	89,000	
R04007	技術員					
		3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				297,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		297,050	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	7. 施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)					
		2.500	人	55,200	138,000	
R04005	技師(B)					
		2.500	人	45,300	113,250	
R04006	技師(C)					
		2.500	人	35,600	89,000	
R04007	技術員					
		3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				497,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		497,250	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2. 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師(B)					
		1.500	人	45,300	67,950	
	合 計				212,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		212,950	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1. 基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)					
		2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員					
		4.000	人	31,600	126,400	
	合 計				572,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		572,800	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名

東条川二期農業水利事業

業務名

1号幹線水路調査設計（その2）業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	3-2.補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師（A）					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師（B）					
		4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師（C）					
		4.000	人	35,600	142,400	
R04007	技術員					
		6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				803,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		803,200	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	4.補修展開図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師（A）					
		1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師（B）					
		4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師（C）					
		4.000	人	35,600	142,400	
R04007	技術員					
		6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				599,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		599,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	5.平面縦断面図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04005	技師（B）					
		2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師（C）					
		2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員					
		1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				193,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		193,400	
	*** S単 - 13号 ***					

施工単価表

単価組A（

4 / 13）

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	6.数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)	2.500	人	35,600	89,000	
R04007	技術員	3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				256,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		256,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	7.施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)	4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)	8.000	人	35,600	284,800	
R04007	技術員	8.000	人	31,600	252,800	
	合 計				1,154,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,154,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	2.資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				162,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3-1.改修整備方針の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
	合 計				86,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,300	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	3 - 2 .反力計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)					
		1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員					
		1.500	人	31,600	47,400	
	合 計				155,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		155,900	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	3 - 3 .固有周期計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)					
		1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				108,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		108,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	3 - 4 .既設橋耐震照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 1号幹線水路調査設計(その2)業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)					
		1.500	人	35,600	53,400	
R04007	技術員					
		2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				189,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		189,500	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	4 - 1 .水路橋耐震設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)					
		5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員					
		4.000	人	31,600	126,400	
	合 計				1,031,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,031,800	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	4 - 2 .構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	9.00人				
R04004	技師(A)					
		6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)					
		9.000	人	45,300	407,700	
R04006	技師(C)					
		9.000	人	35,600	320,400	
R04007	技術員					
		9.000	人	31,600	284,400	
	合 計				1,343,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,343,700	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	5-1. 基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				100,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,500	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	5-2.補修工法の決定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04005	技師(B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師(C)	2.500	人	35,600	89,000	
R04007	技術員	3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				274,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		274,400	
	*** S単 - 24号 ***					
S63003	5-3.補修展開図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04005	技師(B)	1.500	人	45,300	67,950	
R04006	技師(C)	5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員	5.000	人	31,600	158,000	
	合 計				403,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		403,950	
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	6.施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04004	技師(A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師(B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師(C)	8.000	人	35,600	284,800	
R04007	技術員	8.000	人	31,600	252,800	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				829,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		829,200	
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	7.数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)	6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員	8.000	人	31,600	252,800	
	合 計				602,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		602,300	
	*** S単 - 27号 ***					
S63003	1.特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				478,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		478,500	
	*** S単 - 28号 ***					
S63003	2.概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04004	技師(A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師(B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師(C)	2.500	人	35,600	89,000	
R04007	技術員	2.500	人	31,600	79,000	
	合 計				341,400	算出数量 1.000 式

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		341,400	
	*** S単 - 29号 ***					
S63003	3.総合検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				252,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,500	
	*** S単 - 30号 ***					
S63003	4.照査		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	62,200	155,500	
R04004	技師(A)					
		2.500	人	55,200	138,000	
	合 計				293,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		293,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S63003	5.点検取りまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	5.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		3.500	人	55,200	193,200	
R04005	技師(B)					
		3.500	人	45,300	158,550	
R04006	技師(C)					
		5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員					
		5.000	人	31,600	158,000	
	合 計				812,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		812,150	
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計 (その2) 業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	公開用成果物の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	31,600	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,800	
	*** S単 - 33号 ***					
S63007	1.現地調査(外業) 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A) 外業	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				162,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,700	
	*** S単 - 34号 ***					
S63007	1.現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A) 外業	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師(B) 外業	2.000	人	45,300	90,600	
	合 計				325,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		325,400	
	*** S単 - 35号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 1号幹線水路調査設計 (その 2) 業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)	0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,700	
*** S 単 - 36号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				50,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		50,250	
*** S 単 - 37号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	3,400円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	148	799	
	合 計				5,799	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,799	
*** S 単 - 38号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	1号幹線水路調査設計(その2)業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	3,400円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	148	799	
	合 計				5,799	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,799	
	*** S単 - 39号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン,3日,2時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	3,400円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	3日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	2.000日				
	12)設計用技師B外業日数	2.000日				
	13)設計用技師C外業日数	3.000日				
	14)設計用技術員外業日数	3.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	3.000	式	3,400	10,200	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,600	4,800	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	148	2,398	
	合 計				17,398	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,398	
	*** S単 - 40号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1. A - 4,1000,10cm,2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43504	報告書焼付代(コピ-)					
	A - 4以下 1000枚	1.000	部	12,800	12,800	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	684	684	
P43602	C D - R					
	C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2.000	枚	42	84	
	合 計				13,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,568	

[illegible]