



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

東条川二期農業水利事業

1号幹線水路改修（その4）工事

# 積 算 書

（当初）

近畿農政局  
東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| 項 目 名                                                                                                      | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                       |       |     | 136,820,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                      |       |     | 115,913,000 |     |
| 純工事費                                                                                                       |       |     | 89,483,000  |     |
| ・直接工事費                                                                                                     |       |     | 75,224,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                             | 1.000 | 式   | 36,940,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                | 1.000 | 式   | 38,284,000  |     |
| ・間接工事費                                                                                                     |       |     | 40,689,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                     |       |     | 14,259,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                  |       |     |             |     |
| $76,753,000 \times ((7.290 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$                          |       |     | 6,716,000   |     |
| ・運搬費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 905,000     |     |
| ・準備費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 4,719,000   |     |
| ・安全費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 400,000     |     |
| ・技術管理費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 1,017,000   |     |
| ・営繕費等                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                   |       |     | 502,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                              |       |     |             |     |
| $76,068,000 \times (0.660)$                                                                                |       |     | 502,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                     |       |     | 26,430,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                                |       |     |             |     |
| $91,012,000 \times ((26.400 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 26,430,000  |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工)                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(事業損失防止)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工・事業損失防止除く)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                    |       |     |             |     |
| $115,913,000 \times (18.000 \times 1.000 + 0.04)$                                                          |       |     | 20,910,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
| 支給品費                                                                                                       |       |     | 1,529,000   |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                            |       |     | 1,529,000   |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                   |       |     | 1,529,000   |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                             |       |     | 685,000     |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                |       |     | 0           |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                           |       |     | 0           |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                 |       |     | 0           |     |

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|-----------------------------------------------|-------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 直接工事費(仮設工を除く)                                 |       |                |         | 36,940,000 |                 |
| ・ 2号隧道補修工                                     | 1.000 | 式              |         | 31,948,000 |                 |
| ・ ・ 高压洗浄工                                     | 1.000 | 式              |         | 3,130,000  |                 |
| 000001 高压洗浄工<br>側壁 30MPa                      | 1,114 | m <sup>2</sup> | 1,766   | 1,967,324  | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 高压洗浄工<br>底版 14.7MPa                    | 662   | m <sup>2</sup> | 1,757   | 1,163,134  | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 合 計                                           |       |                |         | 3,130,458  |                 |
| ・ ・ 表面被覆工                                     | 1.000 | 式              |         | 25,147,000 |                 |
| 000003 表面被覆工<br>無機系被覆材t=7mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm) | 1,114 | m <sup>2</sup> | 7,987   | 8,897,518  | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 表面被覆工<br>底版、8mm(パネル)+10mm(緩衝材)         | 662   | m <sup>2</sup> | 24,546  | 16,249,452 | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 合 計                                           |       |                |         | 25,146,970 |                 |
| ・ ・ ひび割れ補修工                                   | 1.000 | 式              |         | 509,000    |                 |
| 000005 ひび割れ充填工                                | 60.1  | m              | 8,477   | 509,468    | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 合 計                                           |       |                |         | 509,468    |                 |
| ・ ・ 断面修復工                                     | 1.000 | 式              |         | 3,162,000  |                 |
| 000006 断面修復工<br>t=10mm                        | 5.0   | m <sup>2</sup> | 43,803  | 219,015    | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 断面修復工<br>t=20mm                        | 8.5   | m <sup>2</sup> | 48,705  | 413,993    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 断面修復工<br>t=30mm                        | 6.0   | m <sup>2</sup> | 53,632  | 321,792    | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 断面修復工<br>t=40mm                        | 17    | m <sup>2</sup> | 62,623  | 1,064,591  | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 断面修復工<br>t=50mm                        | 6.5   | m <sup>2</sup> | 67,612  | 439,478    | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 断面修復工<br>t=60mm                        | 3.2   | m <sup>2</sup> | 72,452  | 231,846    | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 断面修復工<br>t=70mm                        | 0.1   | m <sup>2</sup> | 72,277  | 7,228      | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 断面修復工<br>t=80mm                        | 0.7   | m <sup>2</sup> | 77,528  | 54,270     | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 断面修復工<br>t=90mm                        | 0.02  | m <sup>2</sup> | 82,779  | 1,656      | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 断面修復工<br>t=100mm                       | 2.7   | m <sup>2</sup> | 88,030  | 237,681    | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 断面修復工<br>t=110mm                       | 0.04  | m <sup>2</sup> | 93,294  | 3,732      | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 断面修復工<br>t=120mm                       | 0.1   | m <sup>2</sup> | 98,532  | 9,853      | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 断面修復工<br>t=130mm                       | 0.01  | m <sup>2</sup> | 103,796 | 1,038      | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 断面修復工<br>t=150mm                       | 0.01  | m <sup>2</sup> | 114,299 | 1,143      | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 断面修復工<br>t=170mm                       | 0.01  | m <sup>2</sup> | 123,882 | 1,239      | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 断面修復工<br>t=250mm                       | 0.01  | m <sup>2</sup> | 166,812 | 1,668      | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 カッター工                                  | 66.2  | m              | 2,159   | 142,926    | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 産業廃棄物処理<br>無筋Co                        | 1.32  | m <sup>3</sup> | 6,666   | 8,799      | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 合 計                                           |       |                |         | 3,161,948  |                 |
| ・ 3号開渠(1)補修工<br>2号隧道下流部                       | 1.000 | 式              |         | 1,314,000  |                 |
| ・ ・ 高压洗浄工                                     | 1.000 | 式              |         | 366,000    |                 |
| 000024 高压洗浄工<br>側壁 30MPa                      | 54    | m <sup>2</sup> | 1,766   | 95,364     | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000025 高压洗浄工<br>底版 180MPa                     | 24    | m <sup>2</sup> | 11,273  | 270,552    | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 合 計                                           |       |                |         | 365,916    |                 |

近畿農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価       | 金 額        | 備 考             |
|-------------------------------------------|-------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 直接工事費(仮設工)                                |       |                |           | 38,284,000 |                 |
| ・仮設工                                      | 1.000 | 式              |           | 38,284,000 |                 |
| ・・水路内仮廻し管工<br>2号隧道                        | 1.000 | 式              |           | 19,371,000 |                 |
| 000035 仮廻管φ600及び継手小運搬                     | 434.0 | m              | 1,499     | 650,566    | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 仮廻管φ600布設                          | 434.0 | m              | 3,308     | 1,435,672  | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 仮廻管φ600移設                          | 434.0 | m              | 753       | 326,802    | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 仮廻管φ600撤去                          | 434.0 | m              | 1,043     | 452,662    | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000039 仮廻管接手材(φ600用)<br>高密度ポリエチレン管可とうダブル用 | 86    | 個              | 27,700    | 2,382,200  | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 仮廻し管(φ600)<br>高密度ポリエチレン管可とうダブル     | 434.0 | m              | 32,500    | 14,105,000 | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック類                | 1.29  | m3             | 13,958    | 18,006     | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 合 計                                       |       |                |           | 19,370,908 |                 |
| ・・仮締切工                                    | 1.000 | 式              |           | 131,000    |                 |
| 000042 コンクリート工<br>2号開渠,無筋,18N-8-40BB      | 1     | 式              | 43,679    | 43,679     | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 土のう工<br>2号開渠                       | 1     | 式              | 38,855    | 38,855     | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 土のう工<br>3号開渠                       | 1     | 式              | 38,855    | 38,855     | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000045 産業廃棄物処理<br>無筋Co                    | 0.42  | m3             | 6,666     | 2,800      | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 000046 産業廃棄物処理<br>土砂類                     | 2     | m3             | 3,414     | 6,828      | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 合 計                                       |       |                |           | 131,017    |                 |
| ・・電力設備工<br>2号隧道 照明設備、動力設備用                | 1.000 | 式              |           | 2,753,000  |                 |
| 000047 発電設備                               | 1     | 式              | 2,753,111 | 2,753,111  | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| 合 計                                       |       |                |           | 2,753,111  |                 |
| ・・トンネル仮設備工<br>2号隧道                        | 1.000 | 式              |           | 2,796,000  |                 |
| 000048 照明設備                               | 1     | 式              | 1,720,708 | 1,720,708  | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 000049 動力設備                               | 1     | 式              | 947,598   | 947,598    | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 換気設備                               | 1     | 式              | 127,520   | 127,520    | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 合 計                                       |       |                |           | 2,795,826  |                 |
| ・・電力設備工<br>3号隧道 照明設備、動力設備用                | 1.000 | 式              |           | 606,000    |                 |
| 000051 発電設備                               | 1     | 式              | 606,111   | 606,111    | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 合 計                                       |       |                |           | 606,111    |                 |
| ・・トンネル仮設備工<br>3号隧道                        | 1.000 | 式              |           | 2,802,000  |                 |
| 000052 照明設備                               | 1     | 式              | 1,581,028 | 1,581,028  | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000053 動力設備                               | 1     | 式              | 966,048   | 966,048    | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000054 排水設備                               | 1     | 式              | 171,401   | 171,401    | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000055 換気設備                               | 1     | 式              | 83,194    | 83,194     | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 合 計                                       |       |                |           | 2,801,671  |                 |
| ・・進入路仮設工<br>ヤード①                          | 1.000 | 式              |           | 113,000    |                 |
| 000056 敷鉄板設置撤去工<br>t=22mm                 | 70    | m <sup>2</sup> | 1,618     | 113,260    | 歩A・単A<br>B単 56号 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|---------------------------------|-------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 合 計                             |       |                |         | 113,260   |                 |
| ・ ・ 進入路仮設工<br>ヤード③              | 1.000 | 式              |         | 1,558,000 |                 |
| 000057 表土掘削・埋戻                  | 40    | m <sup>2</sup> | 137     | 5,480     | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000058 土木安定シート設置撤去              | 40    | m <sup>2</sup> | 282     | 11,280    | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000059 工事用道路拡幅<br>W=2.50m,設置～撤去 | 4     | m <sup>3</sup> | 2,167   | 8,668     | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 砂利舗装工<br>t=100mm,設置～撤去   | 295   | m <sup>2</sup> | 661     | 194,995   | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000061 大型土のう工<br>設置～撤去          | 60    | 袋              | 8,480   | 508,800   | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000062 産業廃棄物処理<br>土砂類           | 84    | m <sup>3</sup> | 2,826   | 237,384   | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック類      | 0.31  | m <sup>3</sup> | 13,958  | 4,327     | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 000064 敷鉄板設置撤去工<br>t=22mm       | 223   | m <sup>2</sup> | 1,202   | 268,046   | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000065 土砂掘削工<br>1号水路橋下          | 38    | m <sup>3</sup> | 3,656   | 138,928   | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 張コンクリート工<br>1号水路橋下       | 119   | m <sup>2</sup> | 1,510   | 179,690   | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 合 計                             |       |                |         | 1,557,598 |                 |
| ・ ・ 仮設ヤード造成<br>ヤード③             | 1.000 | 式              |         | 3,095,000 |                 |
| 000067 土砂運搬<br>曽我新池仮置土          | 789   | m <sup>3</sup> | 2,788   | 2,199,732 | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 盛土工<br>設置                | 694   | m <sup>3</sup> | 938     | 650,972   | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 000069 砂利舗装工<br>t=100mm,設置      | 194   | m <sup>2</sup> | 538     | 104,372   | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 敷鉄板設置撤去工<br>t=22mm       | 116   | m <sup>2</sup> | 1,202   | 139,432   | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 合 計                             |       |                |         | 3,094,508 |                 |
| ・ ・ ポンプ設備<br>3号幹線水路             | 1.000 | 式              |         | 884,000   |                 |
| 000071 水中ポンプ<br>φ200 1基,φ100*2基 | 1     | 式              | 732,778 | 732,778   | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000072 塵芥防護                     | 1     | 式              | 151,200 | 151,200   | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 合 計                             |       |                |         | 883,978   |                 |
| ・ ・ 送水設備<br>3号幹線水路              | 1.000 | 式              |         | 140,000   |                 |
| 000073 送水管<br>φ200 1基,φ100*2基   | 1     | 式              | 139,500 | 139,500   | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 合 計                             |       |                |         | 139,500   |                 |
| ・ ・ 受電、配電設備<br>3号幹線水路           | 1.000 | 式              |         | 1,100,000 |                 |
| 000074 受電設備                     | 1     | 箇所             | 372,225 | 372,225   | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 000075 配電設備<br>φ200,支給品利用       | 1     | 箇所             | 272,732 | 272,732   | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 000076 配電設備<br>φ100,支給品利用       | 1     | 箇所             | 155,929 | 155,929   | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 000077 配電設備<br>φ100             | 1     | 箇所             | 194,929 | 194,929   | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 000078 給水ポンプ運転監視                | 1     | 式              | 103,950 | 103,950   | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 合 計                             |       |                |         | 1,099,765 |                 |
| ・ ・ ポンプ設備<br>県営姫野線              | 1.000 | 式              |         | 844,000   |                 |
| 000079 水中ポンプ<br>φ200 1基,φ100*1基 | 1     | 式              | 843,975 | 843,975   | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| 000080 塵芥防護                     | 1     | 式              | 0       | 0         | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| 合 計                             |       |                |         | 843,975   |                 |

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000001 | *** B単－ 1号 ***<br>高圧洗浄工       |     |                |         |     |       |
|        | 側壁 30MPa                      |     | m <sup>2</sup> | 1,766   |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単－ 2号 ***<br>高圧洗浄工       |     |                |         |     |       |
|        | 底版 14.7MPa                    |     | m <sup>2</sup> | 1,757   |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単－ 3号 ***<br>表面被覆工       |     |                |         |     |       |
|        | 無機系被覆材t=7mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚2mm） |     | m <sup>2</sup> | 7,987   |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単－ 4号 ***<br>表面被覆工       |     |                |         |     |       |
|        | 底版、8mm（パネル）+10mm（緩衝材）         |     | m <sup>2</sup> | 24,546  |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単－ 5号 ***<br>ひび割れ充填工     |     |                |         |     |       |
|        |                               |     | m              | 8,477   |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単－ 6号 ***<br>断面修復工       |     |                |         |     |       |
|        | t=10mm                        |     | m <sup>2</sup> | 43,803  |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単－ 7号 ***<br>断面修復工       |     |                |         |     |       |
|        | t=20mm                        |     | m <sup>2</sup> | 48,705  |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単－ 8号 ***<br>断面修復工       |     |                |         |     |       |
|        | t=30mm                        |     | m <sup>2</sup> | 53,632  |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単－ 9号 ***<br>断面修復工       |     |                |         |     |       |
|        | t=40mm                        |     | m <sup>2</sup> | 62,623  |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単－ 10号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=50mm                        |     | m <sup>2</sup> | 67,612  |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単－ 11号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=60mm                        |     | m <sup>2</sup> | 72,452  |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単－ 12号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=70mm                        |     | m <sup>2</sup> | 72,277  |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単－ 13号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=80mm                        |     | m <sup>2</sup> | 77,528  |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単－ 14号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=90mm                        |     | m <sup>2</sup> | 82,779  |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単－ 15号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=100mm                       |     | m <sup>2</sup> | 88,030  |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単－ 16号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=110mm                       |     | m <sup>2</sup> | 93,294  |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単－ 17号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=120mm                       |     | m <sup>2</sup> | 98,532  |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単－ 18号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=130mm                       |     | m <sup>2</sup> | 103,796 |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単－ 19号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=150mm                       |     | m <sup>2</sup> | 114,299 |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単－ 20号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=170mm                       |     | m <sup>2</sup> | 123,882 |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単－ 21号 ***<br>断面修復工      |     |                |         |     |       |
|        | t=250mm                       |     | m <sup>2</sup> | 166,812 |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単－ 22号 ***<br>カッター工      |     |                |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        |                                      |     | m              | 2,159   |     | 歩A・単A |
| 000023 | *** B単— 23号 ***<br>産業廃棄物処理           |     |                |         |     |       |
|        | 無筋Co                                 |     | m3             | 6,666   |     | 歩A・単A |
| 000024 | *** B単— 24号 ***<br>高圧洗浄工             |     |                |         |     |       |
|        | 側壁 30MPa                             |     | m <sup>2</sup> | 1,766   |     | 歩A・単A |
| 000025 | *** B単— 25号 ***<br>高圧洗浄工             |     |                |         |     |       |
|        | 底版 180MPa                            |     | m <sup>2</sup> | 11,273  |     | 歩A・単A |
| 000026 | *** B単— 26号 ***<br>表面被覆工             |     |                |         |     |       |
|        | 無機系被覆材t=9mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚4mm)        |     | m <sup>2</sup> | 9,401   |     | 歩A・単A |
| 000027 | *** B単— 27号 ***<br>表面被覆工             |     |                |         |     |       |
|        | 無機系被覆材t=12mm(底版:被覆厚5mm、調整厚7mm)       |     | m <sup>2</sup> | 11,251  |     | 歩A・単A |
| 000028 | *** B単— 28号 ***<br>開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | m              | 16,318  |     | 歩A・単A |
| 000029 | *** B単— 29号 ***<br>ひび割れ充填工           |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | m              | 8,477   |     | 歩A・単A |
| 000030 | *** B単— 30号 ***<br>注入口設置工            |     |                |         |     |       |
|        | φ65mm、L=200mm、@5.0m                  |     | 箇所             | 13,184  |     | 歩A・単A |
| 000031 | *** B単— 31号 ***<br>背面空洞充填工           |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | m3             | 76,045  |     | 歩A・単A |
| 000032 | *** B単— 32号 ***<br>配管設置・撤去工          |     |                |         |     |       |
|        | 坑外配管                                 |     | m              | 1,677   |     | 歩A・単A |
| 000033 | *** B単— 33号 ***<br>配管設置・撤去工          |     |                |         |     |       |
|        | 坑内配管                                 |     | m              | 1,918   |     | 歩A・単A |
| 000034 | *** B単— 34号 ***<br>プラント設置・撤去工        |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | 式              | 665,018 |     | 歩A・単A |
| 000035 | *** B単— 35号 ***<br>仮廻管φ600及び継手小運搬    |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | m              | 1,499   |     | 歩A・単A |
| 000036 | *** B単— 36号 ***<br>仮廻管φ600布設         |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | m              | 3,308   |     | 歩A・単A |
| 000037 | *** B単— 37号 ***<br>仮廻管φ600移設         |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | m              | 753     |     | 歩A・単A |
| 000038 | *** B単— 38号 ***<br>仮廻管φ600撤去         |     |                |         |     |       |
|        |                                      |     | m              | 1,043   |     | 歩A・単A |
| 000039 | *** B単— 39号 ***<br>仮廻管接手材(φ600用)     |     |                |         |     |       |
|        | 高密度ポリエチレン管可とうダブル用                    |     | 個              | 27,700  |     | 歩A・単A |
| 000040 | *** B単— 40号 ***<br>仮廻し管(φ600)        |     |                |         |     |       |
|        | 高密度ポリエチレン管可とうダブル                     |     | m              | 32,500  |     | 歩A・単A |
| 000041 | *** B単— 41号 ***<br>産業廃棄物処理           |     |                |         |     |       |
|        | 廃プラスチック類                             |     | m3             | 13,958  |     | 歩A・単A |
| 000042 | *** B単— 42号 ***<br>コンクリート工           |     |                |         |     |       |
|        | 2号開渠,無筋,18N-8-40BB                   |     | 式              | 43,679  |     | 歩A・単A |
| 000043 | *** B単— 43号 ***<br>土のう工              |     |                |         |     |       |
|        | 2号開渠                                 |     | 式              | 38,855  |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                      | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 000044 | *** B単— 44号 ***<br>土のう工        |     |                |           |     |       |
|        | 3号開渠                           |     | 式              | 38,855    |     | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単— 45号 ***<br>産業廃棄物処理     |     |                |           |     |       |
|        | 無筋Co                           |     | m3             | 6,666     |     | 歩A・単A |
| 000046 | *** B単— 46号 ***<br>産業廃棄物処理     |     |                |           |     |       |
|        | 土砂類                            |     | m3             | 3,414     |     | 歩A・単A |
| 000047 | *** B単— 47号 ***<br>発電設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 2,753,111 |     | 歩A・単A |
| 000048 | *** B単— 48号 ***<br>照明設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 1,720,708 |     | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単— 49号 ***<br>動力設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 947,598   |     | 歩A・単A |
| 000050 | *** B単— 50号 ***<br>換気設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 127,520   |     | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単— 51号 ***<br>発電設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 606,111   |     | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単— 52号 ***<br>照明設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 1,581,028 |     | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単— 53号 ***<br>動力設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 966,048   |     | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単— 54号 ***<br>排水設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 171,401   |     | 歩A・単A |
| 000055 | *** B単— 55号 ***<br>換気設備        |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | 式              | 83,194    |     | 歩A・単A |
| 000056 | *** B単— 56号 ***<br>敷鉄板設置撤去工    |     |                |           |     |       |
|        | t=22mm                         |     | m <sup>2</sup> | 1,618     |     | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単— 57号 ***<br>表土掘削・埋戻     |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | m <sup>2</sup> | 137       |     | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単— 58号 ***<br>土木安定シート設置撤去 |     |                |           |     |       |
|        |                                |     | m <sup>2</sup> | 282       |     | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単— 59号 ***<br>工事用道路拡幅     |     |                |           |     |       |
|        | W=2.50m,設置～撤去                  |     | m3             | 2,167     |     | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単— 60号 ***<br>砂利舗装工       |     |                |           |     |       |
|        | t=100mm,設置～撤去                  |     | m <sup>2</sup> | 661       |     | 歩A・単A |
| 000061 | *** B単— 61号 ***<br>大型土のう工      |     |                |           |     |       |
|        | 設置～撤去                          |     | 袋              | 8,480     |     | 歩A・単A |
| 000062 | *** B単— 62号 ***<br>産業廃棄物処理     |     |                |           |     |       |
|        | 土砂類                            |     | m3             | 2,826     |     | 歩A・単A |
| 000063 | *** B単— 63号 ***<br>産業廃棄物処理     |     |                |           |     |       |
|        | 廃プラスチック類                       |     | m3             | 13,958    |     | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単— 64号 ***<br>敷鉄板設置撤去工    |     |                |           |     |       |
|        | t=22mm                         |     | m <sup>2</sup> | 1,202     |     | 歩A・単A |
| 000065 | *** B単— 65号 ***<br>土砂掘削工       |     |                |           |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 1号水路橋下<br>*** B単— 66号 ***          |     | m <sup>3</sup> | 3,656   |     | 歩A・単A |
| 000066 | 張コンクリート工                           |     |                |         |     |       |
|        | 1号水路橋下<br>*** B単— 67号 ***          |     | m <sup>3</sup> | 1,510   |     | 歩A・単A |
| 000067 | 土砂運搬                               |     |                |         |     |       |
|        | 曾我新池仮置土<br>*** B単— 68号 ***         |     | m <sup>3</sup> | 2,788   |     | 歩A・単A |
| 000068 | 盛土工                                |     |                |         |     |       |
|        | 設置<br>*** B単— 69号 ***              |     | m <sup>3</sup> | 938     |     | 歩A・単A |
| 000069 | 砂利舗装工                              |     |                |         |     |       |
|        | t=100mm,設置<br>*** B単— 70号 ***      |     | m <sup>3</sup> | 538     |     | 歩A・単A |
| 000070 | 敷鉄板設置撤去工                           |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm<br>*** B単— 71号 ***          |     | m <sup>3</sup> | 1,202   |     | 歩A・単A |
| 000071 | 水中ポンプ                              |     |                |         |     |       |
|        | φ200 1基,φ100*2基<br>*** B単— 72号 *** |     | 式              | 732,778 |     | 歩A・単A |
| 000072 | 塵芥防護                               |     |                |         |     |       |
|        | *** B単— 73号 ***                    |     | 式              | 151,200 |     | 歩A・単A |
| 000073 | 送水管                                |     |                |         |     |       |
|        | φ200 1基,φ100*2基<br>*** B単— 74号 *** |     | 式              | 139,500 |     | 歩A・単A |
| 000074 | 受電設備                               |     |                |         |     |       |
|        | *** B単— 75号 ***                    |     | 箇所             | 372,225 |     | 歩A・単A |
| 000075 | 配電設備                               |     |                |         |     |       |
|        | φ200,支給品利用<br>*** B単— 76号 ***      |     | 箇所             | 272,732 |     | 歩A・単A |
| 000076 | 配電設備                               |     |                |         |     |       |
|        | φ100,支給品利用<br>*** B単— 77号 ***      |     | 箇所             | 155,929 |     | 歩A・単A |
| 000077 | 配電設備                               |     |                |         |     |       |
|        | φ100<br>*** B単— 78号 ***            |     | 箇所             | 194,929 |     | 歩A・単A |
| 000078 | 給水ポンプ運転監視                          |     |                |         |     |       |
|        | *** B単— 79号 ***                    |     | 式              | 103,950 |     | 歩A・単A |
| 000079 | 水中ポンプ                              |     |                |         |     |       |
|        | φ200 1基,φ100*1基<br>*** B単— 80号 *** |     | 式              | 843,975 |     | 歩A・単A |
| 000080 | 塵芥防護                               |     |                |         |     |       |
|        | *** B単— 81号 ***                    |     | 式              | 0       |     | 歩A・単A |
| 000081 | 送水管                                |     |                |         |     |       |
|        | φ200 1基,φ100*1基<br>*** B単— 82号 *** |     | 式              | 0       |     | 歩A・単A |
| 000082 | 受電設備                               |     |                |         |     |       |
|        | *** B単— 83号 ***                    |     | 箇所             | 428,185 |     | 歩A・単A |
| 000083 | 配電設備                               |     |                |         |     |       |
|        | φ200,支給品利用<br>*** B単— 84号 ***      |     | 箇所             | 272,732 |     | 歩A・単A |
| 000084 | 配電設備                               |     |                |         |     |       |
|        | φ100,支給品利用<br>*** B単— 85号 ***      |     | 箇所             | 155,929 |     | 歩A・単A |
| 000085 | 給水ポンプ運転監視                          |     |                |         |     |       |
|        | *** B単— 86号 ***                    |     | 式              | 250,800 |     | 歩A・単A |
| 000086 | 交通誘導員                              |     |                |         |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                           |     | 人              | 15,600  |     | 歩A・単A |

近畿農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | *** B単一 1号 ***                                  |       |                |        |        |             |
| 000001 | 高压洗浄工<br>側壁 30MPa                               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14601 | 高压洗浄工<br>高压洗浄工, 30Mpa                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,470  | 1,470  | S単 83号      |
| S02123 | 用水                                              | 1,000 | m <sup>3</sup> | 296    | 296    | S単 67号      |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 1,766  |             |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 1,766  |             |
|        |                                                 |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 2号 ***                                  |       |                |        |        |             |
| 000002 | 高压洗浄工<br>底板 14.7MPa                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14601 | 高压洗浄工 (14.7Mpa)<br>高压洗浄工, 14.7Mpa               | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,461  | 1,461  | S単 84号      |
| S02123 | 用水                                              | 1,000 | m <sup>3</sup> | 296    | 296    | S単 67号      |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 1,757  |             |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 1,757  |             |
|        |                                                 |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 3号 ***                                  |       |                |        |        |             |
| 000003 | 表面被覆工<br>無機系被覆材t=7mm (側壁:被覆厚5mm、調整厚2mm)         |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14606 | 表面被覆工 (吹付)<br>表面被覆 (吹付), 820.00kg               | 1,000 | m <sup>2</sup> | 6,937  | 6,937  | S単 103号     |
| S02116 | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                               | 3,280 | kg             | 320    | 1,050  | S単 23号      |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 7,987  |             |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 7,987  |             |
|        |                                                 |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 4号 ***                                  |       |                |        |        |             |
| 000004 | 表面被覆工<br>底板、8mm (パネル) +10mm (緩衝材)               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00010 | アンカー固定式パネル工 (緩衝材設置型)<br>緩衝材設置型, レジンコンクリート板t=8mm | 1,000 | m <sup>2</sup> | 24,546 | 24,546 | T単 9号       |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 24,546 |             |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 24,546 |             |
|        |                                                 |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 5号 ***                                  |       |                |        |        |             |
| 000005 | ひび割れ充填工                                         |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14211 | ひび割れ充填工<br>充填工, 0.08kg, 2.03kg, 養生無し, 表面仕上げ有り   | 1,000 | m              | 8,477  | 8,477  | S単 81号      |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 8,477  |             |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 8,477  |             |
|        |                                                 |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 6号 ***                                  |       |                |        |        |             |
| 000006 | 断面修復工<br>t=10mm                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布, 0.50kg              | 1,000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108  | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工, 193.00kg                        | 1,000 | m <sup>2</sup> | 34,337 | 34,337 | S単 87号      |
| S03020 | コンクリートはつり (人力)<br>壁, t≤3cm                      | 1,000 | m <sup>2</sup> | 3,358  | 3,358  | S単 78号      |
|        | 合 計                                             |       |                |        | 43,803 |             |
|        | 単 価                                             |       |                |        | 43,803 |             |
|        |                                                 |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 7号 ***                                  |       |                |        |        |             |
| 000007 | 断面修復工<br>t=20mm                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-----------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,385.00kg           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 39,239 | 39,239               | S単 88号      |
| S03020 | コンクリートはつり (人力)<br>壁,t≤3cm         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 3,358  | 3,358                | S単 78号      |
|        | 合 計                               |       |                |        | 48,705               |             |
|        | 単 価                               |       |                |        | 48,705               |             |
|        | *** B単ー 8号 ***                    |       |                |        |                      |             |
| 000008 | 断面修復工<br>t=30mm                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,578.00kg           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 44,166 | 44,166               | S単 89号      |
| S03020 | コンクリートはつり (人力)<br>壁,t≤3cm         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 3,358  | 3,358                | S単 78号      |
|        | 合 計                               |       |                |        | 53,632               |             |
|        | 単 価                               |       |                |        | 53,632               |             |
|        | *** B単ー 9号 ***                    |       |                |        |                      |             |
| 000009 | 断面修復工<br>t=40mm                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,770.00kg           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 49,068 | 49,068               | S単 90号      |
| S03020 | コンクリートはつり (人力)<br>壁,3<t≤6cm       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 7,447  | 7,447                | S単 79号      |
|        | 合 計                               |       |                |        | 62,623               |             |
|        | 単 価                               |       |                |        | 62,623               |             |
|        | *** B単ー 10号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000010 | 断面修復工<br>t=50mm                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,1.00kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,170  | 6,170                | S単 86号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,963.00kg           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 53,995 | 53,995               | S単 91号      |
| S03020 | コンクリートはつり (人力)<br>壁,3<t≤6cm       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 7,447  | 7,447                | S単 79号      |
|        | 合 計                               |       |                |        | 67,612               |             |
|        | 単 価                               |       |                |        | 67,612               |             |
|        | *** B単ー 11号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000011 | 断面修復工<br>t=60mm                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,1,155.00kg         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 58,897 | 58,897               | S単 92号      |
| S03020 | コンクリートはつり (人力)<br>壁,3<t≤6cm       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 7,447  | 7,447                | S単 79号      |
|        | 合 計                               |       |                |        | 72,452               |             |
|        | 単 価                               |       |                |        | 72,452               |             |
|        | *** B単ー 12号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000012 | 断面修復工<br>t=70mm                   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,1,347.50kg         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 63,812 | 63,812               | S単 93号      |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,        | 0.070 | m <sup>3</sup> | 33,670 | 2,357                | S単 76号      |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|----------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                              |       |                |        | 72,277 |             |
|        | 単 価                              |       |                |        | 72,277 |             |
|        | *** B単一 13号 ***                  |       |                |        |        |             |
| 000013 | 断面修復工<br>t=80mm                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108  | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,1,540.00kg        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 68,726 | 68,726 | S単 94号      |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,       | 0.080 | m <sup>3</sup> | 33,670 | 2,694  | S単 76号      |
|        | 合 計                              |       |                |        | 77,528 |             |
|        | 単 価                              |       |                |        | 77,528 |             |
|        | *** B単一 14号 ***                  |       |                |        |        |             |
| 000014 | 断面修復工<br>t=90mm                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108  | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,1,732.50kg        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 73,641 | 73,641 | S単 95号      |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,       | 0.090 | m <sup>3</sup> | 33,670 | 3,030  | S単 76号      |
|        | 合 計                              |       |                |        | 82,779 |             |
|        | 単 価                              |       |                |        | 82,779 |             |
|        | *** B単一 15号 ***                  |       |                |        |        |             |
| 000015 | 断面修復工<br>t=100mm                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108  | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,1,925.00kg        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 78,555 | 78,555 | S単 96号      |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,       | 0.100 | m <sup>3</sup> | 33,670 | 3,367  | S単 76号      |
|        | 合 計                              |       |                |        | 88,030 |             |
|        | 単 価                              |       |                |        | 88,030 |             |
|        | *** B単一 16号 ***                  |       |                |        |        |             |
| 000016 | 断面修復工<br>t=110mm                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108  | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,2,118.00kg        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 83,482 | 83,482 | S単 97号      |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,       | 0.110 | m <sup>3</sup> | 33,670 | 3,704  | S単 76号      |
|        | 合 計                              |       |                |        | 93,294 |             |
|        | 単 価                              |       |                |        | 93,294 |             |
|        | *** B単一 17号 ***                  |       |                |        |        |             |
| 000017 | 断面修復工<br>t=120mm                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108  | 6,108  | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,2,310.00kg        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 88,384 | 88,384 | S単 98号      |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,       | 0.120 | m <sup>3</sup> | 33,670 | 4,040  | S単 76号      |
|        | 合 計                              |       |                |        | 98,532 |             |
|        | 単 価                              |       |                |        | 98,532 |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | *** B単ー 18号 ***                                |       |                |         |                      |             |
| 000018 | 断面修復工<br>t=130mm                               |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108   | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,2,503.00kg                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 93,311  | 93,311               | S単 99号      |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                     | 0.130 | m <sup>3</sup> | 33,670  | 4,377                | S単 76号      |
|        | 合 計                                            |       |                |         | 103,796              |             |
|        | 単 価                                            |       |                |         | 103,796              |             |
|        |                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 19号 ***                                |       |                |         |                      |             |
| 000019 | 断面修復工<br>t=150mm                               |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108   | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,2,888.00kg                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 103,140 | 103,140              | S単 100号     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                     | 0.150 | m <sup>3</sup> | 33,670  | 5,051                | S単 76号      |
|        | 合 計                                            |       |                |         | 114,299              |             |
|        | 単 価                                            |       |                |         | 114,299              |             |
|        |                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 20号 ***                                |       |                |         |                      |             |
| 000020 | 断面修復工<br>t=170mm                               |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108   | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,3,237.00kg                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 112,050 | 112,050              | S単 101号     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                     | 0.170 | m <sup>3</sup> | 33,670  | 5,724                | S単 76号      |
|        | 合 計                                            |       |                |         | 123,882              |             |
|        | 単 価                                            |       |                |         | 123,882              |             |
|        |                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 21号 ***                                |       |                |         |                      |             |
| 000021 | 断面修復工<br>t=250mm                               |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,108   | 6,108                | S単 85号      |
| S14603 | 断面修復工<br>断面修復工,4,813.00kg                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 152,286 | 152,286              | S単 102号     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                     | 0.250 | m <sup>3</sup> | 33,670  | 8,418                | S単 76号      |
|        | 合 計                                            |       |                |         | 166,812              |             |
|        | 単 価                                            |       |                |         | 166,812              |             |
|        |                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 22号 ***                                |       |                |         |                      |             |
| 000022 | カッター工                                          |       | m              |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001 | 断面修復工(カッター工)<br>深さ20mm程度                       | 1.000 | m              | 2,159   | 2,159                | T単 1号       |
|        | 合 計                                            |       |                |         | 2,159                |             |
|        | 単 価                                            |       |                |         | 2,159                |             |
|        |                                                |       |                |         |                      |             |
|        | *** B単ー 23号 ***                                |       |                |         |                      |             |
| 000023 | 産業廃棄物処理<br>無筋Co                                |       | m <sup>3</sup> |         | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 搬運機<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, | 1.000 | m <sup>3</sup> | 3,141   | 3,141                | S単 153号     |
| S02123 | 産業廃棄物処分費<br>Co殻,無筋                             | 1.000 | m <sup>3</sup> | 3,525   | 3,525                | S単 68号      |
|        | 合 計                                            |       |                |         | 6,666                |             |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------|-------------|
|        | 単 価                                       |        |                |        | 6,666    |             |
|        |                                           |        |                |        |          |             |
|        | *** B単ー 24号 ***                           |        |                |        |          |             |
| 000024 | 高压洗浄工<br>側壁 30MPa                         |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| SI4601 | 高压洗浄工<br>高压洗浄工,30Mpa                      | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,470  | 1,470    | S単 83号      |
| S02123 | 用水                                        | 1.000  | m <sup>3</sup> | 296    | 296      | S単 67号      |
|        | 合 計                                       |        |                |        | 1,766    |             |
|        | 単 価                                       |        |                |        | 1,766    |             |
|        |                                           |        |                |        |          |             |
|        | *** B単ー 25号 ***                           |        |                |        |          |             |
| 000025 | 高压洗浄工<br>底版 180MPa                        |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00005 | 高压洗浄工<br>高压洗浄工,180MPa                     | 1.000  | m <sup>2</sup> | 11,273 | 11,273   | T単 4号       |
|        | 合 計                                       |        |                |        | 11,273   |             |
|        | 単 価                                       |        |                |        | 11,273   |             |
|        |                                           |        |                |        |          |             |
|        | *** B単ー 26号 ***                           |        |                |        |          |             |
| 000026 | 表面被覆工<br>無機系被覆材t=9mm（側壁：被覆厚5mm、調整厚4mm）    |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| SI4606 | 表面被覆工（吹付）<br>表面被覆（吹付）,820.00kg            | 1.000  | m <sup>2</sup> | 6,937  | 6,937    | S単 103号     |
| S02116 | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                         | 7.700  | kg             | 320    | 2,464    | S単 23号      |
|        | 合 計                                       |        |                |        | 9,401    |             |
|        | 単 価                                       |        |                |        | 9,401    |             |
|        |                                           |        |                |        |          |             |
|        | *** B単ー 27号 ***                           |        |                |        |          |             |
| 000027 | 表面被覆工<br>無機系被覆材t=12mm（底版：被覆厚5mm、調整厚7mm）   |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| SI4606 | 表面被覆工（吹付）<br>表面被覆（吹付）,820.00kg            | 1.000  | m <sup>2</sup> | 6,937  | 6,937    | S単 103号     |
| S02116 | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                         | 13.480 | kg             | 320    | 4,314    | S単 23号      |
|        | 合 計                                       |        |                |        | 11,251   |             |
|        | 単 価                                       |        |                |        | 11,251   |             |
|        |                                           |        |                |        |          |             |
|        | *** B単ー 28号 ***                           |        |                |        |          |             |
| 000028 | 開水路目地補修工（成型ゴム挿入工）                         |        | m              |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| SI4501 | 開水路目地補修工（成型ゴム挿入工）<br>50×50                | 1.000  | m              | 16,318 | 16,318   | S単 82号      |
|        | 合 計                                       |        |                |        | 16,318   |             |
|        | 単 価                                       |        |                |        | 16,318   |             |
|        |                                           |        |                |        |          |             |
|        | *** B単ー 29号 ***                           |        |                |        |          |             |
| 000029 | ひび割れ充填工                                   |        | m              |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| SI4211 | ひび割れ充填工<br>充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り | 1.000  | m              | 8,477  | 8,477    | S単 81号      |
|        | 合 計                                       |        |                |        | 8,477    |             |
|        | 単 価                                       |        |                |        | 8,477    |             |
|        |                                           |        |                |        |          |             |
|        | *** B単ー 30号 ***                           |        |                |        |          |             |
| 000030 | 注入口設置工<br>φ65mm,L=200mm、@5.0m             |        | 箇所             |        | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考      |
|--------|----------------------------|-------|----|---------|----------|----------|
| T00012 | 注入口設置工                     |       |    |         |          |          |
|        |                            | 1.000 | 箇所 | 13,184  | 13,184   | T単 10号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 13,184   |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 13,184   |          |
|        | *** B単— 31号 ***            |       |    |         |          |          |
| 000031 | 背面空洞充填工                    |       | m3 |         | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| T00013 | 背面空洞充填工<br>背面充填材、充填材製造     | 1.000 | m3 | 76,045  | 76,045   | T単 11号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 76,045   |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 76,045   |          |
|        | *** B単— 32号 ***            |       |    |         |          |          |
| 000032 | 配管設置・撤去工<br>坑外配管           |       | m  |         | 1.000 m  | 歩A 当たり算出 |
| T00014 | 地上配管設置・撤去工<br>鋼管Φ50、L=6.0m | 1.000 | m  | 1,677   | 1,677    | T単 12号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 1,677    |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 1,677    |          |
|        | *** B単— 33号 ***            |       |    |         |          |          |
| 000033 | 配管設置・撤去工<br>坑内配管           |       | m  |         | 1.000 m  | 歩A 当たり算出 |
| T00015 | 坑内配管設置・撤去工<br>鋼管Φ50、L=6.0m | 1.000 | m  | 1,918   | 1,918    | T単 13号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 1,918    |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 1,918    |          |
|        | *** B単— 34号 ***            |       |    |         |          |          |
| 000034 | プラント設置・撤去工                 |       | 式  |         | 1.000 式  | 歩A 当たり算出 |
| T00016 | プラント設置・撤去工                 | 1.000 | 回  | 665,018 | 665,018  | T単 14号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 665,018  |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 665,018  |          |
|        | *** B単— 35号 ***            |       |    |         |          |          |
| 000035 | 仮廻管φ600及び継手小運搬             |       | m  |         | 1.000 m  | 歩A 当たり算出 |
| T00019 | 仮廻し管φ600及び継手小運搬            | 1.000 | m  | 1,499   | 1,499    | T単 17号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 1,499    |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 1,499    |          |
|        | *** B単— 36号 ***            |       |    |         |          |          |
| 000036 | 仮廻管φ600布設                  |       | m  |         | 1.000 m  | 歩A 当たり算出 |
| T00017 | 仮廻し管φ600布設                 | 1.000 | m  | 3,308   | 3,308    | T単 15号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 3,308    |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 3,308    |          |
|        | *** B単— 37号 ***            |       |    |         |          |          |
| 000037 | 仮廻管φ600移設                  |       | m  |         | 1.000 m  | 歩A 当たり算出 |
| T00018 | 仮廻し管φ600移設                 | 1.000 | m  | 753     | 753      | T単 16号   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                                                                          |       |                |        | 753    |             |
|        | 単 価                                                                          |       |                |        | 753    |             |
|        | *** B単— 38号 ***                                                              |       |                |        |        |             |
| 000038 | 仮廻管φ600撤去                                                                    |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00020 | 仮廻管φ600撤去                                                                    | 1.000 | m              | 1,043  | 1,043  | T単 18号      |
|        | 合 計                                                                          |       |                |        | 1,043  |             |
|        | 単 価                                                                          |       |                |        | 1,043  |             |
|        | *** B単— 39号 ***                                                              |       |                |        |        |             |
| 000039 | 仮廻管接手材(φ600用)                                                                |       | 個              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 高密度ポリエチレン管可とうダブル用<br>φ600、可とうダブル管(無孔管)用、                                     | 1.000 | 個              | 27,700 | 27,700 | S単 39号      |
|        | 合 計                                                                          |       |                |        | 27,700 |             |
|        | 単 価                                                                          |       |                |        | 27,700 |             |
|        | *** B単— 40号 ***                                                              |       |                |        |        |             |
| 000040 | 仮廻し管(φ600)                                                                   |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 高密度ポリエチレン管<br>φ600,ダブル管、                                                     | 1.000 | m              | 32,500 | 32,500 | S単 40号      |
|        | 合 計                                                                          |       |                |        | 32,500 |             |
|        | 単 価                                                                          |       |                |        | 32,500 |             |
|        | *** B単— 41号 ***                                                              |       |                |        |        |             |
| 000041 | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック類                                                          |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02300 | 現場発生品及び支給品運搬<br>トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊, DID区間無し, 24.0km以下             | 0.350 | ton            | 10,980 | 3,843  | S単 74号      |
| S02300 | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊                           | 0.350 | ton            | 8,900  | 3,115  | S単 75号      |
| S02123 | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                                         | 1.000 | m3             | 7,000  | 7,000  | S単 69号      |
|        | 合 計                                                                          |       |                |        | 13,958 |             |
|        | 単 価                                                                          |       |                |        | 13,958 |             |
|        | *** B単— 42号 ***                                                              |       |                |        |        |             |
| 000042 | コンクリート工<br>2号開渠, 無筋, 18N-8-40BB                                              |       | 式              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                      | 2.260 | m <sup>2</sup> | 10,150 | 22,939 | S単 155号     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B)<br>W/C65% | 0.420 | m3             | 40,930 | 17,191 | S単 154号     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない                                            | 0.420 | m3             | 8,450  | 3,549  | S単 77号      |
|        | 合 計                                                                          |       |                |        | 43,679 |             |
|        | 単 価                                                                          |       |                |        | 43,679 |             |
|        | *** B単— 43号 ***                                                              |       |                |        |        |             |
| 000043 | 土のう工<br>2号開渠                                                                 |       | 式              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18001 | 土のう工<br>仕拵え～設置～撤去                                                            | 1.000 | m3             | 35,795 | 35,795 | S単 118号     |
| S02116 | 山土                                                                           | 1.200 | m3             | 2,550  | 3,060  | S単 41号      |
|        | 合 計                                                                          |       |                |        | 38,855 |             |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量     | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|-----------|-------------|
|        | 単 価                                                                                       |         |    |        | 38,855    |             |
|        |                                                                                           |         |    |        |           |             |
|        | *** B単一 44号 ***                                                                           |         |    |        |           |             |
| 000044 | 土のう工<br>3号開渠                                                                              |         | 式  |        | 1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18001 | 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                                                                         | 1.000   | m3 | 35,795 | 35,795    | S単 118号     |
| S02116 | 山土                                                                                        | 1.200   | m3 | 2,550  | 3,060     | S単 41号      |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |        | 38,855    |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |        | 38,855    |             |
|        |                                                                                           |         |    |        |           |             |
|        | *** B単一 45号 ***                                                                           |         |    |        |           |             |
| 000045 | 産業廃棄物処理<br>無筋Co                                                                           |         | m3 |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,                                            | 1.000   | m3 | 3,141  | 3,141     | S単 153号     |
| S02123 | 産業廃棄物処分費<br>Co殻,無筋                                                                        | 1.000   | m3 | 3,525  | 3,525     | S単 68号      |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |        | 6,666     |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |        | 6,666     |             |
|        |                                                                                           |         |    |        |           |             |
|        | *** B単一 46号 ***                                                                           |         |    |        |           |             |
| 000046 | 産業廃棄物処理<br>土砂類                                                                            |         | m3 |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処分費<br>砂質土、礫質土                                                                       | 1.000   | m3 | 1,440  | 1,440     | S単 70号      |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下                                | 1.000   | m3 | 1,974  | 1,974     | S単 149号     |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |        | 3,414     |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |        | 3,414     |             |
|        |                                                                                           |         |    |        |           |             |
|        | *** B単一 47号 ***                                                                           |         |    |        |           |             |
| 000047 | 発電設備                                                                                      |         | 式  |        | 1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S16002 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※<br>,定格容量100/125kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交<br>替制補正対象外 | 120.000 | 日  | 22,600 | 2,712,000 | S単 111号     |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,1m                                                   | 1.000   | 極  | 41,111 | 41,111    | S単 128号     |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |        | 2,753,111 |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |        | 2,753,111 |             |
|        |                                                                                           |         |    |        |           |             |
|        | *** B単一 48号 ***                                                                           |         |    |        |           |             |
| 000048 | 照明設備                                                                                      |         | 式  |        | 1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18114 | 分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,120日                                                          | 2.000   | 箇所 | 24,709 | 49,418    | S単 135号     |
| T00022 | 坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去<br>IV2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内                                             | 160.000 | m  | 2,950  | 472,000   | T単 20号      |
| T00023 | 坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去<br>IV3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内                                             | 190.000 | m  | 3,098  | 588,620   | T単 21号      |
| T00026 | 坑内電灯主幹(三相3線式)設置・撤去<br>IV3.2mm、金具含む 共用295日以内                                               | 160.000 | m  | 3,374  | 539,840   | T単 22号      |
| T00027 | 坑外電灯線設置・撤去工<br>設置～損料～撤去,IV8.0mm,FEP管径30                                                   | 30.000  | m  | 2,361  | 70,830    | T単 23号      |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |        | 1,720,708 |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |        | 1,720,708 |             |
|        |                                                                                           |         |    |        |           |             |
|        | *** B単一 49号 ***                                                                           |         |    |        |           |             |
| 000049 | 動力設備                                                                                      |         | 式  |        | 1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|-----------|-------------|
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日                                                           | 2.000   | 箇所 | 58,459  | 116,918   | S単 136号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,120日                                                             | 190.000 | m  | 2,882   | 547,580   | S単 131号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,120日                                                             | 190.000 | m  | 1,490   | 283,100   | S単 132号     |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |         | 947,598   |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |         | 947,598   |             |
|        | *** B単一 50号 ***                                                                           |         |    |         |           |             |
| 000050 | 換気設備                                                                                      |         | 式  |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S16002 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>,風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械損料＋<br>燃料,軽油,交替制補正対象外 | 120.000 | 日  | 803     | 96,360    | S単 112号     |
| T00028 | 換気管布設・撤去<br>敷設～損料～撤去,ｽﾌﾟﾗｲﾝｸﾞ外                                                            | 10.000  | m  | 3,116   | 31,160    | T単 24号      |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |         | 127,520   |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |         | 127,520   |             |
|        | *** B単一 51号 ***                                                                           |         |    |         |           |             |
| 000051 | 発電設備                                                                                      |         | 式  |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S16002 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排封型(1次)]※<br>,定格容量100/125kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交<br>替制補正対象外 | 25.000  | 日  | 22,600  | 565,000   | S単 111号     |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m                                                   | 1.000   | 極  | 41,111  | 41,111    | S単 128号     |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |         | 606,111   |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |         | 606,111   |             |
|        | *** B単一 52号 ***                                                                           |         |    |         |           |             |
| 000052 | 照明設備                                                                                      |         | 式  |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18114 | 分電盤設備<br>単相2線式,3,設置～損料～撤去,25日                                                             | 1.000   | 箇所 | 24,202  | 24,202    | S単 137号     |
| S18114 | 分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,25日                                                           | 1.000   | 箇所 | 24,196  | 24,196    | S単 138号     |
| T00022 | 坑内電灯線（単相2線式）設置・撤去<br>IV2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内                                             | 160.000 | m  | 2,950   | 472,000   | T単 20号      |
| T00023 | 坑内電灯線（単相2線式）設置・撤去<br>IV3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内                                             | 130.000 | m  | 3,098   | 402,740   | T単 21号      |
| T00026 | 坑内電灯主幹（三相3線式）設置・撤去<br>IV3.2mm、金具含む 共用295日以内                                               | 160.000 | m  | 3,374   | 539,840   | T単 22号      |
| T00027 | 坑外電灯線設置・撤去工<br>設置～損料～撤去,IV8.0mm,FEP管径30                                                   | 50.000  | m  | 2,361   | 118,050   | T単 23号      |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |         | 1,581,028 |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |         | 1,581,028 |             |
|        | *** B単一 53号 ***                                                                           |         |    |         |           |             |
| 000053 | 動力設備                                                                                      |         | 式  |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,25日                                                            | 2.000   | 箇所 | 56,664  | 113,328   | S単 139号     |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,25日                                                              | 330.000 | m  | 2,584   | 852,720   | S単 133号     |
|        | 合 計                                                                                       |         |    |         | 966,048   |             |
|        | 単 価                                                                                       |         |    |         | 966,048   |             |
|        | *** B単一 54号 ***                                                                           |         |    |         |           |             |
| 000054 | 排水設備                                                                                      |         | 式  |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18006 | 排水ポンプ運転（小口径）<br>15,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし                                                | 1.000   | 箇所 | 122,038 | 122,038   | S単 122号     |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 100mm,なし                                                            | 1.000  | 箇所             | 49,363 | 49,363               | S単 123号     |
|        | 合 計                                                                                      |        |                |        | 171,401              |             |
|        | 単 価                                                                                      |        |                |        | 171,401              |             |
|        | *** B単— 55号 ***                                                                          |        |                |        |                      |             |
| 000055 | 換気設備                                                                                     |        | 式              |        | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| S16002 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械損料+<br>燃料,軽油,交替制補正対象外 | 25.000 | 日              | 803    | 20,075               | S単 112号     |
| T00028 | 換気管布設・撤去<br>敷設～損料～撤去,カバー材外                                                               | 10.000 | m              | 3,116  | 31,160               | T単 24号      |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,25日                                                          | 1.000  | 箇所             | 31,959 | 31,959               | S単 140号     |
|        | 合 計                                                                                      |        |                |        | 83,194               |             |
|        | 単 価                                                                                      |        |                |        | 83,194               |             |
|        | *** B単— 56号 ***                                                                          |        |                |        |                      |             |
| 000056 | 敷鉄板設置撤去工<br>t=22mm                                                                       |        | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,127,1,なし                                                           | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,618  | 1,618                | S単 124号     |
|        | 合 計                                                                                      |        |                |        | 1,618                |             |
|        | 単 価                                                                                      |        |                |        | 1,618                |             |
|        | *** B単— 57号 ***                                                                          |        |                |        |                      |             |
| 000057 | 表土掘削・埋戻                                                                                  |        | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし                                                                 | 1.000  | m <sup>2</sup> | 68     | 68                   | S単 104号     |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土埋戻,なし                                                                 | 1.000  | m <sup>2</sup> | 69     | 69                   | S単 105号     |
|        | 合 計                                                                                      |        |                |        | 137                  |             |
|        | 単 価                                                                                      |        |                |        | 137                  |             |
|        | *** B単— 58号 ***                                                                          |        |                |        |                      |             |
| 000058 | 土木安定シート設置撤去                                                                              |        | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                               | 1.000  | m <sup>2</sup> | 282    | 282                  | S単 126号     |
|        | 合 計                                                                                      |        |                |        | 282                  |             |
|        | 単 価                                                                                      |        |                |        | 282                  |             |
|        | *** B単— 59号 ***                                                                          |        |                |        |                      |             |
| 000059 | 工事用道路拡幅<br>W=2.50m,設置～撤去                                                                 |        | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                                           | 1.000  | m3             | 937.5  | 938                  | S単 152号     |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-                                                     | 1.000  | m3             | 1,229  | 1,229                | S単 145号     |
|        | 合 計                                                                                      |        |                |        | 2,167                |             |
|        | 単 価                                                                                      |        |                |        | 2,167                |             |
|        | *** B単— 60号 ***                                                                          |        |                |        |                      |             |
| 000060 | 砂利舗装工<br>t=100mm,設置～撤去                                                                   |        | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S08041 | 砂利舗装工(人力)<br>クラッシャー,C-40,10cm,不要,なし,不要,                                                  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 538    | 538                  | S単 80号      |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-                                                     | 0.100  | m3             | 1,229  | 123                  | S単 145号     |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                                                             |       |                |        | 661    |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |        | 661    |             |
|        | *** B単一 61号 ***                                                 |       |                |        |        |             |
| 000061 | 大型土のう工<br>設置～撤去                                                 |       | 袋              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18002 | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし               | 1,000 | 袋              | 7,472  | 7,472  | S単 119号     |
| S18002 | 大型土のう工<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,なし                                    | 1,000 | 袋              | 1,008  | 1,008  | S単 120号     |
|        | 合 計                                                             |       |                |        | 8,480  |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |        | 8,480  |             |
|        | *** B単一 62号 ***                                                 |       |                |        |        |             |
| 000062 | 産業廃棄物処理<br>土砂類                                                  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                   | 1,000 | m3             | 239.5  | 240    | S単 148号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下     | 1,000 | m3             | 1,146  | 1,146  | S単 150号     |
| S02123 | 産業廃棄物処分費<br>砂質土、礫質土                                             | 1,000 | m3             | 1,440  | 1,440  | S単 70号      |
|        | 合 計                                                             |       |                |        | 2,826  |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |        | 2,826  |             |
|        | *** B単一 63号 ***                                                 |       |                |        |        |             |
| 000063 | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック類                                             |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02300 | 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾎﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,DID区間無し,24.0km以下 | 0,350 | ton            | 10,980 | 3,843  | S単 74号      |
| S02300 | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾎﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊             | 0,350 | ton            | 8,900  | 3,115  | S単 75号      |
| S02123 | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                            | 1,000 | m3             | 7,000  | 7,000  | S単 69号      |
|        | 合 計                                                             |       |                |        | 13,958 |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |        | 13,958 |             |
|        | *** B単一 64号 ***                                                 |       |                |        |        |             |
| 000064 | 敷鉄板設置撤去工<br>t=22mm                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,82,1,なし                                   | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,202  | 1,202  | S単 125号     |
|        | 合 計                                                             |       |                |        | 1,202  |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |        | 1,202  |             |
|        | *** B単一 65号 ***                                                 |       |                |        |        |             |
| 000065 | 土砂掘削工<br>1号水路橋下                                                 |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -, -                    | 1,000 | m3             | 2,585  | 2,585  | S単 146号     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                   | 1,000 | m3             | 239.5  | 240    | S単 148号     |
| S02046 | 機械小運搬(土砂類、生コン)<br>砂・砂利・栗石,30～50m                                | 1,000 | m3             | 831    | 831    | S単 1号       |
|        | 合 計                                                             |       |                |        | 3,656  |             |
|        | 単 価                                                             |       |                |        | 3,656  |             |
|        | *** B単一 66号 ***                                                 |       |                |        |        |             |
| 000066 | 張コンクリート工<br>1号水路橋下                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003 | 張コンクリート工<br>防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,目地材設置無し                               | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,510  | 1,510  | T単 2号       |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|-------------|
|        | 合 計                                                       |        |                |        | 1,510   |             |
|        | 単 価                                                       |        |                |        | 1,510   |             |
|        |                                                           |        |                |        |         |             |
|        | *** B単— 67号 ***                                           |        |                |        |         |             |
| 000067 | 土砂運搬<br>曾我新池仮置土                                           |        | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-                | 1,000  | m3             | 368.6  | 369     | S単 147号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 | 1,000  | m3             | 2,419  | 2,419   | S単 151号     |
|        | 合 計                                                       |        |                |        | 2,788   |             |
|        | 単 価                                                       |        |                |        | 2,788   |             |
|        |                                                           |        |                |        |         |             |
|        | *** B単— 68号 ***                                           |        |                |        |         |             |
| 000068 | 盛土工<br>設置                                                 |        | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                            | 1,000  | m3             | 937.5  | 938     | S単 152号     |
|        | 合 計                                                       |        |                |        | 938     |             |
|        | 単 価                                                       |        |                |        | 938     |             |
|        |                                                           |        |                |        |         |             |
|        | *** B単— 69号 ***                                           |        |                |        |         |             |
| 000069 | 砂利舗装工<br>t=100mm,設置                                       |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S08041 | 砂利舗装工(人力)<br>クラッパツ,C-40,10cm,不要,なし,不要,                    | 1,000  | m <sup>2</sup> | 538    | 538     | S単 80号      |
|        | 合 計                                                       |        |                |        | 538     |             |
|        | 単 価                                                       |        |                |        | 538     |             |
|        |                                                           |        |                |        |         |             |
|        | *** B単— 70号 ***                                           |        |                |        |         |             |
| 000070 | 敷鉄板設置撤去工<br>t=22mm                                        |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,82,1,なし                             | 1,000  | m <sup>2</sup> | 1,202  | 1,202   | S単 125号     |
|        | 合 計                                                       |        |                |        | 1,202   |             |
|        | 単 価                                                       |        |                |        | 1,202   |             |
|        |                                                           |        |                |        |         |             |
|        | *** B単— 71号 ***                                           |        |                |        |         |             |
| 000071 | 水中ポンプ<br>φ200 1基,φ100*2基                                  |        | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S16004 | 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ100,全揚程15m,あり      | 63,000 | 日              | 2,212  | 139,356 | S単 114号     |
| S16004 | 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ100,全揚程15m,あり      | 63,000 | 日              | 2,212  | 139,356 | S単 114号     |
| S16004 | 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ200,全揚程15m,あり      | 63,000 | 日              | 5,713  | 359,919 | S単 115号     |
| S18004 | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                      | 1,000  | 箇所             | 94,147 | 94,147  | S単 121号     |
|        | 合 計                                                       |        |                |        | 732,778 |             |
|        | 単 価                                                       |        |                |        | 732,778 |             |
|        |                                                           |        |                |        |         |             |
|        | *** B単— 72号 ***                                           |        |                |        |         |             |
| 000072 | 塵芥防護                                                      |        | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | オイルフェンス<br>水面上11cm×水面下20cm 20m/スパン,,                      | 2,000  | スパン            | 75,600 | 151,200 | S単 50号      |
|        | 合 計                                                       |        |                |        | 151,200 |             |
|        | 単 価                                                       |        |                |        | 151,200 |             |
|        |                                                           |        |                |        |         |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|--------|----|---------|---------|-------------------|
|        | *** B単一 73号 ***                          |        |    |         |         |                   |
| 000073 | 送水管<br>φ200 1基,φ100*2基                   |        | 式  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02116 | サクシヨンホース(支給品)<br>径100mm, 3号幹線水路,,        | 50.000 | m  | 0       | 0       | S単 51号            |
| S02116 | サクシヨンホース<br>径100mm,,                     | 50.000 | m  | 2,790   | 139,500 | S単 52号            |
| S02116 | サクシヨンホース(支給品)<br>径200mm, 3号幹線水路,,        | 50.000 | m  | 0       | 0       | S単 53号            |
|        | 合 計                                      |        |    |         | 139,500 |                   |
|        | 単 価                                      |        |    |         | 139,500 |                   |
|        |                                          |        |    |         |         |                   |
|        | *** B単一 74号 ***                          |        |    |         |         |                   |
| 000074 | 受電設備                                     |        | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所<br>当たり算出 |
| S18103 | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,160日                  | 1.000  | 箇所 | 190,878 | 190,878 | S単 127号           |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,1m    | 1.000  | 極  | 41,447  | 41,447  | S単 129号           |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,22,設置～損料～撤去,160日            | 50.000 | m  | 2,798   | 139,900 | S単 134号           |
|        | 合 計                                      |        |    |         | 372,225 |                   |
|        | 単 価                                      |        |    |         | 372,225 |                   |
|        |                                          |        |    |         |         |                   |
|        | *** B単一 75号 ***                          |        |    |         |         |                   |
| 000075 | 配電設備<br>φ200,支給品利用                       |        | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所<br>当たり算出 |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,160日          | 1.000  | 箇所 | 105,752 | 105,752 | S単 141号           |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m | 1.000  | 極  | 42,880  | 42,880  | S単 130号           |
| T00009 | 低圧移動電線設置撤去<br>600V,38sq,ケーブル含めず          | 50.000 | m  | 2,482   | 124,100 | T単 8号             |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>38sq,3心,,     | 50.000 | m  | 0       | 0       | S単 54号            |
|        | 合 計                                      |        |    |         | 272,732 |                   |
|        | 単 価                                      |        |    |         | 272,732 |                   |
|        |                                          |        |    |         |         |                   |
|        | *** B単一 76号 ***                          |        |    |         |         |                   |
| 000076 | 配電設備<br>φ100,支給品利用                       |        | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所<br>当たり算出 |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,160日         | 1.000  | 箇所 | 46,999  | 46,999  | S単 142号           |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m | 1.000  | 極  | 42,880  | 42,880  | S単 130号           |
| T00034 | 低圧移動電線設置撤去<br>600V,5.5sq,ケーブル含めず         | 50.000 | m  | 1,321   | 66,050  | T単 26号            |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>5.5sq,3心,,    | 50.000 | m  | 0       | 0       | S単 55号            |
|        | 合 計                                      |        |    |         | 155,929 |                   |
|        | 単 価                                      |        |    |         | 155,929 |                   |
|        |                                          |        |    |         |         |                   |
|        | *** B単一 77号 ***                          |        |    |         |         |                   |
| 000077 | 配電設備<br>φ100                             |        | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所<br>当たり算出 |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,160日         | 1.000  | 箇所 | 46,999  | 46,999  | S単 142号           |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m | 1.000  | 極  | 42,880  | 42,880  | S単 130号           |
| T00034 | 低圧移動電線設置撤去<br>600V,5.5sq,ケーブル含めず         | 50.000 | m  | 1,321   | 66,050  | T単 26号            |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>5.5sq,3心,,          | 50.000 | m  | 780     | 39,000  | S単 56号            |
|        | 合 計                                      |        |    |         | 194,929 |                   |
|        | 単 価                                      |        |    |         | 194,929 |                   |
|        |                                          |        |    |         |         |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                             | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------------|
|        | *** B単ー 78号 ***                                       |         |    |         |         |                |
| 000078 | 給水ポンプ運転監視                                             |         | 式  |         | 1,000   | 歩A<br>式 当たり算出  |
| T00036 | ポンプ運転監視                                               | 63.000  | 日  | 1,650   | 103,950 | T単 28号         |
|        | 合 計                                                   |         |    |         | 103,950 |                |
|        | 単 価                                                   |         |    |         | 103,950 |                |
|        | *** B単ー 79号 ***                                       |         |    |         |         |                |
| 000079 | 水中ポンプ<br>φ200 1基, φ100*1基                             |         | 式  |         | 1,000   | 歩A<br>式 当たり算出  |
| SI6004 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ), φ100、全揚程15m、あり | 52.000  | 日  | 2,348   | 122,096 | S単 116号        |
| SI6004 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ), φ200、全揚程15m、あり | 126.000 | 日  | 4,982   | 627,732 | S単 117号        |
| SI8004 | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台、なし                                  | 1.000   | 箇所 | 94,147  | 94,147  | S単 121号        |
|        | 合 計                                                   |         |    |         | 843,975 |                |
|        | 単 価                                                   |         |    |         | 843,975 |                |
|        | *** B単ー 80号 ***                                       |         |    |         |         |                |
| 000080 | 塵芥防護                                                  |         | 式  |         | 1,000   | 歩A<br>式 当たり算出  |
| S02116 | オイルフェンス(支給品)<br>φ100 20m/本,,                          | 2.000   | 本  | 0       | 0       | S単 57号         |
|        | 合 計                                                   |         |    |         | 0       |                |
|        | 単 価                                                   |         |    |         | 0       |                |
|        | *** B単ー 81号 ***                                       |         |    |         |         |                |
| 000081 | 送水管<br>φ200 1基, φ100*1基                               |         | 式  |         | 1,000   | 歩A<br>式 当たり算出  |
| S02116 | サクシオンホース(支給品)<br>径100mm,県営嬉野線,,                       | 50.000  | m  | 0       | 0       | S単 58号         |
| S02116 | サクシオンホース(支給品)<br>径200mm,県営嬉野線,,                       | 45.000  | m  | 0       | 0       | S単 59号         |
|        | 合 計                                                   |         |    |         | 0       |                |
|        | 単 価                                                   |         |    |         | 0       |                |
|        | *** B単ー 82号 ***                                       |         |    |         |         |                |
| 000082 | 受電設備                                                  |         | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| SI8103 | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,160日                               | 1.000   | 箇所 | 190,878 | 190,878 | S単 127号        |
| SI8105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,1m                 | 1.000   | 極  | 41,447  | 41,447  | S単 129号        |
| SI8112 | 低圧移動電線<br>三相,22,設置～損料～撤去,160日                         | 70.000  | m  | 2,798   | 195,860 | S単 134号        |
|        | 合 計                                                   |         |    |         | 428,185 |                |
|        | 単 価                                                   |         |    |         | 428,185 |                |
|        | *** B単ー 83号 ***                                       |         |    |         |         |                |
| 000083 | 配電設備<br>φ200,支給品利用                                    |         | 箇所 |         | 1,000   | 歩A<br>箇所 当たり算出 |
| SI8114 | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,160日                       | 1.000   | 箇所 | 105,752 | 105,752 | S単 141号        |
| SI8105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m              | 1.000   | 極  | 42,880  | 42,880  | S単 130号        |
| T00033 | 低圧移動電線設置撤去<br>600V,22sq,ケーブル含まず                       | 50.000  | m  | 2,482   | 124,100 | T単 25号         |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル(支給品)<br>22sq,3心,,                   | 50.000  | m  | 0       | 0       | S単 60号         |
|        | 合 計                                                   |         |    |         | 272,732 |                |
|        | 単 価                                                   |         |    |         | 272,732 |                |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------------------|
|        | *** B単一 84号 ***                                                      |         |                |        |         |                            |
| 000084 | 配電設備<br>φ100,支給品利用                                                   |         | 箇所             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,160日                                     | 1,000   | 箇所             | 46,999 | 46,999  | S単 142号                    |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m                             | 1,000   | 極              | 42,880 | 42,880  | S単 130号                    |
| T00035 | 低圧移動電線設置撤去<br>600V 3.5sq,ケーブル含めず                                     | 50,000  | m              | 1,321  | 66,050  | T単 27号                     |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>3.5sq,3心,,                                | 50,000  | m              | 0      | 0       | S単 61号                     |
|        | 合 計                                                                  |         |                |        | 155,929 |                            |
|        | 単 価                                                                  |         |                |        | 155,929 |                            |
|        |                                                                      |         |                |        |         |                            |
|        | *** B単一 85号 ***                                                      |         |                |        |         |                            |
| 000085 | 給水ポンプ運転監視                                                            |         | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>式 当たり算出              |
| T00036 | ポンプ運転監視                                                              | 152,000 | 日              | 1,650  | 250,800 | T単 28号                     |
|        | 合 計                                                                  |         |                |        | 250,800 |                            |
|        | 単 価                                                                  |         |                |        | 250,800 |                            |
|        |                                                                      |         |                |        |         |                            |
|        | *** B単一 86号 ***                                                      |         |                |        |         |                            |
| 000086 | 交通誘導員<br>交通誘導警備員B                                                    |         | 人              |        | 1,000   | 歩A<br>人 当たり算出              |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                             | 1,000   | 人              | 15,600 | 15,600  | S単 20号                     |
|        | 合 計                                                                  |         |                |        | 15,600  |                            |
|        | 単 価                                                                  |         |                |        | 15,600  |                            |
|        |                                                                      |         |                |        |         |                            |
|        | *** B単一 87号 ***                                                      |         |                |        |         |                            |
| 000087 | 仮設材運搬<br>敷鉄板,仮設ヤード①                                                  |         | ton            |        | 1,000   | 歩A<br>ton 当たり算出            |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1,000   | ton            | 13,020 | 13,020  | S単 143号                    |
|        | 合 計                                                                  |         |                |        | 13,020  |                            |
|        | 単 価                                                                  |         |                |        | 13,020  |                            |
|        |                                                                      |         |                |        |         |                            |
|        | *** B単一 88号 ***                                                      |         |                |        |         |                            |
| 000088 | 仮設材運搬<br>敷鉄板,仮設ヤード③                                                  |         | ton            |        | 1,000   | 歩A<br>ton 当たり算出            |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1,000   | ton            | 13,020 | 13,020  | S単 143号                    |
|        | 合 計                                                                  |         |                |        | 13,020  |                            |
|        | 単 価                                                                  |         |                |        | 13,020  |                            |
|        |                                                                      |         |                |        |         |                            |
|        | *** B単一 89号 ***                                                      |         |                |        |         |                            |
| 000089 | 伐採工                                                                  |         | m <sup>3</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>m <sup>3</sup> 当たり算出 |
| T00040 | 伐木<br>高木                                                             | 1,000   | m <sup>3</sup> | 482    | 482     | T単 29号                     |
| T00041 | 枝払い・切断<br>高木                                                         | 1,000   | m <sup>3</sup> | 1,679  | 1,679   | T単 30号                     |
| T00042 | 集積・積込み<br>高木                                                         | 1,000   | m <sup>3</sup> | 1,751  | 1,751   | T単 31号                     |
|        | 合 計                                                                  |         |                |        | 3,912   |                            |
|        | 単 価                                                                  |         |                |        | 3,912   |                            |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量    | 単位   | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|----------------------------------------|--------|------|---------|---------|-------------|
|        |                                        |        |      |         |         |             |
|        | *** B単一 90号 ***                        |        |      |         |         |             |
| 000090 | 産業廃棄物処理<br>木くず(幹)                      |        | ton  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19025 | 運搬(伐開、除根、除草)<br>21.0km以下、普通            | 1,810  | 空m3  | 1,821   | 3,296   | S単 144号     |
| S02123 | 産業廃棄物処分費<br>木くず(幹)                     | 1,000  | ton  | 0       | 0       | S単 71号      |
|        | 合 計                                    |        |      |         | 3,296   |             |
|        | 単 価                                    |        |      |         | 3,296   |             |
|        |                                        |        |      |         |         |             |
|        | *** B単一 91号 ***                        |        |      |         |         |             |
| 000091 | 電力基本料金<br>ポンプ設備,3号幹線水路                 |        | 月    |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 基本電力料<br>低圧用業持1年未満,,                   | 30,000 | kW/月 | 1,236   | 37,080  | S単 62号      |
|        | 合 計                                    |        |      |         | 37,080  |             |
|        | 単 価                                    |        |      |         | 37,080  |             |
|        |                                        |        |      |         |         |             |
|        | *** B単一 92号 ***                        |        |      |         |         |             |
| 000092 | 電力基本料金<br>ポンプ設備,県営嬉野線                  |        | 月    |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 基本電力料<br>低圧用業持1年未満,,                   | 24,000 | kW/月 | 1,236   | 29,664  | S単 62号      |
|        | 合 計                                    |        |      |         | 29,664  |             |
|        | 単 価                                    |        |      |         | 29,664  |             |
|        |                                        |        |      |         |         |             |
|        | *** B単一 93号 ***                        |        |      |         |         |             |
| 000093 | 現場試験施工<br>2号隧道,表面被覆工,施工延長100m毎,左右側壁のみ  |        | 箇所   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004 | 高圧洗浄工<br>1.0m×1.0m,(30MPa)             | 2,000  | 箇所   | 43,233  | 86,466  | T単 3号       |
| T00006 | 凹凸量調査<br>0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子           | 2,000  | 箇所   | 14,575  | 29,150  | T単 5号       |
| T00007 | 付着強度試験<br>高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり3点実施       | 2,000  | 箇所   | 17,225  | 34,450  | T単 6号       |
| T00008 | 洗浄用水のpH測定                              | 2,000  | 箇所   | 17,225  | 34,450  | T単 7号       |
|        | 合 計                                    |        |      |         | 184,516 |             |
|        | 単 価                                    |        |      |         | 184,516 |             |
|        |                                        |        |      |         |         |             |
|        | *** B単一 94号 ***                        |        |      |         |         |             |
| 000094 | 品質管理試験費<br>2号隧道,表面被覆工,施工延長100m毎,左右側壁のみ |        | 箇所   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00007 | 付着強度試験<br>高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり3点実施       | 2,000  | 箇所   | 17,225  | 34,450  | T単 6号       |
|        | 合 計                                    |        |      |         | 34,450  |             |
|        | 単 価                                    |        |      |         | 34,450  |             |
|        |                                        |        |      |         |         |             |
|        | *** B単一 95号 ***                        |        |      |         |         |             |
| 000095 | 現場試験施工<br>3号開渠,表面被覆工,施工延長100m毎,左右側壁底版  |        | 箇所   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004 | 高圧洗浄工<br>1.0m×1.0m,(30MPa)             | 2,000  | 箇所   | 43,233  | 86,466  | T単 3号       |
| T00021 | 高圧洗浄工<br>1.0m×1.0m,(180MPa)            | 1,000  | 箇所   | 118,892 | 118,892 | T単 19号      |
| T00008 | 洗浄用水のpH測定                              | 3,000  | 箇所   | 17,225  | 51,675  | T単 7号       |
|        | 合 計                                    |        |      |         | 257,033 |             |
|        | 単 価                                    |        |      |         | 257,033 |             |
|        |                                        |        |      |         |         |             |

近畿農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量 | 単位  | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| S02046 | *** S単- 1号 ***<br>機械小運搬(土砂類、生コン)                     |     |     |        |     |       |
|        | 機械小運搬(土砂類、生コン)<br>砂・砂利・栗石、30～50m                     |     | m3  | 831    |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単- 2号 ***<br>専用混練機                              |     |     |        |     |       |
|        | 専用混練機                                                |     | 日   | 51,530 |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単- 3号 ***<br>気泡製造装置                             |     |     |        |     |       |
|        | 気泡製造装置                                               |     | 日   | 22,820 |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単- 4号 ***<br>グラウトポンプ                            |     |     |        |     |       |
|        | グラウトポンプ<br>7.5kW, スクイーズ式                             |     | 日   | 15,730 |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単- 5号 ***<br>流量計測器                              |     |     |        |     |       |
|        | 流量計測器<br>気泡換算機付                                      |     | 日   | 16,380 |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単- 6号 ***<br>集塵機                                |     |     |        |     |       |
|        | 集塵機<br>70m3/min                                      |     | 日   | 1,610  |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単- 7号 ***<br>水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]                 |     |     |        |     |       |
|        | 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量3m3                          |     | 供用日 | 514    |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単- 8号 ***<br>圧送管損料                              |     |     |        |     |       |
|        | 圧送管損料<br>鋼管φ50m L=6.0m                               |     | m   | 1,050  |     | 歩A・単A |
| S02112 | *** S単- 9号 ***<br>空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]      |     |     |        |     |       |
|        | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>吐出量2.5m3/min 0.7MPa |     | 日   | 1,700  |     | 歩A・単A |
| S02112 | *** S単- 10号 ***<br>給水車                               |     |     |        |     |       |
|        | 給水車<br>賃料                                            |     | 日   | 8,780  |     | 歩A・単A |
| S02113 | *** S単- 11号 ***<br>600Vビニル絶縁電線                       |     |     |        |     |       |
|        | 600Vビニル絶縁電線<br>(1V) 径 2.6                            |     | m   | 136    |     | 歩A・単A |
| S02113 | *** S単- 12号 ***<br>600Vビニル絶縁電線                       |     |     |        |     |       |
|        | 600Vビニル絶縁電線<br>(1V) 径 3.2                            |     | m   | 199    |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 13号 ***<br>土木一般世話役                           |     |     |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                                              |     | 人   | 29,300 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 14号 ***<br>特殊作業員                             |     |     |        |     |       |
|        | 特殊作業員                                                |     | 人   | 25,100 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 15号 ***<br>普通作業員                             |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                                |     | 人   | 24,100 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 16号 ***<br>運転手(特殊)                           |     |     |        |     |       |
|        | 運転手(特殊)                                              |     | 人   | 26,300 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 17号 ***<br>電工                                |     |     |        |     |       |
|        | 電工                                                   |     | 人   | 26,600 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 18号 ***<br>運転手(一般)                           |     |     |        |     |       |
|        | 運転手(一般)                                              |     | 人   | 23,800 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 19号 ***<br>軽作業員                              |     |     |        |     |       |
|        | 軽作業員                                                 |     | 人   | 16,500 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 20号 ***<br>交通誘導警備員B                          |     |     |        |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                                             |     | 人   | 15,600 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 21号 ***<br>土木一般世話役                           |     |     |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                                              |     | 人   | 29,300 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単- 22号 ***<br>技術員                               |     |     |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 技術員                                         |     | 人              | 36,700  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 23号 ***<br>表面被覆用ポリマーセメントモルタル        |     |                |         |     |       |
|        | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                           |     | kg             | 320     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 24号 ***<br>レジンコンクリート板               |     |                |         |     |       |
|        | レジンコンクリート板<br>t=8mm,,                       |     | m <sup>2</sup> | 14,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 25号 ***<br>パネル工法用緩衝材                |     |                |         |     |       |
|        | パネル工法用緩衝材<br>発泡ポリエチレン系,,                    |     | m <sup>2</sup> | 2,200   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 26号 ***<br>アンカー材                    |     |                |         |     |       |
|        | アンカー材<br>SUS製,M8×60L,,                      |     | 本              | 335     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 27号 ***<br>高圧洗浄機損料                  |     |                |         |     |       |
|        | 高圧洗浄機損料<br>工事用 エンジン駆動 200MPa,,              |     | 日              | 321,300 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 28号 ***<br>ガソリン                     |     |                |         |     |       |
|        | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド,,                |     | L              | 150     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 29号 ***<br>注入口プレート                  |     |                |         |     |       |
|        | 注入口プレート<br>φ60、硬質プラスチック製,,                  |     | 個              | 3,270   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 30号 ***<br>注入口プレート用パッキン             |     |                |         |     |       |
|        | 注入口プレート用パッキン<br>クロロブレンゴム製,,                 |     | 枚              | 260     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 31号 ***<br>ネジプラグ                    |     |                |         |     |       |
|        | ネジプラグ<br>注入口用、硬質プラスチック製,,                   |     | 個              | 770     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 32号 ***<br>逆止弁                      |     |                |         |     |       |
|        | 逆止弁<br>ネジ切加工 ナイロン6材質/アイオノマー弁材質,,            |     | 本              | 490     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 33号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管               |     |                |         |     |       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m,,             |     | 本              | 2,080   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 34号 ***<br>あと施工アンカー                 |     |                |         |     |       |
|        | あと施工アンカー<br>M10×70,,                        |     | 個              | 350     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 35号 ***<br>高炉セメント                   |     |                |         |     |       |
|        | 高炉セメント<br>B種 25kg入,,                        |     | ton            | 26,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 36号 ***<br>繊維材 (バルフォース)             |     |                |         |     |       |
|        | 繊維材 (バルフォース)<br>密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%,, |     | kg             | 250     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 37号 ***<br>気泡剤                      |     |                |         |     |       |
|        | 気泡剤<br>比重=1.16,,                            |     | kg             | 2,370   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 38号 ***<br>軽油                       |     |                |         |     |       |
|        | 軽油<br>ハトール給油,,                              |     | L              | 149     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 39号 ***<br>高密度ポリエチレン管継手             |     |                |         |     |       |
|        | 高密度ポリエチレン管継手<br>φ600、可とうダブル管 (無孔管) 用,,      |     | 個              | 27,700  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 40号 ***<br>高密度ポリエチレン管               |     |                |         |     |       |
|        | 高密度ポリエチレン管<br>φ600、ダブル管,,                   |     | m              | 32,500  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 41号 ***<br>山土                       |     |                |         |     |       |
|        | 山土                                          |     | m <sup>3</sup> | 2,550   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 42号 ***<br>坑内電灯損料                   |     |                |         |     |       |
|        | 坑内電灯損料<br>100m当り,,                          |     | 式              | 6,458   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 43号 ***<br>坑内電灯雑品 (IV2.6mm)         |     |                |         |     |       |
|        | 坑内電灯雑品 (IV2.6mm)<br>100m当り,,                |     | 式              | 1,190   |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                             | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| S02116 | *** S単ー 44号 ***<br>坑内電灯雑品 (IV3.2mm)<br>坑内電灯雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り,,                                   |     | 式              | 1,286  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 45号 ***<br>電灯主幹損料 (電線以外)<br>電灯主幹損料 (電線以外)<br>100m当り,,                                         |     | 式              | 7,532  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 46号 ***<br>電灯主幹雑品 (IV3.2mm)<br>電灯主幹雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り,,                                   |     | 式              | 1,470  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 47号 ***<br>600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>より線 断面積8.0,,                               |     | m              | 234    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 48号 ***<br>波付硬質合成樹脂管<br>波付硬質合成樹脂管<br>波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30,,                                  |     | m              | 259    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 49号 ***<br>生コンクリート (高炉B)<br>生コンクリート (高炉B)<br>.21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下) ,, |     | m <sup>3</sup> | 31,200 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 50号 ***<br>オイルフェンス<br>オイルフェンス<br>水面上11cm×水面下20cm 20m/本,,                                      |     | スパン            | 75,600 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 51号 ***<br>サクシオンホース (支給品)<br>サクシオンホース (支給品)<br>径100mm, 3号幹線水路,,                               |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 52号 ***<br>サクシオンホース<br>サクシオンホース<br>径100mm,,                                                   |     | m              | 2,790  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 53号 ***<br>サクシオンホース (支給品)<br>サクシオンホース (支給品)<br>径200mm, 3号幹線水路,,                               |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 54号 ***<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>38sq,3心,,                          |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 55号 ***<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>5.5sq,3心,,                         |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 56号 ***<br>600Vキャブタイヤケーブル<br>600Vキャブタイヤケーブル<br>5.5sq,3心,,                                     |     | m              | 780    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 57号 ***<br>オイルフェンス (支給品)<br>オイルフェンス (支給品)<br>φ100 20m/本,,                                     |     | 本              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 58号 ***<br>サクシオンホース (支給品)<br>サクシオンホース (支給品)<br>径100mm, 県営嬉野線,,                                |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 59号 ***<br>サクシオンホース (支給品)<br>サクシオンホース (支給品)<br>径200mm, 県営嬉野線,,                                |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 60号 ***<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>22sq,3心,,                          |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 61号 ***<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>600Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>3.5sq,3心,,                         |     | m              | 0      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 62号 ***<br>基本電力料<br>基本電力料<br>低圧用業持1年未満,,                                                      |     | kW/月           | 1,236  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 63号 ***<br>空気量測定試験<br>空気量測定試験<br>質量測定法,,                                                      |     | 回              | 3,600  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 64号 ***<br>フロー試験<br>フロー試験                                                                     |     | 回              | 3,600  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 65号 ***<br>供試体作成                                                                              |     |                |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | 供試体作成                                                           |     |                |        |     |       |
|        | *** S単一 66号 ***                                                 |     | 試料             | 240    |     | 歩A・単A |
| S02116 | 一軸圧縮強度試験                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 一軸圧縮強度試験                                                        |     | 試料             | 6,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 67号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02123 | 用水                                                              |     |                |        |     |       |
|        | 用水                                                              |     | m3             | 296    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 68号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>Co殻,無筋                                              |     | m3             | 3,525  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 69号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                            |     | m3             | 7,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 70号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>砂質土、礫質土                                             |     | m3             | 1,440  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 71号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>木くず(幹)                                              |     | ton            | 0      |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 72号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02300 | 【 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 】                                         |     |                |        |     |       |
|        | 【 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 】<br>削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満 |     | 孔              | 6,625  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 73号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02300 | 【コンクリート削孔(電動ハンマドリル)】                                            |     |                |        |     |       |
|        | 【コンクリート削孔(電動ハンマドリル)】<br>削孔深さ 30mm以上200mm未満                      |     | 孔              | 631.7  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 74号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02300 | 現場発生品及び支給品運搬                                                    |     |                |        |     |       |
|        | 現場発生品及び支給品運搬<br>トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊,D1D区間無し,24.0km以下  |     | ton            | 10,980 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 75号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02300 | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し                                               |     |                |        |     |       |
|        | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 2.9t吊              |     | ton            | 8,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 76号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                                      |     | m3             | 33,670 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 77号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                                   |     | m3             | 8,450  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 78号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)                                                   |     |                |        |     |       |
|        | コンクリートはつり(人力)<br>壁,t≤3cm                                        |     | m <sup>2</sup> | 3,358  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 79号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)                                                   |     |                |        |     |       |
|        | コンクリートはつり(人力)<br>壁,3<t≤6cm                                      |     | m <sup>2</sup> | 7,447  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 80号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S08041 | 砂利舗装工(人力)                                                       |     |                |        |     |       |
|        | 砂利舗装工(人力)<br>クレーン, C-40, 10cm, 不要, なし, 不要,                      |     | m <sup>2</sup> | 538    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 81号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S14211 | ひび割れ充填工                                                         |     |                |        |     |       |
|        | ひび割れ充填工<br>充填工, 0.08kg, 2.03kg, 養生無し, 表面仕上げ有り                   |     | m              | 8,477  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 82号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S14501 | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)                                               |     |                |        |     |       |
|        | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)<br>50×50                                      |     | m              | 16,318 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 83号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S14601 | 高圧洗浄工                                                           |     |                |        |     |       |
|        | 高圧洗浄工<br>高圧洗浄工, 30Mpa                                           |     | m <sup>2</sup> | 1,470  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 84号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S14601 | 高圧洗浄工 (14.7Mpa)                                                 |     |                |        |     |       |
|        | 高圧洗浄工<br>高圧洗浄工, 14.7Mpa                                         |     | m <sup>2</sup> | 1,461  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 85号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)                                                  |     |                |        |     |       |
|        | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布, 0.50kg                               |     | m <sup>2</sup> | 6,108  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単一 86号 ***                                                 |     |                |        |     |       |
| S14602 | プライマー塗布(断面修復工)                                                  |     |                |        |     |       |
|        | プライマー塗布(断面修復工)<br>プライマー塗布, 1.00kg                               |     | m <sup>2</sup> | 6,170  |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                             | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| S14603 | *** S単－ 87号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,193.00kg                                        |     | m <sup>2</sup> | 34,337  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 88号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,385.00kg                                        |     | m <sup>2</sup> | 39,239  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 89号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,578.00kg                                        |     | m <sup>2</sup> | 44,166  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 90号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,770.00kg                                        |     | m <sup>2</sup> | 49,068  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 91号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,963.00kg                                        |     | m <sup>2</sup> | 53,995  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 92号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,1,155.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 58,897  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 93号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,1,347.50kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 63,812  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 94号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,1,540.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 68,726  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 95号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,1,732.50kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 73,641  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 96号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,1,925.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 78,555  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 97号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,2,118.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 83,482  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 98号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,2,310.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 88,384  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 99号 ***<br>断面修復工                              |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,2,503.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 93,311  |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 100号 ***<br>断面修復工                             |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,2,888.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 103,140 |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 101号 ***<br>断面修復工                             |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,3,237.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 112,050 |     | 歩A・単A |
| S14603 | *** S単－ 102号 ***<br>断面修復工                             |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 断面修復工,4,813.00kg                                      |     | m <sup>2</sup> | 152,286 |     | 歩A・単A |
| S14606 | *** S単－ 103号 ***<br>表面被覆工（吹付）                         |     |                |         |     |       |
|        | 表面被覆工（吹付）                                             |     |                |         |     |       |
|        | 表面被覆（吹付）,820.00kg                                     |     | m <sup>2</sup> | 6,937   |     | 歩A・単A |
| S15003 | *** S単－ 104号 ***<br>耕地復旧（表土掘削・埋戻）                     |     |                |         |     |       |
|        | 耕地復旧（表土掘削・埋戻）                                         |     |                |         |     |       |
|        | 表土掘削,なし                                               |     | m <sup>2</sup> | 68      |     | 歩A・単A |
| S15003 | *** S単－ 105号 ***<br>耕地復旧（表土掘削・埋戻）                     |     |                |         |     |       |
|        | 耕地復旧（表土掘削・埋戻）                                         |     |                |         |     |       |
|        | 表土埋戻,なし                                               |     | m <sup>2</sup> | 69      |     | 歩A・単A |
| S16001 | *** S単－ 106号 ***<br>トラク[クレーン装置付]                      |     |                |         |     |       |
|        | トラク[クレーン装置付]                                          |     |                |         |     |       |
|        | ,通称4～4.5t積載 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,                |     | 日              | 13,800  |     | 歩A・単A |
| S16001 | *** S単－ 107号 ***<br>パ ックお用アタッチメント                     |     |                |         |     |       |
|        | パ ックお用アタッチメント                                         |     |                |         |     |       |
|        | ,掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, |     | 日              | 5,840   |     | 歩A・単A |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                           | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| S16002 | *** S単ー 108号 ***<br>工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外                                |     | 日              | 472     |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単ー 109号 ***<br>高圧洗浄機 [工事中・モータ駆動]                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 高圧洗浄機 [工事中・モータ駆動]<br>、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外                               |     | 日              | 1,216   |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単ー 110号 ***<br>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ※                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ※<br>、定格容量50/60kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外                   |     | 日              | 3,847   |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単ー 111号 ***<br>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ※                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ※<br>、定格容量100/125kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外             |     | 日              | 22,600  |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単ー 112号 ***<br>軸流ファン [軸流式・定風量型]                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 軸流ファン [軸流式・定風量型]<br>、風量50/60(50/60Hz)m <sup>3</sup> /min 風圧0.3/0.4kPa、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外 |     | 日              | 803     |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単ー 113号 ***<br>小型パワッパ [加圧型・排対型(2次)]                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 小型パワッパ [加圧型・排対型(2次)]<br>、パワッパ容量0.13m <sup>3</sup> 、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外                        |     | 日              | 10,502  |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単ー 114号 ***<br>工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ (潜水ポンプ)、φ100、全揚程15m、あり                                              |     | 日              | 2,212   |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単ー 115号 ***<br>工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ (潜水ポンプ)、φ200、全揚程15m、あり                                              |     | 日              | 5,713   |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単ー 116号 ***<br>工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ (潜水ポンプ)、φ100、全揚程15m、あり                                              |     | 日              | 2,348   |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単ー 117号 ***<br>工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ (潜水ポンプ)、φ200、全揚程15m、あり                                              |     | 日              | 4,982   |     | 歩A・単A |
| S18001 | *** S単ー 118号 ***<br>土のう工                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 土のう工<br>仕舞え～設置～撤去                                                                                   |     | m <sup>3</sup> | 35,795  |     | 歩A・単A |
| S18002 | *** S単ー 119号 ***<br>大型土のう工                                                                          |     |                |         |     |       |
|        | 大型土のう工<br>製作・設置、パワッパ、購入土、1m <sup>3</sup> 、大型土のう袋 (1.0t用)、なし、なし                                      |     | 袋              | 7,472   |     | 歩A・単A |
| S18002 | *** S単ー 120号 ***<br>大型土のう工                                                                          |     |                |         |     |       |
|        | 大型土のう工<br>撤去、パワッパ、1m <sup>3</sup> 、なし                                                               |     | 袋              | 1,008   |     | 歩A・単A |
| S18004 | *** S単ー 121号 ***<br>排水ポンプ設置撤去                                                                       |     |                |         |     |       |
|        | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台、なし                                                                                |     | 箇所             | 94,147  |     | 歩A・単A |
| S18006 | *** S単ー 122号 ***<br>排水ポンプ運転 (小口径)                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>15、作業時排水、7以上～30未満、発動発電機、なし                                                         |     | 箇所             | 122,038 |     | 歩A・単A |
| S18007 | *** S単ー 123号 ***<br>排水ポンプ設置撤去 (小口径)                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>口径 100mm、なし                                                                      |     | 箇所             | 49,363  |     | 歩A・単A |
| S18054 | *** S単ー 124号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                                       |     |                |         |     |       |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去、127、1、なし                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 1,618   |     | 歩A・単A |
| S18054 | *** S単ー 125号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                                       |     |                |         |     |       |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去、82、1、なし                                                                       |     | m <sup>2</sup> | 1,202   |     | 歩A・単A |
| S18062 | *** S単ー 126号 ***<br>土工用マット (シート類) 敷設・撤去                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 土工用マット (シート類) 敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                                        |     | m <sup>2</sup> | 282     |     | 歩A・単A |
| S18103 | *** S単ー 127号 ***<br>低圧引込設備                                                                          |     |                |         |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,160日<br>*** S単— 128号 ***                                          |     | 箇所  | 190,878 |     | 歩A・単A |
| SI8105 | 配電設備(接地工)<br>配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m<br>*** S単— 129号 ***             |     | 極   | 41,111  |     | 歩A・単A |
| SI8105 | 配電設備(接地工)<br>配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,1m<br>*** S単— 130号 ***               |     | 極   | 41,447  |     | 歩A・単A |
| SI8105 | 配電設備(接地工)<br>配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m<br>*** S単— 131号 ***            |     | 極   | 42,880  |     | 歩A・単A |
| SI8112 | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,120日<br>*** S単— 132号 ***                          |     | m   | 2,882   |     | 歩A・単A |
| SI8112 | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,120日<br>*** S単— 133号 ***                          |     | m   | 1,490   |     | 歩A・単A |
| SI8112 | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,25日<br>*** S単— 134号 ***                           |     | m   | 2,584   |     | 歩A・単A |
| SI8112 | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,22,設置～損料～撤去,160日<br>*** S単— 135号 ***                          |     | m   | 2,798   |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,120日<br>*** S単— 136号 ***                        |     | 箇所  | 24,709  |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日<br>*** S単— 137号 ***                         |     | 箇所  | 58,459  |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>単相2線式,3,設置～損料～撤去,25日<br>*** S単— 138号 ***                           |     | 箇所  | 24,202  |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,25日<br>*** S単— 139号 ***                         |     | 箇所  | 24,196  |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,25日<br>*** S単— 140号 ***                          |     | 箇所  | 56,664  |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,25日<br>*** S単— 141号 ***                         |     | 箇所  | 31,959  |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,160日<br>*** S単— 142号 ***                         |     | 箇所  | 105,752 |     | 歩A・単A |
| SI8114 | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,160日<br>*** S単— 143号 ***                        |     | 箇所  | 46,999  |     | 歩A・単A |
| SI9003 | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・<br>取卸),,0.0,0.0 |     | ton | 13,020  |     | 歩A・単A |
| SI9025 | 運搬 (伐開、除根、除草)<br>運搬 (伐開、除根、除草)<br>21.0km 以下,普通<br>*** S単— 145号 ***                   |     | 空m3 | 1,821   |     | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -<br>*** S単— 146号 ***               |     | m3  | 1,229   |     | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, -, -<br>*** S単— 147号 ***             |     | m3  | 2,585   |     | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -, -<br>*** S単— 148号 ***           |     | m3  | 368.6   |     | 歩A・単A |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                                                           |     |     |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                    | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満<br>*** S単ー 149号 ***                                            |     | m3             | 239.5  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下<br>*** S単ー 150号 ***             |     | m3             | 1,974  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下<br>*** S単ー 151号 ***  |     | m3             | 1,146  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下<br>*** S単ー 152号 *** |     | m3             | 2,419  |     | 歩A・単A |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,--,なし<br>*** S単ー 153号 ***                                 |     | m3             | 937.5  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | SP 般運搬<br>SP 般運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,<br>*** S単ー 154号 ***                  |     | m3             | 3,141  |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>SP ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)<br>W/C65%            |     | m3             | 40,930 |     | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単ー 155号 ***<br>SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                          |     | m <sup>2</sup> | 10,150 |     | 歩A・単A |
| T00001 | *** T単ー 1号 ***<br>断面修復工(ｶｯﾀｰ工)                                                               |     |                |        |     |       |
|        | 深さ20mm程度<br>*** T単ー 2号 ***                                                                   |     | m              | 2,159  |     | 歩A・単A |
| T00003 | 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工<br>防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,目地材設置無し<br>*** T単ー 3号 ***                                          |     | m <sup>2</sup> | 1,510  |     | 歩A・単A |
| T00004 | 高圧洗浄工<br>1.0m×1.0m, (30MPa)<br>*** T単ー 4号 ***                                                |     | 箇所             | 43,233 |     | 歩A・単A |
| T00005 | 高圧洗浄工<br>高圧洗浄工,180MPa<br>*** T単ー 5号 ***                                                      |     | m <sup>2</sup> | 11,273 |     | 歩A・単A |
| T00006 | 凹凸量調査<br>0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子<br>*** T単ー 6号 ***                                               |     | 箇所             | 14,575 |     | 歩A・単A |
| T00007 | 付着強度試験<br>高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり3点実施<br>*** T単ー 7号 ***                                           |     | 箇所             | 17,225 |     | 歩A・単A |
| T00008 | 洗浄用水のpH測定<br>*** T単ー 8号 ***                                                                  |     | 箇所             | 17,225 |     | 歩A・単A |
| T00009 | 低圧移動電線設置撤去<br>600V,38sq,ケーブル含めず<br>*** T単ー 9号 ***                                            |     | m              | 2,482  |     | 歩A・単A |
| T00010 | アンカー固定式パネル工(緩衝材設置型)<br>緩衝材設置型,レジンｺﾝｸﾘｰﾄ板t=8mm<br>*** T単ー 10号 ***                             |     | m <sup>2</sup> | 24,546 |     | 歩A・単A |
| T00012 | 注入口設置工<br>*** T単ー 11号 ***                                                                    |     | 箇所             | 13,184 |     | 歩A・単A |
| T00013 | 背面空洞充填工<br>背面充填材、充填材製造<br>*** T単ー 12号 ***                                                    |     | m3             | 76,045 |     | 歩A・単A |
| T00014 | 地上配管設置・撤去工<br>鋼管Φ50、L=6.0m<br>*** T単ー 13号 ***                                                |     | m              | 1,677  |     | 歩A・単A |
| T00015 | 坑内配管設置・撤去工<br>鋼管Φ50、L=6.0m                                                                   |     | m              | 1,918  |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| T00016 | *** T単ー 14号 ***<br>プラント設置・撤去工         |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | 回              | 665,018 |     | 歩A・単A |
| T00017 | *** T単ー 15号 ***<br>仮廻し管φ600布設         |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | m              | 3,308   |     | 歩A・単A |
| T00018 | *** T単ー 16号 ***<br>仮廻し管φ600移設         |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | m              | 753     |     | 歩A・単A |
| T00019 | *** T単ー 17号 ***<br>仮廻し管φ600及び継手小運搬    |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | m              | 1,499   |     | 歩A・単A |
| T00020 | *** T単ー 18号 ***<br>仮廻管φ600撤去          |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | m              | 1,043   |     | 歩A・単A |
| T00021 | *** T単ー 19号 ***<br>高圧洗浄工              |     |                |         |     |       |
|        | 1.0m×1.0m, (180MPa)                   |     | 箇所             | 118,892 |     | 歩A・単A |
| T00022 | *** T単ー 20号 ***<br>坑内電灯線（単相2線式）設置・撤去  |     |                |         |     |       |
|        | IV2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内              |     | m              | 2,950   |     | 歩A・単A |
| T00023 | *** T単ー 21号 ***<br>坑内電灯線（単相2線式）設置・撤去  |     |                |         |     |       |
|        | IV3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内              |     | m              | 3,098   |     | 歩A・単A |
| T00026 | *** T単ー 22号 ***<br>坑内電灯主幹（三相3線式）設置・撤去 |     |                |         |     |       |
|        | IV3.2mm、金具含む 共用295日以内                 |     | m              | 3,374   |     | 歩A・単A |
| T00027 | *** T単ー 23号 ***<br>坑外電灯線設置・撤去工        |     |                |         |     |       |
|        | 設置～損料～撤去, IV8.0mm, FEP管径30            |     | m              | 2,361   |     | 歩A・単A |
| T00028 | *** T単ー 24号 ***<br>換気管布設・撤去           |     |                |         |     |       |
|        | 敷設～損料～撤去, 1φ150mm外                    |     | m              | 3,116   |     | 歩A・単A |
| T00033 | *** T単ー 25号 ***<br>低圧移動電線設置撤去         |     |                |         |     |       |
|        | 600V, 22sq, ケーブル含まず                   |     | m              | 2,482   |     | 歩A・単A |
| T00034 | *** T単ー 26号 ***<br>低圧移動電線設置撤去         |     |                |         |     |       |
|        | 600V, 5.5sq, ケーブル含めず                  |     | m              | 1,321   |     | 歩A・単A |
| T00035 | *** T単ー 27号 ***<br>低圧移動電線設置撤去         |     |                |         |     |       |
|        | 600V 3.5sq, ケーブル含めず                   |     | m              | 1,321   |     | 歩A・単A |
| T00036 | *** T単ー 28号 ***<br>ポンプ運転監視            |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | 日              | 1,650   |     | 歩A・単A |
| T00040 | *** T単ー 29号 ***<br>伐木                 |     |                |         |     |       |
|        | 高木                                    |     | m <sup>2</sup> | 482     |     | 歩A・単A |
| T00041 | *** T単ー 30号 ***<br>枝払い・切断             |     |                |         |     |       |
|        | 高木                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,679   |     | 歩A・単A |
| T00042 | *** T単ー 31号 ***<br>集積・積込み             |     |                |         |     |       |
|        | 高木                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,751   |     | 歩A・単A |
| C00001 | *** C単ー 1号 ***<br>背面充填材               |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | m <sup>3</sup> | 33,353  |     | 歩A・単A |
| C00002 | *** C単ー 2号 ***<br>充填設備損料（プラント設置・撤去工）  |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | 日              | 201,109 |     | 歩A・単A |
| C00003 | *** C単ー 3号 ***<br>充填設備損料              |     |                |         |     |       |
|        |                                       |     | 日              | 222,220 |     | 歩A・単A |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                               | 数 量                               | 単 位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考                |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                                    |                                   |     |                                  |                                 |                    |
| S02046 | 機械小運搬(土砂類、生コン)                                    |                                   | m3  |                                  | 1,000                           | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 機械小運搬(土砂類、生コン)<br>砂・砂利・栗石、30～50m                  |                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                    |
|        | 1)材料<br>2)運搬距離区分                                  | 砂・砂利・栗石<br>30～50m                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
| M28064 | 不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2次)]<br>クロー型油圧ダンプ式通称4～5t積級 | 1,570                             | 供用日 | 12,900                           | 20,253                          |                    |
| P34029 | 軽油<br>ハトリ給油                                       | 84,000                            | L   | 149                              | 12,516                          |                    |
| R01021 | 運転手(特殊)<br>(不整地運搬車運転)                             | 1,000                             | 人   | 26,300                           | 26,300                          |                    |
|        | 合 計                                               |                                   |     |                                  | 59,069                          | 算出数量<br>71.100 m3  |
|        | 単 価                                               |                                   | m3  |                                  | 831                             |                    |
|        | *** S単- 2号 ***                                    |                                   |     |                                  |                                 |                    |
| S02111 | 専用混錬機                                             |                                   | 日   |                                  | 1,000                           | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 専用混錬機                                             |                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                    |
|        | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                | M96001<br>51,530円                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
| M96001 | 専用混錬機<br>PMM-1000A                                | 1,000                             | 日   | 51,530                           | 51,530                          |                    |
|        | 合 計                                               |                                   |     |                                  | 51,530                          | 算出数量<br>1,000 各単位  |
|        | 単 価                                               |                                   |     |                                  | 51,530                          |                    |
|        | *** S単- 3号 ***                                    |                                   |     |                                  |                                 |                    |
| S02111 | 気泡製造装置                                            |                                   | 日   |                                  | 1,000                           | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 気泡製造装置                                            |                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                    |
|        | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                | M96002<br>22,820円                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
| M96002 | 気泡製造装置                                            | 1,000                             | 日   | 22,820                           | 22,820                          |                    |
|        | 合 計                                               |                                   |     |                                  | 22,820                          | 算出数量<br>1,000 各単位  |
|        | 単 価                                               |                                   |     |                                  | 22,820                          |                    |
|        | *** S単- 4号 ***                                    |                                   |     |                                  |                                 |                    |
| S02111 | グラウトポンプ                                           |                                   | 日   |                                  | 1,000                           | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | グラウトポンプ<br>7.5kw,スクイーズ式                           |                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                    |
|        | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                | M96003<br>7.5kw,スクイーズ式<br>15,730円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |
| M96003 | グラウトポンプ<br>7.5kw,スクイーズ式                           | 1,000                             | 日   | 15,730                           | 15,730                          |                    |
|        | 合 計                                               |                                   |     |                                  | 15,730                          | 算出数量<br>1,000 各単位  |
|        | 単 価                                               |                                   |     |                                  | 15,730                          |                    |
|        | *** S単- 5号 ***                                    |                                   |     |                                  |                                 |                    |
| S02111 | 流量計測器                                             |                                   | 日   |                                  | 1,000                           | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 流量計測器<br>気泡換算機付                                   |                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                    |
|        | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                | M96004<br>気泡換算機付<br>16,380円       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                    |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量                 | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| M96004 | 流量計測器<br>気泡換算機付                                      | 1.000               | 日   | 16,380                   | 16,380                |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |     |                          | 16,380                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                  |                     |     |                          | 16,380                |                   |
|        | *** S単一 6号 ***                                       |                     |     |                          |                       |                   |
| S02111 | 集塵機                                                  |                     | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 集塵機<br>70m3/min                                      |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                          | M96005              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械器具規格                                             | 70m3/min            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                              | 1,610円              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| M96005 | 集塵機<br>70m3/min                                      | 1.000               | 日   | 1,610                    | 1,610                 |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |     |                          | 1,610                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                  |                     |     |                          | 1,610                 |                   |
|        | *** S単一 7号 ***                                       |                     |     |                          |                       |                   |
| S02111 | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]                                   |                     | 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量3m3                          |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                          | M27941              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械器具規格                                             | 容量3m3               |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                              | 514円                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| M27941 | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量3m3                          | 1.000               | 供用日 | 514                      | 514                   |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |     |                          | 514                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                  |                     |     |                          | 514                   |                   |
|        | *** S単一 8号 ***                                       |                     |     |                          |                       |                   |
| S02111 | 圧送管損料                                                |                     | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 圧送管損料<br>銅管φ50m L=6.0m                               |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                          | M96007              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械器具規格                                             | 銅管φ50m L=6.0m       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                              | 1,050円              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| M96007 | 圧送管損料<br>銅管φ50m L=6.0m                               | 1.000               | m   | 1,050                    | 1,050                 |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |     |                          | 1,050                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                  |                     |     |                          | 1,050                 |                   |
|        | *** S単一 9号 ***                                       |                     |     |                          |                       |                   |
| S02112 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]                        |                     | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>吐出量2.5m3/min 0.7MPa |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具賃料コード                                          | F03022              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械器具規格                                             | 吐出量2.5m3/min 0.7MPa |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                              | 1,700円              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F03022 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>吐出量2.5m3/min 0.7MPa | 1.000               | 日   | 1,700                    | 1,700                 |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |     |                          | 1,700                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                  |                     |     |                          | 1,700                 |                   |
|        | *** S単一 10号 ***                                      |                     |     |                          |                       |                   |
| S02112 | 給水車                                                  |                     | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 給水車<br>賃料                                            |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                       | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 1)機械器具賃料コード               | F96001     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械器具規格                  | 賃料         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                   | 8,780円     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F96001 | 給水車賃料                     | 1.000      | 日  | 8,780                    | 8,780                 |                   |
|        | 合 計                       |            |    |                          | 8,780                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                       |            |    |                          | 8,780                 |                   |
|        | *** S単一 11号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02113 | 600Vビニル絶縁電線               |            | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 600Vビニル絶縁電線<br>(1V) 径 2.6 |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)仮設材損料コード                | W09283     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)仮設材規格                   | (1V) 径 2.6 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                   | 136円       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| W09283 | 600Vビニル絶縁電線<br>(1V) 径 2.6 | 1.000      | m  | 136                      | 136                   |                   |
|        | 合 計                       |            |    |                          | 136                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                       |            |    |                          | 136                   |                   |
|        | *** S単一 12号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02113 | 600Vビニル絶縁電線               |            | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 600Vビニル絶縁電線<br>(1V) 径 3.2 |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)仮設材損料コード                | W09284     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)仮設材規格                   | (1V) 径 3.2 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                   | 199円       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| W09284 | 600Vビニル絶縁電線<br>(1V) 径 3.2 | 1.000      | m  | 199                      | 199                   |                   |
|        | 合 計                       |            |    |                          | 199                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                       |            |    |                          | 199                   |                   |
|        | *** S単一 13号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                   |            | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土木一般世話役                   |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード                   | R01001     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)労務単価算定区分                | 基(B)       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                           |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                   | 1.000      | 人  | 29,300                   | 29,300                |                   |
|        | 合 計                       |            |    |                          | 29,300                | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                       |            |    |                          | 29,300                |                   |
|        | *** S単一 14号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02115 | 特殊作業員                     |            | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 特殊作業員                     |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード                   | R01002     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)労務単価算定区分                | 基(B)       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                           |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01002 | 特殊作業員                     | 1.000      | 人  | 25,100                   | 25,100                |                   |
|        | 合 計                       |            |    |                          | 25,100                | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                       |            |    |                          | 25,100                |                   |
|        | *** S単一 15号 ***           |            |    |                          |                       |                   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| S02115 | 普通作業員                 |                | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01003 | 普通作業員                 | 1,000          | 人  | 24,100                           | 24,100                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 24,100                          | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 24,100                          |                 |
|        | *** S単一 16号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)               |                | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手(特殊)               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)               | 1,000          | 人  | 26,300                           | 26,300                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 26,300                          | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 26,300                          |                 |
|        | *** S単一 17号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 電工                    |                | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電工                    |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01013<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01013 | 電工                    | 1,000          | 人  | 26,600                           | 26,600                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 26,600                          | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 26,600                          |                 |
|        | *** S単一 18号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 運転手(一般)               |                | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手(一般)               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01022<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01022 | 運転手(一般)               | 1,000          | 人  | 23,800                           | 23,800                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 23,800                          | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 23,800                          |                 |
|        | *** S単一 19号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 軽作業員                  |                | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 軽作業員                  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01004<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01004 | 軽作業員                  | 1,000          | 人  | 16,500                           | 16,500                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 16,500                          | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 16,500                          |                 |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位             | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単- 20号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                          |                       | 人              |                                  | 1,000                           | 歩A 当たり算出          |
|        | 交通誘導警備員B                                                          |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01032<br>基(B)        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B                                                          | 1,000                 | 人              |                                  | 15,600                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 15,600                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 15,600                          |                   |
|        |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単- 21号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                                           |                       | 人              |                                  | 1,000                           | 歩A 当たり算出          |
|        | 土木一般世話役                                                           |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01001<br>基(D2)       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                           | 1,000                 | 人              |                                  | 29,300                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 29,300                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 29,300                          |                   |
|        |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単- 22号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 技術員                                                               |                       | 人              |                                  | 1,000                           | 歩A 当たり算出          |
|        | 技術員                                                               |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R04007<br>基(B)        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R04007 | 技術員                                                               | 1,000                 | 人              |                                  | 36,700                          |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 36,700                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 36,700                          |                   |
|        |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単- 23号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                                                 |                       | kg             |                                  | 1,000                           | 歩A 当たり算出          |
|        | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                                                 |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96003 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96003 | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                                                 | 1,000                 | kg             |                                  | 320                             |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 320                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 320                             |                   |
|        |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S単- 24号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | レジンコンクリート板                                                        |                       | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000                           | 歩A 当たり算出          |
|        | レジンコンクリート板<br>t=8mm,                                              |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96004 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96004 | レジンコンクリート板<br>t=8mm                                               | 1,000                 | m <sup>2</sup> |                                  | 14,000                          |                   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                            | 数 量         | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                            |             |                |                          | 14,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 14,000                |                   |
|        | *** S単— 25号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | パネル工法用緩衝材                      |             | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パネル工法用緩衝材<br>発泡ポリエチレン系,,       |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P96005      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| P96005 | パネル工法用緩衝材<br>発泡ポリエチレン系         | 1.000       | m <sup>2</sup> | 2,200                    | 2,200                 |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 2,200                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 2,200                 |                   |
|        | *** S単— 26号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | アンカー材                          |             | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | アンカー材<br>SUS製,M8×60L,,         |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P96006      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| P96006 | アンカー材<br>SUS製,M8×60L           | 1.000       | 本              | 335                      | 335                   |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 335                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 335                   |                   |
|        | *** S単— 27号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 高圧洗浄機損料                        |             | 日              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高圧洗浄機損料<br>工事用 エンジン駆動 200MPa,, |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P96002      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| P96002 | 高圧洗浄機損料<br>工事用 エンジン駆動 200MPa   | 1.000       | 日              | 321,300                  | 321,300               |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 321,300               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 321,300               |                   |
|        | *** S単— 28号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | ガソリン                           |             | L              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド,,   |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P34001      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)              |             |                |                          |                       |                   |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド     | 1.000       | L              | 150                      | 150                   |                   |
|        | 合 計                            |             |                |                          | 150                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |             |                |                          | 150                   |                   |
|        | *** S単— 29号 ***                |             |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 注入口プレート                        |             | 個              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 注入口プレート<br>φ60、硬質プラスチック製,,     |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                         | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                | P96011      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96011 | 注入口プレート<br>φ60、硬質プラスチック製           | 1.000                | 個  | 3,270                    | 3,270                 |                   |
|        | 合 計                                |                      |    |                          | 3,270                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |    |                          | 3,270                 |                   |
|        | *** S単一 30号 ***                    |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 注入口プレート用パッキン                       |                      | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 注入口プレート用パッキン<br>クロロプレングム製,,        |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96012 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96012 | 注入口プレート用パッキン<br>クロロプレングム製          | 1.000                | 枚  | 260                      | 260                   |                   |
|        | 合 計                                |                      |    |                          | 260                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |    |                          | 260                   |                   |
|        | *** S単一 31号 ***                    |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ネジブラグ                              |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネジブラグ<br>注入口用、硬質プラスチック製,,          |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96013 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96013 | ネジブラグ<br>注入口用、硬質プラスチック製            | 1.000                | 個  | 770                      | 770                   |                   |
|        | 合 計                                |                      |    |                          | 770                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |    |                          | 770                   |                   |
|        | *** S単一 32号 ***                    |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 逆止弁                                |                      | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 逆止弁<br>ネジ切加工 ナイロン6材質/アイオノマー弁材質,,   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96014 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96014 | 逆止弁<br>ネジ切加工 ナイロン6材質/アイオノマー弁材質     | 1.000                | 本  | 490                      | 490                   |                   |
|        | 合 計                                |                      |    |                          | 490                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |    |                          | 490                   |                   |
|        | *** S単一 33号 ***                    |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管                         |                      | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m,,    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P05025 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P05025 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m      | 1.000                | 本  | 2,080                    | 2,080                 |                   |
|        | 合 計                                |                      |    |                          | 2,080                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |    |                          | 2,080                 |                   |
|        | *** S単一 34号 ***                    |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | あと施工アンカー                           |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                         | 数 量                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | あと施工アンカー<br>M10×70,,                                        |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                                   | 地域資材 (Pコード)<br>P96015 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                        |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96015 | あと施工アンカー<br>M10×70                                          | 1.000                 | 個   | 350                      | 350                   |                   |
|        | 合 計                                                         |                       |     |                          | 350                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                         |                       |     |                          | 350                   |                   |
|        | *** S単一 35号 ***                                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 高炉セメント<br>高炉セメント<br>B種 2.5kg入,,                             |                       | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                                   | 地域資材 (Pコード)<br>P32006 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                        |                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                             |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P32006 | 高炉セメント<br>B種 2.5kg入                                         | 1.000                 | ton | 26,000                   | 26,000                |                   |
|        | 合 計                                                         |                       |     |                          | 26,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                         |                       |     |                          | 26,000                |                   |
|        | *** S単一 36号 ***                                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 繊維材 (バルフォース)<br>繊維材 (バルフォース)<br>密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%,, |                       | kg  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                                   | 地域資材 (Pコード)<br>P96016 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                        |                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                             |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96016 | 繊維材 (バルフォース)<br>密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%                   | 1.000                 | kg  | 250                      | 250                   |                   |
|        | 合 計                                                         |                       |     |                          | 250                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                         |                       |     |                          | 250                   |                   |
|        | *** S単一 37号 ***                                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 気泡剤<br>気泡剤<br>比重=1.16,,                                     |                       | kg  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                                   | 地域資材 (Pコード)<br>P96017 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                        |                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                             |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96017 | 気泡剤<br>比重=1.16                                              | 1.000                 | kg  | 2,370                    | 2,370                 |                   |
|        | 合 計                                                         |                       |     |                          | 2,370                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                         |                       |     |                          | 2,370                 |                   |
|        | *** S単一 38号 ***                                             |                       |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 軽油<br>軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,                                      |                       | L   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                                   | 地域資材 (Pコード)<br>P34029 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                        |                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                             |                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                              | 1.000                 | L   | 149                      | 149                   |                   |
|        | 合 計                                                         |                       |     |                          | 149                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                         |                       |     |                          | 149                   |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |

| コード    | 名 称                                    | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単一 39号 ***                        |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 高密度ポリエチレン管継手                           |                       | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高密度ポリエチレン管継手<br>φ600、可とうダブル管 (無孔管) 用,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)              | 地域資材 (Pコード)<br>P96021 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)   |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96021 | 高密度ポリエチレン管継手<br>φ600、可とうダブル管 (無孔管) 用   | 1,000                 | 個  | 27,700                   | 27,700                |                   |
|        | 合 計                                    |                       |    |                          | 27,700                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |    |                          | 27,700                |                   |
|        |                                        |                       |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 40号 ***                        |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 高密度ポリエチレン管                             |                       | m  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高密度ポリエチレン管<br>φ600,ダブル管,,              |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)              | 地域資材 (Pコード)<br>P96022 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)   |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96022 | 高密度ポリエチレン管<br>φ600,ダブル管                | 1,000                 | m  | 32,500                   | 32,500                |                   |
|        | 合 計                                    |                       |    |                          | 32,500                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |    |                          | 32,500                |                   |
|        |                                        |                       |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 41号 ***                        |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 山土                                     |                       | m3 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 山土                                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)              | 地区資材 (Jコード)           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)   | J03207                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| J03207 | 山土                                     | 1,000                 | m3 | 2,550                    | 2,550                 |                   |
|        | 合 計                                    |                       |    |                          | 2,550                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |    |                          | 2,550                 |                   |
|        |                                        |                       |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 42号 ***                        |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 坑内電灯損料                                 |                       | 式  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 坑内電灯損料<br>100m当り,,                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)              | 地域資材 (Pコード)<br>P96031 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)   |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96031 | 坑内電灯損料<br>100m当り                       | 1,000                 | 式  | 6,458                    | 6,458                 |                   |
|        | 合 計                                    |                       |    |                          | 6,458                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                       |    |                          | 6,458                 |                   |
|        |                                        |                       |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 43号 ***                        |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 坑内電灯雑品 (IV2.6mm)                       |                       | 式  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 坑内電灯雑品 (IV2.6mm)<br>100m当り,,           |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)              | 地域資材 (Pコード)<br>P96032 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)   |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96032 | 坑内電灯雑品 (IV2.6mm)<br>100m当り             | 1,000                 | 式  | 1,190                    | 1,190                 |                   |
|        | 合 計                                    |                       |    |                          | 1,190                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 1,190                 |                   |
|        | *** S単一 44号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 坑内電灯雑品 (IV3.2mm)                     |                       | 式  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 坑内電灯雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り,,         |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96033 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96033 | 坑内電灯雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り           | 1.000                 | 式  | 1,286                    | 1,286                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 1,286                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 1,286                 |                   |
|        | *** S単一 45号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 電灯主幹損料 (電線以外)                        |                       | 式  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電灯主幹損料 (電線以外)<br>100m当り,,            |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96034 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96034 | 電灯主幹損料 (電線以外)<br>100m当り              | 1.000                 | 式  | 7,532                    | 7,532                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 7,532                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 7,532                 |                   |
|        | *** S単一 46号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 電灯主幹雑品 (IV3.2mm)                     |                       | 式  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電灯主幹雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り,,         |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96035 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96035 | 電灯主幹雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り           | 1.000                 | 式  | 1,470                    | 1,470                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 1,470                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 1,470                 |                   |
|        | *** S単一 47号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 600Vビニル絶縁電線 (IV)                     |                       | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>より線 断面積8.0,,     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P27015 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P27015 | 600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>より線 断面積8.0       | 1.000                 | m  | 234                      | 234                   |                   |
|        | 合 計                                  |                       |    |                          | 234                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |    |                          | 234                   |                   |
|        | *** S単一 48号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 波付硬質合成樹脂管                            |                       | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 波付硬質合成樹脂管<br>波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P27437 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                | 数 量                   | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| P27437 | 波付硬質合成樹脂管<br>波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30                                 | 1.000                 | m   | 259                                                          | 259                                                      |                   |
|        | 合 計                                                                |                       |     |                                                              | 259                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                |                       |     |                                                              | 259                                                      |                   |
|        | *** S単一 49号 ***                                                    |                       |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116 | 生コンクリート(高炉B)<br>生コンクリート(高炉B)<br>.21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) , |                       | m3  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  | 地区資材 (Jコード)<br>J02065 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| J02065 | 生コンクリート(高炉B)<br>21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                    | 1.000                 | m3  | 31,200                                                       | 31,200                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                |                       |     |                                                              | 31,200                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                |                       |     |                                                              | 31,200                                                   |                   |
|        | *** S単一 50号 ***                                                    |                       |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116 | オイルフェンス<br>オイルフェンス<br>水面上11cm×水面下20cm 20m/スパン,,                    |                       | スパン |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  | 地域資材 (Pコード)<br>P96056 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96056 | オイルフェンス<br>水面上11cm×水面下20cm 20m/スパン                                 | 1.000                 | スパン | 75,600                                                       | 75,600                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                |                       |     |                                                              | 75,600                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                |                       |     |                                                              | 75,600                                                   |                   |
|        | *** S単一 51号 ***                                                    |                       |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116 | サクシオンホース(支給品)<br>サクシオンホース(支給品)<br>径100mm, 3号幹線水路,,                 |                       | m   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  | 地域資材 (Pコード)<br>P96052 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96052 | サクシオンホース(支給品)<br>支給品 径100mm, 3号幹線水路                                | 1.000                 | m   | 2,790                                                        | 2,790                                                    |                   |
|        | 合 計                                                                |                       |     |                                                              | 0                                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                |                       |     |                                                              | 0                                                        |                   |
|        | *** S単一 52号 ***                                                    |                       |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116 | サクシオンホース<br>サクシオンホース<br>径100mm,,                                   |                       | m   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  | 地域資材 (Pコード)<br>P96051 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96051 | サクシオンホース<br>径100mm                                                 | 1.000                 | m   | 2,790                                                        | 2,790                                                    |                   |
|        | 合 計                                                                |                       |     |                                                              | 2,790                                                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                |                       |     |                                                              | 2,790                                                    |                   |
|        | *** S単一 53号 ***                                                    |                       |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116 | サクシオンホース (支給品)<br>サクシオンホース (支給品)<br>径200mm, 3号幹線水路,,               |                       | m   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                                                                    |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                    |                   |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                     | 数 量         | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|--------|-------------------------|-------------|----|--------------|------------|-------------------|
|        | 1)資材区分                  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)         | P96053      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)         |             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)       |             |    |              |            |                   |
| P96053 | サクシヨンホース (支給品)          |             |    |              |            |                   |
| 支給品    | 径200mm, 3号幹線水路          | 1.000       | m  | 9,310        | 9,310      |                   |
|        | 合 計                     |             |    |              | 0          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                     |             |    |              | 0          |                   |
|        | *** S単一 54号 ***         |             |    |              |            |                   |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品) |             | m  |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品) |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 38sq,3心,,               |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)資材区分                  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)         | P96059      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)         |             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)       |             |    |              |            |                   |
| P96059 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品) |             |    |              |            |                   |
| 支給品    | 38sq,3心                 | 1.000       | m  | 3,654        | 3,654      |                   |
|        | 合 計                     |             |    |              | 0          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                     |             |    |              | 0          |                   |
|        | *** S単一 55号 ***         |             |    |              |            |                   |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品) |             | m  |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品) |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 5.5sq,3心,,              |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)資材区分                  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)         | P96060      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)         |             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)       |             |    |              |            |                   |
| P96060 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品) |             |    |              |            |                   |
| 支給品    | 5.5sq,3心                | 1.000       | m  | 635          | 635        |                   |
|        | 合 計                     |             |    |              | 0          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                     |             |    |              | 0          |                   |
|        | *** S単一 56号 ***         |             |    |              |            |                   |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル       |             | m  |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル       |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 5.5sq,3心,,              |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)資材区分                  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)         | P96058      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)         |             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)       |             |    |              |            |                   |
| P96058 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル       |             |    |              |            |                   |
| 支給品    | 5.5sq,3心                | 1.000       | m  | 780          | 780        |                   |
|        | 合 計                     |             |    |              | 780        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                     |             |    |              | 780        |                   |
|        | *** S単一 57号 ***         |             |    |              |            |                   |
| S02116 | オイルフェンス(支給品)            |             | 本  |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | オイルフェンス(支給品)            |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | φ100 20m/本,,            |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)資材区分                  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)         | P96057      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)         |             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)       |             |    |              |            |                   |
| P96057 | オイルフェンス(支給品)            |             |    |              |            |                   |
| 支給品    | φ100 20m/本              | 1.000       | 本  | 80,000       | 80,000     |                   |
|        | 合 計                     |             |    |              | 0          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                     |             |    |              | 0          |                   |
|        | *** S単一 58号 ***         |             |    |              |            |                   |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                   | 数 量         | 単位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------|-------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| S02116 | サクシヨホース(支給品)                          |             | m    |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | サクシヨホース(支給品)<br>径100mm,県営嬉野線,,        |             |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96054      |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |      |                          |                       |                   |
| P96054 | サクシヨホース(支給品)<br>径100mm,県営嬉野線          | 1,000       | m    | 2,330                    | 2,330                 |                   |
|        | 合 計                                   |             |      |                          | 0                     | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |      |                          | 0                     |                   |
|        | *** S単一 59号 ***                       |             |      |                          |                       |                   |
| S02116 | サクシヨホース(支給品)                          |             | m    |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | サクシヨホース(支給品)<br>径200mm,県営嬉野線,,        |             |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96055      |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |      |                          |                       |                   |
| P96055 | サクシヨホース(支給品)<br>径200mm,県営嬉野線          | 1,000       | m    | 7,145                    | 7,145                 |                   |
|        | 合 計                                   |             |      |                          | 0                     | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |      |                          | 0                     |                   |
|        | *** S単一 60号 ***                       |             |      |                          |                       |                   |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)               |             | m    |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>22sq,3心,,  |             |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96061      |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |      |                          |                       |                   |
| P96061 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>22sq,3心    | 1,000       | m    | 1,849                    | 1,849                 |                   |
|        | 合 計                                   |             |      |                          | 0                     | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |      |                          | 0                     |                   |
|        | *** S単一 61号 ***                       |             |      |                          |                       |                   |
| S02116 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)               |             | m    |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>3.5sq,3心,, |             |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P96062      |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |      |                          |                       |                   |
| P96062 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル (支給品)<br>3.5sq,3心   | 1,000       | m    | 389                      | 389                   |                   |
|        | 合 計                                   |             |      |                          | 0                     | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |      |                          | 0                     |                   |
|        | *** S単一 62号 ***                       |             |      |                          |                       |                   |
| S02116 | 基本電力料                                 |             | kW/月 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満,,                |             |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                | 地域資材 (Pコード) |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                       | P31005      |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                       |             |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                     |             |      |                          |                       |                   |
| P31005 | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満                  | 1,000       | kW/月 | 1,236                    | 1,236                 |                   |
|        | 合 計                                   |             |      |                          | 1,236                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                   |             |      |                          | 1,236                 |                   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        |                    |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 63号 ***    |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 空気量測定試験            |             | 回  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 空気量測定試験<br>質量測定法,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分             | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)    | P96041      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)    |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)  |             |    |                          |                       |                   |
| P96041 | 空気量測定試験<br>質量測定法   | 1,000       | 回  |                          | 3,600                 |                   |
|        | 合 計                |             |    |                          | 3,600                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                |             |    |                          | 3,600                 |                   |
|        |                    |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 64号 ***    |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | フロー試験              |             | 回  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | フロー試験              |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分             | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)    | P96042      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)    |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)  |             |    |                          |                       |                   |
| P96042 | フロー試験              | 1,000       | 回  |                          | 3,600                 |                   |
|        | 合 計                |             |    |                          | 3,600                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                |             |    |                          | 3,600                 |                   |
|        |                    |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 65号 ***    |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 供試体作成              |             | 試料 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 供試体作成              |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分             | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)    | P96043      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)    |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)  |             |    |                          |                       |                   |
| P96043 | 供試体作成              | 1,000       | 試料 |                          | 240                   |                   |
|        | 合 計                |             |    |                          | 240                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                |             |    |                          | 240                   |                   |
|        |                    |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 66号 ***    |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 一軸圧縮強度試験           |             | 試料 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 一軸圧縮強度試験           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分             | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)    | P96044      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)    |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)  |             |    |                          |                       |                   |
| P96044 | 一軸圧縮強度試験           | 1,000       | 試料 |                          | 6,000                 |                   |
|        | 合 計                |             |    |                          | 6,000                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                |             |    |                          | 6,000                 |                   |
|        |                    |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 67号 ***    |             |    |                          |                       |                   |
| S02123 | 用水                 |             | m3 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 用水                 |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード        | P96001      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格             |             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力            | 0円          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96001 | 用水                 | 1,000       | m3 |                          | 296                   |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称                                                             | 数 量      | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                             |          |     |                          | 296                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                             |          |     |                          | 296                   |                   |
|        | *** S単一 68号 ***                                                 |          |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>Co殻,無筋                                              |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                                                     | P96074   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                                          | Co殻,無筋   |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                         | 0円       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96074 | 産業廃棄物処分費<br>Co殻,無筋                                              | 1.000    | m3  | 3,525                    | 3,525                 |                   |
|        | 合 計                                                             |          |     |                          | 3,525                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                             |          |     |                          | 3,525                 |                   |
|        | *** S単一 69号 ***                                                 |          |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                            |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                                                     | P96071   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                                          | 廃プラスチック類 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                         | 0円       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96071 | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                            | 1.000    | m3  | 7,000                    | 7,000                 |                   |
|        | 合 計                                                             |          |     |                          | 7,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                             |          |     |                          | 7,000                 |                   |
|        | *** S単一 70号 ***                                                 |          |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>砂質土、礫質土                                             |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                                                     | P96072   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                                          | 砂質土、礫質土  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                         | 0円       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96072 | 産業廃棄物処分費<br>砂質土、礫質土                                             | 1.000    | m3  | 1,440                    | 1,440                 |                   |
|        | 合 計                                                             |          |     |                          | 1,440                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                             |          |     |                          | 1,440                 |                   |
|        | *** S単一 71号 ***                                                 |          |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処分費                                                        |          | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処分費<br>木くず（幹）                                              |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                                                     | P96076   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                                          | 木くず（幹）   |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                         | 0円       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96076 | 産業廃棄物処分費<br>木くず（幹）                                              | 1.000    | ton | 0                        | 0                     |                   |
|        | 合 計                                                             |          |     |                          | 0                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                             |          |     |                          | 0                     |                   |
|        | *** S単一 72号 ***                                                 |          |     |                          |                       |                   |
| S02300 | 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】                                         |          | 孔   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】<br>削孔径：64mm以上77mm未満、削孔深さ：200mm以上400mm未満 |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                 |          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        |                                                                 |          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称                                             | 数 量   | 単位  | 単 価          | 金 額         | 備 考           |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-------------|---------------|
|        |                                                 |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |               |
|        | 単 価                                             |       | 孔   |              | 6,625       |               |
|        | *** S単一 73号 ***                                 |       |     |              |             |               |
| S02300 | 【コンクリート削孔(電動ハンマドリル)】                            |       | 孔   |              | 1.000 [各単位] | 歩A 当たり算出      |
|        | 【コンクリート削孔(電動ハンマドリル)】                            |       |     | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |               |
|        | 削孔深さ 30mm以上200mm未満                              |       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |               |
|        |                                                 |       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |               |
|        |                                                 |       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |               |
|        |                                                 |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |               |
|        | 単 価                                             |       | 孔   |              | 631.7       |               |
|        | *** S単一 74号 ***                                 |       |     |              |             |               |
| S02300 | 現場発生品及び支給品運搬                                    |       | ton |              | 1.000 [各単位] | 歩A 当たり算出      |
|        | 現場発生品及び支給品運搬                                    |       |     | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |               |
|        | トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック2t積 2.9t吊,DID区間無し,24.0km以下 |       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |               |
|        |                                                 |       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |               |
|        |                                                 |       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |               |
|        |                                                 |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |               |
|        | 単 価                                             |       | ton |              | 10,980      |               |
|        | *** S単一 75号 ***                                 |       |     |              |             |               |
| S02300 | 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し                              |       | ton |              | 1.000 [各単位] | 歩A 当たり算出      |
|        | 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し                              |       |     | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |               |
|        | トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック2t積 2.9t吊                  |       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |               |
|        |                                                 |       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |               |
|        |                                                 |       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |               |
|        |                                                 |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |               |
|        | 単 価                                             |       | ton |              | 8,900       |               |
|        | *** S単一 76号 ***                                 |       |     |              |             |               |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                        |       | m3  |              | 1.000 m3    | 歩A 当たり算出      |
|        | 【構造物取壊し】                                        |       |     | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |               |
|        | 無筋,なし,人力,昼間施工,                                  |       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |               |
|        | 1)作業区分                                          | 無筋    |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |               |
|        | 2)時間制約                                          | なし    |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |               |
|        | 3)施工区分Ⅰ                                         | 人力    |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |               |
|        | 4)施工区分Ⅱ                                         | 昼間施工  |     |              |             |               |
| A73502 | 構造物とりこわし工無筋構造物                                  |       |     |              |             |               |
|        | 制約無 人力 機労 昼間                                    | 1.000 | m3  | 33,670       | 33,670      |               |
|        | 合 計                                             |       |     |              | 33,670      | 算出数量 1.000 m3 |
|        | 単 価                                             |       | m3  |              | 33,670      |               |
|        | *** S単一 77号 ***                                 |       |     |              |             |               |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                        |       | m3  |              | 1.000 m3    | 歩A 当たり算出      |
|        | 【構造物取壊し】                                        |       |     | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |               |
|        | 無筋,なし,機械,昼間施工,しない                               |       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |               |
|        | 1)作業区分                                          | 無筋    |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |               |
|        | 2)時間制約                                          | なし    |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |               |
|        | 3)施工区分Ⅰ                                         | 機械    |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |               |
|        | 4)施工区分Ⅱ                                         | 昼間施工  |     |              |             |               |
|        | 5)低騒音・低振動対策                                     | しない   |     |              |             |               |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物                                  |       |     |              |             |               |
|        | 制約無 機械 機労 昼間                                    | 1.000 | m3  | 8,450        | 8,450       |               |
|        | 合 計                                             |       |     |              | 8,450       | 算出数量 1.000 m3 |
|        | 単 価                                             |       | m3  |              | 8,450       |               |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                       | 数 量                      | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|        | *** S単一 78号 ***                           |                          |                |                          |                       |                                |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)                             |                          | m <sup>2</sup> |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | コンクリートはつり(人力)<br>壁,t≤3cm                  |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)施工厚(cm)                       | 壁<br>t≤3cm               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        |                                           |                          |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
| R01003 | 普通作業員                                     | 0.800                    | 人              | 24,100                   | 19,280                |                                |
| R02007 | はつり工                                      | 1.300                    | 人              | 30,600                   | 39,780                |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>16%                                | 0.160                    |                | 59,060                   | 9,450                 |                                |
|        | 合 計                                       |                          |                |                          | 68,510                | 算出数量<br>20.400 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                       |                          | m <sup>2</sup> |                          | 3,358                 |                                |
|        |                                           |                          |                |                          |                       |                                |
|        | *** S単一 79号 ***                           |                          |                |                          |                       |                                |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)                             |                          | m <sup>2</sup> |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | コンクリートはつり(人力)<br>壁,3<t≤6cm                |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)施工厚(cm)                       | 壁<br>3<t≤6cm             |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        |                                           |                          |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
| R01003 | 普通作業員                                     | 0.800                    | 人              | 24,100                   | 19,280                |                                |
| R02007 | はつり工                                      | 1.300                    | 人              | 30,600                   | 39,780                |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>16%                                | 0.160                    |                | 59,060                   | 9,450                 |                                |
|        | 合 計                                       |                          |                |                          | 68,510                | 算出数量<br>9.200 m <sup>2</sup>   |
|        | 単 価                                       |                          | m <sup>2</sup> |                          | 7,447                 |                                |
|        |                                           |                          |                |                          |                       |                                |
|        | *** S単一 80号 ***                           |                          |                |                          |                       |                                |
| S08041 | 砂利舗装工(人力)                                 |                          | m <sup>2</sup> |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 砂利舗装工(人力)<br>クラッシャー,C-40,10cm,不要,なし,不要,   |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)舗設材の種別<br>2)規格                          | クラッシャー<br>C-40           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ<br>4)基盤面不陸整正作業の必要性      | 10cm<br>不要               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
|        | 5)単価0円区分(舗設材)<br>6)舗装面仕上げ作業の必要性           | なし<br>不要                 |                |                          |                       |                                |
| J03106 | クラッシャー<br>C-40 40~0mm(JIS規格品)             | 10.600                   | m <sup>3</sup> | 2,800                    | 29,680                |                                |
| R01003 | 普通作業員                                     | 1.000                    | 人              | 24,100                   | 24,100                |                                |
|        | 合 計                                       |                          |                |                          | 53,780                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                       |                          | m <sup>2</sup> |                          | 538                   |                                |
|        |                                           |                          |                |                          |                       |                                |
|        | *** S単一 81号 ***                           |                          |                |                          |                       |                                |
| SI4211 | ひび割れ充填工                                   |                          | m              |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | ひび割れ充填工<br>充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)プライマー設計量(kg/10m)              | 充填工<br>0.08kg            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 3)充填材設計量(kg/10m)<br>4)プライマー単価(円/kg)       | 2.03kg<br>9,440          |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
|        | 5)充填材単価(円/kg)<br>6)養生実施区分<br>7)表面仕上げ実施区分  | 2,710<br>養生無し<br>表面仕上げ有り |                |                          |                       |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                   | 0.550                    | 人              | 29,300                   | 16,115                |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                     | 0.880                    | 人              | 25,100                   | 22,088                |                                |
| R01003 | 普通作業員                                     | 1.080                    | 人              | 24,100                   | 26,028                |                                |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                            | 数 量     | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|--------------------------------|---------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| P25205 | プライマー<br>ひび割れ充填工用              | 0.100   | kg             | 9,440                    | 944                    |                                |
| P25204 | 充填材                            | 2.400   | kg             | 2,710                    | 6,504                  |                                |
| Y00004 | 諸雑費                            | 0.020   |                | 64,231                   | 1,285                  |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 0.100   | 人              | 29,300                   | 2,930                  |                                |
| R01002 | 特殊作業員                          | 0.200   | 人              | 25,100                   | 5,020                  |                                |
| R01003 | 普通作業員                          | 0.160   | 人              | 24,100                   | 3,856                  |                                |
|        | 合 計                            |         |                |                          | 84,770                 | 算出数量<br>10.000 m               |
|        | 単 価                            |         | m              |                          | 8,477                  |                                |
|        | *** S単— 82号 ***                |         |                |                          |                        |                                |
| S14501 | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)              |         | m              |                          | 100,000 m              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)<br>50×50     |         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|        | 1)目地規格                         | 50×50   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                                |
|        | 2)成型ゴム目地単価(円/m)                | 5,600   |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|        | 3)接着剤単価(円/kg)                  | 2,800   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
|        | 4)プライマー単価(円/kg)                | 6,080   |                |                          |                        |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 2.900   | 人              | 29,300                   | 84,970                 |                                |
| R01002 | 特殊作業員                          | 8.100   | 人              | 25,100                   | 203,310                |                                |
| R01003 | 普通作業員                          | 5.100   | 人              | 24,100                   | 122,910                |                                |
| P37210 | コンクリートカッター用ブレード<br>径180mm      | 5.700   | 枚              | 12,800                   | 72,960                 |                                |
| Y00004 | 諸雑費(1)<br>18%                  | 0.180   |                | 411,190                  | 74,014                 |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 2.200   | 人              | 29,300                   | 64,460                 |                                |
| R01002 | 特殊作業員                          | 6.800   | 人              | 25,100                   | 170,680                |                                |
| R01003 | 普通作業員                          | 5.000   | 人              | 24,100                   | 120,500                |                                |
| P25012 | 成型ゴム目地<br>50×50                | 104.000 | m              | 5,600                    | 582,400                |                                |
| P25206 | 接着材<br>成型ゴム目地用                 | 38.000  | kg             | 2,800                    | 106,400                |                                |
| P25208 | プライマー<br>成型ゴム目地用               | 1.300   | kg             | 6,080                    | 7,904                  |                                |
| Y00004 | 諸雑費(2)<br>6%                   | 0.060   |                | 355,640                  | 21,338                 |                                |
|        | 合 計                            |         |                |                          | 1,631,846              | 算出数量<br>100.000 m              |
|        | 単 価                            |         | m              |                          | 16,318                 |                                |
|        | *** S単— 83号 ***                |         |                |                          |                        |                                |
| S14601 | 高圧洗浄工                          |         | m <sup>2</sup> |                          | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 高圧洗浄工<br>高圧洗浄工,30Mpa           |         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|        | 1)施工区分                         | 高圧洗浄工   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                                |
|        | 2)吐出圧力                         | 30Mpa   |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|        |                                |         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 0.710   | 人              | 29,300                   | 20,803                 |                                |
| R01002 | 特殊作業員                          | 1.420   | 人              | 25,100                   | 35,642                 |                                |
| R01003 | 普通作業員                          | 2.130   | 人              | 24,100                   | 51,333                 |                                |
| M28413 | 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]<br>30Mpa | 0.870   | 供用日            | 7,380                    | 6,421                  |                                |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド    | 25.000  | L              | 150                      | 3,750                  |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>27%                     | 0.270   |                | 107,778                  | 29,100                 |                                |
|        | 合 計                            |         |                |                          | 147,049                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |         | m <sup>2</sup> |                          | 1,470                  |                                |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                         | 単位             | 単 価                              | 金 額                             | 備 考                            |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|        | *** S単一 84号 ***                                                |                             |                |                                  |                                 |                                |
| S14601 | 高圧洗浄工 (14.7Mpa)                                                |                             | m <sup>2</sup> |                                  | 100,000 m <sup>2</sup>          | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 高圧洗浄工<br>高圧洗浄工,14.7Mpa                                         |                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)吐出圧力                                               | 高圧洗浄工<br>14.7Mpa            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                        | 0.710                       | 人              | 29,300                           | 20,803                          |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                          | 1.420                       | 人              | 25,100                           | 35,642                          |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                          | 2.130                       | 人              | 24,100                           | 51,333                          |                                |
| M28411 | 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]<br>14.7Mpa                               | 0.870                       | 供用日            | 6,660                            | 5,794                           |                                |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                                     | 23.000                      | L              | 150                              | 3,450                           |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>27%                                                     | 0.270                       |                | 107,778                          | 29,100                          |                                |
|        | 合 計                                                            |                             |                |                                  | 146,122                         | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                            |                             | m <sup>2</sup> |                                  | 1,461                           |                                |
|        | *** S単一 85号 ***                                                |                             |                |                                  |                                 |                                |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)                                                |                             | m <sup>2</sup> |                                  | 10.000 m <sup>2</sup>           | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,0.50kg                              |                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)プライマー単価(円/kg)<br>3)プライマー設計量 (kg/10m <sup>2</sup> ) | プライマー塗布<br>1,190円<br>0.50kg |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                        | 1.110                       | 人              | 29,300                           | 32,523                          |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                          | 1.110                       | 人              | 24,100                           | 26,751                          |                                |
| P25211 | プライマー<br>水路断面修復・表面被覆用                                          | 0.520                       | kg             | 1,190                            | 619                             |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                                                      | 0.020                       |                | 59,274                           | 1,185                           |                                |
|        | 合 計                                                            |                             |                |                                  | 61,078                          | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                                            |                             | m <sup>2</sup> |                                  | 6,108                           |                                |
|        | *** S単一 86号 ***                                                |                             |                |                                  |                                 |                                |
| S14602 | プライマー塗布 (断面修復工)                                                |                             | m <sup>2</sup> |                                  | 10.000 m <sup>2</sup>           | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | プライマー塗布 (断面修復工)<br>プライマー塗布,1.00kg                              |                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)プライマー単価(円/kg)<br>3)プライマー設計量 (kg/10m <sup>2</sup> ) | プライマー塗布<br>1,190円<br>1.00kg |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                        | 1.110                       | 人              | 29,300                           | 32,523                          |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                          | 1.110                       | 人              | 24,100                           | 26,751                          |                                |
| P25211 | プライマー<br>水路断面修復・表面被覆用                                          | 1.040                       | kg             | 1,190                            | 1,238                           |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                                                      | 0.020                       |                | 59,274                           | 1,185                           |                                |
|        | 合 計                                                            |                             |                |                                  | 61,697                          | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                                            |                             | m <sup>2</sup> |                                  | 6,170                           |                                |
|        | *** S単一 87号 ***                                                |                             |                |                                  |                                 |                                |
| S14603 | 断面修復工                                                          |                             | m <sup>2</sup> |                                  | 10.000 m <sup>2</sup>           | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,193.00kg                                        |                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                                |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)<br>3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> )      | 断面修復工<br>230円<br>193.00kg   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                            | 数 量           | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|--------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| R01001 | 土木一般世話役                        | 3.330         | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             | 6.670         | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ボーマーメントモルタル           | 214.230       | kg             | 230                      | 49,273                |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 343,371               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 34,337                |                               |
|        | *** S単－ 88号 ***                |               |                |                          |                       |                               |
| SI4603 | 断面修復工                          |               | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,385.00kg        |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)        | 断面修復工<br>230円 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 385.00kg      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 3.330         | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             | 6.670         | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ボーマーメントモルタル           | 427.350       | kg             | 230                      | 98,291                |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 392,389               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 39,239                |                               |
|        | *** S単－ 89号 ***                |               |                |                          |                       |                               |
| SI4603 | 断面修復工                          |               | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,578.00kg        |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)        | 断面修復工<br>230円 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 578.00kg      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 3.330         | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             | 6.670         | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ボーマーメントモルタル           | 641.580       | kg             | 230                      | 147,563               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 441,661               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 44,166                |                               |
|        | *** S単－ 90号 ***                |               |                |                          |                       |                               |
| SI4603 | 断面修復工                          |               | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,770.00kg        |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)        | 断面修復工<br>230円 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 770.00kg      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 3.330         | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             | 6.670         | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ボーマーメントモルタル           | 854.700       | kg             | 230                      | 196,581               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 490,679               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 49,068                |                               |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                            | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|--------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|        | *** S単－ 91号 ***                |            |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |            | m <sup>2</sup> |                          | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工, 963.00kg       |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分                         | 断面修復工      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                  | 230円       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 963.00kg   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 3.330      | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 6.670      | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ボーマーシメントモルタル          |            | kg             |                          | 230                   |                               |
|        |                                | 1,068.930  |                |                          | 245,854               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 0.020      |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |            |                |                          | 539,952               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |            | m <sup>2</sup> |                          | 53,995                |                               |
|        |                                |            |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単－ 92号 ***                |            |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |            | m <sup>2</sup> |                          | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工, 1,155.00kg     |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分                         | 断面修復工      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                  | 230円       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 1,155.00kg |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 3.330      | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 6.670      | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ボーマーシメントモルタル          |            | kg             |                          | 230                   |                               |
|        |                                | 1,282.050  |                |                          | 294,872               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 0.020      |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |            |                |                          | 588,970               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |            | m <sup>2</sup> |                          | 58,897                |                               |
|        |                                |            |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単－ 93号 ***                |            |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |            | m <sup>2</sup> |                          | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工, 1,347.50kg     |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分                         | 断面修復工      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                  | 230円       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 1,347.50kg |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 3.330      | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 6.670      | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ボーマーシメントモルタル          |            | kg             |                          | 230                   |                               |
|        |                                | 1,495.730  |                |                          | 344,018               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 0.020      |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |            |                |                          | 638,116               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |            | m <sup>2</sup> |                          | 63,812                |                               |
|        |                                |            |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単－ 94号 ***                |            |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |            | m <sup>2</sup> |                          | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工, 1,540.00kg     |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分                         | 断面修復工      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                  | 230円       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 1,540.00kg |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 3.330      | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             |            |                |                          |                       |                               |
|        |                                | 6.670      | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                            | 数 量           | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|--------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| P32205 | 水路補修材<br>ポリアセチレン樹脂             | 1,709.400     | kg             | 230                      | 393,162               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 687,260               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 68,726                |                               |
|        | *** S単— 95号 ***                |               |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |               | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,1,732.50kg      |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分                         | 断面修復工<br>230円 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                  |               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 1,732.50kg    |                |                          |                       |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 3.330         | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             | 6.670         | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ポリアセチレン樹脂             | 1,923.080     | kg             | 230                      | 442,308               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 736,406               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 73,641                |                               |
|        | *** S単— 96号 ***                |               |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |               | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,1,925.00kg      |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分                         | 断面修復工<br>230円 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                  |               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 1,925.00kg    |                |                          |                       |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 3.330         | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             | 6.670         | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ポリアセチレン樹脂             | 2,136.750     | kg             | 230                      | 491,453               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 785,551               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 78,555                |                               |
|        | *** S単— 97号 ***                |               |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |               | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,2,118.00kg      |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分                         | 断面修復工<br>230円 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                  |               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> ) | 2,118.00kg    |                |                          |                       |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                        | 3.330         | 人              | 29,300                   | 97,569                |                               |
| R02005 | 左官                             | 6.670         | 人              | 28,600                   | 190,762               |                               |
| P32205 | 水路補修材<br>ポリアセチレン樹脂             | 2,350.980     | kg             | 230                      | 540,725               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                      | 0.020         |                | 288,331                  | 5,767                 |                               |
|        | 合 計                            |               |                |                          | 834,823               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                            |               | m <sup>2</sup> |                          | 83,482                |                               |
|        | *** S単— 98号 ***                |               |                |                          |                       |                               |
| S14603 | 断面修復工                          |               | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称                       | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|---------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 断面修復工<br>断面修復工,2,310.00kg |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)   | 断面修復工<br>230円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)修復材設計量(kg/10㎡)          | 2,310.00kg    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                   |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 3.330         | 人  | 29,300                   | 97,569                |                  |
| R02005 | 左官                        |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 6.670         | 人  | 28,600                   | 190,762               |                  |
| P32205 | 水路補修材<br>ポ リマーセメントモルタル    |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 2,564.100     | kg | 230                      | 589,743               |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                 |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 0.020         |    | 288,331                  | 5,767                 |                  |
|        | 合 計                       |               |    |                          | 883,841               | 算出数量<br>10.000 ㎡ |
|        | 単 価                       |               | ㎡  |                          | 88,384                |                  |
|        |                           |               |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単— 99号 ***           |               |    |                          |                       |                  |
| S14603 | 断面修復工                     |               | ㎡  |                          | 10.000 ㎡              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,2,503.00kg |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)   | 断面修復工<br>230円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)修復材設計量(kg/10㎡)          | 2,503.00kg    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                   |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 3.330         | 人  | 29,300                   | 97,569                |                  |
| R02005 | 左官                        |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 6.670         | 人  | 28,600                   | 190,762               |                  |
| P32205 | 水路補修材<br>ポ リマーセメントモルタル    |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 2,778.330     | kg | 230                      | 639,016               |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                 |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 0.020         |    | 288,331                  | 5,767                 |                  |
|        | 合 計                       |               |    |                          | 933,114               | 算出数量<br>10.000 ㎡ |
|        | 単 価                       |               | ㎡  |                          | 93,311                |                  |
|        |                           |               |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単— 100号 ***          |               |    |                          |                       |                  |
| S14603 | 断面修復工                     |               | ㎡  |                          | 10.000 ㎡              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,2,888.00kg |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)   | 断面修復工<br>230円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)修復材設計量(kg/10㎡)          | 2,888.00kg    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                   |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 3.330         | 人  | 29,300                   | 97,569                |                  |
| R02005 | 左官                        |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 6.670         | 人  | 28,600                   | 190,762               |                  |
| P32205 | 水路補修材<br>ポ リマーセメントモルタル    |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 3,205.680     | kg | 230                      | 737,306               |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                 |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 0.020         |    | 288,331                  | 5,767                 |                  |
|        | 合 計                       |               |    |                          | 1,031,404             | 算出数量<br>10.000 ㎡ |
|        | 単 価                       |               | ㎡  |                          | 103,140               |                  |
|        |                           |               |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単— 101号 ***          |               |    |                          |                       |                  |
| S14603 | 断面修復工                     |               | ㎡  |                          | 10.000 ㎡              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 断面修復工<br>断面修復工,3,237.00kg |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)施工区分<br>2)修復材単価(円/kg)   | 断面修復工<br>230円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)修復材設計量(kg/10㎡)          | 3,237.00kg    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                   |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 3.330         | 人  | 29,300                   | 97,569                |                  |
| R02005 | 左官                        |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 6.670         | 人  | 28,600                   | 190,762               |                  |
| P32205 | 水路補修材<br>ポ リマーセメントモルタル    |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 3,593.070     | kg | 230                      | 826,406               |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                 |               |    |                          |                       |                  |
|        |                           | 0.020         |    | 288,331                  | 5,767                 |                  |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
|--------|------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|        | 合 計                                                  |            |                |                          | 1,120,504             | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                                  |            | m <sup>2</sup> |                          | 112,050               |                                |
|        | *** S単一 102号 ***                                     |            |                |                          |                       |                                |
| S14603 | 断面修復工                                                |            | m <sup>2</sup> |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 断面修復工,4,813.00kg                                     |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分                                               | 断面修復工      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                                |
|        | 2)修復材単価(円/kg)                                        | 230円       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                                |
|        | 3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> )                       | 4,813.00kg |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                              | 3.330      | 人              | 29,300                   | 97,569                |                                |
| R02005 | 左官                                                   | 6.670      | 人              | 28,600                   | 190,762               |                                |
| P32205 | 水路補修材<br>ポリアセチレン樹脂                                   | 5,342.430  | kg             | 230                      | 1,228,759             |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                                            | 0.020      |                | 288,331                  | 5,767                 |                                |
|        | 合 計                                                  |            |                |                          | 1,522,857             | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価                                                  |            | m <sup>2</sup> |                          | 152,286               |                                |
|        | *** S単一 103号 ***                                     |            |                |                          |                       |                                |
| S14606 | 表面被覆工（吹付）                                            |            | m <sup>2</sup> |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 表面被覆工（吹付）<br>表面被覆（吹付）,820.00kg                       |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分                                               | 表面被覆（吹付）   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                                |
|        | 2)被覆材単価(円/kg)                                        | 320円       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                                |
|        | 3)被覆材設計量（kg/100m <sup>2</sup> ）                      | 820.00kg   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                              | 0.870      | 人              | 29,300                   | 25,491                |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                | 4.350      | 人              | 25,100                   | 109,185               |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                | 3.480      | 人              | 24,100                   | 83,868                |                                |
| R02005 | 左官                                                   | 4.350      | 人              | 28,600                   | 124,410               |                                |
| P32205 | 水路補修材<br>ポリアセチレン樹脂                                   | 967.600    | kg             | 320                      | 309,632               |                                |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%                                           | 0.120      |                | 342,954                  | 41,154                |                                |
|        | 合 計                                                  |            |                |                          | 693,740               | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                  |            | m <sup>2</sup> |                          | 6,937                 |                                |
|        | *** S単一 104号 ***                                     |            |                |                          |                       |                                |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                        |            | m <sup>2</sup> |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし                             |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分                                               | 表土掘削       |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                                |
|        | 2)長期割引単価区分（賃料機械）                                     | なし         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                                |
|        |                                                      |            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
| F08015 | バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)]<br>バックホ容量0.8m <sup>3</sup> | 1.390      | 日              | 15,000                   | 20,850                |                                |
| P34029 | 軽油<br>バックホ給油                                         | 88.000     | L              | 149                      | 13,112                |                                |
| R01021 | 運転手（特殊）                                              | 1.000      | 人              | 26,300                   | 26,300                |                                |
|        | 合 計                                                  |            |                |                          | 60,262                | 算出数量<br>887.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                  |            | m <sup>2</sup> |                          | 68                    |                                |
|        | *** S単一 105号 ***                                     |            |                |                          |                       |                                |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                        |            | m <sup>2</sup> |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土埋戻,なし                             |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4) 工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量                  | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        | 1)施工区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                            | 表土埋戻<br>なし           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                          |                                |
| F08015 | バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)]<br>バック容量0.8m <sup>3</sup>                    | 1.370                | 日              | 15,000                                                       | 20,550                                                   |                                |
| P34029 | 軽油<br>バドール給油                                                          | 78.000               | L              | 149                                                          | 11,622                                                   |                                |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                               | 1.000                | 人              | 26,300                                                       | 26,300                                                   |                                |
|        | 合 計                                                                   |                      |                |                                                              | 58,472                                                   | 算出数量<br>842.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                   |                      | m <sup>2</sup> |                                                              | 69                                                       |                                |
|        | *** S単一 106号 ***                                                      |                      |                |                                                              |                                                          |                                |
| S16001 | トラック[クレーン装置付]                                                         |                      | 日              |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、               |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》<br>2)機械コード(同上)                                       | M03104<br>M03104     |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)                                        | 運転1日当たり算出<br>5.4時間   |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                   | 1.23                 |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 6)単価計上区分<br>7)岩石補正区分                                                  | 機械損料等のみ<br>岩石補正なし    |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 10)燃料消費量(入力の場合)                                                       | 0.0                  |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                     | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                            | —<br>—               |                |                                                              |                                                          |                                |
| M03104 | トラック[クレーン装置付]<br>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t                                   | 1.000                | 日              | 13,800                                                       | 13,800                                                   |                                |
|        | 合 計                                                                   |                      |                |                                                              | 13,800                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位              |
|        | 単 価                                                                   |                      | 各単位            |                                                              | 13,800                                                   |                                |
| Y00001 | 単位                                                                    |                      |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | *** S単一 107号 ***                                                      |                      |                |                                                              |                                                          |                                |
| S16001 | バックホ用7タッチメント                                                          |                      | 日              |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | バックホ用7タッチメント<br>、掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》<br>2)機械コード(同上)                                       | M02548<br>M02548     |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)                                        | 運転1日当たり算出<br>8.0時間   |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                   | 1.50                 |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 6)単価計上区分<br>7)岩石補正区分                                                  | 機械損料等のみ<br>岩石補正なし    |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 10)燃料消費量(入力の場合)                                                       | 0.0                  |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                     | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                            | —<br>—               |                |                                                              |                                                          |                                |
| M02548 | バックホ用7タッチメント<br>掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm                     | 1.000                | 日              | 5,840                                                        | 5,840                                                    |                                |
|        | 合 計                                                                   |                      |                |                                                              | 5,840                                                    | 算出数量<br>1.000 各単位              |
|        | 単 価                                                                   |                      | 各単位            |                                                              | 5,840                                                    |                                |
| Y00001 | 単位                                                                    |                      |                |                                                              |                                                          |                                |
|        | *** S単一 108号 ***                                                      |                      |                |                                                              |                                                          |                                |
| S16002 | 工事中用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]                                             |                      | 日              |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 工事中用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                                |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分                                         | M19195<br>運転1日当たり算出  |                |                                                              |                                                          |                                |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                              | 数 量          | 単位  | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)                                                                              | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                             | 1.40         |     |                            |                         |                   |
|        | 5) 単価計上区分                                                                                        | 機械損料のみ       |     |                            |                         |                   |
|        | 8) 燃料消費量(入力の場合)                                                                                  | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 9) 交替制作業補正区分                                                                                     | 交替制補正対象外     |     |                            |                         |                   |
| M19195 | 工用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>口径50mm 全揚程20m                                                         | 1.400        | 供用日 | 337                        | 472                     |                   |
|        | 合 計                                                                                              |              |     |                            | 472                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                              |              | 各単位 |                            | 472                     |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                               |              |     |                            |                         |                   |
|        |                                                                                                  |              |     |                            |                         |                   |
|        | *** S 単一 109号 ***                                                                                |              |     |                            |                         |                   |
| S16002 | 高圧洗浄機[工用・モータ駆動]                                                                                  |              | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高圧洗浄機[工用・モータ駆動]<br>吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 運転 1 日当たり算出, 機械損料のみ,<br>, 交替制補正対象外                     |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        |                                                                                                  |              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        |                                                                                                  |              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 1) 機械コード《単位が日のみ》                                                                                 | M28391       |     |                            |                         |                   |
|        | 2) 機械損料算出区分                                                                                      | 運転 1 日当たり算出  |     |                            |                         |                   |
|        | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)                                                                              | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                             | 1.36         |     |                            |                         |                   |
|        | 5) 単価計上区分                                                                                        | 機械損料のみ       |     |                            |                         |                   |
|        | 8) 燃料消費量(入力の場合)                                                                                  | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 9) 交替制作業補正区分                                                                                     | 交替制補正対象外     |     |                            |                         |                   |
| M28391 | 高圧洗浄機[工用・モータ駆動]<br>吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa                                                         | 1.360        | 供用日 | 894                        | 1,216                   |                   |
|        | 合 計                                                                                              |              |     |                            | 1,216                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                              |              | 各単位 |                            | 1,216                   |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                               |              |     |                            |                         |                   |
|        |                                                                                                  |              |     |                            |                         |                   |
|        | *** S 単一 110号 ***                                                                                |              |     |                            |                         |                   |
| S16002 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※                                                                      |              | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※<br>, 定格容量50/60kVA(50/60Hz), 運転 1 日当たり算出, 機械損料のみ,<br>, 交替制補正対象外       |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        |                                                                                                  |              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        |                                                                                                  |              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 1) 機械コード《単位が日のみ》                                                                                 | M21407       |     |                            |                         |                   |
|        | 2) 機械損料算出区分                                                                                      | 運転 1 日当たり算出  |     |                            |                         |                   |
|        | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)                                                                              | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                             | 1.18         |     |                            |                         |                   |
|        | 5) 単価計上区分                                                                                        | 機械損料のみ       |     |                            |                         |                   |
|        | 8) 燃料消費量(入力の場合)                                                                                  | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 9) 交替制作業補正区分                                                                                     | 交替制補正対象外     |     |                            |                         |                   |
| M21407 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※<br>定格容量50/60kVA(50/60Hz)                                             | 1.180        | 供用日 | 3,260                      | 3,847                   |                   |
|        | 合 計                                                                                              |              |     |                            | 3,847                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                              |              | 各単位 |                            | 3,847                   |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                               |              |     |                            |                         |                   |
|        |                                                                                                  |              |     |                            |                         |                   |
|        | *** S 単一 111号 ***                                                                                |              |     |                            |                         |                   |
| S16002 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※                                                                      |              | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※<br>, 定格容量100/125kVA(50/60Hz), 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃<br>料, 軽油, 交替制補正対象外 |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        |                                                                                                  |              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        |                                                                                                  |              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 1) 機械コード《単位が日のみ》                                                                                 | M21410       |     |                            |                         |                   |
|        | 2) 機械損料算出区分                                                                                      | 運転 1 日当たり算出  |     |                            |                         |                   |
|        | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)                                                                              | 8.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                             | 1.18         |     |                            |                         |                   |
|        | 5) 単価計上区分                                                                                        | 機械損料+燃料      |     |                            |                         |                   |
|        | 6) 燃料区分                                                                                          | 軽油           |     |                            |                         |                   |
|        | 7) 燃料の計上方法                                                                                       | 機械経費算定基準値による |     |                            |                         |                   |
|        | 8) 燃料消費量(入力の場合)                                                                                  | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|        | 9) 交替制作業補正区分                                                                                     | 交替制補正対象外     |     |                            |                         |                   |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業      |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4) 工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                                          | 数 量                                                                                    | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| M21410 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※<br>定格容量100/125kVA(50/60Hz)                                                                                       | 1.180                                                                                  | 供用日 | 5,010 | 5,912     |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油                                                                                                                                 | 112.000                                                                                | L   | 149   | 16,688    |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |     |       | 22,600    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 各単位 |       | 22,600    |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                                           |                                                                                        |     |       |           |                   |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                        |     |       |           |                   |
|        | *** S単一 112号 ***                                                                                                                             |                                                                                        |     |       |           |                   |
| S16002 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,<br>機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外                                  |                                                                                        | 日   |       | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | M18181<br>運転1日当たり算出<br>8.0<br>1.46<br>機械損料+燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     |       |           |                   |
| M18181 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa                                                                                       | 1.460                                                                                  | 供用日 | 111   | 162       |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油                                                                                                                                 | 4.300                                                                                  | L   | 149   | 641       |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |     |       | 803       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 各単位 |       | 803       |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                                           |                                                                                        |     |       |           |                   |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                        |     |       |           |                   |
|        | *** S単一 113号 ***                                                                                                                             |                                                                                        |     |       |           |                   |
| S16002 | 小型バケット[クレー型・排対型(2次)]<br>小型バケット[クレー型・排対型(2次)]<br>バケット容量0.13m3,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正<br>対象外                                                  |                                                                                        | 日   |       | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                        | M02349<br>運転1日当たり算出<br>8.0<br>1.78<br>機械損料のみ<br>0.0<br>交替制補正対象外                        |     |       |           |                   |
| M02349 | 小型バケット[クレー型・排対型(2次)]<br>バケット容量0.13m3                                                                                                         | 1.780                                                                                  | 供用日 | 5,900 | 10,502    |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |     |       | 10,502    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 各単位 |       | 10,502    |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                                           |                                                                                        |     |       |           |                   |
|        |                                                                                                                                              |                                                                                        |     |       |           |                   |
|        | *** S単一 114号 ***                                                                                                                             |                                                                                        |     |       |           |                   |
| S16004 | 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ100、全揚程15m,あり                                                                      |                                                                                        | 日   |       | 1.000 日   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                | 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ)<br>φ100、全揚程15m<br>24.0<br>2.54<br>あり                                |     |       |           |                   |
| F05022 | 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>口径100mm 全揚程 15m                                                                                                           | 2.540                                                                                  | 日   | 260   | 660       |                   |
| P31001 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                                                                                                          | 77.000                                                                                 | kWh | 20.15 | 1,552     |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |     |       | 2,212     | 算出数量<br>1.000 日   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量                | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                  |                    | 日   |                          | 2,212                 |                   |
|        |                                                      |                    |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 115号 ***                                     |                    |     |                          |                       |                   |
| S16004 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                                      |                    | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ200、全揚程15m,あり |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分                                               | 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)規格                                                 | φ200、全揚程15m        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 24.0               |     |                          |                       |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 2.54               |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | あり                 |     |                          |                       |                   |
| F05052 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程 15m                   | 2.540              | 日   | 575                      | 1,461                 |                   |
| P31001 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                  | 211.000            | kWh | 20.15                    | 4,252                 |                   |
|        | 合 計                                                  |                    |     |                          | 5,713                 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                  |                    | 日   |                          | 5,713                 |                   |
|        |                                                      |                    |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 116号 ***                                     |                    |     |                          |                       |                   |
| S16004 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                                      |                    | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ100、全揚程15m,あり |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分                                               | 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)規格                                                 | φ100、全揚程15m        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 24.0               |     |                          |                       |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 3.06               |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | あり                 |     |                          |                       |                   |
| F05022 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>口径100mm 全揚程 15m                   | 3.060              | 日   | 260                      | 796                   |                   |
| P31001 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                  | 77.000             | kWh | 20.15                    | 1,552                 |                   |
|        | 合 計                                                  |                    |     |                          | 2,348                 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                  |                    | 日   |                          | 2,348                 |                   |
|        |                                                      |                    |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 117号 ***                                     |                    |     |                          |                       |                   |
| S16004 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                                      |                    | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ200、全揚程15m,あり |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分                                               | 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)規格                                                 | φ200、全揚程15m        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 24.0               |     |                          |                       |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 1.27               |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | あり                 |     |                          |                       |                   |
| F05052 | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程 15m                   | 1.270              | 日   | 575                      | 730                   |                   |
| P31001 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                  | 211.000            | kWh | 20.15                    | 4,252                 |                   |
|        | 合 計                                                  |                    |     |                          | 4,982                 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                  |                    | 日   |                          | 4,982                 |                   |
|        |                                                      |                    |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 118号 ***                                     |                    |     |                          |                       |                   |
| S18001 | 土のう工                                                 |                    | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土のう工<br>仕捨て～設置～撤去                                    |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)施工区分                                               | 仕捨て～設置～撤去          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                      |                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P37001 | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm                              | 500.000            | 枚   | 17                       | 8,500                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                | 14.500             | 人   | 24,100                   | 349,450               |                   |
|        | 合 計                                                  |                    |     |                          | 357,950               | 算出数量<br>10.000 m3 |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                      | 数 量                                                                        | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                                                                                      |                                                                            | m3 |                                                              | 35,795                                                   |                   |
|        |                                                                                                                          |                                                                            |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | *** S単一 119号 ***                                                                                                         |                                                                            |    |                                                              |                                                          |                   |
| S18002 | 大型土のう工                                                                                                                   |                                                                            | 袋  |                                                              | 1,000 日                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型土のう工<br>製作・設置、バ ック砂、購入土、1m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし                                                                        |                                                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>3)採取土区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 製作・設置<br>バ ック砂<br>購入土<br>2,550,000<br>1,000m3<br>大型土のう袋(1.0t用)<br>なし<br>なし |    |                                                              |                                                          |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                  | 1.000                                                                      | 人  | 29,300                                                       | 29,300                                                   |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                    | 1.000                                                                      | 人  | 25,100                                                       | 25,100                                                   |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                    | 1.000                                                                      | 人  | 24,100                                                       | 24,100                                                   |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                      | 0.010                                                                      |    | 78,500                                                       | 785                                                      |                   |
| P37003 | 大型土のう袋<br>大型土のう袋(1.0t用)                                                                                                  | 34.000                                                                     | 枚  | 1,100                                                        | 37,400                                                   |                   |
| J03208 | 購入土                                                                                                                      | 34.000                                                                     | m3 | 2,550                                                        | 86,700                                                   |                   |
| F08064 | バ ック砂[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼｮﾝ・～超低・排(～2014)]<br>バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t                                                           | 1.280                                                                      | 日  | 11,700                                                       | 14,976                                                   |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                           | 63.000                                                                     | L  | 149                                                          | 9,387                                                    |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                                                                                  | 1.000                                                                      | 人  | 26,300                                                       | 26,300                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                                                                      |                                                                            |    |                                                              | 254,048                                                  | 算出数量<br>34.000 袋  |
|        | 単 価                                                                                                                      |                                                                            | 袋  |                                                              | 7,472                                                    |                   |
|        |                                                                                                                          |                                                                            |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | *** S単一 120号 ***                                                                                                         |                                                                            |    |                                                              |                                                          |                   |
| S18002 | 大型土のう工                                                                                                                   |                                                                            | 袋  |                                                              | 1,000 日                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型土のう工<br>撤去、バ ック砂、,1m3,,,なし                                                                                             |                                                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械)                                              | 撤去<br>バ ック砂<br>2,550,000<br>1,000m3<br>なし                                  |    |                                                              |                                                          |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                  | 1.000                                                                      | 人  | 29,300                                                       | 29,300                                                   |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                    | 1.000                                                                      | 人  | 25,100                                                       | 25,100                                                   |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                      | 0.004                                                                      |    | 54,400                                                       | 218                                                      |                   |
| F08063 | バ ック砂[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼｮﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t                                                                 | 1.210                                                                      | 日  | 16,500                                                       | 19,965                                                   |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                           | 101.000                                                                    | L  | 149                                                          | 15,049                                                   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                                                                                  | 1.000                                                                      | 人  | 26,300                                                       | 26,300                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                                                                      |                                                                            |    |                                                              | 115,932                                                  | 算出数量<br>115.000 袋 |
|        | 単 価                                                                                                                      |                                                                            | 袋  |                                                              | 1,008                                                    |                   |
|        |                                                                                                                          |                                                                            |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | *** S単一 121号 ***                                                                                                         |                                                                            |    |                                                              |                                                          |                   |
| S18004 | 排水ポンプ設置撤去                                                                                                                |                                                                            | 箇所 |                                                              | 1,000 箇所                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台、なし                                                                                                     |                                                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)ポンプ台数区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                            | 1～5台<br>なし                                                                 |    |                                                              |                                                          |                   |
| F08063 | バ ック砂[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼｮﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t                                                                 | 0.740                                                                      | 日  | 16,500                                                       | 12,210                                                   |                   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                         | 数 量       | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考              |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                                     | 0.500     | 人                  | 29,300                   | 14,650                   |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                       | 0.100     | 人                  | 25,100                   | 2,510                    |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                       | 2.000     | 人                  | 24,100                   | 48,200                   |                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                              | 23.000    | L                  | 149                      | 3,427                    |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                     | 0.500     | 人                  | 26,300                   | 13,150                   |                  |
|        | 合 計                                                         |           |                    |                          | 94,147                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                         |           | 箇所                 |                          | 94,147                   |                  |
|        | *** S単一 122号 ***                                            |           |                    |                          |                          |                  |
| S18006 | 排水ポンプ運転(小口径)                                                |           | 箇所                 |                          | 1.000 箇所                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 排水ポンプ運転(小口径)<br>15.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし                  |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                  |
|        | 1)運転日数                                                      | 15        |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                  |
|        | 2)排水方法                                                      | 作業時排水     |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                  |
|        | 3)排水量(m3/h)                                                 | 7以上～30未満  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                  |
|        | 4)動力源区分                                                     | 発動発電機     |                    |                          |                          |                  |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                            | なし        |                    |                          |                          |                  |
| F02053 | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>定格容量15kva                        | 23.250    | 日                  | 2,000                    | 46,500                   |                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                              | 207.000   | L                  | 149                      | 30,843                   |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                     | 0.600     | 人                  | 29,300                   | 17,580                   |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                       | 0.750     | 人                  | 24,100                   | 18,075                   |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                                         | 0.080     |                    | 112,998                  | 9,040                    |                  |
|        | 合 計                                                         |           |                    |                          | 122,038                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                         |           |                    |                          | 122,038                  |                  |
|        | *** S単一 123号 ***                                            |           |                    |                          |                          |                  |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去(小口径)                                              |           | 箇所                 |                          | 1.000 箇所                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 100mm,なし                               |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                  |
|        | 1)ポンプ規格                                                     | 口径 100mm  |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                  |
|        | 2)長期割引単価区分(賃料機械)                                            | なし        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                  |
|        |                                                             |           |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                     | 0.320     | 人                  | 29,300                   | 9,376                    |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                       | 1.040     | 人                  | 24,100                   | 25,064                   |                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t | 0.260     | 日                  | 16,500                   | 4,290                    |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                     | 0.240     | 人                  | 26,300                   | 6,312                    |                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                              | 29.000    | L                  | 149                      | 4,321                    |                  |
|        | 合 計                                                         |           |                    |                          | 49,363                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                         |           | 箇所                 |                          | 49,363                   |                  |
|        | *** S単一 124号 ***                                            |           |                    |                          |                          |                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                   |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,127,1,なし                              |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                  |
|        | 1)施工区分                                                      | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                  |
|        | 2)供用日数                                                      | 127       |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                  |
|        | 3)使用回数                                                      | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                            | なし        |                    |                          |                          |                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                    | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,175                    | 1,175,000                |                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                   | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                       | 2.900     | 人                  | 25,100                   | 72,790                   |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業       |
| 工事名 | 1号幹線水路改修 (その4) 工事 |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量                  | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| R01003 | 普通作業員                                                    | 2.900                | 人                  | 24,100                   | 69,890                   |                                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310                | 日                  | 16,500                   | 54,615                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 345.000              | L                  | 149                      | 51,405                   |                                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                 | 2.900                | 人                  | 26,300                   | 76,270                   |                                  |
|        | 合 計                                                      |                      |                    |                          | 1,617,970                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                      |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 1,618                    |                                  |
|        | *** S単ー 125号 ***                                         |                      |                    |                          |                          |                                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,82,1,なし                            |                      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|        | 1)施工区分<br>2)供用日数                                         | 設置～賃料～撤去<br>82       |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|        | 3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                               | 1<br>なし              |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                 | 1,000.000            | m <sup>2</sup> 供用日 | 759                      | 759,000                  |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                | 1,000.000            | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                    | 2.900                | 人                  | 25,100                   | 72,790                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 2.900                | 人                  | 24,100                   | 69,890                   |                                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310                | 日                  | 16,500                   | 54,615                   |                                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 345.000              | L                  | 149                      | 51,405                   |                                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                 | 2.900                | 人                  | 26,300                   | 76,270                   |                                  |
|        | 合 計                                                      |                      |                    |                          | 1,201,970                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                      |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 1,202                    |                                  |
|        | *** S単ー 126号 ***                                         |                      |                    |                          |                          |                                  |
| S18062 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去                                        |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 100.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                               |                      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|        | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                 | 敷設～撤去<br>160         |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|        |                                                          |                      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
| P26102 | 土木安定用材 (ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)                                        | 104.000              | m <sup>2</sup>     | 160                      | 16,640                   |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 0.480                | 人                  | 24,100                   | 11,568                   |                                  |
|        | 合 計                                                      |                      |                    |                          | 28,208                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|        | 単 価                                                      |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 282                      |                                  |
|        | *** S単ー 127号 ***                                         |                      |                    |                          |                          |                                  |
| S18103 | 低圧引込設備                                                   |                      | 箇所                 |                          | 1.000 箇所                 | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,160日                                  |                      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|        | 1)施工区分<br>2)供用日数                                         | 設置～損料～撤去<br>160.000日 |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|        |                                                          |                      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
| W09515 | コンクリートポール (通信線用)<br>L 7m×D14cm×W1.5kN                    | 1.000                | 本                  | 27,000                   | 27,000                   |                                  |
| W09425 | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140                    | 1.000                | 個                  | 5,940                    | 5,940                    |                                  |
| W09468 | ステーブロック (ﾛｯﾄﾞ付) No 2<br>長600mm×幅300mm                    | 1.000                | 組                  | 7,020                    | 7,020                    |                                  |
| W09423 | 漏電しゃ断器<br>3Pー225A                                        | 1.000                | 個                  | 27,600                   | 27,600                   |                                  |
| W09457 | スイッチB (屋外用0ー200)<br>240×420×170                          | 1.000                | 個                  | 12,300                   | 12,300                   |                                  |
| Y00004 | その他材料<br>10%                                             | 0.100                |                    | 79,860                   | 7,986                    |                                  |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                     | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|-----------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Y00002 | 損料                                      |        |    |                          |                       |                  |
|        | 0.0639%                                 | 0.102  |    | 87,846                   | 8,960                 |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (設置)                                    | 2.540  | 人  | 26,600                   | 67,564                |                  |
| R01003 | 普通作業員                                   |        |    |                          |                       |                  |
|        | (設置)                                    | 2.200  | 人  | 24,100                   | 53,020                |                  |
| Y00004 | 雑品                                      |        |    |                          |                       |                  |
|        | 0.5%                                    | 0.005  |    | 208,430                  | 1,042                 |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (撤去)                                    | 1.270  | 人  | 26,600                   | 33,782                |                  |
| R01003 | 普通作業員                                   |        |    |                          |                       |                  |
|        | (撤去)                                    | 1.100  | 人  | 24,100                   | 26,510                |                  |
|        | 合 計                                     |        |    |                          | 190,878               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                     |        | 箇所 |                          | 190,878               |                  |
|        |                                         |        |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単— 128号 ***                        |        |    |                          |                       |                  |
| S18105 | 配電設備(接地工)                               |        | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)接地極                                   | D 種    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)施工区分                                  | 設置～撤去  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)補助接地棒(本)                              | 1本     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)接地線名称                                 | IV線    |    |                          |                       |                  |
|        | 5)接地線規格                                 | 5.5mm2 |    |                          |                       |                  |
|        | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                        | 1.000m |    |                          |                       |                  |
| P27820 | 連結式接地棒                                  |        |    |                          |                       |                  |
|        | φ10×1500                                | 1.000  | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                  |
| P27820 | 連結式接地棒                                  |        |    |                          |                       |                  |
|        | φ10×1500mm                              | 1.000  | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                  |
| P27014 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線 ( I V )                  |        |    |                          |                       |                  |
|        | より線 断面積5.5                              | 1.000  | m  | 164                      | 164                   |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地極設置)                                 | 0.250  | 人  | 26,600                   | 6,650                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                   |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地極設置)                                 | 0.350  | 人  | 24,100                   | 8,435                 |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (補助接地棒設置)                               | 0.250  | 人  | 26,600                   | 6,650                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                   |        |    |                          |                       |                  |
|        | (補助接地棒設置)                               | 0.350  | 人  | 24,100                   | 8,435                 |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地線設置)                                 | 0.010  | 人  | 26,600                   | 266                   |                  |
| Y00004 | 雑品                                      |        |    |                          |                       |                  |
|        | 0.5%                                    | 0.005  |    | 34,210                   | 171                   |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地極撤去)                                 | 0.050  | 人  | 26,600                   | 1,330                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                   |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地極撤去)                                 | 0.070  | 人  | 24,100                   | 1,687                 |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (補助接地棒撤去)                               | 0.050  | 人  | 26,600                   | 1,330                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                   |        |    |                          |                       |                  |
|        | (補助接地棒撤去)                               | 0.070  | 人  | 24,100                   | 1,687                 |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地線撤去)                                 | 0.010  | 人  | 26,600                   | 266                   |                  |
|        | 合 計                                     |        |    |                          | 41,111                | 算出数量<br>1.000 極  |
|        | 単 価                                     |        | 極  |                          | 41,111                |                  |
|        |                                         |        |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単— 129号 ***                        |        |    |                          |                       |                  |
| S18105 | 配電設備(接地工)                               |        | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,1m   |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)接地極                                   | D 種    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)施工区分                                  | 設置～撤去  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)補助接地棒(本)                              | 1本     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)接地線名称                                 | IV線    |    |                          |                       |                  |
|        | 5)接地線規格                                 | 8mm2   |    |                          |                       |                  |
|        | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                        | 1.000m |    |                          |                       |                  |
| P27820 | 連結式接地棒                                  |        |    |                          |                       |                  |
|        | φ10×1500                                | 1.000  | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                  |
| P27820 | 連結式接地棒                                  |        |    |                          |                       |                  |
|        | φ10×1500mm                              | 1.000  | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                  |
| P27015 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線 ( I V )                  |        |    |                          |                       |                  |
|        | より線 断面積8.0                              | 1.000  | m  | 234                      | 234                   |                  |
| R01013 | 電 工                                     |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地極設置)                                 | 0.250  | 人  | 26,600                   | 6,650                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                   |        |    |                          |                       |                  |
|        | (接地極設置)                                 | 0.350  | 人  | 24,100                   | 8,435                 |                  |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                      | 数 量      | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------------|----------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒設置)                          | 0.250    | 人  | 26,600                   | 6,650                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒設置)                       | 0.350    | 人  | 24,100                   | 8,435                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線設置)                            | 0.020    | 人  | 26,600                   | 532                   |                 |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                               | 0.005    |    | 34,210                   | 171                   |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地極撤去)                            | 0.050    | 人  | 26,600                   | 1,330                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                         | 0.070    | 人  | 24,100                   | 1,687                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒撤去)                          | 0.050    | 人  | 26,600                   | 1,330                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒撤去)                       | 0.070    | 人  | 24,100                   | 1,687                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線撤去)                            | 0.010    | 人  | 26,600                   | 266                   |                 |
|        | 合 計                                      |          |    |                          | 41,447                | 算出数量<br>1.000 極 |
|        | 単 価                                      |          | 極  |                          | 41,447                |                 |
|        | *** S単一 130号 ***                         |          |    |                          |                       |                 |
| S18105 | 配電設備(接地工)                                |          | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,2.1m |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)接地極                                    | D 種      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)施工区分                                   | 設置～撤去    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)補助接地棒(本)                               | 1本       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)接地線名称                                  | IV線      |    |                          |                       |                 |
|        | 5)接地線規格                                  | 14mm2    |    |                          |                       |                 |
|        | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                         | 2.100m   |    |                          |                       |                 |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                       | 1.000    | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                 |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm                     | 1.000    | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                 |
| P27016 | 600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>より線 断面積14            | 2.100    | m  | 414                      | 869                   |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地極設置)                            | 0.250    | 人  | 26,600                   | 6,650                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極設置)                         | 0.350    | 人  | 24,100                   | 8,435                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒設置)                          | 0.250    | 人  | 26,600                   | 6,650                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒設置)                       | 0.350    | 人  | 24,100                   | 8,435                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線設置)                            | 0.050    | 人  | 26,600                   | 1,330                 |                 |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                               | 0.005    |    | 34,210                   | 171                   |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地極撤去)                            | 0.050    | 人  | 26,600                   | 1,330                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                         | 0.070    | 人  | 24,100                   | 1,687                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒撤去)                          | 0.050    | 人  | 26,600                   | 1,330                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒撤去)                       | 0.070    | 人  | 24,100                   | 1,687                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線撤去)                            | 0.010    | 人  | 26,600                   | 266                   |                 |
|        | 合 計                                      |          |    |                          | 42,880                | 算出数量<br>1.000 極 |
|        | 単 価                                      |          | 極  |                          | 42,880                |                 |
|        | *** S単一 131号 ***                         |          |    |                          |                       |                 |
| S18112 | 低圧移動電線                                   |          | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,120日            |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)相別区分                                   | 三相       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)ケーブル規格(mm2)                            | 38       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)施工区別                                   | 設置～損料～撤去 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)ケーブルの供用日数                              | 120.000日 |    |                          |                       |                 |
| W09227 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>38                     | 100.000  | m  | 4,872                    | 487,200               |                 |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                            | 0.077    |    | 487,200                  | 37,514                |                 |
| R01013 | 電工<br>(設置)                               | 6.200    | 人  | 26,600                   | 164,920               |                 |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                 | 数 量      | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|--------|---------------------|----------|----|--------------|------------|-------------------|
| Y00004 | 雑品                  |          |    |              |            |                   |
|        | 0.5%                | 0.005    |    | 652,120      | 3,261      |                   |
| R01013 | 電工                  |          |    |              |            |                   |
|        | (撤去)                | 3.100    | 人  | 26,600       | 82,460     |                   |
|        | 合 計                 |          |    |              | 288,155    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                 |          | m  |              | 2,882      |                   |
|        | *** S単— 132号 ***    |          |    |              |            |                   |
| SI8112 | 低圧移動電線              |          | m  |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧移動電線              |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 三相,14,設置～損料～撤去,120日 |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)相別区分              | 三相       |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)ケーブル規格(mm2)       | 14       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)施工区別              | 設置～損料～撤去 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)ケーブルの供用日数         | 120.000日 |    |              |            |                   |
| W09225 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   |          |    |              |            |                   |
|        | 14                  | 100.000  | m  | 2,059        | 205,900    |                   |
| Y00002 | 損料                  |          |    |              |            |                   |
|        | 0.0639%             | 0.077    |    | 205,900      | 15,854     |                   |
| R01013 | 電工                  |          |    |              |            |                   |
|        | (設置)                | 3.300    | 人  | 26,600       | 87,780     |                   |
| Y00004 | 雑品                  |          |    |              |            |                   |
|        | 0.5%                | 0.005    |    | 293,680      | 1,468      |                   |
| R01013 | 電工                  |          |    |              |            |                   |
|        | (撤去)                | 1.650    | 人  | 26,600       | 43,890     |                   |
|        | 合 計                 |          |    |              | 148,992    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                 |          | m  |              | 1,490      |                   |
|        | *** S単— 133号 ***    |          |    |              |            |                   |
| SI8112 | 低圧移動電線              |          | m  |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧移動電線              |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 三相,38,設置～損料～撤去,25日  |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)相別区分              | 三相       |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)ケーブル規格(mm2)       | 38       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)施工区別              | 設置～損料～撤去 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)ケーブルの供用日数         | 25.000日  |    |              |            |                   |
| W09227 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   |          |    |              |            |                   |
|        | 38                  | 100.000  | m  | 4,872        | 487,200    |                   |
| Y00002 | 損料                  |          |    |              |            |                   |
|        | 0.0639%             | 0.016    |    | 487,200      | 7,795      |                   |
| R01013 | 電工                  |          |    |              |            |                   |
|        | (設置)                | 6.200    | 人  | 26,600       | 164,920    |                   |
| Y00004 | 雑品                  |          |    |              |            |                   |
|        | 0.5%                | 0.005    |    | 652,120      | 3,261      |                   |
| R01013 | 電工                  |          |    |              |            |                   |
|        | (撤去)                | 3.100    | 人  | 26,600       | 82,460     |                   |
|        | 合 計                 |          |    |              | 258,436    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                 |          | m  |              | 2,584      |                   |
|        | *** S単— 134号 ***    |          |    |              |            |                   |
| SI8112 | 低圧移動電線              |          | m  |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧移動電線              |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 三相,22,設置～損料～撤去,160日 |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|        | 1)相別区分              | 三相       |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし   |                   |
|        | 2)ケーブル規格(mm2)       | 22       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|        | 3)施工区別              | 設置～損料～撤去 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|        | 4)ケーブルの供用日数         | 160.000日 |    |              |            |                   |
| W09226 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   |          |    |              |            |                   |
|        | 22                  | 100.000  | m  | 2,953        | 295,300    |                   |
| Y00002 | 損料                  |          |    |              |            |                   |
|        | 0.0639%             | 0.102    |    | 295,300      | 30,121     |                   |
| R01013 | 電工                  |          |    |              |            |                   |
|        | (設置)                | 6.200    | 人  | 26,600       | 164,920    |                   |
| Y00004 | 雑品                  |          |    |              |            |                   |
|        | 0.5%                | 0.005    |    | 460,220      | 2,301      |                   |
| R01013 | 電工                  |          |    |              |            |                   |
|        | (撤去)                | 3.100    | 人  | 26,600       | 82,460     |                   |
|        | 合 計                 |          |    |              | 279,802    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                 |          | m  |              | 2,798      |                   |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                              | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|----------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                  |                      |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単ー 135号 ***                 |                      |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                            |                      | 箇所 |                          | 1,000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,120日 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)          | 単相2線式<br>1.5         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数             | 設置～損料～撤去<br>120,000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| W09401 | 配線用しゃ断器<br>2P 30                 | 1,000                | 個  |                          | 1,850                 |                  |
| W09454 | スイッチB (屋外用0ー 30)<br>150×250×100  | 1,000                | 個  |                          | 5,490                 |                  |
| W09281 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV1.6mm           | 10,000               | m  |                          | 60                    |                  |
| W09562 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)<br>HIVE16    | 1,000                | 本  |                          | 462                   |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                    | 0.077                |    |                          | 8,402                 | 647              |
| R01013 | 電工                               | 0.600                | 人  |                          | 26,600                | 15,960           |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                       | 0.005                |    |                          | 24,362                | 122              |
| R01013 | 電工                               | 0.300                | 人  |                          | 26,600                | 7,980            |
|        | 合 計                              |                      |    |                          | 24,709                | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|        | 単 価                              |                      | 箇所 |                          | 24,709                |                  |
|        |                                  |                      |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単ー 136号 ***                 |                      |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                            |                      | 箇所 |                          | 1,000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)          | 三相3線式<br>15          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数             | 設置～損料～撤去<br>120,000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| W09410 | 配線用しゃ断器<br>3P 100                | 1,000                | 個  |                          | 9,620                 |                  |
| W09456 | スイッチB (屋外用0ー 100)<br>200×340×150 | 1,000                | 個  |                          | 8,700                 |                  |
| W09289 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV22mm2           | 15,000               | m  |                          | 643                   |                  |
| W09565 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)<br>HIVE36    | 1,000                | 本  |                          | 1,470                 |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                    | 0.077                |    |                          | 29,435                | 2,266            |
| R01013 | 電工                               | 1.400                | 人  |                          | 26,600                | 37,240           |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                       | 0.005                |    |                          | 66,675                | 333              |
| R01013 | 電工                               | 0.700                | 人  |                          | 26,600                | 18,620           |
|        | 合 計                              |                      |    |                          | 58,459                | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|        | 単 価                              |                      | 箇所 |                          | 58,459                |                  |
|        |                                  |                      |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単ー 137号 ***                 |                      |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                            |                      | 箇所 |                          | 1,000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>単相2線式,3,設置～損料～撤去,25日    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)          | 単相2線式<br>3           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数             | 設置～損料～撤去<br>25,000日  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| W09401 | 配線用しゃ断器<br>2P 30                 | 1,000                | 個  |                          | 1,850                 |                  |
| W09454 | スイッチB (屋外用0ー 30)<br>150×250×100  | 1,000                | 個  |                          | 5,490                 |                  |
| W09282 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV2.0mm           | 10,000               | m  |                          | 91                    |                  |
| W09562 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)<br>HIVE16    | 1,000                | 本  |                          | 462                   |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                    | 0.016                |    |                          | 8,712                 | 139              |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称                             | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| R01013 | 電工                              | 0.600               | 人  | 26,600                   | 15,960                |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                      | 0.005               |    | 24,672                   | 123                   |                  |
| R01013 | 電工                              | 0.300               | 人  | 26,600                   | 7,980                 |                  |
|        | 合 計                             |                     |    |                          | 24,202                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                             |                     | 箇所 |                          | 24,202                |                  |
|        | *** S単一 138号 ***                |                     |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                           |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,25日 |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)         | 単相2線式<br>1.5        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数            | 設置～損料～撤去<br>25.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| W09401 | 配線用しゃ断器<br>2P 30                | 1.000               | 個  | 1,850                    | 1,850                 |                  |
| W09454 | スイッチB (屋外用0ー 30)                | 1.000               | 個  | 5,490                    | 5,490                 |                  |
| W09281 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV1.6mm          | 10.000              | m  | 60                       | 600                   |                  |
| W09562 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)<br>HIVE16   | 1.000               | 本  | 462                      | 462                   |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                   | 0.016               |    | 8,402                    | 134                   |                  |
| R01013 | 電工                              | 0.600               | 人  | 26,600                   | 15,960                |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                      | 0.005               |    | 24,362                   | 122                   |                  |
| R01013 | 電工                              | 0.300               | 人  | 26,600                   | 7,980                 |                  |
|        | 合 計                             |                     |    |                          | 24,196                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                             |                     | 箇所 |                          | 24,196                |                  |
|        | *** S単一 139号 ***                |                     |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                           |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,25日  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)         | 三相3線式<br>15         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数            | 設置～損料～撤去<br>25.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| W09410 | 配線用しゃ断器<br>3P 100               | 1.000               | 個  | 9,620                    | 9,620                 |                  |
| W09456 | スイッチB (屋外用0ー100)                | 1.000               | 個  | 8,700                    | 8,700                 |                  |
| W09289 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV22mm2          | 15.000              | m  | 643                      | 9,645                 |                  |
| W09565 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)<br>HIVE36   | 1.000               | 本  | 1,470                    | 1,470                 |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                   | 0.016               |    | 29,435                   | 471                   |                  |
| R01013 | 電工                              | 1.400               | 人  | 26,600                   | 37,240                |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                      | 0.005               |    | 66,675                   | 333                   |                  |
| R01013 | 電工                              | 0.700               | 人  | 26,600                   | 18,620                |                  |
|        | 合 計                             |                     |    |                          | 56,664                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                             |                     | 箇所 |                          | 56,664                |                  |
|        | *** S単一 140号 ***                |                     |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                           |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,25日 |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)         | 三相3線式<br>1.5        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数            | 設置～損料～撤去<br>25.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                              | 数 量      | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|----------------------------------|----------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| W09407 | 配線用しゃ断器<br>3P 30                 | 1.000    | 個  | 2,650                    | 2,650                 |                  |
| W09454 | スイッチB（屋外用0ー 30）<br>150×250×100   | 1.000    | 個  | 5,490                    | 5,490                 |                  |
| W09281 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV1.6mm           | 15.000   | m  | 60                       | 900                   |                  |
| W09562 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）<br>HIVE16     | 1.000    | 本  | 462                      | 462                   |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                    | 0.016    |    | 9,502                    | 152                   |                  |
| R01013 | 電工                               | 0.790    | 人  | 26,600                   | 21,014                |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                       | 0.005    |    | 30,516                   | 153                   |                  |
| R01013 | 電工                               | 0.400    | 人  | 26,600                   | 10,640                |                  |
|        | 合 計                              |          |    |                          | 31,959                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                              |          | 箇所 |                          | 31,959                |                  |
|        | *** S単ー 141号 ***                 |          |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                            |          | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,160日  |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式                          | 三相3線式    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)負荷容量(kWまで)                     | 37       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)施工区分                           | 設置～損料～撤去 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)分電盤の供用日数                       | 160.000日 |    |                          |                       |                  |
| W09411 | 配線用しゃ断器<br>3P 225                | 1.000    | 個  | 23,000                   | 23,000                |                  |
| W09457 | スイッチB（屋外用0ー200）<br>240×420×170   | 1.000    | 個  | 12,300                   | 12,300                |                  |
| W09291 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV60mm2           | 15.000   | m  | 1,715                    | 25,725                |                  |
| W09566 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）<br>HIVE42     | 1.000    | 本  | 1,950                    | 1,950                 |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                    | 0.102    |    | 62,975                   | 6,423                 |                  |
| R01013 | 電工                               | 2.470    | 人  | 26,600                   | 65,702                |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                       | 0.005    |    | 128,677                  | 643                   |                  |
| R01013 | 電工                               | 1.240    | 人  | 26,600                   | 32,984                |                  |
|        | 合 計                              |          |    |                          | 105,752               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                              |          | 箇所 |                          | 105,752               |                  |
|        | *** S単ー 142号 ***                 |          |    |                          |                       |                  |
| SI8114 | 分電盤設備                            |          | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,160日 |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)分電盤形式                          | 三相3線式    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)負荷容量(kWまで)                     | 7.5      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)施工区分                           | 設置～損料～撤去 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)分電盤の供用日数                       | 160.000日 |    |                          |                       |                  |
| W09409 | 配線用しゃ断器<br>3P 60                 | 1.000    | 個  | 4,290                    | 4,290                 |                  |
| W09455 | スイッチB（屋外用0ー 60）<br>170×280×120   | 1.000    | 個  | 6,900                    | 6,900                 |                  |
| W09287 | 600Vビニル絶縁電線<br>IV8mm2            | 15.000   | m  | 234                      | 3,510                 |                  |
| W09563 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）<br>HIVE22     | 1.000    | 本  | 529                      | 529                   |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                    | 0.102    |    | 15,229                   | 1,553                 |                  |
| R01013 | 電工                               | 1.130    | 人  | 26,600                   | 30,058                |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                       | 0.005    |    | 45,287                   | 226                   |                  |
| R01013 | 電工                               | 0.570    | 人  | 26,600                   | 15,162                |                  |
|        | 合 計                              |          |    |                          | 46,999                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                              |          | 箇所 |                          | 46,999                |                  |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                             | 数 量                                                                       | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|        | *** S単－ 143号 ***                                                                                |                                                                           |     |                                                              |                                                          |                     |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                                        |                                                                           | ton |                                                              | 1,000 ton                                                | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+<br>現場(積込・取卸),,0.0,0.0                        |                                                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|        | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>5)積卸し区分(敷鉄板)<br>7)冬期割増率(実数)<br>8)深夜早朝割増率(実数)      | 12m以内<br>30kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板)<br>基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)<br>0.0<br>0.0 |     |                                                              |                                                          |                     |
| P46603 | 仮設材輸送運賃料金<br>30km以下 製品長12m以内                                                                    | 1,000                                                                     | ton | 10,020                                                       | 10,020                                                   |                     |
| P46401 | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し                                                                     | 1,000                                                                     | ton | 3,000                                                        | 3,000                                                    |                     |
|        | 合 計                                                                                             |                                                                           |     |                                                              | 13,020                                                   | 算出数量<br>1,000 ton   |
|        | 単 価                                                                                             |                                                                           | ton |                                                              | 13,020                                                   |                     |
|        | *** S単－ 144号 ***                                                                                |                                                                           |     |                                                              |                                                          |                     |
| S19025 | 運搬(伐開、除根、除草)                                                                                    |                                                                           | 空m3 |                                                              | 100,000 空m3                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 運搬(伐開、除根、除草)<br>21.0km 以下,普通                                                                    |                                                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|        | 1)運搬距離<br>2)路面条件                                                                                | 21.0km 以下<br>普通                                                           |     |                                                              |                                                          |                     |
| M03005 | ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>通称10t積級                                                                 | 3,640                                                                     | 供用日 | 23,600                                                       | 85,904                                                   |                     |
| W14065 | タイヤ消費費(DT国産・普通・D)<br>通称 10.0t積級                                                                 | 3,640                                                                     | 供用日 | 1,230                                                        | 4,477                                                    |                     |
| P34029 | 軽油<br>ハートフル給油                                                                                   | 168,000                                                                   | L   | 149                                                          | 25,032                                                   |                     |
| R01022 | 運転手(一般)                                                                                         | 2,800                                                                     | 人   | 23,800                                                       | 66,640                                                   |                     |
|        | 合 計                                                                                             |                                                                           |     |                                                              | 182,053                                                  | 算出数量<br>100,000 空m3 |
|        | 単 価                                                                                             |                                                                           | 空m3 |                                                              | 1,821                                                    |                     |
|        | *** S単－ 145号 ***                                                                                |                                                                           |     |                                                              |                                                          |                     |
| SA0101 | SP 掘削                                                                                           |                                                                           | m3  |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|        | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -                                                       |                                                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)平均施工幅員<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-<br>標準<br>-<br>-<br>-<br>-                       |     |                                                              |                                                          |                     |
|        | 単 価                                                                                             |                                                                           | m3  |                                                              | 1,229                                                    |                     |
|        | *** S単－ 146号 ***                                                                                |                                                                           |     |                                                              |                                                          |                     |
| SA0101 | SP 掘削                                                                                           |                                                                           | m3  |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|        | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, -, -                                                     |                                                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|        | 1)土質<br>2)施工方法                                                                                  | 土砂<br>上記以外(小規模)                                                           |     |                                                              |                                                          |                     |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称                                       | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
|        | 3)押土の有無                                   | -              |    |                          |                       |             |
|        | 4)障害の有無                                   | -              |    |                          |                       |             |
|        | 5)施工数量                                    | 標準以外           |    |                          |                       |             |
|        | 6)平均施工幅員                                  | -              |    |                          |                       |             |
|        | 7)火薬使用                                    | -              |    |                          |                       |             |
|        | 8)破砕片除去の有無                                | -              |    |                          |                       |             |
|        | 9)集積押土の有無                                 | -              |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                       |                | m3 |                          | 2,585                 |             |
|        | *** S単一 147号 ***                          |                |    |                          |                       |             |
| SA0101 | SP 掘削                                     |                | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 掘削                                     |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-        |                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                           |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土質                                      | 土砂             |    |                          |                       |             |
|        | 2)施工方法                                    | オープンカット        |    |                          |                       |             |
|        | 3)押土の有無                                   | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 4)障害の有無                                   | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 5)施工数量                                    | 5,000m3未満      |    |                          |                       |             |
|        | 6)平均施工幅員                                  | -              |    |                          |                       |             |
|        | 7)火薬使用                                    | -              |    |                          |                       |             |
|        | 8)破砕片除去の有無                                | -              |    |                          |                       |             |
|        | 9)集積押土の有無                                 | -              |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                       |                | m3 |                          | 368.6                 |             |
|        | *** S単一 148号 ***                          |                |    |                          |                       |             |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                |                | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 積込(ルーズ)                                |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                           |                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                           |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土質                                      | 土砂             |    |                          |                       |             |
|        | 2)作業内容                                    | 土量50,000m3未満   |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                       |                | m3 |                          | 239.5                 |             |
|        | *** S単一 149号 ***                          |                |    |                          |                       |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                  |                | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬                                  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下 |                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                           |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土砂等発生現場                                 | 標準             |    |                          |                       |             |
|        | 2)積込機種・規格                                 | バケツ 容量0.8m3    |    |                          |                       |             |
|        | 3)土質                                      | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |                          |                       |             |
|        | 4)DID区間の有無                                | 無し             |    |                          |                       |             |
|        | 5)運搬距離                                    | 11.5km以下       |    |                          |                       |             |
|        | 単 価                                       |                | m3 |                          | 1,974                 |             |
|        | *** S単一 150号 ***                          |                |    |                          |                       |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                  |                | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬                                  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km以下 |                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                           |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 1)土砂等発生現場                                 | 標準             |    |                          |                       |             |
|        | 2)積込機種・規格                                 | バケツ 容量0.8m3    |    |                          |                       |             |
|        | 3)土質                                      | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |                          |                       |             |
|        | 4)DID区間の有無                                | 無し             |    |                          |                       |             |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                          | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|        | 5)運搬距離                                                                                                             | 5.5km以下                                                                      |    |                                                              |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                              | m3 |                                                              | 1,146                                                    |             |
|        | *** S単— 151号 ***                                                                                                   |                                                                              |    |                                                              |                                                          |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                                                                           |                                                                              | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下                                                       |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                                                             | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>15.5km以下                 |    |                                                              |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                              | m3 |                                                              | 2,419                                                    |             |
|        | *** S単— 152号 ***                                                                                                   |                                                                              |    |                                                              |                                                          |             |
| SA0142 | SP 路床盛土                                                                                                            |                                                                              | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                                                                     |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                                                                          | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>なし                                                 |    |                                                              |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                              | m3 |                                                              | 937.5                                                    |             |
|        | *** S単— 153号 ***                                                                                                   |                                                                              |    |                                                              |                                                          |             |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                                                                             |                                                                              | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,                                                                     |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                                        | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>23.2km以下                                 |    |                                                              |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                              | m3 |                                                              | 3,141                                                    |             |
|        | *** S単— 154号 ***                                                                                                   |                                                                              |    |                                                              |                                                          |             |
| SA0311 | SP ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                          |                                                                              | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%                                              |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-40(高炉B) W/C65% |    |                                                              |                                                          |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                              | m3 |                                                              | 40,930                                                   |             |

近畿農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
|--------|-------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-----|
| F96001 | 給水車                                       |     |                |         |     |     |
|        | 賃料                                        |     | 日              | 8,780   |     |     |
| J03207 | 山土                                        |     | m3             | 2,550   |     |     |
| M96001 | 専用混錬機<br>PMM-1000A                        |     | 日              | 51,530  |     |     |
| M96002 | 気泡製造装置                                    |     | 日              | 22,820  |     |     |
| M96003 | グラウトポンプ<br>7.5kw,スクイーズ式                   |     | 日              | 15,730  |     |     |
| M96004 | 流量計測器<br>気泡換算機付<br>集塵機                    |     | 日              | 16,380  |     |     |
| M96005 | 70m3/min<br>圧送管損料                         |     | 日              | 1,610   |     |     |
| M96007 | 鋼管φ50m L=6.0m<br>用水                       |     | m              | 1,050   |     |     |
| P96001 |                                           |     | m3             | 296     |     |     |
| P96002 | 高圧洗浄機損料<br>工事用 エンジン駆動 200MPa              |     | 日              | 321,300 |     |     |
| P96003 | 表面被覆用ポリマーセメントモルタル                         |     | kg             | 320     |     |     |
| P96004 | レジンコンクリート板<br>t=8mm                       |     | m <sup>2</sup> | 14,000  |     |     |
| P96005 | パネル工法用緩衝材<br>発泡ポリエチレン系                    |     | m <sup>2</sup> | 2,200   |     |     |
| P96006 | アンカー材<br>SUS製,M8×60L                      |     | 本              | 335     |     |     |
| P96011 | 注入口プレート<br>φ60、硬質プラスチック製                  |     | 個              | 3,270   |     |     |
| P96012 | 注入口プレート用パッキン<br>クロロプレンゴム製                 |     | 枚              | 260     |     |     |
| P96013 | ネジプラグ<br>注入口用、硬質プラスチック製                   |     | 個              | 770     |     |     |
| P96014 | 逆止弁<br>ネジ切加工 ナイロン6材質/アイオノマー弁材質            |     | 本              | 490     |     |     |
| P96015 | あと施工アンカー<br>M10×70                        |     | 個              | 350     |     |     |
| P96016 | 繊維材 (バルフォース)<br>密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45% |     | kg             | 250     |     |     |
| P96017 | 気泡剤<br>比重=1.16                            |     | kg             | 2,370   |     |     |
| P96018 | 修理・消耗品費<br>日施工量×100円                      |     | 式              | 1,000   |     |     |
| P96021 | 高密度ポリエチレン管継手<br>φ600、可とうダブル管(無孔管)用        |     | 個              | 27,700  |     |     |
| P96022 | 高密度ポリエチレン管<br>φ600,ダブル管                   |     | m              | 32,500  |     |     |
| P96031 | 坑内電灯損料<br>100m当り                          |     | 式              | 6,458   |     |     |
| P96032 | 坑内電灯雑品 (IV2.6mm)<br>100m当り                |     | 式              | 1,190   |     |     |
| P96033 | 坑内電灯雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り                |     | 式              | 1,286   |     |     |
| P96034 | 電灯主幹損料(電線以外)<br>100m当り                    |     | 式              | 7,532   |     |     |
| P96035 | 電灯主幹雑品(IV3.2mm)<br>100m当り                 |     | 式              | 1,470   |     |     |
| P96036 | 換気管雑品<br>100m当り                           |     | 式              | 4,774   |     |     |
| P96041 | 空気量測定試験<br>質量測定法                          |     | 回              | 3,600   |     |     |
| P96042 | フロー試験                                     |     | 回              | 3,600   |     |     |
| P96043 | 供試体作成                                     |     | 試料             | 240     |     |     |
| P96044 | 一軸圧縮強度試験                                  |     | 試料             | 6,000   |     |     |
| P96051 | サクシオンホース<br>径100mm                        |     | m              | 2,790   |     |     |
| P96052 | サクシオンホース(支給品)<br>径100mm,3号幹線水路            |     | m              | 2,790   |     |     |
| P96053 | サクシオンホース(支給品)<br>径200mm,3号幹線水路            |     | m              | 9,310   |     |     |
| P96054 | サクシオンホース(支給品)<br>径100mm,県営嬉野線             |     | m              | 2,330   |     |     |
| P96055 | サクシオンホース(支給品)<br>径200mm,県営嬉野線             |     | m              | 7,145   |     |     |
| P96056 | オイルフェンス<br>水面上11cm×水面下20cm 20m/スパン        |     | スパン            | 75,600  |     |     |
| P96057 | オイルフェンス(支給品)<br>φ100 20m/本                |     | 本              | 80,000  |     |     |
| P96058 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>5.5sq,3心                |     | m              | 780     |     |     |
| P96059 | 600Vキャブタイヤケーブル(支給品)<br>38sq,3心            |     | m              | 3,654   |     |     |

近畿農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|--------------------------------|
|        | *** T単- 1号 ***                                                              |         |                |         |                        |                                |
| T00001 | 断面修復工(カッター工)                                                                |         | m              |         | 100,000 m              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 深さ20mm程度                                                                    |         |                |         |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                     | 1.000   | 人              | 29,300  | 29,300                 | S単 13号                         |
| S02115 | 特殊作業員                                                                       | 6.000   | 人              | 25,100  | 150,600                | S単 14号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                          | 0.200   |                | 179,900 | 35,980                 |                                |
|        | 合 計                                                                         |         |                |         | 215,880                | 算出数量<br>100.000 m              |
|        | 単 価                                                                         |         | m              |         | 2,159                  |                                |
|        |                                                                             |         |                |         |                        |                                |
|        | *** T単- 2号 ***                                                              |         |                |         |                        |                                |
| T00003 | 張コンクリート工                                                                    |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 防草シート,人力打設,目地材設置無し                                                          |         |                |         |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                     | 1.000   | 人              | 29,300  | 29,300                 | S単 13号                         |
| S02115 | 普通作業員                                                                       | 2.900   | 人              | 24,100  | 69,890                 | S単 15号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                          | 0.030   |                | 99,190  | 2,976                  |                                |
| S02116 | 生コンクリート(高炉 <sup>1</sup> B)<br>,21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下), | 1.210   | m <sup>3</sup> | 31,200  | 37,752                 | S単 49号                         |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                     | 0.090   | 人              | 29,300  | 2,637                  | S単 13号                         |
| S02115 | 普通作業員                                                                       | 0.310   | 人              | 24,100  | 7,471                  | S単 15号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                          | 0.020   |                | 47,860  | 957                    |                                |
|        | 合 計                                                                         |         |                |         | 150,983                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                         |         | m <sup>2</sup> |         | 1,510                  |                                |
|        |                                                                             |         |                |         |                        |                                |
|        | *** T単- 3号 ***                                                              |         |                |         |                        |                                |
| T00004 | 高圧洗浄工                                                                       |         | 箇所             |         | 3.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 1.0m×1.0m, (30MPa)                                                          |         |                |         |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                     | 0.500   | 人              | 29,300  | 14,650                 | S単 21号                         |
| S02115 | 特殊作業員                                                                       | 2.000   | 人              | 25,100  | 50,200                 | S単 14号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                          | 1.000   |                | 64,850  | 64,850                 |                                |
|        | 合 計                                                                         |         |                |         | 129,700                | 算出数量<br>3.000 箇所               |
|        | 単 価                                                                         |         | 箇所             |         | 43,233                 |                                |
|        |                                                                             |         |                |         |                        |                                |
|        | *** T単- 4号 ***                                                              |         |                |         |                        |                                |
| T00005 | 高圧洗浄工                                                                       |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 高圧洗浄工,180MPa                                                                |         |                |         |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                     | 1.670   | 人              | 29,300  | 48,931                 | S単 13号                         |
| S02115 | 特殊作業員                                                                       | 3.330   | 人              | 25,100  | 83,583                 | S単 14号                         |
| S02115 | 普通作業員                                                                       | 5.000   | 人              | 24,100  | 120,500                | S単 15号                         |
| Y00004 | 雑品                                                                          | 0.350   |                | 253,014 | 88,555                 |                                |
| S02116 | 高圧洗浄機損料                                                                     | 2.050   | 日              | 321,300 | 658,665                | S単 27号                         |
| S02123 | 工用 エンジン駆動 200MPa,,<br>用水                                                    | 6.300   | m <sup>3</sup> | 296     | 1,865                  | S単 67号                         |
| S02116 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド,,                                                | 834.700 | L              | 150     | 125,205                | S単 28号                         |
|        | 合 計                                                                         |         |                |         | 1,127,304              | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                         |         | m <sup>2</sup> |         | 11,273                 |                                |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)              | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考               |
|--------|------------------------|-------|----------------|---------|------------------------|-------------------|
|        | *** T単- 5号 ***         |       |                |         |                        |                   |
| T00006 | 凹凸量調査                  |       | 箇所             |         | 3.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 0.8m×0.8m、測線間隔4cm格子    |       |                |         |                        |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                | 0.500 | 人              | 29,300  | 14,650                 | S単 21号            |
| S02115 | 特殊作業員                  | 1.000 | 人              | 25,100  | 25,100                 | S単 14号            |
| Y00004 | 雑品                     | 0.100 |                | 39,750  | 3,975                  |                   |
|        | 合 計                    |       |                |         | 43,725                 | 算出数量<br>3.000 箇所  |
|        | 単 価                    |       | 箇所             |         | 14,575                 |                   |
|        | *** T単- 6号 ***         |       |                |         |                        |                   |
| T00007 | 付着強度試験                 |       | 箇所             |         | 3.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高圧洗浄工、1.0m×1.0mあたり3点実施 |       |                |         |                        |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                | 0.500 | 人              | 29,300  | 14,650                 | S単 21号            |
| S02115 | 特殊作業員                  | 1.000 | 人              | 25,100  | 25,100                 | S単 14号            |
| Y00004 | 雑品                     | 0.300 |                | 39,750  | 11,925                 |                   |
|        | 合 計                    |       |                |         | 51,675                 | 算出数量<br>3.000 箇所  |
|        | 単 価                    |       | 箇所             |         | 17,225                 |                   |
|        | *** T単- 7号 ***         |       |                |         |                        |                   |
| T00008 | 洗浄用水のpH測定              |       | 箇所             |         | 3.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                        |       |                |         |                        |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                | 0.500 | 人              | 29,300  | 14,650                 | S単 21号            |
| S02115 | 特殊作業員                  | 1.000 | 人              | 25,100  | 25,100                 | S単 14号            |
| Y00004 | 雑品                     | 0.300 |                | 39,750  | 11,925                 |                   |
|        | 合 計                    |       |                |         | 51,675                 | 算出数量<br>3.000 箇所  |
|        | 単 価                    |       | 箇所             |         | 17,225                 |                   |
|        | *** T単- 8号 ***         |       |                |         |                        |                   |
| T00009 | 低圧移動電線設置撤去             |       | m              |         | 100.000 m              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 600V,38sq,ケーブル含めず      |       |                |         |                        |                   |
| S02115 | 電工                     | 6.200 | 人              | 26,600  | 164,920                | S単 17号            |
| Y00004 | 雑品                     | 0.005 |                | 164,920 | 825                    |                   |
| S02115 | 電工                     | 3.100 | 人              | 26,600  | 82,460                 | S単 17号            |
|        | 合 計                    |       |                |         | 248,205                | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                    |       | m              |         | 2,482                  |                   |
|        | *** T単- 9号 ***         |       |                |         |                        |                   |
| T00010 | アンカー固定式パネル工(緩衝材設置型)    |       | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 緩衝材設置型,レジンコンクリート板t=8mm |       |                |         |                        |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                | 1.880 | 人              | 29,300  | 55,084                 | S単 13号            |
| S02115 | 特殊作業員                  | 5.630 | 人              | 25,100  | 141,313                | S単 14号            |
| S02115 | 普通作業員                  | 7.500 | 人              | 24,100  | 180,750                | S単 15号            |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量     | 単位             | 単 価       | 金 額                   | 備 考                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| Y00004 | 雑品                                                               | 0.010   |                | 377,147   | 3,771                 |                                |
| S02116 | レジンコンクリート板<br>t=8mm,,                                            | 102.000 | m <sup>2</sup> | 14,000    | 1,428,000             | S単 24号                         |
| S02116 | パネル工法用緩衝材<br>発泡ポリエチレン系,,                                         | 105.000 | m <sup>2</sup> | 2,200     | 231,000               | S単 25号                         |
| S02116 | アンカー材<br>SUS製,M8×60L,,                                           | 943.000 | 本              | 335       | 315,905               | S単 26号                         |
| Y00004 | 雑品                                                               | 0.050   |                | 1,974,905 | 98,745                |                                |
|        | 合 計                                                              |         |                |           | 2,454,568             | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                              |         | m <sup>2</sup> |           | 24,546                |                                |
|        | *** T単一 10号 ***                                                  |         |                |           |                       |                                |
| T00012 | 注入口設置工                                                           |         | 箇所             |           | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02300 | 【 コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 】<br>削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満 | 1.000   | 孔              | 6,625     | 6,625                 | S単 72号                         |
| S02300 | 【コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 】<br>削孔深さ 30mm以上200mm未満                     | 1.000   | 孔              | 631.7     | 632                   | S単 73号                         |
| S02116 | 注入口プレート<br>φ60、硬質プラスチック製,,                                       | 1.000   | 個              | 3,270     | 3,270                 | S単 29号                         |
| S02116 | 注入口プレート用パッキン<br>クロブレンゴム製,,                                       | 1.000   | 枚              | 260       | 260                   | S単 30号                         |
| S02116 | ネジプラグ<br>注入口用、硬質プラスチック製,,                                        | 1.000   | 個              | 770       | 770                   | S単 31号                         |
| S02116 | 逆止弁<br>ネジ切加工 ナイロン6材質/アイオノマー弁材質,,                                 | 1.000   | 本              | 490       | 490                   | S単 32号                         |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m,,                                  | 0.210   | 本              | 2,080     | 437                   | S単 33号                         |
| S02116 | あと施工アンカー<br>M10×70,,                                             | 2.000   | 個              | 350       | 700                   | S単 34号                         |
|        | 合 計                                                              |         |                |           | 13,184                | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|        | 単 価                                                              |         | 箇所             |           | 13,184                |                                |
|        | *** T単一 11号 ***                                                  |         |                |           |                       |                                |
| T00013 | 背面空洞充填工                                                          |         | m <sup>3</sup> |           | 10.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 背面充填材、充填材製造                                                      |         |                |           |                       |                                |
| C00001 | 背面充填材                                                            | 10.000  | m <sup>3</sup> | 33,353    | 333,530               | C単 1号                          |
| S02115 | 土木一般世話役                                                          | 1.000   | 人              | 29,300    | 29,300                | S単 13号                         |
| S02115 | 特殊作業員                                                            | 2.000   | 人              | 25,100    | 50,200                | S単 14号                         |
| S02115 | 普通作業員                                                            | 3.000   | 人              | 24,100    | 72,300                | S単 15号                         |
| S02115 | 運転手 (特殊)                                                         | 1.000   | 人              | 26,300    | 26,300                | S単 16号                         |
| S02115 | 電工                                                               | 1.000   | 人              | 26,600    | 26,600                | S単 17号                         |
| C00003 | 充填設備損料                                                           | 1.000   | 日              | 222,220   | 222,220               | C単 3号                          |
|        | 合 計                                                              |         |                |           | 760,450               | 算出数量<br>10.000 m <sup>3</sup>  |
|        | 単 価                                                              |         | m <sup>3</sup> |           | 76,045                |                                |
|        | *** T単一 12号 ***                                                  |         |                |           |                       |                                |
| T00014 | 地上配管設置・撤去工                                                       |         | m              |           | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 鋼管Φ50、L=6.0m                                                     |         |                |           |                       |                                |
| S02115 | 普通作業員                                                            | 0.260   | 人              | 24,100    | 6,266                 | S単 15号                         |
| S02111 | 圧送管損料<br>鋼管φ50m L=6.0m                                           | 10.000  | m              | 1,050     | 10,500                | S単 8号                          |
|        | 合 計                                                              |         |                |           | 16,766                | 算出数量<br>10.000 m               |
|        | 単 価                                                              |         | m              |           | 1,677                 |                                |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)          | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|--------------------|--------|----|---------|-----------|-------------------|
|        | *** T単一 13号 ***    |        |    |         |           |                   |
| T00015 | 坑内配管設置・撤去工         |        | m  |         | 10,000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鋼管Φ50、L=6.0m       |        |    |         |           |                   |
| S02115 | 普通作業員              | 0.360  | 人  | 24,100  | 8,676     | S単 15号            |
| S02111 | 圧送管損料              | 10.000 | m  | 1,050   | 10,500    | S単 8号             |
|        | 鋼管Φ50m L=6.0m      |        |    |         |           | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 合 計                |        |    |         | 19,176    |                   |
|        | 単 価                |        | m  |         | 1,918     |                   |
|        |                    |        |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 14号 ***    |        |    |         |           |                   |
| T00016 | プラント設置・撤去工         |        | 回  |         | 1,000 回   | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                    |        |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役            | 2.000  | 人  | 29,300  | 58,600    | S単 13号            |
| S02115 | 特殊作業員              | 2.000  | 人  | 25,100  | 50,200    | S単 14号            |
| S02115 | 普通作業員              | 2.000  | 人  | 24,100  | 48,200    | S単 15号            |
| S02115 | 運転手(特殊)            | 2.000  | 人  | 26,300  | 52,600    | S単 16号            |
| S02115 | 電工                 | 2.000  | 人  | 26,600  | 53,200    | S単 17号            |
| C00002 | 充填設備損料(プラント設置・撤去工) | 2.000  | 日  | 201,109 | 402,218   | C単 2号             |
|        | 合 計                |        |    |         | 665,018   | 算出数量<br>1.000 回   |
|        | 単 価                |        | 回  |         | 665,018   |                   |
|        |                    |        |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 15号 ***    |        |    |         |           |                   |
| T00017 | 仮廻し管φ600布設         |        | m  |         | 100,000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                    |        |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役            | 2.200  | 人  | 29,300  | 64,460    | S単 13号            |
| S02115 | 特殊作業員              | 4.400  | 人  | 25,100  | 110,440   | S単 14号            |
| S02115 | 普通作業員              | 3.300  | 人  | 24,100  | 79,530    | S単 15号            |
| Y00004 | 雑品                 | 0.300  |    | 254,430 | 76,329    |                   |
|        | 合 計                |        |    |         | 330,759   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                |        | m  |         | 3,308     |                   |
|        |                    |        |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 16号 ***    |        |    |         |           |                   |
| T00018 | 仮廻し管φ600移設         |        | m  |         | 100,000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                    |        |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役            | 0.600  | 人  | 29,300  | 17,580    | S単 13号            |
| S02115 | 特殊作業員              | 1.100  | 人  | 25,100  | 27,610    | S単 14号            |
| S02115 | 普通作業員              | 1.100  | 人  | 24,100  | 26,510    | S単 15号            |
| Y00004 | 雑品                 | 0.050  |    | 71,700  | 3,585     |                   |
|        | 合 計                |        |    |         | 75,285    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                |        | m  |         | 753       |                   |
|        |                    |        |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 17号 ***    |        |    |         |           |                   |
| T00019 | 仮廻し管φ600及び雑手小運搬    |        | m  |         | 100,000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                    |        |    |         |           |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|------------------------------|---------|----|---------|-----------|-------------------|
| S02115 | 土木一般世話役                      | 0.500   | 人  | 29,300  | 14,650    | S単 13号            |
| S02115 | 特殊作業員                        | 2.200   | 人  | 25,100  | 55,220    | S単 14号            |
| S02115 | 普通作業員                        | 2.200   | 人  | 24,100  | 53,020    | S単 15号            |
| Y00004 | 雑品                           | 0.220   |    | 122,890 | 27,036    |                   |
|        | 合 計                          |         |    |         | 149,926   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                          |         | m  |         | 1,499     |                   |
|        | *** T単一 18号 ***              |         |    |         |           |                   |
| T00020 | 仮廻管φ600撤去                    |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 土木一般世話役                      | 0.600   | 人  | 29,300  | 17,580    | S単 13号            |
| S02115 | 特殊作業員                        | 2.200   | 人  | 25,100  | 55,220    | S単 14号            |
| S02115 | 普通作業員                        | 1.100   | 人  | 24,100  | 26,510    | S単 15号            |
| Y00004 | 雑品                           | 0.050   |    | 99,310  | 4,966     |                   |
|        | 合 計                          |         |    |         | 104,276   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                          |         | m  |         | 1,043     |                   |
|        | *** T単一 19号 ***              |         |    |         |           |                   |
| T00021 | 高圧洗浄工                        |         | 箇所 |         | 3.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1.0m×1.0m, (180MPa)          |         |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                      | 0.500   | 人  | 29,300  | 14,650    | S単 21号            |
| S02115 | 特殊作業員                        | 2.000   | 人  | 25,100  | 50,200    | S単 14号            |
| Y00004 | 雑品                           | 4.500   |    | 64,850  | 291,825   |                   |
|        | 合 計                          |         |    |         | 356,675   | 算出数量<br>3.000 箇所  |
|        | 単 価                          |         | 箇所 |         | 118,892   |                   |
|        | *** T単一 20号 ***              |         |    |         |           |                   |
| T00022 | 坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去            |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | IV2.6mm、金具・電球含む 共用295日以内     |         |    |         |           |                   |
| S02113 | 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) 径 2.6    | 206.000 | m  | 136     | 28,016    | S単 11号            |
| Y00002 | 損料                           | 0.400   |    | 28,016  | 11,206    |                   |
| S02116 | 坑内電灯損料<br>100m当り,,           | 1.000   | 式  | 6,458   | 6,458     | S単 42号            |
| S02116 | 坑内電灯雑品 (IV2.6mm)<br>100m当り,, | 1.000   | 式  | 1,190   | 1,190     | S単 43号            |
| S02115 | 電工                           | 10.380  | 人  | 26,600  | 276,108   | S単 17号            |
|        | 合 計                          |         |    |         | 294,962   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                          |         | m  |         | 2,950     |                   |
|        | *** T単一 21号 ***              |         |    |         |           |                   |
| T00023 | 坑内電灯線(単相2線式)設置・撤去            |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | IV3.2mm、金具・電球含む 共用295日以内     |         |    |         |           |                   |
| S02113 | 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) 径 3.2    | 206.000 | m  | 199     | 40,994    | S単 12号            |
| Y00002 | 損料                           | 0.400   |    | 40,994  | 16,398    |                   |
| S02116 | 坑内電灯損料<br>100m当り,,           | 1.000   | 式  | 6,458   | 6,458     | S単 42号            |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                     | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------|---------|----|---------|-----------|-------------------|
| S02116 | 坑内電灯雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り,,                  | 1.000   | 式  | 1,286   | 1,286     | S単 44号            |
| S02115 | 電工                                            | 10.740  | 人  | 26,600  | 285,684   | S単 17号            |
|        | 合 計                                           |         |    |         | 309,826   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                           |         | m  |         | 3,098     |                   |
|        | *** T単— 22号 ***                               |         |    |         |           |                   |
| T00026 | 坑内電灯主幹 (三相3線式) 設置・撤去<br>IV3.2mm、金具含む 共用295日以内 |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
| S02113 | 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) 径 3.2                     | 309.000 | m  | 199     | 61,491    | S単 12号            |
| Y00002 | 損料                                            | 0.400   |    | 61,491  | 24,596    |                   |
| S02116 | 電灯主幹損料 (電線以外)<br>100m当り,,                     | 1.000   | 式  | 7,532   | 7,532     | S単 45号            |
| S02116 | 電灯主幹雑品 (IV3.2mm)<br>100m当り,,                  | 1.000   | 式  | 1,470   | 1,470     | S単 46号            |
| S02115 | 電工                                            | 11.420  | 人  | 26,600  | 303,772   | S単 17号            |
|        | 合 計                                           |         |    |         | 337,370   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                           |         | m  |         | 3,374     |                   |
|        | *** T単— 23号 ***                               |         |    |         |           |                   |
| T00027 | 坑外電灯線設置・撤去工<br>設置～損料～撤去,IV8.0mm,FEP管径30       |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
| S02116 | 600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>より線 断面積8.0,,              | 309.000 | m  | 234     | 72,306    | S単 47号            |
| S02116 | 波付硬質合成樹脂管<br>波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30,,          | 100.000 | m  | 259     | 25,900    | S単 48号            |
| Y00002 | 損料                                            | 0.400   |    | 98,206  | 39,282    |                   |
| S02115 | 電工                                            | 7.400   | 人  | 26,600  | 196,840   | S単 17号            |
|        | 合 計                                           |         |    |         | 236,122   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                           |         | m  |         | 2,361     |                   |
|        | *** T単— 24号 ***                               |         |    |         |           |                   |
| T00028 | 換気管布設・撤去<br>敷設～損料～撤去,ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀｸﾄ                |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
| P49001 | スパイラルダクト<br>亜鉛引き 厚0.6mm 口径300                 | 100.000 | m  | 1,540   | 154,000   |                   |
| Y00002 | 損料                                            | 0.310   |    | 154,000 | 47,740    |                   |
| P96036 | 換気管雑品<br>100m当り                               | 1.000   | 式  | 4,774   | 4,774     |                   |
| S02115 | 特殊作業員                                         | 6.000   | 人  | 25,100  | 150,600   | S単 14号            |
| S02115 | 普通作業員                                         | 4.500   | 人  | 24,100  | 108,450   | S単 15号            |
|        | 合 計                                           |         |    |         | 311,564   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                           |         | m  |         | 3,116     |                   |
|        | *** T単— 25号 ***                               |         |    |         |           |                   |
| T00033 | 低圧移動電線設置撤去<br>600V,22sq,ケーブル含まず               |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 電工                                            | 6.200   | 人  | 26,600  | 164,920   | S単 17号            |
| Y00004 | 雑品                                            | 0.005   |    | 164,920 | 825       |                   |
| S02115 | 電工                                            | 3.100   | 人  | 26,600  | 82,460    | S単 17号            |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修(その4)工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)          | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|--------------------|-------|----------------|--------|------------------------|--------------------------------|
|        | 合 計                |       |                |        | 248,205                | 算出数量<br>100.000 m              |
|        | 単 価                |       | m              |        | 2,482                  |                                |
|        | *** T単一 26号 ***    |       |                |        |                        |                                |
| T00034 | 低圧移動電線設置撤去         |       | m              |        | 100.000 m              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 600V,5.5sq,ケーブル含めず |       |                |        |                        |                                |
| S02115 | 電工                 | 3.300 | 人              | 26,600 | 87,780                 | S単 17号                         |
| Y00004 | 雑品                 | 0.005 |                | 87,780 | 439                    |                                |
| S02115 | 電工                 | 1.650 | 人              | 26,600 | 43,890                 | S単 17号                         |
|        | 合 計                |       |                |        | 132,109                | 算出数量<br>100.000 m              |
|        | 単 価                |       | m              |        | 1,321                  |                                |
|        | *** T単一 27号 ***    |       |                |        |                        |                                |
| T00035 | 低圧移動電線設置撤去         |       | m              |        | 100.000 m              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 600V 3.5sq,ケーブル含めず |       |                |        |                        |                                |
| S02115 | 電工                 | 3.300 | 人              | 26,600 | 87,780                 | S単 17号                         |
| Y00004 | 雑品                 | 0.005 |                | 87,780 | 439                    |                                |
| S02115 | 電工                 | 1.650 | 人              | 26,600 | 43,890                 | S単 17号                         |
|        | 合 計                |       |                |        | 132,109                | 算出数量<br>100.000 m              |
|        | 単 価                |       | m              |        | 1,321                  |                                |
|        | *** T単一 28号 ***    |       |                |        |                        |                                |
| T00036 | ポンプ運転監視            |       | 日              |        | 1.000 日                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        |                    |       |                |        |                        |                                |
| S02115 | 軽作業員               | 0.100 | 人              | 16,500 | 1,650                  | S単 19号                         |
|        | 合 計                |       |                |        | 1,650                  | 算出数量<br>1.000 日                |
|        | 単 価                |       | 日              |        | 1,650                  |                                |
|        | *** T単一 29号 ***    |       |                |        |                        |                                |
| T00040 | 伐木                 |       | m <sup>3</sup> |        | 100.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 高木                 |       |                |        |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役            | 0.100 | 人              | 29,300 | 2,930                  | S単 13号                         |
| S02115 | 特殊作業員              | 1.700 | 人              | 25,100 | 42,670                 | S単 14号                         |
| Y00004 | 雑品                 | 0.056 |                | 45,600 | 2,554                  |                                |
|        | 合 計                |       |                |        | 48,154                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>3</sup> |
|        | 単 価                |       | m <sup>3</sup> |        | 482                    |                                |
|        | *** T単一 30号 ***    |       |                |        |                        |                                |
| T00041 | 枝払い・切断             |       | m <sup>3</sup> |        | 100.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 高木                 |       |                |        |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役            | 0.100 | 人              | 29,300 | 2,930                  | S単 13号                         |
| S02115 | 特殊作業員              | 3.300 | 人              | 25,100 | 82,830                 | S単 14号                         |
| S02115 | 普通作業員              | 3.300 | 人              |        |                        | S単 15号                         |

近畿農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 東条川二期農業水利事業     |
| 工事名 | 1号幹線水路改修（その4）工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量    | 単位  | 単 価    | 金 額     | 備 考              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|------------------|
|        | *** C単ー 1号 ***                                                                       |        |     |        |         |                  |
| C00001 | 背面充填材                                                                                |        | m3  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
| S02116 | 高炉セメント<br>B種 2.5kg入,,                                                                | 0.580  | ton | 26,000 | 15,080  | S単 35号           |
| S02116 | 繊維材 (バルフォース)<br>密度:2.0~2.2g/m3、含水率:35~45%,,                                          | 40.000 | kg  | 250    | 10,000  | S単 36号           |
| S02123 | 用水                                                                                   | 0.360  | m3  | 296    | 107     | S単 67号           |
| S02116 | 気泡剤<br>比重=1.16,,                                                                     | 1.100  | kg  | 2,370  | 2,607   | S単 37号           |
| Y00004 | 雑品                                                                                   | 0.200  |     | 27,794 | 5,559   |                  |
|        | 合 計                                                                                  |        |     |        | 33,353  | 算出数量<br>1,000 m3 |
|        | 単 価                                                                                  |        | m3  |        | 33,353  |                  |
|        | *** C単ー 2号 ***                                                                       |        |     |        |         |                  |
| C00002 | 充填設備損料 (プラント設置・撤去工)                                                                  |        | 日   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
| S02111 | 専用混錬機                                                                                | 1.000  | 日   | 51,530 | 51,530  | S単 2号            |
| S02111 | 気泡製造装置                                                                               | 1.000  | 日   | 22,820 | 22,820  | S単 3号            |
| S02111 | グラウトポンプ<br>7.5kw、スクイーズ式                                                              | 1.000  | 日   | 15,730 | 15,730  | S単 4号            |
| S02111 | 流量計測器<br>気泡換算機付                                                                      | 1.000  | 日   | 16,380 | 16,380  | S単 5号            |
| S16002 | 工事中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外                  | 3.000  | 日   | 472    | 1,416   | S単 108号          |
| S02111 | 集塵機<br>70m3/min                                                                      | 1.000  | 日   | 1,610  | 1,610   | S単 6号            |
| S16002 | 高圧洗浄機 [工事中・モータ駆動]<br>,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外               | 1.000  | 日   | 1,216  | 1,216   | S単 109号          |
| S02111 | 水槽 (一般工事中) [銅板製簡易水槽]<br>容量3m3                                                        | 1.000  | 供用日 | 514    | 514     | S単 7号            |
| S02112 | 空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・〜超低・排対 (〜2次)]<br>吐出量2.5m3/min 0.7MPa                               | 1.560  | 日   | 1,700  | 2,652   | S単 9号            |
| S02116 | 軽油<br>ガソリン給油,,                                                                       | 18.000 | L   | 149    | 2,682   | S単 38号           |
| S16002 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型 (1次)] ※<br>,定格容量50/60kVA (50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 | 1.000  | 日   | 3,847  | 3,847   | S単 110号          |
| S02116 | 軽油<br>ガソリン給油,,                                                                       | 49.000 | L   | 149    | 7,301   | S単 38号           |
| S16001 | トラック [クレーン装置付]<br>,通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,,                            | 2.000  | 日   | 13,800 | 27,600  | S単 106号          |
| S02116 | 軽油<br>ガソリン給油,,                                                                       | 58.000 | L   | 149    | 8,642   | S単 38号           |
| S02115 | 運転手 (一般)                                                                             | 1.000  | 人   | 23,800 | 23,800  | S単 18号           |
| S02116 | 軽油<br>ガソリン給油,,                                                                       | 30.800 | L   | 149    | 4,589   | S単 38号           |
| S02112 | 給水車<br>賃料                                                                            | 1.000  | 日   | 8,780  | 8,780   | S単 10号           |
|        | 合 計                                                                                  |        |     |        | 201,109 | 算出数量<br>1,000 日  |
|        | 単 価                                                                                  |        | 日   |        | 201,109 |                  |
|        | *** C単ー 3号 ***                                                                       |        |     |        |         |                  |
| C00003 | 充填設備損料                                                                               |        | 日   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
| S02111 | 専用混錬機                                                                                | 1.000  | 日   | 51,530 | 51,530  | S単 2号            |
| S02111 | 気泡製造装置                                                                               | 1.000  | 日   | 22,820 | 22,820  | S単 3号            |
| S02111 | グラウトポンプ<br>7.5kw、スクイーズ式                                                              | 1.000  | 日   | 15,730 | 15,730  | S単 4号            |
| S02111 | 流量計測器<br>気泡換算機付                                                                      | 1.000  | 日   | 16,380 | 16,380  | S単 5号            |

近畿農政局