誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

東条川二期農業水利事業
曾我新池改修工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			108,630,000	
・工事原価			92,614,000	
純工事費			69,012,000	
・直接工事費			55,922,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	45,988,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	9,934,000	
・間接工事費			36,692,000	
・共通仮設費			13,090,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
55,922,000 × ((11.510*1.000)*1.000*1.040*1.000)			6,694,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	5,975,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			421,000	
・現場環境改善費(率計上)				
55,438,000 × (0.760)			421,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			23,602,000	
・現場管理費(率計上)				
69,012,000 × ((31.380*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)			23,602,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
92,614,000 × (17.260*1.000 + 0.04)			16,022,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			484,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 曾我新池改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				45,988,000	
・盛土工					
・ ・ 堤体(掘削)	1.000	式		20,657,000	
000001 掘削 本堤(土砂)、直接運搬	1.000	式		5,788,000	
000002 掘削 本堤(土砂)、仮置き場運搬	1,429.000	m3	625	893,125	歩A・単A B単 1号
000003 掘削 本堤(軟岩)直接運搬	825.000	m3	625	515,625	歩A・単A B単 2号
000004 掘削 本堤(軟岩)仮置き場運搬	376.000	m3	1,763	662,888	歩A・単A B単 3号
000005 掘削 段切り 仮置き場運搬	554.000	m3	1,763	976,702	歩A・単A B単 4号
000006 掘削 置換盛土部 仮置き場運搬	181.000	m3	625	113,125	歩A・単A B単 5号
000007 表土掘削処分	98.000	m3	673	65,954	歩A・単A B単 6号
合計	680.000	m3	3,765	2,560,200	歩A・単A B単 7号
・ ・ 堤体(盛土)	1.000	式		14,869,000	
000008 浸透抑制対策 盛土(刃金土) 2.5m B<4.0m	63.000	m3	6,172	388,836	歩A・単A B単 8号
000009 浸透抑制対策 盛土(刃金土) 4.0m B	2,111.000	m3	3,988	8,418,668	歩A・単A B単 9号
000010 浸透抑制対策 盛土(ランダム土) 4.0m B	1,259.000	m3	826	1,039,934	歩A・単A B単 10号
000011 押え盛土(ランダム材) B<2.5m	422.000	m3	3,010	1,270,220	歩A・単A B単 11号
000012 押え盛土(ランダム材) 2.5m B<4.0m	317.000	m3	1,419	449,823	歩A・単A B単 12号
000013 置換盛土(ランダム材) B<2.5m	156.000	m3	3,063	477,828	歩A・単A B単 13号
000014 堤体堤趾部埋戻し	498.000	m3	3,010	1,498,980	歩A・単A B単 14号
000015 コンタクトクレイ コア材岩着部	25.500	m3	6,172	157,386	歩A・単A B単 15号
000016 コンタクトクレイ ランダム材岩着部	7.100	m3	5,119	36,345	歩A・単A B単 16号
000017 法面整形	1,429.000	m ²	442	631,618	歩A・単A B単 17号
000018 段切り(埋戻し)	166.000	m3	3,010	499,660	歩A・単A B単 18号
合計				14,869,298	
・ 法面保護工					
・ ・ 浸透抑制対策区間 法面保護工	1.000	式		6,239,000	
000019 張ブロック 勾配 1:2.2	1.000	式		3,963,000	
000020 目地工	347.300	m ²	7,770	2,698,521	歩A・単A B単 19号
000021 裏込砕石	3.400	m ²	4,638	15,769	歩A・単A B単 20号
000022 基礎コンクリート	51.600	m3	5,620	289,992	歩A・単A B単 21号
000023 天端コンクリート	1.000	式	623,761	623,761	歩A・単A B単 22号
000024 止めコンクリート	1.000	式	274,847	274,847	歩A・単A B単 23号
合計	1.000	式	60,455	60,455	歩A・単A B単 24号
・ ・ 押え盛土区間 法面保護工	1.000	式		1,996,000	
000025 基礎コンクリート	1.000	式	1,263,952	1,263,952	歩A・単A B単 25号
000026 張ブロック復旧	1.000	式	731,939	731,939	歩A・単A B単 26号
合計				1,995,891	
・ ・ 盛土法面保護工	1.000	式		280,000	
000027 張芝工	315.000	m ²	889	280,035	歩A・単A B単 27号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				280,035	
・取水施設工					
・ ・ 土工	1.000	式		16,365,000	
000028 埋戻し(構造物周辺) ランダム材	1.000	式		423,000	
000029 埋戻し(構造物周辺) コア材	27.000	m3	3,090	83,430	歩A・単A B単 28号
	55.000	m3	6,172	339,460	歩A・単A B単 29号
合 計				422,890	
・ ・ コンクリート工					
000030 均しコンクリート 18-12-40	1.000	式		6,440,000	
000031 均しコンクリート型枠	6.600	m3	34,540	227,964	歩A・単A B単 30号
000032 埋戻しコンクリート 18-12-40	6.500	m ²	4,596	29,874	歩A・単A B単 31号
000033 埋戻しコンクリート型枠	3.200	m3	34,540	110,528	歩A・単A B単 32号
000034 鉄筋コンクリート 21-12-25	2.500	m ²	8,157	20,393	歩A・単A B単 33号
000035 型枠(鉄筋)	71.500	m3	35,180	2,515,370	歩A・単A B単 34号
000036 鉄筋 D13、SD295	228.000	m ²	9,036	2,060,208	歩A・単A B単 35号
000037 鉄筋 D19、SD345	3.128	ton	174,385	545,476	歩A・単A B単 36号
000038 目地材 エラスチックフィラー t=10mm	0.357	ton	177,475	63,359	歩A・単A B単 37号
000039 止水材 CF-150	23.100	m ²	5,418	125,156	歩A・単A B単 38号
000040 水膨張性止水材 10×20	21.800	m	2,454	53,497	歩A・単A B単 39号
000041 ダウエルバー D16	5.300	m	1,350	7,155	歩A・単A B単 40号
000042 底樋管設置 遠心力鉄筋コンクリート管 900 B型1種	53.000	本	633	33,549	歩A・単A B単 41号
000043 支保工	5.000	m	44,460	222,300	歩A・単A B単 42号
000044 枠組足場	7.000	空m3	4,689	32,823	歩A・単A B単 43号
000045 単管傾斜足場	72.300	掛m ²	4,469	323,109	歩A・単A B単 44号
	19.900	掛m ²	3,496	69,570	歩A・単A B単 45号
合 計				6,440,331	
・ ・ 本土工					
000046 取水ゲート 350(第1取水孔、緊急放流孔) ステンレス鋼鑄鋼製スライドゲート	1.000	式		9,502,000	
000047 取水ゲート 300(第2取水孔) ステンレス鋼鑄鋼製スライドゲート	1.000	門	3,012,622	3,012,622	歩A・単A B単 46号
000048 土砂吐きゲート(底樋) 鑄鉄製スライドゲート 900×900	1.000	門	2,123,312	2,123,312	歩A・単A B単 47号
000049 斜樋管 SGP500A	1.000	門	3,628,648	3,628,648	歩A・単A B単 48号
000050 空気抜管 SGP50A	1.000	式	713,875	713,875	歩A・単A B単 49号
	1.000	式	23,358	23,358	歩A・単A B単 50号
合 計				9,501,815	
・撤去工					
・ ・ 張りブロック撤去	1.000	式		2,727,000	
000051 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	1.000	式		971,000	
000052 殻運搬	64.000	m3	10,120	647,680	歩A・単A B単 51号
000053 殻処分	64.000	m3	2,002	128,128	歩A・単A B単 52号
	64.000	m3	3,055	195,520	歩A・単A B単 53号
合 計				971,328	
・ ・ 現況取水施設撤去					
	1.000	式		1,756,000	

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 曾我新池改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				9,934,000	
・仮設工				9,934,000	
・・貯水池内進入路(主要道路) 主要道路 B=4.0m	1.000	式		337,000	
000057 盛土	346.000	m ³	235	81,310	歩A・単A B単 57号
000058 法面整形	89.000	m ²	442	39,338	歩A・単A B単 58号
000059 敷砂利 C-40 t=0.1m	360.000	m ²	600	216,000	歩A・単A B単 59号
合 計				336,648	
・・貯水池内進入路(資材搬入路) 資材搬入路 B=3.0m	1.000	式		120,000	
000060 盛土	19.000	m ³	235	4,465	歩A・単A B単 60号
000061 法面整形	17.000	m ²	442	7,514	歩A・単A B単 61号
000062 敷砂利 C-40 t=0.1m	180.000	m ²	600	108,000	歩A・単A B単 62号
合 計				119,979	
・・仮設ヤード 貯水池内	1.000	式		1,011,000	
000063 造成(盛土)	1,260.000	m ³	235	296,100	歩A・単A B単 63号
000064 敷砂利 C-40 t=0.1m	916.000	m ²	600	549,600	歩A・単A B単 64号
000065 泥土押土 工事用道路部含む	893.000	m ³	185	165,205	歩A・単A B単 65号
合 計				1,010,905	
・・作業ヤード・仮設道路撤去工	1.000	式		7,378,000	
000066 仮置き場運搬 曾我新池	784.000	m ³	813	637,392	歩A・単A B単 66号
000067 仮置き場運搬 昭和池	895.000	m ³	1,454	1,301,330	歩A・単A B単 67号
000068 残土処分 粘性土	1,064.000	m ³	3,615	3,846,360	歩A・単A B単 68号
000069 残土処分 礫質土	503.000	m ³	2,838	1,427,514	歩A・単A B単 69号
000070 泥土戻し	893.000	m ³	185	165,205	歩A・単A B単 70号
合 計				7,377,801	
・・付帯工事	1.000	式		600,000	
000071 一次貯水池	10.000	m ³	903	9,030	歩A・単A B単 71号
000072 釜場設置	6.000	m ³	903	5,418	歩A・単A B単 72号
000073 排水管 高密度ポリエチレン管 300(有孔管)	49.000	m	2,876	140,924	歩A・単A B単 73号
000074 水中ポンプ	1.000	式	445,116	445,116	歩A・単A B単 74号
合 計				600,488	
・・交通誘導員	1.000	式		488,000	
000075 交通誘導員	1.000	式	488,040	488,040	歩A・単A B単 75号
合 計				488,040	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削					
	本堤(土砂)、直接運搬		m3	625		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削					
	本堤(土砂)、仮置き場運搬		m3	625		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 掘削					
	本堤(軟岩)直接運搬		m3	1,763		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掘削					
	本堤(軟岩)仮置き場運搬		m3	1,763		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 掘削					
	段切り 仮置き場運搬		m3	625		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 掘削					
	置換盛土部 仮置き場運搬		m3	673		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 表土掘削処分					
			m3	3,765		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 浸透抑制対策 盛土(刃金土)					
	2.5m B<4.0m		m3	6,172		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 浸透抑制対策 盛土(刃金土)					
	4.0m B		m3	3,988		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 浸透抑制対策 盛土(ランダム土)					
	4.0m B		m3	826		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 押え盛土(ランダム材)					
	B<2.5m		m3	3,010		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 押え盛土(ランダム材)					
	2.5m B<4.0m		m3	1,419		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 置換盛土(ランダム材)					
	B<2.5m		m3	3,063		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 堤体趾部埋戻し					
			m3	3,010		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** コンタクトクレイ					
	コア材岩着部		m3	6,172		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** コンタクトクレイ					
	ランダム材岩着部		m3	5,119		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面整形					
			m ²	442		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 段切り(埋戻し)					
			m3	3,010		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 張ブロック					
	勾配 1:2.2		m ²	7,770		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 目地工					
			m ²	4,638		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 裏込砕石					
			m3	5,620		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 基礎コンクリート					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 天端コンクリート		式	623,761		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 止めコンクリート		式	274,847		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 基礎コンクリート		式	60,455		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 張工の復旧		式	1,263,952		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 張芝工		式	731,939		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 埋戻し(構造物周辺)		m ²	889		歩A・単A
000029	ランダム材 *** B単 - 29号 *** 埋戻し(構造物周辺)		m ³	3,090		歩A・単A
000030	コア材 *** B単 - 30号 *** 均しコンクリート		m ³	6,172		歩A・単A
000031	18-12-40 *** B単 - 31号 *** 均しコンクリート型枠		m ³	34,540		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 埋戻しコンクリート		m ²	4,596		歩A・単A
000033	18-12-40 *** B単 - 33号 *** 埋戻しコンクリート型枠		m ³	34,540		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 鉄筋コンクリート		m ²	8,157		歩A・単A
000035	21-12-25 *** B単 - 35号 *** 型枠(鉄筋)		m ³	35,180		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 鉄筋		m ²	9,036		歩A・単A
000037	D13、SD295 *** B単 - 37号 *** 鉄筋		ton	174,385		歩A・単A
000038	D19、SD345 *** B単 - 38号 *** 目地材		ton	177,475		歩A・単A
000039	エラスチックフィラー t = 10mm *** B単 - 39号 *** 止水材		m ²	5,418		歩A・単A
000040	CF-150 *** B単 - 40号 *** 水膨張性止水材		m	2,454		歩A・単A
000041	10×20 *** B単 - 41号 *** ダウエルバー		m	1,350		歩A・単A
000042	D16 *** B単 - 42号 *** 底樋管設置		本	633		歩A・単A
000043	遠心力鉄筋コンクリート管 900 B型1種 *** B単 - 43号 *** 支保工		m	44,460		歩A・単A
			空m ³	4,689		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 枠組足場		掛㎡	4,469		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 単管傾斜足場		掛㎡	3,496		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 取水ゲート 350 (第1取水孔、緊急放流孔)		門	3,012,622		歩A・単A
000047	ステンレス鋼鑄鋼製スライドゲート *** B単 - 47号 *** 取水ゲート 300 (第2取水孔)		門	2,123,312		歩A・単A
000048	ステンレス鋼鑄鋼製スライドゲート *** B単 - 48号 *** 土砂吐きゲート(底樋)		門	3,628,648		歩A・単A
000049	鑄鉄製存付ゲート 900×900 *** B単 - 49号 *** 斜樋管		式	713,875		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** SGP500A 空気抜管		式	23,358		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** SGP50A コンクリート構造物取壊し		m3	10,120		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 張ブロック 殻運搬		m3	2,002		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 殻処分		m3	3,055		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	17,930		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 殻運搬		m3	2,452		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 殻処分		m3	4,000		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 盛土		m3	235		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 法面整形		㎡	442		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 敷砂利 C-40 t=0.1m		㎡	600		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 盛土		m3	235		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 法面整形		㎡	442		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 敷砂利 C-40 t=0.1m		㎡	600		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 造成(盛土)		m3	235		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 敷砂利 C-40 t=0.1m		㎡	600		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 泥土押土					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	工事用道路部含む *** B単 - 66号 ***		m3	185		歩A・単A
000066	仮置き場運搬					
	曾我新池 *** B単 - 67号 ***		m3	813		歩A・単A
000067	仮置き場運搬					
	昭和池 *** B単 - 68号 ***		m3	1,454		歩A・単A
000068	残土処分					
	粘性土 *** B単 - 69号 ***		m3	3,615		歩A・単A
000069	残土処分					
	礫質土 *** B単 - 70号 ***		m3	2,838		歩A・単A
000070	泥土戻し					
	*** B単 - 71号 ***		m3	185		歩A・単A
000071	一次貯水池					
	*** B単 - 72号 ***		m3	903		歩A・単A
000072	釜場設置					
	*** B単 - 73号 ***		m3	903		歩A・単A
000073	排水管					
	高密度ポリエチレン管 300(有孔管) *** B単 - 74号 ***		m	2,876		歩A・単A
000074	水中ポンプ					
	*** B単 - 75号 ***		式	445,116		歩A・単A
000075	交通誘導員					
	*** B単 - 76号 ***		式	488,040		歩A・単A
000076	土粒子の密度試験					
	*** B単 - 77号 ***		回	5,930		歩A・単A
000077	粒度試験					
	*** B単 - 78号 ***		回	13,900		歩A・単A
000078	含水比試験					
	*** B単 - 79号 ***		回	1,520		歩A・単A
000079	液性・塑性限界試験					
	*** B単 - 80号 ***		回	11,260		歩A・単A
000080	現場密度試験					
	3回/箇所 *** B単 - 81号 ***		回	18,200		歩A・単A
000081	簡易粒度試験					
	ふるい分析 *** B単 - 82号 ***		回	7,140		歩A・単A
000082	礫の比重・吸水率試験					
	*** B単 - 83号 ***		回	6,350		歩A・単A
000083	室内締固め試験					
	*** B単 - 84号 ***		回	43,200		歩A・単A
000084	現場透水試験					
	*** B単 - 85号 ***		回	50,500		歩A・単A
000085	盛土・締固め(仕上厚 20cm)					
	振動ローラ 11~12ton *** B単 - 86号 ***		m3	1,821		歩A・単A
000086	盛土・締固め(仕上厚 30cm)					
	振動ローラ 11~12ton		m3	1,821		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削 本堤(土砂)、直接運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	310.9	311	S単 60号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	314	314	S単 1号
	合 計				625	
	単 価				625	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削 本堤(土砂)、仮置き場運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	310.9	311	S単 60号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	314	314	S単 1号
	合 計				625	
	単 価				625	
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削 本堤(軟岩)直接運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オ-ンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3	1,449	1,449	S単 61号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	314	314	S単 1号
	合 計				1,763	
	単 価				1,763	
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削 本堤(軟岩)仮置き場運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オ-ンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3	1,449	1,449	S単 61号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	314	314	S単 1号
	合 計				1,763	
	単 価				1,763	
*** B単 - 5号 ***						
000005	掘削 段切り 仮置き場運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	310.9	311	S単 60号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	314	314	S単 1号
	合 計				625	
	単 価				625	
*** B単 - 6号 ***						
000006	掘削 置換盛土部 仮置き場運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	310.9	311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	362.1	362	S単 67号
	合 計				673	
	単 価				673	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	表土掘削処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ポンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	310.9	311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.100	m3	1,504	1,654	S単 68号
S02116	残土処分 粘性土,,	1.000	m3	1,800	1,800	S単 17号
	合計				3,765	
	単価				3,765	
*** B単 - 8号 ***						
000008	浸透抑制対策 盛土(刃金土) 2.5m B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土(コア材)	1.390	m3	2,700	3,753	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	527	527	S単 5号
	合計				6,172	
	単価				6,172	
*** B単 - 9号 ***						
000009	浸透抑制対策 盛土(刃金土) 4.0m B		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土(コア材)	1.390	m3	2,700	3,753	S単 18号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	235.4	235	S単 71号
	合計				3,988	
	単価				3,988	
*** B単 - 10号 ***						
000010	浸透抑制対策 盛土(ランダム土) 4.0m B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 63号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.100	m3	314	345	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	235.4	235	S単 71号
	合計				826	
	単価				826	
*** B単 - 11号 ***						
000011	押え盛土(ランダム材) B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 63号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.100	m3	314	345	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	527	527	S単 5号
	合計				3,010	
	単価				3,010	
*** B単 - 12号 ***						
000012	押え盛土(ランダム材) 2.5m B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 63号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.100	m3	314	345	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	827.6	828	S単 72号
	合計				1,419	
	単価				1,419	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	置換盛土(ランダム材) B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	362.1	398	S単 67号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	527	527	S単 5号
	合計				3,063	
	単価				3,063	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	堤体堤趾部埋戻し		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 63号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.100	m3	314	345	S単 1号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	527	527	S単 5号
	合計				3,010	
	単価				3,010	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	コンタクトクレイ コア材岩着部		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	購入土(コア材)	1.390	m3	2,700	3,753	S単 18号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	527	527	S単 5号
	合計				6,172	
	単価				6,172	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	コンタクトクレイ ランダム材岩着部		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	購入土(コア材)	1.000	m3	2,700	2,700	S単 18号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	527	527	S単 5号
	合計				5,119	
	単価				5,119	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	441.9	442	S単 73号
	合計				442	
	単価				442	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	段切り(埋戻し)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	224	246	S単 63号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.100	m ³	314	345	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,892	1,892	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m ³	527	527	S単 5号
	合計				3,010	
	単価				3,010	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	張ブロック 勾配 1:2.2		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地取外を使用しない場合,厚さ12cm,なし	1.000	m ²	7,770	7,770	S単 7号
	合計				7,770	
	単価				7,770	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	目地工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	4,638	4,638	S単 83号
	合計				4,638	
	単価				4,638	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	裏込砕石		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02029	裏込工(ブロック張) クワックラン(C-40),なし	1.000	m ³	5,620	5,620	S単 8号
	合計				5,620	
	単価				5,620	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	基礎コンクリート		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	26.300	m ³	1,104	29,035	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	20.800	m ³	3,825	79,560	S単 4号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	34.400	m ²	8,157	280,601	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,-, -,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	5.300	m ³	43,820	232,246	S単 77号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.500	m ²	4,638	2,319	S単 83号
	合計				623,761	
	単価				623,761	
	*** B単 - 23号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	天端コンクリート		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.700	m ²	8,157	136,222	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	3.100	m ³	43,820	135,842	S単 77号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.600	m ²	4,638	2,783	S単 83号
	合計				274,847	
	単価				274,847	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	止めコンクリート		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	8,157	24,471	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	43,820	35,056	S単 77号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.200	m ²	4,638	928	S単 83号
	合計				60,455	
	単価				60,455	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	基礎コンクリート		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準	54.000	m ³	1,104	59,616	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	42.000	m ³	3,825	160,650	S単 4号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	69.900	m ²	8,157	570,174	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	10.700	m ³	43,820	468,874	S単 77号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	4,638	4,638	S単 83号
	合計				1,263,952	
	単価				1,263,952	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	張ﾌﾞｯｸ復旧		式		1.000	歩A 当たり算出
S02024	張ﾌﾞｯｸ工(空張) 目地材外を使用しない場合,厚さ12cm,なし	66.100	m ²	7,770	513,597	S単 7号
S02029	裏込工(ﾌﾞｯｸ張) ｸﾗｯｼﾞﾝ(C-40),なし	13.900	m ³	5,620	78,118	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	3.200	m ³	43,820	140,224	S単 77号
	合計				731,939	
	単価				731,939	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	張芝工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m2以上1000m2未満,-	1.000	m ²	889	889	S単 42号
	合計				889	
	単価				889	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 28号 ***						
000028	埋戻し(構造物周辺) ランダム材		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	362.1	398	S単 67号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	554	554	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 3号
	合 計				3,090	
	単 価				3,090	
*** B単 - 29号 ***						
000029	埋戻し(構造物周辺) コア材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土(コア材)	1.390	m3	2,700	3,753	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,892	1,892	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	527	527	S単 5号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
*** B単 - 30号 ***						
000030	均しコンクリート 18-12-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジエツビーク),延長無し,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	34,540	34,540	S単 78号
	合 計				34,540	
	単 価				34,540	
*** B単 - 31号 ***						
000031	均しコンクリート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,596	4,596	S単 81号
	合 計				4,596	
	単 価				4,596	
*** B単 - 32号 ***						
000032	埋戻しコンクリート 18-12-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジエツビーク),延長無し,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	34,540	34,540	S単 78号
	合 計				34,540	
	単 価				34,540	
*** B単 - 33号 ***						
000033	埋戻しコンクリート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,157	8,157	S単 80号
	合 計				8,157	
	単 価				8,157	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	鉄筋コンクリート 21-12-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,ジエツビク),延長無し,-,-,なし,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m ³	35,180	35,180	S単 79号
	合 計				35,180	
	単 価				35,180	
*** B単 - 35号 ***						
000035	型枠(鉄筋)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,036	9,036	S単 82号
	合 計				9,036	
	単 価				9,036	
*** B単 - 36号 ***						
000036	鉄筋 D13, SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	174,385	174,385	S単 46号
	合 計				174,385	
	単 価				174,385	
*** B単 - 37号 ***						
000037	鉄筋 D19, SD345		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	177,475	177,475	S単 47号
	合 計				177,475	
	単 価				177,475	
*** B単 - 38号 ***						
000038	目地材 エラスチックフィラー t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	5,418	5,418	S単 84号
	合 計				5,418	
	単 価				5,418	
*** B単 - 39号 ***						
000039	止水材 CF-150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m	2,454	2,454	S単 85号
	合 計				2,454	
	単 価				2,454	
*** B単 - 40号 ***						
000040	水膨張性止水材 10×20		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水膨張性止水材 10×20,,	1.000	m	1,350	1,350	S単 19号
	合 計				1,350	
	単 価				1,350	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 41号 ***						
000041	ダウエルバー D16		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	633	633	S単 45号
	合 計				633	
	単 価				633	
*** B単 - 42号 ***						
000042	底樋管設置 遠心力鉄筋コンクリート管 900 B型1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	1,000	m	44,460	44,460	S単 86号
	合 計				44,460	
	単 価				44,460	
*** B単 - 43号 ***						
000043	支保工		空m3		1,000	歩A 空m3 当たり算出
S18033	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模),40kN/㎡以下	1,000	空m3	4,689	4,689	S単 59号
	合 計				4,689	
	単 価				4,689	
*** B単 - 44号 ***						
000044	枠組足場		掛㎡		1,000	歩A 掛㎡ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1,000	掛㎡	4,469	4,469	S単 57号
	合 計				4,469	
	単 価				4,469	
*** B単 - 45号 ***						
000045	単管傾斜足場		掛㎡		1,000	歩A 掛㎡ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1,000	掛㎡	3,496	3,496	S単 58号
	合 計				3,496	
	単 価				3,496	
*** B単 - 46号 ***						
000046	取水ゲート 350 (第1取水孔、緊急放流孔) ステンレス鋼鑄鋼製スライドゲート		門		1,000	歩A 門 当たり算出
S02116	第1取水孔ゲート、緊急放流孔ゲート ,,ステンレス鑄鉄製スライドゲート 350	1,000	門	2,772,000	2,772,000	S単 20号
T00003	ゲート据付工 (第1取水孔兼緊急放流孔ゲート) ステンレス鑄鉄製スライドゲート 350	1,000	門	240,622	240,622	T単 3号
	合 計				3,012,622	
	単 価				3,012,622	
*** B単 - 47号 ***						
000047	取水ゲート 300 (第2取水孔) ステンレス鋼鑄鋼製スライドゲート		門		1,000	歩A 門 当たり算出
S02116	第2取水孔ゲート ,,ステンレス鑄鉄製スライドゲート 300	1,000	門	1,885,000	1,885,000	S単 21号
T00002	ゲート据付工 (第2取水孔ゲート) ステンレス鑄鉄製スライドゲート 300	1,000	門	238,312	238,312	T単 2号
	合 計				2,123,312	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,123,312	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	土砂吐きゲート(底樋) 鑄鉄製スライドゲート 900×900		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	土砂吐きゲート(底樋) 鑄鉄製スライドゲート 900×900	1.000	門	3,319,000	3,319,000	S単 22号
T00009	ゲート据付工(土砂吐ゲート) 鑄鉄製スライドゲート 900×900	1.000	門	309,648	309,648	T単 4号
	合 計				3,628,648	
	単 価				3,628,648	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	斜樋管 SGP500A		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋管 SGP白管 500A,,	2.440	m	36,000	87,840	S単 23号
S02116	斜樋管 SGP白管 300A,,	0.250	m	19,500	4,875	S単 24号
S02116	斜樋管 SGP白管 350A,,	0.250	m	24,900	6,225	S単 25号
S02116	斜樋管ロングエルボ 500A 45°ロングエルボ,,	2.000	個	214,000	428,000	S単 26号
S07078	鋼管溶接(80~500) 300mm,6.9mm	1.000	箇所	25,091	25,091	S単 50号
S07078	鋼管溶接(80~500) 350mm,8.0mm	1.000	箇所	27,117	27,117	S単 51号
S07078	鋼管溶接(80~500) 500mm,8.0mm	4.000	箇所	29,507	118,028	S単 52号
S07072	鋼管吊込据付(80~500) 6.0mm管,500mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	16,699	16,699	S単 49号
	合 計				713,875	
	単 価				713,875	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	空気抜管 SGP50A		式		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	7.300	m	3,107	22,681	S単 48号
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45°エルボ ロング 50A,,	1.000	個	677	677	S単 27号
	合 計				23,358	
	単 価				23,358	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	コンクリート構造物取壊し 張ブロック		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,120	10,120	S単 43号
	合 計				10,120	
	単 価				10,120	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,002	2,002	S単 75号
	合 計				2,002	
	単 価				2,002	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	殻処分		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	S単 40号
	合計				3,055	
	単価				3,055	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,930	17,930	S単 44号
	合計				17,930	
	単価				17,930	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,452	2,452	S単 76号
	合計				2,452	
	単価				2,452	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	殻処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	4,000	4,000	S単 41号
	合計				4,000	
	単価				4,000	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	235.4	235	S単 71号
	合計				235	
	単価				235	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	441.9	442	S単 73号
	合計				442	
	単価				442	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	敷砂利 C-40 t=0.1m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	600	600	S単 53号
	合計				600	
	単価				600	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	235.4	235	S単 71号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				235	
	単価				235	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1t質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	441.9	442	S単 73号
	合計				442	
	単価				442	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	敷砂利 C-40 t=0.1m		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	600	600	S単 53号
	合計				600	
	単価				600	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	造成(盛土)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	235.4	235	S単 71号
	合計				235	
	単価				235	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	敷砂利 C-40 t=0.1m		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	600	600	S単 53号
	合計				600	
	単価				600	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	泥土押土 工食用道路部含む		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1.000	m ³	184.6	185	S単 66号
	合計				185	
	単価				185	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	仮置き場運搬 曾我新池		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	310.9	311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	362.1	362	S単 67号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	1.000	m ³	140	140	S単 74号
	合計				813	
	単価				813	
	*** B単 - 67号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000067	仮置き場運搬 昭和池		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	310.9	311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1,000	m3	1,003	1,003	S単 69号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1,000	m3	140	140	S単 74号
	合計				1,454	
	単価				1,454	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	残土処分 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	310.9	311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1,000	m3	1,504	1,504	S単 68号
S02116	残土処分 粘性土,,	1,000	m3	1,800	1,800	S単 17号
	合計				3,615	
	単価				3,615	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	残土処分 礫質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	310.9	311	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下	1,000	m3	1,727	1,727	S単 70号
S02116	残土処分 礫質土,,	1,000	m3	800	800	S単 28号
	合計				2,838	
	単価				2,838	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	泥土戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1,000	m3	184.6	185	S単 66号
	合計				185	
	単価				185	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	一次貯水池		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1,000	m3	261.1	261	S単 65号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1,000	m3	140	140	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m3	362.1	362	S単 67号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1,000	m3	140	140	S単 74号
	合計				903	
	単価				903	
	*** B単 - 72号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000072	釜場設置		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	261.1	261	S単 65号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	140	140	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	362.1	362	S単 67号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	140	140	S単 74号
	合計				903	
	単価				903	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	排水管 高密度ポリエチレン管 300(有孔管)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 300 有孔シングル管	1,000	m	2,876	2,876	T単 1号
	合計				2,876	
	単価				2,876	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	水中ポンプ		式		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 36,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	358,964	358,964	S単 55号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1,000	箇所	86,152	86,152	S単 56号
	合計				445,116	
	単価				445,116	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	交通誘導員		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	2,000	人	16,170	32,340	S単 15号
S02115	交通誘導警備員B	35,000	人	13,020	455,700	S単 16号
	合計				488,040	
	単価				488,040	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	土粒子の密度試験		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	1,000	試料	5,930	5,930	S単 30号
	合計				5,930	
	単価				5,930	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	粒度試験		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,	1,000	試料	13,900	13,900	S単 31号
	合計				13,900	
	単価				13,900	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	含水比試験		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	1.000	試料	1,520	1,520	S単 32号
	合計				1,520	
	単価				1,520	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	液性・塑性限界試験		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	1.000	試料	7,580	7,580	S単 33号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	1.000	試料	3,680	3,680	S単 34号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	現場密度試験 3回/箇所		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験	1.000	回	18,200	18,200	S単 35号
	合計				18,200	
	単価				18,200	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	簡易粒度試験 ふるい分析		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,	1.000	試料	7,140	7,140	S単 36号
	合計				7,140	
	単価				7,140	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	礫の比重・吸水率試験		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	礫の比重・吸水率試験	1.000	回	6,350	6,350	S単 37号
	合計				6,350	
	単価				6,350	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	室内締固め試験		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10ランマ2.5,,	1.000	試料	43,200	43,200	S単 38号
	合計				43,200	
	単価				43,200	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	現場透水試験		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場透水試験 200 簡易定水位法,,	1.000	回	50,500	50,500	S単 39号
	合計				50,500	
	単価				50,500	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	盛土・締固め(仕上厚 20cm) 振動ローラ 11-12ton		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,586	1,586	S単 64号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10.000m3未満,無し,なし	1.000	m3	235.4	235	S単 71号
	合計				1,821	
	単価				1,821	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	盛土・締固め(仕上厚 30cm) 振動ローラ 11~12ton		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,586	1,586	S単 64号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10.000m3未満,無し,なし	1.000	m3	235.4	235	S単 71号
	合計				1,821	
	単価				1,821	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	盛土・締固め(仕上厚 20cm) 振動ローラ 3~4ton		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,586	1,586	S単 64号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	827.6	828	S単 72号
	合計				2,414	
	単価				2,414	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	現場密度試験 突砂法 刃金土		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験	1.000	回	18,200	18,200	S単 35号
	合計				18,200	
	単価				18,200	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	現場密度試験 突砂法 ランダム土		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 200 簡易定水位法,,	1.000	回	18,200	18,200	S単 35号
	合計				18,200	
	単価				18,200	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	現場透水試験 刃金土		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場透水試験 200 簡易定水位法,,	1.000	回	50,500	50,500	S単 39号
	合計				50,500	
	単価				50,500	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	現場透水試験 基礎地盤		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場透水試験 200 簡易定水位法,,	1.000	回	50,500	50,500	S単 39号
	合計				50,500	
	単価				50,500	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	314		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,892		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,892		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()		m3	3,825		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	527		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	554		歩A・単A
S02024	*** S単 - 7号 *** 張げロック工(空張) 張げロック工(空張) 目地EFLを使用しない場合,厚さ12cm,なし		m ²	7,770		歩A・単A
S02029	*** S単 - 8号 *** 裏込工(ブロック張) 裏込工(ブロック張) クワッチャ(C-40),なし		m3	5,620		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** ラフレ-クル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-クル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力16t吊		日	44,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** 溶接機 溶接機 エンジンウェルダ , 溶接電流230~250(A)		日	1,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 溶接機 溶接機 エンジンウェルダ , 溶接電流230~250(A)		日	1,650		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,260		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,355		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	16,170		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,020		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 残土処分 残土処分 粘性土,,		m3	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 購入土(コア材) 購入土(コア材)		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 水膨張性止水材 水膨張性止水材 10×20,,		m	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 第1取水孔ゲート、緊急放流孔ゲート 第1取水孔ゲート、緊急放流孔ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲート 350		門	2,772,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 第2取水孔ゲート 第2取水孔ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲート 300		門	1,885,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 土砂吐ゲート(底樋)					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土砂吐ゲート(底樋) 、, 鑄鉄製スライドゲート 900×900 *** S単 - 23号 ***		門	3,319,000		歩A・単A
S02116	斜樋管 斜樋管 SGP白管 500A,, *** S単 - 24号 ***		m	36,000		歩A・単A
S02116	斜樋管 斜樋管 SGP白管 300A,, *** S単 - 25号 ***		m	19,500		歩A・単A
S02116	斜樋管 斜樋管 SGP白管 350A,, *** S単 - 26号 ***		m	24,900		歩A・単A
S02116	斜樋管ロングエルボ 斜樋管ロングエルボ 500A 45°ロングエルボ,, *** S単 - 27号 ***		個	214,000		歩A・単A
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45°エルボ ロング 50A,, *** S単 - 28号 ***		個	677		歩A・単A
S02116	残土処分 残土処分 礫質土,, *** S単 - 29号 ***		m3	800		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管仮設材費 高密度ポリエチレン管仮設材費 300 シングル,, *** S単 - 30号 ***		m	2,233		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,, *** S単 - 31号 ***		試料	5,930		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),, *** S単 - 32号 ***		試料	13,900		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,, *** S単 - 33号 ***		試料	1,520		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,, *** S単 - 34号 ***		試料	7,580		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,, *** S単 - 35号 ***		試料	3,680		歩A・単A
S02116	現場密度試験 現場密度試験 *** S単 - 36号 ***		回	18,200		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,, *** S単 - 37号 ***		試料	7,140		歩A・単A
S02116	礫の比重・吸水率試験 礫の比重・吸水率試験 *** S単 - 38号 ***		回	6,350		歩A・単A
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5,, *** S単 - 39号 ***		試料	43,200		歩A・単A
S02116	現場透水試験 現場透水試験 200 簡易定水位法,, *** S単 - 40号 ***		回	50,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート *** S単 - 41号 ***		m3	3,055		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート *** S単 - 42号 ***		m3	4,000		歩A・単A
S02703	【法面工(植生補工)】 【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m2以上1000m2未満,- *** S単 - 43号 ***		m ²	889		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	10,120		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	*** S単 - 44号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,930		歩A・単A
S03054	*** S単 - 45号 *** ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	633		歩A・単A
S03701	*** S単 - 46号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,385		歩A・単A
S03701	*** S単 - 47号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	177,475		歩A・単A
S07071	*** S単 - 48号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)		m	3,107		歩A・単A
S07072	*** S単 - 49号 *** 鋼管吊込据付(80~500) 鋼管吊込据付(80~500) 6.0mm管,500mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし		本	16,699		歩A・単A
S07078	*** S単 - 50号 *** 鋼管溶接(80~500) 鋼管溶接(80~500) 300mm,6.9mm		箇所	25,091		歩A・単A
S07078	*** S単 - 51号 *** 鋼管溶接(80~500) 鋼管溶接(80~500) 350mm,8.0mm		箇所	27,117		歩A・単A
S07078	*** S単 - 52号 *** 鋼管溶接(80~500) 鋼管溶接(80~500) 500mm,8.0mm		箇所	29,507		歩A・単A
S08042	*** S単 - 53号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワツヤ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²	600		歩A・単A
S16004	*** S単 - 54号 *** フィルターネット[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2次)] フィルターネット[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2次)] フィルターネット(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り		日	48,900		歩A・単A
S18003	*** S単 - 55号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 36,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし		箇所	358,964		歩A・単A
S18004	*** S単 - 56号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし		箇所	86,152		歩A・単A
S18031	*** S単 - 57号 *** 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛m ²	4,469		歩A・単A
S18031	*** S単 - 58号 *** 足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛m ²	3,496		歩A・単A
S18033	*** S単 - 59号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m3	4,689		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 60号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	310.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 61号 *** SP 掘削 SP 掘削 軟岩,オフカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し		m3	1,449		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 62号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,104		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 63号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	224		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 64号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,586		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 65号 *** SP 床掘り					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0105	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 66号 ***		m3	261.1		歩A・単A
	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂 *** S単 - 67号 ***		m3	184.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 68号 ***		m3	362.1		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 *** S単 - 69号 ***		m3	1,504		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単 - 70号 ***		m3	1,003		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下 *** S単 - 71号 ***		m3	1,727		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし *** S単 - 72号 ***		m3	235.4		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 73号 ***		m3	827.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 74号 ***		m ²	441.9		歩A・単A
	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし *** S単 - 75号 ***		m3	140		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単 - 76号 ***		m3	2,002		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単 - 77号 ***		m3	2,452		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ルン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 78号 ***		m3	43,820		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリト車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジ'ェットク),延長無し,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65% *** S単 - 79号 ***		m3	34,540		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリト車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジ'ェットク),延長無し,-,-,なし,21-8-25(20)(普通) W/C60% *** S単 - 80号 ***		m3	35,180		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 81号 ***		m ²	8,157		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト *** S単 - 82号 ***		m ²	4,596		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 83号 ***		m ²	9,036		歩A・単A
SA0331	SP 目地板					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油	140.000	L	139	19,460	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,625	23,625	
	合 計				75,984	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		314	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	22,260	18,921	
	合 計				18,921	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,892	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	22,260	18,921	
	合 計				18,921	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,892	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,100	7,854	
R01003	普通作業員	1.330	人	22,260	29,606	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,854	785	
	合 計				38,245	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,825	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ワドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,720	2,477	
P34029	軽油 バッド給油	5.700	L	139	792	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
	合計				26,369	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		527	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ワドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,650	3,816	
P34029	軽油 バッド給油	5.700	L	139	792	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
	合計				27,708	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		554	
	*** S単 - 7号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地外を使用しない場合,厚さ12cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地外を使用しない場合 厚さ12cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m ²	4,160	41,600	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	26,355	3,953	
R01007	ブロック工	0.300	人	29,190	8,757	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,260	9,572	
F08061	バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,625	7,088	
P34029	軽油 バッド給油	16.000	L	139	2,224	
	合計				77,704	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		7,770	
	*** S単 - 8号 ***					
S02029	裏込工(ブロック張)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	裏込工(ブロック張) クッション(C-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	クッション(C-40) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	26,355	10,542	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,260	17,808	
Y00004	諸雑費	0.160		28,350	4,536	
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.100	m ³	2,100	23,310	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曾我新池改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				56,196	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,620	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	フレンソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01084		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力16t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	44,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01084	フレンソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,000	44,000	
	合計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	溶接機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接機 エンジンウェルダ、溶接電流230～250(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	エンジンウェルダ、溶接電流・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	溶接機 エンジンウェルダ、溶接電流230～250(A)	1.000	日	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	溶接機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接機 エンジンウェルダ、溶接電流230～250(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	エンジンウェルダ、溶接電流・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	溶接機 エンジンウェルダ、溶接電流230～250(A)	1.000	日	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
	合計				23,100	算出数量 1.000 人
	単価				23,100	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
	合 計				22,260	算出数量 1.000 人
	単 価				22,260	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
	合 計				26,355	算出数量 1.000 人
	単 価				26,355	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	16,170	16,170	
	合 計				16,170	算出数量 1.000 人
	単 価				16,170	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,020	13,020	
	合 計				13,020	算出数量 1.000 人
	単 価				13,020	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	残土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 粘性土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	残土処分 粘性土	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	購入土(コア材)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	購入土 (コア材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	購入土 (コア材)	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	水膨張性止水材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張性止水材 10×20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	水膨張性止水材 10×20	1.000	m	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	第1取水孔ゲート、緊急放流孔ゲート		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	第1取水孔ゲート、緊急放流孔ゲート ステンレス鋳鉄製スライドゲート 350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96004	第1取水孔ゲート、緊急放流孔ゲート ステンレス鋳鉄製スライドゲート 350	1.000	門	2,772,000	2,772,000	
	合計				2,772,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,772,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	第2取水孔ゲート		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	第2取水孔ゲート ステンレス鋳鉄製スライドゲート 300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96006	第2取水孔ゲート ステンレス鋳鉄製スライドゲート 300	1.000	門	1,885,000	1,885,000	
	合計				1,885,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,885,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	土砂吐ゲート (底樋)		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂吐ゲート (底樋) 鋳鉄製スライドゲート 900×900			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96007	土砂吐ゲート (底樋) 鋳鉄製スライドゲート 900×900	1.000	門	3,319,000	3,319,000	
	合計				3,319,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,319,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 23号 ***						
S02116	斜樋管 斜樋管 SGP白管 500A,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	斜樋管 SGP白管 500A	1.000	m	36,000	36,000	
	合計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,000	
*** S単 - 24号 ***						
S02116	斜樋管 斜樋管 SGP白管 300A,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	斜樋管 SGP白管 300A	1.000	m	19,500	19,500	
	合計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,500	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	斜樋管 斜樋管 SGP白管 350A,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	斜樋管 SGP白管 350A	1.000	m	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	斜樋管ロングエルボ 斜樋管ロングエルボ 500A 45°ロングエルボ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	斜樋管ロングエルボ 500A 45°ロングエルボ	1.000	個	214,000	214,000	
	合計				214,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				214,000	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45°エルボ ロング 50A,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P02326		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02326	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45°エルボ ロング 50A	1.000	個	677	677	
	合計				677	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				677	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	残土処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 礫質土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	残土処分 礫質土	1.000	m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ホリフレ管仮設材費		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ホリフレ管仮設材費 300 シングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	高密度ホリフレ管仮設材費 300 シングル	1.000	m	2,233	2,233	
	合 計				2,233	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,233	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	1.000	試料	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	曾我新池改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1.000	試料	7,580	7,580	
	合計				7,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,580	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1.000	試料	3,680	3,680	
	合計				3,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,680	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	現場密度試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	現場密度試験	1.000	回	18,200	18,200	
	合計				18,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,200	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1.000	試料	7,140	7,140	
	合計				7,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,140	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	礫の比重・吸水率試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	礫の比重・吸水率試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	礫の比重・吸水率試験	1.000	回	6,350	6,350	
	合計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,350	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45142		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P45142	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料	43,200	43,200	
	合計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,200	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	現場透水試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 200 簡易定水位法			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	現場透水試験 200 簡易定水位法	1.000	回	50,500	50,500	
	合計				50,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,500	
	*** S単 - 40号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 無筋コンクリート 3,055円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 鉄筋コンクリート 4,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 42号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02703	【法面工(植生シート工)】 【法面工(植生シート工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m2以上1000m2未満,-		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)シート区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.050	m ²	847	889	
	合計				889	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		889	
	*** S単 - 43号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	10,120	10,120	
	合計				10,120	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		10,120	
	*** S単 - 44号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	17,930	17,930	
	合計				17,930	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		17,930	
	*** S単 - 45号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本		10,000	歩A 当たり算出
	1)径	D16				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	104,000	1,664	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本	608	760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	26,355	791	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,260	3,116	
	合計				6,331	算出数量 10,000 本
	単価		本		633	
	*** S単 - 46号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合計				174,385	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,385	
	*** S単 - 47号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合計				177,475	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,475	
	*** S単 - 48号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)				
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	7,200	18,000	
R01002	特殊作業員	0.270	人	23,100	6,237	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,260	6,455	
Y00004	雑品 3%	0.030		12,692	381	
	合計				31,073	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,107	
	*** S単 - 49号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(80~500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,500mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分 3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm) 5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 6.0m管 500mm 6.0mm たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	鋼管	6.600	本	0	0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
F01021	トックル-ソ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合計				110,215	算出数量 6.600 本
	単価		本		16,699	
	*** S単 - 50号 ***					
S07078	鋼管溶接(80 ~ 500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(80 ~ 500) 300mm, 6.9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	300mm 6.9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	26,355	3,953	
R01002	特殊作業員	0.220	人	23,100	5,082	
R01011	溶接工	0.370	人	28,560	10,567	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		19,602	5,489	
	合計				25,091	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		25,091	
	*** S単 - 51号 ***					
S07078	鋼管溶接(80 ~ 500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(80 ~ 500) 350mm, 8.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	350mm 8.0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	26,355	4,217	
R01002	特殊作業員	0.240	人	23,100	5,544	
R01011	溶接工	0.400	人	28,560	11,424	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		21,185	5,932	
	合計				27,117	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		27,117	
	*** S単 - 52号 ***					
S07078	鋼管溶接(80 ~ 500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(80 ~ 500) 500mm, 8.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	500mm 8.0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	26,355	4,480	
R01002	特殊作業員	0.260	人	23,100	6,006	
R01011	溶接工	0.440	人	28,560	12,566	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		23,052	6,455	
	合計				29,507	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		29,507	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 53号 ***						
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類別	クワッパ				
	2)規格	C-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	2,100	24,360	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,355	5,271	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,260	13,801	
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	139	2,085	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	23,625	9,450	
	合計				59,992	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		600	
*** S単 - 54号 ***						
S16004	フレックソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレックソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレックソ[油圧伸縮ジブ型],16ton吊り		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	フレックソ(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	16ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	フレックソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	48,900	48,900	
	合計				48,900	算出数量 1.000 日
	単価		日		48,900	
*** S単 - 55号 ***						
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 36,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)運転日数	36				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~40未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	43.200	日	484	20,909	
F02055	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 25kVA	43.200	日	2,340	101,088	
P34029	軽油 バックホ給油	792.000	L	139	110,088	
R01002	特殊作業員	5.040	人	23,100	116,424	
Y00004	諸雑費	0.030		348,509	10,455	
	合計				358,964	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		358,964	
*** S単 - 56号 ***						
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.580	日	16,800	9,744	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,355	13,178	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,100	2,310	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,260	44,520	
P34029	軽油	33.000	L	139	4,587	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	23,625	11,813	
	合計				86,152	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		86,152	
	*** S単 - 57号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	26,355	42,168	
R01012	とび工	7.000	人	26,565	185,955	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,260	28,938	
F01086	ワフル-ソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	54,600	76,440	
Y00004	諸雑費	0.340		333,501	113,390	
	合計				446,891	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,469	
	*** S単 - 58号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	26,355	39,533	
R01012	とび工	4.500	人	26,565	119,543	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,260	60,102	
F01086	ワフル-ソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	54,600	43,680	
Y00004	諸雑費	0.330		262,858	86,743	
	合計				349,601	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		3,496	
	*** S単 - 59号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m ³		10.000 空m ³	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	26,355	7,643	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01009	型わく工	0.530	人	27,405	14,525	
R01012	とび工	0.250	人	26,565	6,641	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,260	12,688	
Y00004	諸雑費	0.130		41,497	5,395	
	合計				46,892	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		4,689	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		310.9	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	軟岩 オブカット - 無し 1,000m3未満 - 無し 無し				
	単価		m3		1,449	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,104	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50.000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		224	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,586	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		261.1	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		184.6	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		362.1	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,504	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,003	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,727	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		235.4	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		827.6	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		441.9	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		140	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,002	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,452	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ルン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曾我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 外へ車打設 計上する - 一般養生 - - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		43,820	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し - - なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		34,540	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,21-8-25(20)(普通) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し - - なし 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3		35,180	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,157	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,596	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,036	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		4,638	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,418	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m		2,454	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	曽我新池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	排水管設置・撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	高密度ポリエチレン管 300 有孔シングル管 普通作業員	1.100	人	22,260	24,486	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	26,355	10,542	S単 14号
S02116	高密度ポリエチレン管仮設材費 300 シングル	113.100	m	2,233	252,552	S単 29号 算出数量 100.000 m
	合計				287,580	
	単価		m		2,876	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	ゲート据付工(第2取水孔ゲート)		門		1.000	歩A 当たり算出
S02115	ステンレス鑄鉄製スライドゲート 300 特殊作業員	6.700	人	23,100	154,770	S単 12号
S02115	普通作業員	1.700	人	22,260	37,842	S単 13号
S02112	フレンケルン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,000	44,000	S単 9号
S02112	溶接機 エンジンウエルダ、溶接電流230~250(A)	1.000	日	1,700	1,700	S単 10号 算出数量 1.000 門
	合計				238,312	
	単価		門		238,312	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	ゲート据付工(第1取水孔兼緊急放流孔ゲート)		門		1.000	歩A 当たり算出
S02115	ステンレス鑄鉄製スライドゲート 350 特殊作業員	6.800	人	23,100	157,080	S単 12号
S02115	普通作業員	1.700	人	22,260	37,842	S単 13号
S02112	フレンケルン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,000	44,000	S単 9号
S02112	溶接機 エンジンウエルダ、溶接電流230~250(A)	1.000	日	1,700	1,700	S単 10号 算出数量 1.000 門
	合計				240,622	
	単価		門		240,622	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00009	ゲート据付工(土砂吐ゲート)		門		1.000	歩A 当たり算出
S02115	鑄鉄製スライドゲート 900×900 特殊作業員	9.000	人	23,100	207,900	S単 12号
S02115	普通作業員	2.300	人	22,260	51,198	S単 13号
S16004	フレンケルン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2次)] フレンケルン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り	1.000	日	48,900	48,900	S単 54号
S02112	溶接機 エンジンウエルダ、溶接電流230~250(A)	1.000	日	1,650	1,650	S単 11号 算出数量 1.000 門
	合計				309,648	
	単価		門		309,648	