

令和4年度

東条川二期農業水利事業
曾我新池改修工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和5年8月—A
工種区分	ため池工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 盛土工				
・ ・ 堤体（掘削）				
・ ・ ・ 掘削	本堤（土砂）、直接運搬	m3	1,429.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 掘削	本堤（土砂）、仮置き場運搬	m3	825.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 掘削	本堤（軟岩）直接運搬	m3	376.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：軟岩, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：-, 障害の有無：無し, 施工数量：1,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：無し, 集積押土の有無：無し	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 大型ブレード(ベースマシン含まず)[油圧式]	1300kg級	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 掘削	本堤（軟岩）仮置き場運搬	m3	554.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：軟岩, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：-, 障害の有無：無し, 施工数量：1,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：無し, 集積押土の有無：無し	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 大型ブレード(ベースマシン含まず)[油圧式]	1300kg級	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	

・・・掘削	段切り 仮置き場運搬	m3	181.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手(特殊)		人	－	
*軽油	ハートル給油	L	－	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・・・掘削	置換盛土部 仮置き場運搬	m3	98.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手(特殊)		人	－	
*軽油	ハートル給油	L	－	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	－	
*運転手(一般)		人	－	
*軽油	ハートル給油	L	－	
・・・表土掘削処分		m3	680.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手(特殊)		人	－	
*軽油	ハートル給油	L	－	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：9.5km以下	m3	1.100	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	－	
*運転手(一般)		人	－	
*軽油	ハートル給油	L	－	
残土処分	粘性土，，	m3	1.000	
・・・堤体(盛土)				
・・・浸透抑制対策 盛土(刃金土)	2.5m ≤ B < 4.0m	m3	63.000	算出数量：1.000 m3
購入土(コア材)		m3	1.390	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	

・・・ 浸透抑制対策 盛土（刃金土）	4.0m≦B	m3	2,111.000	算出数量：1.000 m3
購入土（コア材）		m3	1.390	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：10,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・～低騒・排（～3次）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 浸透抑制対策 盛土（ランダム土）	4.0m≦B	m3	1,259.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.100	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：10,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・～低騒・排（～3次）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 押え盛土（ランダム材）	B<2.5m	m3	422.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.100	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ローラ締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分（ton）：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・ 押え盛土（ランダム材）	2.5m≦B<4.0m	m3	317.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.100	

SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜低騒・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 置換盛土（ランダム材）	B<2.5m	m3	156.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.100	
*タンポトラック[オンロード・ディセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8〜1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 堤体堤趾部埋戻し		m3	498.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.100	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8〜1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ コンタクトクレイ	コア材岩着部	m3	25.500	算出数量：1.000 m3
購入土（コア材）		m3	1.390	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8〜1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ コンタクトクレイ	ランダム材岩着部	m3	7.100	算出数量：1.000 m3
購入土（コア材）		m3	1.000	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	

締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 法面整形		m ²	1,429.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 段切り(埋戻し)		m3	166.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.100	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・ 法面保護工				
・ 浸透抑制対策区間 法面保護工				
・・・ 張ブロック	勾配 1:2.2	m ²	347.300	算出数量:1.000 m ²
張ブロック工(空張)	施工区分:目地モルタルを使用しない場合,材料区分:厚さ12cm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	1.000	
・・・ 目地工		m ²	3.400	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・ 裏込碎石		m3	51.600	算出数量:1.000 m3
裏込工(ブロック張)	裏込材区分:クラッシュラン(C-40),単価0円(裏込材):なし	m3	1.000	
・・・ 基礎コンクリート		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	26.300	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:はね付け+まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	20.800	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	34.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:クレーン車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:高さ約17m以下、水平距離約17m以下, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	5.300	
*ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.500	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・天端コンクリート		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	16.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:クレーン車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:高さ約17m以下、水平距離約17m以下, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	3.100	
*ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	

・・・ 止めコンクリート		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物，打設工法：クレーン車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：高さ約17m以下、水平距離約17m以下，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	0.800	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 目地板	1工事当り使用量：30m ² 未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.200	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・ 押え盛土区間 法面保護工				
・・・ 基礎コンクリート		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外(小規模)，押土の有無：-，障害の有無：-，施工数量：標準，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m ³	54.000	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バックケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：はね付け+まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅱ)	m ³	42.000	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物	m ²	69.900	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物，打設工法：クレーン車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：高さ約17m以下、水平距離約17m以下，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	10.700	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・ 張ﾌﾞﾛｯｸ復旧		式	1.000	算出数量:1.000 式
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)	施工区分:目地ﾓﾃﾞﾙを使用しない場合, 材料区分:厚さ12cm, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	66.100	
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)	裏込材区分:ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ(C-40), 単価0円(裏込材):なし	m3	13.900	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:ｸﾚｰﾝ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:高さ約17m以下、水平距離約17m以下, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	3.200	
* ﾗﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 盛土法面保護工				
・・・ 張芝工		m ²	315.000	算出数量:1.000 m ²
【法面工(植生ﾈｯﾄ工)】	施工区分:植生ｼｰﾄ工, ﾈｯﾄ区分:肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準), 施工規模:500m2以上1000m2未満, 時間的制約:-	m ²	1.000	
・ 取水施設工				
・・・ 土工				
・・・ 埋戻し(構造物周辺)	ランダム材	m3	27.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
* ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.100	
* ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	

締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
・・・埋戻し(構造物周辺)	コア材	m3	55.000	算出数量:1.000 m3
購入土(コア材)		m3	1.390	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・コンクリート工				
・・・均しコンクリート	18-12-40	m3	6.600	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・均しコンクリート型枠		m ²	6.500	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・埋戻しコンクリート	18-12-40	m3	3.200	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻しコンクリート型枠		m ²	2.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	71.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：特殊養生（練炭、ジェットヒータ）, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：21-8-25(20)（普通） W/C60%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（普通）	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠（鉄筋）		m ²	228.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	D13、SD295	ton	3.128	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	D19、SD345	ton	0.357	算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 目地材	エラスチックフィラー t=10mm	m ²	23.100	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水材	CF-150	m	21.800	算出数量: 1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:CF 150mm × 5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	-	
・・・ 水膨張性止水材	10×20	m	5.300	算出数量: 1.000 m
水膨張性止水材	10×20, ,	m	1.000	
・・・ ダウエルバー	D16	本	53.000	算出数量: 1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 底樋管設置	遠心力鉄筋コンクリート管 φ900 B型1種	m	5.000	算出数量: 1.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付, 管径:900mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管 1種	m	1.000	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 支保工		空m3	7.000	算出数量: 1.000 空m3
支保工 (小規模)	施工区分:パイプサポート支保 (小規模), 支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下	空m3	1.000	
・・・ 枠組足場		掛m ²	72.300	算出数量: 1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・・・ 単管傾斜足場		掛m ²	19.900	算出数量: 1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管傾斜, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・・・ 本土工				
・・・ 取水ゲートφ350 (第1取水孔、緊急放流孔)	ステンレス鋼鋳鋼製スライドゲート	門	1.000	算出数量: 1.000 門

第1取水孔ゲート、緊急放流孔ゲート	,, ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ350	門	1.000	
ゲート据付工（第1取水孔兼緊急放流孔ゲート）	ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ350	門	1.000	算出数量：1.000 門
* 特殊作業員		人	6.800	
* 普通作業員		人	1.700	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械器具規格:吊上能力16t吊	日	1.000	
* 溶接機	機械器具規格:エンジンウェルダ―、溶接電流230～250(A)	日	1.000	
・・・ 取水ゲートφ300（第2取水孔）	ステンレス鋼鋳鋼製スライドゲート	門	1.000	算出数量：1.000 門
第2取水孔ゲート	,, ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ300	門	1.000	
ゲート据付工（第2取水孔ゲート）	ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ300	門	1.000	算出数量：1.000 門
* 特殊作業員		人	6.700	
* 普通作業員		人	1.700	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械器具規格:吊上能力16t吊	日	1.000	
* 溶接機	機械器具規格:エンジンウェルダ―、溶接電流230～250(A)	日	1.000	
・・・ 土砂吐きゲート（底樋）	鋳鉄製スライドゲート 900×900	門	1.000	算出数量：1.000 門
土砂吐ゲート（底樋）	,, 鋳鉄製スライドゲート 900×900	門	1.000	
ゲート据付工（土砂吐ゲート）	鋳鉄製スライドゲート 900×900	門	1.000	算出数量：1.000 門
* 特殊作業員		人	9.000	
* 普通作業員		人	2.300	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:16ton吊り	日	1.000	
* 溶接機	機械器具規格:エンジンウェルダ―、溶接電流230～250(A)	日	1.000	
・・・ 斜樋管	SGP500A	式	1.000	算出数量：1.000 式
斜樋管	SGP白管 500A,,	m	2.440	
斜樋管	SGP白管 300A,,	m	0.250	
斜樋管	SGP白管 350A,,	m	0.250	
斜樋管ロングエルボ	500A 45° ロングエルボ,,	個	2.000	
鋼管溶接(φ80～500)	口径区分(mm):300mm, 板厚区分(mm):6.9mm	箇所	1.000	
鋼管溶接(φ80～500)	口径区分(mm):350mm, 板厚区分(mm):8.0mm	箇所	1.000	
鋼管溶接(φ80～500)	口径区分(mm):500mm, 板厚区分(mm):8.0mm	箇所	4.000	
鋼管吊込据付(φ80～500)	管長区分:6.0m管, 口径区分(mm):500mm, 板厚区分(mm):6.0mm, 施工区分:たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	本	1.000	
・・・ 空気抜管	SGP50A	式	1.000	算出数量：1.000 式
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分:白ネジ付 50A(2B)	m	7.300	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 50A,,	個	1.000	
・ 撤去工				

・・張りブロック撤去				
・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m3	64.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 制約状況：制約無, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	
・・・殻運搬		m3	64.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：14.4km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻処分		m3	64.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処分費	資材規格：無筋コンクリート	m3	1.000	
・・現況取水施設撤去				
・・・コンクリート構造物取壊し		m3	72.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 制約状況：制約無, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	
・・・殻運搬		m3	72.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：14.4km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻処分		m3	72.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処分費	資材規格：鉄筋コンクリート	m3	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・貯水池内進入路(主要道路)	主要道路 B=4.0m			
・・・盛土		m3	346.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：10,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*フルトラサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形		m ²	89.000	算出数量：1.000 m ²

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:㍻質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・敷砂利	C-40 t=0.1m	m ²	360.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:ｸﾗｯｼﾔﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・貯水池内進入路(資材搬入路)	資材搬入路 B=3.0m			
・・・盛土		m3	19.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:10,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ﾌﾙﾄｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・法面整形		m ²	17.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:㍻質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・敷砂利	C-40 t=0.1m	m ²	180.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:ｸﾗｯｼﾔﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・仮設ヤード	貯水池内			
・・・造成(盛土)		m3	1,260.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:10,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ﾌﾙﾄｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	

* 振動ローラ(土工用) [フラット・シングル・ラム型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 敷砂利	C-40 t=0.1m	m ²	916.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ 泥土押土	工事用道路部含む	m3	893.000	算出数量：1.000 m3
SP 押土 (ルーズ)	土質:土砂	m3	1.000	
* プレートサ [湿地・排対型(3次)]	20t級	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 作業ヤード・仮設道路撤去工				
・・・ 仮置き場運搬	曾我新池	m3	784.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブソカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック [オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 仮置き場運搬	昭和池	m3	895.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブソカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	

SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 残土処分	粘性土	m3	1,064.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:9.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分	粘性土,,	m3	1.000	
・・・ 残土処分	礫質土	m3	503.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分	礫質土,,	m3	1.000	
・・・ 泥土戻し		m3	893.000	算出数量:1.000 m3
SP 押土(ルーズ)	土質:土砂	m3	1.000	

*フルト-サ [湿地・排対型(3次)]	20t級	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 付帯工事				
・ ・ ・ 一次貯水池		m3	10.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ル-ズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ル-ズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 釜場設置		m3	6.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ル-ズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 排水管	高密度ポリエチレン管φ300（有孔管）	m	49.000	算出数量：1.000 m
排水管設置・撤去	高密度ポリエチレン管φ300 有孔シングル管	m	1.000	算出数量：100.000 m
* 普通作業員		人	1.100	
* 土木一般世話役		人	0.400	
* 高密度ポリエチレン管仮設材費	φ300 シングル,,	m	113.100	
・・・ 水中ポンプ		式	1.000	算出数量：1.000 式
排水ポンプ運転	運転日数:36, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):0以上～40未満, 動力区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
・・・ 交通誘導員				
・・・ 交通誘導員		式	1.000	算出数量：1.000 式
交通誘導警備員A		人	2.000	
交通誘導警備員B		人	35.000	
技術管理費				
・ 技術管理				
・・・ 材料試験				
・・・ 土粒子の密度試験		回	3.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料,,	試料	1.000	
・・・ 粒度試験		回	3.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）,,	試料	1.000	
・・・ 含水比試験		回	3.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料,,	試料	1.000	
・・・ 液性・塑性限界試験		回	3.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料,,	試料	1.000	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料,,	試料	1.000	
・・・ 盛立試験				
・・・ 現場密度試験	3回/箇所	回	42.000	算出数量：1.000 回
現場密度試験		回	1.000	

・・・簡易粒度試験	ふるい分析	回	42.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満,,	試料	1.000	
・・・礫の比重・吸水率試験		回	42.000	算出数量：1.000 回
礫の比重・吸水率試験		回	1.000	
・・・室内締固め試験		回	3.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5,,	試料	1.000	
・・・現場透水試験		回	6.000	算出数量：1.000 回
現場透水試験	φ200 簡易定水位法,,	回	1.000	
・・・盛土・締固め（仕上厚 20cm）	振動ローラ 11～12ton	m3	168.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準以外）	m3	1.000	
* 小型バックホウ[クロー型・排対型（2次）]	標準バケット容量 山積0.13m3（平積0.10m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：10,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* プルトーザ[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型・～低騒・排（～3次）]	質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土・締固め（仕上厚 30cm）	振動ローラ 11～12ton	m3	81.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準以外）	m3	1.000	
* 小型バックホウ[クロー型・排対型（2次）]	標準バケット容量 山積0.13m3（平積0.10m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：10,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* プルトーザ[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型・～低騒・排（～3次）]	質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土・締固め（仕上厚 20cm）	振動ローラ 3～4ton	m3	80.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準以外）	m3	1.000	
* 小型バックホウ[クロー型・排対型（2次）]	標準バケット容量 山積0.13m3（平積0.10m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・〜低騒・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・施工管理試験				
・・・現場密度試験 突砂法	刃金土	回	57.000	算出数量:1.000 回
現場密度試験		回	1.000	
・・・現場密度試験 突砂法	ランダム土	回	78.000	算出数量:1.000 回
現場密度試験		回	1.000	
・・・現場透水試験	刃金土	回	19.000	算出数量:1.000 回
現場透水試験	φ200 簡易定水位法,,	回	1.000	
・・・現場透水試験	基礎地盤	回	1.000	算出数量:1.000 回
現場透水試験	φ200 簡易定水位法,,	回	1.000	