誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度
東条川二期農業水利事業
鴨川導水路改修工事

積　　算　　書

（　　当初　　）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				70,004,000	
	・総合工事価格（一括積算）				63,640,000	
	・消費税相当額（１０％）				6,364,000	
	工事内容					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			63,640,000	
・工事原価			53,979,000	
純工事費			39,936,000	
・・直接工事費			34,755,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	27,812,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,943,000	
・・間接工事費			19,224,000	
・・・共通仮設費			5,181,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等			3,871,000	
・・・・運搬費	1.000	式	566,000	
・・・・準備費	1.000	式	108,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	269,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			367,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）			367,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			14,043,000	
・・・・現場管理費（率計上）			14,043,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等　52,137,000×(18.500*1.000+0.04)			9,666,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			824,000	
処分費(準備費の内数)			75,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

東条川二期農業水利事業
鴨川導水路改修工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事
施工場所	兵庫県加東市秋津地内
工事番号	5-309-0105
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和５年８月
単価期適用年月	令和５年８月－A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				20,427,000	
	・工事価格				18,570,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,857,000	
	工事内容					
	工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

項　目　名	内　　容
工事名	工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			18,570,000	
・工事原価			15,328,000	
純工事費			10,984,000	
・・直接工事費			9,175,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	6,957,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,218,000	
・・間接工事費			6,153,000	
・・・共通仮設費			1,809,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
9,206,000×((10.720*1.100)*1.000*1.040*1.000)			1,129,000	
・・・・運搬費	1.000	式	345,000	
・・・・準備費	1.000	式	44,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	168,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			123,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
9,013,000×(1.370)			123,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			4,344,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
10,984,000×((36.280*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)			4,344,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
15,328,000×(21.150*1.000＋0.04)			3,248,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			162,000	
処分費(準備費の内数)			31,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
18,570,000×5.280			980,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			6,957,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	6,957,000	
・水路改築工	1.000	式	3,601,000	
・・改築箇所① 1号開渠（2）	1.000	式	3,601,000	
・水路嵩上げ工	1.000	式	3,356,000	
・・水路嵩上げ工	1.000	式	3,356,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			2,218,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,218,000	
・仮設工 仮設ヤード1側	1.000	式	1,541,000	
・・仮設ヤード工	1.000	式	1,500,000	
・・仮排水工	1.000	式	13,000	
・・単管防護工	1.000	式	28,000	
・安全費	1.000	式	677,000	
・・安全費	1.000	式	677,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			345,000	
運搬費	1.000	式	345,000	
・運搬費	1.000	式	345,000	
・・運搬費	1.000	式	345,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			44,000	
準備費	1.000	式	44,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	44,000	
・・準備費	1.000	式	44,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			168,000	
技術管理費	1.000	式	168,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	168,000	
・・技術管理費	1.000	式	168,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				6,957,000	
・水路改築工	1.000	式		3,601,000	
・・改築箇所① 1号開渠（2）	1.000	式		3,601,000	
000001 均しコンクリート	2.000	㎥	36,813	73,626	歩A・単A B単 1号
000002 本体コンクリート	26.000	㎥	36,210	941,460	歩A・単A B単 2号
000003 鉄筋 D13	1.233	ton	174,385	215,017	歩A・単A B単 3号
000004 鉄筋 D16	0.678	ton	172,325	116,836	歩A・単A B単 4号
000005 鉄筋 D19	0.496	ton	177,475	88,028	歩A・単A B単 5号
000006 均し型枠	1.100	㎡	4,596	5,056	歩A・単A B単 6号
000007 型枠	95.000	㎡	9,036	858,420	歩A・単A B単 7号
000008 伸縮目地	2.000	㎡	3,613	7,226	歩A・単A B単 8号
000009 収縮目地（ペイント塗装）	5.000	㎡	2,027	10,135	歩A・単A B単 9号
000010 成型ゴム挿入	13.000	m	15,542	202,046	歩A・単A B単 10号
000011 止水版	7.500	m	2,701	20,258	歩A・単A B単 11号
000012 ダウエルバー D16	26.000	本	633	16,458	歩A・単A B単 12号
000013 あと施工アンカー 削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上	52.000	箇所	1,881	97,812	歩A・単A B単 13号
000014 アンダードレーン	11.000	m	4,475	49,225	歩A・単A B単 14号
000015 サイドドレーン	22.000	m	1,622	35,684	歩A・単A B単 15号
000016 ウィープホール取付 アンダードレーン	2.000	箇所	3,613	7,226	歩A・単A B単 16号
000017 ウィープホール取付 サイドドレーン	4.000	箇所	5,594	22,376	歩A・単A B単 17号
000018 構造物取壊し 鉄筋Co	21.000	㎥	28,330	594,930	歩A・単A B単 18号
000019 床掘 基面整正含む	39.000	㎥	1,995	77,805	歩A・単A B単 19号
000020 機械小運搬 土砂	7.000	㎥	1,061	7,427	歩A・単A B単 20号
000021 人力荒仕上	43.000	㎡	267	11,481	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻 構造物周辺	17.000	㎥	4,145	70,465	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻 B＜1.0m	11.000	㎥	4,145	45,595	歩A・単A B単 23号
000024 残土処理	7.000	㎥	3,762	26,334	歩A・単A B単 24号
合 計				3,600,926	
・水路嵩上げ工	1.000	式		3,356,000	
・・水路嵩上げ工	1.000	式		3,356,000	
000025 表面処理工	136.000	㎡	6,707	912,152	歩A・単A B単 25号
000026 コンクリートアンカー 削孔深90㎜、アンカーD13用×埋込深65㎜以上	678.000	箇所	961	651,558	歩A・単A B単 26号
000027 差し筋 D13,L=70㎜	678.000	本	12	8,136	歩A・単A B単 27号
000028 補強鉄筋 D13	0.338	ton	174,385	58,942	歩A・単A B単 28号
000029 目地材	1.000	㎡	3,613	3,613	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート工	14.000	㎥	35,190	492,660	歩A・単A B単 30号
000031 型枠工	136.000	㎡	9,036	1,228,896	歩A・単A B単 31号
合 計				3,355,957	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				2,218,000	
・仮設工 仮設ヤード1側	1.000	式		1,541,000	
・・仮設ヤード工	1.000	式		1,500,000	
000032 土のう	9.000	㎥3	41,968	377,712	歩A・単A B単 32号
000033 大型土のう	36.000	袋	8,045	289,620	歩A・単A B単 33号
000034 排水管 φ100	15.000	m	1,658	24,870	歩A・単A B単 34号
000035 敷鉄板	145.000	㎡	1,708	247,660	歩A・単A B単 35号
000036 支保工 市道橋及び床板	90.000	空㎥3	4,689	422,010	歩A・単A B単 36号
000037 大型土のう撤去	36.000	袋	3,826	137,736	歩A・単A B単 37号
合 計				1,499,608	
・・仮排水工	1.000	式		13,000	
000038 土のう 改築箇所（開渠（2））	0.300	㎥3	41,968	12,590	歩A・単A B単 38号
合 計				12,590	
・・単管防護工	1.000	式		28,000	
000039 土のう	32.000	袋	838	26,816	歩A・単A B単 39号
000040 単管 L=4.0m	8.000	本	120	960	歩A・単A B単 40号
合 計				27,776	
・安全費	1.000	式		677,000	
・・安全費	1.000	式		677,000	
000041 交通誘導員	52.000	人	13,020	677,040	歩A・単A B単 41号
合 計				677,040	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				345,000	
・運搬費	1.000	式		345,000	
・・運搬費	1.000	式		345,000	
000042 運搬費	25.100	ton	13,760	345,376	歩A・単A B単 42号
合 計				345,376	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				44,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		44,000	
・・準備費	1.000	式		44,000	
000043 運搬	0.010	ha	1,317,188	13,172	歩A・単A B単 43号
000044 処分	0.600	ton	19,450	11,670	歩A・単A B単 44号
000045 処分	0.800	ton	5,430	4,344	歩A・単A B単 45号
000046 処分	1.400	ton	10,360	14,504	歩A・単A B単 46号
合 計				43,690	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				168,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		168,000	
・・技術管理費	1.000	式		168,000	
000047 アンカーボルト引張試験	15.000	本	11,183	167,745	歩A・単A B単 47号
合 計				167,745	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 均しコンクリート					
			m3	36,813		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 本体コンクリート					
			m3	36,210		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 鉄筋					
	D13		ton	174,385		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 鉄筋					
	D16		ton	172,325		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 鉄筋					
	D19		ton	177,475		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	4,596		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	9,036		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 伸縮目地					
			㎡	3,613		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 収縮目地（ペイント塗装）					
			㎡	2,027		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 成型ゴム挿入					
			m	15,542		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 止水版					
			m	2,701		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ ダウエルバー					
	D16		本	633		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上		箇所	1,881		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ アンダードレーン					
			m	4,475		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ サイドドレーン					
			m	1,622		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ ウィープホール取付					
	アンダードレーン		箇所	3,613		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ ウィープホール取付					
	サイドドレーン		箇所	5,594		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 構造物取壊し					
	鉄筋Co		m3	28,330		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 床掘					
	基面整正含む		m3	1,995		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 機械小運搬					
	土砂		m3	1,061		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 人力荒仕上					
			㎡	267		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 埋戻					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	構造物周辺		m3	4,145		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	埋戻					
	B＜1.0m		m3	4,145		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	残土処理					
			m3	3,762		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	表面処理工					
			㎡	6,707		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリートアンカー					
	削孔深90㎜、アンカーD13用×埋込深65㎜以上		箇所	961		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	差し筋					
	D13,L=70㎜		本	12		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	補強鉄筋					
	D13		ton	174,385		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	目地材					
			㎡	3,613		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	コンクリート工					
			m3	35,190		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	型枠工					
			㎡	9,036		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	土のう					
			m3	41,968		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	大型土のう					
			袋	8,045		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	排水管					
	φ100		m	1,658		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	敷鉄板					
			㎡	1,708		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	支保工					
	市道橋及び床板		空m3	4,689		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	大型土のう撤去					
			袋	3,826		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	土のう					
	改築箇所（開渠（2））		m3	41,968		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	土のう					
			袋	838		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	単管					
	L=4.0m		本	120		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	交通誘導員					
			人	13,020		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	運搬費					
			ton	13,760		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	運搬					
			ha	1,317,188		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊					
000044	処分					
			ton	19,450		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊					
000045	処分					
			ton	5,430		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊					
000046	処分					
			ton	10,360		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊					
000047	アンカーボルト引張試験					
			本	11,183		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	34,370	34,370	S単　51号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,300m未満	1.000	m3	2,443	2,443	S単　4号
	合　計				36,813	
	単　価				36,813	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	本体コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,180mを超え240m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	36,210	36,210	S単　52号
	合　計				36,210	
	単　価				36,210	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,385	174,385	S単　25号
	合　計				174,385	
	単　価				174,385	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	172,325	172,325	S単　26号
	合　計				172,325	
	単　価				172,325	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	鉄筋 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	177,475	177,475	S単　27号
	合　計				177,475	
	単　価				177,475	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,596	4,596	S単　54号
	合　計				4,596	
	単　価				4,596	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,036	9,036	S単　55号
	合　計				9,036	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				9,036	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	伸縮目地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,613	3,613	S単　56号
	合　　計				3,613	
	単　　価				3,613	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	収縮目地（ペイント塗装）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	2,027	2,027	S単　23号
	合　　計				2,027	
	単　　価				2,027	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	成型ゴム挿入		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,542	15,542	S単　32号
	合　　計				15,542	
	単　　価				15,542	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	止水版		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,701	2,701	S単　57号
	合　　計				2,701	
	単　　価				2,701	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	633	633	S単　24号
	合　　計				633	
	単　　価				633	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	あと施工アンカー 削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深200㎜以下（週休2日）	10.000	孔	601.4	6,014	S単　20号
S02116	金属系アンカー D16用,,	10.000	本	730	7,300	S単　11号
T00007	ダウエルバー設置 D16L=530㎜,VPφ20L=500㎜	10.000	本	550	5,500	T単　4号
	合　　計				18,814	
	単　　価				1,881	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	アンダードレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし	1.000	m	4,475	4,475	S単　30号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				4,475	
	単　　価				4,475	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　30～20㎜,しない	1.000	m	1,622	1,622	S単　29号
	合　　計				1,622	
	単　　価				1,622	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	ウィープホール取付 アンダードレーン		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	ウィープホール取付 φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン	1.000	箇所	3,613	3,613	T単　2号
	合　　計				3,613	
	単　　価				3,613	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	ウィープホール取付 サイドドレーン		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	ウィープホール取付 φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン	1.000	箇所	5,594	5,594	T単　3号
	合　　計				5,594	
	単　　価				5,594	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	構造物取壊し 鉄筋Co		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,930	17,930	S単　21号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満	1.000	m3	1,061	1,061	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	343.4	343	S単　46号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	3,746	3,746	S単　1号
S02123	コンクリート殻処分 有筋	1.000	m3	5,250	5,250	S単　14号
	合　　計				28,330	
	単　　価				28,330	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	床掘 基面整正含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,995	1,995	S単　49号
	合　　計				1,995	
	単　　価				1,995	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	機械小運搬 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満	1.000	m3	1,061	1,061	S単　5号
	合　　計				1,061	
	単　　価				1,061	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	人力荒仕上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	㎡	267	267	S単　3号
	合　計				267	
	単　価				267	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　計				4,145	
	単　価				4,145	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	埋戻 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　計				4,145	
	単　価				4,145	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	972.5	973	S単　48号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	1.000	m3	1,889	1,889	S単　50号
S02123	発生土処分 礫質土	1.000	m3	900	900	S単　15号
	合　計				3,762	
	単　価				3,762	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	表面処理工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,139	3,139	S単　22号
S14604	プライマー塗布 プライマー塗布,100.00kg	1.000	㎡	3,568	3,568	S単　33号
	合　計				6,707	
	単　価				6,707	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリートアンカー 削孔深90㎜、アンカーD13用×埋込深65㎜以上		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深200㎜以下（週休2日）	1.000	孔	601.4	601	S単　20号
S02116	金属系アンカー D13用,,	1.000	本	360	360	S単　12号
	合　計				961	
	単　価				961	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	差し筋 D13,L=70㎜		本		100.000 本	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	170,983	1,197	S単　28号
	合　計				1,197	
	単　価				12	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	補強鉄筋 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,385	174,385	S単　25号
	合　計				174,385	
	単　価				174,385	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	目地材		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,613	3,613	S単　56号
	合　計				3,613	
	単　価				3,613	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	35,190	35,190	S単　53号
	120mを超え180m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				35,190	
	単　価				35,190	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	型枠工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,036	9,036	S単　55号
	合　計				9,036	
	単　価				9,036	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	土のう		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	33,127	33,127	S単　35号
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.110	m3	2,325	2,581	S単　45号
S02116	購入土	1.110	m3	2,850	3,164	S単　13号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k	1.110	m3	1,889	2,097	S単　50号
	m以下					
S02123	発生土処分 砂質土	1.110	m3	900	999	S単　16号
	合　計				41,968	
	単　価				41,968	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000033	大型土のう					歩Ａ
			袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	8,045	8,045	Ｓ単　36号
	合　　計				8,045	
	単　　価				8,045	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	排水管					歩Ａ
	φ100		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	1,658	1,658	Ｓ単　31号
	合　　計				1,658	
	単　　価				1,658	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	敷鉄板					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,139,1,なし	1.000	㎡	1,708	1,708	Ｓ単　39号
	合　　計				1,708	
	単　　価				1,708	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	支保工					歩Ａ
	市道橋及び床板		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18033	支保工（小規模）					
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	1.000	空m3	4,689	4,689	Ｓ単　38号
	合　　計				4,689	
	単　　価				4,689	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	大型土のう撤去					歩Ａ
			袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	730	730	Ｓ単　37号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k	1.110	m3	1,889	2,097	Ｓ単　50号
	m以下					
S02123	発生土処分					
	砂質土	1.110	m3	900	999	Ｓ単　16号
	合　　計				3,826	
	単　　価				3,826	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	土のう					歩Ａ
	改築箇所（開渠（2））		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	33,127	33,127	Ｓ単　35号
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.110	m3	2,325	2,581	Ｓ単　45号
S02116	購入土					
		1.110	m3	2,850	3,164	Ｓ単　13号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k	1.110	m3	1,889	2,097	Ｓ単　50号
	m以下					
S02123	発生土処分					
	砂質土	1.110	m3	900	999	Ｓ単　16号
	合　　計				41,968	
	単　　価				41,968	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	土のう		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕掛え～設置～撤去	0.200	m3	33,127	6,625	S単　35号
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	0.220	m3	2,325	512	S単　45号
S02116	購入土	0.220	m3	2,850	627	S単　13号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	0.220	m3	1,889	416	S単　50号
S02123	発生土処分 砂質土	0.220	m3	900	198	S単　16号
	合　計				8,378	
	単　価				838	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	単管 L=4.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,71日	4.000	m	30	120	S単　34号
	合　計				120	
	単　価				120	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	交通誘導員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,020	13,020	S単　8号
	合　計				13,020	
	単　価				13,020	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	運搬費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単　40号
	合　計				13,760	
	単　価				13,760	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	運搬		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0～40	1.000	ha	483,338	483,338	S単　41号
S19025	運搬（根） 36.5km 以下,良好	90.000	空m3	2,309	207,810	S単　42号
S19025	運搬（幹） 6.5km 以下,良好	135.000	空m3	789	106,515	S単　43号
S19025	運搬（枝葉・草類） 36.5km 以下,良好	225.000	空m3	2,309	519,525	S単　44号
	合　計				1,317,188	
	単　価				1,317,188	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	木くず 根	1.000	ton	19,450	19,450	S単　17号
	合　計				19,450	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				19,450	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	木くず 幹	1.000	ton	5,430	5,430	S単　18号
	合　　計				5,430	
	単　　価				5,430	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	木くず 枝葉・草類	1.000	ton	10,360	10,360	S単　19号
	合　　計				10,360	
	単　　価				10,360	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	アンカーボルト引張試験		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00001	引張試験	1.000	本	11,183	11,183	T単　1号
	合　　計				11,183	
	単　　価				11,183	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	軟岩,4.0,13.0㎞以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,746		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	267		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ,300m未満		m3	2,443		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,300m未満		m3	1,061		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	26,355		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ					
			人	13,020		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	主任技術者					
	主任技術者					
			人	78,645		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	技術員					
	技術員					
			人	33,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	金属系アンカー					
	金属系アンカー					
	D16用,,		本	730		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	金属系アンカー					
	金属系アンカー					
	D13用,,		本	360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	購入土					
	購入土					
			m3	2,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分					
	コンクリート殻処分					
	有筋		m3	5,250		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02123	発生土処分					
	発生土処分					
	礫質土		m3	900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02123	発生土処分					
	発生土処分					
	砂質土		m3	900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02123	木くず					
	木くず					
	根		ton	19,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02123	木くず					
	木くず					
	幹		ton	5,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02123	木くず					
	木くず					
	枝葉・草類		ton	10,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）					
	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）					
	削孔深200mm以下（週休2日）		孔	601.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,930		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm		㎡	3,139		歩A・単A
S03053	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		㎡	2,027		歩A・単A
S03054	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D16		本	633		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	174,385		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	172,325		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,475		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	170,983		歩A・単A
S06006	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　30～20mm,しない		m	1,622		歩A・単A
S06007	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ ドレーン工(アンダードレーン)					
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし		m	4,475		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	1,658		歩A・単A
S14501	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50		m	15,542		歩A・単A
S14604	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ プライマー塗布					
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,100.00kg		㎡	3,568		歩A・単A
S17008	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,71目		m	30		歩A・単A
S18001	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掛え～設置～撤去		m3	33,127		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	8,045		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	730		歩A・単A
S18033	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 支保工（小規模）					
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3	4,689		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,なし		㎡	1,708		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	13,760		歩A・単A
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
S19021	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 刈払工					
	刈払工 チェンソー,0～40		ha	483,338		歩A・単A
S19025	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 運搬（根）					
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好		空m3	2,309		歩A・単A
S19025	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 運搬（幹）					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬（伐開、除根、除草） 6.5km 以下,良好		空m3	789		歩A・単A
S19025	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊ 運搬（枝葉・草類）					
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好		空m3	2,309		歩A・単A
SA0101	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,325		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満		m3	343.4		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,586		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	972.5		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,995		歩A・単A
SA0121	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k		m3	1,889		歩A・単A
	m以下					
SA0311	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高		m3	34,370		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	36,210		歩A・単A
	180mを超え240m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	35,190		歩A・単A
	120mを超え180m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,596		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	9,036		歩A・単A
SA0331	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,613		歩A・単A
SA0332	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊ SP 止水板					
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm		m	2,701		歩A・単A
T00001	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 引張試験					
			本	11,183		歩A・単A
T00002	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ ウィープホール取付					
	φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン		箇所	3,613		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ ウィープホール取付					
	φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン		箇所	5,594		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ ダウエルバー設置					
	D16L=530mm,VPφ20L=500mm		本	550		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	軟岩 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	13.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.260	供用日	7,090	8,933	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　４．０ｔ積	1.260	供用日	233	294	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01022	運転手（一般）	1.090	人	21,315	23,233	
	合　　計				37,464	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		3,746	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,100	4,620	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,260	18,921	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,620	462	
	合　　計				24,003	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,260	2,671	
	合　　計				2,671	算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡		267	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 300m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,260	3,562	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,625	23,625	
	合　　計				52,032	算出数量 21.300 m3

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		2,443	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 300m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				48,470	算出数量 45.700 m3
	単　価		m3		1,061	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
	合　計				26,355	算出数量 1.000 人
	単　価				26,355	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
	合　計				22,260	算出数量 1.000 人
	単　価				22,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,020	13,020	
	合　計				13,020	算出数量 1.000 人
	単　価				13,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02115	主任技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	主任技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04001	主任技術者	1.000	人	78,645	78,645	
	合　計				78,645	算出数量 1.000 人
	単　価				78,645	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04007	技術員	1.000	人	33,180	33,180	
	合　計				33,180	算出数量 1.000 人
	単　価				33,180	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	金属系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属系アンカー D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	金属系アンカー D16用	1.000	本	730	730	
	合　計				730	算出数量 1.000 各単位
	単　価				730	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	金属系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属系アンカー D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	金属系アンカー D13用	1.000	本	360	360	
	合　計				360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	購入土	1.000	m3	2,850	2,850	
	合　計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,850	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02123	コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート殻処分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	コンクリート殻処分					
	有筋	1.000	m3	5,250	5,250	
						算出数量
	合　計				5,250	1.000 各単位
	単　価				5,250	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	発生土処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	発生土処分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	礫質土			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	礫質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	発生土処分					
	礫質土	1.000	m3	900	900	
						算出数量
	合　計				900	1.000 各単位
	単　価				900	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	発生土処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	発生土処分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂質土			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	砂質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	発生土処分					
	砂質土	1.000	m3	900	900	
						算出数量
	合　計				900	1.000 各単位
	単　価				900	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	木くず		ton		1.000 各単位	当たり算出
	木くず			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	根			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	根		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	木くず					
	根	1.000	ton	19,450	19,450	
						算出数量
	合　計				19,450	1.000 各単位
	単　価				19,450	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	木くず		ton		1.000 各単位	当たり算出
	木くず			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	幹			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	幹		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	木くず					
	幹	1.000	ton	5,430	5,430	
						算出数量
	合　計				5,430	1.000 各単位
	単　価				5,430	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02123	木くず		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず 枝葉・草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 枝葉・草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	木くず 枝葉・草類	1.000	ton	10,360	10,360	
	合　計				10,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,360	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深200㎜以下（週休2日）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		孔		601.4	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,930	17,930	
	合　計				17,930	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,930	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≦3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,260	17,808	
R02007	はつり工	1.300	人	28,770	37,401	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,209	8,833	
	合　計				64,042	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,139	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,355	1,845	
R01003	普通作業員	0.810	人	22,260	18,031	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		19,876	398	
	合　計				20,274	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		2,027	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	0.016	ton	104,000	1,664	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	608	760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	26,355	791	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,260	3,116	
	合　計				6,331	算出数量 10.000 本
	単　価		本		633	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合　計				174,385	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		174,385	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合　計				172,325	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,325	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　D19	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合　計				177,475	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,475	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	56,700	61,803	
	合　計				170,983	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		170,983	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　30～20mm,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価０円区分(フィルター材)	単粒度砕石　30～20mm しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03102	単粒度砕石 単粒度砕石　30～20mm	1.125	m3	3,500	3,938	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	26,355	1,581	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,260	9,794	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,375	910	
	合　計				16,223	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,622	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材名称 2)規格	単粒度砕石 30～20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価０円区分(硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 4)単価０円区分(フィルター材)	しない しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
J03102	単粒度砕石 30～20	1.708	m3	3,500	5,978	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径100　長4.0m	2.500	本	3,380	8,450	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm　幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	26,355	5,798	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,100	3,927	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,260	14,469	
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）	0.150	日	4,890	734	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,100	3,465	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.800	L	139	250	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		24,194	968	
	合　計				44,749	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,180	7,759	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,759	155	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,355	2,108	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,100	2,772	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,260	3,784	
	合　計				16,578	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格 2)成型ゴム目地単価(円/m)	50×50 5,600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg) 4)プライマー単価(円/kg)	2,720 5,760		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.900	人	26,355	76,430	
R01002	特殊作業員	8.100	人	23,100	187,110	
R01003	普通作業員	5.100	人	22,260	113,526	
P37210	コンクリートカッタ用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,300	70,110	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		377,066	67,872	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	26,355	57,981	
R01002	特殊作業員	6.800	人	23,100	157,080	
R01003	普通作業員	5.000	人	22,260	111,300	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	5,600	582,400	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	2,720	103,360	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	5,760	7,488	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		326,361	19,582	
	合　計				1,554,239	算出数量 100.000 m
	単　価		m		15,542	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S14604	プライマー塗布		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,100.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 2,220円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/100㎡）	100.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	26,355	33,471	
R01002	特殊作業員	1.270	人	23,100	29,337	
R01003	普通作業員	1.270	人	22,260	28,270	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	116.000	kg	2,220	257,520	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		91,078	8,197	
	合　計				356,795	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		3,568	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4㎜ ﾋﾟﾝ加工付径48.6,71日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	丸パイプ 厚2.4㎜ ﾋﾟﾝ加工付径48.6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数	71日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚２.４㎜　ピン加工付径４８.６（賃料）	71.000	m供用日	0.29	21	
G06002	丸パイプ 厚２.４㎜　ピン加工付径４８.６（基本料）	1.000	m	9	9	
	合　計				30	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				30	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕掛え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕掛え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62㎝×48㎝	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,260	322,770	
	合　計				331,270	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		33,127	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,850.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.110m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
Y00004	諸雑費	0.040		71,715	2,869	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
J03208	購入土	40.000	m3	2,850	114,000	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	139	14,456	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				289,617	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		8,045	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	16,800	21,168	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	139	10,842	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				105,090	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	26,355	7,643	
R01009	型わく工	0.530	人	27,405	14,525	
R01012	とび工	0.250	人	26,565	6,641	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,260	12,688	
Y00004	諸雑費	0.130		41,497	5,395	
	合　計				46,892	算出数量 10.000 空m3
	単　価		空m3		4,689	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,286	1,286,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,100	66,990	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,260	64,554	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,800	55,608	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	23,625	68,513	
	合　計				1,707,620	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,708	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		13,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本･m/10a)	チェンソー 0～40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,355	7,907	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
Y00004	諸雑費	0.060		31,007	1,860	
	合　計				32,867	算出数量 0.068 ha
	単　価		ha		483,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S19025	運搬（根）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）					
	積載重量　１０.０ｔ積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	246.000	L	139	34,194	
R01022	運転手（一般）					
		4.100	人	21,315	87,392	
						算出数量
	合　計				230,914	100.000 空m3
	単　価		空m3		2,309	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19025	運搬（幹）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	6.5km 以下,良好			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運搬距離	6.5km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	10t積級	1.810	供用日	20,000	36,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）					
	積載重量　１０.０ｔ積	1.810	供用日	667	1,207	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	139	11,676	
R01022	運転手（一般）					
		1.400	人	21,315	29,841	
						算出数量
	合　計				78,924	100.000 空m3
	単　価		空m3		789	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19025	運搬（枝葉・草類）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	36.5km 以下,良好			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運搬距離	36.5km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）					
	積載重量　１０.０ｔ積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	246.000	L	139	34,194	
R01022	運転手（一般）					
		4.100	人	21,315	87,392	
						算出数量
	合　計				230,914	100.000 空m3
	単　価		空m3		2,309	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単　価		m3		2,325	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		343.4	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　価		m3		1,586	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		972.5	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単　価		m3		1,995	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,6.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単　価		m3		1,889	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		34,370	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,180mを超え240m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 180mを超え240m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		36,210	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,120mを超え180m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 120mを超え180m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		35,190	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,596	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		9,036	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30㎡未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30㎡未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,613	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		2,701	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	購入土		m3	2,850		
P96001	木くず 枝葉・草類		ton	10,360		
P96002	金属系アンカー D13用		本	360		
P96003	木くず 根		ton	19,450		
P96004	木くず 幹		ton	5,430		
P96005	コンクリート殻処分 有筋		m3	5,250		
P96006	発生土処分 礫質土		m3	900		
P96007	金属系アンカー D16用		本	730		
P96008	ウィープホール φ100×300		本	3,160		

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所１（改築箇所１、水路嵩上げ工）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	引張試験		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02115	主任技術者	0.100	人	78,645	7,865	Ｓ単　9号
S02115	技術員	0.100	人	33,180	3,318	Ｓ単　10号
	合　計				11,183	算出数量 1.000 本
	単　価		本		11,183	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	ウィープホール取付		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	26,355	527	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.180	人	22,260	4,007	Ｓ単　7号
P96008	ウィープホール φ100×300	10.000	本	3,160	31,600	
	合　計				36,134	算出数量 10.000 箇所
	単　価		箇所		3,613	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00006	ウィープホール取付		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	26,355	527	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.180	人	22,260	4,007	Ｓ単　7号
P96008	ウィープホール φ100×300	10.000	本	3,160	31,600	
P10001	フィルター パット型　φ300	10.000	個	1,380	13,800	
S02115	普通作業員	0.150	人	22,260	3,339	Ｓ単　7号
Y00004	雑品	0.050		53,273	2,664	
	合　計				55,937	算出数量 10.000 箇所
	単　価		箇所		5,594	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00007	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	D16L=530mm,VPφ20L=500mm					
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	0.008	ton	104,000	832	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径20　長4.0m	1.250	本	608	760	
S02115	土木一般世話役	0.030	人	26,355	791	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.140	人	22,260	3,116	Ｓ単　7号
	合　計				5,499	算出数量 10.000 本
	単　価		本		550	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

東条川二期農業水利事業
鴨川導水路改修工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事
施工場所	兵庫県加東市秋津地内
工事番号	5-309-0105
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和５年８月
単価期適用年月	令和５年８月－A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				50,666,000	
	・工事価格				46,060,000	
	・消費税相当額（１０%）				4,606,000	
	工事内容					
	工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

項　目　名	内　　容
工事名	工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			46,060,000	
・工事原価			38,651,000	
純工事費			28,952,000	
・・直接工事費			25,580,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	20,855,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	4,725,000	
・・間接工事費			13,071,000	
・・・共通仮設費			3,372,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
25,624,000×((9.350*1.100)*1.000*1.040*1.000)			2,742,000	
・・・・運搬費	1.000	式	221,000	
・・・・準備費	1.000	式	64,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	101,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			244,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
24,918,000×(0.980)			244,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			9,699,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
28,952,000×((30.730*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)			9,699,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
38,651,000×(19.150*1.000＋0.04)			7,417,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			662,000	
処分費(準備費の内数)			44,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
46,060,000×5.280			2,432,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			20,855,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	20,855,000	
・水路改築工	1.000	式	20,855,000	
・・改築箇所② 1号開渠（4）	1.000	式	5,934,000	
・・改築箇所③ 1号開渠（5）	1.000	式	7,892,000	
・・改築箇所④ 1号開渠（7）	1.000	式	6,920,000	
・・残土処理	1.000	式	109,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			4,725,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	4,725,000	
・仮設工 仮設ヤード2側	1.000	式	3,970,000	
・・仮設ヤード工	1.000	式	3,687,000	
・・仮設ヤード復旧工	1.000	式	181,000	
・・仮排水工	1.000	式	19,000	
・・単管防護工	1.000	式	83,000	
・安全費	1.000	式	755,000	
・・安全費	1.000	式	755,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			221,000	
運搬費	1.000	式	221,000	
・運搬費	1.000	式	221,000	
・・運搬費	1.000	式	221,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			64,000	
準備費	1.000	式	64,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	64,000	
・・準備費	1.000	式	64,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			101,000	
技術管理費	1.000	式	101,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	101,000	
・・技術管理費	1.000	式	101,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				20,855,000	
・水路改築工	1.000	式		20,855,000	
・・改築箇所② 1号開渠（4）	1.000	式		5,934,000	
000001 地盤改良 浅層改混合H=1.0m	56.000	㎡	13,572	760,032	歩A・単A B単　1号
000002 均しコンクリート	2.900	m3	38,732	112,323	歩A・単A B単　2号
000003 本体コンクリート	38.000	m3	40,763	1,548,994	歩A・単A B単　3号
000004 鉄筋 D13	1.860	ton	174,385	324,356	歩A・単A B単　4号
000005 鉄筋 D16	1.032	ton	172,325	177,839	歩A・単A B単　5号
000006 鉄筋 D19	0.755	ton	177,475	133,994	歩A・単A B単　6号
000007 均し型枠	1.600	㎡	4,596	7,354	歩A・単A B単　7号
000008 型枠	139.000	㎡	9,036	1,256,004	歩A・単A B単　8号
000009 伸縮目地	2.000	㎡	3,613	7,226	歩A・単A B単　9号
000010 収縮目地（ペイント塗装）	5.000	㎡	2,027	10,135	歩A・単A B単　10号
000011 成型ゴム挿入	13.000	m	15,542	202,046	歩A・単A B単　11号
000012 止水版	7.500	m	2,701	20,258	歩A・単A B単　12号
000013 ダウエルバー D16	26.000	本	633	16,458	歩A・単A B単　13号
000014 あと施工アンカー 削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上	52.000	箇所	1,881	97,812	歩A・単A B単　14号
000015 アンダードレーン	17.500	m	4,475	78,313	歩A・単A B単　15号
000016 サイドドレーン	32.200	m	1,622	52,228	歩A・単A B単　16号
000017 ウィープホール取付 アンダードレーン	2.000	箇所	3,613	7,226	歩A・単A B単　17号
000018 ウィープホール取付 サイドドレーン	4.000	箇所	5,594	22,376	歩A・単A B単　18号
000019 構造物取壊し 鉄筋Co	30.000	m3	29,284	878,520	歩A・単A B単　19号
000020 床掘 基面整正含む	38.000	m3	1,995	75,810	歩A・単A B単　20号
000021 機械小運搬 土砂	8.000	m3	2,015	16,120	歩A・単A B単　21号
000022 人力荒仕上	46.000	㎡	267	12,282	歩A・単A B単　22号
000023 埋戻 構造物周辺	19.000	m3	4,145	78,755	歩A・単A B単　23号
000024 埋戻 B＜1.0m	9.000	m3	4,145	37,305	歩A・単A B単　24号
合　計				5,933,766	
・・改築箇所③ 1号開渠（5）	1.000	式		7,892,000	
000025 地盤改良 浅層改混合H=0.9m	68.000	㎡	13,487	917,116	歩A・単A B単　25号
000026 均しコンクリート	4.000	m3	38,798	155,192	歩A・単A B単　26号
000027 本体コンクリート	52.000	m3	36,720	1,909,440	歩A・単A B単　27号
000028 鉄筋 D13	2.482	ton	174,385	432,824	歩A・単A B単　28号
000029 鉄筋 D16	1.356	ton	172,325	233,673	歩A・単A B単　29号
000030 鉄筋 D19	0.992	ton	177,475	176,055	歩A・単A B単　30号
000031 均し型枠	2.200	㎡	4,596	10,111	歩A・単A B単　31号
000032 型枠	190.000	㎡	9,036	1,716,840	歩A・単A B単　32号
000033 伸縮目地	5.000	㎡	3,613	18,065	歩A・単A B単　33号
000034 収縮目地（ペイント塗装）	5.000	㎡	2,027	10,135	歩A・単A B単　34号
000035 成型ゴム挿入	13.000	m	15,542	202,046	歩A・単A B単　35号
000036 止水版	7.500	m	2,701	20,258	歩A・単A B単　36号
000037 ダウエルバー D16	52.000	本	633	32,916	歩A・単A B単　37号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000038 あと施工アンカー 削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上	52.000	箇所	1,881	97,812	歩A・単A B単 38号
000039 アンダードレーン	23.400	m	4,475	104,715	歩A・単A B単 39号
000040 サイドドレーン	44.000	m	1,622	71,368	歩A・単A B単 40号
000041 ウィープホール取付 アンダードレーン	2.000	箇所	3,613	7,226	歩A・単A B単 41号
000042 ウィープホール取付 サイドドレーン	4.000	箇所	5,594	22,376	歩A・単A B単 42号
000043 構造物取壊し 鉄筋Co	42.000	m3	28,074	1,179,108	歩A・単A B単 43号
000044 床掘 基面整正含む	73.000	m3	2,881	210,313	歩A・単A B単 44号
000045 人力荒仕上	84.000	㎡	267	22,428	歩A・単A B単 45号
000046 埋戻 構造物周辺	33.000	m3	6,101	201,333	歩A・単A B単 46号
000047 埋戻 B＜1.0m	23.000	m3	6,101	140,323	歩A・単A B単 47号
合 計				7,891,673	
・・改築箇所④ 1号開渠（7）	1.000	式		6,920,000	
000048 地盤改良 浅層改混合H=0.8m	54.000	㎡	13,402	723,708	歩A・単A B単 48号
000049 均しコンクリート	3.500	m3	39,343	137,701	歩A・単A B単 49号
000050 本体コンクリート	46.000	m3	38,770	1,783,420	歩A・単A B単 50号
000051 鉄筋 D13	2.181	ton	174,385	380,334	歩A・単A B単 51号
000052 鉄筋 D16	1.194	ton	172,325	205,756	歩A・単A B単 52号
000053 鉄筋 D19	0.873	ton	177,475	154,936	歩A・単A B単 53号
000054 均し型枠	1.900	㎡	4,596	8,732	歩A・単A B単 54号
000055 型枠	168.000	㎡	9,036	1,518,048	歩A・単A B単 55号
000056 伸縮目地	5.000	㎡	3,613	18,065	歩A・単A B単 56号
000057 収縮目地（ペイント塗装）	5.000	㎡	2,027	10,135	歩A・単A B単 57号
000058 成型ゴム挿入	13.000	m	15,542	202,046	歩A・単A B単 58号
000059 止水版	7.500	m	2,701	20,258	歩A・単A B単 59号
000060 ダウエルバー D16	52.000	本	633	32,916	歩A・単A B単 60号
000061 あと施工アンカー 削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上	52.000	箇所	1,881	97,812	歩A・単A B単 61号
000062 アンダードレーン	20.800	m	4,475	93,080	歩A・単A B単 62号
000063 サイドドレーン	38.800	m	1,622	62,934	歩A・単A B単 63号
000064 ウィープホール取付 アンダードレーン	2.000	箇所	3,613	7,226	歩A・単A B単 64号
000065 ウィープホール取付 サイドドレーン	4.000	箇所	5,594	22,376	歩A・単A B単 65号
000066 構造物取壊し 鉄筋Co	37.000	m3	28,330	1,048,210	歩A・単A B単 66号
000067 床掘 基面整正含む	70.000	m3	1,995	139,650	歩A・単A B単 67号
000068 機械小運搬 土砂	11.000	m3	1,167	12,837	歩A・単A B単 68号
000069 人力荒仕上	77.000	㎡	267	20,559	歩A・単A B単 69号
000070 埋戻 構造物周辺	32.000	m3	4,145	132,640	歩A・単A B単 70号
000071 埋戻 B＜1.0m	21.000	m3	4,145	87,045	歩A・単A B単 71号
合 計				6,920,424	
・・残土処理	1.000	式		109,000	
000072 残土処理	29.000	m3	3,762	109,098	歩A・単A B単 72号
合 計				109,098	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				4,725,000	
・仮設工 仮設ヤード2側	1.000	式		3,970,000	
・・仮設ヤード工	1.000	式		3,687,000	
000073 土のう	11.000	m3	42,158	463,738	歩A・単A B単 73号
000074 大型土のう 耐候性	64.000	袋	9,565	612,160	歩A・単A B単 74号
000075 大型土のう	45.000	式	8,045	362,025	歩A・単A B単 75号
000076 排水管 φ100	20.000	m	1,658	33,160	歩A・単A B単 76号
000077 敷鉄板	93.000	㎡	1,688	156,984	歩A・単A B単 77号
000078 敷砕石	225.000	㎡	761	171,225	歩A・単A B単 78号
000079 盛土 購入土	200.000	m3	3,992	798,400	歩A・単A B単 79号
000080 板柵工	15.000	m	48,354	725,310	歩A・単A B単 80号
000081 支保工 市道橋	28.000	空m3	4,689	131,292	歩A・単A B単 81号
000082 支保工設置、撤去	2.000	回	116,119	232,238	歩A・単A B単 82号
合 計				3,686,532	
・・仮設ヤード復旧工	1.000	式		181,000	
000083 大型土のう撤去	45.000	袋	4,016	180,720	歩A・単A B単 83号
合 計				180,720	
・・仮排水工	1.000	式		19,000	
000084 土のう 1回移設手間含む	0.300	m3	62,192	18,658	歩A・単A B単 84号
合 計				18,658	
・・単管防護工	1.000	式		83,000	
000085 土のう	72.000	袋	1,105	79,560	歩A・単A B単 85号
000086 単管 L=4.0m	18.000	本	172	3,096	歩A・単A B単 86号
合 計				82,656	
・安全費	1.000	式		755,000	
・・安全費	1.000	式		755,000	
000087 交通誘導員	58.000	人	13,020	755,160	歩A・単A B単 87号
合 計				755,160	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				221,000	
・運搬費	1.000	式		221,000	
・・運搬費	1.000	式		221,000	
000088 運搬費	16.090	ton	13,760	221,398	歩A・単A B単 88号
合 計				221,398	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				64,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		64,000	
・・準備費	1.000	式		64,000	
000089 運搬	0.020	ha	1,039,050	20,781	歩A・単A B単 89号
000090 処分	4.200	ton	10,360	43,512	歩A・単A B単 90号
合 計				64,293	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				101,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		101,000	
・・技術管理費	1.000	式		101,000	
000091 アンカーボルト引張試験	9.000	本	11,183	100,647	歩A・単A B単 91号
合 計				100,647	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 地盤改良					
	浅層改混合H=1.0m		㎡	13,572		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 均しコンクリート					
			m3	38,732		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 本体コンクリート					
			m3	40,763		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 鉄筋					
	D13		ton	174,385		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 鉄筋					
	D16		ton	172,325		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 鉄筋					
	D19		ton	177,475		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	4,596		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	9,036		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 伸縮目地					
			㎡	3,613		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 収縮目地（ペイント塗装）					
			㎡	2,027		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 成型ゴム挿入					
			m	15,542		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 止水版					
			m	2,701		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ ダウエルバー					
	D16		本	633		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ あと施工アンカー					
	削孔深125mm,アンカーD16用×埋込深80mm以上		箇所	1,881		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ アンダードレーン					
			m	4,475		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ サイドドレーン					
			m	1,622		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ ウィープホール取付					
	アンダードレーン		箇所	3,613		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ ウィープホール取付					
	サイドドレーン		箇所	5,594		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 構造物取壊し					
	鉄筋Co		m3	29,284		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 床掘					
	基面整正含む		m3	1,995		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 機械小運搬					
	土砂		m3	2,015		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 人力荒仕上					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	267		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	埋戻					
	構造物周辺		m3	4,145		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	埋戻					
	B＜1.0m		m3	4,145		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	地盤改良					
	浅層改混合H=0.9m		㎡	13,487		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	均しコンクリート					
			m3	38,798		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	本体コンクリート					
			m3	36,720		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	鉄筋					
	D13		ton	174,385		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	鉄筋					
	D16		ton	172,325		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	鉄筋					
	D19		ton	177,475		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	均し型枠					
			㎡	4,596		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	型枠					
			㎡	9,036		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	伸縮目地					
			㎡	3,613		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	収縮目地（ペイント塗装）					
			㎡	2,027		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	成型ゴム挿入					
			m	15,542		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	止水版					
			m	2,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	ダウエルバー					
	D16		本	633		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	あと施工アンカー					
	削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上		箇所	1,881		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	アンダードレーン					
			m	4,475		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	サイドドレーン					
			m	1,622		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	ウィープホール取付					
	アンダードレーン		箇所	3,613		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	ウィープホール取付					
	サイドドレーン		箇所	5,594		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	構造物取壊し					
	鉄筋Co		m3	28,074		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	床掘					
	基面整正含む		m3	2,881		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	人力荒仕上					
			㎡	267		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	埋戻					
	構造物周辺		m3	6,101		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	埋戻					
	B＜1.0m		m3	6,101		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	地盤改良					
	浅層改混合H=0.8m		㎡	13,402		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	均しコンクリート					
			m3	39,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	本体コンクリート					
			m3	38,770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	鉄筋					
	D13		ton	174,385		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	鉄筋					
	D16		ton	172,325		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	鉄筋					
	D19		ton	177,475		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	均し型枠					
			㎡	4,596		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	型枠					
			㎡	9,036		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	伸縮目地					
			㎡	3,613		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	収縮目地（ペイント塗装）					
			㎡	2,027		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	成型ゴム挿入					
			m	15,542		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	止水版					
			m	2,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	ダウエルバー					
	D16		本	633		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	あと施工アンカー					
	削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上		箇所	1,881		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	アンダードレーン					
			m	4,475		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	サイドドレーン					
			m	1,622		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	ウィープホール取付					
	アンダードレーン		箇所	3,613		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	ウィープホール取付					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	サイドドレーン		箇所	5,594		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	構造物取壊し					
	鉄筋Co		m3	28,330		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	床掘					
	基面整正含む		m3	1,995		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	機械小運搬					
	土砂		m3	1,167		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	人力荒仕上					
			㎡	267		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	埋戻					
	構造物周辺		m3	4,145		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	埋戻					
	B＜1.0m		m3	4,145		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	残土処理					
			m3	3,762		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	土のう					
			m3	42,158		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	大型土のう					
	耐候性		袋	9,565		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
000075	大型土のう					
			式	8,045		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
000076	排水管					
	φ100		m	1,658		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
000077	敷鉄板					
			㎡	1,688		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
000078	敷砕石					
			㎡	761		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
000079	盛土					
	購入土		m3	3,992		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
000080	板柵工					
			m	48,354		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
000081	支保工					
	市道橋		空m3	4,689		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
000082	支保工設置、撤去					
			回	116,119		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
000083	大型土のう撤去					
			袋	4,016		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
000084	土のう					
	1回移設手間含む		m3	62,192		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
000085	土のう					
			袋	1,105		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	単管					
	L=4.0m		本	172		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	交通誘導員					
			人	13,020		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	運搬費					
			ton	13,760		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	運搬					
			ha	1,039,050		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	処分					
			ton	10,360		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	アンカーボルト引張試験					
			本	11,183		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	地盤改良 浅層改混合H=1.0m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00004	安定処理工 小規模	1.000	㎡	12,724	12,724	T単　4号
S02117	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	0.050	ton	16,950	848	S単　22号
	合　計				13,572	
	単　価				13,572	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-, なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,900	36,900	S単　59号
T00003	機械小運搬（土砂類、生コン） 400m程度	1.000	m3	1,832	1,832	T単　3号
	合　計				38,732	
	単　価				38,732	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	本体コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00008	コンクリート工 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,420m以下	1.000	m3	40,763	40,763	T単　7号
	合　計				40,763	
	単　価				40,763	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,385	174,385	S単　31号
	合　計				174,385	
	単　価				174,385	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	172,325	172,325	S単　32号
	合　計				172,325	
	単　価				172,325	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	鉄筋 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	177,475	177,475	S単　33号
	合　計				177,475	
	単　価				177,475	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,596	4,596	S単　62号
	合　計				4,596	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				4,596	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,036	9,036	S単　63号
	合　　計				9,036	
	単　　価				9,036	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	伸縮目地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,613	3,613	S単　64号
	合　　計				3,613	
	単　　価				3,613	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	収縮目地（ペイント塗装）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	2,027	2,027	S単　29号
	合　　計				2,027	
	単　　価				2,027	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	成型ゴム挿入		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,542	15,542	S単　38号
	合　　計				15,542	
	単　　価				15,542	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	止水版		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,701	2,701	S単　65号
	合　　計				2,701	
	単　　価				2,701	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	633	633	S単　30号
	合　　計				633	
	単　　価				633	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	あと施工アンカー 削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深200㎜以下（週休2日）	10.000	孔	601.4	6,014	S単　27号
S02116	金属系アンカー D16用,,	10.000	本	730	7,300	S単　20号
T00010	ダウエルバー設置 D16L=530㎜,VPφ20L=500㎜	10.000	本	550	5,500	T単　9号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				18,814	
	単　　価				1,881	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	アンダードレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし	1.000	m	4,475	4,475	S単　35号
	合　　計				4,475	
	単　　価				4,475	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　30～20㎜,しない	1.000	m	1,622	1,622	S単　34号
	合　　計				1,622	
	単　　価				1,622	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	ウィープホール取付 アンダードレーン		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	ウィープホール取付 φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン	1.000	箇所	3,613	3,613	T単　2号
	合　　計				3,613	
	単　　価				3,613	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	ウィープホール取付 サイドドレーン		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	ウィープホール取付 φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン	1.000	箇所	5,594	5,594	T単　6号
	合　　計				5,594	
	単　　価				5,594	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	構造物取壊し 鉄筋Co		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,930	17,930	S単　28号
T00003	機械小運搬（土砂類、生コン） 400m程度	1.100	m3	1,832	2,015	T単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	343.4	343	S単　52号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	3,746	3,746	S単　1号
S02123	コンクリート殻処分 有筋	1.000	m3	5,250	5,250	S単　23号
	合　　計				29,284	
	単　　価				29,284	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	床掘 基面整正含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,995	1,995	S単　55号
	合　　計				1,995	
	単　　価				1,995	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	機械小運搬					歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
T00003	機械小運搬（土砂類、生コン）					
	400m程度	1.100	m3	1,832	2,015	T単　3号
	合　計				2,015	
	単　価				2,015	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	人力荒仕上					歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	㎡	267	267	S単　3号
	合　計				267	
	単　価				267	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	埋戻					歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　計				4,145	
	単　価				4,145	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	埋戻					歩A
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　計				4,145	
	単　価				4,145	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	地盤改良					歩A
	浅層改混合H=0.9m		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00004	安定処理工					
	小規模	1.000	㎡	12,724	12,724	T単　4号
S02117	セメント系固化材					
	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	0.045	ton	16,950	763	S単　22号
	合　計				13,487	
	単　価				13,487	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	均しコンクリート					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	1.000	m3	36,900	36,900	S単　59号
	なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ,150m未満	1.000	m3	1,898	1,898	S単　4号
	合　計				38,798	
	単　価				38,798	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	本体コンクリート					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),60mを超え120m以下,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	36,720	36,720	Ｓ単　60号
	合　　計				36,720	
	単　　価				36,720	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,385	174,385	Ｓ単　31号
	合　　計				174,385	
	単　　価				174,385	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	172,325	172,325	Ｓ単　32号
	合　　計				172,325	
	単　　価				172,325	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	鉄筋 D19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	177,475	177,475	Ｓ単　33号
	合　　計				177,475	
	単　　価				177,475	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,596	4,596	Ｓ単　62号
	合　　計				4,596	
	単　　価				4,596	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,036	9,036	Ｓ単　63号
	合　　計				9,036	
	単　　価				9,036	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	伸縮目地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,613	3,613	Ｓ単　64号
	合　　計				3,613	
	単　　価				3,613	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	収縮目地（ペイント塗装）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	2,027	2,027	S単　29号
	合　　計				2,027	
	単　　価				2,027	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	成型ゴム挿入		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,542	15,542	S単　38号
	合　　計				15,542	
	単　　価				15,542	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	止水版		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,701	2,701	S単　65号
	合　　計				2,701	
	単　　価				2,701	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	633	633	S単　30号
	合　　計				633	
	単　　価				633	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	あと施工アンカー 削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深200㎜以下（週休2日）	10.000	孔	601.4	6,014	S単　27号
S02116	金属系アンカー D16用,,	10.000	本	730	7,300	S単　20号
T00010	ダウエルバー設置 D16L=530㎜,VPφ20L=500㎜	10.000	本	550	5,500	T単　9号
	合　　計				18,814	
	単　　価				1,881	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	アンダードレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし	1.000	m	4,475	4,475	S単　35号
	合　　計				4,475	
	単　　価				4,475	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　30～20㎜,しない	1.000	m	1,622	1,622	S単　34号
	合　　計				1,622	
	単　　価				1,622	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000041	ウィープホール取付 アンダードレーン		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00002	ウィープホール取付 φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン	1.000	箇所	3,613	3,613	T単　2号
	合　計				3,613	
	単　価				3,613	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	ウィープホール取付 サイドドレーン		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00006	ウィープホール取付 φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン	1.000	箇所	5,594	5,594	T単　6号
	合　計				5,594	
	単　価				5,594	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	構造物取壊し 鉄筋Co		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,930	17,930	S単　28号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m3	805	805	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	343.4	343	S単　52号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	3,746	3,746	S単　1号
S02123	コンクリート殻処分 有筋	1.000	m3	5,250	5,250	S単　23号
	合　計				28,074	
	単　価				28,074	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	床掘 基面整正含む		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,995	1,995	S単　55号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.100	m3	805	886	S単　5号
	合　計				2,881	
	単　価				2,881	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	人力荒仕上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	㎡	267	267	S単　3号
	合　計				267	
	単　価				267	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	972.5	1,070	S単　54号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.100	m3	805	886	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　計				6,101	
	単　価				6,101	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	埋戻					歩A
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	972.5	1,070	S単　54号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,150m未満	1.100	m3	805	886	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　計				6,101	
	単　価				6,101	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	地盤改良					歩A
	浅層改混合H=0.8m		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00004	安定処理工					
	小規模	1.000	㎡	12,724	12,724	T単　4号
S02117	セメント系固化材					
	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	0.040	ton	16,950	678	S単　22号
	合　計				13,402	
	単　価				13,402	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	均しコンクリート					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	1.000	m3	36,900	36,900	S単　59号
	なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ,300m未満	1.000	m3	2,443	2,443	S単　6号
	合　計				39,343	
	単　価				39,343	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	本体コンクリート					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(	1.000	m3	38,770	38,770	S単　61号
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),180mを超え240m以下,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				38,770	
	単　価				38,770	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	鉄筋					歩A
	D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,385	174,385	S単　31号
	合　計				174,385	
	単　価				174,385	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	鉄筋					歩A
	D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	172,325	172,325	S単　32号
	合　計				172,325	
	単　価				172,325	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	鉄筋 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	177,475	177,475	S単　33号
	合　　計				177,475	
	単　　価				177,475	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,596	4,596	S単　62号
	合　　計				4,596	
	単　　価				4,596	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,036	9,036	S単　63号
	合　　計				9,036	
	単　　価				9,036	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	伸縮目地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,613	3,613	S単　64号
	合　　計				3,613	
	単　　価				3,613	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	収縮目地（ペイント塗装）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	2,027	2,027	S単　29号
	合　　計				2,027	
	単　　価				2,027	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	成型ゴム挿入		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,542	15,542	S単　38号
	合　　計				15,542	
	単　　価				15,542	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	止水版		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,701	2,701	S単　65号
	合　　計				2,701	
	単　　価				2,701	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000060	ダウエルバー					歩Ａ
	D16		本		1.000 本	当たり算出
S03054	ダウエルバー設置					
	D16	1.000	本	633	633	Ｓ単　30号
	合　　計				633	
	単　　価				633	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	あと施工アンカー					歩Ａ
	削孔深125㎜,アンカーD16用×埋込深80㎜以上		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）					
	削孔深200㎜以下（週休2日）	10.000	孔	601.4	6,014	Ｓ単　27号
S02116	金属系アンカー					
	D16用,,	10.000	本	730	7,300	Ｓ単　20号
T00010	ダウエルバー設置					
	D16L=530㎜,VPφ20L=500㎜	10.000	本	550	5,500	Ｔ単　9号
	合　　計				18,814	
	単　　価				1,881	
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
000062	アンダードレーン					歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)					
	単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし	1.000	m	4,475	4,475	Ｓ単　35号
	合　　計				4,475	
	単　　価				4,475	
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	サイドドレーン					歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)					
	単粒度砕石　　30～20㎜,しない	1.000	m	1,622	1,622	Ｓ単　34号
	合　　計				1,622	
	単　　価				1,622	
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	ウィープホール取付					歩Ａ
	アンダードレーン		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00002	ウィープホール取付					
	φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン	1.000	箇所	3,613	3,613	Ｔ単　2号
	合　　計				3,613	
	単　　価				3,613	
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	ウィープホール取付					歩Ａ
	サイドドレーン		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00006	ウィープホール取付					
	φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン	1.000	箇所	5,594	5,594	Ｔ単　6号
	合　　計				5,594	
	単　　価				5,594	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	構造物取壊し					歩Ａ
	鉄筋Co		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,930	17,930	Ｓ単　28号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,300m未満	1.000	m3	1,061	1,061	Ｓ単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	343.4	343	Ｓ単　52号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	3,746	3,746	Ｓ単　1号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	コンクリート殻処分					
	有筋	1.000	m3	5,250	5,250	S単　23号
	合　　計				28,330	
	単　　価				28,330	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	床掘					歩A
	基面整正含む		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,995	1,995	S単　55号
	合　　計				1,995	
	単　　価				1,995	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	機械小運搬					歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,300m未満	1.100	m3	1,061	1,167	S単　7号
	合　　計				1,167	
	単　　価				1,167	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	人力荒仕上					歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	㎡	267	267	S単　3号
	合　　計				267	
	単　　価				267	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	埋戻					歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　　計				4,145	
	単　　価				4,145	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	埋戻					歩A
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,586	1,745	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,400	2,400	S単　2号
	合　　計				4,145	
	単　　価				4,145	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	残土処理					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	972.5	973	S単　54号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k	1.000	m3	1,889	1,889	S単　56号
	m以下					
S02123	発生土処分					
	礫質土	1.000	m3	900	900	S単　24号
	合　　計				3,762	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				3,762	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	土のう					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	33,127	33,127	Ｓ単　43号
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.110	m3	2,325	2,581	Ｓ単　51号
S02116	購入土					
		1.110	m3	2,850	3,164	Ｓ単　21号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k	1.110	m3	2,060	2,287	Ｓ単　57号
	m以下					
S02123	発生土処分					
	砂質土	1.110	m3	900	999	Ｓ単　25号
	合　　計				42,158	
	単　　価				42,158	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	大型土のう					歩Ａ
	耐候性		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,な	1.000	袋	9,565	9,565	Ｓ単　44号
	し					
	合　　計				9,565	
	単　　価				9,565	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	大型土のう					歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	8,045	8,045	Ｓ単　45号
	合　　計				8,045	
	単　　価				8,045	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	排水管					歩Ａ
	φ100		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	1,658	1,658	Ｓ単　36号
	合　　計				1,658	
	単　　価				1,658	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	敷鉄板					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,139,1,あり	1.000	㎡	1,688	1,688	Ｓ単　48号
	合　　計				1,688	
	単　　価				1,688	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	敷砕石					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)					
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	761	761	Ｓ単　37号
	合　　計				761	
	単　　価				761	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	盛土 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	827.6	828	S単　58号
S02116	購入土	1.110	m3	2,850	3,164	S単　21号
	合　　計				3,992	
	単　　価				3,992	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	板柵工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	柵工 板柵　H=1.5m	1.000	m	48,354	48,354	T単　5号
	合　　計				48,354	
	単　　価				48,354	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	支保工 市道橋		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	1.000	空m3	4,689	4,689	S単　47号
	合　　計				4,689	
	単　　価				4,689	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	支保工設置、撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00009	支保工設置、撤去	1.000	回	116,119	116,119	T単　8号
	合　　計				116,119	
	単　　価				116,119	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	730	730	S単　46号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k	1.110	m3	2,060	2,287	S単　57号
	m以下					
S02123	発生土処分 砂質土	1.110	m3	900	999	S単　25号
	合　　計				4,016	
	単　　価				4,016	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	土のう 1回移設手間含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	33,127	33,127	S単　43号
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.110	m3	2,325	2,581	S単　51号
S02116	購入土	1.110	m3	2,850	3,164	S単　21号
S02115	普通作業員	0.900	人	22,260	20,034	S単　11号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k	1.110	m3	2,060	2,287	S単　57号
	m以下					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	発生土処分 砂質土	1.110	m3	900	999	S単　25号
	合　　計				62,192	
	単　　価				62,192	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	土のう		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕掛え～設置～撤去	0.200	m3	33,127	6,625	S単　43号
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	0.220	m3	2,325	512	S単　51号
S02116	購入土	0.220	m3	2,850	627	S単　21号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	1.110	m3	2,060	2,287	S単　57号
S02123	発生土処分 砂質土	1.110	m3	900	999	S単　25号
	合　　計				11,050	
	単　　価				1,105	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	単管 L=4.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,117日	4.000	m	43	172	S単　42号
	合　　計				172	
	単　　価				172	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	交通誘導員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,020	13,020	S単　17号
	合　　計				13,020	
	単　　価				13,020	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	運搬費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単　49号
	合　　計				13,760	
	単　　価				13,760	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	運搬		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S19025	運搬（枝葉・草類） 36.5km 以下,良好	450.000	空m3	2,309	1,039,050	S単　50号
	合　　計				1,039,050	
	単　　価				1,039,050	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	木くず 枝葉・草類	1.000	ton	10,360	10,360	S単　26号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				10,360	
	単　　価				10,360	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	アンカーボルト引張試験		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00001	引張試験	1.000	本	11,183	11,183	T単　1号
	合　　計				11,183	
	単　　価				11,183	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	軟岩,4.0,12.0㎞以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,746		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	267		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ,150m未満		m3	1,898		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,150m未満		m3	805		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ,300m未満		m3	2,443		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,300m未満		m3	1,061		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02111	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]					
	圧送能力90～110m3/h		時間	58,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02112	ジェットヒータ					
	ジェットヒータ					
	126MJ/h		日	1,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	26,355		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	23,625		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	23,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員					
			人	14,805		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工					
			人	27,405		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	26,565		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ					
			人	13,020		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	主任技術者					
	主任技術者					
			人	78,645		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	技術員					
	技術員					
			人	33,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	金属系アンカー					
	金属系アンカー					
	D16用,,		本	730		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	購入土					
	購入土					
			m3	2,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02117	セメント系固化材					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton	16,950		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	コンクリート殻処分 有筋		m3	5,250		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 発生土処分					
	発生土処分 礫質土		m3	900		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 発生土処分					
	発生土処分 砂質土		m3	900		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 木くず					
	木くず 枝葉・草類		ton	10,360		歩A・単A
S02200	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）					
	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深200mm以下（週休2日）		孔	601.4		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	17,930		歩A・単A
S03053	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		㎡	2,027		歩A・単A
S03054	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D16		本	633		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	174,385		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	172,325		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,475		歩A・単A
S06006	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　30～20mm,しない		m	1,622		歩A・単A
S06007	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ ドレーン工(アンダードレーン)					
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし		m	4,475		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	1,658		歩A・単A
S08042	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,なし,なし		㎡	761		歩A・単A
S14501	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50		m	15,542		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ,質量0.8～1.1t		日	27,137		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3),交替制補正対象外		日	16,110		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]					
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ,4.0t積,交替制補正対象外		日	27,302		歩A・単A
S17008	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,117日		m	43		歩A・単A
S18001	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掛え～設置～撤去		m3	33,127		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,な し		袋	9,565		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	8,045		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	730		歩A・単A
S18033	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊ 支保工（小規模）					
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3	4,689		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり		㎡	1,688		歩A・単A
S19003	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0		ton	13,760		歩A・単A
S19025	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊ 運搬（枝葉・草類）					
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好		空m3	2,309		歩A・単A
SA0101	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,325		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満		m3	343.4		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,586		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	972.5		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,995		歩A・単A
SA0121	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k m以下		m3	1,889		歩A・単A
SA0121	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k m以下		m3	2,060		歩A・単A
SA0141	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	827.6		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-, なし,18-12-25(20)(高炉ｾB) W/C65%		m3	36,900		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),60mを超え120m以下,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉ｾB) W/C60%		m3	36,720		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),180mを超え240m以下,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉ｾB) W/C60%		m3	38,770		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,596		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	9,036		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜		㎡	3,613		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜		m	2,701		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	引張試験					
			本	11,183		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00002	ウィープホール取付					
	φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン		箇所	3,613		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00003	機械小運搬（土砂類、生コン）					
	400m程度		m3	1,832		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00004	安定処理工					
	小規模		㎡	12,724		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00005	柵工					
	板柵 H=1.5m		m	48,354		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00006	ウィープホール取付					
	φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン		箇所	5,594		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00008	コンクリート工					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,420m以下		m3	40,763		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00009	支保工設置、撤去					
			回	116,119		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00010	ダウエルバー設置					
	D16L=530㎜,VPφ20L=500㎜		本	550		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	軟岩 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	12.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.260	供用日	7,090	8,933	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　４．０ｔ積	1.260	供用日	233	294	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01022	運転手（一般）	1.090	人	21,315	23,233	
	合　　計				37,464	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		3,746	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,100	4,620	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,260	18,921	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,620	462	
	合　　計				24,003	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,260	2,671	
	合　　計				2,671	算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡		267	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,260	4,675	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,625	23,625	
	合　　計				53,145	算出数量 28.000 m3

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		1,898	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				48,470	算出数量 60.200 m3
	単　価		m3		805	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 300m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,260	3,562	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				52,032	算出数量 21.300 m3
	単　価		m3		2,443	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 300m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				48,470	算出数量 45.700 m3
	単　価		m3		1,061	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02111	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M15166 圧送能力90～110m3/h		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.000	時間	58,100	58,100	
	合　計				58,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				58,100	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02112	ジェットヒータ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジェットヒータ 126MJ/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F06041 126MJ/h		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,140円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06041	ジェットヒータ 126MJ/h	1.000	日	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
	合　計				26,355	算出数量 1.000 人
	単　価				26,355	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
	合　計				22,260	算出数量 1.000 人
	単　価				22,260	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				23,625	算出数量 1.000 人
	単　価				23,625	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
	合　計				23,100	算出数量 1.000 人
	単　価				23,100	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	14,805	14,805	
	合　計				14,805	算出数量 1.000 人
	単　価				14,805	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	27,405	27,405	
	合　計				27,405	算出数量 1.000 人
	単　価				27,405	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,565	26,565	
	合　計				26,565	算出数量 1.000 人
	単　価				26,565	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,020	13,020	
	合　計				13,020	算出数量 1.000 人
	単　価				13,020	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	主任技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04001	主任技術者	1.000	人	78,645	78,645	
	合　計				78,645	算出数量 1.000 人
	単　価				78,645	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04007	技術員	1.000	人	33,180	33,180	
	合　計				33,180	算出数量 1.000 人
	単　価				33,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	金属系アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	金属系アンカー D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	金属系アンカー D16用	1.000	本	730	730	
	合　計				730	算出数量 1.000 各単位
	単　価				730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	購入土	1.000	m3	2,850	2,850	
	合　計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02117	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P32015 一般軟弱土用・フレコン・１ト・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,950円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	1.000	ton	16,950	16,950	
	合　計				16,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート殻処分 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	コンクリート殻処分 有筋	1.000	m3	5,250	5,250	
	合　計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,250	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02123	発生土処分		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発生土処分 礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	発生土処分 礫質土	1.000	m3	900	900	
	合　計				900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				900	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02123	発生土処分		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発生土処分 砂質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	発生土処分 砂質土	1.000	m3	900	900	
	合　計				900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				900	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02123	木くず		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	木くず 枝葉・草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 枝葉・草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	木くず 枝葉・草類	1.000	ton	10,360	10,360	
	合　計				10,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,360	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02200	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深200㎜以下（週休2日）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		孔		601.4	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,930	17,930	
	合　計				17,930	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,930	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,355	1,845	
R01003	普通作業員	0.810	人	22,260	18,031	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		19,876	398	
	合　計				20,274	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		2,027	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	0.016	ton	104,000	1,664	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	608	760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	26,355	791	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,260	3,116	
	合　計				6,331	算出数量 10.000 本
	単　価		本		633	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合　計				174,385	算出数量 1.000 ton

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		174,385	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合　計				172,325	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　D19	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,700	65,205	
	合　計				177,475	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　30～20mm,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価０円区分(フィルター材)	単粒度砕石　30～20mm しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03102	単粒度砕石 単粒度砕石　30～20mm	1.125	m3	3,500	3,938	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	26,355	1,581	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,260	9,794	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,375	910	
	合　計				16,223	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30～20,しない,しない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材名称 2)規格	単粒度砕石 30～20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価０円区分(硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 4)単価０円区分(フィルター材)	しない しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
J03102	単粒度砕石 30～20	1.708	m3	3,500	5,978	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径100　長4.0m	2.500	本	3,380	8,450	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm　幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	26,355	5,798	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,100	3,927	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,260	14,469	
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）	0.150	日	4,890	734	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,100	3,465	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.800	L	139	250	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		24,194	968	
	合　計				44,749	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,180	7,759	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,759	155	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,355	2,108	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,100	2,772	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,260	3,784	
	合　計				16,578	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正＋敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	11.600	m3	2,100	24,360	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,355	5,271	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,260	21,370	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	2,010	7,638	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	139	3,058	
R01021	運転手（特殊）	0.610	人	23,625	14,411	
	合　計				76,108	算出数量 100.000 ㎡

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格 2)成型ゴム目地単価(円/m)	50×50 5,600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg) 4)プライマー単価(円/kg)	2,720 5,760		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.900	人	26,355	76,430	
R01002	特殊作業員	8.100	人	23,100	187,110	
R01003	普通作業員	5.100	人	22,260	113,526	
P37210	コンクリートカッタ用ブレード 径180㎜	5.700	枚	12,300	70,110	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		377,066	67,872	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	26,355	57,981	
R01002	特殊作業員	6.800	人	23,100	157,080	
R01003	普通作業員	5.000	人	22,260	111,300	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	5,600	582,400	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	2,720	103,360	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	5,760	7,488	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		326,361	19,582	
	合　　計				1,554,239	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		15,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S16001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ,質量0.8～1.1t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M14182 M14182		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ｶﾞｿﾘﾝ 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M14182	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t	1.000	日	3,060	3,060	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	6.600	L	148	977	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
	合　　計				27,137	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		27,137	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02368 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02368	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3)	1.780	供用日	6,630	11,801	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	139	4,309	
	合　計				16,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		16,110	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ,4.0t積,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27964 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.75		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 4.0t積	1.750	供用日	10,200	17,850	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	68.000	L	139	9,452	
	合　計				27,302	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		27,302	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6,117日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数	117日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚２.４㎜　ピン加工付径４８.６（賃料）	117.000	m供用日	0.29	34	
G06002	丸パイプ 厚２.４㎜　ピン加工付径４８.６（基本料）	1.000	m	9	9	
	合　計				43	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				43	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕掛え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕掛え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,260	322,770	
	合　計				331,270	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		33,127	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	）,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,850.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.110m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
Y00004	諸雑費	0.040		71,715	2,869	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	2,620	94,320	
J03208	購入土	40.000	m3	2,850	114,000	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	139	14,456	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				344,337	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		9,565	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.11m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,850.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.110m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
Y00004	諸雑費	0.040		71,715	2,869	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
J03208	購入土	40.000	m3	2,850	114,000	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	139	14,456	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				289,617	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		8,045	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,355	26,355	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,100	23,100	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	16,800	21,168	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	139	10,842	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,625	23,625	
	合　計				105,090	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		730	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	26,355	7,643	
R01009	型わく工	0.530	人	27,405	14,525	
R01012	とび工	0.250	人	26,565	6,641	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,260	12,688	
Y00004	諸雑費	0.130		41,497	5,395	
	合　計				46,892	算出数量 10.000 空m3
	単　価		空m3		4,689	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,286	1,286,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,100	66,990	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,260	64,554	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	23,625	68,513	
	合　計				1,688,422	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,688	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		13,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S19025	運搬（枝葉・草類）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０.０ｔ積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	246.000	L	139	34,194	
R01022	運転手（一般）	4.100	人	21,315	87,392	
	合　　計				230,914	算出数量 100.000 空m3
	単　　価		空m3		2,309	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		2,325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		343.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　価		m3		1,586	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		972.5	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,995	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,6.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	6.0km以下				
	単　価		m3		1,889	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,7.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単　価		m3		2,060	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		827.6	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		36,900	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),60mを超え120m以下,-,-,なし,21-12-25 (20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 60mを超え120m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		36,720	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),180mを超え240m以下,-,-,なし,21-12-2 5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 180mを超え240m以下				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		38,770	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,596	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		9,036	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,613	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		2,701	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	購入土		m3	2,850		
P96001	木くず 枝葉・草類		ton	10,360		
P96005	コンクリート殻処分 有筋		m3	5,250		
P96006	発生土処分 礫質土		m3	900		
P96008	ウィープホール φ100×300		本	3,160		
P96009	松杭丸太 長5.0m末口15cm（先端加工、皮むき、防腐剤塗布）		本	6,470		
P96010	金属系アンカー D16用		本	730		

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	引張試験		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02115	主任技術者	0.100	人	78,645	7,865	Ｓ単　18号
S02115	技術員	0.100	人	33,180	3,318	Ｓ単　19号
	合　　計				11,183	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		11,183	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	ウィープホール取付		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ100,型枠及び鉄筋固定,アンダードレーン					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	26,355	527	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.180	人	22,260	4,007	Ｓ単　11号
P96008	ウィープホール φ100×300	10.000	本	3,160	31,600	
	合　　計				36,134	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		3,613	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	機械小運搬（土砂類、生コン）		m3		36.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	400m程度					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ,4.0t積,交替制補正対象外	1.550	日	27,302	42,318	Ｓ単　41号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	23,625	23,625	Ｓ単　12号
	合　　計				65,943	算出数量 36.000 m3
	単　　価		m3		1,832	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	安定処理工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	小規模					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	26,355	15,813	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.800	人	22,260	17,808	Ｓ単　11号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3),交替制補正対象外	1.400	日	16,110	22,554	Ｓ単　40号
S02115	運転手（特殊）	1.400	人	23,625	33,075	Ｓ単　12号
S16001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ,質量0.8～1.1t	1.400	日	27,137	37,992	Ｓ単　39号
	合　　計				127,242	算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡		12,724	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	柵工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	板柵　H=1.5m					
S02115	土木一般世話役	31.100	人	26,355	819,641	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	8.300	人	23,100	191,730	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	78.900	人	22,260	1,756,314	Ｓ単　11号
S02115	軽作業員	29.500	人	14,805	436,748	Ｓ単　14号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.020		3,204,433	64,089	
P96009	松杭丸太 長5.0m末口15cm（先端加工、皮むき、防腐剤塗布）	200.000	本	6,470	1,294,000	
P33304	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	5.100	m3	53,500	272,850	
	合　　計				4,835,372	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		48,354	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	ウィープホール取付		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ100,型枠及び鉄筋固定,サイドドレーン					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	26,355	527	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.180	人	22,260	4,007	Ｓ単　11号
P96008	ウィープホール φ100×300	10.000	本	3,160	31,600	
P10001	フィルター パット型　φ300	10.000	個	1,380	13,800	
S02115	普通作業員	0.150	人	22,260	3,339	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.050		53,273	2,664	
	合　　計				55,937	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		5,594	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	コンクリート工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,420m以下					
S02111	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	0.020	時間	58,100	1,162	Ｓ単　8号
S02112	ジェットヒータ 126MJ/h	0.185	日	1,140	211	Ｓ単　9号
S02115	普通作業員	0.387	人	22,260	8,615	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	0.026	人	23,100	601	Ｓ単　13号
S02115	土木一般世話役	0.038	人	26,355	1,001	Ｓ単　10号
S02115	運転手（特殊）	0.016	人	23,625	378	Ｓ単　12号
J02067	生コンクリート(高炉Ｂ) 21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	1.071	m3	25,700	27,525	
P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	10.611	L	99.50	1,056	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.541	L	139	214	
	合　　計				40,763	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		40,763	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00009	支保工設置、撤去		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.810	人	26,355	21,348	Ｓ単　10号
S02115	型わく工	1.480	人	27,405	40,559	Ｓ単　15号
S02115	とび工	0.700	人	26,565	18,596	Ｓ単　16号
S02115	普通作業員	1.600	人	22,260	35,616	Ｓ単　11号
	合　　計				116,119	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		116,119	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修工事

工事別工事名:工事箇所２（改築箇所２、改築箇所３、改築箇所４）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00010	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	D16L=530㎜,VPφ20L=500㎜					
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	0.008	ton	104,000	832	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径20　　長4.0m	1.250	本	608	760	
S02115	土木一般世話役	0.030	人	26,355	791	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.140	人	22,260	3,116	Ｓ単　11号
	合　　計				5,499	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		550	