誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

東条川二期農業水利事業

権現池改修工事

積算書

(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			84,730,000	
・工事原価			71,951,000	
純工事費			52,270,000	
・直接工事費			44,255,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	31,667,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	12,588,000	
・間接工事費			27,696,000	
・共通仮設費			8,015,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
43,805,000 × ((11.720*1.200)*1.000*1.050*1.000)			6,470,000	
・運搬費	1.000	式	382,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	824,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			339,000	
・現場環境改善費(率計上)				
42,478,000 × (0.800)			339,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費				
51,820,000 × ((32.270*1.100)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)			19,681,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
71,501,000 × (17.820*1.000+0.04)			12,770,000	
・一括計上価格	1.000	式	12,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,777,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			450,000	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				31,667,000	
・堤体工	1.000	式		7,456,000	
・掘削	1.000	式		1,648,000	
000001 掘削 仮置	385.000	m ³	664	255,640	歩A・単A B単 1号
000002 泥土掘削 場内処分	389.000	m ³	2,593	1,008,677	歩A・単A B単 2号
000003 掘削(段切り部) 仮置	1.000	式	383,445	383,445	歩A・単A B単 3号
合 計				1,647,762	
・盛土	1.000	式		5,414,000	
000004 盛土 1.0≦B<2.5	21.000	m ³	4,511	94,731	歩A・単A B単 4号
000005 盛土 2.5m≦B<4.0	1,250.000	m ³	2,848	3,560,000	歩A・単A B単 5号
000006 盛土(段切り埋戻) 1.0≦B<2.5	578.000	m ³	3,043	1,758,854	歩A・単A B単 6号
合 計				5,413,585	
・整形工	1.000	式		394,000	
000007 法面整形 盛土部	926.000	m ²	426	394,476	歩A・単A B単 7号
合 計				394,476	
・法面保護工	1.000	式		8,782,000	
・ブロックマット工	1.000	式		7,445,000	
000008 ブロックマット工 t=100	1,031.000	m ²	7,221	7,444,851	歩A・単A B単 8号
合 計				7,444,851	
・基礎コンクリート	1.000	式		1,337,000	
000009 基礎コンクリート	128.000	m	10,442	1,336,576	歩A・単A B単 9号
合 計				1,336,576	
・取水施設工	1.000	式		13,450,000	
・土工	1.000	式		179,000	
000010 掘削 仮置	122.000	m ³	1,464	178,608	歩A・単A B単 10号
合 計				178,608	
・埋戻	1.000	式		364,000	
000011 埋戻(ランダム) 構造物周辺	19.000	m ³	4,222	80,218	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻(ランダム) B<1.0m	1.000	m ³	4,222	4,222	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻(ランダム) 1.0≦B<2.5	14.000	m ³	3,043	42,602	歩A・単A B単 13号
000014 埋戻(コア) 構造物周辺	17.000	m ³	4,222	71,774	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻(コア) B<1.0m	1.000	m ³	4,222	4,222	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻(コア) 1.0≦B<2.5	53.000	m ³	3,043	161,279	歩A・単A B単 16号
合 計				364,317	
・整形工	1.000	式		34,000	
000017 荒仕上げ 掘削部	51.000	m ²	250	12,750	歩A・単A B単 17号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018 基面整正	50.000	m ²	416	20,800	歩A・単A B単 18号
合計				33,550	
・埋戻コンクリート	1.000	式		74,000	
000019 小口止めコンクリート 18-8-25	1.700	m ³	32,890	55,913	歩A・単A B単 19号
000020 型枠(小口止めコンクリート)	2.200	m ²	8,414	18,511	歩A・単A B単 20号
合計				74,424	
・本土工	1.000	式		12,799,000	
000021 均しコンクリート 18-8-25	6.500	m ³	32,890	213,785	歩A・単A B単 21号
000022 鉄筋コンクリート 24-12-25	46.000	m ³	26,330	1,211,180	歩A・単A B単 22号
000023 型枠(均しコンクリート)	6.300	m ²	4,280	26,964	歩A・単A B単 23号
000024 型枠(鉄筋コンクリート)	141.000	m ²	8,414	1,186,374	歩A・単A B単 24号
000025 鉄筋 SD345,D16	0.484	ton	176,268	85,314	歩A・単A B単 25号
000026 鉄筋 SD345,D13	2.280	ton	178,328	406,588	歩A・単A B単 26号
000027 伸縮目地 エラスチックファイラーt=10	6.000	m ²	1,834	11,004	歩A・単A B単 27号
000028 収縮目地 油性ペイント	1.000	m ²	1,892	1,892	歩A・単A B単 28号
000029 水膨張性止水材 10×20	5.100	m	1,360	6,936	歩A・単A B単 29号
000030 ダウエルバー D16,L=1000	63.000	本	600	37,800	歩A・単A B単 30号
000031 支保工	16.000	空m ³	4,371	69,936	歩A・単A B単 31号
000032 足場 単管	54.000	掛m ²	3,613	195,102	歩A・単A B単 32号
000033 取水管(緊急放流孔、第1取水孔) SGP250A	3.000	m	22,681	68,043	歩A・単A B単 33号
000034 取水ゲートφ250(第1取水孔) ステンレス鋳鉄製スライドゲート	1.000	門	1,553,817	1,553,817	歩A・単A B単 34号
000035 緊急放流ゲート400×400 ステンレス鋳鉄製スライドゲート	1.000	門	3,026,343	3,026,343	歩A・単A B単 35号
000036 取水管(第2取水孔) SGP250A	0.610	m	16,729	10,205	歩A・単A B単 36号
000037 取水ゲートφ250(第2取水孔) ステンレス鋳鉄製スライドゲート	1.000	門	1,609,817	1,609,817	歩A・単A B単 37号
000038 土砂吐ゲート700×700 鋳鉄製スライドゲート	1.000	門	3,078,253	3,078,253	歩A・単A B単 38号
合計				12,799,353	
・構造物撤去工	1.000	式		1,979,000	
・取水施設構造物撤去 鉄筋	1.000	式		481,000	
000039 コンクリート構造物取壊し	21.000	m ³	17,160	360,360	歩A・単A B単 39号
000040 殻運搬	21.000	m ³	1,763	37,023	歩A・単A B単 40号
000041 殻運搬	21.000	m ³	4,000	84,000	歩A・単A B単 41号
合計				481,383	
・張ブロック撤去	1.000	式		814,000	
000042 コンクリート構造物取壊し 張ブロック	53.000	m ³	9,687	513,411	歩A・単A B単 42号
000043 殻集積	53.000	m ³	684	36,252	歩A・単A B単 43号
000044 殻運搬	53.000	m ³	1,224	64,872	歩A・単A B単 44号
000045 殻処分	53.000	m ³	3,760	199,280	歩A・単A B単 45号
合計				813,815	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				12,588,000	
・仮設工				12,588,000	
・・仮設進入道路	1.000	式		413,000	
000050 均し整形 堤体天端	210.000	m ²	134	28,140	歩A・単A B単 50号
000051 掘削 進入路擦り付け	8.000	m ³	1,464	11,712	歩A・単A B単 51号
000052 敷鉄板敷設	171.000	m ²	2,181	372,951	歩A・単A B単 52号
合 計				412,803	
・・貯水池内進入路	1.000	式		3,871,000	
000053 路床盛土	548.000	m ³	1,575	863,100	歩A・単A B単 53号
000054 路床盛土	369.000	m ³	1,665	614,385	歩A・単A B単 54号
000055 法面整形 盛土部	507.000	m ²	426	215,982	歩A・単A B単 55号
000056 敷砂利	489.000	m ²	561	274,329	歩A・単A B単 56号
000057 土木シート	651.000	m ²	235	152,985	歩A・単A B単 57号
000058 基礎地盤改良	744.000	m ³	2,353	1,750,632	歩A・単A B単 58号
合 計				3,871,413	
・・安全費	1.000	式		3,149,000	
000059 交通誘導員	252.000	人	12,495	3,148,740	歩A・単A B単 59号
合 計				3,148,740	
・・仮置場	1.000	式		463,000	
000060 造成	267.000	m ³	1,733	462,711	歩A・単A B単 60号
合 計				462,711	
・・仮設道路撤去工	1.000	式		3,863,000	
000061 貯水池内進入路撤去	917.000	m ³	3,261	2,990,337	歩A・単A B単 61号
000062 土木シート運搬・処分	1.000	式	2,398	2,398	歩A・単A B単 62号
000063 仮置場撤去	267.000	m ³	3,261	870,687	歩A・単A B単 63号
合 計				3,863,422	
・・排水管	1.000	式		283,000	
000064 既設排水管延長	49.500	m	2,389	118,256	歩A・単A B単 64号
000065 暗渠排水管 VU φ300	34.000	m	3,570	121,380	歩A・単A B単 65号
000066 暗渠排水管 VU φ250	16.000	m	2,683	42,928	歩A・単A B単 66号
合 計				282,564	
・・付帯工事	1.000	式		546,000	
000067 1次貯水池設置 場内処分	8.000	m ³	881	7,048	歩A・単A B単 67号
000068 釜場設置 場内処分	6.000	m ³	881	5,286	歩A・単A B単 68号
000069 排水ポンプ設置	1.000	箇所	456,205	456,205	歩A・単A B単 69号
000070 池内排水管 VU φ100	45.000	m	991	44,595	歩A・単A B単 70号
000071 敷鉄板敷設	15.000	m ²	2,162	32,430	歩A・単A B単 71号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 掘削					
	仮置		m3	664		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 泥土掘削					
	場内処分		m3	2,593		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 掘削(段切り部)					
	仮置		式	383,445		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 盛土					
	1.0≦B<2.5		m3	4,511		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 盛土					
	2.5m≦B<4.0		m3	2,848		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 盛土(段切り埋戻)					
	1.0≦B<2.5		m3	3,043		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	426		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** ブロックマット工					
	t=100		m ²	7,221		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 基礎コンクリート					
			m	10,442		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 掘削					
	仮置		m3	1,464		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 埋戻(ランダム)					
	構造物周辺		m3	4,222		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 埋戻(ランダム)					
	B<1.0m		m3	4,222		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 埋戻(ランダム)					
	1.0≦B<2.5		m3	3,043		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 埋戻(コア)					
	構造物周辺		m3	4,222		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 埋戻(コア)					
	B<1.0m		m3	4,222		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 埋戻(コア)					
	1.0≦B<2.5		m3	3,043		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 荒仕上げ					
	掘削部		m ²	250		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 基面整正					
			m ²	416		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 小口止めコンクリート					
	18-8-25		m3	32,890		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 型枠(小口止めコンクリート)					
			m ²	8,414		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m3	32,890		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 鉄筋コンクリート					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	24-12-25		m ³	26,330		歩A・単A
000023	*** B単- 23号 *** 型枠 (均しコンクリート)		m ²	4,280		歩A・単A
000024	*** B単- 24号 *** 型枠 (鉄筋コンクリート)		m ²	8,414		歩A・単A
000025	*** B単- 25号 *** 鉄筋		ton	176,268		歩A・単A
000026	SD345, D16 *** B単- 26号 *** 鉄筋		ton	178,328		歩A・単A
000027	SD345, D13 *** B単- 27号 *** 伸縮目地		m ²	1,834		歩A・単A
000028	エラスチックファイラーt=10 *** B単- 28号 *** 収縮目地		m ²	1,892		歩A・単A
000029	油性ペイント *** B単- 29号 *** 水膨張性止水材		m	1,360		歩A・単A
000030	10×20 *** B単- 30号 *** ダウエルバー		本	600		歩A・単A
000031	D16, L=1000 *** B単- 31号 *** 支保工		空m ³	4,371		歩A・単A
000032	*** B単- 32号 *** 足場		掛m ²	3,613		歩A・単A
000033	単管 *** B単- 33号 *** 取水管 (緊急放流孔、第1取水孔)		m	22,681		歩A・単A
000034	SGP250A *** B単- 34号 *** 取水ゲートφ250 (第1取水孔)		門	1,553,817		歩A・単A
000035	ステンレス鋳鉄製スライドゲート *** B単- 35号 *** 緊急放流ゲート400×400		門	3,026,343		歩A・単A
000036	ステンレス鋳鉄製スライドゲート *** B単- 36号 *** 取水管 (第2取水孔)		m	16,729		歩A・単A
000037	SGP250A *** B単- 37号 *** 取水ゲートφ250 (第2取水孔)		門	1,609,817		歩A・単A
000038	ステンレス鋳鉄製スライドゲート *** B単- 38号 *** 土砂吐ゲート700×700		門	3,078,253		歩A・単A
000039	鋳鉄製スライドゲート *** B単- 39号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	17,160		歩A・単A
000040	*** B単- 40号 *** 殻運搬		m ³	1,763		歩A・単A
000041	*** B単- 41号 *** 殻運搬		m ³	4,000		歩A・単A
000042	*** B単- 42号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	9,687		歩A・単A
000043	張ブロック *** B単- 43号 *** 殻集積		m ³	684		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 般運搬		m3	1,224		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 般処分		m3	3,760		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** ネットフェンス撤去		m	2,000		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** ネットフェンス復旧		m	2,203		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** ネットフェンス撤去		m	1,255		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** ネットフェンス復旧		m	9,281		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 均し整形		m ²	134		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 掘削		m3	1,464		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 敷鉄板敷設		m ²	2,181		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 路床盛土		m3	1,575		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 路床盛土		m3	1,665		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 法面整形		m ²	426		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 敷砂利		m ²	561		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 土木シート		m ²	235		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 基礎地盤改良		m3	2,353		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 交通誘導員		人	12,495		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 造成		m3	1,733		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 貯水池内進入路撤去		m3	3,261		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 土木シート運搬・処分		式	2,398		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 仮置場撤去		m3	3,261		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 既設排水管延長		m	2,389		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 暗渠排水管					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	掘削 仮置		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	308.6	309	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m3	354.8	355	S単 64号
	合 計				664	
	単 価				664	
*** B単- 2号 ***						
000002	泥土掘削 場内処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バックホウ, 路床, 1m以下, 5.0ton, 13,950円, -, なし	1,000	m ²	1,795	1,795	S単 82号
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	308.6	309	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m3	354.8	355	S単 64号
SA0161	SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1,000	m3	134.4	134	S単 71号
	合 計				2,593	
	単 価				2,593	
*** B単- 3号 ***						
000003	掘削(段切り部) 仮置		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	578,000	m3	308.6	178,371	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	578,000	m3	354.8	205,074	S単 64号
	合 計				383,445	
	単 価				383,445	
*** B単- 4号 ***						
000004	盛土 1.0≦B<2.5		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1,100	m3	1,310	1,441	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,100	m3	354.8	390	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1,100	m3	1,767	1,944	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1,000	m3	517	517	S単 4号
	合 計				4,511	
	単 価				4,511	
*** B単- 5号 ***						
000005	盛土 2.5m≦B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1,100	m3	1,310	1,441	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,100	m3	198.8	219	S単 60号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	797.7	798	S単 67号
	合計				2,848	
	単価				2,848	
	*** B単-6号 ***					
000006	盛土(段切り埋戻) 1.0≦B<2.5		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.100	m3	1,767	1,944	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	490	490	S単 5号
	合計				3,043	
	単価				3,043	
	*** B単-7号 ***					
000007	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	425.8	426	S単 70号
	合計				426	
	単価				426	
	*** B単-8号 ***					
000008	ブロックマット工 t=100		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 8.0m,なし	100.000	m ²	6,906	690,600	S単 42号
P96003	アンカーピン	50.000	本	630	31,500	
	合計				722,100	
	単価				7,221	
	*** B単-9号 ***					
000009	基礎コンクリート		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.000	m ²	7,596	37,980	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.190	m ²	7,596	1,443	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.880	m3	33,640	63,243	S単 74号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	415.8	1,247	S単 69号
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.190	m ²	2,641	502	S単 80号
	合計				104,415	
	単価				10,442	
	*** B単-10号 ***					
000010	掘削 仮置		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,109	1,109	S単 59号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	354.8	355	S単 64号
	合計				1,464	
	単価				1,464	
	*** B単-11号 ***					
000011	埋戻(ランダム) 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	953.6	1,049	S単 61号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク(II)	1.000	m3	2,564	2,564	S単 2号
	合計				4,222	
	単価				4,222	
	*** B単-12号 ***					
000012	埋戻(ランダム) B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	953.6	1,049	S単 61号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク(II)	1.000	m3	2,564	2,564	S単 2号
	合計				4,222	
	単価				4,222	
	*** B単-13号 ***					
000013	埋戻(ランダム) 1.0≦B<2.5		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.100	m3	1,767	1,944	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	490	490	S単 5号
	合計				3,043	
	単価				3,043	
	*** B単-14号 ***					
000014	埋戻(コア) 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	953.6	1,049	S単 61号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク(II)	1.000	m3	2,564	2,564	S単 2号
	合計				4,222	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,222	
	*** B単- 15号 ***					
000015	埋戻 (コア) B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	953.6	1,049	S単 61号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(II)	1.000	m3	2,564	2,564	S単 2号
	合 計				4,222	
	単 価				4,222	
	*** B単- 16号 ***					
000016	埋戻 (コア) 1.0≦B<2.5		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	198.8	219	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	354.8	390	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.100	m3	1,767	1,944	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	490	490	S単 5号
	合 計				3,043	
	単 価				3,043	
	*** B単- 17号 ***					
000017	荒仕上げ 掘削部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	250	250	S単 3号
	合 計				250	
	単 価				250	
	*** B単- 18号 ***					
000018	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	415.8	416	S単 69号
	合 計				416	
	単 価				416	
	*** B単- 19号 ***					
000019	小口止めコンクリート 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,890	32,890	S単 75号
	合 計				32,890	
	単 価				32,890	
	*** B単- 20号 ***					
000020	型枠 (小口止めコンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,414	8,414	S単 78号
	合計				8,414	
	単価				8,414	
	*** B単- 21号 ***					
000021	均しコンクリート 18-8-25		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	32,890	32,890	S単 75号
	合計				32,890	
	単価				32,890	
	*** B単- 22号 ***					
000022	鉄筋コンクリート 24-12-25		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	1.000	m ³	26,330	26,330	S単 76号
	合計				26,330	
	単価				26,330	
	*** B単- 23号 ***					
000023	型枠(均しコンクリート)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,280	4,280	S単 79号
	合計				4,280	
	単価				4,280	
	*** B単- 24号 ***					
000024	型枠(鉄筋コンクリート)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,414	8,414	S単 78号
	合計				8,414	
	単価				8,414	
	*** B単- 25号 ***					
000025	鉄筋 SD345, D16		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	176,268	176,268	S単 40号
	合計				176,268	
	単価				176,268	
	*** B単- 26号 ***					
000026	鉄筋 SD345, D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	178,328	178,328	S単 41号
	合計				178,328	
	単価				178,328	
	*** B単- 27号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027	伸縮目地 エラスチックファイラーt=10		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	1.834	1.834	S単 81号
	合計				1.834	
	単価				1.834	
	*** B単- 28号 ***					
000028	収縮目地 油性ペイント		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1.892	1.892	S単 38号
	合計				1.892	
	単価				1.892	
	*** B単- 29号 ***					
000029	水膨張性止水材 10×20		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水膨張性止水材 10×20,,	1.000	m	1.360	1.360	S単 17号
	合計				1.360	
	単価				1.360	
	*** B単- 30号 ***					
000030	ダウエルバー D16,L=1000		本		1.000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	600	600	S単 39号
	合計				600	
	単価				600	
	*** B単- 31号 ***					
000031	支保工		空m ³		1.000	歩A 空m ³ 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m ³	4.371	4.371	S単 53号
	合計				4.371	
	単価				4.371	
	*** B単- 32号 ***					
000032	足場 単管		掛m ²		1.000	歩A 掛m ² 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛m ²	3.613	3.613	S単 52号
	合計				3.613	
	単価				3.613	
	*** B単- 33号 ***					
000033	取水管(緊急放流孔、第1取水孔) SGP250A		m		5.500	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m,,	1.000	本	111.000	111.000	S単 18号
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	13.745	13.745	S単 46号
	合計				124.745	
	単価				22.681	
	*** B単- 34号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000034	取水ゲートφ250(第1取水孔) ステンレス鋳鉄製スライドゲート		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	第1取水孔ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250	1.000	門	1,341,000	1,341,000	S単 19号
T00002	ゲート据付工(第1取水孔ゲート) ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250	1.000	門	212,817	212,817	T単 1号
	合計				1,553,817	
	単価				1,553,817	
	*** B単-35号 ***					
000035	緊急放流ゲート400×400 ステンレス鋳鉄製スライドゲート		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	緊急放流ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ400	1.000	門	2,805,000	2,805,000	S単 20号
T00008	ゲート据付工(緊急放流ゲート) ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ400	1.000	門	221,343	221,343	T単 4号
	合計				3,026,343	
	単価				3,026,343	
	*** B単-36号 ***					
000036	取水管(第2取水孔) SGP250A		m		5,500	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m,,	1.000	本	80,100	80,100	S単 21号
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	11,908	11,908	S単 47号
	合計				92,008	
	単価				16,729	
	*** B単-37号 ***					
000037	取水ゲートφ250(第2取水孔) ステンレス鋳鉄製スライドゲート		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	第2取水孔ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250	1.000	門	1,397,000	1,397,000	S単 22号
T00003	ゲート据付工(第2取水孔ゲート) ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250	1.000	門	212,817	212,817	T単 2号
	合計				1,609,817	
	単価				1,609,817	
	*** B単-38号 ***					
000038	土砂吐ゲート700×700 鋳鉄製スライドゲート		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	土砂吐ゲート(底樋) ,,鋳鉄製スライドゲート 700×700	1.000	門	2,834,000	2,834,000	S単 23号
T00009	ゲート据付工(土砂吐ゲート) 鋳鉄製スライドゲート 700×700	1.000	門	244,253	244,253	T単 5号
	合計				3,078,253	
	単価				3,078,253	
	*** B単-39号 ***					
000039	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,160	17,160	S単 36号
	合計				17,160	
	単価				17,160	
	*** B単-40号 ***					
000040	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	1.000	m3	1,763	1,763	S単 72号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,763	
	単価				1,763	
	*** B単- 41号 ***					
000041	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1,000	m3	4,000	4,000	S単 32号
	合計				4,000	
	単価				4,000	
	*** B単- 42号 ***					
000042	コンクリート構造物取壊し 張ブロック		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1,000	m3	9,687	9,687	S単 37号
	合計				9,687	
	単価				9,687	
	*** B単- 43号 ***					
000043	殻集積		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1,000	m3	684	684	S単 9号
	合計				684	
	単価				684	
	*** B単- 44号 ***					
000044	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,224	1,224	S単 73号
	合計				1,224	
	単価				1,224	
	*** B単- 45号 ***					
000045	殻処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1,000	m3	3,760	3,760	S単 33号
	合計				3,760	
	単価				3,760	
	*** B単- 46号 ***					
000046	ネットフェンス撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) A-II型,1.2m,アンカーブロック,再利用	1,000	m	2,000	2,000	S単 7号
	合計				2,000	
	単価				2,000	
	*** B単- 47号 ***					
000047	ネットフェンス復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
T00007	ネットフェンス工(本体) 1.2m,A-II,ビニル被覆製,2.0m,アンカーブロック設置	1,000	m	2,203	2,203	T単 3号
	合計				2,203	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,203	
	*** B単- 48号 ***					
000048	ネットフェンス撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) A-III型,1.5m,アンカーブロック,廃棄	1,000	m	1,255	1,255	S単 8号
	合 計				1,255	
	単 価				1,255	
	*** B単- 49号 ***					
000049	ネットフェンス復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-III型,ビニル被覆製,2.0m,アンカーブロック設置	1,000	m	9,281	9,281	S単 6号
	合 計				9,281	
	単 価				9,281	
	*** B単- 50号 ***					
000050	均し整形 堤体天端		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	1,000	m ³	134.4	134	S単 71号
	合 計				134	
	単 価				134	
	*** B単- 51号 ***					
000051	掘削 進入路擦り付け		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1,000	m ³	1,109	1,109	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m ³	354.8	355	S単 64号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単- 52号 ***					
000052	敷鉄板敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,240,1,なし	1,000	m ²	2,181	2,181	S単 54号
	合 計				2,181	
	単 価				2,181	
	*** B単- 53号 ***					
000053	路床盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1,100	m ³	1,310	1,441	S単 65号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	1,000	m ³	134.4	134	S単 71号
	合 計				1,575	
	単 価				1,575	
	*** B単- 54号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000054	路床盛土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.100	m ³	1.310	1.441	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10.000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	224.3	224	S単 68号
	合計				1.665	
	単価				1.665	
	*** B単- 55号 ***					
000055	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	425.8	426	S単 70号
	合計				426	
	単価				426	
	*** B単- 56号 ***					
000056	敷砂利		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシュ、C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	561	561	S単 48号
	合計				561	
	単価				561	
	*** B単- 57号 ***					
000057	土木シート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	235	235	S単 56号
	合計				235	
	単価				235	
	*** B単- 58号 ***					
000058	基礎地盤改良		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,路床,1m以下,9.0ton,13,950円,-,なし	1.000	m ³	2,353	2,353	S単 83号
	合計				2,353	
	単価				2,353	
	*** B単- 59号 ***					
000059	交通誘導員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	12,495	12,495	S単 16号
	合計				12,495	
	単価				12,495	
	*** B単- 60号 ***					
000060	造成		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	198.8	199	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.000	m ³	1,310	1,310	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10.000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	224.3	224	S単 68号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,733	
	単価				1,733	
	*** B単- 61号 ***					
000061	貯水池内進入路撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	308.6	309	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km 以下	1,000	m3	1,692	1,692	S単 66号
S02123	産業廃棄物処分費 礫質土	1,000	m3	1,260	1,260	S単 34号
	合計				3,261	
	単価				3,261	
	*** B単- 62号 ***					
000062	土木シート運搬・処分		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮設材輸送運賃料 20km以下 製品長12m以内,,	0.070	ton	4,660	326	S単 24号
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	0.200	空m3	10,360	2,072	S単 35号
	合計				2,398	
	単価				2,398	
	*** B単- 63号 ***					
000063	仮置場撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	308.6	309	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km 以下	1,000	m3	1,692	1,692	S単 66号
S02123	産業廃棄物処分費 礫質土	1,000	m3	1,260	1,260	S単 34号
	合計				3,261	
	単価				3,261	
	*** B単- 64号 ***					
000064	既設排水管延長		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要	1,000	m	2,389	2,389	S単 84号
	合計				2,389	
	単価				2,389	
	*** B単- 65号 ***					
000065	暗渠排水管 VU φ300		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, あり	1,000	m	3,570	3,570	S単 44号
	合計				3,570	
	単価				3,570	
	*** B単- 66号 ***					
000066	暗渠排水管 VU φ250		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, あり	1,000	m	2,683	2,683	S単 45号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,683	
	単価				2,683	
	*** B単- 67号 ***					
000067	1次貯水池設置 場内処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	258.3	258	S単 63号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	134.4	134	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	354.8	355	S単 64号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	134.4	134	S単 71号
	合計				881	
	単価				881	
	*** B単- 68号 ***					
000068	釜場設置 場内処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	258.3	258	S単 63号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	134.4	134	S単 71号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	354.8	355	S単 64号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	134.4	134	S単 71号
	合計				881	
	単価				881	
	*** B単- 69号 ***					
000069	排水ポンプ設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 36,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	374,556	374,556	S単 50号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1,000	箇所	81,649	81,649	S単 51号
	合計				456,205	
	単価				456,205	
	*** B単- 70号 ***					
000070	池内排水管 VU φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管	1,000	m	991	991	S単 43号
	合計				991	
	単価				991	
	*** B単- 71号 ***					
000071	敷鉄板敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,240,1,あり	1,000	m ²	2,162	2,162	S単 55号
	合計				2,162	
	単価				2,162	
	*** B単- 72号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000072	敷鉄板輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	13.000	13.000	S単 57号
	合計				13.000	
	単価				13.000	
	*** B単- 73号 ***					
000073	土粒子の密度試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	1.000	試料	5.900	5.900	S単 25号
	合計				5.900	
	単価				5.900	
	*** B単- 74号 ***					
000074	粒度試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,	1.000	試料	13.000	13.000	S単 26号
	合計				13.000	
	単価				13.000	
	*** B単- 75号 ***					
000075	含水比試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	1.000	試料	1.510	1.510	S単 27号
	合計				1.510	
	単価				1.510	
	*** B単- 76号 ***					
000076	土質試験 液性塑性限界・締固め		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5,,	1.000	試料	43.000	43.000	S単 28号
	合計				43.000	
	単価				43.000	
	*** B単- 77号 ***					
000077	現場密度試験		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験	1.000	試料	17.900	17.900	S単 29号
	合計				17.900	
	単価				17.900	
	*** B単- 78号 ***					
000078	盛土・締固め(仕上厚 30cm) 振動ローラ 3.0ton		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1.540	1.540	S単 62号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	797.7	798	S単 67号
	合計				2.338	
	単価				2.338	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,767		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	2,564		歩A・単A
S01072	*** S単-3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	250		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	517		歩A・単A
S01082	*** S単-5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	490		歩A・単A
S02011	*** S単-6号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-III型,ビニル被覆製,2.0m,アンカーブロック設置		m	9,281		歩A・単A
S02017	*** S単-7号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) A-II型,1.2m,アンカーブロック,再利用		m	2,000		歩A・単A
S02017	*** S単-8号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) A-III型,1.5m,アンカーブロック,廃棄		m	1,255		歩A・単A
S02046	*** S単-9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・礫石,30~50m		m3	684		歩A・単A
S02112	*** S単-10号 *** フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊		日	44,000		歩A・単A
S02112	*** S単-11号 *** 溶接機 溶接機 エンジンウエルダー、溶接電流230~250(A)		日	1,700		歩A・単A
S02112	*** S単-12号 *** 溶接機 溶接機 エンジンウエルダー、溶接電流230~250(A)		日	1,650		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	21,315		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,790		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	12,495		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** 水膨張性止水材 水膨張性止水材 10×20,,		m	1,360		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m,,		本	111,000		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 第1取水孔ゲート 第1取水孔ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250		門	1,341,000		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 緊急放流ゲート 緊急放流ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ400		門	2,805,000		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m,,		本	80,100		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 第2取水孔ゲート					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	第2取水孔ゲート ,,ステンレス鑄鉄製スライドゲートφ250 *** S単-23号 ***		門	1,397,000		歩A・単A
S02116	土砂吐ゲート(底樋) 土砂吐ゲート(底樋) ,,鑄鉄製スライドゲート 700×700 *** S単-24号 ***		門	2,834,000		歩A・単A
S02116	仮設材輸送運賃料 仮設材輸送運賃料 20km以下 製品長12m以内,, *** S単-25号 ***		ton	4,660		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,, *** S単-26号 ***		試料	5,900		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),, *** S単-27号 ***		試料	13,000		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,, *** S単-28号 ***		試料	1,510		歩A・単A
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5,, *** S単-29号 ***		試料	43,000		歩A・単A
S02116	現場密度試験 現場密度試験 *** S単-30号 ***		試料	17,900		歩A・単A
S02116	土壌分析 土壌分析 六価クロム溶出試験,, *** S単-31号 ***		検体	7,300		歩A・単A
S02116	土壌分析 土壌分析 溶出液作成料,, *** S単-32号 ***		検体	4,250		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート *** S単-33号 ***		m3	4,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート *** S単-34号 ***		m3	3,760		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 礫質土 *** S単-35号 ***		m3	1,260		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック *** S単-36号 ***		空m3	10,360		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する *** S単-37号 ***		m3	17,160		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する *** S単-38号 ***		m3	9,687		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単-39号 ***		m ²	1,892		歩A・単A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16 *** S単-40号 ***		本	600		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満 *** S単-41号 ***		ton	176,268		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満 *** S単-42号 ***		ton	178,328		歩A・単A
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 8.0m, なし *** S単-43号 ***		m ²	6,906		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管 *** S単-44号 ***		m	991		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07022	*** S単-44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, あり		m	3,570		歩A・単A
S07022	*** S単-45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, あり		m	2,683		歩A・単A
S07072	*** S単-46号 *** 鋼管吊込据付(φ80~500) 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 400mm, 6.0mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	13,745		歩A・単A
S07072	*** S単-47号 *** 鋼管吊込据付(φ80~500) 鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 250mm, 6.4mm, たて込み簡易土留以外, なし		本	11,908		歩A・単A
S08042	*** S単-48号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クラッシュアツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし		m ²	561		歩A・単A
S16004	*** S単-49号 *** ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次)] ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型), 16ton吊り		日	45,800		歩A・単A
S18003	*** S単-50号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 36, 作業時排水, 0以上~40未満, 発動発電機, なし		箇所	374,556		歩A・単A
S18004	*** S単-51号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし		箇所	81,649		歩A・単A
S18031	*** S単-52号 *** 足場工 足場工 なし, 単管, なし		掛m ²	3,613		歩A・単A
S18033	*** S単-53号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模), 40KN/m ² 以下		空m ³	4,371		歩A・単A
S18054	*** S単-54号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 240, 1, なし		m ²	2,181		歩A・単A
S18054	*** S単-55号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 240, 1, あり		m ²	2,162		歩A・単A
S18062	*** S単-56号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	235		歩A・単A
S19003	*** S単-57号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	13,000		歩A・単A
SA0101	*** S単-58号 *** SP掘削 SP掘削 土砂, オブシカット, -, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -		m ³	308.6		歩A・単A
SA0101	*** S単-59号 *** SP掘削 SP掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -		m ³	1,109		歩A・単A
SA0102	*** S単-60号 *** SP積込(ルーズ) SP積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³	198.8		歩A・単A
SA0102	*** S単-61号 *** SP積込(ルーズ) SP積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m ³	953.6		歩A・単A
SA0102	*** S単-62号 *** SP積込(ルーズ) SP積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m ³	1,540		歩A・単A
SA0103	*** S単-63号 *** SP床掘り SP床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m ³	258.3		歩A・単A
SA0121	*** S単-64号 *** SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準, パック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以		m ³	354.8		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0121	*** S単-65号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以		m3	1,310		歩A・単A
	下					
SA0121	*** S単-66号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km		m3	1,692		歩A・単A
	以下					
SA0141	*** S単-67号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	797.7		歩A・単A
SA0141	*** S単-68号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	224.3		歩A・単A
SA0151	*** S単-69号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	415.8		歩A・単A
SA0152	*** S単-70号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	425.8		歩A・単A
SA0161	*** S単-71号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	134.4		歩A・単A
SA0221	*** S単-72号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m3	1,763		歩A・単A
SA0221	*** S単-73号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,224		歩A・単A
SA0311	*** S単-74号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,640		歩A・単A
SA0311	*** S単-75号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,890		歩A・単A
SA0311	*** S単-76号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種		m3	26,330		歩A・単A
SA0312	*** S単-77号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,596		歩A・単A
SA0312	*** S単-78号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,414		歩A・単A
SA0312	*** S単-79号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,280		歩A・単A
SA0331	*** S単-80号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	2,641		歩A・単A
SA0331	*** S単-81号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	1,834		歩A・単A
SA0811	*** S単-82号 *** SP 安定処理					
	SP 安定処理 パック,路床,1m以下,5.0ton,13,950円,-,なし		m ²	1,795		歩A・単A
SA0811	*** S単-83号 *** SP 安定処理					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			まき出し	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.850	人	20,790	17,672	
	合 計				17,672	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,767	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			まき出し	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)締固め区分			振動コンパクタ(II)		
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,315	7,247	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,790	17,672	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,247	725	
	合 計				25,644	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,564	
*** S単-3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				土砂	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.120	人	20,790	2,495	
	合 計				2,495	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		250	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			なし	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,650	3,816	
P34029	軽油 ハンド給油	5.300	L	135	716	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				25,847	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		517	
*** S単-5号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,720	2,477	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	135	716	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合計				24,508	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		490	
	*** S単- 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-III型,ビニール被覆製,2.0m,アンカーブロック設置		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	1) 柵高 2) 規格区分 3) 材料区分 4) 支柱間隔 5) 設置区分	1.5m A-III型 ビニール被覆製 2.0m アンカーブロック設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P22252	ネットフェンス (ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	20.000	m	6,750	135,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	605	6,050	
R01001	土木一般世話役 ネット張	0.240	人	24,360	5,846	
R01003	普通作業員 ネット張	0.720	人	20,790	14,969	
R01001	土木一般世話役 支柱設置	0.180	人	24,360	4,385	
R01003	普通作業員 支柱設置	0.910	人	20,790	18,919	
Y00004	諸雑費	0.010		44,119	441	
	合計				185,610	算出数量 20.000 m
	単価		m		9,281	
	*** S単- 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) A-II型,1.2m,アンカーブロック,再利用		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)柵高 3)基礎状況 4)撤去区分	A-II型 1.2m アンカーブロック 再利用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	24,360	9,013	
R01003	普通作業員	1.490	人	20,790	30,977	
	合計				39,990	算出数量 20.000 m
	単価		m		2,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) A-III型,1.5m,アンカーブロック,廃棄		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)柵高 3)基礎状況 4)撤去区分	A-III型 1.5m アンカーブロック 廃棄		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	24,360	5,603	
R01003	普通作業員	0.880	人	20,790	18,295	
Y00004	諸雑費	0.050		23,898	1,195	
	合計				25,093	算出数量 20.000 m

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,255	
	*** S単- 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30~50m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトロール給油	76.000	L	135	10,260	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	22,575	22,575	
	合 計				48,645	算出数量 71.100 m ³
	単 価		m ³		684	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01084 吊上能力16t吊 44,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	溶接機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接機 エンジンウェルダ―、溶接電流230~250 (A)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 エンジンウェルダ―、溶接電流・ 1,700円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F96001	溶接機 エンジンウェルダ―、溶接電流230~250 (A)	1.000	日	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	溶接機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接機 エンジンウェルダ―、溶接電流230~250 (A)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 エンジンウェルダ―、溶接電流・ 1,650円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F96001	溶接機 エンジンウェルダ―、溶接電流230~250 (A)	1.000	日	1,650	1,650	
	合 計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,650	
	*** S単- 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合計				21,315	算出数量 1.000 人
	単価				21,315	
	*** S単-14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合計				20,790	算出数量 1.000 人
	単価				20,790	
	*** S単-15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 人
	単価				24,360	
	*** S単-16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,495	12,495	
	合計				12,495	算出数量 1.000 人
	単価				12,495	
	*** S単-17号 ***					
S02116	水膨張性止水材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張性止水材 10×20,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	水膨張性止水材 10×20	1.000	m	1,360	1,360	
	合計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,360	
	*** S単-18号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P02017		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02017	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	1,000	本	111,000	111,000	
	合計				111,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				111,000	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	第1取水孔ゲート		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	第1取水孔ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	K96004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96004	第1取水孔ゲート ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250	1,000	門	1,341,000	1,341,000	
	合計				1,341,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,341,000	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	緊急放流ゲート		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	緊急放流ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	K96006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96006	緊急放流ゲート ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ400	1,000	門	2,805,000	2,805,000	
	合計				2,805,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,805,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P02043		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02043	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	1,000	本	80,100	80,100	
	合計				80,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				80,100	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	第2取水孔ゲート		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	第2取水孔ゲート ,,ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	K96005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96005	第2取水孔ゲート ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250	1,000	門	1,397,000	1,397,000	
	合計				1,397,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,397,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 23号 ***					
S02116	土砂吐ゲート (底樋)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂吐ゲート (底樋) .. 鑄鉄製スライドゲート 700×700			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96007	土砂吐ゲート (底樋) 鑄鉄製スライドゲート 700×700	1.000	門	2,834,000	2,834,000	
	合計				2,834,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,834,000	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	仮設材輸送運賃料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P46602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,660	4,660	
	合計				4,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,660	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	5,900	5,900	
	合計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,900	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1.000	試料	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 IIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,510	1,510	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	権現池改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,510	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45142	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	1.000	試料	43,000	43,000	
	モールド径10 ランマ2.5					算出数量 1.000 各単位
	合計				43,000	
	単価				43,000	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	現場密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	現場密度試験	1.000	試料	17,900	17,900	
	合計				17,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,900	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	土壌分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析 六価クロム溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	土壌分析 六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	土壌分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析 溶出液作成料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	土壌分析 溶出液作成料	1.000	検体	4,250	4,250	
	合計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,250	
	*** S単- 32号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 鉄筋コンクリート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単- 33号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 無筋コンクリート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,760円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単- 34号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,260円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	産業廃棄物処分費 礫質土	1.000	m3	1,260	1,260	
	合計				1,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,260	
	*** S単- 35号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,360円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	1.000	空m3	10,360	10,360	
	合計				10,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,360	
	*** S単- 36号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,160	17,160	
	合計				17,160	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,160	
	*** S単- 37号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	無筋		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	2) 制約状況	制約無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	機械		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9.687	9.687	
	合計				9.687	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9.687	
	*** S単- 38号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 処理区分	収縮継目処理		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	24,360	1,705	
R01003	普通作業員	0.810	人	20,790	16,840	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		18,545	371	
	合計				18,916	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,892	
	*** S単- 39号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1) 径	D16		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	105,000	1,680	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	545	681	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	24,360	731	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,790	2,911	
	合計				6,003	算出数量 10.000 本
	単価		本		600	
	*** S単- 40号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 規格区分	SD345		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 径区分	D16		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 作業区分	一般構造物		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	55,650	63,998	
	合計				176,268	算出数量 1.000 ton

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		176,268	
	*** S単- 41号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	55,650	63,998	
	合 計				178,328	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		178,328	
	*** S単- 42号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 8.0m, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	8.0m なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,360	24,360	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,790	62,370	
F01086	ラフレールクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,000	52,000	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	355.000	m ²	6,440	2,286,200	
Y00004	諸雑費	0.050		108,045	5,402	
	合 計				2,451,647	算出数量 355.000 m ²
	単 価		m ²		6,906	
	*** S単- 43号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	750	1,830	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		1,830	37	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,360	1,949	
R01002	特殊作業員	0.120	人	21,315	2,558	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,790	3,534	
	合 計				9,908	算出数量 10,000 m
	単 価		m		991	
	*** S単- 44号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	8,990	21,936	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		21,936	439	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,360	1,949	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,790	4,782	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	7,170	860	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	135	513	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	22,575	1,806	
	合計				35,695	算出数量 10,000 m
	単価		m		3,570	
	*** S単- 45号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	5,430	13,249	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		13,249	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	24,360	1,949	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,790	4,782	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	7,170	860	
P34029	軽油 バトロール給油	3.800	L	135	513	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	22,575	1,806	
	合計				26,834	算出数量 10,000 m
	単価		m		2,683	
	*** S単- 46号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80〜500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80〜500) 6.0m管, 400mm, 6.0mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	0円 6.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	400mm 6.0mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外 なし				
P02001	鋼管	7.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,360	24,360	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				104,465	算出数量 7.600 本
	単価		本		13,745	
	*** S単一 47号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	7.600	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,790	31,185	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				90,500	算出数量 7.600 本
	単価		本		11,908	
	*** S単一 48号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュラン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	クラッシュラン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.500	m ³	2,100	24,150	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	24,360	5,359	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,790	14,345	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.900	時間	2,010	3,819	
P34029	軽油 パトロール給油	12.000	L	135	1,620	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	22,575	6,773	
	合計				56,066	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		561	
	*** S単一 49号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	45,800	45,800	
	合計				45,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		45,800	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	権現池改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 50号 ***						
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 36. 作業時排水, 0以上~40未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	36 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力区分	0以上~40未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F05042	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	43.200	日	666	28,771	
F02055	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1次・2次)] 25kVA	43.200	日	2,340	101,088	
P34029	軽油 バトロム給油	936.000	L	135	126,360	
R01002	特殊作業員	5.040	人	21,315	107,428	
Y00004	諸雑費	0.030		363,647	10,909	
	合計				374,556	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		374,556	
*** S単- 51号 ***						
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (〜2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.580	日	16,800	9,744	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,360	12,180	
R01002	特殊作業員	0.100	人	21,315	2,132	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,790	41,580	
P34029	軽油 バトロム給油	35.000	L	135	4,725	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	22,575	11,288	
	合計				81,649	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		81,649	
*** S単- 52号 ***						
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.700	人	24,360	41,412	
R01012	とび工	6.300	人	24,990	157,437	
R01003	普通作業員	1.600	人	20,790	33,264	
F01086	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型・排対 (〜2011)・〜低騒] 吊上能力25t吊	0.800	日	52,000	41,600	
Y00004	諸雑費	0.320		273,713	87,588	
	合計				361,301	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		3,613	
*** S単- 53号 ***						
S18033	支保工 (小規模)		空m ³		10.000 空m ³	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/m ² 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	24,360	7,064	
R01009	型わく工	0.530	人	25,515	13,523	
R01012	とび工	0.250	人	24,990	6,248	
R01003	普通作業員	0.570	人	20,790	11,850	
Y00004	諸雑費	0.130		38,685	5,029	
	合計				43,714	算出数量 10.000 空m ³
	単価		空m ³		4,371	
	*** S単-54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 240, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 240 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,781	1,781,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,315	61,814	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,790	60,291	
F08073	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	16,800	55,608	
P34029	軽油 バトロー給油	365,000	L	135	49,275	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	22,575	65,468	
	合計				2,181,456	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		2,181	
	*** S単-55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 240, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 240 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,781	1,781,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,315	61,814	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,790	60,291	
F08073	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 バトロー給油	365,000	L	135	49,275	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	22,575	65,468	
	合計				2,162,258	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		2,162	
	*** S単-56号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	130	13,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,790	9,979	
	合計				23,499	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		235	
	*** S単- 57号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				13,000	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		13,000	
	*** S単- 58号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)岩質 4)押土の有無	- 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	- - -				
	単価		m3		308.6	
	*** S単- 59号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- - - -				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,109	
	*** S単- 60号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		198.8	
	*** S単- 61号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		953.6	
	*** S単- 62号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 63号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		258.3	
	*** S単- 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		354.8	
	*** S単- 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,310	
	*** S単- 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,11.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				
	単 価		m3		1,692	
	*** S単- 67号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		797.7	
	*** S単- 68号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		224.3	
	*** S単- 69号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		415.8	
	*** S単- 70号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		425.8	
	*** S単- 71号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し なし				
	単 価		m ³		134.4	
	*** S単- 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,763	
	*** S単- 73号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,224	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 74号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッカホ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, ,-, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	パッカホ(クレン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,640	
	*** S単- 75号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッカホ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, , -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	パッカホ(クレン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,890	
	*** S単- 76号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 , 一般養生,延長無し, -, -, -, コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		26,330	
	*** S単- 77号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,596	
	*** S単- 78号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		m ²		8,414	
	*** S単- 79号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		m ²		4,280	
	*** S単- 80号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		m ²		2,641	
	*** S単- 81号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		m ²		1,834	
	*** S単- 82号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バックホ, 路床, 1m以下, 5.0ton, 13,950円, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 使用機種 2) 施工箇所 3) 混合深さ 4) 固化材100m ² 当り使用量 5) 混合回数 6) 長期割引単価区分	バックホ 路床 1m以下 5.0ton - なし				

事業名	東条川二期農業水利事業					
工事名	権現池改修工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 固化材1ton当り単価	13,950円				
	単 価		m ²		1,795	
	*** S単- 83号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パック材, 路床, 1m以下, 9.0ton, 13,950円, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 使用機種	パック材				
	2) 施工箇所	路床				
	3) 混合深さ	1m以下				
	4) 固化材100m ² 当り使用量	9.0ton				
	5) 混合回数	-				
	6) 長期割引単価区分	なし				
	7) 固化材1ton当り単価	13,950円				
	単 価		m ²		2,353	
	*** S単- 84号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	据付				
	2) 管種別	波状管及び網状管				
	3) 呼び径	200~400mm				
	4) 継手材料費	要				
	単 価		m		2,389	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	権現池改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00002	ゲート据付工(第1取水孔ゲート)		門		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250					
S02115	特殊作業員	6.200	人	21,315	132,153	S単 13号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,790	33,264	S単 14号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,000	44,000	S単 10号
S02112	溶接機 エンジンウェルダ―、溶接電流230~250(A)	2.000	日	1,700	3,400	S単 11号
	合計				212,817	算出数量 1.000 門
	単価		門		212,817	
	*** T単-2号 ***					
T00003	ゲート据付工(第2取水孔ゲート)		門		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ250					
S02115	特殊作業員	6.200	人	21,315	132,153	S単 13号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,790	33,264	S単 14号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,000	44,000	S単 10号
S02112	溶接機 エンジンウェルダ―、溶接電流230~250(A)	2.000	日	1,700	3,400	S単 11号
	合計				212,817	算出数量 1.000 門
	単価		門		212,817	
	*** T単-3号 ***					
T00007	ネットフェンス工(本体)		m		20.000	歩A 当たり算出
	1.2m, A-II, ビニル被覆製, 2.0m, アンカーブロック設置					
S02115	土木一般世話役	0.180	人	24,360	4,385	S単 15号
S02115	普通作業員	0.560	人	20,790	11,642	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.170	人	24,360	4,141	S単 15号
S02115	普通作業員	0.840	人	20,790	17,464	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		37,632	376	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	605	6,050	
	合計				44,058	算出数量 20.000 m
	単価		m		2,203	
	*** T単-4号 ***					
T00008	ゲート据付工(緊急放流ゲート)		門		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋳鉄製スライドゲートφ400					
S02115	特殊作業員	6.600	人	21,315	140,679	S単 13号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,790	33,264	S単 14号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	44,000	44,000	S単 10号
S02112	溶接機 エンジンウェルダ―、溶接電流230~250(A)	2.000	日	1,700	3,400	S単 11号
	合計				221,343	算出数量 1.000 門
	単価		門		221,343	
	*** T単-5号 ***					