



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

東条川二期農業水利事業
曾我新池調査測量設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曾我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	クレーン装置付きトラック (賃貸) クレーン装置付きトラック (賃貸) 4t車 2.9t吊り		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 4t車 2.9t吊り 10,600円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F96001	クレーン装置付きトラック (賃貸) 4t車 2.9t吊り	1,000	台・日	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02124	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (A2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1,000 人
	単 価		人		21,500	
	*** S単一 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング (ノコア) φ116 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30012	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	1,000	m	21,100	21,100	
	合 計				21,100	算出数量 1,000 m
	単 価		m		21,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	50,100	6,513	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	36,800	9,200	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	27,200	6,800	
	*** S単一 4号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング (ノコア) φ116 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30013	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1,000	m	39,900	39,900	
	合 計				39,900	算出数量 1,000 m
	単 価		m		39,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	50,100	8,517	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	36,800	12,144	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	27,200	8,976	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曽我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 トリプルサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	トリプルサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1,000	本	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1,000 本
	単 価		本		36,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	50,100	8,517	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	36,800	12,144	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	27,200	8,976	
	*** S単ー 6号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装车運搬(クローラ), 100m超300m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	特装车運搬(クローラ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格	100m超300m以下 総運搬距離		深夜時間:0.0		
A30212	現場内小運搬 特装车運搬 (クローラ) 100m超～300m以下 総運搬距離	1,000	ton	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		30,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.260	人	36,800	9,568	
R04043	地質調査員 外業	0.530	人	27,200	14,416	
	*** S単ー 7号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	平坦地足場		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格	高さ0.3m以下		深夜時間:0.0		
	3) 深度区分	50m以下				
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1,000	箇所	57,100	57,100	
	合 計				57,100	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		57,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	36,800	9,200	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	27,200	13,600	
	*** S単ー 8号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1,000	業務	235,000	235,000	
	合 計				235,000	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		235,000	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曾我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人		48,000	28,800
R04023	測量技師 内業	0.900	人		42,200	37,980
R04024	測量技師補 内業	0.600	人		32,400	19,440
	合 計				86,220	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		86,220	
	*** S単一 2号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.10		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人		42,200	67,520
R04024	測量技師補 外業	1.400	人		32,400	45,360
Y00004	機械経費 2.0%	0.020			112,880	2,258
Y00004	材料費 7.5%	0.075			112,880	8,466
	合 計				123,604	算出数量 1.000 km
	単 価		km		135,964	
	*** S単一 3号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地,耕地,0.10,20m,1,000台以上～3,000台未満/12時間,0.10,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.10		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台以上～3,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.10				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人		42,200	105,500
R04023	測量技師 内業	1.800	人		42,200	75,960
R04024	測量技師補 外業	2.800	人		32,400	90,720
R04024	測量技師補 内業	1.800	人		32,400	58,320
R04025	測量助手 外業	2.200	人		31,100	68,420
Y00004	機械経費 3.5%	0.035			398,920	13,962
Y00004	材料費 6.0%	0.060			398,920	23,935
	合 計				436,817	算出数量 1.000 km
	単 価		km		480,499	
Y70001	精度管理費	0.100			412,882	41,288
	*** S単一 4号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曾我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地、耕地、0.10、1,000台以上～3,000台未満/12時間、0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分 3) 特殊地形の補正值 4) 現場条件 5) 特殊交通条件による補正值	丘陵地 耕地 0.10 1,000台以上～3,000台未満/12時間 0.10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.600	人	42,200	67,520	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	42,200	54,860	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	32,400	58,320	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	32,400	35,640	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	31,100	43,540	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	31,100	15,550	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		275,430	6,886	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		275,430	8,263	
	合 計				290,579	算出数量 1.000 km
	単 価		km		348,695	
Y70001	精度管理費	0.100		282,316	28,232	
	*** S単— 5号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地、耕地、0.10、45m～75m、20m、1,000台以上～3,000台未満/12時間、0.10、0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分 3) 特殊地形の補正值 4) 幅区分 5) 間隔区分 6) 現場条件 7) 特殊交通条件による補正值 8) 単曲線区分	丘陵地 耕地 0.10 45m～75m 20m 1,000台以上～3,000台未満/12時間 0.10 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	6.400	人	42,200	270,080	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	42,200	164,580	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	32,400	233,280	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	32,400	110,160	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	31,100	164,830	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	31,100	46,650	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		989,580	24,740	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		989,580	29,687	
	合 計				1,044,007	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,148,408	
Y70001	精度管理費	0.100		1,014,320	101,432	
	*** S単— 6号 ***					
S61027	現地測量(I)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(I) 1/200、丘陵地、耕地、0.30、0.008			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 縮尺区分 2) 地形区分 3) 地域区分 4) 特殊地形の補正值 5) 明細計上面積	1/200 丘陵地 耕地 0.30 0.008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曾我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
S60046	実施設計 ため池改修		池		1.000 池	歩A 当たり算出
	実施設計 ため池改修 難易度補正 I , 9.9m, 110m, 全面改修, 5.0m3以上～10.0m3未満, 1箇 所, 1箇所, 類似設計なし, 1箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計内容	難易度補正 I				
	2) 堤高	9.9m				
	3) 堤長	110m				
	4) 改修工法	全面改修				
	5) 設計洪水量	5.0m3以上～10.0m3未満				
	6) 洪水吐箇所数	1箇所				
	7) 取水設備箇所数	1箇所				
	8) 類似設計の有無	類似設計なし				
	9) ため池箇所数	1箇所				
	10) 1-1. 現地調査	計上する				
	11) 1-2. 資料の検討	計上する				
	12) 2-1. 設計作業の基本方針	計上する				
	13) 2-2. 設計洪水量の検討	計上する				
	14) 3-1. 堤体設計数値・基本断面の検討	計上する				
	15) 3-2. 堤体の安定計算	計上する				
	16) 3-3. 堤体浸透流の検討	計上する				
	17) 3-4. 堤体附帯工の検討	計上する				
	18) 3-5. 堤体設計図作成	計上する				
	19) 3-6. 堤体数量計算	計上する				
	20) 4. 基礎処理工の検討	計上する				
	21) 5-1. 洪水吐基本設計	計上しない				
	22) 5-2. 洪水吐水利計算	計上しない				
	23) 5-3. 洪水吐構造計算	計上しない				
	24) 5-4. 洪水吐設計図作成	計上しない				
	25) 5-5. 洪水吐数量計算	計上しない				
	26) 6-1. 取水設備基本設計	計上する				
	27) 6-2. 取水設備水利計算	計上する				
	28) 6-3. 取水設備構造計算	計上する				
	29) 6-4. 取水設備設計図作成	計上する				
	30) 6-5. 取水設備数量計算	計上する				
	31) 7-1. 施工計画基本構想の立案	計上する				
	32) 7-2. 施工計画及び仮設計画	計上する				
	33) 8. 概算工事費	計上する				
	34) 9. 照査	計上する				
	35) 10. 点検取りまとめ	計上する				
	36) 1-1. 個別補正現地調査	1.00				
	37) 1-2. 個別補正資料の検討	1.00				
	38) 2-1. 個別補正設計作業の基本方針	1.00				
	39) 2-2. 個別補正設計洪水量の検討	1.00				
	40) 3-1. 個別補正堤体設計数値断面検討	1.00				
	41) 3-2. 個別補正堤体の安定計算	1.00				
	42) 3-3. 個別補正堤体浸透量の検討	1.00				
	43) 3-4. 個別補正堤体附帯工の検討	1.00				
	44) 3-5. 個別補正堤体設計図作成	1.00				
	45) 3-6. 個別補正堤体数量計算	1.00				
	46) 4. 個別補正基礎処理工の検討	1.00				
	47) 5-1. 個別補正洪水吐基本設計	1.00				
	48) 5-2. 個別補正洪水吐水利計算	1.00				
	49) 5-3. 個別補正洪水吐構造計算	1.00				
	50) 5-4. 個別補正洪水吐設計図作成	1.00				
	51) 5-5. 個別補正洪水吐数量計算	1.00				
	52) 6-1. 個別補正取水設備基本設計	1.00				
	53) 6-2. 個別補正取水設備水利計算	1.00				
	54) 6-3. 個別補正取水設備構造計算	1.00				
	55) 6-4. 個別補正取水設備設計図作成	1.00				
	56) 6-5. 個別補正取水設備数量計算	1.00				
	57) 7-1. 個別補正基本構想の立案	1.00				
	58) 7-2. 個別補正施工計画及び仮設計画	1.00				
	59) 8. 個別補正概算工事費	1.00				
	60) 9. 個別補正照査	1.00				
	61) 10. 個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	7.850	人	58,600	460,010	
R04004	技師 (A)					
	内業	15.880	人	51,200	813,056	
R04005	技師 (B)					
	内業	19.240	人	41,600	800,384	
R04006	技師 (C)					
	内業	13.810	人	32,800	452,968	
R04007	技術員					
	内業	7.510	人	29,000	217,790	
	合 計				2,744,208	算出数量 1.000 池
	単 価		池		2,744,208	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曽我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 2号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 1,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	1 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.830	業務	89,400	74,202	
	合 計				74,202	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		74,202	
	*** S単一 3号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 1,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	1 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.800	業務	71,300	57,040	
	合 計				57,040	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		57,040	
	*** S単一 4号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 1,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	1 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.800	業務	67,700	54,160	
	合 計				54,160	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		54,160	
	*** S単一 5号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 1,0,0～3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数 3)試験種目数	1 0 0～3種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.900	業務	377,000	339,300	
	合 計				339,300	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		339,300	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	観測データ整理及び評価 (内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員的人数	0.00人 0.00人 1.00人 3.50人 4.00人 0.00人 2.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曾我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師（A）	3.500	人	51,200	179,200	
R04005	技師（B）	4.000	人	41,600	166,400	
R04007	技術員	2.000	人	29,000	58,000	
	合 計				462,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		462,200	
	*** S単－7号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
	合 計				54,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,900	
	*** S単－8号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	41,600	20,800	
	合 計				46,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		46,400	
	*** S単－9号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 2時間, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.00日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金（税別）	3,400円				
	14) 鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15) バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16) 船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17) 航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	曾我新池調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	100km≦L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.200	L	147	764	
	合 計				5,764	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,764	
	*** S単ー 10号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 2時間, L<10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0km (100km未満)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	3,400円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.200	L	147	764	
	合 計				5,764	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,764	
	*** S単ー 11号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン, 6日, 2時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	3,400円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.920日				
	11)設計用技師A外業日数	5.920日				
	12)設計用技師B外業日数	1.920日				
	13)設計用技師C外業日数	4.000日				
	14)設計用技術員外業日数	4.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	6.000	式	3,400	20,400	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	1,600	9,600	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	31.200	L	147	4,586	
	合 計				34,586	算出数量 1.000 式
	単 価		式		34,586	
	*** S単ー 12号 ***					

近畿農政局

近畿農政局