



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

東条川二期農業水利事業

2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業	間接効果量 / 加工効果量以外 / 内部投資	(17)	(17)
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計 (その 2) 業務			

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.30人				
	7)技術員の人数	0.30人				
R04006	技師 (C)					
	外業	0.300	人	38,400	11,520	
R04007	技術員					
	外業	0.300	人	33,600	10,080	
	合 計				21,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.30人				
R04007	技術員					
	外業	0.300	人	33,600	10,080	
	合 計				10,080	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,080	
	*** S単 - 3号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.30人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04006	技師 (C)					
	外業	0.300	人	38,400	11,520	
	合 計				11,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,520	
	*** S単 - 4号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,28日,2時間			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	3,400円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	28日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	28.000	式	3,400	95,200	
M28121	ハイブリッド[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	28.000	日	1,650	46,200	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	151.200	L	152	22,982	
	合 計				164,382	算出数量 1.000 式
	単 価		式		164,382	
	*** S 単 - 5号 ***					
S65002	近接目視		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物,14,123㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 14,123㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,535,770	
	*** S 単 - 6号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		72,000	7,200	
	合 計				79,200	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		3,960	
	*** S 単 - 7号 ***					
S65004	鉄筋調査		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		72,000	21,600	
	合 計				93,600	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,744	
	*** S 単 - 8号 ***					

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	中性化深さ試験(ドリル法)		点		3,000	歩A 当たり算出
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)	1.000	箇所	8,203	8,203	S単 8号
	合 計				8,203	算出数量 3,000 点
	単 価		点		2,734	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	コア採取		本		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	21,600	21,600	S単 1号
Y00004	雑品	0.150		21,600	3,240	
	合 計				24,840	算出数量 1,000 本
	単 価		本		24,840	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	コア洗浄		本		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	10,080	10,080	S単 2号
Y00004	雑品	0.350		10,080	3,528	
	合 計				13,608	算出数量 1,000 本
	単 価		本		13,608	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	凹凸量調査		本		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	11,520	11,520	S単 3号
Y00004	雑品	0.080		11,520	922	
	合 計				12,442	算出数量 1,000 本
	単 価		本		12,442	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	コア採取箇所埋戻し		本		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	10,080	10,080	S単 2号
Y00004	雑品	0.150		10,080	1,512	
	合 計				11,592	算出数量 1,000 本
	単 価		本		11,592	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	コア洗浄		本		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	10,080	10,080	S単 2号

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	高速道路等料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路等料金 消費税抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P54301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27,200	
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	3級基準点測量検定費		点		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3級基準点測量検定費 トータルステーション			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96001	3級基準点測量検定費 トータルステーション	1,000	点	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	4級基準点測量検定費		点		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4級基準点測量検定費 トータルステーション			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96002	4級基準点測量検定費 トータルステーション	1,000	点	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	地形情報レベル500		km2		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地形情報レベル500 TS地形測量Cランク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96003	地形情報レベル500 TS地形測量Cランク	1,000	km2	5,780,000	5,780,000	
	合 計				5,780,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,780,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S61003	3 級基準点測量		点		20,000 点	歩A 当たり算出
	3 級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,原野,丘陵地,-0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域 4)地形	原野 丘陵地		深夜時間:0.0		
	5)地形個別補正	-0.10				
R04022	測量主任技師 内業	3,000	人	54,600	163,800	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04023	測量技師 内業	5.000	人	47,100	235,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	47,100	541,650	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	36,900	221,400	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	36,900	424,350	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,600	86,500	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,600	449,800	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,123,000	53,075	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,123,000	31,845	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,123,000	21,230	
	合 計				2,229,150	算出数量 20.000 点
	単 価		点		100,312	
Y70001	精度管理費	0.090		2,176,075	195,847	
	*** S単 - 6号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35.000 点	歩 A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない,原野,丘陵地,-0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無	計上しない		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地形	丘陵地		深夜時間:0.0		
	4)地形個別補正	-0.10				
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,078,655	算出数量 35.000 点
	単 価		点		27,737	
Y70001	精度管理費	0.090		1,028,485	92,564	
	*** S単 - 7号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩 A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
	合 計				97,290	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,290	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.30		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		127,020	2,540	
Y00004	材料費 7.0%	0.070		127,020	8,891	
	合 計				138,451	算出数量 1.000 km
	単 価		km		179,986	
	*** S単 - 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地,原野,0.30,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.30		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合 計				493,229	算出数量 1.000 km
	単 価		km		591,875	
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単 - 10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.30		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	36,900	66,420	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	

事業名	東条川二期農業水利事業				
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		309,340	7,734	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		309,340	9,280	
	合 計				326,354	算出数量 1.000 km
	単 価		km		424,260	
Y70001	精度管理費					
		0.100		317,074	31,707	
	*** S単 - 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地,原野,0.30,45m未満,10m,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	丘陵地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.30		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	10m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1.000 km
	単 価		km		2,110,835	
Y70001	精度管理費					
		0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単 - 12号 ***					
S61027	現地測量()		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量() 1/500,丘陵地,原野,0.30,0.004			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	丘陵地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	原野		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.30				
	5)明細計上面積	0.004				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	54,600	16,380	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	47,100	287,310	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	47,100	146,010	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	36,900	346,860	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	36,900	295,200	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,600	283,720	
Y00004	機械経費					
	6.0%	0.060		1,375,480	82,529	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,375,480	6,877	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,375,480	27,510	
Y00009	小計				1,492,396	
Y00009	小計 (10)補正後				601,436	
	合 計				601,436	算出数量 1.000 式

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				15,857,000	
・設計業務	1.000	式		15,857,000	
・ ・ （ 1 ）開水路（補修） 6号開渠、7号開渠	1.000	式		3,891,000	
・ ・ ・ 1.開水路の改修設計	1.000	式	1,376,000	1,376,000	1 式当たり
S63003 1-1基本条件の検討	1.000	式	469,300	469,300	歩A・単A S単 3号
S63003 1-2補修工法の検討	1.000	式	906,400	906,400	歩A・単A S単 4号
合 計				1,375,700	
・ ・ ・ 2.補修展開図作成	1.000	式	653,000	653,000	1 式当たり
S63003 補修展開図作成	1.000	式	653,000	653,000	歩A・単A S単 5号
合 計				653,000	
・ ・ ・ 3.平面縦断面図作成	1.000	式	253,000	253,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	252,600	252,600	歩A・単A S単 6号
合 計				252,600	
・ ・ ・ 4.数量計算	1.000	式	391,000	391,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	391,200	391,200	歩A・単A S単 7号
合 計				391,200	
・ ・ ・ 5.施工計画	1.000	式	1,218,000	1,218,000	1 式当たり
S63003 施工計画	1.000	式	1,218,000	1,218,000	歩A・単A S単 8号
合 計				1,218,000	
・ ・ （ 2 ）水路トンネル（補修） 5号隧道、6号隧道暗渠部（1）、6号隧道	1.000	式		5,399,000	
・ ・ ・ 1.水路トンネルの改修設計	1.000	式	2,145,000	2,145,000	1 式当たり
S63003 1-1基本条件の検討	1.000	式	710,300	710,300	歩A・単A S単 9号
S63003 1-2補修工法の検討	1.000	式	1,435,000	1,435,000	歩A・単A S単 10号
合 計				2,145,300	
・ ・ ・ 2.補修展開図作成	1.000	式	720,000	720,000	1 式当たり
S63003 補修展開図作成	1.000	式	720,200	720,200	歩A・単A S単 11号
合 計				720,200	
・ ・ ・ 3.平面縦断面図作成	1.000	式	448,000	448,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	448,200	448,200	歩A・単A S単 12号
合 計				448,200	
・ ・ ・ 4.数量計算	1.000	式	516,000	516,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	516,300	516,300	歩A・単A S単 13号
合 計				516,300	
・ ・ ・ 5.施工計画	1.000	式	1,570,000	1,570,000	1 式当たり

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 施工計画	1.000	式	1,570,400	1,570,400	歩A・単A S単 14号
合 計				1,570,400	
・ ・ (3) 開水路更新 (改築) 6号開渠	1.000	式		1,077,000	
・ ・ ・ 開水路更新 (改築)	1.000	式	1,077,000	1,077,000	1 式当たり
S60012 実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 ,90m,する,する,2 Q < 10m3/s	1.000	式	1,076,730	1,076,730	歩A・単A S単 1号
合 計				1,076,730	
・ ・ (4) 全体	1.000	式		5,232,000	
・ ・ ・ 1.現地調査	1.000	式	1,252,000	1,252,000	1 式当たり
S63003 現地調査	1.000	式	1,251,800	1,251,800	歩A・単A S単 15号
合 計				1,251,800	
・ ・ ・ 2.資料の検討	1.000	式	507,000	507,000	1 式当たり
S63003 資料の検討	1.000	式	507,000	507,000	歩A・単A S単 16号
合 計				507,000	
・ ・ ・ 3.水理検討	1.000	式	831,000	831,000	1 式当たり
S63003 水理検討	1.000	式	830,600	830,600	歩A・単A S単 17号
合 計				830,600	
・ ・ ・ 4.概算工事費積算	1.000	式	443,000	443,000	1 式当たり
S63003 概算工事費積算	1.000	式	443,100	443,100	歩A・単A S単 18号
合 計				443,100	
・ ・ ・ 5.総合検討	1.000	式	183,000	183,000	1 式当たり
S63003 総合検討	1.000	式	182,700	182,700	歩A・単A S単 19号
合 計				182,700	
・ ・ ・ 6.照査	1.000	式	194,000	194,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	194,400	194,400	歩A・単A S単 20号
合 計				194,400	
・ ・ ・ 7.点検とりまとめ	1.000	式	1,316,000	1,316,000	1 式当たり
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	1,316,400	1,316,400	歩A・単A S単 21号
合 計				1,316,400	
・ ・ ・ 開水路更新 (改築)	1.000	式	506,000	506,000	1 式当たり
S60012 実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 ,90m,する,する,2 Q < 10m3/s	1.000	式	505,664	505,664	歩A・単A S単 2号
合 計				505,664	
・ ・ 業務打合せ	1.000	式		258,000	
・ ・ ・ 打合せ (初回、最終回)	1.000	式	154,000	154,000	1 式当たり

近畿農政局

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)					
	実施設計 用水路(開水路)					
	難易度補正 .90m.する.する.2 Q<10m3/s		式	1,076,730		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)					
	実施設計 用水路(開水路)					
	難易度補正 .90m.する.する.2 Q<10m3/s		式	505,664		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1-1基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	469,300		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	1-2補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	906,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	653,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	252,600		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	391,200		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,218,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	1-1基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	710,300		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	1-2補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,435,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	720,200		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	448,200		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	516,300		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,570,400		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	現地調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,251,800		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	507,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	水理検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	830,600		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	443,100		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	総合検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	182,700		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	194,400		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,316,400		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	公開用成果物の作成					

近畿農政局

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	難易度補正 ,90m,する,する,2 Q<10m3/s			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正 90m		深夜時間:0.0		
	2)設計対象延長	する				
	3)複合設計区分	する				
	4)既製品使用区分	する				
	5)流量区分	2 Q<10m3/s				
	6)1.現地調査	計上しない				
	7)2.資料の検討	計上しない				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	9)3-2.設計計画水路タイプ・断面の検討	計上する				
	10)4-1.水理検討水理計算	計上しない				
	11)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	12)5.構造計算	計上する				
	13)6.構造図作成	計上する				
	14)7.平面縦断面図作成	計上する				
	15)8.土工図作成	計上する				
	16)9.数量計算	計上する				
	17)10.施工計画	計上する				
	18)11.特別仕様書作成	計上しない				
	19)12.概算工事費積算	計上しない				
	20)13.総合検討	計上しない				
	21)14.照査	計上しない				
	22)15.点検取りまとめ	計上しない				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面図作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)8個別補正土工図作成	1.00				
	33)9個別補正数量計算	1.00				
	34)10個別補正施工計画	1.00				
	35)11個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)12個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)13個別補正総合検討	1.00				
	38)14個別補正照査	1.00				
	39)15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	2.170	人	64,800	140,616	
R04004	技師 (A)					
	内業	4.610	人	57,000	262,770	
R04005	技師 (B)					
	内業	5.760	人	47,200	271,872	
R04006	技師 (C)					
	内業	5.310	人	38,400	203,904	
R04007	技術員					
	内業	5.880	人	33,600	197,568	
	合 計				1,076,730	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,076,730	
	*** S単 - 2号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	難易度補正 ,90m,する,する,2 Q<10m3/s			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正 90m		深夜時間:0.0		
	2)設計対象延長	する				
	3)複合設計区分	する				
	4)既製品使用区分	する				
	5)流量区分	2 Q<10m3/s				
	6)1.現地調査	計上する				
	7)2.資料の検討	計上する				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上しない				
	9)3-2.設計計画水路タイプ・断面の検討	計上しない				
	10)4-1.水理検討水理計算	計上しない				
	11)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	12)5.構造計算	計上しない				
	13)6.構造図作成	計上しない				
	14)7.平面縦断面図作成	計上しない				
	15)8.土工図作成	計上しない				
	16)9.数量計算	計上しない				
	17)10.施工計画	計上しない				
	18)11.特別仕様書作成	計上しない				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	19)12.概算工事費積算	計上する				
	20)13.総合検討	計上する				
	21)14.照査	計上する				
	22)15.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面図作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)8個別補正土工図作成	1.00				
	33)9個別補正数量計算	1.00				
	34)10個別補正施工計画	1.00				
	35)11個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)12個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)13個別補正総合検討	1.00				
	38)14個別補正照査	1.00				
	39)15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	3.990	人	64,800	258,552	
R04004	技師(A) 内業	1.640	人	57,000	93,480	
R04005	技師(B) 内業	1.220	人	47,200	57,584	
R04006	技師(C) 内業	1.740	人	38,400	66,816	
R04007	技術員 内業	0.870	人	33,600	29,232	
	合 計				505,664	算出数量 1.000 式
	単 価		式		505,664	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1-1基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.500	人	57,000	142,500	
R04005	技師(B)	2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師(C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				469,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		469,300	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	1-2補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	4.000	人	57,000	228,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師(B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				906,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		906,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	補修展開図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 5.00人 5.00人 5.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				653,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		653,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	平面縦断面図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 1.50人 1.50人 2.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師(C)	1.500	人	38,400	57,600	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				252,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 3.00人 3.00人 4.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				391,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		391,200	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師(B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師(C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				1,218,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,218,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	1-1基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	3.500	人	57,000	199,500	
R04005	技師(B)	3.500	人	47,200	165,200	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				710,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		710,300	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	1-2補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.00人				
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	7.000	人	57,000	399,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師(B)	7.000	人	47,200	330,400	
R04006	技師(C)	8.000	人	38,400	307,200	
R04007	技術員	8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,435,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,435,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	補修展開図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 5.00人 5.00人 7.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	7.000	人	33,600	235,200	
	合 計				720,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		720,200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	平面縦断面図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 3.00人 3.00人 4.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				448,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		448,200	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.50人 1.50人 5.00人 5.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)	1.500	人	47,200	70,800	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				516,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		516,300	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	8.00人				
	5)技師 B の人数	8.00人				
	6)技師 C の人数	8.00人				
	7)技術員の人数	7.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)	8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師(B)	8.000	人	47,200	377,600	
R04006	技師(C)	8.000	人	38,400	307,200	
R04007	技術員	7.000	人	33,600	235,200	
	合 計				1,570,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,570,400	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	5.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	7.00人				
	7)技術員の人数	7.00人				
R04003	主任技師	3.500	人	64,800	226,800	
R04004	技師(A)	5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)	7.000	人	38,400	268,800	
R04007	技術員	7.000	人	33,600	235,200	
	合 計				1,251,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,251,800	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師(A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				507,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		507,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	水理検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)	2.500	人	38,400	96,000	
R04007	技術員	2.500	人	33,600	84,000	
	合 計				830,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		830,600	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				443,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		443,100	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.50人				
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				182,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		182,700	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
	合 計				194,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		194,400	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				1,316,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,316,400	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	公開用成果物の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計(その2)業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	0.50人				
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単 - 24号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				93,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		93,300	
	*** S単 - 25号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単 - 26号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.250	人	57,000	14,250	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	2号幹線水路改修調査測量設計（その2）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師（B）	0.250	人	47,200	11,800	
	合 計				26,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		26,050	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別） 15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別） 17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数 19)時間区分 20)往復移動距離区分	一般工種 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 0.50日 0.50日 通勤により打合せ ライトバン 3,400円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間 100km L（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合 計				5,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,871	
	*** S 単 - 28号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km L（100km以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別） 15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別） 17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数 19)時間区分 20)往復移動距離区分	一般工種 中間 0人 1人 1人 0人 0.50日 0.50日 通勤により打合せ ライトバン 3,400円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間 100km L（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合 計				5,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,871	
	*** S 単 - 29号 ***					

近畿農政局