誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

東条川二期農業水利事業

鴨川導水路改修（その2）工事

積 算 書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			104,060,000	
・工事原価			88,639,000	
純工事費			67,432,000	
・直接工事費			61,207,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	58,088,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,119,000	
・間接工事費			27,432,000	
・共通仮設費			6,225,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
61,207,000 × ((7.550*1.200)*1.000*1.020*1.000)			5,656,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	70,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			499,000	
・現場環境改善費(率計上)				
60,964,000 × (0.820)			499,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,207,000	
・現場管理費(率計上)				
67,432,000 × ((27.230*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			21,207,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
88,639,000 × (17.360*1.000 + 0.04)			15,423,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			243,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 東条川二期農業水利事業

工事名 鴨川導水路改修（その2）工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			58,088,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	58,088,000	
・1号開渠（4）補修工	1.000	式	12,754,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	1,979,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	10,226,000	
・ ・ 補修工	1.000	式	549,000	
・3号水路橋補修工	1.000	式	4,312,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	255,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	1,317,000	
・ ・ 補修工	1.000	式	31,000	
・ ・ 附帯工	1.000	式	2,709,000	
・1号開渠（5）補修工	1.000	式	8,906,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	1,370,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	7,078,000	
・ ・ 補修工	1.000	式	458,000	
・1号開渠暗渠部（2）補修工	1.000	式	3,404,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	595,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	2,670,000	
・ ・ 補修工	1.000	式	139,000	
・1号開渠（6）補修工	1.000	式	8,133,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	1,238,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	6,393,000	
・ ・ 補修工	1.000	式	502,000	
・4号水路橋補修工	1.000	式	2,545,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	153,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	790,000	
・ ・ 補修工	1.000	式	44,000	
・ ・ 附帯工	1.000	式	1,558,000	
・1号開渠（7）補修工	1.000	式	4,792,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	740,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	3,821,000	
・ ・ 補修工	1.000	式	231,000	
・5号水路橋補修工	1.000	式	4,299,000	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式	255,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				58,088,000	
・1号開渠(4)補修工	1.000	式		12,754,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		1,979,000	
000001 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	814.000	m ²	1,591	1,295,074	歩A・単A B単 1号
000002 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	430.000	m ²	1,591	684,130	歩A・単A B単 2号
合 計				1,979,204	
・・表面被覆工	1.000	式		10,226,000	
000003 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	814.000	m ²	8,091	6,586,074	歩A・単A B単 3号
000004 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	430.000	m ²	8,466	3,640,380	歩A・単A B単 4号
合 計				10,226,454	
・・補修工	1.000	式		549,000	
000005 断面修復工	0.400	m ²	69,997	27,999	歩A・単A B単 5号
000006 カッター工 断面補修工	2.600	m	1,128	2,933	歩A・単A B単 6号
000007 ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない	5.300	m	9,153	48,511	歩A・単A B単 7号
000008 ひび割れ充填工 表面被覆と併用する	43.600	m	7,900	344,440	歩A・単A B単 8号
000009 ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50	8.000	m	15,701	125,608	歩A・単A B単 9号
合 計				549,491	
・3号水路橋補修工	1.000	式		4,312,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		255,000	
000010 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	100.000	m ²	1,591	159,100	歩A・単A B単 10号
000011 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	60.000	m ²	1,591	95,460	歩A・単A B単 11号
合 計				254,560	
・・表面被覆工	1.000	式		1,317,000	
000012 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	100.000	m ²	8,091	809,100	歩A・単A B単 12号
000013 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	60.000	m ²	8,466	507,960	歩A・単A B単 13号
合 計				1,317,060	
・・補修工	1.000	式		31,000	
000014 断面修復工	0.500	m ²	62,446	31,223	歩A・単A B単 14号
合 計				31,223	
・・附帯工	1.000	式		2,709,000	
000015 コンクリート床板撤去	33.000	枚	596	19,668	歩A・単A B単 15号
000016 既設ガードレール撤去	25.500	m	3,006	76,653	歩A・単A B単 16号
000017 FRP中空床板設置 600×2000	22.000	枚	81,939	1,802,658	歩A・単A B単 17号
000018 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式	58.700	m	13,251	777,834	歩A・単A B単 18号
000019 転落防止柵設置 階段工部、H=1.1m	2.300	m	11,551	26,567	歩A・単A B単 19号
000020 鉄くず運搬	1.000	式	5,477	5,477	歩A・単A B単 20号
合 計				2,708,857	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・1号開渠(5)補修工					
・ 高圧洗浄工	1.000	式		8,906,000	
000021 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	563.000	m ²	1,591	895,733	歩A・単A B単 21号
000022 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	298.000	m ²	1,591	474,118	歩A・単A B単 22号
合 計				1,369,851	
・ 表面被覆工	1.000	式		7,078,000	
000023 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)	563.000	m ²	8,091	4,555,233	歩A・単A B単 23号
000024 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	298.000	m ²	8,466	2,522,868	歩A・単A B単 24号
合 計				7,078,101	
・ 補修工	1.000	式		458,000	
000025 断面修復工	0.800	m ²	70,410	56,328	歩A・単A B単 25号
000026 ひび割れ充填工	42.900	m	7,900	338,910	歩A・単A B単 26号
000027 ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50	4.000	m	15,701	62,804	歩A・単A B単 27号
合 計				458,042	
・1号開渠暗渠部(2)補修工	1.000	式		3,404,000	
・ 高圧洗浄工	1.000	式		595,000	
000028 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	212.000	m ²	1,591	337,292	歩A・単A B単 28号
000029 高圧洗浄工 100Mpa(底版)	118.000	m ²	2,186	257,948	歩A・単A B単 29号
合 計				595,240	
・ 表面被覆工	1.000	式		2,670,000	
000030 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	212.000	m ²	8,091	1,715,292	歩A・単A B単 30号
000031 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)	118.000	m ²	8,091	954,738	歩A・単A B単 31号
合 計				2,670,030	
・ 補修工	1.000	式		139,000	
000032 断面修復工	0.200	m ²	47,927	9,585	歩A・単A B単 32号
000033 カッター工 断面補修工	4.500	m	1,128	5,076	歩A・単A B単 33号
000034 ひび割れ充填工	12.000	m	7,900	94,800	歩A・単A B単 34号
000035 ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50	1.900	m	15,701	29,832	歩A・単A B単 35号
合 計				139,293	
・1号開渠(6)補修工	1.000	式		8,133,000	
・ 高圧洗浄工	1.000	式		1,238,000	
000036 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	515.000	m ²	1,591	819,365	歩A・単A B単 36号
000037 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	263.000	m ²	1,591	418,433	歩A・単A B単 37号
合 計				1,237,798	
・ 表面被覆工	1.000	式		6,393,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000038 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	515.000	m ²	8,091	4,166,865	歩A・単A B単 38号
000039 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	263.000	m ²	8,466	2,226,558	歩A・単A B単 39号
合 計				6,393,423	
・・補修工	1.000	式		502,000	
000040 断面修復工	0.100	m ²	62,647	6,265	歩A・単A B単 40号
000041 カッター工 断面補修工	0.800	m	1,128	902	歩A・単A B単 41号
000042 ひび割れ充填工	46.400	m	7,900	366,560	歩A・単A B単 42号
000043 ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50	8.200	m	15,701	128,748	歩A・単A B単 43号
合 計				502,475	
・4号水路橋補修工	1.000	式		2,545,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		153,000	
000044 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	60.000	m ²	1,591	95,460	歩A・単A B単 44号
000045 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	36.000	m ²	1,591	57,276	歩A・単A B単 45号
合 計				152,736	
・・表面被覆工	1.000	式		790,000	
000046 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	60.000	m ²	8,091	485,460	歩A・単A B単 46号
000047 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	36.000	m ²	8,466	304,776	歩A・単A B単 47号
合 計				790,236	
・・補修工	1.000	式		44,000	
000048 断面修復工	0.700	m ²	62,446	43,712	歩A・単A B単 48号
合 計				43,712	
・・附帯工	1.000	式		1,558,000	
000049 コンクリート床板撤去	18.000	枚	601	10,818	歩A・単A B単 49号
000050 既設ガードレール撤去	15.500	m	3,008	46,624	歩A・単A B単 50号
000051 FRP中空床板設置 600×2000	12.000	枚	81,941	983,292	歩A・単A B単 51号
000052 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式	38.600	m	13,251	511,489	歩A・単A B単 52号
000053 鉄くず運搬	1.000	式	5,477	5,477	歩A・単A B単 53号
合 計				1,557,700	
・1号開渠(7)補修工	1.000	式		4,792,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		740,000	
000054 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)	309.000	m ²	1,591	491,619	歩A・単A B単 54号
000055 高圧洗浄工 30Mpa(底版)	156.000	m ²	1,591	248,196	歩A・単A B単 55号
合 計				739,815	
・・表面被覆工	1.000	式		3,821,000	
000056 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)	309.000	m ²	8,091	2,500,119	歩A・単A B単 56号
000057 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)	156.000	m ²	8,466	1,320,696	歩A・単A B単 57号

事業名 東条川二期農業水利事業
 工事名 鴨川導水路改修(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				3,820,815	
・・補修工					
	1.000	式		231,000	
000058 断面修復工					歩A・単A B単 58号
	0.100	m ²	48,340	4,834	
000059 ひび割れ充填工					歩A・単A B単 59号
	24.700	m	7,900	195,130	
000060 ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50					歩A・単A B単 60号
	2.000	m	15,701	31,402	
合 計				231,366	
・5号水路橋補修工					
	1.000	式		4,299,000	
・・高圧洗浄工					
	1.000	式		255,000	
000061 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)					歩A・単A B単 61号
	100.000	m ²	1,591	159,100	
000062 高圧洗浄工 30Mpa(底版)					歩A・単A B単 62号
	60.000	m ²	1,591	95,460	
合 計				254,560	
・・表面被覆工					
	1.000	式		1,317,000	
000063 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)					歩A・単A B単 63号
	100.000	m ²	8,091	809,100	
000064 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)					歩A・単A B単 64号
	60.000	m ²	8,466	507,960	
合 計				1,317,060	
・・補修工					
	1.000	式		44,000	
000065 断面修復工					歩A・単A B単 65号
	0.700	m ²	62,446	43,712	
合 計				43,712	
・・附帯工					
	1.000	式		2,683,000	
000066 コンクリート床板撤去					歩A・単A B単 66号
	33.000	枚	617	20,361	
000067 既設ガードレール撤去					歩A・単A B単 67号
	25.500	m	3,013	76,832	
000068 FRP中空床板設置 600×2000					歩A・単A B単 68号
	22.000	枚	81,946	1,802,812	
000069 転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式					歩A・単A B単 69号
	58.700	m	13,251	777,834	
000070 鉄くず運搬					歩A・単A B単 70号
	1.000	式	5,477	5,477	
合 計				2,683,316	
・1号開渠(8)補修工					
	1.000	式		8,943,000	
・・高圧洗浄工					
	1.000	式		1,305,000	
000071 高圧洗浄工 30Mpa(側壁)					歩A・単A B単 71号
	619.000	m ²	1,591	984,829	
000072 高圧洗浄工 30Mpa(底版)					歩A・単A B単 72号
	201.000	m ²	1,591	319,791	
合 計				1,304,620	
・・表面被覆工					
	1.000	式		6,710,000	
000073 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)					歩A・単A B単 73号
	619.000	m ²	8,091	5,008,329	
000074 表面被覆工(吹付) 無機系被覆材 t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)					歩A・単A B単 74号
	201.000	m ²	8,466	1,701,666	
合 計				6,709,995	
・・補修工					
	1.000	式		928,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 高压洗浄工					
	30Mpa(側壁)		m ²	1,591		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 高压洗浄工					
	30Mpa(底版)		m ²	1,591		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	8,091		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	8,466		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 断面修復工					
			m ²	69,997		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** カッター工					
	断面補修工		m	1,128		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用しない		m	9,153		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** ひび割れ充填工					
	表面被覆と併用する		m	7,900		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** ひび割れ補修(成型ゴム補修)					
	50×50		m	15,701		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 高压洗浄工					
	30Mpa(側壁)		m ²	1,591		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 高压洗浄工					
	30Mpa(底版)		m ²	1,591		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	8,091		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	8,466		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 断面修復工					
			m ²	62,446		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** コンクリート床板撤去					
			枚	596		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 既設ガードレール撤去					
			m	3,006		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** FRP中空床板設置					
	600×2000		枚	81,939		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 転落防止柵設置					
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m	13,251		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 転落防止柵設置					
	階段工部、H=1.1m		m	11,551		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鉄くず運搬					
			式	5,477		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 高压洗浄工					
	30Mpa(側壁)		m ²	1,591		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 高压洗浄工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	30Mpa(底版) *** B単 - 23号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	1,591		歩A・単A
000024	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 24号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	8,091		歩A・単A
000025	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm) *** B単 - 25号 *** 断面修復工		m ²	8,466		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** ひび割れ充填工		m ²	70,410		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** ひび割れ補修(成型ゴム補修)		m	7,900		歩A・単A
000028	50×50 *** B単 - 28号 *** 高圧洗浄工		m	15,701		歩A・単A
000029	30Mpa(側壁) *** B単 - 29号 *** 高圧洗浄工		m ²	1,591		歩A・単A
000030	100Mpa(底版) *** B単 - 30号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	2,186		歩A・単A
000031	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 31号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	8,091		歩A・単A
000032	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 32号 *** 断面修復工		m ²	8,091		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** カッター工		m ²	47,927		歩A・単A
000034	断面補修工 *** B単 - 34号 *** ひび割れ充填工		m	1,128		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** ひび割れ補修(成型ゴム補修)		m	7,900		歩A・単A
000036	50×50 *** B単 - 36号 *** 高圧洗浄工		m	15,701		歩A・単A
000037	30Mpa(側壁) *** B単 - 37号 *** 高圧洗浄工		m ²	1,591		歩A・単A
000038	30Mpa(底版) *** B単 - 38号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	1,591		歩A・単A
000039	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 39号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	8,091		歩A・単A
000040	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm) *** B単 - 40号 *** 断面修復工		m ²	8,466		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** カッター工		m ²	62,647		歩A・単A
000042	断面補修工 *** B単 - 42号 *** ひび割れ充填工		m	1,128		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** ひび割れ補修(成型ゴム補修)		m	7,900		歩A・単A
	50×50		m	15,701		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		m ²	1,591		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		m ²	1,591		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	8,091		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	8,466		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 断面修復工					
			m ²	62,446		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** コンクリート床板撤去					
			枚	601		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 既設ガードレール撤去					
			m	3,008		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** FRP中空床板設置					
	600×2000		枚	81,941		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 転落防止柵設置					
	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m	13,251		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 鉄くず運搬					
			式	5,477		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		m ²	1,591		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		m ²	1,591		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	8,091		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	8,466		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 断面修復工					
			m ²	48,340		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** ひび割れ充填工					
			m	7,900		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ひび割れ補修(成型ゴム補修)					
	50×50		m	15,701		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa(側壁)		m ²	1,591		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa(底版)		m ²	1,591		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²	8,091		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²	8,466		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 断面修復工					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	*** B単 - 66号 *** コンクリート床板撤去		m ²	62,446		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 既設ガードレール撤去		枚	617		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** FRP中空床板設置		m	3,013		歩A・単A
000069	600×2000 *** B単 - 69号 *** 転落防止柵設置		枚	81,946		歩A・単A
000070	H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式 *** B単 - 70号 *** 鉄くず運搬		m	13,251		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 高圧洗浄工		式	5,477		歩A・単A
000072	30Mpa(側壁) *** B単 - 72号 *** 高圧洗浄工		m ²	1,591		歩A・単A
000073	30Mpa(底版) *** B単 - 73号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	1,591		歩A・単A
000074	無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm) *** B単 - 74号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	8,091		歩A・単A
000075	無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm) *** B単 - 75号 *** 断面修復工		m ²	8,466		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** ひび割れ充填工		m ²	64,691		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** ひび割れ補修(成型ゴム補修)		m	7,900		歩A・単A
000078	50×50 *** B単 - 78号 *** 大型土のう撤去		m	15,701		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 盛土撤去		袋	741		歩A・単A
000080	礫質土 *** B単 - 80号 *** 板柵工撤去		m ³	1,128		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** コンクリート舗装撤去		m	3,509		歩A・単A
000082	無筋 t=10cm *** B単 - 82号 *** 排水管撤去		m ³	31,410		歩A・単A
000083	VU 100 *** B単 - 83号 *** 土のう堰		m	83		歩A・単A
000084	3箇所 *** B単 - 84号 *** 土砂運搬・処分		式	61,595		歩A・単A
000085	礫質土 *** B単 - 85号 *** コンクリート殻運搬・処分		m ³	3,728		歩A・単A
000086	無筋 *** B単 - 86号 *** 廃プラスチック運搬		m ³	6,983		歩A・単A
			式	8,534		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	高压洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1,000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1,000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
*** B単 - 2号 ***						
000002	高压洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1,000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1,000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
*** B単 - 3号 ***						
000003	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1,000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1,000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5,780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	
*** B単 - 4号 ***						
000004	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1,000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1,000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7,700	kg	195	1,502	S単 12号
	合計				8,466	
	単価				8,466	
*** B単 - 5号 ***						
000005	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1,000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,544.00kg	1,000	m ²	58,754	58,754	S単 33号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1,000	m ²	3,192	3,192	S単 21号
	合計				69,997	
	単価				69,997	
*** B単 - 6号 ***						
000006	カッター工 断面補修工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工(カッター工)	1,000	m	1,128	1,128	T単 1号
	合計				1,128	
	単価				1,128	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	ひび割れ充填工 表面被覆と併用しない		m		1,000	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	1.000	m	1,459	1,459	S単 26号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,694	7,694	S単 27号
	合計				9,153	
	単価				9,153	
*** B単 - 8号 ***						
000008	ひび割れ充填工 表面被覆と併用する		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	S単 28号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
*** B単 - 9号 ***						
000009	ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50		m		1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単 29号
	合計				15,701	
	単価				15,701	
*** B単 - 10号 ***						
000010	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
*** B単 - 11号 ***						
000011	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
*** B単 - 12号 ***						
000012	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	
*** B単 - 13号 ***						

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7.700	kg	195	1,502	S単 12号
	合計				8,466	
	単価				8,466	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,990.00kg	1.000	m ²	47,316	47,316	S単 34号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	1.000	m ²	7,079	7,079	S単 22号
	合計				62,446	
	単価				62,446	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	コンクリート床板撤去		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00014	既設床板撤去 40kg以上~70kg以下	1.000	枚	323	323	T単 13号
T00005	機械小運搬(コン殻) 100m~150m未満	0.030	m ³	2,146	64	T単 5号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	0.030	m ³	2,283	68	S単 1号
S02123	処分費 無筋Co	0.030	m ³	4,700	141	S単 16号
	合計				596	
	単価				596	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	既設ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	機械小運搬(二次製品等) 100m~150m未満	0.020	ton	1,073	21	T単 8号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	1.000	m	2,985	2,985	S単 23号
	合計				3,006	
	単価				3,006	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	FRP中空床板設置 600×2000		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00008	機械小運搬(二次製品等) 100m~150m未満	0.020	ton	1,073	21	T単 8号
T00012	FRP中空版設置 40kg以下	1.000	枚	318	318	T単 11号
S02116	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工、	1.000	枚	81,600	81,600	S単 14号
	合計				81,939	
	単価				81,939	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー1本固定,2.0m,ヒール式・ハネ式,100m以上,受けなし,無し	1.000	m	13,251	13,251	S単 24号
	合計				13,251	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				13,251	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	転落防止柵設置 階段工部、H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカールト固定、2.0m、ヒム式・ハ祿式、100m以上、受けなし、無し	1.000	m	11,551	11,551	S単 25号
	合 計				11,551	
	単 価				11,551	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鉄くず運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] ハーストラック2t積 2.9t吊、運転1時間当たり算出	0.860	時間	6,369	5,477	S単 42号
	合 計				5,477	
	単 価				5,477	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工、30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工、30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布、15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付)、963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合 計				8,091	
	単 価				8,091	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布、15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付)、963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7.700	kg	195	1,502	S単 12号
	合 計				8,466	
	単 価				8,466	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 25号 ***						
000025	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,564.00kg	1.000	m ²	59,167	59,167	S単 35号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,192	3,192	S単 21号
	合計				70,410	
	単価				70,410	
*** B単 - 26号 ***						
000026	ひび割れ充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	S単 28号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
*** B単 - 27号 ***						
000027	ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50		m		1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単 29号
	合計				15,701	
	単価				15,701	
*** B単 - 28号 ***						
000028	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
*** B単 - 29号 ***						
000029	高圧洗浄工 100Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa	1.000	m ²	1,965	1,965	S単 31号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				2,186	
	単価				2,186	
*** B単 - 30号 ***						
000030	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 31号 ***						
000031	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	
*** B単 - 32号 ***						
000032	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,475.00kg	1.000	m ²	36,684	36,684	S単 36号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,192	3,192	S単 21号
	合計				47,927	
	単価				47,927	
*** B単 - 33号 ***						
000033	カッター工 断面補修工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工(カッター工)	1.000	m	1,128	1,128	T単 1号
	合計				1,128	
	単価				1,128	
*** B単 - 34号 ***						
000034	ひび割れ充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	S単 28号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
*** B単 - 35号 ***						
000035	ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50		m		1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単 29号
	合計				15,701	
	単価				15,701	
*** B単 - 36号 ***						
000036	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
*** B単 - 37号 ***						
000037	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7.700	kg	195	1,502	S単 12号
	合計				8,466	
	単価				8,466	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,188.00kg	1.000	m ²	51,404	51,404	S単 37号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,192	3,192	S単 21号
	合計				62,647	
	単価				62,647	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	カッター工 断面補修工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	断面修復工(カッター工)	1.000	m	1,128	1,128	T単 1号
	合計				1,128	
	単価				1,128	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ひび割れ充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	S単 28号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単 29号
	合計				15,701	
	単価				15,701	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7.700	kg	195	1,502	S単 12号
	合計				8,466	
	単価				8,466	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	断面修復工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,990.00kg	1.000	m ²	47,316	47,316	S単 34号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	1.000	m ²	7,079	7,079	S単 22号
	合計				62,446	
	単価				62,446	
	*** B単 - 49号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049	コンクリート床板撤去		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00014	既設床板撤去 40kg以上～70kg以下	1.000	枚	323	323	T単 13号
T00006	機械小運搬(コン殻) 150m～200m未満	0.030	m3	2,315	69	T単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	0.030	m3	2,283	68	S単 1号
S02123	処分費 無筋Co	0.030	m3	4,700	141	S単 16号
	合計				601	
	単価				601	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	既設ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
T00009	機械小運搬(二次製品等) 150m～200m未満	0.020	ton	1,154	23	T単 9号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0.0	1.000	m	2,985	2,985	S単 23号
	合計				3,008	
	単価				3,008	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	FRP中空床板設置 600×2000		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00009	機械小運搬(二次製品等) 150m～200m未満	0.020	ton	1,154	23	T単 9号
T00012	FRP中空版設置 40kg以下	1.000	枚	318	318	T単 11号
S02116	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工,,	1.000	枚	81,600	81,600	S単 14号
	合計				81,941	
	単価				81,941	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	転落防止柵設置 H=1.1m～1.3m、ベースプレート固定式		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,2.0m,ヒム式・ハム式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	13,251	13,251	S単 24号
	合計				13,251	
	単価				13,251	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	鉄くず運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] ハーフトラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出	0.860	時間	6,369	5,477	S単 42号
	合計				5,477	
	単価				5,477	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	高压洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m3	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 55号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000055	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7.700	kg	195	1,502	S単 12号
	合計				8,466	
	単価				8,466	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,495.00kg	1.000	m ²	37,097	37,097	S単 38号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,192	3,192	S単 21号
	合計				48,340	
	単価				48,340	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	ひび割れ充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	S単 28号
	合計				7,900	
	単価				7,900	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50		m		1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単 29号
	合計				15,701	
	単価				15,701	
	*** B単 - 61号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000061	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(底版:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合計				8,091	
	単価				8,091	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7.700	kg	195	1,502	S単 12号
	合計				8,466	
	単価				8,466	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,990.00kg	1.000	m ²	47,316	47,316	S単 34号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	1.000	m ²	7,079	7,079	S単 22号
	合計				62,446	
	単価				62,446	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	コンクリート床板撤去		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00014	既設床板撤去 40kg以上~70kg以下	1.000	枚	323	323	T単 13号
T00007	機械小運搬(コン殻) 300m~350m未満	0.030	m ³	2,823	85	T単 7号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	0.030	m ³	2,283	68	S単 1号
S02123	処分費 無筋Co	0.030	m ³	4,700	141	S単 16号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				617	
	単価				617	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	既設ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
T00010	機械小運搬(二次製品等) 300m~350m未満	0.020	ton	1,399	28	T単 10号
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	1.000	m	2,985	2,985	S単 23号
	合計				3,013	
	単価				3,013	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	FRP中空床板設置 600×2000		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00010	機械小運搬(二次製品等) 300m~350m未満	0.020	ton	1,399	28	T単 10号
T00012	FRP中空版設置 40kg以下	1.000	枚	318	318	T単 11号
S02116	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工、	1.000	枚	81,600	81,600	S単 14号
	合計				81,946	
	単価				81,946	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	転落防止柵設置 H=1.1m~1.3m、ベースプレート固定式		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,2.0m,ピッチ式・H式,100m以上,受けなし,無し	1.000	m	13,251	13,251	S単 24号
	合計				13,251	
	単価				13,251	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	鉄くず運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] ハイストラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出	0.860	時間	6,369	5,477	S単 42号
	合計				5,477	
	単価				5,477	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	高圧洗浄工 30Mpa(側壁)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	高圧洗浄工 30Mpa(底版)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 30号
S02116	洗浄用水	1.000	m ³	221	221	S単 11号
	合計				1,591	
	単価				1,591	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 73号 ***						
000073	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=8mm(側壁:被覆厚5mm、調整厚3mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	5.780	kg	195	1,127	S単 12号
	合 計				8,091	
	単 価				8,091	
*** B単 - 74号 ***						
000074	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材t=9mm(底版:被覆厚5mm、調整厚4mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,184	1,184	S単 40号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg	1.000	m ²	5,780	5,780	S単 41号
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	7.700	kg	195	1,502	S単 12号
	合 計				8,466	
	単 価				8,466	
*** B単 - 75号 ***						
000075	断面修復工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	8,051	8,051	S単 32号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,287.00kg	1.000	m ²	53,448	53,448	S単 39号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,192	3,192	S単 21号
	合 計				64,691	
	単 価				64,691	
*** B単 - 76号 ***						
000076	ひび割れ充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	7,900	7,900	S単 28号
	合 計				7,900	
	単 価				7,900	
*** B単 - 77号 ***						
000077	ひび割れ補修(成型ゴム補修) 50×50		m		1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	15,701	15,701	S単 29号
	合 計				15,701	
	単 価				15,701	
*** B単 - 78号 ***						
000078	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ッ約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	741	741	S単 45号
	合 計				741	
	単 価				741	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 79号 ***						
000079	盛土撤去 礫質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m3	1,128	1,128	S単 47号
	合計				1,128	
	単価				1,128	
*** B単 - 80号 ***						
000080	板柵工撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	板柵工撤去	1.000	m	3,509	3,509	T単 2号
	合計				3,509	
	単価				3,509	
*** B単 - 81号 ***						
000081	コンクリート舗装撤去 無筋 t=10cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	31,410	31,410	S単 20号
	合計				31,410	
	単価				31,410	
*** B単 - 82号 ***						
000082	排水管撤去 VU 100		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,50~150mm,-	1.000	m	82.73	83	S単 48号
	合計				83	
	単価				83	
*** B単 - 83号 ***						
000083	土のう堰 3箇所		式		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	1.000	m3	33,388	33,388	S単 44号
S02116	購入土	1.000	m3	2,850	2,850	S単 15号
T00003	土のう堰移設 0.3m3	1.000	回	5,834	5,834	T単 3号
T00004	土のう堰移設 1.0m3	1.000	回	19,523	19,523	T単 4号
	合計				61,595	
	単価				61,595	
*** B単 - 84号 ***						
000084	土砂運搬・処分 礫質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	2,928	2,928	S単 2号
S02123	処分費 礫質土	1.000	m3	800	800	S単 17号
	合計				3,728	
	単価				3,728	
*** B単 - 85号 ***						
000085	コンクリート殻運搬・処分 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	2,283	2,283	S単 1号

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分費 無筋Co	1.000	m3	4,700	4,700	S単 18号
	合計				6,983	
	単価				6,983	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	廃プラスチック運搬		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] ハイストック2t積 2.9t吊、運転1時間当たり算出	1.340	時間	6,369	8,534	S単 42号
	合計				8,534	
	単価				8,534	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	廃プラスチック処分		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02123	処分費 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	S単 19号
	合計				7,000	
	単価				7,000	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	単管足場 3号、4号水路橋		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	270.000	掛㎡	4,142	1,118,340	S単 46号
S18031	足場工 なし,単管,なし	62.000	掛㎡	4,142	256,804	S単 46号
	合計				1,375,144	
	単価				1,375,144	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	交通誘導員		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,974	13,974	S単 8号
	合計				13,974	
	単価				13,974	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	アンカーボルト引張試験		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00013	アンカーボルト引張試験	1.000	本	11,607	11,607	T単 12号
	合計				11,607	
	単価				11,607	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	2,283		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	2,928		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 軽作業員 軽作業員		人	15,606		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,974		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 主任技術者 主任技術者		人	81,804		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 技術員 技術員		人	34,272		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 洗浄用水 洗浄用水		m3	221		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 表面被覆用ポリマーセメントモルタル 表面被覆用ポリマーセメントモルタル		kg	195		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 軽油 軽油 ハトル給油,,		L	141		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** FRP中空版 FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工,,		枚	81,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 購入土 購入土		m3	2,850		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** 処分費 処分費 無筋Co		m3	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 処分費 処分費 礫質土		m3	800		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** 処分費 処分費 無筋Co		m3	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 処分費 処分費 廃プラスチック		m3	7,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 20号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	31,410		歩A・単A
S03020	*** S単 - 21号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,192		歩A・単A
S03020	*** S単 - 22号 *** コンクリートはつり(人力)					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm *** S単 - 23号 ***		m ²	7,079		歩A・単A
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0.0		m	2,985		歩A・単A
S08713	*** S単 - 24号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,2.0m,ピッチ式・H ² 式,100m以上,受けない,無し		m	13,251		歩A・単A
S08713	*** S単 - 25号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,2.0m,ピッチ式・H ² 式,100m以上,受けない,無し		m	11,551		歩A・単A
S14011	*** S単 - 26号 *** ひび割れ表面処理工(研磨工) ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業		m	1,459		歩A・単A
S14211	*** S単 - 27号 *** ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	7,694		歩A・単A
S14211	*** S単 - 28号 *** ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	7,900		歩A・単A
S14501	*** S単 - 29号 *** 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50		m	15,701		歩A・単A
S14601	*** S単 - 30号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa		m ²	1,370		歩A・単A
S14601	*** S単 - 31号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa		m ²	1,965		歩A・単A
S14602	*** S単 - 32号 *** プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg		m ²	8,051		歩A・単A
S14603	*** S単 - 33号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,544.00kg		m ²	58,754		歩A・単A
S14603	*** S単 - 34号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,990.00kg		m ²	47,316		歩A・単A
S14603	*** S単 - 35号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,564.00kg		m ²	59,167		歩A・単A
S14603	*** S単 - 36号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,475.00kg		m ²	36,684		歩A・単A
S14603	*** S単 - 37号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,188.00kg		m ²	51,404		歩A・単A
S14603	*** S単 - 38号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,495.00kg		m ²	37,097		歩A・単A
S14603	*** S単 - 39号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,287.00kg		m ²	53,448		歩A・単A
S14604	*** S単 - 40号 *** プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg		m ²	1,184		歩A・単A
S14606	*** S単 - 41号 *** 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg		m ²	5,780		歩A・単A
S16001	*** S単 - 42号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ハートトラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出		時間	6,369		歩A・単A
S16003	*** S単 - 43号 *** 不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外		供用日	2,330		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18001	*** S単 - 44号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	33,388		歩A・単A
S18002	*** S単 - 45号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハツ剝,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	741		歩A・単A
S18031	*** S単 - 46号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし		掛m ²	4,142		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 47号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,128		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 48号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,50～150mm,-		m	82.73		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 断面修復工(カッター工)		m	1,128		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 板柵工撤去		m	3,509		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 土のう堰移設 0.3m3		回	5,834		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 土のう堰移設 1.0m3		回	19,523		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 機械小運搬(コン殻) 100m～150m未満		m3	2,146		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** 機械小運搬(コン殻) 150m～200m未満		m3	2,315		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 機械小運搬(コン殻) 300m～350m未満		m3	2,823		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 機械小運搬(二次製品等) 100m～150m未満		ton	1,073		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** 機械小運搬(二次製品等) 150m～200m未満		ton	1,154		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** 機械小運搬(二次製品等) 300m～350m未満		ton	1,399		歩A・単A
T00012	*** T単 - 11号 *** FRP中空版設置 40kg以下		枚	318		歩A・単A
T00013	*** T単 - 12号 *** アンカーボルト引張試験		本	11,607		歩A・単A
T00014	*** T単 - 13号 *** 既設床板撤去 40kg以上～70kg以下		枚	323		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,4.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	4.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.710	供用日	8,960	6,362	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.710	供用日	261	185	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	20.000	L	141	2,820	
R01022	運転手(一般)	0.600	人	22,440	13,464	
	合計				22,831	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,283	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	9.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.920	供用日	8,310	7,645	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.920	供用日	261	240	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	26.000	L	141	3,666	
R01022	運転手(一般)	0.790	人	22,440	17,728	
	合計				29,279	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,928	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード	R01001				
	2)労務単価算定区分	基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード	R01003				
	2)労務単価算定区分	基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	
	合計				24,582	算出数量 1.000 人
	単価				24,582	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,606	15,606	
	合計				15,606	算出数量 1.000 人
	単価				15,606	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,974	13,974	
	合計				13,974	算出数量 1.000 人
	単価				13,974	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	主任技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04001	主任技術者	1.000	人	81,804	81,804	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				81,804	算出数量 1,000 人
	単価				81,804	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04007	技術員	1.000	人	34,272	34,272	
	合計				34,272	算出数量 1,000 人
	単価				34,272	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	洗浄用水		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	洗浄用水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	洗浄用水	1.000	m3	221	221	
	合計				221	算出数量 1,000 各単位
	単価				221	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	表面被覆用ポリマーセメントモルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表面被覆用ポリマーセメントモルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	表面被覆用ポリマーセメントモルタル	1.000	kg	195	195	
	合計				195	算出数量 1,000 各単位
	単価				195	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H-10給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 H-10給油	1.000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1,000 各単位
	単価				141	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	FRP中空版		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	FRP中空版 W600×L2000、滑り止め加工	1.000	枚	81,600	81,600	
	合計				81,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				81,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	購入土	1.000	m3	2,850	2,850	
	合計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,850	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 無筋Co			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 無筋Co		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	処分費 無筋Co	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	処分費 礫質土	1.000	m3	800	800	
	合計				800	算出数量 1.000 各単位
	単価				800	
	*** S単 - 18号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 無筋Co			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 無筋Co		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	処分費 無筋Co	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分費 廃プラスチック	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	人力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	31,410	31,410	
	合計				31,410	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		31,410	
	*** S単 - 21号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t 3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	
R02007	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,141	8,983	
	合計				65,124	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,192	
	*** S単 - 22号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,440	17,952	
R02007	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,141	8,983	
	合計				65,124	算出数量 9.200 m ²
	単価		m ²		7,079	
	*** S単 - 23号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	Gr-C-2B		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	13.300	人	22,440	298,452	
	合計				298,452	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,985	
	*** S単 - 24号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカーボルト固定,2.0m,ビーム式・ハネ式,100m以上,受けない,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	10,100円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	アカーボルト固定				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	10,100	10,100	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカーボルト固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.450	m	2,173	3,151	
	合計				13,251	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,251	
	*** S単 - 25号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカーボルト固定,2.0m,ビーム式・ハネ式,100m以上,受けない,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	8,400円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	アカーボルト固定				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	8,400	8,400	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカーボルト固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.450	m	2,173	3,151	
	合計				11,551	算出数量 1.000 m
	単価		m		11,551	
	*** S単 - 26号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	研磨作業				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.650	人	22,440	14,586	
	合計				14,586	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,459	
	*** S単 - 27号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.35kg,養生無し,表面仕上げ有り					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	充填工				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.06kg				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.35kg				
	4)プライマー単価(円/kg)	9,280				
	5)充填材単価(円/kg)	2,580				
	6)養生実施区分	養生無し				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	26,622	14,642	
R01002	特殊作業員	0.880	人	23,664	20,824	
R01003	普通作業員	1.080	人	22,440	24,235	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,280	928	
P25204	充填材	1.600	kg	2,580	4,128	
Y00004	諸雑費	0.020		59,701	1,194	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,622	2,662	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,440	3,590	
	合 計				76,936	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,694	
	*** S単 - 28号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,2.03kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.08kg		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)充填材設計量(kg/10m)	2.03kg				
	4)プライマー単価(円/kg)	9,280				
	5)充填材単価(円/kg)	2,580				
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	26,622	14,642	
R01002	特殊作業員	0.880	人	23,664	20,824	
R01003	普通作業員	1.080	人	22,440	24,235	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	9,280	928	
P25204	充填材	2.400	kg	2,580	6,192	
Y00004	諸雑費	0.020		59,701	1,194	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,622	2,662	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,440	3,590	
	合 計				79,000	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,900	
	*** S単 - 29号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)目地規格	50×50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)成型ゴム目地単価(円/m)	5,600		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)接着剤単価(円/kg)	2,720				
	4)プライマー単価(円/kg)	5,760				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	26,622	77,204	
R01002	特殊作業員	8.100	人	23,664	191,678	
R01003	普通作業員	5.100	人	22,440	114,444	
P37210	コンクリートカッター用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		383,326	68,999	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	26,622	58,568	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	6.800	人	23,664	160,915	
R01003	普通作業員	5.000	人	22,440	112,200	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	5,600	582,400	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	2,720	103,360	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	5,760	7,488	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		331,683	19,901	
	合計				1,570,117	算出数量 100.000 m
	単価		m		15,701	
	*** S単 - 30号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	26,622	18,902	
R01002	特殊作業員	1.420	人	23,664	33,603	
R01003	普通作業員	2.130	人	22,440	47,797	
M28413	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	25.000	L	152	3,800	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		100,302	27,082	
	合計				136,978	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,370	
	*** S単 - 31号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 100Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	26,622	18,902	
R01002	特殊作業員	1.420	人	23,664	33,603	
R01003	普通作業員	2.130	人	22,440	47,797	
M28416	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 100Mpa	0.870	供用日	42,900	37,323	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	209.000	L	152	31,768	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		100,302	27,082	
	合計				196,475	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,965	
	*** S単 - 32号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		m ²		10.000 m	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量(kg/10m ²)	プライマー塗布 2,400円 10.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	26,622	29,550	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.110	人	22,440	24,908	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	10.400	kg	2,400	24,960	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		54,458	1,089	
	合計				80,507	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		8,051	
	*** S単 - 33号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,544.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)修復材単価(円/kg)	186円				
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,544.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,713.840	kg	186	318,774	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合計				587,542	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		58,754	
	*** S単 - 34号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 990.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)修復材単価(円/kg)	186円				
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	990.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,098.900	kg	186	204,395	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合計				473,163	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		47,316	
	*** S単 - 35号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,564.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)修復材単価(円/kg)	186円				
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,564.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,736.040	kg	186	322,903	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合計				591,671	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		59,167	
	*** S単 - 36号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 475.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	186円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	475.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	527.250	kg	186	98,069	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合計				366,837	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		36,684	
	*** S単 - 37号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,188.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	186円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,188.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,318.680	kg	186	245,274	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合計				514,042	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		51,404	
	*** S単 - 38号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 495.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	186円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	495.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	549.450	kg	186	102,198	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合計				370,966	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		37,097	
	*** S単 - 39号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,287.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	186円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,287.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	26,622	88,651	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,428.570	kg	186	265,714	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 2%	0.020		263,498	5,270	
	合計				534,482	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		53,448	
	*** S単 - 40号 ***					
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,020円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/100m ²)	15.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	26,622	33,810	
R01002	特殊作業員	1.270	人	23,664	30,053	
R01003	普通作業員	1.270	人	22,440	28,499	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	17.400	kg	1,020	17,748	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		92,362	8,313	
	合計				118,423	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,184	
	*** S単 - 41号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),963.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆(吹付)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	195円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	963.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	26,622	23,161	
R01002	特殊作業員	4.350	人	23,664	102,938	
R01003	普通作業員	3.480	人	22,440	78,091	
R02005	左官	4.350	人	26,214	114,031	
P32205	水路補修材 ※ リーメント用材	1,136.340	kg	195	221,586	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		318,221	38,187	
	合計				577,994	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		5,780	
	*** S単 - 42号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3102		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO3102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品質の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3102	トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.9t吊	1.000	時間	1,640	1,640	
P34029	軽油 A-10-L給油	3.900	L	141	550	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	24,582	4,179	
	合計				6,369	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,369	
Y00001	単位					
	*** S単 - 43号 ***					
S16003	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ	M27971		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27971	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積	1.000	供用日	2,330	2,330	
	合計				2,330	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		2,330	
	*** S単 - 44号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,440	325,380	
	合計				333,880	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		33,388	
	*** S単 - 45号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0.3m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホウ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	16,500	20,790	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	141	10,998	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	
	合計				106,656	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		741	
	*** S単 - 46号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	26,622	50,582	
R01012	とび工	6.900	人	27,132	187,211	
R01003	普通作業員	1.800	人	22,440	40,392	
F01086	57ℓ-ソール-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	53,600	42,880	
Y00004	諸雑費	0.290		321,065	93,109	
	合計				414,174	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,142	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,128	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,50～150mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 波状管及び網状管 50～150mm -				
	単価		m		82.73	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	断面修復工(カッター工)		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	26,622	53,244	S単 3号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,440	44,880	S単 4号
Y00004	雑品	0.150		98,124	14,719	
	合計				112,843	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,128	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	板柵工撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.400	人	26,622	90,515	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.900	人	23,664	21,298	S単 6号
S02115	普通作業員	8.500	人	22,440	190,740	S単 4号
S02115	軽作業員	3.100	人	15,606	48,379	S単 7号
	合計				350,932	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,509	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	土のう堰移設		回		1.000	歩A 当たり算出
	0.3m3					
S02115	普通作業員	0.260	人	22,440	5,834	S単 4号
	合計				5,834	算出数量 1.000 回
	単価		回		5,834	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	土のう堰移設		回		1.000	歩A 当たり算出
	1.0m3					
S02115	普通作業員	0.870	人	22,440	19,523	S単 4号
	合計				19,523	算出数量 1.000 回
	単価		回		19,523	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	機械小運搬(コン扱)		m3		15.000	歩A 当たり算出
	100m ~ 150m未滿					
S16003	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	S単 43号
S02116	軽油	17.900	L	141	2,524	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	S単 5号
	合計				32,185	算出数量 15.000 m3
	単価		m3		2,146	
	*** T単 - 6号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00006	機械小運搬(コン殻)		m3		13.900 m3	歩A 当たり算出
	150m～200m未満					
S16003	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	S単 43号
S02116	軽油 バトロ給油	17.900	L	141	2,524	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	S単 5号
	合計				32,185	算出数量 13.900 m3
	単価		m3		2,315	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	機械小運搬(コン殻)		m3		11.400 m3	歩A 当たり算出
	300m～350m未満					
S16003	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	S単 43号
S02116	軽油 バトロ給油	17.900	L	141	2,524	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	S単 5号
	合計				32,185	算出数量 11.400 m3
	単価		m3		2,823	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	機械小運搬(二次製品等)		ton		30.000 ton	歩A 当たり算出
	100m～150m未満					
S16003	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	S単 43号
S02116	軽油 バトロ給油	17.900	L	141	2,524	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	S単 5号
	合計				32,185	算出数量 30.000 ton
	単価		ton		1,073	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	機械小運搬(二次製品等)		ton		27.900 ton	歩A 当たり算出
	150m～200m未満					
S16003	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	S単 43号
S02116	軽油 バトロ給油	17.900	L	141	2,524	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	S単 5号
	合計				32,185	算出数量 27.900 ton
	単価		ton		1,154	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	機械小運搬(二次製品等)		ton		23.000 ton	歩A 当たり算出
	300m～350m未満					
S16003	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 2.0t積,交替制補正対象外	2.180	供用日	2,330	5,079	S単 43号
S02116	軽油 バトロ給油	17.900	L	141	2,524	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,582	24,582	S単 5号
	合計				32,185	算出数量 23.000 ton
	単価		ton		1,399	

事業名	東条川二期農業水利事業				
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S40006	ブランケット		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブランケット 溶融亜鉛メッキ(77μm以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96001 溶融亜鉛メッキ(77μm以上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	ブランケット 溶融亜鉛メッキ(77μm以上)	1.000	組	6,800	6,800	
	合計				6,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,800	
	*** S単 - 2号 ***					
S40006	ソケット付ブランケット		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソケット付ブランケット 溶融亜鉛メッキ(77μm以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96002 溶融亜鉛メッキ(77μm以上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	ソケット付ブランケット 溶融亜鉛メッキ(77μm以上)	1.000	組	33,800	33,800	
	合計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,800	
	*** S単 - 3号 ***					
S40006	階段パネル		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段パネル 630×350×20、レジ-ンクリ-ト製P-裨			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96003 630×350×20、レジ-ンクリ-ト製P-裨		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	階段パネル 630×350×20、レジ-ンクリ-ト製P-裨	1.000	枚	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	鴨川導水路改修(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	85,212.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	85,212	
	合計				852	算出数量 1.000 式
	単価			式	852	
	*** X単 - 2号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 x 5.0, 0.00, 1基, 1.00, ., 318			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	318.000				
R03002	据付工 80%		2.470	人	28,866	71,299
R01003	普通作業員 20%		0.620	人	22,440	13,913
	合計				85,212	算出数量 1.000 基
	単価			基	85,212	
	*** X単 - 3号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備, 65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	65.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	71,299.000				
K79251	据付間接費		0.650	式	71,299	46,344
	合計				46,344	算出数量 1.000 式
	単価			式	46,344	