

令和4年度

和歌山平野農地防災事業
旧高嶋排水機場撤去他工事（土木）

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 5 年 9 月一A
工種区分	その他土木工事(1)
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休 2 日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工	旧機場			
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	1,510.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：有り，障害の有無：-，施工数量：普通土30,000m3以上，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
*ブルドーザ〔普通・排対型(2011年規制)〕	32t級	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘		m3	379.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2011)〕	標準バックホウ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質：砂質土	m3	1,260.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 建設発生土処分	運搬、処分	m3	1,080.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：9.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土処分費	資材規格：砂質土 ミナミ農園	m3	1.000	
・ 土木構造物撤去	旧機場			
・ ・ 土木構造物撤去工				
・ ・ ・ 鉄筋コンクリート撤去	遊水池、吸水槽、揚水路、原動機室下部、吐出水路	m3	845.000	算出数量：1.000 m3
土木構造物取壊し	作業区分：有筋，制約状況：制約無，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート殻運搬・処分	鉄筋	m3	845.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：10.9km以下，	m3	1.000	
*ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 無筋コンクリート撤去	積ブロック、階段、舗装、小屋	m3	159.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬・処分	無筋	m3	159.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物と取りこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ As舗装撤去		m ²	17.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ アスファルト殻運搬処分		m3	0.800	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:アスファルトコンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 土木施設撤去工				
・・・ 昇降用ステップ、手摺	鋼材	kg	1,160.000	算出数量:1.000 kg
鋼材撤去	階段手すり、タラップ等	kg	1.000	算出数量:1,000.000 kg
*覆工板受桁方式土留工(設置・撤去)	施工区分:撤去,覆工板受桁の規格:H250,供用日数:0日,現場使用期間中の使用回数:0回,長期割引単価区分:なし	ton	1.000	
・・・ ネットフェンス		m	81.000	算出数量:1.000 m
ネットフェンス撤去工 (本体)	規格区分:A-Ⅲ型,柵高:1.5m,基礎状況:アンカーブロック,撤去区分:廃棄	m	1.000	
・・・ 鋼製門扉	W5.33m×H1.5m	門	1.000	算出数量:1.000 門
鋼製門扉	W5.33m×H1.50m,,	基	1.000	

・・・ 鋼製門扉	W5.14m×H1.5m	門	1.000	算出数量：1.000 門
鋼製門扉	W5.14m×H1.50m,,	基	1.000	
・・・ 鋼製門扉運搬費	運搬距離 L=100m	式	1.000	算出数量：1.000 式
門扉撤去物運搬費	運搬距離 L=100m,,	式	1.000	
・・・ 引込柱		本	2.000	算出数量：1.000 本
引込柱撤去工		本	1.000	算出数量：1.000 本
* 電工		人	1.200	
* 普通作業員		人	2.000	
・・・ 支線		本	1.000	算出数量：1.000 本
支線撤去工		本	1.000	算出数量：1.000 本
* 電工		人	0.090	
* 普通作業員		人	0.060	
・施設復旧工	旧機場			
・・・ 堤防内法面工				
・・・ 法面植生工	旧機場敷地法面	m ²	642.000	算出数量：1.000 m ²
わら芝工	工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度)	m ²	1.000	
・・・ 法面整形		m ²	642.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 流入部水路復旧工				
・・・ 現場打水路	B1500×H1300	m	8.000	算出数量：1.000 m
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	

* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋構造物	m ²	8.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	D13	ton	0.010	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 堤防天端舗装復旧工	既設道路復旧工			
・・・ 表層工	再生密粒度アスコン(13)	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超，1層当り平均仕上り厚：50mm，比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ），瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種，長期割引単価区分：なし，材料区分：再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
* アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤	粒度調整碎石M-30	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材，材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30，平均幅員：－，瀝青材区分Ⅰ：－，施工区分：1層施工，長期割引単価区分：なし，瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm，路盤材全仕上り厚：100mm	m ²	1.000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 下層路盤	再生砕石RC-40	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：150mm, 施工区分：1層施工, 材料：砕石, 長期割引単価区分：なし, 材料規格の選択：再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2次）〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・排対型（2次）〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・（～2011）〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 既設積ブロック復旧工	堤外側			
・・・ コンクリートブロック積み	工種区分：ブロック積	m ²	5.000	算出数量：1.000 m ²
【コンクリートブロック積工】	施工区分：練積（裏込コンなし）, 時間的制約：無し, 昼夜施工区分：昼間施工, 裏込コンクリート厚：0, 生コンクリート規格：18-8-40（高炉B）, 単価0円区分（胴込材）空積の時入力：なし	m ²	1.000	
・・・ 跡地整理工	舗装工			
・・・ 表層（車道・路肩部）		m ²	522.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超, 1層当たり平均仕上り厚：50mm, 比重区分：アスファルト混合物 I（2.35t/m ³ ）, 瀝青材料種類：プライムコート各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生密粒度アスコン（13）	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～低騒・排対型（～2014）〕	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・（～2011）〕	質量8～20 t	日	-	
*ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型（～2次）〕	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン（13）	ton	-	
*アスファルト乳剤（J I S規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 下層路盤（車道・路肩部）		m ²	522.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：150mm, 施工区分：1層施工, 材料：砕石, 長期割引単価区分：なし, 材料規格の選択：再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2次）〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・排対型（2次）〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	

*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ 機場敷地整備工	新機場			
・ ・ 堤防内法面植生工				
・ ・ ・ 法面植生工	新機場進入路法面	m ²	82.000	算出数量：1.000 m ²
わら芝工	工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度)	m ²	1.000	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 舗装工				
・ ・ ・ 不陸整正		m ²	1,320.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 舗装工	表層 再生アスファルト(13)	m ²	1,320.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3),瀝青材料種類:プライムコート各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	

*ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・舗装工	路盤 再生砕石RC-40 t=15cm	m ²	980.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法尻排水工	堤防側			
・・・鉄筋コンクリート側溝	落蓋式敷側溝 300A 3種	m	40.000	算出数量:1.000 m
鉄筋コンクリートU形設置	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm, ,	個	1.670	
・・・蓋	300A 落蓋用 3種	枚	80.000	算出数量:1.000 枚
鉄筋コンクリート蓋設置	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, , 基礎砕石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種, ,	枚	1.000	
・・・鉄筋コンクリート側溝(蓋なし)	落蓋式敷側溝 300A	m	54.000	算出数量:1.000 m
鉄筋コンクリートU形	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm, ,	個	1.670	

・・・ U型側溝設置	PU-1タイプ	m	36.000	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=600, 規格Ⅱ：60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm,,	個	1.670	
・・・ 敷モルタル	1:3	m ²	43.000	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル, 施工区分：床, 塗厚：30mm	m ²	1.000	
・・・ 基礎碎石	RC-40	m ²	67.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・溜桝	堤防側法尻排水工			
・・・ 溜桝工		箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
現場打溜桝	18N-8-25BB W/C=65%以下	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
*SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.810	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
**普通作業員		人	-	
**特殊作業員		人	-	
**運転手 (特殊)		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
**再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
**軽油	パトロール給油	L	-	
*SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.230	
**普通作業員		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
**特殊作業員		人	-	

**生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	3.170	
**型わく工		人	-	
**普通作業員		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
・・・ 蓋	400×400用 T-25	枚	3.000	算出数量:1.000 枚
グレーチング蓋 (400×400用)	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング蓋	400×400,,	枚	1.000	
・・・ 敷地整備	舗装、フェンス、法面保護			
・・・ 安全施設工	格子フェンスH=1.8m	m	232.000	算出数量:1.000 m
ネットフェンス工(本体)	柵高:1.5m, 規格区分:B-Ⅲ型, 材料区分:ビニール被覆製, 支柱間隔:2.0m, 設置区分:アンカーブロック設置	m	1.000	
格子フェンス	支柱間隔2.0m,,	m	1.000	
・・・ 安全施設	ネットフェンス門扉 W=4.0m 両開き	門	2.000	算出数量:1.000 門
ネットフェンス扉設置	H=1.8m W=4.0m	門	1.000	算出数量:10.000 門
*ネットフェンス扉	ネット両開H=1.8mB=4.0mメッキ着塗,,	組	10.000	
*土木一般世話役		人	1.340	
*普通作業員		人	3.150	
門扉基礎 1		箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
*SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.290	
**バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
**普通作業員		人	-	
**特殊作業員		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
**運転手(特殊)		人	-	
**生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
**軽油	パトロール給油	L	-	
*SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.920	
**型わく工		人	-	
**普通作業員		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
門扉基礎 2		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所

*SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.010	
**バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
**普通作業員		人	-	
**特殊作業員		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
**運転手(特殊)		人	-	
**生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
**軽油	バトロール給油	L	-	
*SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	0.160	
**型わく工		人	-	
**普通作業員		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
・・・ 転落防止柵	H=1.1 水路沿い	m	18.200	算出数量:1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔:2.0m, 規格・仕様:ヒール式・ハネル式, 施工規模:100m以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ 転落防止柵(遊水池周り)	H=1.1m ベースプレート式	m	69.700	算出数量:1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:アンカーボルト固定, 支柱間隔:2.0m, 規格・仕様:ヒール式・ハネル式, 施工規模:100m以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ 附属物設置工	管理用階段			
・・・ 川裏階段設置	階段ブロック(既製品) 1.8タイプ	m ²	16.000	算出数量:1.000 m ²
SP 平ブロック張	平ブロック規格:平ブロック各種, 裏込材の有無:有り, 裏込材10m2当り使用量:1.0m3を超え3.0m3以下, 遮水シートの有無:無し, 吸出し防止材の有無:有り, 連結金具の有無:無し, 連結金具10m2当り使用量:-, 長期割引単価区分:なし, 裏込材の規格:再生砕石 RC-40,	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*平ブロック	厚さ100mm	m ²	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
階段ブロック 1:1.8	W=1.0m,,	個	2.000	

・・・ ブロック基礎コンクリート		m	4.000	算出数量：1.000 m
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40 (高炉B) W/C65%	m3	0.010	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	0.100	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 間詰コンクリート		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 張りコンクリート	t=10cm	m3	0.900	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・張りコン型枠		m ²	1.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・西側進入路工	L型擁壁、As舗装			
・・・大型土のう撤去		袋	7.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホウ, , 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応), 単価0円区分(大型土のう袋):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
・・・L型擁壁布設	L型(1-3) 1.0<H≤2.0	m	13.000	算出数量:1.000 m
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ:1.0mを超え2.0m以下, 基礎碎石の有無:有り, 均しコンクリートの有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・L型擁壁	L型1300型 L=2000	個	6.500	算出数量:1.000 個
プレキャストL型擁壁	L型1300型 L=2000,,	個	1.000	
・・・工事用道路撤去	北側借地進入路			
・・・舗装撤去		m ²	217.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 運搬処分		m3	8.700	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:11.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:アスファルトコンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 路体盛土撤去		m3	223.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:有り, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 発生土処分	運搬処分	m3	267.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:9.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土処分費	資材規格:砂質土 ミナミ農園	m3	1.000	
・・・ コルゲート管撤去	φ400	m	20.000	算出数量：1.000 m
仮排水コルゲート管撤去工	φ400	m	1.000	算出数量：1.000 m
*SP 排水管設置	足場の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m	0.500	
**高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m未満	日	-	
**特殊作業員		人	-	
**運転手 (特殊)		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
**普通作業員		人	-	
**軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 借地復旧工				

・・・スクリーニングス撤去		m ²	1,579.000	算出数量：10.000 m ²
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・発生土処分	運搬処分	m3	158.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：9.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土処分費	資材規格：砂質土 ミナミ農園	m3	1.000	
・・・土木シート撤去		m ²	1,939.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：撤去	m ²	1.000	
・・・廃プラ処分	運搬処分	m3	10.000	算出数量：1.000 m3
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂, 運搬機械区分(t積級)：4.0, 運搬距離：12.0km以下, 積込機械区分：山0.45(平0.35)m3, DID区間：無し, 路面条件：良好	m3	1.000	
建設廃材(廃プラスチック材)処分費	資材規格：大栄環境(株) 12.0km	m3	1.000	
・・・敷鉄板撤去		m ²	18.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：撤去, 供用日数：0, 使用回数：0, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m ²	1.000	
・・・借地進入路復旧工	西側借地 コンクリートスロープ			
・・・コンクリート打設		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 工事用進入路				
・ ・ ・ 路床盛土		m3	3.100	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～低騒・排対型（～3次）]	質量3.0～4.0t	日	-	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山土	資材規格：仮設道路用	m3	1.000	
・ ・ ・ 表層工	再生アスファルト（13）	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超, 1層当り平均仕上り厚：40mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, 瀝青材料種類：フライムコート各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生密粒度アスコン（13）	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型（～2014）]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]	質量8～20 t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・～超低・排対型（～2次）]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン（13）	ton	-	
* アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 路盤工	RC-40 t=15cm	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：150mm, 施工区分：1層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：なし, 材料規格の選択：再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
* モータグレータ[土工用・排対型（2次）]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・排対型（2次）]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]	質量8～20 t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・ 安全費				
・ ・ ・ 交通誘導員		式	1.000	算出数量：1.000 式
交通誘導警備員B		人	60.000	
事業損失防止施設費				
・ 事業損失防止施設費				
・ ・ 事業損失防止施設費	振動・騒音調査			
・ ・ ・ 騒音・振動測定		測線	2.000	算出数量：1.000 測線
測量技師補		人	2.000	
測量助手		人	1.000	
騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
一括計上価格				
・ 旧機場建築(建屋)撤去				
・ ・ 旧機場建築(建屋)撤去	原動機室ほか			
・ ・ ・ 旧機場(建屋)解体撤去		棟	1.000	算出数量：1.000 棟
旧機場建屋解体費	建築物解体撤去,,	棟	1.000	

令和4年度

和歌山平野農地防災事業
旧高嶋排水機場撤去他工事（建築）

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 5 年 9 月一A
工種区分	その他土木工事(1)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 建屋撤去工				
・ ・ 建屋解体撤去工	建屋躯体			
・ ・ ・ 上部躯体とりこわし	圧砕機	m ²	64.200	算出数量：1.000 m ²
上部躯体とりこわし	BH0.8 圧砕機549～981kN	m ²	1.000	算出数量：10.000 m ²
* ベースマシーン運転（バックホ0.8m3）	超低騒音型・排出ガス対策型（油圧式クローラ型0.8m3）	日	0.345	算出数量：1.000 日
* * 運転手（特殊）（4週8休）		人	1.000	
* * 軽油	J I S 1. 2 号 スタンド,,	L	100.000	
* * 雑品			0.250	
* * ベースマシーン（バックホ0.8m3）	超低騒音型・排出ガス対策型（油圧式クローラ型）0.8m3,,	供用日	1.640	
* バックホ用アタッチメント	機械器具規格:Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	日	0.345	
* 小計				
* 普通作業員（4週8休）		人	0.345	
* 雑品			0.250	
・ ・ ・ 仕上げ等とりこわし		m ²	121.000	算出数量：1.000 m ²
仕上げ等とりこわし		m ²	1.000	算出数量：10.000 m ²
* 普通作業員（4週8休）		人	1.400	
* 雑品			0.250	
・ ・ ・ 鉄筋切断		m3	64.000	算出数量：1.000 m3
鉄筋切断		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
* 普通作業員（4週8休）		人	0.030	
* 雑品			0.250	
・ ・ ・ コンクリート撤去（無筋）	機械設備基礎コンクリート	m3	15.400	算出数量：1.000 m3
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカー	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
* 特殊作業員（4週8休）		人	0.600	
* 普通作業員（4週8休）		人	0.198	
* 雑品			0.250	
* さく岩機[コンクリートブレーカ]	機械器具規格:30kg級	日	0.600	
* 空気圧縮機運転 排対型1次	可搬式（超低騒音）スクューエンジン掛5.0m3 0.7MPa	日	0.198	算出数量：1.000 日
* * 軽油	J I S 1. 2 号 スタンド,,	L	38.900	
* * 雑品			0.250	
* * 空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min吐出圧0.7MPa,,	供用日	1.560	
・ ・ 外部解体撤去工	原動機室、管理室			

・・・ 屋根	防水シート	m ²	111.000	算出数量：1.000 m ²
既存防水層撤去	シート防水層	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.070	
* 雑品			0.250	
・・・ 屋根	防水モルタル	m ²	95.000	算出数量：1.000 m ²
床モルタル・床人研ぎ撤去	防水モルタル等	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.020	
* はつり工(4週8休)		人	0.080	
* 雑品			0.250	
* さく岩機[ビックハンマ]	機械器具規格:各種	日	0.080	
* 空気圧縮機運転 排対型1次	可搬式(超低騒音)スクューエンジン掛5.0m3 0.7MPa	日	0.020	算出数量：1.000 日
** 軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	38.900	
** 雑品			0.250	
** 空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min吐出圧0.7MPa,,	供用日	1.560	
・・・ たてどい撤去	VU100 ルーフドレン込み	m	30.000	算出数量：1.000 m
たてどい撤去	VP管	m	1.000	算出数量：1.000 m
* 配管工(4週8休)		人	0.100	
* 雑品			0.250	
・・・ 換気フード	換気口、排気口	個	2.000	算出数量：1.000 個
換気フード撤去	FV-35GTF-A 440° 0.20m2以下	個	1.000	算出数量：1.000 個
* ダクト工(4種8休)		人	0.132	
・・・ 排気孔	エンジンラジエーター 排気孔	個	1.000	算出数量：1.000 個
排気孔撤去	エンジンラジエーター 排気孔	個	1.000	算出数量：1.000 個
* ダクト工(4種8休)		人	0.330	
・・・ 窓ガラス撤去 - 2か所	原動機室 アルミ枠 ラス入りガラス	m ²	5.600	算出数量：1.000 m ²
両開き窓撤去	スチール製 枠共	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.020	
* サッシ工(4週8休)		人	0.081	
* 雑品			0.250	
・・・ 鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 2枚	m ²	6.500	算出数量：1.000 m ²
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.024	
* サッシ工(4週8休)		人	0.094	
* 雑品			0.250	
・・・ スチール製シャッター撤去	原動機室	m ²	7.500	算出数量：1.000 m ²
スチール製シャッター撤去	枠共	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²

*普通作業員(4週8休)		人	0.024	
*サッシ工(4週8休)		人	0.094	
*雑品			0.250	
・・・ ガラスブロック撤去	原動機室 ラフワイヤー入りガラス	m ²	2.900	算出数量:1.000 m ²
ガラス撤去		m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
*ガラス工(4週8休)		人	0.200	
*雑品			0.250	
・・・ ガラリ撤去	原動機室	個	2.000	算出数量:1.000 個
吸込口(スリット型)撤去費	FV40GSK518 ガラリ,,	個	1.000	
・・・ 原動機室屋外(張出デッキ)	鉄筋 コンクリートブレーカー	m ³	1.300	算出数量:1.000 m ³
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカー	m ³	1.000	算出数量:1.000 m ³
*特殊作業員(4週8休)		人	1.000	
*普通作業員(4週8休)		人	0.330	
*溶接工(4週8休)		人	0.030	
*酸素ガス	ボンベ,,	m ³	0.080	
*アセチレンガス	ボンベ,,	kg	0.020	
*雑品			0.250	
*さく岩機[コンクリートブレーカ]	機械器具規格:30kg級	日	1.000	
*空気圧縮機運転 排対型1次	可搬式(超低騒音)スクューエンジン掛5.0m ³ 0.7MPa	日	0.330	算出数量:1.000 日
**軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	38.900	
**雑品			0.250	
**空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]	吐出量5.0m ³ /min吐出圧0.7MPa,,	供用日	1.560	
・・・ 東側張出デッキ手すり	原動機室外	m	5.700	算出数量:1.000 m
【横断・転落防止柵撤去】	作業区分:アンカーボルト固定,支柱間隔:3.0m,規格・仕様:ビーム式・パネル式,時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ 内部解体撤去工	原動機室、管理室			
・・・ 防音材撤去	原動機室 グラスウール 抑えフェンス共	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
壁防音材撤去	グラスウール	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
*普通作業員(4週8休)		人	0.040	
*雑品			0.250	
防音材抑えフェンス撤去費	ネットフェンス,,	m ²	1.000	
・・・ 建屋躯体	原動機室 天井クレーンレール L=15.6m	式	1.000	算出数量:1.000 式
レール	手動チェーンブロック用 I型鋼,,	式	1.000	
・・・ エンジン基礎コンクリート	原動機室 床	m ³	13.200	算出数量:1.000 m ³
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカー	m ³	1.000	算出数量:1.000 m ³
*特殊作業員(4週8休)		人	0.600	

* 普通作業員(4週8休)		人	0.198	
* 雑品			0.250	
* さく岩機[コンクリートブレーカ]	機械器具規格:30kg級	日	0.600	
* 空気圧縮機運転 排対型1次	可搬式 (超低騒音)スクューエンジン掛5.0m3 0.7MPa	日	0.198	算出数量:1.000 日
** 軽油	J I S 1. 2 号 スタンド,,	L	38.900	
** 雑品			0.250	
** 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min吐出圧0.7MPa,,	供用日	1.560	
・・・ 燃料タンク架台	原動機室 床	m3	0.700	算出数量:1.000 m3
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカー	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
* 特殊作業員(4週8休)		人	0.600	
* 普通作業員(4週8休)		人	0.198	
* 雑品			0.250	
* さく岩機[コンクリートブレーカ]	機械器具規格:30kg級	日	0.600	
* 空気圧縮機運転 排対型1次	可搬式 (超低騒音)スクューエンジン掛5.0m3 0.7MPa	日	0.198	算出数量:1.000 日
** 軽油	J I S 1. 2 号 スタンド,,	L	38.900	
** 雑品			0.250	
** 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min吐出圧0.7MPa,,	供用日	1.560	
・・・ 各機器基礎コンクリート	原動機室 床	m3	0.500	算出数量:1.000 m3
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカー	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
* 特殊作業員(4週8休)		人	0.600	
* 普通作業員(4週8休)		人	0.198	
* 雑品			0.250	
* さく岩機[コンクリートブレーカ]	機械器具規格:30kg級	日	0.600	
* 空気圧縮機運転 排対型1次	可搬式 (超低騒音)スクューエンジン掛5.0m3 0.7MPa	日	0.198	算出数量:1.000 日
** 軽油	J I S 1. 2 号 スタンド,,	L	38.900	
** 雑品			0.250	
** 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min吐出圧0.7MPa,,	供用日	1.560	
・・・ 内部階段	原動機室 東側出口向き	m3	0.900	算出数量:1.000 m3
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカー	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
* 特殊作業員(4週8休)		人	0.600	
* 普通作業員(4週8休)		人	0.198	
* 雑品			0.250	
* さく岩機[コンクリートブレーカ]	機械器具規格:30kg級	日	0.600	
* 空気圧縮機運転 排対型1次	可搬式 (超低騒音)スクューエンジン掛5.0m3 0.7MPa	日	0.198	算出数量:1.000 日
** 軽油	J I S 1. 2 号 スタンド,,	L	38.900	
** 雑品			0.250	

＊＊空気圧縮機〔可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型（1次）〕	吐出量5.0m3/min吐出圧0.7MPa,,	供用日	1.560	
・・・鉄鋼工	原動機室屋内 鋼製デッキ	m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
鉄板工（鋼製デッキ）撤去		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
＊土木一般世話役（4週8休）		人	0.018	
＊とび工（4週8休）		人	0.027	
＊普通作業員（4週8休）		人	0.032	
＊溶接工（4週8休）		人	0.013	
＊諸雑費			0.001	
＊ラフレソクレン〔油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2011）〕	機械器具規格：吊上能力25t吊	日	0.018	
・・・階段手すり	原動機室 東側階段	m	4.900	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵撤去】	作業区分：アンカーボルト固定，支柱間隔：3.0m，規格・仕様：ヒール式・ハネ式，時間的制約：受けない，夜間作業：無し	m	1.000	
・・・手洗器撤去	原動機室 L710	組	1.000	算出数量：1.000 組
配管工（4週8休）		人	0.090	
・・・畳撤去	管理室	枚	8.000	算出数量：1.000 枚
畳撤去	管理室 一畳	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
＊普通作業員（4週8休）		人	0.030	
＊雑品			0.250	
・・・畳下床板撤去	管理室 畳下床+寄木フローリング	m ²	19.500	算出数量：1.000 m ²
畳下床板撤去（ラワンベニヤ）	管理室 t=14.2	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
＊普通作業員（4週8休）		人	0.020	
＊雑品			0.250	
・・・ころばし床組	管理室 畳下床+寄木フローリング H=200	m ²	19.500	算出数量：1.000 m ²
ころばし床組撤去（大引、根太）	管理室 H=200	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
＊普通作業員（4週8休）		人	0.110	
＊雑品			0.250	
・・・台輪撤去	管理室 床組土台	m	7.000	算出数量：1.000 m
台輪撤去	土台撤去	m	1.000	算出数量：1.000 m
＊普通作業員（4週8休）		人	0.050	
＊雑品			0.250	
・・・間柱	管理室 木製建具	本	16.000	算出数量：1.000 本
柱撤去（間柱、半柱含む）	管理室	本	1.000	算出数量：1.000 本
＊普通作業員（4週8休）		人	0.060	
＊雑品			0.250	
・・・柱カツギ（頭押さえ）	管理室	m	4.000	算出数量：1.000 m
柱カツギ撤去	管理室	m	1.000	算出数量：1.000 m

* 普通作業員(4週8休)		人	0.040	
* 雑品			0.250	
・・・ 胴縁	管理室	m	126.000	算出数量: 1.000 m
木製幅木撤去(胴縁、框、たたみ寄せ)	管理室	m	1.000	算出数量: 1.000 m
* 普通作業員(4週8休)		人	0.020	
* 雑品			0.250	
・・・ 柱	管理室	本	3.000	算出数量: 1.000 本
柱撤去(間柱、半柱含む)	管理室	本	1.000	算出数量: 1.000 本
* 普通作業員(4週8休)		人	0.060	
* 雑品			0.250	
・・・ 敷居	管理室 木製建具	本	5.000	算出数量: 1.000 本
敷居撤去	管理室	本	1.000	算出数量: 1.000 本
* 普通作業員(4週8休)		人	0.035	
* 雑品			0.250	
・・・ たたみ寄せ	管理室 木製建具	m	20.600	算出数量: 1.000 m
木製幅木撤去(胴縁、框、たたみ寄せ)	管理室	m	1.000	算出数量: 1.000 m
* 普通作業員(4週8休)		人	0.020	
* 雑品			0.250	
・・・ 額縁	管理室 木製建具	m	71.000	算出数量: 1.000 m
額縁撤去	管理室	m	1.000	算出数量: 1.000 m
* 防水工(4週8休)		人	0.020	
* 雑品			0.250	
・・・ 木毛板	管理室 天井	m ²	45.000	算出数量: 1.000 m ²
天井合板・ボード撤去	管理室 一重張り	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.050	
* 雑品			0.250	
・・・ 木毛板	管理室 壁	m ²	71.000	算出数量: 1.000 m ²
壁合板・ボード撤去(有孔ベニヤ板)	管理室 一重張り	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.040	
* 雑品			0.250	
・・・ ラワンベニヤ	管理室 たたみ床地	m ²	119.000	算出数量: 1.000 m ²
畳下床板撤去(ラワンベニヤ)	管理室 t=14.2	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.020	
* 雑品			0.250	
・・・ 防音材 天井	管理室 グラスウール	m ²	45.000	算出数量: 1.000 m ²
天井クロス撤去	管理室 グラスウール	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²

* 普通作業員(4週8休)		人	0.030	
* 雑品			0.250	
・・・ 防音材 壁	管理室 グラスウール	m ²	71.000	算出数量: 1.000 m ²
壁クロス撤去	管理室 グラスウール	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.030	
* 雑品			0.250	
・・・ 引違戸、引違窓	管理室 木製建具	m ²	5.000	算出数量: 1.000 m ²
木製戸撤去	管理室 引違戸枠共	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
* 普通作業員(4週8休)		人	0.041	
* 雑品			0.250	
・・・ 流し台撤去	管理室	台	1.000	算出数量: 1.000 台
厨房機器撤去	流し(1槽シンク) 幅900mm以下	台	1.000	算出数量: 1.000 台
* 配管工(4週8休)		人	0.150	
* 雑品			0.250	
・・ 発生材運搬・処分	鉄筋コンクリート			
・・・ 集積積込み運搬・処分(鉄筋コンクリート)	11.5km以下 DID無し 往復	m ³	64.000	算出数量: 100.000 m ³
コンクリート類集積積込み	バックホ0.8m ³	日	2.800	算出数量: 1.000 日
* 運転手(一般)(4週8休)		人	1.000	
* 軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
* 雑品			0.250	
* バックホ[クロー型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(有筋コンクリート)	DT10t積級 DID無し 良好	日	3.000	算出数量: 1.000 日
* 運転手(特殊)(4週8休)		人	1.000	
* 軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
* 雑品			0.250	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格: 10t積級	供用日	1.290	
* タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)	仮設材規格: 積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・ 発生材処分	鉄筋コンクリート	m ³	64.000	算出数量: 1.000 m ³
建設廃材	資材規格: 鉄筋コンクリート廃材	m ³	1.000	
・・ 発生材運搬・処分	無筋コンクリート			
・・・ 集積積込み運搬・処分	49.5km以下 DID無し 往復	m ³	16.000	算出数量: 100.000 m ³
コンクリート類集積積込み	バックホ0.8m ³	日	2.800	算出数量: 1.000 日
* 運転手(一般)(4週8休)		人	1.000	
* 軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
* 雑品			0.250	

*バックホウ[クロー型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(無筋コンクリート類)	DT10t積級 DID無し 良好	日	10.846	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)(4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
*雑品			0.250	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格:10t積級	供用日	1.290	
*タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)	仮設材規格:積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・発生材処分	無筋コンクリート	m3	16.000	算出数量:1.000 m3
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・発生材運搬・処分	モルタル、ブロック殻			
・・・集積積み運搬・処分	49.5km以下 DID無し 往復	m3	2.800	算出数量:100.000 m3
コンクリート類集積積み	バックホウ0.8m3	日	2.800	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)(4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
*雑品			0.250	
*バックホウ[クロー型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(無筋コンクリート類)	DT10t積級 DID無し 良好	日	10.846	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)(4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
*雑品			0.250	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格:10t積級	供用日	1.290	
*タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)	仮設材規格:積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・発生材処分	無筋コンクリート	m3	2.800	算出数量:1.000 m3
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・発生材処分	内装材(木くず)			
・・・集積積み運搬・処分	49.5km以下、DID無し 往復	m3	6.000	算出数量:100.000 m3
コンクリート類集積積み	バックホウ0.8m3	日	2.800	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)(4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
*雑品			0.250	
*バックホウ[クロー型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(木材類、廃プラスチック類)	DT10t積級 DID有り 良好	日	2.013	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)(4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
*雑品			0.250	

*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格:10t積級	供用日	1.290	
*タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	仮設材規格:積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・発生材処分	木材	m3	6.000	算出数量:1.000 m3
建設廃材	資材規格:木くず廃材	m3	1.000	
・・・発生材運搬・処分	内装材(金属くず)			
・・・産業廃棄物運搬・処理	金属くず 60.0km以下 DID有り 往復	m3	11.200	算出数量:100.000 m3
コンクリート類集積積み込み	バックホ0.8m3	日	2.800	算出数量:1.000 日
*運転手 (一般) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
*雑品			0.250	
*バックホ[クローラ型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(金属くず類)	DT10t積級 DID有り 良好	日	7.747	算出数量:1.000 日
*運転手 (特殊) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
*雑品			0.250	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格:10t積級	供用日	1.290	
*タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	仮設材規格:積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・発生材処分	金属くず	ton	3.710	算出数量:1.000 ton
建設廃材	資材規格:金属くず廃材	ton	1.000	
・・・発生材運搬・処分	内装材(磁器、ガラス)			
・・・産業廃棄物運搬・処理	陶磁器くず、ガラス 31.5km以下 DID無し 往復	m3	7.000	算出数量:100.000 m3
コンクリート類集積積み込み	バックホ0.8m3	日	2.800	算出数量:1.000 日
*運転手 (一般) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
*雑品			0.250	
*バックホ[クローラ型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(磁器、ガラス、石膏ボード類)	DT10t積級 DID無し 良好	日	2.684	算出数量:1.000 日
*運転手 (特殊) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
*雑品			0.250	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格:10t積級	供用日	1.290	
*タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	仮設材規格:積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・発生材処分	磁器、ガラス	ton	0.140	算出数量:1.000 ton
建設廃材	資材規格:磁器、ガラス廃材	ton	1.000	
・・・発生材処分	内装材 (畳)			

・・・ 集積積み運搬・処分	49.5km以下、DID無し 往復	m3	0.800	算出数量：100.000 m3
コンクリート類集積積み	バックホ0.8m3	日	2.800	算出数量：1.000 日
*運転手（一般）（4週8休）		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
*雑品			0.250	
*バックホ[クロー型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(木材類、廃プラスチック類)	DT10t積級 DID無し 良好 15.5km以下	日	2.013	算出数量：1.000 日
*運転手（特殊）（4週8休）		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
*雑品			0.250	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格:10t積級	供用日	1.290	
*タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）	仮設材規格:積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・ 発生材処分	仕上げ材（ボード類）	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
建設廃材	資材規格:木くず廃材	m3	1.000	
・・・ 発生材運搬・処分	外装材(プラスチック類)			
・・・ 産業廃棄物運搬・処理	廃プラスチック 6.5km以下 DID無し 往復	m3	0.240	算出数量：100.000 m3
コンクリート類集積積み	バックホ0.8m3	日	2.800	算出数量：1.000 日
*運転手（一般）（4週8休）		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	100.000	
*雑品			0.250	
*バックホ[クロー型(超低騒音)・排対(2014規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.640	
とりこわし材運搬(木材類、廃プラスチック類)	DT10t積級 DID無し 良好 15.5km以下	日	1.188	算出数量：1.000 日
*運転手（特殊）（4週8休）		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	65.200	
*雑品			0.250	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	機械器具規格:10t積級	供用日	1.290	
*タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）	仮設材規格:積載重量 10.0 t 積	供用日	1.290	
・・・ 発生材処分	廃プラスチック	ton	0.140	算出数量：1.000 ton
建設廃材	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・ 機械設備撤去工				
・ 機械設備撤去	ポンプ設備、附帯設備			
・・・ スクリューポンプ	φ1800	基	1.000	算出数量：1.000 基
スクリューポンプ	φ1800,,	基	1.000	
・・・ 歯車減速機		台	1.000	算出数量：1.000 台
歯車減速機		台	1.000	

・・・ エンジン本体		台	1.000	算出数量：1.000 台
原動機撤去	ディーゼルエンジン 225ps,,	台	1.000	
・・・ グリースポンプ	0.2kW	台	1.000	算出数量：1.000 台
グリースポンプ	0.2kW,,	台	1.000	
・・・ 減速機潤滑ポンプ		台	1.000	算出数量：1.000 台
減速機潤滑油ポンプ	0.75kW,,	台	1.000	
・・・ 燃料移送ポンプ		台	1.000	算出数量：1.000 台
燃料移送ポンプ	φ20×0.4kW,,	台	1.000	
・・・ 管理用ポンプ		台	1.000	算出数量：1.000 台
管理用水中ポンプ	φ100×3.7kW,,	台	1.000	
・・・ 燃料槽		台	1.000	算出数量：1.000 台
燃料槽	鋼板製角型 490L,,	台	1.000	
・・・ 空気圧縮機		台	1.000	算出数量：1.000 台
空気圧縮機	立形 2 段圧縮空冷式 3.7kW,,	台	1.000	
・・・ 空気槽		台	1.000	算出数量：1.000 台
空気槽	自立円筒型 190L×2本,,	台	1.000	
・・・ 空気制御盤		台	1.000	算出数量：1.000 台
空気制御盤		面	1.000	
・・・ 天井クレーン		台	2.000	算出数量：1.000 台
天井クレーン	手動チェーンブロック 5 t 吊り,,	台	1.000	
・・・ クレーン用レール		台	1.000	算出数量：1.000 台
レール	手動チェーンブロック用 I 型鋼,,	式	1.000	
・・・ 排気消音器		台	1.000	算出数量：1.000 台
排気消音器	ディーゼルエンジン用,,	台	1.000	
・・・ 排気ダクト		台	1.000	算出数量：1.000 台
排気ダクト	ディーゼルエンジン冷却用,,	台	1.000	
・・・ ポータブル発電機		台	1.000	算出数量：1.000 台
ポータブル発電機	φ3 220V 12.5KVA,,	台	1.000	
・・・ 排気消音器		台	1.000	算出数量：1.000 台
排気消音器	ポータブル発電機用,,	台	1.000	
・・・ エンジン点検架台		式	1.000	算出数量：1.000 式
エンジン点検架台		台	1.000	
・・・ 粗目スクリーン		台	1.000	算出数量：1.000 台
粗目スクリーン	5.5×2.8,,	台	1.000	
・・・ 流入スライドゲート		基	2.000	算出数量：1.000 基
流入スライドゲート	2.0×1.4,,	基	1.000	

・・・水路スライドゲート		基	1.000	算出数量：1.000 基
鋼製スライドゲート（水路）	1.5×1.2,,	基	1.000	
・・・施設機械撤去物運搬	距離L=100m	式	1.000	算出数量：1.000 式
施設機械撤去物運搬費	運搬距離 L=100m,,	式	1.000	
・配管類撤去	施設機械類			
・・・小配管	SGP10A～60A	式	1.000	算出数量：1.000 式
小配管類	SGP10A～60A,,	式	1.000	
・・・弁類	10A～60A	式	1.000	算出数量：1.000 式
弁類	10A～60A,,	式	1.000	
・・・配管類撤去物運搬	距離L=100m 電気配管類含む	式	1.000	算出数量：1.000 式
配管類撤去物運搬費	運搬距離 L=100m,,	式	1.000	
・電気設備機器撤去工				
・電気設備撤去	電線			
・・・電線ケーブル撤去	600V CV22sq-3C	m	27.000	算出数量：1.000 m
電源ケーブル撤去	600V CV22sq-3C	m	1.000	算出数量：10.000 m
*電工(4週8休)		人	0.104	
*雑品			0.250	
・・・電線ケーブル撤去	600V CV3.5sq-3C	m	76.000	算出数量：1.000 m
電源ケーブル撤去	600V CV3.5sq-3C	m	1.000	算出数量：10.000 m
*電工(4週8休)		人	0.042	
*雑品			0.250	
・・・電線ケーブル撤去	600V CV3.5sq-2C	m	1.000	算出数量：1.000 m
電源ケーブル撤去	600V CV3.5sq-2C	m	1.000	算出数量：10.000 m
*電工(4週8休)		人	0.034	
*雑品			0.250	
・・・電線ケーブル撤去	600V CCV2mm ² -8C	m	14.000	算出数量：1.000 m
制御用ケーブル撤去	CCV2sq-8C	m	1.000	算出数量：10.000 m
*電工(4週8休)		人	0.052	
*雑品			0.250	
・・・電線ケーブル撤去	600V CCV2mm ² -5～6C	m	17.000	算出数量：1.000 m
制御用ケーブル撤去	CCV2sq-5C, 6C	m	1.000	算出数量：10.000 m
*電工(4週8休)		人	0.056	
*雑品			0.250	
・・・電線ケーブル撤去	600V CCV2mm ² -5～6C	m	37.000	算出数量：1.000 m
制御用ケーブル撤去	CCV2sq-5C, 6C	m	1.000	算出数量：10.000 m
*電工(4週8休)		人	0.056	

* 雑品			0.250	
・・・ 電線ケーブル撤去	600V CCV2mm ² -4C	m	86.000	算出数量：1.000 m
制御用ケーブル撤去	CCV2sq-4C	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 電工(4週8休)		人	0.044	
* 雑品			0.250	
・・・ 電線ケーブル撤去	600V CCV2mm ² -2C	m	8.000	算出数量：1.000 m
制御用ケーブル撤去	CCV2sq-2C	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 電工(4週8休)		人	0.034	
* 雑品			0.250	
・・・ 電線ケーブル撤去	600V IV14mm ²	m	28.000	算出数量：1.000 m
電源ケーブル撤去	600V IV14sq	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 電工(4週8休)		人	0.040	
* 雑品			0.250	
・・・ 電線ケーブル撤去	600V IV2.0mm ²	m	227.000	算出数量：1.000 m
電源ケーブル撤去	600V IV2.0sq	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 電工(4週8休)		人	0.022	
* 雑品			0.250	
・・・ 電線ケーブル撤去	600V IV1.6mm ²	m	67.000	算出数量：1.000 m
電源ケーブル撤去	600V IV1.6sq	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 電工(4週8休)		人	0.020	
* 雑品			0.250	
・・・ 電線ケーブル撤去	600V HIV1.6mm ² -2C	m	40.000	算出数量：1.000 m
電源ケーブル撤去	600V HIV1.6sq	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 電工(4週8休)		人	0.020	
* 雑品			0.250	
・・・ 引込柱撤去	支線撤去含む	本	1.000	算出数量：1.000 本
コンクリート柱撤去	12-19-3.5	本	1.000	算出数量：1.000 本
* 電工(4週8休)		人	0.131	
* 普通作業員(4週8休)		人	0.047	
* 雑品			0.250	
コンクリート柱支線撤去	22mm2～30mm2	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 電工(4週8休)		人	0.110	
* 普通作業員(4週8休)		人	0.047	
* 雑品			0.250	
・・・ 引込開閉器盤		面	1.000	算出数量：1.000 面
引込開閉器盤撤去費	930×500×200,,	面	1.000	

・・・ポンプ操作盤	800×920×2350	面	1.000	算出数量：1.000 面
ポンプ制御盤撤去費	800×920×2350,,	面	1.000	
・・・直流電源装置盤	700×450×1950	面	1.000	算出数量：1.000 面
直流電源装置盤撤去費	700×450×1950,,	面	1.000	
・・・分電盤		面	1.000	算出数量：1.000 面
分電盤撤去費	450×450×120,,	面	1.000	
・・・安定器盤		面	1.000	算出数量：1.000 面
安定器盤撤去費	550×550×160,,	面	1.000	
・・・警告表示盤	管理室	面	1.000	算出数量：1.000 面
警報表示盤撤去費	400×400×200,,	面	1.000	
・・・水中ポンプ操作盤		面	1.000	算出数量：1.000 面
水中ポンプ操作盤撤去費	400×300×150,,	面	1.000	
・・・燃料移送ポンプ操作盤	200×80×76	面	1.000	算出数量：1.000 面
燃料移送ポンプ操作盤撤去費	200×80×76,,	面	1.000	
・・・電源バッテリー		個	8.000	算出数量：1.000 個
電源バッテリー撤去費	24V 12A 6hr,,	個	1.000	
・・・電気機器類撤去物運搬	距離L=100m	式	1.000	算出数量：1.000 式
電気機器撤去物運搬	運搬距離 L=100m,,	式	1.000	
・・・配管類撤去	電線管類			
・・・電線管	16G～54G	式	1.000	算出数量：1.000 式
電線管類	16G～54G,,	式	1.000	
・・・ボックス類	□300～□150	式	1.000	算出数量：1.000 式
ボックス類	□300～□150,,	式	1.000	
・・・電気機器撤去				
・・・照明用スイッチ		個	1.000	算出数量：1.000 個
スイッチ撤去	1P15A×2	個	1.000	算出数量：1.000 個
*電工(4週8休)		人	0.016	
*雑品			0.250	
・・・コンセント	2P15A×1	個	2.000	算出数量：1.000 個
コンセント撤去	2P20A×1 プラグとも	個	1.000	算出数量：1.000 個
*電工(4週8休)		人	0.013	
*雑品			0.250	
・・・コンセント	3P30A×1 プラグとも	個	2.000	算出数量：1.000 個
コンセント撤去	3P30A×1 プラグとも	個	1.000	算出数量：1.000 個
*電工(4週8休)		人	0.024	
*雑品			0.250	

・・・ 照明機器	ナトリウム灯	個	11.000	算出数量：1.000 個
ナトリウム灯撤去費	パナゴールドD パイプ吊り,,	個	1.000	
・・・ 照明機器	蛍光灯 (FL40W 2本)	個	5.000	算出数量：1.000 個
蛍光灯撤去費	FL40W 2灯,,	個	1.000	
・・・ 設備機器撤去				
・・・ 有圧換気扇	FV-35G TF-A 200V 30W	個	2.000	算出数量：1.000 個
有圧換気扇	FV35G TF-A 200V 30W,,	個	1.000	
直接工事費 (仮設工)				
・ 直接仮設				
・・・ 直接仮設				
・・・ 整理清掃後片付け	原動機室、管理室	m ²	121.000	算出数量：1.000 m ²
軽作業員 (4週8休)		人	0.054	
雑品			0.250	
・・・ 外部足場	桢組本足場「手摺先行方式」22m未満、60日	掛m ²	401.000	算出数量：1.000 掛m ²
桢組本足場 [手すり先行方式] 22m未満	900桢 (500+240布桢) 供用日賃料	掛m ²	1.000	算出数量：1.000 掛m ²
* 建桢 (桢組足場)	仮設材規格:幅900mm級×高1700mm級 (賃料) 60日	個供用日	0.380	
* 板付布桢 (桢組足場)	仮設材規格:幅500mm級×高1800mm級 (賃料) 60日	枚供用日	0.320	
* 板付布桢 (桢組足場)	仮設材規格:幅240mm級×高1800mm級 (賃料) 60日	枚供用日	0.320	
* 筋違 (桢組足場)	仮設材規格:幅1200mm級×高1800mm級 (賃料) 60日	本供用日	0.320	
* 合板足場板	仮設材規格:240×4000mm (賃料) 60日	枚供用日	0.030	
* ジャッキベース	仮設材規格:桢組足場用 ストローク 250mm (賃料) 60日	本供用日	0.080	
* 壁つなぎ	仮設材規格:桢組足場用 (賃料) 60日	個供用日	0.030	
* 先行手すり桢 (桢組足場)	仮設材規格: (賃料) 60日	枚供用日	0.360	
* つま先板 (幅木)	仮設材規格: (賃料) 60日	枚供用日	0.680	
* 手摺 (桢組足場)	仮設材規格:1800mm級 (賃料) 60日	本供用日	0.360	
桢組本足場 [手すり先行方式] 22m未満	900桢 (500+240布桢) 基本料	掛m ²	1.000	算出数量：1.000 掛m ²
* 建桢 (桢組足場)	仮設材規格:幅900mm級×高1700mm級 (基本料)	個	0.380	
* 板付布桢 (桢組足場)	仮設材規格:幅500mm級×高1800mm級 (基本料)	枚	0.320	
* 板付布桢 (桢組足場)	仮設材規格:幅240mm級×高1800mm級 (基本料)	枚	0.320	
* 筋違 (桢組足場)	仮設材規格:幅1200mm級×高1800mm級 (基本料)	本	0.320	
* 合板足場板	仮設材規格:240×4000mm (基本料)	枚	0.030	
* ジャッキベース	仮設材規格:桢組足場用 ストローク 250mm (基本料)	本	0.080	
* 壁つなぎ	仮設材規格:桢組足場用 (基本料)	個	0.030	

* 先行手すり枠（枠組足場）	仮設材規格：（基本料） 長1892 据置方式	枚	0.360	
* つま先板（幅木）	仮設材規格：（基本料）	枚	0.680	
* 手摺（枠組足場）	仮設材規格：1800mm級（基本料）	本	0.360	
雑品			0.050	
とび工（4週8休）		人	0.049	
雑品			0.250	
・・・ 外部足場	枠組本足場「手摺先行方式」12m未満、60日	掛㎡	1.000	算出数量：1.000 掛㎡
枠組本足場 [手すり先行方式] 12m未満	900枠（500+240布枠）供用日賃料	掛㎡	1.000	算出数量：1.000 掛㎡
* 建枠（枠組足場）	仮設材規格：幅900mm級×高1700mm級（賃料）60日	個供用日	0.380	
* 板付布枠（枠組足場）	仮設材規格：幅500mm級×高1800mm級（賃料）60日	枚供用日	0.320	
* 板付布枠（枠組足場）	仮設材規格：幅240mm級×高1800mm級（賃料）60日	枚供用日	0.320	
* 筋違（枠組足場）	仮設材規格：幅1200mm級×高1800mm級（賃料）60日	本供用日	0.320	
* 合板足場板	仮設材規格：240×4000mm（賃料）60日	枚供用日	0.050	
* ジャッキベース	仮設材規格：枠組足場用 ストローク 250mm（賃料）60日	本供用日	0.120	
* 壁つなぎ	仮設材規格：枠組足場用（賃料）60日	個供用日	0.030	
* 先行手すり枠（枠組足場）	仮設材規格：（賃料）60日	枚供用日	0.360	
* つま先板（幅木）	仮設材規格：（賃料）60日	枚供用日	0.680	
* 手摺（枠組足場）	仮設材規格：1800mm級（賃料）60日	本供用日	0.360	
枠組本足場 [手すり先行方式] 12m未満	900枠（500+240布枠）基本料	掛㎡	1.000	算出数量：1.000 掛㎡
* 建枠（枠組足場）	仮設材規格：幅900mm級×高1700mm級（基本料）	個	0.380	
* 板付布枠（枠組足場）	仮設材規格：幅500mm級×高1800mm級（基本料）	枚	0.320	
* 板付布枠（枠組足場）	仮設材規格：幅240mm級×高1800mm級（基本料）	枚	0.320	
* 筋違（枠組足場）	仮設材規格：幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	本	0.320	
* 合板足場板	仮設材規格：240×4000mm（基本料）	枚	0.050	
* ジャッキベース	仮設材規格：枠組足場用 ストローク 250mm（基本料）	本	0.120	
* 壁つなぎ	仮設材規格：枠組足場用（基本料）	個	0.030	
* 先行手すり枠（枠組足場）	仮設材規格：（基本料） 長1892 据置方式	枚	0.360	
* つま先板（幅木）	仮設材規格：（基本料）	枚	0.680	
* 手摺（枠組足場）	仮設材規格：1800mm級（基本料）	本	0.360	
雑品			0.050	
とび工（4週8休）		人	0.044	
雑品			0.250	
・・・ 外部足場	安全手すり 枠組本足場「手すり先行方式」60日	m	31.000	算出数量：1.000 m
先行手すり枠（枠組足場）	仮設材規格：（賃料）60日	枚供用日	0.560	

安全手すり柵	仮設材規格：（基本料）	枚	0.560	
雑品			0.050	
とび工（4週8休）		人	0.008	
雑品			0.250	
・・・ 公衆災害防止	防音シート張り	掛㎡	401.000	算出数量：1.000 掛㎡
防音シート	仮設材規格：（賃料）	㎡供用日	1.100	
防音シート	仮設材規格：（基本料）	㎡	1.100	
雑品			0.050	
とび工（4週8休）		人	0.022	
雑品			0.250	
・・・ 内部足場 【手すり先行方式】5.7から7.4m未満	桢組棚足場 階高4.0m超 30日	㎡	248.000	算出数量：1.000 ㎡
内部足場 [手すり先行方式]5.0m以上7.4m未満	桢組棚足場 階高4.0m超 供用日賃料	㎡	1.000	算出数量：1.000 ㎡
* 建桢（桢組足場）	仮設材規格：幅900mm級×高1700mm級（賃料）30日	個供用日	0.540	
* 板付布桢（桢組足場）	仮設材規格：幅500mm級×高1800mm級（賃料）30日	枚供用日	0.330	
* 板付布桢（桢組足場）	仮設材規格：幅240mm級×高1800mm級（賃料）30日	枚供用日	0.330	
* 筋違（桢組足場）	仮設材規格：幅1200mm級×高1800mm級（賃料）30日	本供用日	0.500	
* 丸パイプ	仮設材規格：厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）30日	m供用日	1.790	
* 合板足場板	仮設材規格：240×4000mm（賃料）30日	枚供用日	1.190	
* 自在クランプ	仮設材規格：（賃料）30日	個供用日	0.920	
* 直線ジョイント	仮設材規格：（賃料）30日	個供用日	0.360	
* ジャッキベース	仮設材規格：桢組足場用 ストローク 250mm（賃料）30日	本供用日	0.360	
* 手摺（桢組足場）	仮設材規格：1800mm級（賃料）30日	本供用日	0.400	
* 先行手すり桢（桢組足場）	仮設材規格：（賃料）30日	枚供用日	0.500	
* つま先板（幅木）	仮設材規格：（賃料）30日	枚供用日	0.620	
内部足場 [手すり先行方式]5.0m以上7.4m未満	桢組棚足場 階高4.0m超 基本料	㎡	1.000	算出数量：1.000 ㎡
* 建桢（桢組足場）	仮設材規格：幅900mm級×高1700mm級（基本料）	個	0.540	
* 板付布桢（桢組足場）	仮設材規格：幅500mm級×高1800mm級（基本料）	枚	0.330	
* 板付布桢（桢組足場）	仮設材規格：幅240mm級×高1800mm級（基本料）	枚	0.300	
* 筋違（桢組足場）	仮設材規格：幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	本	0.500	
* 丸パイプ	仮設材規格：厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	m	1.790	
* 合板足場板	仮設材規格：240×4000mm（基本料）	枚	1.190	
* 自在クランプ	仮設材規格：（基本料）	個	0.920	
* 直線ジョイント	仮設材規格：（基本料）	個	0.360	

* ジャッキベース	仮設材規格: 枠組足場用 ストローク 250mm (基本料)	本	0.360	
* 手摺 (枠組足場)	仮設材規格: 1800mm級 (基本料)	本	0.400	
* 先行手すり枠 (枠組足場)	仮設材規格: (基本料)	枚	0.500	
* つま先板 (幅木)	仮設材規格: (基本料)	枚	0.620	
雑品			0.050	
とび工 (4週8休)		人	0.114	
雑品			0.250	
・・・ 内部足場	安全手すり 枠組棚足場「手すり先行方式」30日	m	31.000	算出数量: 1.000 m
先行手すり枠 (枠組足場)	仮設材規格: (賃料) 30日	枚供用日	0.560	
安全手すり枠	仮設材規格: (基本料)	枚	0.560	
雑品			0.050	
とび工 (4週8休)		人	0.008	
雑品			0.250	
・・・ 内部足場	脚立足場 階高4.0m未満、20日	m ²	45.000	算出数量: 1.000 m ²
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 共用日賃料	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
* 脚立1.8m級	仮設材規格: 4～5段踏板付 (賃料) 20日	脚供用日	0.200	
* 合板足場板	仮設材規格: 240×4000mm (賃料) 20日	枚供用日	0.200	
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 基本料	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
* 脚立1.8m級	仮設材規格: 4～5段踏板付 (基本料)	脚	0.200	
* 合板足場板	仮設材規格: 240×4000mm (基本料)	枚	0.200	
雑品			0.050	
普通作業員 (4週8休)		人	0.020	
雑品			0.250	
・・・ 仮設材運搬[900枠(500+240布枠)]	枠組本足場[手すり先行方式] 往復	m ²	401.000	算出数量: 100.000 m ²
仮設材運搬(足場、手すり、シート)	トラック運搬 [普通型] 4t積	日	0.810	算出数量: 1.000 日
* 運転手 (特殊) (4週8休)		人	1.000	
* 軽油	JIS1.2号 スタンド,,	L	27.900	
* 雑品			0.250	
* トラック[普通型]	機械器具規格: 4.0～4.5t積	供用日	1.130	
・・・ 仮設材運搬	安全手すり 往復	m	62.000	算出数量: 100.000 m
仮設材運搬(足場、手すり、シート)	トラック運搬 [普通型] 4t積	日	0.180	算出数量: 1.000 日
* 運転手 (特殊) (4週8休)		人	1.000	
* 軽油	JIS1.2号 スタンド,,	L	27.900	
* 雑品			0.250	
* トラック[普通型]	機械器具規格: 4.0～4.5t積	供用日	1.130	
・・・ 仮設材運搬(災害防止ネット)	シート・ネット類 往復	m ²	401.000	算出数量: 100.000 m ²

仮設材運搬(足場、手すり、シート)	トラック運搬 [普通型] 4t積	日	0.020	算出数量：1.000 日
*運転手 (特殊) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	27.900	
*雑品			0.250	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4.0～4.5t積	供用日	1.130	
・・・ 仮設材運搬(内部足場)	枠組棚足場[手すり先行方式]5.7m～7.4m 往復	m ²	248.000	算出数量：100.000 m ²
仮設材運搬(足場、手すり、シート)	トラック運搬 [普通型] 4t積	日	2.080	算出数量：1.000 日
*運転手 (特殊) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	27.900	
*雑品			0.250	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4.0～4.5t積	供用日	1.130	
・・・ 仮設材運搬(内部足場)	脚立足場 階高4.0m以下 往復	m ²	45.000	算出数量：100.000 m ²
仮設材運搬(足場、手すり、シート)	トラック運搬 [普通型] 4t積	日	0.250	算出数量：1.000 日
*運転手 (特殊) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	27.900	
*雑品			0.250	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4.0～4.5t積	供用日	1.130	
・・・とりこわし機械運搬費				
・・・ とりこわし機械運搬	バックホ0.8m3	式	1.000	算出数量：1.000 式
とりこわし機械運搬 (バックホ0.8m3)	トラック 11t積	往復	2.000	算出数量：1.000 往復
*運転手 (一般) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	52.000	
*雑品			0.250	
*トラック[普通型]	機械器具規格:10～11.0t積	供用日	1.130	
・・・ とりこわし機械運搬	バックホ0.5m3	式	1.000	算出数量：1.000 式
とりこわし機械運搬 (バックホ0.5m3)	トラック 11t積	往復	1.500	算出数量：1.000 往復
*運転手 (一般) (4週8休)		人	1.000	
*軽油	J I S 1. 2号 スタンド,,	L	52.000	
*雑品			0.250	
*トラック[普通型]	機械器具規格:10～11.0t積	供用日	1.130	