

令和5年度

和歌山平野農地防災事業

米田排水機場ポンプ設備整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 5 年 1 0 月ーA
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費				
・ ポンプ設備整備工				
・ ・ 吸気管及び洗浄配管整備工				
・ ・ ・ 吸気管及び洗浄配管整備工		式	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 3FT字管 65A 140*140*80L	個	8.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, ソケット付 2F直管 65A*25A 122L	本	2.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 2F直管 65A 3676L	本	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 2F直管 65A 2414L	本	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 2F直管 65A 1234L	本	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 2F直管 65A 130L	本	2.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 2F直管 65A 279L	本	4.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 2F直管 65A 1688L	本	2.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 220*118L	本	2.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 357*118L	本	2.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 2257*118L	本	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 1857*118L	本	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 137*118L	本	6.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 1129*118L	本	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 979*118L	本	1.000	
ポ リエチレン粉体ライニング鋼管	,, 90° L付直管 65A 170*118L	本	2.000	
ステンレス鋼管 (304)	,, Sch40 25A (加工費含む)	m	8.000	
ステンレス電動ボールバルブ	,, SCS14 10K 65A	台	4.000	
ステンレス手動ボールバルブ	,, SCS14 10K 25A	台	2.000	
吸気管及び洗浄配管整備工	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:据 付 工	人	54.000	
普通作業員		人	19.500	
電工		人	7.500	
据付間接費	工種区分:用排水ポンプ設備,, 据付間接費率(Y):140%	式	1.000	
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛 m ²	10.000	
発動発電機[G駆動・～低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	日	12.000	
養生材		式	1.000	