誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和３年度

和歌山平野農地防災事業
六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	和歌山平野農地防災事業所
事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事
施工場所	和歌山県和歌山市宇田森地先
工事番号	3-501-0109
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	和歌山北
地区区分	和歌山市・海南市
工期	３ヶ月
積算体系年月	令和３年６月
単価期適用年月	令和３年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和３年９９号－Ａ
電力会社名	関西電力

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				3,278,000	
	・工事価格				2,980,000	
	・消費税相当額（１０％）				298,000	
	工事内容					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			2,980,000	
・工事原価			2,444,000	
純工事費			1,704,000	
・・直接工事費			1,443,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,443,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・・間接工事費			1,001,000	
・・・共通仮設費			261,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
1,467,000×((17.090*1.000)*1.000*1.040*1.000)			261,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			0	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,422,000×(0.000)			0	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費				
1,728,000×((40.380*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)			740,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
2,390,000×(22.720*1.000＋0.04)			543,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			78,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			78,000	
支給品費（直工）			78,000	
処分費等（直接工事費の内数）			99,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			54,000	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,980,000×3.950			118,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			1,443,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,443,000	
・土工	1.000	式	188,000	
・・掘削工	1.000	式	14,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	174,000	
・舗装工	1.000	式	564,000	
・・舗装準備工	1.000	式	26,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	538,000	
・付帯施設工	1.000	式	691,000	
・・安全施設工	1.000	式	691,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				1,443,000	
・土工	1.000	式		188,000	
・・掘削工	1.000	式		14,000	
BA0101 掘削 土砂	46.00	m3	295	13,570	歩A・単A B単　1号
合　計				13,570	
・・作業残土処理工	1.000	式		174,000	
B01210 作業残土処理 砂質土	46	m3	3,776	173,696	歩A・単A B単　2号
合　計				173,696	
・舗装工	1.000	式		564,000	
・・舗装準備工	1.000	式		26,000	
BA0802 不陸整正	243	㎡	106	25,758	歩A・単A B単　3号
合　計				25,758	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		538,000	
BA0804 下層路盤（歩道部） RC-40,t=150	243	㎡	850	206,550	歩A・単A B単　4号
BA0812 表層（歩道部） 再生密粒度As(13),t=40	243	㎡	1,362	330,966	歩A・単A B単　5号
合　計				537,516	
・付帯施設工	1.000	式		691,000	
・・安全施設工	1.000	式		691,000	
B02506 ネットフェンス H1.5m,W2.0m,亜鉛メッキ	54	m	8,600	464,400	歩A・単A B単　6号
B02233 フェンス扉 H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ	1	組	9,746	9,746	歩A・単A B単　7号
000008 フェンス基礎（材料費） 180×180×450	31.000	個	540	16,740	歩A・単A B単　8号
000009 フェンス基礎（材料費） 500×500×700	2.000	個	16,200	32,400	歩A・単A B単　9号
B02233 フェンス扉（材料費） H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ	1	組	168,000	168,000	歩A・単A B単　10号
合　計				691,286	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支給品費				78,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・付帯施設工					
・・安全施設工					
P22323　ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	27.000	個	540	14,580	単A S単　1号
P22310　ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式両開	1.000	組	63,400	63,400	単A S単　2号
合　計				77,980	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0101	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	295		歩A・単A
B01210	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 作業残土処理					
	砂質土		m3	3,776		歩A・単A
BA0802	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	106		歩A・単A
BA0804	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 下層路盤（歩道部）					
	RC-40,t=150		㎡	850		歩A・単A
BA0812	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 表層（歩道部）					
	再生密粒度As(13),t=40		㎡	1,362		歩A・単A
B02506	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ ネットフェンス					
	H1.5m,W2.0m,亜鉛メッキ		m	8,600		歩A・単A
B02233	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ フェンス扉					
	H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ		組	9,746		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ フェンス基礎（材料費）					
	180×180×450		個	540		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ フェンス基礎（材料費）					
	500×500×700		個	16,200		歩A・単A
B02233	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ フェンス扉（材料費）					
	H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ		組	168,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	294.5	295	S単　7号
	合　計				295	
	単　価				295	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B01210	作業残土処理 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土 砂質土	1.000	m3	2,160	2,160	S単　6号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km	1.000	m3	1,616	1,616	S単　8号
	以下					
	合　計				3,776	
	単　価				3,776	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	㎡	106.2	106	S単　9号
	合　計				106	
	単　価				106	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0804	下層路盤（歩道部） RC-40,t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし	1.000	㎡	849.9	850	S単　10号
	合　計				850	
	単　価				850	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0812	表層（歩道部） 再生密粒度As(13),t=40		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし	1.000	㎡	1,362	1,362	S単　11号
	合　計				1,362	
	単　価				1,362	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B02506	ネットフェンス H1.5m,W2.0m,亜鉛メッキ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 1.5m,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置	1.000	m	8,600	8,600	S単　1号
	合　計				8,600	
	単　価				8,600	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
B02233	フェンス扉 H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製	1.000	組	9,746	9,746	S単　2号
	合　計				9,746	
	単　価				9,746	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	フェンス基礎（材料費） 180×180×450		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,	1.000	個	540	540	S単　3号
	合　計				540	
	単　価				540	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	フェンス基礎（材料費） 500×500×700		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02117	ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700	1.000	個	16,200	16,200	S単　4号
	合　計				16,200	
	単　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
B02233	フェンス扉（材料費） H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02117	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ	1.000	組	168,000	168,000	S単　5号
	合　計				168,000	
	単　価				168,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	1.5m,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置		m	8,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	1.5m,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製		組	9,746		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック					
	ネットフェンス用アンカーブロック					
	180×180×450,,		個	540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02117	ネットフェンス用アンカーブロック					
	ネットフェンス用アンカーブロック					
	500×500×700		個	16,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02117	ネットフェンス扉					
	ネットフェンス扉					
	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ		組	168,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	建設発生土					
	建設発生土					
	砂質土		m3	2,160		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	294.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km		m3	1,616		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし		m²	106.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部）					
	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし		m²	849.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部）					
	1.4m以上,40mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし		m²	1,362		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 1.5m,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m A-Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分 4)支柱間隔	亜鉛ﾒｯｷ製 2.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)設置区分	ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置				
P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	20.000	m	6,400	128,000	
P22323 支給品	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	540	5,400	
R01001	土木一般世話役 ネット張	0.240	人	25,095	6,023	
R01003	普通作業員 ネット張	0.720	人	20,265	14,591	
R01001	土木一般世話役 支柱設置	0.180	人	25,095	4,517	
R01003	普通作業員 支柱設置	0.910	人	20,265	18,441	
Y00004	諸雑費	0.010		43,572	436	
	合　計				172,008	算出数量 20.000 m
	単　価		m		8,600	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m ﾈｯﾄ式両開		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛ﾒｯｷ製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22310 支給品	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式両開	10.000	組	63,400	634,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	25,095	33,627	
R01003	普通作業員	3.150	人	20,265	63,835	
	合　計				97,462	算出数量 10.000 組
	単　価		組		9,746	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P22323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	1.000	個	540	540	
	合　計				540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				540	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02117	ネットフェンス用アンカーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P22324 500×500×700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22324	ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700	1.000	個	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				16,200	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02117	ネットフェンス扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P22310 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	168,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22310	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ	1.000	組	168,000	168,000	
	合　　計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				168,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	建設発生土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土 砂質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,160円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設発生土 砂質土	1.000	m3	2,160	2,160	
	合　　計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,160	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)岩質 4)押土の有無	- 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3		294.5	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,11.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				
	単　　価		m3		1,616	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		㎡		106.2	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150㎜,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150.000㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 なし				
	単　　価		㎡		849.9	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40㎜,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 40.000㎜				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		1,362	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	建設発生土 砂質土		m3	2,160		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	安全防護柵類					
P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	54.000	m	6,400	345,600	単A
P22310	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ	1.000	組	168,000	168,000	単A
P22310	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式両開	1.000	組	63,400	63,400	単A
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	58.000	個	540	31,320	単A
P22324	ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700	2.000	個	16,200	32,400	単A
	小　　計				640,720	
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３	0.306	ton	91,000	27,846	単A
	燃料類					
【SP】 P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	175.454	L	113	19,826	単A
	建設廃材					
P96001	建設発生土 砂質土	46.000	m3	2,160	99,360	単A
	合　　計				787,752	
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01016	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	0.588	ton	380,000	223,440	単A
	道路用砕石					
【SP】 J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.309	m3	235,500	72,770	単A
	合　　計				296,210	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【SP】 M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.320	供用日	21,200	6,784	単A
【SP】 M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.769	供用日	20,400	36,088	単A
【SP】 M13016	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.189	供用日	18,300	3,459	単A
【SP】 M14082	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	0.197	供用日	13,600	2,679	単A
【SP】 M16021	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	0.449	供用日	15,900	7,139	単A
	合　計				56,149	
【SP】 F04061	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(1次・2次)] 質量3.0～4.0t	1.373	日	5,670	7,785	単A
【SP】 F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(3次)] 質量3.0～4.0t	0.382	日	5,670	2,166	単A
【SP】 F04101	タイヤローラ［排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)］ 質量　8～20ｔ	0.195	日	7,440	1,451	単A
【SP】 F08091	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	1.631	日	5,880	9,590	単A
	合　計				20,992	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.268	人	25,095	31,820	単A
【SP】R01001	土木一般世話役	0.282	人	25,095	7,077	単A
	小　計	1.550			38,897	
【SP】R01002	特殊作業員	1.917	人	22,155	42,471	単A
R01003	普通作業員	4.716	人	20,265	95,570	単A
【SP】R01003	普通作業員	3.848	人	20,265	77,980	単A
	小　計	8.564			173,550	
【SP】R01021	運転手（特殊）	3.009	人	20,895	62,873	単A
【SP】R01022	運転手（一般）	1.426	人	19,005	27,101	単A
	合　計	16.466	人		344,892	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費（仮設工を除く）					
	・土工					
	・・掘削工					
【SP】 R01021	運転手（特殊）	0.200	人	20,895	4,179	単A
	計	0.200	人		4,179	
	・・作業残土処理工					
【SP】 R01022	運転手（一般）	1.426	人	19,005	27,101	単A
	計	1.426	人		27,101	
	・舗装工					
	・・舗装準備工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.024	人	25,095	602	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.146	人	22,155	3,235	単A
【SP】 R01003	普通作業員	0.121	人	20,265	2,452	単A
【SP】 R01021	運転手（特殊）	0.481	人	20,895	10,050	単A
	計	0.772	人		16,339	
	・・アスファルト舗装工					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.257	人	25,095	6,449	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	1.771	人	22,155	39,237	単A
【SP】 R01003	普通作業員	3.726	人	20,265	75,507	単A
【SP】 R01021	運転手（特殊）	2.327	人	20,895	48,623	単A
	計	8.081	人		169,816	
	・付帯施設工					
	・・安全施設工					
R01001	土木一般世話役	1.268	人	25,095	31,820	単A
R01003	普通作業員	4.716	人	20,265	95,570	単A
	計	5.984	人		127,390	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計	16.463	人		344,825	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				1,443,000	
・土工	1.000	式		188,000	
・・掘削工	1.000	式		14,000	
BA0101 掘削 土砂	46.00	m3	295	13,570	1 m3当たり B単　1号
SA0101 SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	294.5	295	歩A・単A S単　7号
			計	295	
合　計				13,570	
・・作業残土処理工	1.000	式		174,000	
B01210 作業残土処理 砂質土	46	m3	3,776	173,696	1 m3当たり B単　2号
S02123 建設発生土 砂質土	1.000	m3	2,160	2,160	歩A・単A S単　6号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し ,11.5km以下	1.000	m3	1,616	1,616	歩A・単A S単　8号
			計	3,776	
合　計				173,696	
・舗装工	1.000	式		564,000	
・・舗装準備工	1.000	式		26,000	
BA0802 不陸整正	243	㎡	106	25,758	1 ㎡当たり B単　3号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	㎡	106.2	106	歩A・単A S単　9号
			計	106	
合　計				25,758	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		538,000	
BA0804 下層路盤（歩道部） RC-40,t=150	243	㎡	850	206,550	1 ㎡当たり B単　4号
SA0833 SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし	1.000	㎡	849.9	850	歩A・単A S単　10号
			計	850	
BA0812 表層（歩道部） 再生密粒度As(13),t=40	243	㎡	1,362	330,966	1 ㎡当たり B単　5号
SA0846 SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし	1.000	㎡	1,362	1,362	歩A・単A S単　11号
			計	1,362	
合　計				537,516	
・付帯施設工	1.000	式		691,000	
・・安全施設工	1.000	式		691,000	
B02506 ネットフェンス H1.5m,W2.0m,亜鉛メッキ	54	m	8,600	464,400	1 m当たり B単　6号
S02011 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 1.5m,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置	1.000	m	8,600	8,600	歩A・単A S単　1号
			計	8,600	
B02233 フェンス扉 H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ	1	組	9,746	9,746	1 組当たり B単　7号
S02012 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製	1.000	組	9,746	9,746	歩A・単A S単　2号
			計	9,746	
000008 フェンス基礎（材料費） 180×180×450	31.000	個	540	16,740	1 個当たり B単　8号
S02116 ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,	1.000	個	540	540	歩A・単A S単　3号
			計	540	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000009 フェンス基礎（材料費） 500×500×700	2.000	個	16,200	32,400	1 個当たり B単　9号
S02117 ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700	1.000	個	16,200	16,200	歩A・単A S単　4号
			計	16,200	
B02233 フェンス扉（材料費） H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ	1	組	168,000	168,000	1 組当たり B単　10号
S02117 ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ	1.000	組	168,000	168,000	歩A・単A S単　5号
			計	168,000	
合　計				691,286	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	294.5	295	S単　7号
	合　計				295	
	単　価				295	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B01210	作業残土処理 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土 砂質土	1.000	m3	2,160	2,160	S単　6号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km	1.000	m3	1,616	1,616	S単　8号
	以下					
	合　計				3,776	
	単　価				3,776	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0802	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	㎡	106.2	106	S単　9号
	合　計				106	
	単　価				106	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0804	下層路盤（歩道部） RC-40,t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし	1.000	㎡	849.9	850	S単　10号
	合　計				850	
	単　価				850	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0812	表層（歩道部） 再生密粒度As(13),t=40		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし	1.000	㎡	1,362	1,362	S単　11号
	合　計				1,362	
	単　価				1,362	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B02506	ネットフェンス H1.5m,W2.0m,亜鉛メッキ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 1.5m,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置	1.000	m	8,600	8,600	S単　1号
	合　計				8,600	
	単　価				8,600	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
B02233	フェンス扉 H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製	1.000	組	9,746	9,746	S単　2号
	合　計				9,746	
	単　価				9,746	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	フェンス基礎（材料費） 180×180×450		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,	1.000	個	540	540	S単　3号
	合　計				540	
	単　価				540	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	フェンス基礎（材料費） 500×500×700		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02117	ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700	1.000	個	16,200	16,200	S単　4号
	合　計				16,200	
	単　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
B02233	フェンス扉（材料費） H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02117	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ	1.000	組	168,000	168,000	S単　5号
	合　計				168,000	
	単　価				168,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 1.5m,A-Ⅲ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m A-Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分 4)支柱間隔	亜鉛ﾒｯｷ製 2.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)設置区分	ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置				
P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	20.000	m	6,400	128,000	
P22323 支給品	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	540	5,400	
R01001	土木一般世話役 ネット張	0.240	人	25,095	6,023	
R01003	普通作業員 ネット張	0.720	人	20,265	14,591	
R01001	土木一般世話役 支柱設置	0.180	人	25,095	4,517	
R01003	普通作業員 支柱設置	0.910	人	20,265	18,441	
Y00004	諸雑費	0.010		43,572	436	
	合　計				172,008	算出数量 20.000 m
	単　価		m		8,600	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式両開,亜鉛ﾒｯｷ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m ﾈｯﾄ式両開		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛ﾒｯｷ製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22310 支給品	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式両開	10.000	組	63,400	634,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	25,095	33,627	
R01003	普通作業員	3.150	人	20,265	63,835	
	合　計				97,462	算出数量 10.000 組
	単　価		組		9,746	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P22323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	1.000	個	540	540	
	合　計				540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				540	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02117	ネットフェンス用アンカーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P22324 500×500×700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22324	ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700	1.000	個	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				16,200	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02117	ネットフェンス扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P22310 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	168,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22310	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ	1.000	組	168,000	168,000	
	合　　計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				168,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	建設発生土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土 砂質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,160円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設発生土 砂質土	1.000	m3	2,160	2,160	
	合　　計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,160	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)岩質 4)押土の有無	- 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3		294.5	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,11.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				
	単　　価		m3		1,616	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		㎡		106.2	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150㎜,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150.000㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 なし				
	単　　価		㎡		849.9	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40㎜,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 40.000㎜				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		1,362	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法		土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
	3)岩質 4)押土の有無		- 無し			
	5)障害の有無 6)施工数量		無し 5,000m3未満			
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無		- -			
	9)集積押土の有無		-			
	標準単価 K)機械構成比		47.55%	310.35		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		33.92% 18.53%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	47.55%	21,200	21,200	K1
R01021	運転手（特殊）	人	33.92%	24,200	20,895	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	18.53%	116	113	Z1
	単　　価	m3			294.5	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,11.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		11.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比		47.38%	1,655.4		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		37.64% 14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	47.38%	20,400	20,400	K1
R01022	運転手（一般）	人	37.64%	20,100	19,005	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.98%	116	113	Z1
	単　　価	m3			1,616	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ		無し -			
	3)補足材料 4)長期割引単価区分		- なし			
	標準単価 K)機械構成比		25.67%	112.53		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		67.46% 6.87%			

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13016	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	12.66%	18,300	18,300	K1
M14082	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	供用日	9.81%	13,600	13,600	K2
F04101	タイヤローラ［排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)］ 質量　8～20ｔ	日	3.20%	4,480	7,440	K3
R01021	運転手（特殊）	人	42.61%	24,200	20,895	R1
R01002	特殊作業員	人	13.11%	24,600	22,155	R2
R01003	普通作業員	人	9.55%	21,500	20,265	R3
R01001	土木一般世話役	人	2.19%	24,700	25,095	R4
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	6.87%	116	113	Z1
	単　　価	㎡			106.2	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分		150.000mm 1層施工			
	3)材料 4)長期割引単価区分		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 なし			
	標準単価 K)機械構成比		6.11%	722.2		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		70.83% 23.06%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08091	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	日	3.17%	3,410	5,880	K1
F04061	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(1次・2次)] 質量3.0～4.0t	日	2.77%	3,540	5,670	K2
R01003	普通作業員	人	29.82%	21,500	20,265	R1
R01021	運転手（特殊）	人	24.99%	24,200	20,895	R2
R01002	特殊作業員	人	13.96%	24,600	22,155	R3
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	21.10%	120,000	235,500	Z1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	1.91%	116	113	Z2
	単　　価	㎡			849.9	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚		1.4m以上 40.000mm			
	3)材料 4)瀝青材料種類		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
	5)長期割引単価区分		なし			
	標準単価 K)機械構成比		3.02%	1,294.8		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		23.37% 73.61%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16021	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	供用日	2.27%	15,900	15,900	K1
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(3次)] 質量3.0～4.0t	日	0.43%	3,540	5,670	K2

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
R01003	普通作業員	人	8.83%	21,500	20,265	R1
R01002	特殊作業員	人	6.06%	24,600	22,155	R2
R01021	運転手（特殊）	人	3.96%	24,200	20,895	R3
R01001	土木一般世話役	人	2.02%	24,700	25,095	R4
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	64.33%	344,000	380,000	Z1
P28003	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３	ton	8.90%	91,500	91,000	Z2
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	0.34%	116	113	Z3
	単　　価	m²			1,362	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	建設発生土 砂質土		m3	2,160		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	六箇井水路（七瀬排水路）放流工場内整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工					
・・作業残土処理工					
B01210 作業残土処理 砂質土					
S02123 建設発生土 砂質土	1.000	m3	2,160	2,160	S単　6号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P96001 砂質土				
条件名：単価の入力	2,160円				<金額入力の条件>
P96001 建設発生土 砂質土	1.000	m3	2,160	2,160	<共通単価空きコード>
・付帯施設工					
・・安全施設工					
000009 フェンス基礎（材料費） 500×500×700					
S02117 ネットフェンス用アンカーブロック 500×500×700	1.000	個	16,200	16,200	S単　4号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P22324 500×500×700				
条件名：単価の入力	16,200円				<金額入力の条件>
B02233 フェンス扉（材料費） H1.5m,W4.0m,両開き,亜鉛メッキ					
S02117 ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ	1.000	組	168,000	168,000	S単　5号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P22310 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝4.0m亜鉛ﾒｯｷ				
条件名：単価の入力	168,000円				<金額入力の条件>