

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦排水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000290	高密度ポリエチレン管設置撤去工 φ600,二次施工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設（管は一次施工品を流用） 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 1,000	m	2,036	(") 2,036	S単 137号
T00009	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	(") 1,000	m	1,098	(") 1,098	T単 9号
	合 計				(") 3,134	
	単 価				(") 2,876	
	官積算単価				3,134	合意率 0.917677
	*** B単 - 291号 ***					
000291	大型土のう設置撤去工 一次施工		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ約,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(") 1,000	袋	4,723	(") 4,723	S単 149号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(") 1,000	袋	695	(") 695	S単 150号
	合 計				(") 5,418	
	単 価				(") 4,972	
	官積算単価				5,418	合意率 0.917681
	*** B単 - 292号 ***					
000292	大型土のう設置撤去工 二次施工		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,バツ約,,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(") 1,000	袋	1,462	(") 1,462	S単 151号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(") 1,000	袋	695	(") 695	S単 150号
	合 計				(") 2,157	
	単 価				(") 1,979	
	官積算単価				2,157	合意率 0.917477
	*** B単 - 293号 ***					
000293	水替工 【下流区間ANO.8～ANO.14】φ50mm		日		(") 73,000 日	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 73,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	702,906	(") 702,906	S単 152号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(") 1,000	箇所	19,562	(") 19,562	S単 155号
	合 計				(") 722,468	
	単 価				(") 9,082	
	官積算単価				9,897	合意率 0.917651
	*** B単 - 294号 ***					
000294	水替工 【下流区間ANO.14～ANO.19+18.935】φ50mm		日		(") 105,000 日	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 105,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	1,011,030	(") 1,011,030	S単 153号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(") 1,000	箇所	19,562	(") 19,562	S単 155号
	合 計				(") 1,030,592	
	単 価				(") 9,007	
	官積算単価				9,815	合意率 0.917677
	*** B単 - 295号 ***					
000295	水替工 【下流区間BNO.0～BNO.2+14.137】φ50mm		日		(") 7,000 日	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 7,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	67,402	(") 67,402	S単 154号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(") 1,000	箇所	19,562	(") 19,562	S単 155号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 86,964	
	単 価				(") 11,400	
	官積算単価				12,423	合意率 0.917652
	*** B単 - 296号 ***					
000296	交通誘導警備員		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	13,020	(") 13,020	S単 13号
	合 計				(") 13,020	
	単 価				(") 11,948	
	官積算単価				13,020	合意率 0.917665
	*** B単 - 297号 ***					
000297	騒音・振動調査 着手前		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	測量技師補	(") 2,000	人	36,015	(") 72,030	S単 14号
S02115	測量助手	(") 1,000	人	33,810	(") 33,810	S単 15号
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	(") 4,000	供用日	426	(") 1,704	S単 145号
	合 計				(") 107,544	
	単 価				(") 98,690	
	官積算単価				107,544	合意率 0.91767
	*** B単 - 298号 ***					
000298	騒音・振動調査 施工中		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	測量技師補	(") 2,000	人	36,015	(") 72,030	S単 14号
S02115	測量助手	(") 1,000	人	33,810	(") 33,810	S単 15号
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	(") 4,000	供用日	426	(") 1,704	S単 145号
	合 計				(") 107,544	
	単 価				(") 98,690	
	官積算単価				107,544	合意率 0.91767
	*** B単 - 299号 ***					
000299	運搬費（仮設橋：西側）		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1,000	ton	5,850	(") 5,850	S単 164号
	合 計				(") 5,850	
	単 価				(") 5,368	
	官積算単価				5,850	合意率 0.917606
	*** B単 - 300号 ***					
000300	運搬費（仮設橋：東側）		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1,000	ton	5,850	(") 5,850	S単 164号
	合 計				(") 5,850	
	単 価				(") 5,368	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,850	合意率 0.917606
	*** B単 - 301号 ***					
000301	平板載荷試験 50kN以内		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	(") 1.000	箇所	165,000	(") 165,000	S単 74号
	合 計				(") 165,000	
	単 価				(") 151,416	
	官積算単価				165,000	合意率 0.917672
	*** B単 - 302号 ***					
000302	平板載荷試験 100kN以内		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kN以内,,	(") 1.000	各単位	185,000	(") 185,000	S単 75号
	合 計				(") 185,000	
	単 価				(") 169,769	
	官積算単価				185,000	合意率 0.91767
	*** B単 - 303号 ***					
000303	土壌分析試験		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析試験 試験費用+試料採取費用,,	(") 1.000	箇所	262,730	(") 262,730	S単 76号
	合 計				(") 262,730	
	単 価				(") 241,099	
	官積算単価				262,730	合意率 0.917668
	*** B単 - 304号 ***					
000304	埋戻 砂質土、構造物周辺、B<1.0m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	220	(") 244	S単 236号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 1.000	m3	2,071	(") 2,071	S単 201号
	合 計				(") 2,315	
	単 価				(") 2,127	
	官積算単価				2,315	合意率 0.91879
	*** B単 - 305号 ***					
000305	掘削 土砂,人力		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m3	5,815	(") 5,815	S単 235号
	合 計				(") 5,815	
	単 価				(") 5,343	
	官積算単価				5,815	合意率 0.91883
	*** B単 - 306号 ***					
000306	堆積土運搬 0.5km以下,水路内~水路入口		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	1,630	(") 1,630	S単 238号
	合 計				(") 1,630	
	単 価				(") 1,498	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,630	合意率 0.919018
	*** B単 - 307号 ***					
000307	大型土のう撤去工				(")	歩A
	水路入口閉塞部		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ約1,0m3,大型土のう袋,なし,あり	1,000	袋	695	695	S単 224号
					(")	
	合 計				695	
					(")	
	単 価				639	
	官積算単価				695	合意率 0.919424
	*** B単 - 308号 ***					
000308	作業残土運搬				(")	歩A
	0.2km以下,水路入口～現場内残土仮置き場		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	220	220	S単 236号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1,000	m3	679.3	679	S単 239号
	合 計				(")	
					899	
	単 価				(")	
					826	
	官積算単価				899	合意率 0.918798
	*** B単 - 309号 ***					
000309	整地				(")	歩A
	現場内残土仮置き場		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	敷均し(ﾙｰｽ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	119.4	119	S単 242号
					(")	
	合 計				119	
					(")	
	単 価				109	
	官積算単価				119	合意率 0.915966
	*** B単 - 310号 ***					
000310	掘削				(")	歩A
	土砂,人力		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	1,000	m3	5,815	5,815	S単 235号
					(")	
	合 計				5,815	
					(")	
	単 価				5,343	
	官積算単価				5,815	合意率 0.91883
	*** B単 - 311号 ***					
000311	堆積土運搬				(")	歩A
	0.2km以下,掘削場所～現場内残土仮置き場		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	220	220	S単 236号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1,000	m3	679.3	679	S単 239号
	合 計				(")	
					899	
	単 価				(")	
					826	
	官積算単価				899	合意率 0.918798
	*** B単 - 312号 ***					
000312	整地				(")	歩A
	現場内残土仮置き場		m3		1,000	m3 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 1.000	m3	119.4	(") 119	S 単 242号
	合 計				(") 119	
	単 価				(") 109	
	官積算単価				119	合意率 0.915966
	*** B 単 - 313号 ***					
000313	作業残土運搬 0.5km以下,到達立坑ヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	413.9	(") 414	S 単 240号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 380	
	官積算単価				414	合意率 0.917874
	*** B 単 - 314号 ***					
000314	整地 到達立坑ヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 1.000	m3	119.4	(") 119	S 単 242号
	合 計				(") 119	
	単 価				(") 109	
	官積算単価				119	合意率 0.915966
	*** B 単 - 315号 ***					
000315	底版鉄筋溶接 D13,D16		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13とD16	(") 1.000	箇所	169	(") 169	S 単 216号
	合 計				(") 169	
	単 価				(") 155	
	官積算単価				169	合意率 0.917159
	*** B 単 - 316号 ***					
000316	ウィーブホール φ50,L=25cm		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	(") 1.000	箇所	2,038	(") 2,038	S 単 217号
	合 計				(") 2,038	
	単 価				(") 1,872	
	官積算単価				2,038	合意率 0.918547
	*** B 単 - 317号 ***					
000317	吸出し防止材		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	m ²	870.4	(") 870	S 単 243号
	合 計				(") 870	
	単 価				(") 799	
	官積算単価				870	合意率 0.91839
	*** B 単 - 318号 ***					
000318	止水板 CF-200		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,728	(") 2,728	S 単 244号
	合 計				(") 2,728	
	単 価				(") 2,506	
	官積算単価				2,728	合意率 0.918621
	*** B 単 - 319号 ***					
000319	止水板 CF-230		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,止水板各種(塩ビ製)	(") 1.000	m	4,033	(") 4,033	S 単 245号
	合 計				(") 4,033	
	単 価				(") 3,705	
	官積算単価				4,033	合意率 0.91867
	*** B 単 - 320号 ***					
000320	止水板 水膨張性止水板,10×20		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	(") 1.000	m	3,018	(") 3,018	S 単 246号
	合 計				(") 3,018	
	単 価				(") 2,773	
	官積算単価				3,018	合意率 0.91882
	*** B 単 - 321号 ***					
000321	ステップ W=300,φ19		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ W=300,φ19,,	(") 1.000	個	2,405	(") 2,405	S 単 206号
	合 計				(") 2,405	
	単 価				(") 2,210	
	官積算単価				2,405	合意率 0.918918
	*** B 単 - 322号 ***					
000322	安全ロープ 小型フロート付		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込,,	(") 1.000	本	59,200	(") 59,200	S 単 207号
	合 計				(") 59,200	
	単 価				(") 54,392	
	官積算単価				59,200	合意率 0.918783
	*** B 単 - 323号 ***					
000323	コンクリート削孔 φ120mm		孔		(") 1.000 孔	歩A 当たり算出
T00101	コンクリート削孔工 φ120	(") 1.000	孔	6,864	(") 6,864	T 単 11号
	合 計				(") 6,864	
	単 価				(") 6,307	
	官積算単価				6,864	合意率 0.918851
	*** B 単 - 324号 ***					
000324	コンクリートカッター切断 t=20cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00102	ウォールソーイング工 t=20cm	(") 1.000	m	13,685	(") 13,685	T 単 12号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 13,685	
	単 価				(") 12,574	
	官積算単価				13,685	合意率 0.918816
	*** B単 - 325号 ***					
000325	コンクリートカッター切断 t=25cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00103	ウォールソーイング工 t=25cm	(") 1,000	m	14,193	(") 14,193	T単 13号
	合 計				(") 14,193	
	単 価				(") 13,040	
	官積算単価				14,193	合意率 0.918762
	*** B単 - 326号 ***					
000326	既設ゲート撤去工 B2000×H700		門		(") 1,000 門	歩A 当たり算出
S41034	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,1.4,0.1門,1	(") 1,000	門	19,698	(") 19,698	S単 234号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 1,000	日	38,500	(") 38,500	S単 222号
	合 計				(") 58,198	
	単 価				(") 53,472	
	官積算単価				58,198	合意率 0.918794
	*** B単 - 327号 ***					
000327	盛土工 流用土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	231.6	(") 232	S単 241号
	合 計				(") 232	
	単 価				(") 213	
	官積算単価				232	合意率 0.918103
	*** B単 - 328号 ***					
000328	作業残土運搬 0.5km以下		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1,000	m3	413.9	(") 414	S単 240号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 380	
	官積算単価				414	合意率 0.917874
	*** B単 - 329号 ***					
000329	整地 残土仮置き場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 1,000	m3	119.4	(") 119	S単 242号
	合 計				(") 119	
	単 価				(") 109	
	官積算単価				119	合意率 0.915966
	*** B単 - 330号 ***					
000330	盛土工 RC-40		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 1.000	m ³	1,520	(") 1,520	S 単 212号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	231.6	(") 232	S 単 241号
	合 計				(") 1,752	
	単 価				(") 1,610	
	官積算単価				1,752	合意率 0.918949
	*** B 単 - 331号 ***					
000331	敷鉄板設置撤去工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,174,1,あり	(") 1.000	m ²	1,820	(") 1,820	S 単 229号
	合 計				(") 1,820	
	単 価				(") 1,672	
	官積算単価				1,820	合意率 0.918681
	*** B 単 - 332号 ***					
000332	土のう設置撤去工		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	(") 1.000	m ³	33,279	(") 33,279	S 単 223号
	合 計				(") 33,279	
	単 価				(") 30,576	
	官積算単価				33,279	合意率 0.918777
	*** B 単 - 333号 ***					
000333	作業残土運搬 0.5km以下		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m ³	413.9	(") 414	S 単 240号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 380	
	官積算単価				414	合意率 0.917874
	*** B 単 - 334号 ***					
000334	整地 残土仮置き場		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	(") 1.000	m ³	119.4	(") 119	S 単 242号
	合 計				(") 119	
	単 価				(") 109	
	官積算単価				119	合意率 0.915966
	*** B 単 - 335号 ***					
000335	土木シート敷設・撤去工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	263	(") 263	S 単 230号
	合 計				(") 263	
	単 価				(") 242	
	官積算単価				263	合意率 0.920152
	*** B 単 - 336号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000336	敷砂工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	スクリーニングス 、0~2.5mm、	(") 1.000	m3	2,150	(") 2,150	S単 213号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ)、標準(10,000m3未満)、無し、あり	(") 1.000	m3	119.4	(") 119	S単 242号
	合 計				(") 2,269	
	単 価				(") 2,085	
	官積算単価				2,269	合意率 0.918907
	*** B単 - 337号 ***					
000337	盛土工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、10,000m3未満、無し、なし	(") 1.000	m3	231.6	(") 232	S単 241号
	合 計				(") 232	
	単 価				(") 213	
	官積算単価				232	合意率 0.918103
	*** B単 - 338号 ***					
000338	砕石舗装工 C-40、t=10cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパ、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし	(") 1.000	m	675	(") 675	S単 218号
	合 計				(") 675	
	単 価				(") 620	
	官積算単価				675	合意率 0.918518
	*** B単 - 339号 ***					
000339	耕作道路撤去工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	(") 1.000	m3	222.3	(") 222	S単 237号
	合 計				(") 222	
	単 価				(") 204	
	官積算単価				222	合意率 0.918918
	*** B単 - 340号 ***					
000340	作業残土運搬 0.5km以下		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	(") 1.000	m3	413.9	(") 414	S単 240号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 380	
	官積算単価				414	合意率 0.917874
	*** B単 - 341号 ***					
000341	整地 残土仮置き場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ)、標準(10,000m3未満)、無し、あり	(") 1.000	m3	119.4	(") 119	S単 242号
	合 計				(") 119	
	単 価				(") 109	
	官積算単価				119	合意率 0.915966

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 342号 ***					
000342	土木シート運搬		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
S19025	土木シート運搬 3.0km 以下,良好	(") 1.000	空m3	558	(") 558	S単 233号
	合 計				(") 558	
	単 価				(") 513	
	官積算単価				558	合意率 0.919354
	*** B単 - 343号 ***					
000343	土木シート処分費		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
S02123	土木シート処分費	(") 1.000	m3	10,000	(") 10,000	S単 215号
	合 計				(") 10,000	
	単 価				(") 9,188	
	官積算単価				10,000	合意率 0.9188
	*** B単 - 344号 ***					
000344	砕石舗装工 C-40,t=10cm		m		(")	歩A
					1,000 m	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	(") 1.000	m	675	(") 675	S単 218号
	合 計				(") 675	
	単 価				(") 620	
	官積算単価				675	合意率 0.918518
	*** B単 - 345号 ***					
000345	作業残土運搬 0.5km以下		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	(") 1.000	m3	413.9	(") 414	S単 240号
	合 計				(") 414	
	単 価				(") 380	
	官積算単価				414	合意率 0.917874
	*** B単 - 346号 ***					
000346	整地 残土仮置き場		m3		(")	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	(") 1.000	m3	119.4	(") 119	S単 242号
	合 計				(") 119	
	単 価				(") 109	
	官積算単価				119	合意率 0.915966
	*** B単 - 347号 ***					
000347	水替工 【上流区間】φ50mm		日		(")	歩A
					133,000 日	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 133, 常時排水, 0以上 - 6未満, 商用電源, あり	(") 1.000	箇所	524,204	(") 524,204	S単 225号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり	(") 1.000	箇所	19,562	(") 19,562	S単 227号
	合 計				(") 543,766	
	単 価				(") 3,756	
	官積算単価				4,088	合意率 0.918786

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 348号 ***					
000348	水替工 【上流区間】φ100mm		日		(") 6,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6.作業時排水,6以上-30未満,商用電源,あり	(") 1.000	箇所	19,892	(") 19,892	S単 226号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	(") 1.000	箇所	52,427	(") 52,427	S単 228号
	合 計				(") 72,319	
	単 価				(") 11,074	
	官積算単価				12,053	合意率 0.918775
	*** B単 - 349号 ***					
000349	低圧引込設備		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,133日	(") 1.000	箇所	171,024	(") 171,024	S単 231号
	合 計				(") 171,024	
	単 価				(") 157,135	
	官積算単価				171,024	合意率 0.918789
	*** B単 - 350号 ***					
000350	運搬費（敷鉄板）		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	10,200	(") 10,200	S単 232号
	合 計				(") 10,200	
	単 価				(") 9,372	
	官積算単価				10,200	合意率 0.918823
	*** B単 - 351号 ***					
000351	施工打合せ		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	施工打合せ	(") 1.000	回	35,100	(") 35,100	S単 214号
	合 計				(") 35,100	
	単 価				(") 32,249	
	官積算単価				35,100	合意率 0.918774
	*** B単 - 352号 ***					
000352	工事管理者		人		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	工事管理者	(") 1.000	人	60,000	(") 60,000	S単 204号
	合 計				(") 60,000	
	単 価				(") 55,127	
	官積算単価				60,000	合意率 0.918783
	*** B単 - 353号 ***					
000353	列車見張員		人		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	列車見張員	(") 1.000	人	43,000	(") 43,000	S単 205号
	合 計				(") 43,000	
	単 価				(") 39,508	

事業名 和歌山平野農地防災事業

工事名 千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				43,000	合意率 0.91879
	*** B単 - 354号 ***					
000354	床堀 砂質土,ICT		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	416.4	(0) 416	S単 437号
	合 計				(0) 416	
	単 価				(0) 382	
	官積算単価				416	合意率 0.918918
	*** B単 - 355号 ***					
000355	床堀 砂質土,ICT		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	416.4	(0) 416	S単 437号
	合 計				(0) 416	
	単 価				(0) 382	
	官積算単価				416	合意率 0.918918
	*** B単 - 356号 ***					
000356	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	447.3	(0) 447	S単 403号
	合 計				(0) 447	
	単 価				(0) 410	
	官積算単価				447	合意率 0.917225
	*** B単 - 357号 ***					
000357	人力荒仕上げ		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 1.000	m ²	268	(0) 268	S単 249号
	合 計				(0) 268	
	単 価				(0) 246	
	官積算単価				268	合意率 0.91791
	*** B単 - 358号 ***					
000358	埋戻 砂質土、構造物周辺、B<1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	220	(0) 244	S単 394号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入等()	(0.000) 1.000	m3	2,071	(0) 2,071	S単 247号
	合 計				(0) 2,315	
	単 価				(0) 2,124	
	官積算単価				2,315	合意率 0.917625
	*** B単 - 359号 ***					
000359	埋戻 砂質土、1.0 B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	220	(0) 244	S単 394号
S01082	締固工(振動圧入締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	565	(0) 565	S単 250号
	合 計				(0) 809	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				742	
	官積算単価				809	合意率 0.917181
	*** B単 - 360号 ***					
000360	埋戻 砂質土、2.5 B<4m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	810.7	(0) 811	S単 401号
	合 計				(0) 811	
	単 価				(0) 744	
	官積算単価				811	合意率 0.917385
	*** B単 - 361号 ***					
000361	路体盛土 構造物周辺、B<1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	220	(0) 244	S単 394号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ()	(0.000) 1.000	m3	2,071	(0) 2,071	S単 248号
	合 計				(0) 2,315	
	単 価				(0) 2,124	
	官積算単価				2,315	合意率 0.917494
	*** B単 - 362号 ***					
000362	路体盛土 1.0 B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	220	(0) 244	S単 394号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	565	(0) 565	S単 250号
	合 計				(0) 809	
	単 価				(0) 743	
	官積算単価				809	合意率 0.9179
	*** B単 - 363号 ***					
000363	路体盛土 2.5 B<4m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	810.7	(0) 811	S単 401号
	合 計				(0) 811	
	単 価				(0) 744	
	官積算単価				811	合意率 0.917385
	*** B単 - 364号 ***					
000364	路体盛土 4m B		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	231.6	(0) 232	S単 402号
	合 計				(0) 232	
	単 価				(0) 213	
	官積算単価				232	合意率 0.918103
	*** B単 - 365号 ***					
000365	法面整形(盛土部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m ²	656.2	(0) 656	S単 404号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 656	
	単 価				(0) 602	
	官積算単価				656	合意率 0.917682
	*** B単 - 366号 ***					
000366	床堀				(0.000)m3	歩 A
	砂質土, ICT		m3		1.000	当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT)	(0.000)			(0)	
	無し, 無し, あり	1.000	m3	416.4	416	S 単 437号
	合 計				(0) 416	
	単 価				(0) 382	
	官積算単価				416	合意率 0.918918
	*** B単 - 367号 ***					
000367	作業残土運搬				(0.000)m3	歩 A
	0.3km以下, 場内残土置き場		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, ハ' ッｸ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	358.7	359	S 単 396号
	合 計				(0) 359	
	単 価				(0) 329	
	官積算単価				359	合意率 0.917592
	*** B単 - 368号 ***					
000368	整地				(0.000)m3	歩 A
	場内残土置き場		m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ル-ス'), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1.000	m3	119.4	119	S 単 405号
	合 計				(0) 119	
	単 価				(0) 109	
	官積算単価				119	合意率 0.9179
	*** B単 - 369号 ***					
000369	作業残土運搬				(0.000)m3	歩 A
	0.5km以下, 到達立坑ヤード		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, ハ' ッｸ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	1.000	m3	413.9	414	S 単 397号
	合 計				(0) 414	
	単 価				(0) 380	
	官積算単価				414	合意率 0.917592
	*** B単 - 370号 ***					
000370	整地				(0.000)m3	歩 A
	到達立坑ヤード		m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ル-ス'), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1.000	m3	119.4	119	S 単 405号
	合 計				(0) 119	
	単 価				(0) 109	
	官積算単価				119	合意率 0.9179
	*** B単 - 371号 ***					
000371	作業残土運搬・処分				(0.000)m3	歩 A
	砂質土, 15.5km以下		m3		1.000	当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,097	S 単 398号
S02123	残土処分費 砂質土	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,556	S 単 314号
	合 計				(0) 3,653	
	単 価				(0) 3,353	
	官積算単価				3,653	合意率 0.9179
	*** B 単 - 372号 ***					
000372	作業残土運搬・処分 汚染土,60.0km以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 5,187	S 単 399号
S02123	残土処分費 汚染土	(0.000) 1.000	m3		(0) 23,040	S 単 315号
	合 計				(0) 28,227	
	単 価				(0) 25,910	
	官積算単価				28,227	合意率 0.9179
	*** B 単 - 373号 ***					
000373	作業残土運搬 0.3km以下,場内残土置き場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 358.7	S 単 396号
	合 計				(0) 359	
	単 価				(0) 330	
	官積算単価				359	合意率 0.9179
	*** B 単 - 374号 ***					
000374	作業残土運搬・処分 汚染土,60.0km以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 5,187	S 単 399号
S02123	残土処分費 汚染土	(0.000) 1.000	m3		(0) 23,040	S 単 315号
	合 計				(0) 28,227	
	単 価				(0) 25,910	
	官積算単価				28,227	合意率 0.9179
	*** B 単 - 375号 ***					
000375	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイプ・ホールドφ50付） H1900×L1175,調整用		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S05041	L型水路, H1900×L1175, 調整用 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレソクレン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 197,568	S 単 327号
	合 計				(0) 197,568	
	単 価				(0) 181,305	
	官積算単価				197,568	合意率 0.917685
	*** B 単 - 376号 ***					
000376	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイプ・ホールドφ50付） H1900×L2000,標準,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 273,038	S 単 328号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				273,038	
					(0)	
	単 価				250,563	
	官積算単価				273,038	合意率 0.917685
	*** B単 - 377号 ***					
000377	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイブホ-ルφ50付） H1900×L1508,調整用,リフト台車		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 286,168	S単 329号
					(0)	
	合 計				286,168	
					(0)	
	単 価				262,612	
	官積算単価				286,168	合意率 0.917685
	*** B単 - 378号 ***					
000378	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイブホ-ルφ50付） H1900×L1500,調整用,リフト台車		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 285,158	S単 330号
					(0)	
	合 計				285,158	
					(0)	
	単 価				261,685	
	官積算単価				285,158	合意率 0.917685
	*** B単 - 379号 ***					
000379	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイブホ-ルφ50付） H1900×L1000,調整用,リフト台車		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 225,568	S単 331号
					(0)	
	合 計				225,568	
					(0)	
	単 価				207,000	
	官積算単価				225,568	合意率 0.917685
	*** B単 - 380号 ***					
000380	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイブホ-ルφ50付） H1900×L1518/1369,斜角,リフト台車		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 326,568	S単 332号
					(0)	
	合 計				326,568	
					(0)	
	単 価				299,687	
	官積算単価				326,568	合意率 0.917685
	*** B単 - 381号 ***					
000381	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイブホ-ルφ50付） H1900×L1547/1398,斜角,リフト台車		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 329,598	S単 333号
					(0)	
	合 計				329,598	
					(0)	
	単 価				302,467	
	官積算単価				329,598	合意率 0.917685
	*** B単 - 382号 ***					
000382	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイブホ-ルφ50付） H1900×L1613/1464,斜角,リフト台車		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 337,678	S単 334号
					(0)	
	合 計				337,678	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				309,882	
	官積算単価				337,678	合意率 0.917685
	*** B単 - 383号 ***					
000383	L型水路（農業土木事業協会型1種,ウイブホ-ルφ50付） H1900×L1334/1032,斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 295,258	(0) S単 335号
	合 計				(0) 295,258	
	単 価				(0) 270,954	
	官積算単価				295,258	合意率 0.917685
	*** B単 - 384号 ***					
000384	L型水路（農業土木事業協会型1種,ウイブホ-ルφ50付） H1900×L1284/982,斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 289,198	(0) S単 336号
	合 計				(0) 289,198	
	単 価				(0) 265,393	
	官積算単価				289,198	合意率 0.917685
	*** B単 - 385号 ***					
000385	L型水路（農業土木事業協会型1種,ウイブホ-ルφ50付） H1900×L938/1087,逆斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 275,058	(0) S単 337号
	合 計				(0) 275,058	
	単 価				(0) 252,417	
	官積算単価				275,058	合意率 0.917685
	*** B単 - 386号 ***					
000386	L型水路（農業土木事業協会型1種,ウイブホ-ルφ50付） H1900×L967/1116,逆斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 278,088	(0) S単 338号
	合 計				(0) 278,088	
	単 価				(0) 255,197	
	官積算単価				278,088	合意率 0.917685
	*** B単 - 387号 ***					
000387	L型水路（農業土木事業協会型1種,ウイブホ-ルφ50付） H1900×L1032/1182,逆斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 286,168	(0) S単 329号
	合 計				(0) 286,168	
	単 価				(0) 262,612	
	官積算単価				286,168	合意率 0.917685
	*** B単 - 388号 ***					
000388	L型水路（農業土木事業協会型1種,ウイブホ-ルφ50付） H1900×L1167/1469,逆斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個		(0) 311,418	(0) S単 339号
	合 計				(0) 311,418	
	単 価				(0) 285,784	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				311,418	合意率 0.917685
	*** B単 - 389号 ***					
000389	L型水路（農業土木事業協会型1種,ワイブ 鉄φ50付） H1900×L1117/1419,逆斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個	305,358	(0) 305,358	S単 340号
	合 計				(0) 305,358	
	単 価				(0) 280,222	
	官積算単価				305,358	合意率 0.917685
	*** B単 - 390号 ***					
000390	L型水路（農業土木事業協会型2種,ワイブ 鉄φ50付） H1900×L2000,標準,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個	273,038	(0) 273,038	S単 328号
	合 計				(0) 273,038	
	単 価				(0) 250,563	
	官積算単価				273,038	合意率 0.917685
	*** B単 - 391号 ***					
000391	L型水路（農業土木事業協会型2種,ワイブ 鉄φ50付） H1900×L1000,標準,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個	225,568	(0) 225,568	S単 331号
	合 計				(0) 225,568	
	単 価				(0) 207,000	
	官積算単価				225,568	合意率 0.917685
	*** B単 - 392号 ***					
000392	L型水路（農業土木事業協会型2種,ワイブ 鉄φ50付） H1900×L1651/1532,斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個	344,748	(0) 344,748	S単 341号
	合 計				(0) 344,748	
	単 価				(0) 316,370	
	官積算単価				344,748	合意率 0.917685
	*** B単 - 393号 ***					
000393	L型水路（農業土木事業協会型2種,ワイブ 鉄φ50付） H1900×L1593/1474,斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個	337,678	(0) 337,678	S単 334号
	合 計				(0) 337,678	
	単 価				(0) 309,882	
	官積算単価				337,678	合意率 0.917685
	*** B単 - 394号 ***					
000394	L型水路（農業土木事業協会型2種,ワイブ 鉄φ50付） H1900×L1187/1306,逆斜角,リフト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり	(0.000) 1.000	個	303,338	(0) 303,338	S単 342号
	合 計				(0) 303,338	
	単 価				(0) 278,369	
	官積算単価				303,338	合意率 0.917685

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 395号 ***					
000395	L型水路（農業土木事業協会型2種、ワイプ 鉄φ50付） H1900×L1129/1248、逆斜角、ワト台車		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S05101	ワト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり	(0.000) 1.000	個	296,268	(0) 296,268	S単 343号
	合 計				(0) 296,268	
	単 価				(0) 271,881	
	官積算単価				296,268	合意率 0.917685
	*** B単 - 396号 ***					
000396	鉄筋D13 SD295、ワト台車用均しコンクリート		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物（切梁無し）、10% 未満	(0.000) 1.000	ton	169,475	(0) 169,475	S単 322号
	合 計				(0) 169,475	
	単 価				(0) 155,510	
	官積算単価				169,475	合意率 0.9176
	*** B単 - 397号 ***					
000397	ボックスカルバート（施工費） 『B4100×H2000×L1500、T-14、標準』		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00201	2 分割ボックスカルバート B4100×H1900×L1500、T-14（PC縦締め）	(0.000) 1.000	m	67,152	(0) 67,152	T単 18号
	合 計				(0) 67,152	
	単 価				(0) 61,624	
	官積算単価				67,152	合意率 0.91768
	*** B単 - 398号 ***					
000398	ボックスカルバート（施工費） 『B4100×H2000×L1500、T-14、標準』以外		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00201	2 分割ボックスカルバート B4100×H1900×L1500、T-14（PC縦締め）	(0.000) 1.000	m	67,152	(0) 67,152	T単 18号
	合 計				(0) 67,152	
	単 価				(0) 61,624	
	官積算単価				67,152	合意率 0.91768
	*** B単 - 399号 ***					
000399	ボックスカルバート（施工費） 『B4100×H2000×L1000、T-14、標準』		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00202	2 分割ボックスカルバート B4100×H1900×L1000、T-14（PC縦締め）	(0.000) 1.000	m	66,999	(0) 66,999	T単 19号
	合 計				(0) 66,999	
	単 価				(0) 61,484	
	官積算単価				66,999	合意率 0.91768
	*** B単 - 400号 ***					
000400	ボックスカルバート（材料費） B4100×H2000×L1500、T-14、標準		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	2 分割ボックスカルバート（ワイプ 鉄φ50付） B4100×H2000×L1500、T-14（PC縦締め）	(0.000) 1.000	組	1,920,000	(0) 1,920,000	S単 257号
	合 計				(0) 1,920,000	
	単 価				(0) 1,761,946	
	官積算単価				1,920,000	合意率 0.91768

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 401号 ***					
000401	ボックスカルバート（材料費） B4100×H2000×L1500,T-14,差筋		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め),差筋,,	(0.000) 1.000	組		(0) 1,930,000	S単 258号
	合 計				(0) 1,930,000	
	単 価				(0) 1,771,122	
	官積算単価				1,930,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 402号 ***					
000402	ボックスカルバート（材料費） B4100×H2000×L1500,T-14,差筋,開口		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め),差筋,開口,,	(0.000) 1.000	組		(0) 1,970,000	S単 259号
	合 計				(0) 1,970,000	
	単 価				(0) 1,807,830	
	官積算単価				1,970,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 403号 ***					
000403	ボックスカルバート（材料費） B4100×H2000×L1500,T-14,調整用		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1000,T-14(PC縦締め),調整用,,	(0.000) 1.000	組		(0) 1,540,000	S単 260号
	合 計				(0) 1,540,000	
	単 価				(0) 1,413,227	
	官積算単価				1,540,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 404号 ***					
000404	ボックスカルバート（材料費） B4100×H2000×L1230/982,斜角,連結金具		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1230/982,T-14(PC縦締め),斜角,,	(0.000) 1.000	組		(0) 2,400,000	S単 261号
	合 計				(0) 2,400,000	
	単 価				(0) 2,202,432	
	官積算単価				2,400,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 405号 ***					
000405	ボックスカルバート（材料費） B4100×H2000×L1259/1011,斜角,連結金具		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1259/1011,T-14(PC縦締め),斜角,,	(0.000) 1.000	組		(0) 2,440,000	S単 262号
	合 計				(0) 2,440,000	
	単 価				(0) 2,239,139	
	官積算単価				2,440,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 406号 ***					
000406	ボックスカルバート（材料費） B4100×H2000×L1080/1190,斜角,差筋		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1080/1190,T-14(PC縦締め),斜角,,	(0.000) 1.000	組		(0) 2,430,000	S単 263号
	合 計				(0) 2,430,000	
	単 価				(0) 2,229,962	
	官積算単価				2,430,000	合意率 0.91768

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 407号 ***					
000407	縦締め:PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m,,	(0.000) 1.000	本		(0) 774	S単 264号
	合 計				(0) 774	
	単 価				(0) 710	
	官積算単価				774	合意率 0.91768
	*** B単 - 408号 ***					
000408	縦締め:PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.20m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.20m,,	(0.000) 1.000	本		(0) 640	S単 265号
	合 計				(0) 640	
	単 価				(0) 587	
	官積算単価				640	合意率 0.91768
	*** B単 - 409号 ***					
000409	縦締め:PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m,,	(0.000) 1.000	本		(0) 507	S単 266号
	合 計				(0) 507	
	単 価				(0) 465	
	官積算単価				507	合意率 0.91768
	*** B単 - 410号 ***					
000410	縦締め:アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む,,	(0.000) 1.000	枚		(0) 2,700	S単 267号
	合 計				(0) 2,700	
	単 価				(0) 2,478	
	官積算単価				2,700	合意率 0.91768
	*** B単 - 411号 ***					
000411	縦締め:グラウト材		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル	(0.000) 1,875.000	kg		(0) 225,000	S単 268号
	合 計				(0) 225,000	
	単 価				(0) 206,478	
	官積算単価				225,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 412号 ***					
000412	均しコンクリート 無筋,18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3		(0) 29,850	S単 414号
	合 計				(0) 29,850	
	単 価				(0) 27,393	
	官積算単価				29,850	合意率 0.91768

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 413号 ***					
000413	型枠 均しコンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,818	(0) 4,818	S単 420号
	合 計				(0) 4,818	
	単 価				(0) 4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.91768
	*** B単 - 414号 ***					
000414	基礎碎石 RC-40, t=250mm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	1,878	(0) 1,878	S単 410号
	合 計				(0) 1,878	
	単 価				(0) 1,723	
	官積算単価				1,878	合意率 0.91768
	*** B単 - 415号 ***					
000415	サイドドレーン 単粒度碎石5号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 20~13mm,しない	(0.000) 1.000	m	1,632	(0) 1,632	S単 349号
	合 計				(0) 1,632	
	単 価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.91768
	*** B単 - 416号 ***					
000416	吸出し防止材		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	870.4	(0) 870	S単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.91768
	*** B単 - 417号 ***					
000417	止水板 水膨張性止水板,10×20		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	(0.000) 1.000	m	3,018	(0) 3,018	S単 425号
	合 計				(0) 3,018	
	単 価				(0) 2,770	
	官積算単価				3,018	合意率 0.91768
	*** B単 - 418号 ***					
000418	巻立コンクリート 無筋,18-8-40		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	37,790	(0) 37,790	S単 415号
	合 計				(0) 37,790	
	単 価				(0) 34,679	
	官積算単価				37,790	合意率 0.91768

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 419号 ***					
000419	型枠				(0.000)m	歩A
	巻立コンクリート		m		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	9,433	9,433	S単 421号
	合 計				(0)	
					9,433	
	単 価				(0)	
					8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.91768
	*** B単 - 420号 ***					
000420	巻立コンクリート（間詰）				(0.000)m	歩A
	無筋,18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	29,850	29,850	S単 416号
	合 計				(0)	
					29,850	
	単 価				(0)	
					27,393	
	官積算単価				29,850	合意率 0.91768
	*** B単 - 421号 ***					
000421	型枠				(0.000)m	歩A
	巻立コンクリート（間詰）		m		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	9,433	9,433	S単 421号
	合 計				(0)	
					9,433	
	単 価				(0)	
					8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.91768
	*** B単 - 422号 ***					
000422	ボックスカルバート（施工費）				(0.000)m	歩A
	『B2900×H1900×L1500,T-14,標準』以外		m		1.000 m	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	(0.000)			(0)	
	据付,1.5m/個,2.5<B 3.75 1.25 H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.000	m	39,220	39,220	S単 428号
	合 計				(0)	
					39,220	
	単 価				(0)	
					35,991	
	官積算単価				39,220	合意率 0.917662
	*** B単 - 423号 ***					
000423	ボックスカルバート（材料費）				(0.000)本	歩A
	B2900×H1900×L1022,T-14,調整用		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付)	(0.000)			(0)	
	B2900×H1900×L1022,T-14,凸,調整用,,	1.000	本	476,000	476,000	S単 269号
	合 計				(0)	
					476,000	
	単 価				(0)	
					436,816	
	官積算単価				476,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 424号 ***					
000424	ボックスカルバート（材料費）				(0.000)本	歩A
	B2900×H1900×L1045/1207,T-14,調整用		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付)	(0.000)			(0)	
	B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,連結金具,,	1.000	本	742,000	742,000	S単 270号
	合 計				(0)	
					742,000	
	単 価				(0)	
					680,919	
	官積算単価				742,000	合意率 0.91768

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 425号 ***					
000425	ボックスカルバート（材料費） B2900×H1900×L1045/1207,T-14,調整用		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート(クイップホルφ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,凹,連結金具,,	(0.000) 1.000	本	742,000	(0) 742,000	S単 271号
	合 計				(0) 742,000	
	単 価				(0) 680,919	
	官積算単価				742,000	合意率 0.91768
	*** B単 - 426号 ***					
000426	サイドドレーン 単粒度砕石5号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20～13mm,しない	(0.000) 1.000	m	1,632	(0) 1,632	S単 349号
	合 計				(0) 1,632	
	単 価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.917892
	*** B単 - 427号 ***					
000427	吸出し防止材		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m	870.4	(0) 870	S単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.917241
	*** B単 - 428号 ***					
000428	鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	30,490	(0) 30,490	S単 181号
	合 計				(0) 30,490	
	単 価				(0) 27,980	
	官積算単価				30,490	合意率 0.917677
	*** B単 - 429号 ***					
000429	型枠 鉄筋コンクリート		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m	9,433	(0) 9,433	S単 188号
	合 計				(0) 9,433	
	単 価				(0) 8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917629
	*** B単 - 430号 ***					
000430	鉄筋工 SD295A,D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	169,475	(0) 169,475	S単 85号
	合 計				(0) 169,475	
	単 価				(0) 155,522	
	官積算単価				169,475	合意率 0.917667

事業名 和歌山平野農地防災事業

工事名 千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 431号 ***					
000431	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD295A,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	172,565	172,565	S単 323号
	合 計				(0)	
					172,565	
	単 価				(0)	
					158,362	
	官積算単価				172,565	合意率 0.917692
	*** B単 - 432号 ***					
000432	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD345,D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	172,565	172,565	S単 324号
	合 計				(0)	
					172,565	
	単 価				(0)	
					158,358	
	官積算単価				172,565	合意率 0.917669
	*** B単 - 433号 ***					
000433	均しコンクリート				(0.000)m3	歩A
	無筋,18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,400	32,400	S単 182号
	合 計				(0)	
					32,400	
	単 価				(0)	
					29,733	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917685
	*** B単 - 434号 ***					
000434	型枠				(0.000)m ²	歩A
	均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,818	4,818	S単 187号
					(0)	
	合 計				4,818	
	単 価				(0)	
					4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.9176
	*** B単 - 435号 ***					
000435	基礎砕石				(0.000)m ²	歩A
	RC-40,t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,269	1,269	S単 177号
					(0)	
	合 計				1,269	
	単 価				(0)	
					1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.918045
	*** B単 - 436号 ***					
000436	ウィーブホール				(0.000)箇所	歩A
	φ50,L=35cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)	(0.000)			(0)	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,228	2,228	S単 129号
					(0)	
	合 計				2,228	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,045	
	官積算単価				2,228	合意率 0.917863
	*** B単 - 437号 ***					
000437	サイドドレーン				(0.000)m	歩 A
	単粒度砕石5号		m		1,000 m	当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石 20～13mm,しない	1.000	m	1,632	1,632	S単 349号
	合 計				(0)	
					1,632	
	単 価				(0)	
					1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.917692
	*** B単 - 438号 ***					
000438	吸出し防止材				(0.000)m	歩 A
			m ²		1,000 m	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	m ²	870.4	870	S単 176号
	合 計				(0)	
					870	
	単 価				(0)	
					798	
	官積算単価				870	合意率 0.917241
	*** B単 - 439号 ***					
000439	足場工				(0.000)掛m	歩 A
			掛m ²		1,000 掛m	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	4,305	4,305	S単 156号
	合 計				(0)	
					4,305	
	単 価				(0)	
					3,951	
	官積算単価				4,305	合意率 0.91777
	*** B単 - 440号 ***					
000440	目地工				(0.000)m	歩 A
			m ²		1,000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	5,179	5,179	S単 423号
	合 計				(0)	
					5,179	
	単 価				(0)	
					4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917692
	*** B単 - 441号 ***					
000441	止水板				(0.000)m	歩 A
	CF-300		m		1,000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m	4,257	4,257	S単 426号
	合 計				(0)	
					4,257	
	単 価				(0)	
					3,907	
	官積算単価				4,257	合意率 0.917692
	*** B単 - 442号 ***					
000442	止水板				(0.000)m	歩 A
	水膨張性止水板,10×20		m		1,000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	3,018	3,018	S単 425号
	合 計				(0)	
					3,018	
	単 価				(0)	
					2,770	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,018	合意率 0.917692
	*** B単 - 443号 ***					
000443	ダウエルバー D19		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	(0.000) 1.000	本	765	(0) 765	S単 320号
	合 計				(0) 765	
	単 価				(0) 702	
	官積算単価				765	合意率 0.917692
	*** B単 - 444号 ***					
000444	ステップ W=300,φ19		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ W=300,φ19,,	(0.000) 1.000	個	2,405	(0) 2,405	S単 272号
	合 計				(0) 2,405	
	単 価				(0) 2,207	
	官積算単価				2,405	合意率 0.917692
	*** B単 - 445号 ***					
000445	安全ロープ 小型フロート付		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込,,	(0.000) 1.000	本	59,200	(0) 59,200	S単 273号
	合 計				(0) 59,200	
	単 価				(0) 54,327	
	官積算単価				59,200	合意率 0.917692
	*** B単 - 446号 ***					
000446	鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	30,490	(0) 30,490	S単 417号
	合 計				(0) 30,490	
	単 価				(0) 27,980	
	官積算単価				30,490	合意率 0.917677
	*** B単 - 447号 ***					
000447	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,433	(0) 9,433	S単 421号
	合 計				(0) 9,433	
	単 価				(0) 8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917629
	*** B単 - 448号 ***					
000448	型枠 鉄筋コンクリート(合板円形型枠)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(0.000) 1.000	m ²	12,700	(0) 12,700	S単 422号
	合 計				(0) 12,700	
	単 価				(0) 11,654	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				12,700	合意率 0.917637
	*** B単 - 449号 ***					
000449	鉄筋工 SD295A,D13		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	169,475	(0) 169,475	S 単 322号
	合 計				(0) 169,475	
	単 価				(0) 155,522	
	官積算単価				169,475	合意率 0.917667
	*** B単 - 450号 ***					
000450	鉄筋工 SD295A,D16		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	167,415	(0) 167,415	S 単 325号
	合 計				(0) 167,415	
	単 価				(0) 153,632	
	官積算単価				167,415	合意率 0.917669
	*** B単 - 451号 ***					
000451	鉄筋工 SD345,D19		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	172,565	(0) 172,565	S 単 323号
	合 計				(0) 172,565	
	単 価				(0) 158,358	
	官積算単価				172,565	合意率 0.917669
	*** B単 - 452号 ***					
000452	均しコンクリート 無筋,18-8-25		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	32,400	(0) 32,400	S 単 418号
	合 計				(0) 32,400	
	単 価				(0) 29,733	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917685
	*** B単 - 453号 ***					
000453	型枠 均しコンクリート		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,818	(0) 4,818	S 単 420号
	合 計				(0) 4,818	
	単 価				(0) 4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.9176
	*** B単 - 454号 ***					
000454	基礎碎石 RC-40, t=150mm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,269	1,269	S 単 411号
	合 計				(0)	
					1,269	
	単 価				(0)	
					1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.918045
	*** B 単 - 455号 ***					
000455	ウィーブホール				(0.000)箇所	歩 A
	φ50,L=35cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)	(0.000)			(0)	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,228	2,228	S 単 346号
	合 計				(0)	
					2,228	
	単 価				(0)	
					2,045	
	官積算単価				2,228	合意率 0.917863
	*** B 単 - 456号 ***					
000456	サイドドレーン				(0.000)m	歩 A
	単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石 20～13mm,しない	1.000	m	1,632	1,632	S 単 349号
	合 計				(0)	
					1,632	
	単 価				(0)	
					1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.917692
	*** B 単 - 457号 ***					
000457	吸出し防止材				(0.000)m ²	歩 A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	m ²	870.4	870	S 単 409号
	合 計				(0)	
					870	
	単 価				(0)	
					798	
	官積算単価				870	合意率 0.917241
	*** B 単 - 458号 ***					
000458	支保工				(0.000)空m ³	歩 A
			空m ³		1.000 空m ³	当たり算出
S18032	支保工	(0.000)			(0)	
	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,なし	1.000	空m ³	4,399	4,399	S 単 388号
	合 計				(0)	
					4,399	
	単 価				(0)	
					4,037	
	官積算単価				4,399	合意率 0.917708
	*** B 単 - 459号 ***					
000459	足場工				(0.000)掛m ²	歩 A
			掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	4,305	4,305	S 単 387号
	合 計				(0)	
					4,305	
	単 価				(0)	
					3,951	
	官積算単価				4,305	合意率 0.91777
	*** B 単 - 460号 ***					
000460	目地工				(0.000)m ²	歩 A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	5,179	5,179	S 単 423号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				5,179	
					(0)	
	単 価				4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917692
	*** B単 - 461号 ***					
000461	止水板				(0.000)m	歩A
	水膨張性止水板,10×20		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1.000	m	3,018	3,018	S単 425号
					(0)	
	合 計				3,018	
					(0)	
	単 価				2,770	
	官積算単価				3,018	合意率 0.917692
	*** B単 - 462号 ***					
000462	基礎砕石				(0.000)m ²	歩A
	RC-40,t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,269	1,269	S単 411号
					(0)	
	合 計				1,269	
					(0)	
	単 価				1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.917655
	*** B単 - 463号 ***					
000463	均しコンクリート				(0.000)m ³	歩A
	無筋,18-8-25		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	32,400	32,400	S単 418号
					(0)	
	合 計				32,400	
					(0)	
	単 価				29,732	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917655
	*** B単 - 464号 ***					
000464	型枠				(0.000)m ²	歩A
	均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,818	4,818	S単 420号
					(0)	
	合 計				4,818	
					(0)	
	単 価				4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.917655
	*** B単 - 465号 ***					
000465	鉄筋コンクリート				(0.000)m ³	歩A
	鉄筋,21-12-25		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	33,050	33,050	S単 419号
					(0)	
	合 計				33,050	
					(0)	
	単 価				30,328	
	官積算単価				33,050	合意率 0.917655
	*** B単 - 466号 ***					
000466	型枠				(0.000)m ²	歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,433	(0) 9,433	S 単 421号
	合 計				(0) 9,433	
	単 価				(0) 8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917655
	*** B 単 - 467号 ***					
000467	鉄筋工 SD295A,D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	169,475	(0) 169,475	S 単 322号
	合 計				(0) 169,475	
	単 価				(0) 155,520	
	官積算単価				169,475	合意率 0.917655
	*** B 単 - 468号 ***					
000468	鉄筋工 SD295A,D16		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	167,415	(0) 167,415	S 単 325号
	合 計				(0) 167,415	
	単 価				(0) 153,629	
	官積算単価				167,415	合意率 0.917655
	*** B 単 - 469号 ***					
000469	サイドドレーン 単粒度砕石5号		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない	(0.000) 1.000	m	1,632	(0) 1,632	S 単 349号
	合 計				(0) 1,632	
	単 価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.917655
	*** B 単 - 470号 ***					
000470	ウィーブホール φ50,L=25cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	(0.000) 1.000	箇所	2,038	(0) 2,038	S 単 347号
	合 計				(0) 2,038	
	単 価				(0) 1,870	
	官積算単価				2,038	合意率 0.917655
	*** B 単 - 471号 ***					
000471	吸出し防止材		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	870.4	(0) 870	S 単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.917655
	*** B 単 - 472号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000472	目地材				(0.000)m	歩A
	ゴム発泡体, t=20mm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地材	(0.000)			(0)	
	30m2以上, 計上する, 目地材(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	5,179	5,179	S 単 423号
	合 計				(0)	
					5,179	
	単 価				(0)	
					4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917655
	*** B 単 - 473号 ***					
000473	止水板				(0.000)m	歩A
	水膨張性止水板, 10×20		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する(ゴム製), 止水板各種(ゴム製)	1.000	m	3,018	3,018	S 単 425号
	合 計				(0)	
					3,018	
	単 価				(0)	
					2,769	
	官積算単価				3,018	合意率 0.917655
	*** B 単 - 474号 ***					
000474	基礎碎石				(0.000)m ²	歩A
	RC-40, t=150mm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,269	1,269	S 単 411号
	合 計				(0)	
					1,269	
	単 価				(0)	
					1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.917655
	*** B 単 - 475号 ***					
000475	均しコンクリート				(0.000)m ³	歩A
	無筋, 18-8-25		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	32,400	32,400	S 単 418号
	合 計				(0)	
					32,400	
	単 価				(0)	
					29,732	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917655
	*** B 単 - 476号 ***					
000476	型枠				(0.000)m ²	歩A
	均しコンクリート		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,818	4,818	S 単 420号
	合 計				(0)	
					4,818	
	単 価				(0)	
					4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.917655
	*** B 単 - 477号 ***					
000477	鉄筋コンクリート				(0.000)m ³	歩A
	鉄筋, 21-12-25		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	30,490	30,490	S 単 417号
	合 計				(0)	
					30,490	
	単 価				(0)	
					27,979	
	官積算単価				30,490	合意率 0.917655

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 478号 ***					
000478	型枠				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート		m		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	9,433	9,433	S単 421号
	合 計				9,433	
	単 価				(0)	
	官積算単価				8,656	
					9,433	合意率 0.917655
	*** B単 - 479号 ***					
000479	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,475	169,475	S単 322号
	合 計				(0)	
	単 価				169,475	
	官積算単価				(0)	
					155,520	合意率 0.917655
					169,475	
	*** B単 - 480号 ***					
000480	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD345,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	172,565	172,565	S単 323号
	合 計				(0)	
	単 価				172,565	
	官積算単価				(0)	
					158,355	合意率 0.917655
					172,565	
	*** B単 - 481号 ***					
000481	サイドドレーン				(0.000)m	歩A
	単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石 20-13mm,しない	1.000	m	1,632	1,632	S単 349号
	合 計				(0)	
	単 価				1,632	
	官積算単価				(0)	
					1,498	合意率 0.917655
					1,632	
	*** B単 - 482号 ***					
000482	ウィーブホール				(0.000)箇所	歩A
	φ50,L=25cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)	(0.000)			(0)	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,038	2,038	S単 347号
	合 計				(0)	
	単 価				2,038	
	官積算単価				(0)	
					1,870	合意率 0.917655
					2,038	
	*** B単 - 483号 ***					
000483	吸出し防止材				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	m	870.4	870	S単 409号
	合 計				(0)	
	単 価				870	
	官積算単価				(0)	
					798	合意率 0.917655
					870	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 484号 ***					
000484	目地材				(0.000)m	歩 A
	ゴム発泡体, t=20mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m	5,179	5,179	S 単 423号
					(0)	
	合 計				5,179	
					(0)	
	単 価				4,753	
						合意率
	官積算単価				5,179	0.917655
	*** B 単 - 485号 ***					
000485	止水板				(0.000)m	歩 A
	CF-230		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)	1.000	m	4,033	4,033	S 単 427号
					(0)	
	合 計				4,033	
					(0)	
	単 価				3,701	
						合意率
	官積算単価				4,033	0.917655
	*** B 単 - 486号 ***					
000486	ダウエルバー				(0.000)本	歩 A
	φ16		本		1.000 本	当たり算出
S03054	ダウエルバー設置	(0.000)			(0)	
	D16	1.000	本	646	646	S 単 321号
					(0)	
	合 計				646	
					(0)	
	単 価				593	
						合意率
	官積算単価				646	0.917655
	*** B 単 - 487号 ***					
000487	基礎砕石				(0.000)m	歩 A
	RC-40, t=150mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m	1,269	1,269	S 単 411号
					(0)	
	合 計				1,269	
					(0)	
	単 価				1,165	
						合意率
	官積算単価				1,269	0.917655
	*** B 単 - 488号 ***					
000488	均しコンクリート				(0.000)m3	歩 A
	無筋,18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,400	32,400	S 単 418号
					(0)	
	合 計				32,400	
					(0)	
	単 価				29,732	
						合意率
	官積算単価				32,400	0.917655
	*** B 単 - 489号 ***					
000489	型枠				(0.000)m	歩 A
	均しコンクリート		m		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m	4,818	4,818	S 単 420号
					(0)	
	合 計				4,818	
					(0)	
	単 価				4,421	
						合意率
	官積算単価				4,818	0.917655

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 490号 ***					
000490	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	鉄筋,21-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	33,050	33,050	S単 419号
	合 計				(0)	
					33,050	
	単 価				(0)	
					30,328	
	官積算単価					合意率
					33,050	0.917655
	*** B単 - 491号 ***					
000491	型枠				(0.000)m2	歩A
	鉄筋コンクリート		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	9,433	9,433	S単 421号
					(0)	
	合 計				9,433	
					(0)	
	単 価				8,656	
	官積算単価					合意率
					9,433	0.917655
	*** B単 - 492号 ***					
000492	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,475	169,475	S単 322号
	合 計				(0)	
					169,475	
	単 価				(0)	
					155,520	
	官積算単価					合意率
					169,475	0.917655
	*** B単 - 493号 ***					
000493	サイドドレン				(0.000)m	歩A
	単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
S06006	ドレン工(サイドドレン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石 20～13mm,しない	1.000	m	1,632	1,632	S単 349号
					(0)	
	合 計				1,632	
					(0)	
	単 価				1,498	
	官積算単価					合意率
					1,632	0.917655
	*** B単 - 494号 ***					
000494	ウィーブホール				(0.000)箇所	歩A
	φ50,L=25cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレン工(ウィーブホール取付)	(0.000)			(0)	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水, -, φ50	1.000	箇所	2,038	2,038	S単 347号
					(0)	
	合 計				2,038	
					(0)	
	単 価				1,870	
	官積算単価					合意率
					2,038	0.917655
	*** B単 - 495号 ***					
000495	吸出し防止材				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	m2	870.4	870	S単 409号
					(0)	
	合 計				870	
					(0)	
	単 価				798	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				870	合意率 0.917655
	*** B単 - 496号 ***					
000496	目地材 ゴム発泡体, t=20mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m ²	5,179	(0) 5,179	S単 423号
	合 計				(0) 5,179	
	単 価				(0) 4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917655
	*** B単 - 497号 ***					
000497	止水板 CF-230		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製), 止水板各種(塩ビ製)	(0.000) 1.000	m	4,033	(0) 4,033	S単 427号
	合 計				(0) 4,033	
	単 価				(0) 3,701	
	官積算単価				4,033	合意率 0.917655
	*** B単 - 498号 ***					
000498	ダウエルバー φ16		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	(0.000) 1.000	本	646	(0) 646	S単 321号
	合 計				(0) 646	
	単 価				(0) 593	
	官積算単価				646	合意率 0.917655
	*** B単 - 499号 ***					
000499	ステップ W=300, φ19		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ W=300, φ19, ,	(0.000) 1.000	個	2,405	(0) 2,405	S単 272号
	合 計				(0) 2,405	
	単 価				(0) 2,207	
	官積算単価				2,405	合意率 0.917655
	*** B単 - 500号 ***					
000500	基礎砕石 RC-40, t=150mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,269	(0) 1,269	S単 411号
	合 計				(0) 1,269	
	単 価				(0) 1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.917655
	*** B単 - 501号 ***					
000501	均しコンクリート 無筋, 18-8-25		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	32,400	(0) 32,400	S単 418号
	合 計				(0) 32,400	
	単 価				(0) 29,732	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				32,400	合意率 0.917655
	*** B単 - 502号 ***					
000502	型枠 均しコンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,818	(0) 4,818	S単 420号
	合 計				(0) 4,818	
	単 価				(0) 4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.917655
	*** B単 - 503号 ***					
000503	鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m ³	30,490	(0) 30,490	S単 417号
	合 計				(0) 30,490	
	単 価				(0) 27,979	
	官積算単価				30,490	合意率 0.917655
	*** B単 - 504号 ***					
000504	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,433	(0) 9,433	S単 421号
	合 計				(0) 9,433	
	単 価				(0) 8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917655
	*** B単 - 505号 ***					
000505	鉄筋工 SD295A,D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	177,901	(0) 177,901	S単 326号
	合 計				(0) 177,901	
	単 価				(0) 163,252	
	官積算単価				177,901	合意率 0.917655
	*** B単 - 506号 ***					
000506	サイドドレーン 単粒度砕石5号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20~13mm,しない	(0.000) 1.000	m	1,632	(0) 1,632	S単 349号
	合 計				(0) 1,632	
	単 価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.917655
	*** B単 - 507号 ***					
000507	ウィーブホール φ50,L=50cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	(0.000) 1.000	箇所	2,503	(0) 2,503	S単 348号
	合 計				(0) 2,503	
	単 価				(0) 2,297	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,503	合意率 0.917655
	*** B単 - 508号 ***					
000508	吸出し防止材		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	870.4	(0) 870	S単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.917655
	*** B単 - 509号 ***					
000509	目地材 ゴム発泡体,t=20mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m ²	5,179	(0) 5,179	S単 423号
	合 計				(0) 5,179	
	単 価				(0) 4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917655
	*** B単 - 510号 ***					
000510	止水板 CF-230		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)	(0.000) 1.000	m	4,033	(0) 4,033	S単 427号
	合 計				(0) 4,033	
	単 価				(0) 3,701	
	官積算単価				4,033	合意率 0.917655
	*** B単 - 511号 ***					
000511	ダウエルバー φ16		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	(0.000) 1.000	本	646	(0) 646	S単 321号
	合 計				(0) 646	
	単 価				(0) 593	
	官積算単価				646	合意率 0.917655
	*** B単 - 512号 ***					
000512	基礎砕石 RC-40,t=150mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,269	(0) 1,269	S単 411号
	合 計				(0) 1,269	
	単 価				(0) 1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.917655
	*** B単 - 513号 ***					
000513	均しコンクリート 無筋,18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	32,400	(0) 32,400	S単 418号
	合 計				(0) 32,400	
	単 価				(0) 29,732	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				32,400	合意率 0.917655
	*** B単 - 514号 ***					
000514	型枠 均しコンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,818	(0) 4,818	S 単 420号
	合 計				(0) 4,818	
	単 価				(0) 4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.917655
	*** B単 - 515号 ***					
000515	鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩 A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m ³	33,050	(0) 33,050	S 単 419号
	合 計				(0) 33,050	
	単 価				(0) 30,328	
	官積算単価				33,050	合意率 0.917655
	*** B単 - 516号 ***					
000516	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,433	(0) 9,433	S 単 421号
	合 計				(0) 9,433	
	単 価				(0) 8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917655
	*** B単 - 517号 ***					
000517	鉄筋工 SD295A,D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	169,475	(0) 169,475	S 単 322号
	合 計				(0) 169,475	
	単 価				(0) 155,520	
	官積算単価				169,475	合意率 0.917655
	*** B単 - 518号 ***					
000518	鉄筋工 SD295A,D16		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(0.000) 1.000	ton	167,415	(0) 167,415	S 単 325号
	合 計				(0) 167,415	
	単 価				(0) 153,629	
	官積算単価				167,415	合意率 0.917655
	*** B単 - 519号 ***					
000519	サイドドレーン 単粒度砕石5号		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない	(0.000) 1.000	m	1,632	(0) 1,632	S 単 349号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 1,632	
	単 価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.917655
	*** B単 - 520号 ***					
000520	ウィーブホール φ50,L=25cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	(0.000) 1.000	箇所	2,038	(0) 2,038	S単 347号
	合 計				(0) 2,038	
	単 価				(0) 1,870	
	官積算単価				2,038	合意率 0.917655
	*** B単 - 521号 ***					
000521	吸出し防止材		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	870.4	(0) 870	S単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.917655
	*** B単 - 522号 ***					
000522	目地材 ゴム発泡体,t=20mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m ²	5,179	(0) 5,179	S単 423号
	合 計				(0) 5,179	
	単 価				(0) 4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917655
	*** B単 - 523号 ***					
000523	止水板 水膨張性止水板,10×20		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	(0.000) 1.000	m	3,018	(0) 3,018	S単 425号
	合 計				(0) 3,018	
	単 価				(0) 2,769	
	官積算単価				3,018	合意率 0.917655
	*** B単 - 524号 ***					
000524	基礎砕石 RC-40,t=150mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,269	(0) 1,269	S単 411号
	合 計				(0) 1,269	
	単 価				(0) 1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.917655
	*** B単 - 525号 ***					
000525	均しコンクリート 無筋,18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	32,400	(0) 32,400	S単 418号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				32,400	
					(0)	
	単 価				29,732	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917655
	*** B単 - 526号 ***					
000526	型枠				(0.000)m	歩A
	均しコンクリート		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,818	4,818	S単 420号
					(0)	
	合 計				4,818	
					(0)	
	単 価				4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.917655
	*** B単 - 527号 ***					
000527	鉄筋コンクリート				(0.000)m ³	歩A
	鉄筋,21-12-25		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	30,490	30,490	S単 417号
					(0)	
	合 計				30,490	
					(0)	
	単 価				27,979	
	官積算単価				30,490	合意率 0.917655
	*** B単 - 528号 ***					
000528	型枠				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,433	9,433	S単 421号
					(0)	
	合 計				9,433	
					(0)	
	単 価				8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917655
	*** B単 - 529号 ***					
000529	型枠				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート(合板円形型枠)		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	12,700	12,700	S単 422号
					(0)	
	合 計				12,700	
					(0)	
	単 価				11,654	
	官積算単価				12,700	合意率 0.917655
	*** B単 - 530号 ***					
000530	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,475	169,475	S単 322号
					(0)	
	合 計				169,475	
					(0)	
	単 価				155,520	
	官積算単価				169,475	合意率 0.917655
	*** B単 - 531号 ***					
000531	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD295A,D16		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	167,415	167,415	S単 325号
	合 計				(0) 167,415	
	単 価				(0) 153,629	
	官積算単価				167,415	合意率 0.917655
	*** B単 - 532号 ***					
000532	鉄筋工		ton		(0.000) ton	歩A
	SD345,D19				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	172,565	172,565	S単 323号
	合 計				(0) 172,565	
	単 価				(0) 158,355	
	官積算単価				172,565	合意率 0.917655
	*** B単 - 533号 ***					
000533	支保工		空m3		(0.000) 空m3	歩A
					1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	(0.000)			(0)	
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	4,399	4,399	S単 388号
	合 計				(0) 4,399	
	単 価				(0) 4,037	
	官積算単価				4,399	合意率 0.917655
	*** B単 - 534号 ***					
000534	サイドドレーン		m		(0.000) m	歩A
	単粒度砕石5号				1.000 m	当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石 20~13mm,しない	1.000	m	1,632	1,632	S単 349号
	合 計				(0) 1,632	
	単 価				(0) 1,498	
	官積算単価				1,632	合意率 0.917655
	*** B単 - 535号 ***					
000535	ウィーブホール		箇所		(0.000) 箇所	歩A
	φ50,L=25cm				1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付)	(0.000)			(0)	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,038	2,038	S単 347号
	合 計				(0) 2,038	
	単 価				(0) 1,870	
	官積算単価				2,038	合意率 0.917655
	*** B単 - 536号 ***					
000536	吸出し防止材		㎡		(0.000) ㎡	歩A
					1.000 ㎡	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	1.000	㎡	870.4	870	S単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.917655
	*** B単 - 537号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000537	目地材				(0.000)m	歩A
	ゴム発泡体, t=20mm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	5,179	5,179	S単 423号
	合 計				(0)	
					5,179	
	単 価				(0)	
					4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917655
	*** B単 - 538号 ***					
000538	止水板				(0.000)m	歩A
	CF-230		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)	1.000	m	4,033	4,033	S単 427号
	合 計				(0)	
					4,033	
	単 価				(0)	
					3,701	
	官積算単価				4,033	合意率 0.917655
	*** B単 - 539号 ***					
000539	ダウエルバー				(0.000)本	歩A
	φ16		本		1.000 本	当たり算出
S03054	ダウエルバー設置	(0.000)			(0)	
	D16	1.000	本	646	646	S単 321号
	合 計				(0)	
					646	
	単 価				(0)	
					593	
	官積算単価				646	合意率 0.917655
	*** B単 - 540号 ***					
000540	基礎碎石				(0.000)m ³	歩A
	RC-40, t=150mm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,269	1,269	S単 411号
	合 計				(0)	
					1,269	
	単 価				(0)	
					1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.917655
	*** B単 - 541号 ***					
000541	均しコンクリート				(0.000)m ³	歩A
	無筋,18-8-25		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	32,400	32,400	S単 418号
	合 計				(0)	
					32,400	
	単 価				(0)	
					29,732	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917655
	*** B単 - 542号 ***					
000542	型枠				(0.000)m ²	歩A
	均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,818	4,818	S単 420号
	合 計				(0)	
					4,818	
	単 価				(0)	
					4,421	
	官積算単価				4,818	合意率 0.917655
	*** B単 - 543号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000543	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩 A
	鉄筋,21-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, ,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	33,050	33,050	S 単 419号
	合 計				33,050	
	単 価				(0)	
	官積算単価				30,328	
					33,050	合意率 0.917655
	*** B 単 - 544号 ***					
000544	型枠				(0.000)m	歩 A
	鉄筋コンクリート		m		1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	9,433	9,433	S 単 421号
					(0)	
	合 計				9,433	
	単 価				(0)	
	官積算単価				8,656	
					9,433	合意率 0.917655
	*** B 単 - 545号 ***					
000545	鉄筋工				(0.000)ton	歩 A
	SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,475	169,475	S 単 322号
	合 計				(0)	
	単 価				169,475	
	官積算単価				(0)	
					155,520	合意率 0.917655
					169,475	
	*** B 単 - 546号 ***					
000546	鉄筋工				(0.000)ton	歩 A
	SD295A,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	167,415	167,415	S 単 325号
	合 計				(0)	
	単 価				167,415	
	官積算単価				(0)	
					153,629	合意率 0.917655
					167,415	
	*** B 単 - 547号 ***					
000547	支保工				(0.000)空m3	歩 A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	(0.000)			(0)	
	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,なし	1.000	空m3	4,399	4,399	S 単 388号
					(0)	
	合 計				4,399	
	単 価				(0)	
	官積算単価				4,037	
					4,399	合意率 0.917655
	*** B 単 - 548号 ***					
000548	サイドドレーン				(0.000)m	歩 A
	単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石 20-13mm,しない	1.000	m	1,632	1,632	S 単 349号
					(0)	
	合 計				1,632	
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,498	
					1,632	合意率 0.917655

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 549号 ***					
000549	ウィーブホール φ50,L=25cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	(0.000) 1.000	箇所	2,038	(0) 2,038	S単 347号
	合 計				(0) 2,038	
	単 価				(0) 1,870	
	官積算単価				2,038	合意率 0.917655
	*** B単 - 550号 ***					
000550	吸出し防止材		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m	870.4	(0) 870	S単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.917655
	*** B単 - 551号 ***					
000551	目地材 ゴム発泡体,t=20mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m	5,179	(0) 5,179	S単 423号
	合 計				(0) 5,179	
	単 価				(0) 4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917655
	*** B単 - 552号 ***					
000552	止水板 CF-230		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)	(0.000) 1.000	m	4,033	(0) 4,033	S単 427号
	合 計				(0) 4,033	
	単 価				(0) 3,701	
	官積算単価				4,033	合意率 0.917655
	*** B単 - 553号 ***					
000553	ダウエルバー φ16		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	(0.000) 1.000	本	646	(0) 646	S単 321号
	合 計				(0) 646	
	単 価				(0) 593	
	官積算単価				646	合意率 0.917655
	*** B単 - 554号 ***					
000554	基礎砕石 RC-40,t=150mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m	1,269	(0) 1,269	S単 411号
	合 計				(0) 1,269	
	単 価				(0) 1,165	
	官積算単価				1,269	合意率 0.917655

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 555号 ***					
000555	均しコンクリート				(0.000)m3	歩A
	無筋,18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,400	32,400	S単 418号
	合 計				(0)	
					32,400	
	単 価				(0)	
					29,732	
	官積算単価					合意率
					32,400	0.917655
	*** B単 - 556号 ***					
000556	型枠				(0.000)m2	歩A
	均しコンクリート		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m2	4,818	4,818	S単 420号
	合 計				(0)	
					4,818	
	単 価				(0)	
					4,421	
	官積算単価					合意率
					4,818	0.917655
	*** B単 - 557号 ***					
000557	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	鉄筋,21-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,490	30,490	S単 417号
	合 計				(0)	
					30,490	
	単 価				(0)	
					27,979	
	官積算単価					合意率
					30,490	0.917655
	*** B単 - 558号 ***					
000558	型枠				(0.000)m2	歩A
	鉄筋コンクリート		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m2	9,433	9,433	S単 421号
	合 計				(0)	
					9,433	
	単 価				(0)	
					8,656	
	官積算単価					合意率
					9,433	0.917655
	*** B単 - 559号 ***					
000559	鉄筋工				(0.000)ton	歩A
	SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,475	169,475	S単 322号
	合 計				(0)	
					169,475	
	単 価				(0)	
					155,520	
	官積算単価					合意率
					169,475	0.917655
	*** B単 - 560号 ***					
000560	サイドドレーン				(0.000)m	歩A
	単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石 20-13mm,しない	1.000	m	1,632	1,632	S単 349号
	合 計				(0)	
					1,632	
	単 価				(0)	
					1,498	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,632	合意率 0.917655
	*** B単 - 561号 ***					
000561	ウィーブホール φ50、L=50cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、-、φ50	(0.000) 1.000	箇所	2,503	(0) 2,503	S単 348号
	合 計				(0) 2,503	
	単 価				(0) 2,297	
	官積算単価				2,503	合意率 0.917655
	*** B単 - 562号 ***					
000562	吸出し防止材		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	870.4	(0) 870	S単 409号
	合 計				(0) 870	
	単 価				(0) 798	
	官積算単価				870	合意率 0.917655
	*** B単 - 563号 ***					
000563	目地材 ゴム発泡体、t=20mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m ²	5,179	(0) 5,179	S単 423号
	合 計				(0) 5,179	
	単 価				(0) 4,753	
	官積算単価				5,179	合意率 0.917655
	*** B単 - 564号 ***					
000564	止水板 CF-230		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製)、止水板各種(塩ビ製)	(0.000) 1.000	m	4,033	(0) 4,033	S単 427号
	合 計				(0) 4,033	
	単 価				(0) 3,701	
	官積算単価				4,033	合意率 0.917655
	*** B単 - 565号 ***					
000565	止水板 水膨張性止水板、10×20		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製)、止水板各種(ゴム製)	(0.000) 1.000	m	3,018	(0) 3,018	S単 425号
	合 計				(0) 3,018	
	単 価				(0) 2,769	
	官積算単価				3,018	合意率 0.917655
	*** B単 - 566号 ***					
000566	ダウエルバー φ16		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	(0.000) 1.000	本	646	(0) 646	S単 321号
	合 計				(0) 646	
	単 価				(0) 593	
	官積算単価				646	合意率 0.917655

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 567号 ***					
000567	用水路				(0.000)m	歩 A
	U600×600（蓋付き）		m		1.000 m	当たり算出
T00203	U型カルバート機械据付工	(0.000)			(0)	
	U600,蓋付き	1.000	m	52,991	52,991	T単 20号
					(0)	
	合 計				52,991	
					(0)	
	単 価				48,627	
						合意率
	官積算単価				52,991	0.917651
	*** B単 - 568号 ***					
000568	鉄筋コンクリート				(0.000)m3	歩 A
	鉄筋,21-12-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,--,21-12-25(20)(高	1.000	m3	33,050	33,050	S単 183号
	炉B) W/C60%					
					(0)	
	合 計				33,050	
					(0)	
	単 価				30,329	
						合意率
	官積算単価				33,050	0.917677
	*** B単 - 569号 ***					
000569	中間ブロックB				(0.000)本	歩 A
	1号横断工上流		本		1.000 本	当たり算出
S02116	中間ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1200,側壁開口,足掛金物付,,	1.000	本	298,000	298,000	S単 278号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし	1.000	基	12,960	12,960	S単 429号
					(0)	
	合 計				310,960	
					(0)	
	単 価				285,345	
						合意率
	官積算単価				310,960	0.917625
	*** B単 - 570号 ***					
000570	中間ブロックB				(0.000)本	歩 A
	1号横断工上流		本		1.000 本	当たり算出
S02116	中間ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1200,足掛金物付,,	1.000	本	260,000	260,000	S単 279号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし	1.000	基	12,960	12,960	S単 429号
					(0)	
	合 計				272,960	
					(0)	
	単 価				250,475	
						合意率
	官積算単価				272,960	0.917625
	*** B単 - 571号 ***					
000571	底版ブロックC				(0.000)本	歩 A
	1号横断工上流		本		1.000 本	当たり算出
S02116	底版ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1500,側壁開口,差筋,足掛金物付,,	1.000	本	412,000	412,000	S単 280号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	1.000	基	15,660	15,660	S単 430号
					(0)	
	合 計				427,660	
					(0)	
	単 価				392,432	
						合意率
	官積算単価				427,660	0.917625
	*** B単 - 572号 ***					
000572	頂版ブロックA				(0.000)本	歩 A
	1号横断工下流		本		1.000 本	当たり算出
S02116	頂版ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1500,頂側開口,差筋,イザート,足掛金物付,,	1.000	本	513,000	513,000	S単 281号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	1.000	基	15,660	15,660	S単 430号
					(0)	
	合 計				528,660	
					(0)	
	単 価				485,112	
						合意率
	官積算単価				528,660	0.917625
	*** B単 - 573号 ***					
000573	中間ブロックB				(0.000)本	歩A
	1号横断工下流		本		1.000本	当たり算出
S02116	中間ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1200,足掛金物付,,	1.000	本	260,000	260,000	S単 279号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし	1.000	基	12,960	12,960	S単 429号
					(0)	
	合 計				272,960	
					(0)	
	単 価				250,475	
						合意率
	官積算単価				272,960	0.917625
	*** B単 - 574号 ***					
000574	底版ブロックC				(0.000)本	歩A
	1号横断工下流		本		1.000本	当たり算出
S02116	底版ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1500,側壁開口,差筋,足掛金物付,,	1.000	本	412,000	412,000	S単 280号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	1.000	基	15,660	15,660	S単 430号
					(0)	
	合 計				427,660	
					(0)	
	単 価				392,432	
						合意率
	官積算単価				427,660	0.917625
	*** B単 - 575号 ***					
000575	中間ブロックB				(0.000)本	歩A
	2号横断工上流		本		1.000本	当たり算出
S02116	中間ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1500,側壁開口,足掛金物付,,	1.000	本	364,000	364,000	S単 282号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	1.000	基	15,660	15,660	S単 430号
					(0)	
	合 計				379,660	
					(0)	
	単 価				348,386	
						合意率
	官積算単価				379,660	0.917625
	*** B単 - 576号 ***					
000576	中間ブロックB				(0.000)本	歩A
	2号横断工上流		本		1.000本	当たり算出
S02116	中間ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1200,足掛金物付,,	1.000	本	260,000	260,000	S単 279号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし	1.000	基	12,960	12,960	S単 429号
					(0)	
	合 計				272,960	
					(0)	
	単 価				250,475	
						合意率
	官積算単価				272,960	0.917625
	*** B単 - 577号 ***					
000577	底版ブロックC				(0.000)本	歩A
	2号横断工上流		本		1.000本	当たり算出
S02116	底版ブロック	(0.000)			(0)	
	1200×1200×1500,側壁開口,差筋,足掛金物付,,	1.000	本	412,000	412,000	S単 280号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	1.000	基	15,660	15,660	S単 430号
					(0)	
	合 計				427,660	
					(0)	
	単 価				392,432	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				427,660	合意率 0.917625
	*** B単 - 578号 ***					
000578	頂版ブロックA 2号横断工下流		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	頂版ブロック 1200×1200×1500,頂版側壁開口,差筋,足掛金物付,,	(0.000) 1.000	本	472,000	(0) 472,000	(0) S単 283号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	(0.000) 1.000	基	15,660	(0) 15,660	(0) S単 430号
	合 計				(0) 487,660	
	単 価				(0) 447,489	
	官積算単価				487,660	合意率 0.917625
	*** B単 - 579号 ***					
000579	中間ブロックB 2号横断工下流		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	中間ブロック 1200×1200×1200,足掛金物付,,	(0.000) 1.000	本	260,000	(0) 260,000	(0) S単 279号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし	(0.000) 1.000	基	12,960	(0) 12,960	(0) S単 429号
	合 計				(0) 272,960	
	単 価				(0) 250,475	
	官積算単価				272,960	合意率 0.917625
	*** B単 - 580号 ***					
000580	底版ブロックC 2号横断工下流		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	底版ブロック 1200×1200×1500,側壁開口,差筋,足掛金物付,,	(0.000) 1.000	本	412,000	(0) 412,000	(0) S単 280号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	(0.000) 1.000	基	15,660	(0) 15,660	(0) S単 430号
	合 計				(0) 427,660	
	単 価				(0) 392,432	
	官積算単価				427,660	合意率 0.917625
	*** B単 - 581号 ***					
000581	強化プラスチック複合管 FRPMφ600,L=4.0m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	(0.000) 1.000	本	126,328	(0) 126,328	(0) S単 353号
	合 計				(0) 126,328	
	単 価				(0) 115,922	
	官積算単価				126,328	合意率 0.917625
	*** B単 - 582号 ***					
000582	強化プラスチック複合管 FRPMφ600,L=2.0m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	(0.000) 1.000	本	93,095	(0) 93,095	(0) S単 354号
	合 計				(0) 93,095	
	単 価				(0) 85,426	
	官積算単価				93,095	合意率 0.917625
	*** B単 - 583号 ***					
000583	強化プラスチック複合管 FRPMφ600,L=1.0m,片挿片PE		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	(0.000) 1.000	本	54,356	(0) 54,356	(0) S単 355号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 54,356	
	単 価				(0) 49,878	
	官積算単価				54,356	合意率 0.917625
	*** B単 - 584号 ***					
000584	強化プラスチック複合管 FRPMφ600,L=1.0m,片受片PE		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	(0.000) 1.000	本	67,269	(0) 67,269	S単 356号
	合 計				(0) 67,269	
	単 価				(0) 61,728	
	官積算単価				67,269	合意率 0.917625
	*** B単 - 585号 ***					
000585	強化プラスチック複合管 FRPMφ600,L=3.070m,調整管		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	(0.000) 1.000	本	138,340	(0) 138,340	S単 357号
	合 計				(0) 138,340	
	単 価				(0) 126,944	
	官積算単価				138,340	合意率 0.917625
	*** B単 - 586号 ***					
000586	強化プラスチック複合管 FRPMφ600,L=1.860m,調整管		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	(0.000) 1.000	本	93,095	(0) 93,095	S単 354号
	合 計				(0) 93,095	
	単 価				(0) 85,426	
	官積算単価				93,095	合意率 0.917625
	*** B単 - 587号 ***					
000587	スティフナー付片受片PE短管 φ600		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり	(0.000) 1.000	本	441,643	(0) 441,643	S単 358号
	合 計				(0) 441,643	
	単 価				(0) 405,263	
	官積算単価				441,643	合意率 0.917625
	*** B単 - 588号 ***					
000588	編鋼板蓋 1400×700×2枚、2枚/組		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板蓋 開口1200×1200用,1400×700×t6×2枚,,	(0.000) 1.000	枚	170,000	(0) 170,000	S単 284号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	867	(0) 867	S単 345号
	合 計				(0) 170,867	
	単 価				(0) 156,792	
	官積算単価				170,867	合意率 0.917625
	*** B単 - 589号 ***					
000589	編鋼板蓋 1000×1000×1枚、1枚/組		組		(0.000)組 1.000組	歩A 組当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鍍鋼板蓋 開口800×800用,1000×1000×t6,,	(0.000) 1.000	枚	83,100	(0) 83,100	S 単 285号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	867	(0) 867	S 単 345号
	合 計				(0) 83,967	
	単 価				(0) 77,050	
	官積算単価				83,967	合意率 0.917625
	*** B 単 - 590号 ***					
000590	接続管 VP φ200		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	(0.000) 1.000	m	4,730	(0) 4,730	S 単 351号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし	(0.000) 0.120	m3	4,095	(0) 491	S 単 350号
	合 計				(0) 5,221	
	単 価				(0) 4,791	
	官積算単価				5,221	合意率 0.917625
	*** B 単 - 591号 ***					
000591	路盤工 RC-40,t=150,流用碎石		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生グラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	243	(0) 243	S 単 431号
	合 計				(0) 243	
	単 価				(0) 223	
	官積算単価				243	合意率 0.917448
	*** B 単 - 592号 ***					
000592	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13),t=40mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラッドコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,476	(0) 1,476	S 単 434号
	合 計				(0) 1,476	
	単 価				(0) 1,354	
	官積算単価				1,476	合意率 0.917625
	*** B 単 - 593号 ***					
000593	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13),t=40mm,ボックスカット上		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,391	(0) 1,391	S 単 435号
	合 計				(0) 1,391	
	単 価				(0) 1,276	
	官積算単価				1,391	合意率 0.917625
	*** B 単 - 594号 ***					
000594	路盤工 RC-40,t=150,流用碎石		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生グラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	243	(0) 243	S 単 432号
	合 計				(0) 243	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				223	
	官積算単価				243	合意率 0.917448
	*** B単 - 595号 ***					
000595	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13), t=40mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,476	(0) 1,476	(0) S単 434号
	合 計				(0) 1,476	
	単 価				(0) 1,354	
	官積算単価				1,476	合意率 0.917625
	*** B単 - 596号 ***					
000596	アスファルト舗装工 既設水路右岸, 再生密粒度アスコン(13), t=40mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,570	(0) 1,570	(0) S単 436号
	合 計				(0) 1,570	
	単 価				(0) 1,441	
	官積算単価				1,570	合意率 0.917625
	*** B単 - 597号 ***					
000597	ポストコーン H1000		本		(0.000)本 1.000 本	歩 A 当たり算出
S02116	ポストコーン H1000 × φ94, 小径台座,,	(0.000) 1.000	本	20,300	(0) 20,300	(0) S単 286号
	合 計				(0) 20,300	
	単 価				(0) 18,628	
	官積算単価				20,300	合意率 0.917625
	*** B単 - 598号 ***					
000598	カーستッパー 100×100		m		(0.000)m 2.000 m	歩 A 当たり算出
S02116	カーستッパー 100×100, L=2.0m,,	(0.000) 1.000	個	76,500	(0) 76,500	(0) S単 287号
	合 計				(0) 76,500	
	単 価				(0) 35,099	
	官積算単価				38,250	合意率 0.917625
	*** B単 - 599号 ***					
000599	侵入防止柵工 H=1.8m		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
T00200	侵入防止柵工 H=1.8m	(0.000) 1.000	m	18,675	(0) 18,675	(0) T単 17号
	合 計				(0) 18,675	
	単 価				(0) 17,137	
	官積算単価				18,675	合意率 0.917625
	*** B単 - 600号 ***					
000600	基礎ブロック 180×180×450		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 180×180×450,,	(0.000) 1.000	個	695	(0) 695	(0) S単 289号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 695	
	単 価				(0) 638	
	官積算単価				695	合意率 0.917625
	*** B単 - 601号 ***					
000601	侵入防止柵工 H=1.5m		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
T00215	侵入防止柵工 H=1.5m	(0.000) 1.000	m	19,911	(0) 19,911	T単 32号
	合 計				(0) 19,911	
	単 価				(0) 18,271	
	官積算単価				19,911	合意率 0.917625
	*** B単 - 602号 ***					
000602	基礎ブロック 200×200×450		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 200×200×450,,	(0.000) 1.000	個	795	(0) 795	S単 291号
	合 計				(0) 795	
	単 価				(0) 730	
	官積算単価				795	合意率 0.917625
	*** B単 - 603号 ***					
000603	両開き門扉工 H1800×W6000		組		(0.000)組 1.000 組	歩 A 当たり算出
T00204	両開き門扉工 H=1.8m,W=6.0m	(0.000) 1.000	組	151,932	(0) 151,932	T単 21号
S02116	両開き門扉 H1800×W6000,,	(0.000) 1.000	組	909,000	(0) 909,000	S単 292号
S02116	基礎ブロック 600×600×900,,	(0.000) 2.000	個	21,100	(0) 42,200	S単 293号
	合 計				(0) 1,103,132	
	単 価				(0) 1,012,262	
	官積算単価				1,103,132	合意率 0.917625
	*** B単 - 604号 ***					
000604	両開き門扉工 H1800×W4000,基礎ブロック用		組		(0.000)組 1.000 組	歩 A 当たり算出
T00205	両開き門扉工 H=1.8m,W=4.0m	(0.000) 1.000	組	135,717	(0) 135,717	T単 22号
S02116	両開き門扉 H1800×W4000,基礎ブロック用,,	(0.000) 1.000	組	451,000	(0) 451,000	S単 294号
S02116	基礎ブロック 500×500×700,,	(0.000) 2.000	個	11,500	(0) 23,000	S単 295号
	合 計				(0) 609,717	
	単 価				(0) 559,492	
	官積算単価				609,717	合意率 0.917625
	*** B単 - 605号 ***					
000605	両開き門扉工 H1800×W4000,基礎ブロック+へ`-ス`レート用		組		(0.000)組 1.000 組	歩 A 当たり算出
T00205	両開き門扉工 H=1.8m,W=4.0m	(0.000) 1.000	組	135,717	(0) 135,717	T単 22号
S02116	両開き門扉 H1800×W4000,基礎ブロック+へ`-ス`レート用,,	(0.000) 1.000	組	495,000	(0) 495,000	S単 296号
S02116	基礎ブロック 500×500×700,,	(0.000) 1.000	個	11,500	(0) 11,500	S単 295号
	合 計				(0) 642,217	
	単 価				(0) 589,314	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				642,217	合意率 0.917625
	*** B単 - 606号 ***					
000606	転落防止柵工 H=1.1m,基礎ブロック用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ヒール式・ハチ式,100m以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	m		(0) 12,332	S単 359号
	合 計				12,332	
	単 価				(0) 11,316	
	官積算単価				12,332	合意率 0.917625
	*** B単 - 607号 ***					
000607	転落防止柵 コンクリート建込用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ヒール式・ハチ式,100m以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	m		(0) 10,497	S単 360号
	合 計				10,497	
	単 価				(0) 9,632	
	官積算単価				10,497	合意率 0.917625
	*** B単 - 608号 ***					
000608	転落防止柵 ベースプレート用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,3.0m,ヒール式・ハチ式,100m未満,-,無し	(0.000) 1.000	m		(0) 21,173	S単 361号
	合 計				21,173	
	単 価				(0) 19,429	
	官積算単価				21,173	合意率 0.917625
	*** B単 - 609号 ***					
000609	片開き門扉 H1100×W1000		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
T00216	片開き門扉工 H=1.1m,W=1.0m	(0.000) 1.000	組		(0) 128,318	T単 33号
	合 計				128,318	
	単 価				(0) 117,748	
	官積算単価				128,318	合意率 0.917625
	*** B単 - 610号 ***					
000610	乗入コンクリート 無筋,18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3		(0) 32,400	S単 182号
	合 計				32,400	
	単 価				(0) 29,731	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917625
	*** B単 - 611号 ***					
000611	型枠 乗入コンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²		(0) 9,433	S単 188号
	合 計				9,433	
	単 価				(0) 8,656	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,433	合意率 0.917625
	*** B単 - 612号 ***					
000612	張りコンクリート工 t=100mm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	29,850	(0) 29,850	S単 414号
					(0)	
	合 計				29,850	
	単 価				(0) 27,391	
	官積算単価				29,850	合意率 0.917625
	*** B単 - 613号 ***					
000613	型枠 張りコンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,433	(0) 9,433	S単 421号
					(0)	
	合 計				9,433	
	単 価				(0) 8,656	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917625
	*** B単 - 614号 ***					
000614	目地材 瀝青質板		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	4,681	(0) 4,681	S単 424号
					(0)	
	合 計				4,681	
	単 価				(0) 4,295	
	官積算単価				4,681	合意率 0.917625
	*** B単 - 615号 ***					
000615	コンクリート構造物撤去 有筋,機械,騒音対策有		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	18,080	(0) 18,080	S単 319号
					(0)	
	合 計				18,080	
	単 価				(0) 16,592	
	官積算単価				18,080	合意率 0.917686
	*** B単 - 616号 ***					
000616	コンクリート削孔 φ120mm		孔		(0.000)孔 1.000 孔	歩A 当たり算出
T00101	コンクリート削孔工 φ120	(0.000) 1.000	孔	6,864	(0) 6,864	T単 15号
					(0)	
	合 計				6,864	
	単 価				(0) 6,299	
	官積算単価				6,864	合意率 0.917686
	*** B単 - 617号 ***					
000617	コンクリートカッター切断 t=25cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00103	ウォールソーイング工 t=25cm	(0.000) 1.000	m	14,193	(0) 14,193	T単 16号
					(0)	
	合 計				14,193	
	単 価				(0) 13,025	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				14,193	合意率 0.917686
	*** B単 - 618号 ***					
000618	コンクリートカッター切断 t=15cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00214	ウォールソーイング工 t=15cm	(0.000) 1.000	m	10,190	(0) 10,190	T単 31号
	合 計				(0) 10,190	
	単 価				(0) 9,351	
	官積算単価				10,190	合意率 0.917686
	*** B単 - 619号 ***					
000619	コンクリートカッター切断 t=15cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(0.000) 1.000	m	1,096	(0) 1,096	S単 408号
	合 計				(0) 1,096	
	単 価				(0) 1,006	
	官積算単価				1,096	合意率 0.917686
	*** B単 - 620号 ***					
000620	コンクリート殻運搬 有筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,429	(0) 2,429	S単 406号
	合 計				(0) 2,429	
	単 価				(0) 2,229	
	官積算単価				2,429	合意率 0.917686
	*** B単 - 621号 ***					
000621	コンクリート殻処分費 有筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,500	(0) 4,500	S単 316号
	合 計				(0) 4,500	
	単 価				(0) 4,130	
	官積算単価				4,500	合意率 0.917686
	*** B単 - 622号 ***					
000622	アスファルト殻運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,766	(0) 2,766	S単 407号
	合 計				(0) 2,766	
	単 価				(0) 2,538	
	官積算単価				2,766	合意率 0.917686
	*** B単 - 623号 ***					
000623	アスファルト殻処分費		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,140	(0) 4,140	S単 317号
	合 計				(0) 4,140	
	単 価				(0) 3,799	
	官積算単価				4,140	合意率 0.917686

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 624号 ***					
000624	アスファルト殻運搬		m3		(0.000)m3	歩 A
					1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,	1.000	m3	2,766	2,766	S単 407号
					(0)	
	合 計				2,766	
					(0)	
	単 価				2,538	
						合意率
	官積算単価				2,766	0.917686
	*** B単 - 625号 ***					
000625	アスファルト殻処分費		m3		(0.000)m3	歩 A
					1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,140	4,140	S単 317号
					(0)	
	合 計				4,140	
					(0)	
	単 価				3,799	
						合意率
	官積算単価				4,140	0.917686
	*** B単 - 626号 ***					
000626	無筋コンクリート		m3		(0.000)m3	歩 A
	無筋,18-8-25				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	29,850	29,850	S単 414号
					(0)	
	合 計				29,850	
					(0)	
	単 価				27,381	
						合意率
	官積算単価				29,850	0.917277
	*** B単 - 627号 ***					
000627	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩 A
	無筋コンクリート				1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,433	9,433	S単 421号
					(0)	
	合 計				9,433	
					(0)	
	単 価				8,653	
						合意率
	官積算単価				9,433	0.917277
	*** B単 - 628号 ***					
000628	基礎碎石		m ²		(0.000)m ²	歩 A
	RC-40, t=100mm				1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,178	1,178	S単 412号
					(0)	
	合 計				1,178	
					(0)	
	単 価				1,081	
						合意率
	官積算単価				1,178	0.917277
	*** B単 - 629号 ***					
000629	基面整正		m ²		(0.000)m ²	歩 A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m ²	447.3	447	S単 403号
					(0)	
	合 計				447	
					(0)	
	単 価				410	
						合意率
	官積算単価				447	0.917277

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 630号 ***					
000630	鉄筋工 D13		ton		(0.000) ton	歩 A 1.000 ton 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物（切梁無し）、10% 未満	(0.000) 1.000	ton	169,475	(0) 169,475	S単 322号
	合 計				(0) 169,475	
	単 価				(0) 155,456	
	官積算単価				169,475	合意率 0.917277
	*** B単 - 631号 ***					
000631	路盤工 RC-40、t=150		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩 A 1.000 m ² 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クランチャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	532.5	(0) 533	S単 433号
	合 計				(0) 533	
	単 価				(0) 489	
	官積算単価				533	合意率 0.917277
	*** B単 - 632号 ***					
000632	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13)、t=40mm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩 A 1.000 m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、40mm、アスファルト混合物（2.35t/m3）、グラムコト 各種、なし、再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,476	(0) 1,476	S単 434号
	合 計				(0) 1,476	
	単 価				(0) 1,354	
	官積算単価				1,476	合意率 0.917277
	*** B単 - 633号 ***					
000633	法止ブロック布設 H800		m		(0.000) m 1.000 m	歩 A 1.000 m 当たり算出
T00212	法止ブロック布設 H800×B320×L1000	(0.000) 1.000	m	18,226	(0) 18,226	T単 29号
	合 計				(0) 18,226	
	単 価				(0) 16,726	
	官積算単価				18,226	合意率 0.91771
	*** B単 - 634号 ***					
000634	路盤工 RC-40、t=150、流用砕石		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩 A 1.000 m ² 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クランチャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	243	(0) 243	S単 432号
	合 計				(0) 243	
	単 価				(0) 223	
	官積算単価				243	合意率 0.917277
	*** B単 - 635号 ***					
000635	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13)、t=40mm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩 A 1.000 m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、40mm、アスファルト混合物（2.35t/m3）、グラムコト 各種、なし、再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,476	(0) 1,476	S単 434号
	合 計				(0) 1,476	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,354	
	官積算単価				1,476	合意率 0.917277
	*** B単 - 636号 ***					
000636	無筋コンクリート		m3		(0.000)m3	歩 A
	無筋,18-8-40				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	29,850	29,850	S 単 416号
	合 計				(0) 29,850	
	単 価				(0) 27,381	
	官積算単価				29,850	合意率 0.917277
	*** B単 - 637号 ***					
000637	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩 A
	無筋コンクリート				1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,433	9,433	S 単 421号
					(0)	
	合 計				9,433	
	単 価				(0) 8,653	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917277
	*** B単 - 638号 ***					
000638	基礎砕石		m ²		(0.000)m ²	歩 A
	RC-40,t=100mm				1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,178	1,178	S 単 412号
					(0)	
	合 計				1,178	
	単 価				(0) 1,081	
	官積算単価				1,178	合意率 0.917277
	*** B単 - 639号 ***					
000639	床堀		m3		(0.000)m3	歩 A
	砂質土				1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	222.3	222	S 単 167号
					(0)	
	合 計				222	
	単 価				(0) 204	
	官積算単価				222	合意率 0.917277
	*** B単 - 640号 ***					
000640	埋戻		m3		(0.000)m3	歩 A
	砂質土、構造物周辺、B<1.0m				1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	220	244	S 単 236号
SO1041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()	1.000	m3	2,071	2,071	S 単 201号
					(0)	
	合 計				2,315	
	単 価				(0) 2,123	
	官積算単価				2,315	合意率 0.917277
	*** B単 - 641号 ***					
000641	基面整正		m ²		(0.000)m ²	歩 A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m ²	447.3	447	S 単 403号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 447	
	単 価				(0) 410	
	官積算単価				447	合意率 0.917277
	*** B単 - 642号 ***					
000642	作業残土運搬・処分 砂質土,15.5km以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,097	(0) 2,097	S単 398号
S02123	残土処分費 砂質土	(0.000) 1.000	m3	1,556	(0) 1,556	S単 314号
	合 計				(0) 3,653	
	単 価				(0) 3,351	
	官積算単価				3,653	合意率 0.917277
	*** B単 - 643号 ***					
000643	法止ブロック布設 H400		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00213	法止ブロック布設 H400×B180×L1000	(0.000) 1.000	m	7,764	(0) 7,764	T単 30号
	合 計				(0) 7,764	
	単 価				(0) 7,122	
	官積算単価				7,764	合意率 0.917277
	*** B単 - 644号 ***					
000644	基礎コンクリート 無筋,18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	32,400	(0) 32,400	S単 418号
	合 計				(0) 32,400	
	単 価				(0) 29,720	
	官積算単価				32,400	合意率 0.917277
	*** B単 - 645号 ***					
000645	型枠 基礎コンクリート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,433	(0) 9,433	S単 421号
	合 計				(0) 9,433	
	単 価				(0) 8,653	
	官積算単価				9,433	合意率 0.917277
	*** B単 - 646号 ***					
000646	碎石運搬 0.3km以下,撤去箇所～流用箇所		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	220	(0) 220	S単 236号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1.000	m3	358.7	(0) 359	S単 400号
	合 計				(0) 579	
	単 価				(0) 532	
	官積算単価				579	合意率 0.918008

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 647号 ***					
000647	仮囲いパネル工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00206	仮囲いパネル設置工 H=3.0m	(0.000) 1.000	m	4,409	(0) 4,409	T単 23号
T00207	仮囲いパネル撤去工 H=3.0m	(0.000) 1.000	m	3,124	(0) 3,124	T単 24号
	合 計				(0) 7,533	
	単 価				(0) 6,915	
	官積算単価				7,533	合意率 0.918008
	*** B単 - 648号 ***					
000648	キャスターゲート資材費 リース		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	キャスターゲート基本料 H1350×W10000,.	(0.000) 1.000	基	32,300	(0) 32,300	S単 306号
S02116	キャスターゲート賃料 H1350×W10000,.	(0.000) 8.000	月	14,300	(0) 114,400	S単 307号
	合 計				(0) 146,700	
	単 価				(0) 134,672	
	官積算単価				146,700	合意率 0.918008
	*** B単 - 649号 ***					
000649	作業所移設工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00210	作業所移設工 エントリ2坪タイプ(3.6×1.8)、電気工事含む	(0.000) 1.000	式	178,137	(0) 178,137	T単 27号
	合 計				(0) 178,137	
	単 価				(0) 163,531	
	官積算単価				178,137	合意率 0.918008
	*** B単 - 650号 ***					
000650	作業所復旧工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00211	作業所復旧工 エントリ2坪タイプ(3.6×1.8)、電気工事含む	(0.000) 1.000	式	178,137	(0) 178,137	T単 28号
	合 計				(0) 178,137	
	単 価				(0) 163,531	
	官積算単価				178,137	合意率 0.918008
	*** B単 - 651号 ***					
000651	敷鉄板設置撤去工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,238,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	2,267	(0) 2,267	S単 389号
	合 計				(0) 2,267	
	単 価				(0) 2,081	
	官積算単価				2,267	合意率 0.918008
	*** B単 - 652号 ***					
000652	碎石舗装工 RC-40,t=40		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,086	(0) 1,086	S単 413号
	合 計				(0) 1,086	
	単 価				(0) 997	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,086	合意率 0.918008
	*** B単 - 653号 ***					
000653	作業残土運搬・処分				(0.000)m3	歩 A
	砂質土,15.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,097	2,097	S単 398号
S02123	残土処分費	(0.000)			(0)	
	砂質土	1.000	m3	1,556	1,556	S単 314号
					(0)	
	合 計				3,653	
					(0)	
	単 価				3,352	
	官積算単価				3,653	合意率 0.917592
	*** B単 - 654号 ***					
000654	土木シート撤去工				(0.000)m2	歩 A
			m2		1.000 m2	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	撤去	1.000	m2	72	72	S単 391号
					(0)	
	合 計				72	
					(0)	
	単 価				66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単 - 655号 ***					
000655	工事用道路・施工ヤード撤去工				(0.000)m3	歩 A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	222.3	222	S単 395号
					(0)	
	合 計				222	
					(0)	
	単 価				204	
	官積算単価				222	合意率 0.918918
	*** B単 - 656号 ***					
000656	大型土のう撤去工				(0.000)袋	歩 A
			袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	695	695	S単 376号
					(0)	
	合 計				695	
					(0)	
	単 価				638	
	官積算単価				695	合意率 0.917985
	*** B単 - 657号 ***					
000657	土のう撤去工				(0.000)m3	歩 A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去のみ	1.000	m3	10,288	10,288	S単 375号
					(0)	
	合 計				10,288	
					(0)	
	単 価				9,444	
	官積算単価				10,288	合意率 0.918008
	*** B単 - 658号 ***					
000658	敷鉄板設置撤去工				(0.000)m2	歩 A
	設置～賃料～撤去		m2		1.000 m2	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,221,1,あり	1.000	m2	2,134	2,134	S単 390号
					(0)	
	合 計				2,134	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,959	
	官積算単価				2,134	合意率 0.918008
	*** B単 - 659号 ***					
000659	作業残土運搬・処分 砂質土,15.5km以下		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩 A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1,000	m3	2,097	(0) 2,097	(0) S単 398号
S02123	残土処分費 砂質土	(0.000) 1,000	m3	1,556	(0) 1,556	S単 314号
	合 計				(0) 3,653	
	単 価				(0) 3,352	
	官積算単価				3,653	合意率 0.917592
	*** B単 - 660号 ***					
000660	土木シート運搬		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩 A 当たり算出
S19025	土木シート運搬 3.0km 以下,良好	(0.000) 1,000	空m3	558	(0) 558	(0) S単 393号
	合 計				(0) 558	
	単 価				(0) 512	
	官積算単価				558	合意率 0.917562
	*** B単 - 661号 ***					
000661	土木シート処分費		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩 A 当たり算出
S02123	土木シート処分費	(0.000) 1,000	m3	10,000	(0) 10,000	(0) S単 318号
	合 計				(0) 10,000	
	単 価				(0) 9,177	
	官積算単価				10,000	合意率 0.9177
	*** B単 - 662号 ***					
000662	仮囲いパネル撤去工 H=3.0m		m		(0.000)m 1,000 m	歩 A 当たり算出
T00206	仮囲いパネル設置工 H=3.0m	(0.000) 1,000	m	4,409	(0) 4,409	(0) T単 23号
	合 計				(0) 4,409	
	単 価				(0) 4,047	
	官積算単価				4,409	合意率 0.918008
	*** B単 - 663号 ***					
000663	高密度ポリエチレン管設置撤去工 φ600		m		(0.000)m 1,000 m	歩 A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(0.000) 1,000	m	2,036	(0) 2,036	(0) S単 352号
T00009	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	(0.000) 1,000	m	1,098	(0) 1,098	(0) T単 14号
	合 計				(0) 3,134	
	単 価				(0) 2,877	
	官積算単価				3,134	合意率 0.918008
	*** B単 - 664号 ***					
000664	高密度ポリエチレン管材料費 φ600×45°		本		(0.000)本 1,000 本	歩 A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管 φ 600 × 45 ° , シングル , ,	(0.000) 1.000	本	108,000	(0) 108,000	S 単 309号
	合 計				(0) 108,000	
	単 価				(0) 99,145	
	官積算単価				108,000	合意率 0.918008
	*** B 単 - 665号 ***					
000665	大型土のう設置工 製作・設置		袋		(0.000) 袋 1.000 袋	歩 A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置 , ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｸﾞ , 現地土 , 0m3 , 大型土のう袋 , なし , あり	(0.000) 1.000	袋	4,723	(0) 4,723	S 単 377号
	合 計				(0) 4,723	
	単 価				(0) 4,336	
	官積算単価				4,723	合意率 0.918008
	*** B 単 - 666号 ***					
000666	大型土のう設置工 設置		袋		(0.000) 袋 1.000 袋	歩 A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置 , ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｸﾞ , , 0m3 , 大型土のう袋 , なし , あり	(0.000) 1.000	袋	1,462	(0) 1,462	S 単 378号
	合 計				(0) 1,462	
	単 価				(0) 1,342	
	官積算単価				1,462	合意率 0.918008
	*** B 単 - 667号 ***					
000667	大型土のう撤去工		袋		(0.000) 袋 1.000 袋	歩 A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去 , ﾎﾞｯｸﾞﾎﾞｸﾞ , , 0m3 , 大型土のう袋 , なし , あり	(0.000) 1.000	袋	695	(0) 695	S 単 379号
	合 計				(0) 695	
	単 価				(0) 638	
	官積算単価				695	合意率 0.918008
	*** B 単 - 668号 ***					
000668	高密度ポリエチレン管機械布設 φ 500		m		(0.000) m 1.000 m	歩 A 当たり算出
T00208	高密度ポリエチレン管機械布設 φ 500	(0.000) 1.000	m	1,861	(0) 1,861	T 単 25号
	合 計				(0) 1,861	
	単 価				(0) 1,708	
	官積算単価				1,861	合意率 0.918008
	*** B 単 - 669号 ***					
000669	高密度ポリエチレン管機械撤去 φ 500		m		(0.000) m 1.000 m	歩 A 当たり算出
T00209	高密度ポリエチレン管機械撤去 φ 500	(0.000) 1.000	m	932	(0) 932	T 単 26号
	合 計				(0) 932	
	単 価				(0) 856	
	官積算単価				932	合意率 0.918008
	*** B 単 - 670号 ***					
000670	水替工 【合流工】 φ 50mm		日		(0.000) 日 7.000 日	歩 A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 7. 常時排水 , 0以上 - 6未満 , 発動発電機 , なし	(0.000) 1.000	箇所	69,523	(0) 69,523	S 単 382号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000			(0) 19,562	
			箇所	19,562	19,562	S 単 385号
	合 計				(0) 89,085	
	単 価				(0) 11,679	
	官積算単価				12,726	合意率 0.917677
	*** B 単 - 671号 ***					
000671	水替工 【合流工】φ150mm		日		(0.000)日 86.000 日	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 86,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000			(0) 1,324,068	
			箇所	1,324,068	1,324,068	S 単 380号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(0.000) 1.000			(0) 83,441	
			箇所	83,441	83,441	S 単 381号
	合 計				(0) 1,407,509	
	単 価				(0) 15,019	
	官積算単価				16,366	合意率 0.917677
	*** B 単 - 672号 ***					
000672	水替工 【四箇井分流工】φ100mm		日		(0.000)日 5.000 日	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,なし	(0.000) 1.000			(0) 16,577	
			箇所	16,577	16,577	S 単 383号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	(0.000) 1.000			(0) 55,327	
			箇所	55,327	55,327	S 単 386号
	合 計				(0) 71,904	
	単 価				(0) 13,197	
	官積算単価				14,381	合意率 0.917652
	*** B 単 - 673号 ***					
000673	水替工 【四箇井分流工】φ50mm		日		(0.000)日 61.000 日	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 61,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000			(0) 240,426	
			箇所	240,426	240,426	S 単 384号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000			(0) 19,562	
			箇所	19,562	19,562	S 単 385号
	合 計				(0) 259,988	
	単 価				(0) 3,911	
	官積算単価				4,262	合意率 0.917652
	*** B 単 - 674号 ***					
000674	低圧引込設備 【四箇井分流工】		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,61日	(0.000) 1.000			(0) 167,619	
			箇所	167,619	167,619	S 単 392号
	合 計				(0) 167,619	
	単 価				(0) 153,876	
	官積算単価				167,619	合意率 0.918008
	*** B 単 - 675号 ***					
000675	大型土のう設置撤去工 流用土		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,Ⅱ' ヲ約,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(0.000) 1.000			(0) 4,723	
			袋	4,723	4,723	S 単 377号
S18002	大型土のう工 撤去,Ⅱ' ヲ約,,0m3,大型土のう袋,なし,あり	(0.000) 1.000			(0) 695	
			袋	695	695	S 単 379号
	合 計				(0) 5,418	
	単 価				(0) 4,974	
	官積算単価				5,418	合意率 0.918008

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()		m3	2,451		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'タ()		m3	2,071		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()		m3	2,071		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	268		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	565		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	ハ'ツク'タ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(-3次)]					
	ハ'ツク'タ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(-3次)]					
	標準ハ'ツク'タ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,500		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	とび工					
	とび工					
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	建築ブロック工					
	建築ブロック工					
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	測量技師補					
	測量技師補					
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	測量助手					
	測量助手					
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル					
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	バックアップ材					
	バックアップ材					
	20×5,,		m	60		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	プライマー					
	プライマー					
	ウレタン系,,		L	8,467		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	シール材					
	シール材					
	ウレタン系,,		L	4,360		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	バックアップ材					
	バックアップ材					
	25×5,,		m	75		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ・ホ-ルφ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ・ホ-ルφ50付)					
	B5000×H1900×L1500,T-14(PC縦締め),,		組	1,880,000		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ・ホ-ルφ50付)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	２分割ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B5000×H1900×L1000,T-14(PC縦締め),, *** S単 - 23号 ***		組	1,810,000		歩A・単A
S02116	PC鋼棒 PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m,, *** S単 - 24号 ***		本	507		歩A・単A
S02116	PC鋼棒 PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m,, *** S単 - 25号 ***		本	774		歩A・単A
S02116	アンカープレート アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む,, *** S単 - 26号 ***		枚	2,700		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1500,T-14,標準,, *** S単 - 27号 ***		本	699,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1200,T-14,凸フット,調整用,, *** S単 - 28号 ***		本	769,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1184,T-14,調整用,, *** S単 - 29号 ***		本	762,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1000,T-14,調整用,, *** S単 - 30号 ***		本	676,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1305/1007,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 31号 ***		本	897,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1298/1000,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 32号 ***		本	893,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1060/1360,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 33号 ***		本	922,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L980/1280,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 34号 ***		本	884,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1000/1072,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 35号 ***		本	841,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1500,T-14,標準,, *** S単 - 36号 ***		本	588,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1262,T-14,凸フット,調整用,, *** S単 - 37号 ***		本	671,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1000,T-14,調整用,, *** S単 - 38号 ***		本	568,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L900,T-14,調整用,, *** S単 - 39号 ***		本	529,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L967/1193,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 40号 ***		本	725,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L887/1113,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 41号 ***		本	693,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L876/1330,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 42号 ***		本	734,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L873/1327,T-14,斜角,連結金具,, *** S単 - 43号 ***		本	733,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L890/1116,T-14,斜角,連結金具,,		本	695,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 44号 *** ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B2900×H1900×L954/1180,T-14,斜角,連結金具,,		本	720,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B2900×H1900×L1231/903,T-14,斜角,連結金具,,		本	720,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B2900×H1900×L1340/1012,T-14,斜角,連結金具,,		本	763,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B2900×H1900×L1421/1093,T-14,斜角,連結金具,,		本	794,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B2900×H1900×L1415/1175,T-14,斜角,連結金具,,		本	809,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B2900×H1900×L1316/1076,T-14,斜角,連結金具,,		本	770,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 鋳鉄製マンホール蓋 鋳鉄製マンホール蓋 φ600,T-25,,		枚	71,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** U型フリューム水路 U型フリューム水路 U600×600,L2000,,		個	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 鋳鉄製マンホール蓋 鋳鉄製マンホール蓋 親子蓋,φ900/600,T-25,,		枚	362,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 建築用コンクリートブロック 建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm,,		個	130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 普通ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント 25kg入,,		ton	19,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 洗砂 洗砂 ,(細骨材用) 細目,,		m3	4,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10,,		ton	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 畦畔ブロック 畦畔ブロック B600×H240×L1000,,		個	6,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** スクリーニングス スクリーニングス ,0~2.5mm,,		m3	2,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** H形鋼(官給品:類似価格の90%) H形鋼(官給品:類似価格の90%) H-594,,		ton	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 溝形鋼(SS400)(官給品:類似価格の90%) 溝形鋼(SS400)(官給品:類似価格の90%) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,		ton	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 溝形鋼(SS400)(官給品:類似価格の90%) 溝形鋼(SS400)(官給品:類似価格の90%) 大形 厚9 幅90 高300,,		ton	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 覆工板(官給品:類似価格の90%) 覆工板(官給品:類似価格の90%) 幅1000×長2000×厚208,外野付,落込み式,T-25,,		m ²	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 66号 *** 単管パイプ(官給品:類似価格の90%) 単管パイプ(官給品:類似価格の90%) 径48.6 L=4.0m,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 67号 *** 単管パイプ(官給品:類似価格の90%) 単管パイプ(官給品:類似価格の90%) 径48.6 L=2.0m,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 68号 *** ジョイント(官給品:類似価格の90%)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ジョイント（官給品：類似価格の90%） 径48.6㎜		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	クランプ（官給品：類似価格の90%） クランプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6㎜		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	H形鋼（官給品：類似価格の90%） H形鋼（官給品：類似価格の90%） SS400 300×300×10×15㎜		ton	0		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6 L=4.5m		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6 L=3.0m		本	0		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	軽油 軽油 バレル給油		L	134		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内		箇所	165,000		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 100kN以内		各単位	185,000		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	土壌分析試験 土壌分析試験 試験費用+試料採取費用		箇所	262,730		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,175		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
S02123	土木シート処分費 土木シート処分費		m3	10,000		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	10,210		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3	18,080		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,735		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	646		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D25		本	981		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,475		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,415		歩A・単A
	*** S単 - 87号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	177,901		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	175,841		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03701	*** S単 - 89号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	180,991		歩A・単A
S03701	*** S単 - 90号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	180,991		歩A・単A
S03701	*** S単 - 91号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	180,991		歩A・単A
S05041	*** S単 - 92号 *** L型水路,H1900×L2000,標準 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,3,400超え3,800以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	223,761		歩A・単A
S05041	*** S単 - 93号 *** L型水路,H1900×L1508,調整用 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	235,115		歩A・単A
S05041	*** S単 - 94号 *** L型水路,H1900×L1000,調整用 水路用L形ブロック機械据付工 1,000,1,500超え1,900以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	177,468		歩A・単A
S05041	*** S単 - 95号 *** L型水路,H1900×L1500,調整用 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	234,095		歩A・単A
S05041	*** S単 - 96号 *** L型水路,H1900×L1518/1369,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	270,815		歩A・単A
S05041	*** S単 - 97号 *** L型水路,H1900×L1547/1398,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	273,875		歩A・単A
S05041	*** S単 - 98号 *** L型水路,H1900×L1613/1464,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	281,015		歩A・単A
S05041	*** S単 - 99号 *** L型水路,H1900×L1334/1032,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	242,254		歩A・単A
S05041	*** S単 - 100号 *** L型水路,H1900×L1284/982,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	237,154		歩A・単A
S05041	*** S単 - 101号 *** L型水路,H1900×L1117/1071,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	231,228		歩A・単A
S05041	*** S単 - 102号 *** L型水路,H1900×L1380/1334,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	260,614		歩A・単A
S05041	*** S単 - 103号 *** L型水路,H1900×L1266/1215,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	248,374		歩A・単A
S05041	*** S単 - 104号 *** L型水路,H1900×L1362/1311,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	258,574		歩A・単A
S05041	*** S単 - 105号 *** L型水路,H1900×L1335/1298,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	256,534		歩A・単A
S05041	*** S単 - 106号 *** L型水路,H1900×L1497/1460,斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	274,895		歩A・単A
S05041	*** S単 - 107号 *** L型水路,H1900×L938/1087,逆斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	224,353		歩A・単A
S05041	*** S単 - 108号 *** L型水路,H1900×L967/1116,逆斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	227,443		歩A・単A
S05041	*** S単 - 109号 *** L型水路,H1900×L1032/1182,逆斜角 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレソクル-ン,モルタル以外,モルタル,1.6,あり		個	233,268		歩A・単A
S05041	*** S単 - 110号 *** L型水路,H1900×L1167/1469,逆斜角					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 111号 ***		個	256,534		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1117/1419,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 112号 ***		個	250,608		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L939/985,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 1,000,1,500超え1,900以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 113号 ***		個	216,038		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1204/1250,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 114号 ***		個	246,334		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1068/1119,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 115号 ***		個	231,228		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1164/1215,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.3,あり *** S単 - 116号 ***		個	241,428		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1191/1228,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 117号 ***		個	245,314		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1351/1388,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 118号 ***		個	261,634		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1450/1334,斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 119号 ***		個	265,715		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1613/1497,斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 120号 ***		個	283,055		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1651/1532,斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 121号 ***		個	287,135		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1593/1474,斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 122号 ***		個	281,015		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1000/1116,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 123号 ***		個	229,503		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1163/1279,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 124号 ***		個	245,508		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1187/1306,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 125号 ***		個	248,374		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1129/1248,逆斜角					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 126号 ***		個	241,428		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 127号 ***		枚	365		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 129号 ***		枚	867		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイプ ｡ｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ワイプ ｡ｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50 *** S単 - 130号 ***		箇所	2,228		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイプ ｡ｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ワイプ ｡ｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50 *** S単 - 131号 ***		箇所	2,133		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイプ ｡ｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ワイプ ｡ｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50 *** S単 - 132号 ***		箇所	2,578		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイプ ｡ｰﾙ取付)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ドレーン工(ワイプ・ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50 *** S単 - 133号 ***		箇所	2,038		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない *** S単 - 134号 ***		m	1,632		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし *** S単 - 135号 ***		m3	4,095		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管 *** S単 - 136号 ***		m	4,730		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(3ヶ月未満45%損耗率) 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし *** S単 - 137号 ***		m	9,079		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(管は一次施工品を流用) 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし *** S単 - 138号 ***		m	2,036		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm *** S単 - 139号 ***		m ²	3,340		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワジャラ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし *** S単 - 140号 ***		m ²	675		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単 - 141号 ***		m ²	55		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 142号 ***		m ²	22		歩A・単A
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t *** S単 - 143号 ***		日	18,700		歩A・単A
S16002	高所作業車[トラック架装・伸縮ジャム・バックスト型] 高所作業車[トラック架装・伸縮ジャム・バックスト型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外 *** S単 - 144号 ***		日	15,866		歩A・単A
S16002	ラフレックレーン[油圧伸縮ジャム型・排対型(2次)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジャム型・排対型(2次)] 60-65t吊,交替制補正対象外 *** S単 - 145号 ***		日	104,259		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル130dB測定周波数20-8000Hz,交替制補正対象外 *** S単 - 146号 ***		供用日	426		歩A・単A
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジャム型] トラックレーン[油圧伸縮ジャム型] トラックレーン(油圧伸縮ジャム型),4.9ton吊り *** S単 - 147号 ***		日	38,500		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ・設置・撤去 *** S単 - 148号 ***		m3	33,279		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単 - 149号 ***		袋	695		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり *** S単 - 150号 ***		袋	4,723		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋,なし,あり *** S単 - 151号 ***		袋	695		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋,なし,あり *** S単 - 152号 ***		袋	1,462		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 73,常時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり *** S単 - 153号 ***		箇所	702,906		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転（小口径） 105,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単 - 154号 ***		箇所	1,011,030		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 7,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単 - 155号 ***		箇所	67,402		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし *** S単 - 156号 ***		箇所	19,562		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり *** S単 - 157号 ***		掛㎡	4,305		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし *** S単 - 158号 ***		空m3	4,399		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 159号 ***		㎡	263		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 160号 ***		㎡	72		歩A・単A
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ワフレンクルン,25t吊,あり *** S単 - 161号 ***		ton	23,177		歩A・単A
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ワフレンクルン,25t吊,あり *** S単 - 162号 ***		ton	6,810		歩A・単A
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ワフレンクルン,25t吊,あり *** S単 - 163号 ***		㎡	413		歩A・単A
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管H'イ'型,撤去,312.5m,0日,0回,N1<90,0円,,,なし *** S単 - 164号 ***		m	637		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 165号 ***		ton	5,850		歩A・単A
S19025	土木シート運搬 運搬（伐開、除根、除草） 3.0km 以下,良好 *** S単 - 166号 ***		空m3	558		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 167号 ***		m3	220		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 168号 ***		m3	222.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,H'ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下 *** S単 - 169号 ***		m3	1,711		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 170号 ***		m3	810.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし *** S単 - 171号 ***		m3	231.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 172号 ***		㎡	447.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり *** S単 - 173号 ***		㎡	656.2		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	116.1		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	*** S単 - 174号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3	3,668		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 175号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,429		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 176号 *** SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	870.4		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 177号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,269		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 178号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,878		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 179号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,178		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 180号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	29,850		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 181号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,490		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 182号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	32,400		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 183号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%		m3	33,050		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 184号 *** SP コンクリート(均しコンクリート)					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	32,400		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 185号 *** SP コンクリート(無筋コンクリート)					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	32,400		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 186号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,850		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 187号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,818		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 188号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,433		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 189号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	12,700		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 190号 *** SP 型枠(均しコンクリート)					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,818		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 191号 *** SP 型枠(無筋コンクリート)					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,433		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 192号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,656		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,461		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m	4,257		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,1.5m/個,2.5<B 3.75 1.25 H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m	39,220		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,1.0m/個,2.5<B 3.75 1.25 H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,-,あり		m	46,200		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m	68,750		歩A・単A
	*** S単 - 198号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	21,050		歩A・単A
	*** S単 - 199号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40		m ²	532.5		歩A・単A
	*** S単 - 200号 ***					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材					
	フィルター材,各種		m ³	8,052		歩A・単A
	*** S単 - 201号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ()		m ³	2,071		歩A・単A
	*** S単 - 202号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,930		歩A・単A
	*** S単 - 203号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	24,990		歩A・単A
	*** S単 - 204号 ***					
S02115	工事管理者					
	工事管理者					
			人	60,000		歩A・単A
	*** S単 - 205号 ***					
S02115	列車見張員					
	列車見張員					
			人	43,000		歩A・単A
	*** S単 - 206号 ***					
S02116	ステップ					
	ステップ					
	W=300,φ19,,		個	2,405		歩A・単A
	*** S単 - 207号 ***					
S02116	小型フロート付安全ロープ					
	小型フロート付安全ロープ					
	φ9×8m,吊りフック込,,		本	59,200		歩A・単A
	*** S単 - 208号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット					
	ダイヤモンドビット					
	5インチ,,		個	31,000		歩A・単A
	*** S単 - 209号 ***					
S02116	チューブ					
	チューブ					
	5インチ,,		個	7,050		歩A・単A
	*** S単 - 210号 ***					
S02116	アダプター					
	アダプター					
	5インチ,,		個	6,555		歩A・単A
	*** S単 - 211号 ***					
S02116	コンクリートカッタ用ブレード					
	コンクリートカッタ用ブレード					
	径750mm,,		枚	124,000		歩A・単A
	*** S単 - 212号 ***					
S02116	再生クラッシャー					
	再生クラッシャー					
	,RC-40 40~0mm,,		m ³	1,520		歩A・単A
	*** S単 - 213号 ***					
S02116	スクリーニングス					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクリーニングス 、0～2.5mm、 *** S単 - 214号 ***		m3	2,150		歩A・単A
S02116	施工打合せ 施工打合せ		回	35,100		歩A・単A
S02123	*** S単 - 215号 *** 土木シート処分費 土木シート処分費		m3	10,000		歩A・単A
S05042	*** S単 - 216号 *** 水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 2列、D13とD16		箇所	169		歩A・単A
S06005	*** S単 - 217号 *** ドレーン工(ワイプ・ホール取付) ドレーン工(ワイプ・ホール取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、-、φ50		箇所	2,038		歩A・単A
S08042	*** S単 - 218号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし		m ²	675		歩A・単A
S16002	*** S単 - 219号 *** コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外		日	3,094		歩A・単A
S16002	*** S単 - 220号 *** コンクリート壁面カッタ[電動ウォルソー] コンクリート壁面カッタ[電動ウォルソー] 、最大切断深さ30cm級電源1φ120V、交替制補正対象外		日	10,010		歩A・単A
S16004	*** S単 - 221号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA		日	5,709		歩A・単A
S16004	*** S単 - 222号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り		日	38,500		歩A・単A
S18001	*** S単 - 223号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3	33,279		歩A・単A
S18002	*** S単 - 224号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去、バックホ、0m3、大型土のう袋、なし、あり		袋	695		歩A・単A
S18006	*** S単 - 225号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 133、常時排水、0以上～6未満、商用電源、あり		箇所	524,204		歩A・単A
S18006	*** S単 - 226号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 6、作業時排水、6以上～30未満、商用電源、あり		箇所	19,892		歩A・単A
S18007	*** S単 - 227号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、あり		箇所	19,562		歩A・単A
S18007	*** S単 - 228号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm、あり		箇所	52,427		歩A・単A
S18054	*** S単 - 229号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、174、1、あり		m ²	1,820		歩A・単A
S18062	*** S単 - 230号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	263		歩A・単A
S18103	*** S単 - 231号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去、133日		箇所	171,024		歩A・単A
S19003	*** S単 - 232号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0.0、0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19025	*** S単 - 233号 *** 土木シート運搬 運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下、良好		空m3	558		歩A・単A
S41034	*** S単 - 234号 *** 崖体取外し工(水門設備修繕)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,1.4,0.1門,1 *** S単 - 235号 ***		門	19,698		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,- *** S単 - 236号 ***		m3	5,815		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 237号 ***		m3	220		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 238号 ***		m3	222.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 239号 ***		m3	1,630		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ℓツツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下 *** S単 - 240号 ***		m3	679.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℓツツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 241号 ***		m3	413.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし *** S単 - 242号 ***		m3	231.6		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり *** S単 - 243号 ***		m3	119.4		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 244号 ***		㎡	870.4		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm *** S単 - 245号 ***		m	2,728		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製) *** S単 - 246号 ***		m	4,033		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単 - 247号 ***		m	3,018		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コℓツツ() *** S単 - 248号 ***		m3	2,071		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コℓツツ() *** S単 - 249号 ***		m3	2,071		歩A・単A
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂 *** S単 - 250号 ***		㎡	268		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり *** S単 - 251号 ***		m3	565		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 252号 ***		人	27,930		歩A・単A
S02115	とび工 とび工 *** S単 - 253号 ***		人	26,880		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 254号 ***		人	24,990		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 255号 ***		人	22,365		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 255号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	22,890		歩A・単A
	*** S単 - 256号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,625		歩A・単A
	*** S単 - 257号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め),,		組	1,920,000		歩A・単A
	*** S単 - 258号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め),差筋,,		組	1,930,000		歩A・単A
	*** S単 - 259号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め),差筋,開口,,		組	1,970,000		歩A・単A
	*** S単 - 260号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B4100×H2000×L1000,T-14(PC縦締め),調整用,,		組	1,540,000		歩A・単A
	*** S単 - 261号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B4100×H2000×L1230/982,T-14(PC縦締め),斜角,,		組	2,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 262号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B4100×H2000×L1259/1011,T-14(PC縦締め),斜角,,		組	2,440,000		歩A・単A
	*** S単 - 263号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	2分割ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B4100×H2000×L1080/1190,T-14(PC縦締め),斜角,,		組	2,430,000		歩A・単A
	*** S単 - 264号 ***					
S02116	PC鋼棒					
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m,,		本	774		歩A・単A
	*** S単 - 265号 ***					
S02116	PC鋼棒					
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.20m,,		本	640		歩A・単A
	*** S単 - 266号 ***					
S02116	PC鋼棒					
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m,,		本	507		歩A・単A
	*** S単 - 267号 ***					
S02116	アンカープレート					
	アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む,,		枚	2,700		歩A・単A
	*** S単 - 268号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	120		歩A・単A
	*** S単 - 269号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1022,T-14,凸,調整用,,		本	476,000		歩A・単A
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,連結金具,,		本	742,000		歩A・単A
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付)					
	ボックスカルバート(ワイプ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,凹,連結金具,,		本	742,000		歩A・単A
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	ステップ					
	ステップ W=300,φ19,,		個	2,405		歩A・単A
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	小型フロート付安全ロープ					
	小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込,,		本	59,200		歩A・単A
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート側溝					
	鉄筋コンクリート側溝 600×600×2000,,		個	61,200		歩A・単A
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート側溝蓋					
	鉄筋コンクリート側溝蓋 600用,L=1000mm,車道用,,		個	16,900		歩A・単A
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉Ｂ) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、 *** S単 - 277号 ***		m ³	23,000		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、 *** S単 - 278号 ***		m ³	1,520		歩A・単A
S02116	中間ブロック 中間ブロック 1200×1200×1200、側壁開口、足掛金物付、 *** S単 - 279号 ***		本	298,000		歩A・単A
S02116	中間ブロック 中間ブロック 1200×1200×1200、足掛金物付、 *** S単 - 280号 ***		本	260,000		歩A・単A
S02116	底版ブロック 底版ブロック 1200×1200×1500、側壁開口、差筋、足掛金物付、 *** S単 - 281号 ***		本	412,000		歩A・単A
S02116	頂版ブロック 頂版ブロック 1200×1200×1500、頂側開口、差筋、イサト、足掛金物付、 *** S単 - 282号 ***		本	513,000		歩A・単A
S02116	中間ブロック 中間ブロック 1200×1200×1500、側壁開口、足掛金物付、 *** S単 - 283号 ***		本	364,000		歩A・単A
S02116	頂版ブロック 頂版ブロック 1200×1200×1500、頂版側壁開口、差筋、足掛金物付、 *** S単 - 284号 ***		本	472,000		歩A・単A
S02116	縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 開口1200×1200用、1400×700×t6×2枚、 *** S単 - 285号 ***		枚	170,000		歩A・単A
S02116	縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 開口800×800用、1000×1000×t6、 *** S単 - 286号 ***		枚	83,100		歩A・単A
S02116	ポストコーン ポストコーン H1000×φ94、小径台座、 *** S単 - 287号 ***		本	20,300		歩A・単A
S02116	カーستッパ カーستッパ 100×100、L=2.0m、 *** S単 - 288号 ***		個	76,500		歩A・単A
S02116	侵入防止柵 侵入防止柵 H=1.8m、メッシュフェンス、 *** S単 - 289号 ***		m	10,700		歩A・単A
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 180×180×450、 *** S単 - 290号 ***		個	695		歩A・単A
S02116	侵入防止柵 侵入防止柵 H=1.5m、 *** S単 - 291号 ***		m	13,200		歩A・単A
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 200×200×450、 *** S単 - 292号 ***		個	795		歩A・単A
S02116	両開き門扉 両開き門扉 H1800×W6000、 *** S単 - 293号 ***		組	909,000		歩A・単A
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 600×600×900、 *** S単 - 294号 ***		個	21,100		歩A・単A
S02116	両開き門扉 両開き門扉 H1800×W4000、基礎ブロック用、 *** S単 - 295号 ***		組	451,000		歩A・単A
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 500×500×700、 *** S単 - 296号 ***		個	11,500		歩A・単A
S02116	両開き門扉 両開き門扉 H1800×W4000、基礎ブロック+ハーフプレート用、 *** S単 - 297号 ***		組	495,000		歩A・単A
S02116	片開き門扉 片開き門扉 H1100×W1000、		基	109,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 298号 *** 基礎ブロック 基礎ブロック 300×300×450,,		個	2,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 299号 *** ダイヤモンドビット ダイヤモンドビット 5ｲﾝﾁ,,		個	31,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 300号 *** チューブ チューブ 5ｲﾝﾁ,,		個	7,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 301号 *** アダプター アダプター 5ｲﾝﾁ,,		個	6,555		歩A・単A
S02116	*** S単 - 302号 *** コンクリートカッタ用ブレード コンクリートカッタ用ブレード 径750mm,,		枚	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 303号 *** コンクリートカッタ用ブレード コンクリートカッタ用ブレード 径750mm,,		枚	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 304号 *** 畦畔ブロック 畦畔ブロック H800,,		m	13,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 305号 *** 畦畔ブロック 畦畔ブロック H400,,		m	4,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 306号 *** キャスターゲート基本料 キャスターゲート基本料 H1350×W10000,,		基	32,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 307号 *** キャスターゲート賃料 キャスターゲート賃料 H1350×W10000,,		月	14,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 308号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油,,		L	134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 309号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ600×45°,シングル,,		本	108,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 310号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ500,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 311号 *** 架空線防護管取付 架空線防護管取付		式	82,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 312号 *** システム初期費 システム初期費 ICT建機,,		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 313号 *** 快適トイレ 快適トイレ		基	46,300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 314号 *** 残土処分費 残土処分費 砂質土		m3	1,556		歩A・単A
S02123	*** S単 - 315号 *** 残土処分費 残土処分費 汚染土		m3	23,040		歩A・単A
S02123	*** S単 - 316号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 317号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,140		歩A・単A
S02123	*** S単 - 318号 *** 土木シート処分費 土木シート処分費		m3	10,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 319号 *** 【構造物取壊し】					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する *** S単 - 320号 ***		m3	18,080		歩A・単A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 *** S単 - 321号 ***		本	765		歩A・単A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16 *** S単 - 322号 ***		本	646		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,475		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 323号 ***		ton	172,565		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 324号 ***		ton	172,565		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 325号 ***		ton	167,415		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 327号 ***		ton	177,901		歩A・単A
S05041	L型水路,H1900×L1175,調整用 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレ-ソクレ-ソ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり *** S単 - 328号 ***		個	197,568		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 329号 ***		個	273,038		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 330号 ***		個	286,168		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 331号 ***		個	285,158		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 332号 ***		個	225,568		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 333号 ***		個	326,568		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 334号 ***		個	329,598		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 335号 ***		個	337,678		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 336号 ***		個	295,258		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 337号 ***		個	289,198		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり *** S単 - 338号 ***		個	275,058		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプラスチック水路据付 リフト台車によるプラスチック水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり		個	278,088		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05101	*** S単 - 339号 ***					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり		個	311,418		歩A・単A
S05101	*** S単 - 340号 ***					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり		個	305,358		歩A・単A
S05101	*** S単 - 341号 ***					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり		個	344,748		歩A・単A
S05101	*** S単 - 342号 ***					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり		個	303,338		歩A・単A
S05101	*** S単 - 343号 ***					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付					
	リフト台車によるプレキャスト水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり		個	296,268		歩A・単A
S05801	*** S単 - 344号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m	3,833		歩A・単A
S05801	*** S単 - 345号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート 鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない		枚	867		歩A・単A
S06005	*** S単 - 346号 ***					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、-、φ50		箇所	2,228		歩A・単A
S06005	*** S単 - 347号 ***					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、-、φ50		箇所	2,038		歩A・単A
S06005	*** S単 - 348号 ***					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、-、φ50		箇所	2,503		歩A・単A
S06006	*** S単 - 349号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 20～13mm、しない		m	1,632		歩A・単A
S07001	*** S単 - 350号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分、なし、なし		m3	4,095		歩A・単A
S07021	*** S単 - 351号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、200mm、直管(両差し口)、4.0m管		m	4,730		歩A・単A
S07035	*** S単 - 352号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管、600mm、なし		m	2,036		歩A・単A
S07041	*** S単 - 353号 ***					
	強化プラスチック複合管機械布設					
	強化プラスチック複合管機械布設 直管、4.0m管 内圧管、600mm、5種、バックヤード(クレーン機能付)、なし、あり		本	126,328		歩A・単A
S07041	*** S単 - 354号 ***					
	強化プラスチック複合管機械布設					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管、4.0m管 内圧管、600mm、5種、バックヤード(クレーン機能付)、なし、あり		本	93,095		歩A・単A
S07041	*** S単 - 355号 ***					
	強化プラスチック複合管機械布設					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管、4.0m管 内圧管、600mm、5種、バックヤード(クレーン機能付)、なし、あり		本	54,356		歩A・単A
S07041	*** S単 - 356号 ***					
	強化プラスチック複合管機械布設					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管、4.0m管 内圧管、600mm、5種、バックヤード(クレーン機能付)、なし、あり		本	67,269		歩A・単A
S07041	*** S単 - 357号 ***					
	強化プラスチック複合管機械布設					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管、4.0m管 内圧管、600mm、5種、バックヤード(クレーン機能付)、なし、あり		本	138,340		歩A・単A
S07041	*** S単 - 358号 ***					
	強化プラスチック複合管機械布設					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管、4.0m管 内圧管、600mm、5種、バックヤード(クレーン機能付)、なし、あり		本	441,643		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08713	*** S単 - 359号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ヒール式・ハチ式,100m以上,受けない,無し		m	12,332		歩A・単A
S08713	*** S単 - 360号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ヒール式・ハチ式,100m以上,受けない,無し		m	10,497		歩A・単A
S08713	*** S単 - 361号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,3.0m,ヒール式・ハチ式,100m未満, -, 無し		m	21,173		歩A・単A
S16001	*** S単 - 362号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,ハイストラック4～4.5t積 2.9t吊		日	38,844		歩A・単A
S16001	*** S単 - 363号 *** バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,標準バックケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	18,700		歩A・単A
S16001	*** S単 - 364号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量3800L		時間	14,606		歩A・単A
S16002	*** S単 - 365号 *** 高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バックスケルトン型] 高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バックスケルトン型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外		日	15,866		歩A・単A
S16002	*** S単 - 366号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 小型バックホウ[加圧型・排対型(2次)] ,標準バックケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	13,770		歩A・単A
S16002	*** S単 - 367号 *** コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] ,最大穿孔径25cm,交替制補正対象外		日	3,094		歩A・単A
S16002	*** S単 - 368号 *** コンクリート壁面カッター[電動ウォーソー] コンクリート壁面カッター[電動ウォーソー] ,最大切断深さ30cm級電源1φ120V,交替制補正対象外		日	10,010		歩A・単A
S16002	*** S単 - 369号 *** コンクリート壁面カッター[電動ウォーソー] コンクリート壁面カッター[電動ウォーソー] ,最大切断深さ30cm級電源1φ120V,交替制補正対象外		日	10,010		歩A・単A
S16004	*** S単 - 370号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り		日	72,800		歩A・単A
S16004	*** S単 - 371号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り		日	42,400		歩A・単A
S16004	*** S単 - 372号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA		日	5,709		歩A・単A
S16004	*** S単 - 373号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA		日	5,709		歩A・単A
S16004	*** S単 - 374号 *** バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)		日	46,067		歩A・単A
S18001	*** S単 - 375号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m3	10,288		歩A・単A
S18002	*** S単 - 376号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	695		歩A・単A
S18002	*** S単 - 377号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり		袋	4,723		歩A・単A
S18002	*** S単 - 378号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋,なし,あり		袋	1,462		歩A・単A
S18002	*** S単 - 379号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋,なし,あり		袋	695		歩A・単A
S18003	*** S単 - 380号 *** 排水ポンプ運転					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 86, 常時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, あり *** S単 - 381号 ***		箇所	1,324,068		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり *** S単 - 382号 ***		箇所	83,441		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 7, 常時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし *** S単 - 383号 ***		箇所	69,523		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 5, 作業時排水, 6以上～30未満, 商用電源, なし *** S単 - 384号 ***		箇所	16,577		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 61, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり *** S単 - 385号 ***		箇所	240,426		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり *** S単 - 386号 ***		箇所	19,562		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし *** S単 - 387号 ***		箇所	55,327		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり *** S単 - 388号 ***		掛㎡	4,305		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, なし *** S単 - 389号 ***		空m3	4,399		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 238, 1, あり *** S単 - 390号 ***		㎡	2,267		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 221, 1, あり *** S単 - 391号 ***		㎡	2,134		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 392号 ***		㎡	72		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去, 61日 *** S単 - 393号 ***		箇所	167,619		歩A・単A
S19025	土木シート運搬 運搬 (伐開、除根、除草) 3.0km 以下, 良好 *** S単 - 394号 ***		空m3	558		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単 - 395号 ***		m3	220		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単 - 396号 ***		m3	222.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 片ヅツ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 *** S単 - 397号 ***		m3	358.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 片ヅツ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 *** S単 - 398号 ***		m3	413.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 片ヅツ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下 *** S単 - 399号 ***		m3	2,097		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 片ヅツ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60.0km以下 *** S単 - 399号 ***		m3	5,187		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 400号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,1ℓ 未満山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	358.7		歩A・単A
	*** S単 - 401号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	810.7		歩A・単A
	*** S単 - 402号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	231.6		歩A・単A
	*** S単 - 403号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	447.3		歩A・単A
	*** S単 - 404号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	656.2		歩A・単A
	*** S単 - 405号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ル-ス),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	119.4		歩A・単A
	*** S単 - 406号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,429		歩A・単A
	*** S単 - 407号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m3	2,766		歩A・単A
	*** S単 - 408号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	コンクリ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,096		歩A・単A
	*** S単 - 409号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		m ²	870.4		歩A・単A
	*** S単 - 410号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,878		歩A・単A
	*** S単 - 411号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,269		歩A・単A
	*** S単 - 412号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,178		歩A・単A
	*** S単 - 413号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,086		歩A・単A
	*** S単 - 414号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	29,850		歩A・単A
	*** S単 - 415号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,1ℓ 未満(ポン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	37,790		歩A・単A
	*** S単 - 416号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,850		歩A・単A
	*** S単 - 417号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,490		歩A・単A
	*** S単 - 418号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高		m3	32,400		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	炉B) W/C65%					
	*** S単 - 419号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高		m3	33,050		歩A・単A
	炉B) W/C60%					
	*** S単 - 420号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠		m ²	4,818		歩A・単A
	一般型枠,均しコンクリート					
	*** S単 - 421号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠		m ²	9,433		歩A・単A
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	*** S単 - 422号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠		m ²	12,700		歩A・単A
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					
	*** S単 - 423号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板		m ²	5,179		歩A・単A
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm					
	*** S単 - 424号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板		m ²	4,681		歩A・単A
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm					
	*** S単 - 425号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板		m	3,018		歩A・単A
	計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)					
	*** S単 - 426号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板		m	4,257		歩A・単A
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm					
	*** S単 - 427号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板		m	4,033		歩A・単A
	計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)					
	*** S単 - 428号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付		m	39,220		歩A・単A
	据付,1.5m/個,2.5<B 3.75 1.25 H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり					
	*** S単 - 429号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付		基	12,960		歩A・単A
	据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし					
	*** S単 - 430号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付		基	15,660		歩A・単A
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし					
	*** S単 - 431号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	243		歩A・単A
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40					
	*** S単 - 432号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	243		歩A・単A
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40					
	*** S単 - 433号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	532.5		歩A・単A
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40					
	*** S単 - 434号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²	1,476		歩A・単A
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌ					
	ﾄﾝ(13)					
	*** S単 - 435号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²	1,391		歩A・単A
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌ					
	ﾄﾝ(13)					
	*** S単 - 436号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²	1,570		歩A・単A
	1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再					
	生密粒度ｱｽﾌ(13)					
	*** S単 - 437号 ***					
SC0102	SP 床掘り(ICT)					
	SP 床掘り(ICT)		m3	416.4		歩A・単A
	無し,無し,あり					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	L型水路施工継目					
	無収縮モルタル,バックアップ材 (20×5)		m	137		歩A・単A
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	L型水路伸縮目地 (側壁部)					
	ウレタン系シール材,バックアップ材 (25×5)		m	2,103		歩A・単A
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	L型水路伸縮継目 (底版部)					
	ウレタン系シール材,バックアップ材 (20×5)		m	3,047		歩A・単A
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	2分割ボックスカルバート					
	B5000×H1900×L1500,T-14 (PC縦締め)		m	1,335,540		歩A・単A
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	2分割ボックスカルバート					
	B5000×H1900×L1000,T-14 (PC縦締め)		m	1,900,438		歩A・単A
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工					
	U600×600		m	21,859		歩A・単A
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	建築用コンクリートブロック積み					
	190×390×100		m ²	7,249		歩A・単A
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	法止ブロック布設					
	B600×H240×L1000		m	10,135		歩A・単A
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	高密度ポリエチレン管撤去					
	高密度ポリエチレン管,600mm		m	1,098		歩A・単A
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	φ600		m	21,855		歩A・単A
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00101	コンクリート削孔工					
	φ120		孔	6,864		歩A・単A
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00102	ウォールソーイング工					
	t=20cm		m	13,685		歩A・単A
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00103	ウォールソーイング工					
	t=25cm		m	14,193		歩A・単A
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00009	高密度ポリエチレン管撤去					
	高密度ポリエチレン管,600mm		m	1,098		歩A・単A
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00101	コンクリート削孔工					
	φ120		孔	6,864		歩A・単A
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00103	ウォールソーイング工					
	t=25cm		m	14,193		歩A・単A
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00200	侵入防止柵工					
	H=1.8m		m	18,675		歩A・単A
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00201	2分割ボックスカルバート					
	B4100×H1900×L1500,T-14 (PC縦締め)		m	67,152		歩A・単A
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00202	2分割ボックスカルバート					
	B4100×H1900×L1000,T-14 (PC縦締め)		m	66,999		歩A・単A
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00203	U型カルバート機械据付工					
	U600,蓋付き		m	52,991		歩A・単A
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00204	両開き門扉工					
	H=1.8m,W=6.0m		組	151,932		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,990	4,998	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,365	19,010	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,998	500	
	合 計				24,508	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,451	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,990	4,998	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,365	15,208	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,998	500	
	合 計				20,706	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,071	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,990	4,998	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,365	15,208	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,998	500	
	合 計				20,706	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,071	
	*** S単 - 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,365	2,684	
	合 計				2,684	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロ-ラ[ハド'ガイト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,720	2,477	
P34029	軽油 ハ'ト-ル給油	5.700	L	134	764	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
	合 計				28,231	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		565	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	ハ'ツク杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(-3次)] ハ'ツク杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(-3次)] 標準ハ'ツク容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準ハ'ツク容量 山積0.45m3(平・・ 11,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08064	ハ'ツク杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(-3次)] 標準ハ'ツク容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
	合 計				27,930	算出数量 1.000 人
	単 価				27,930	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,880	26,880	
	合 計				26,880	算出数量 1.000 人
	単 価				26,880	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,990	算出数量 1.000 人
	単 価				24,990	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人		22,365	
	合 計				22,365	算出数量 1.000 人
	単 価				22,365	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人		22,890	
	合 計				22,890	算出数量 1.000 人
	単 価				22,890	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	建築ブロック工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	建築ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02018 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02018	建築ブロック工	1.000	人		28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 人
	単 価				28,140	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人		13,020	
	合 計				13,020	算出数量 1.000 人
	単 価				13,020	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1.000	人	36,015	36,015	
	合 計				36,015	算出数量 1.000 人
	単 価				36,015	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	測量助手			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04025	測量助手	1.000	人	33,810	33,810	
	合 計				33,810	算出数量 1.000 人
	単 価				33,810	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	無収縮モルタル	1.000	kg	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	バックアップ材		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	バックアップ材 20×5,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	バックアップ材 20×5	1.000	m	60	60	
	合 計				60	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	プライマー		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	プライマー ウレタン系,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	プライマー ウレタン系	1.000	L	8,467	8,467	
	合 計				8,467	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,467	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	シール材		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シール材 ウレタン系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	シール材 ウレタン系	1.000	L	4,360	4,360	
	合 計				4,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,360	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	バックアップ材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックアップ材 25×5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	バックアップ材 25×5	1.000	m	75	75	
	合 計				75	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイブ 6-ルφ50付)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート(ワイブ 6-ルφ50付) B5000×H1900×L1500,T-14(PC縦締め),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	2分割ボックスカルバート(ワイブ 6-ルφ50付) B5000×H1900×L1500,T-14(PC縦締め)	1.000	組	1,880,000	1,880,000	
	合 計				1,880,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイブ 6-ルφ50付)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート(ワイブ 6-ルφ50付) B5000×H1900×L1000,T-14(PC縦締め),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	2分割ボックスカルバート(ワイブ 6-ルφ50付) B5000×H1900×L1000,T-14(PC縦締め)	1.000	組	1,810,000	1,810,000	
	合 計				1,810,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m	1.000	本	507	507	
	合 計				507	算出数量 1.000 各単位
	単 価				507	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m	1,000	本	774	774	
	合 計				774	算出数量 1,000 各単位
	単 価				774	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	アンカープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む	1,000	枚	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付) B3100×H2000×L1500,T-14,標準,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付) B3100×H2000×L1500,T-14,標準	1,000	本	699,000	699,000	
	合 計				699,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				699,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付) B3100×H2000×L1200,T-14,凸フラット,調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付) B3100×H2000×L1200,T-14,凸フラット,調整用	1,000	本	769,000	769,000	
	合 計				769,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				769,000	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付) B3100×H2000×L1184,T-14,調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	ボックスカルバート(ワイプ・オールφ50付) B3100×H2000×L1184,T-14,調整用	1,000	本	762,000	762,000	
	合 計				762,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				762,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1000,T-14,調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96019		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96019	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1000,T-14,調整用	1.000	本	676,000	676,000	
	合 計				676,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				676,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1305/1007,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96020		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96020	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1305/1007,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	897,000	897,000	
	合 計				897,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				897,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1298/1000,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1298/1000,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	893,000	893,000	
	合 計				893,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				893,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1060/1360,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96022		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L1060/1360,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	922,000	922,000	
	合 計				922,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				922,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B3100×H2000×L980/1280,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96023		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96023	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B3100×H2000×L980/1280,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	884,000	884,000	
	合 計				884,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				884,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B3100×H2000×L1000/1072,T-14,斜角,連結金具,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B3100×H2000×L1000/1072,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	841,000	841,000	
	合 計				841,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				841,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B2900×H1900×L1500,T-14,標準,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B2900×H1900×L1500,T-14,標準	1.000	本	588,000	588,000	
	合 計				588,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				588,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B2900×H1900×L1262,T-14,凸フラット,調整用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B2900×H1900×L1262,T-14,凸フラット,調整用	1.000	本	671,000	671,000	
	合 計				671,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				671,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B2900×H1900×L1000,T-14,調整用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B2900×H1900×L1000,T-14,調整用	1.000	本	568,000	568,000	
	合 計				568,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				568,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイブ ールφ50付) B2900×H1900×L900,T-14,調整用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L900,T-14,調整用	1.000	本	529,000	529,000	
	合 計				529,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				529,000	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L967/1193,T-14,斜角,連結金具,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L967/1193,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	725,000	725,000	
	合 計				725,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725,000	
	*** S 単 - 40号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L887/1113,T-14,斜角,連結金具,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L887/1113,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	693,000	693,000	
	合 計				693,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				693,000	
	*** S 単 - 41号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L876/1330,T-14,斜角,連結金具,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L876/1330,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	734,000	734,000	
	合 計				734,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				734,000	
	*** S 単 - 42号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L873/1327,T-14,斜角,連結金具,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）	地域資材（ Pコード ） P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L873/1327,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	733,000	733,000	
	合 計				733,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				733,000	
	*** S 単 - 43号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L890/1116,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L890/1116,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	695,000	695,000	
	合 計				695,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				695,000	
	*** S 単 - 44号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L954/1180,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L954/1180,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	720,000	720,000	
	合 計				720,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				720,000	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1231/903,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1231/903,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	720,000	720,000	
	合 計				720,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				720,000	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1340/1012,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1340/1012,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	763,000	763,000	
	合 計				763,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				763,000	
	*** S 単 - 47号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1421/1093,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1421/1093,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	794,000	794,000	
	合 計				794,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				794,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 48号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L1415/1175,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L1415/1175,T-14,斜角,連結金具	1.000	本		809,000	
	合 計				809,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				809,000	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L1316/1076,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L1316/1076,T-14,斜角,連結金具	1.000	本		770,000	
	合 計				770,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770,000	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02116	鋳鉄製マンホール蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製マンホール蓋 φ600,T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	鋳鉄製マンホール蓋 φ600,T-25	1.000	枚		71,600	
	合 計				71,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,600	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02116	U型フリューム水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型フリューム水路 U600×600,L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	U型フリューム水路 U600×600,L2000	1.000	個		30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S 単 - 52号 ***					
S02116	鋳鉄製マンホール蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製マンホール蓋 親子蓋,φ900/600,T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	鋳鉄製マンホール蓋 親子蓋,φ900/600,T-25	1.000	枚		362,500	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				362,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				362,500	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02116	建築用コンクリートブロック		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P15009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P15009	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm	1.000	個	130	130	
	合 計				130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130	
	*** S 単 - 54号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32001	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入	1.000	ton	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,200	
	*** S 単 - 55号 ***					
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 細目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(J コード) P32001 J03007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	1.000	m3	4,720	4,720	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,720	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P18245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S 単 - 57号 ***					
S02116	畦畔ブロック		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	畦畔ブロック B600×H240×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	畦畔ブロック B600×H240×L1000	1.000	個	6,520	6,520	
	合 計				6,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,520	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	スクリーニングス スクリーニングス 0～2.5mm		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	スクリーニングス 0～2.5mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	H形鋼（官給品:類似価格の90％） H形鋼（官給品:類似価格の90％） H-594		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	H形鋼（官給品:類似価格の90％） 支給品 H-594	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	溝形鋼（SS400）（官給品:類似価格の90％） 溝形鋼（SS400）（官給品:類似価格の90％） 大形厚7-9幅75-90高150-200		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	溝形鋼（SS400）（官給品:類似価格の90％） 支給品 大形厚7-9幅75-90高150-200	1.000	ton	111,000	111,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	溝形鋼（SS400）（官給品:類似価格の90％） 溝形鋼（SS400）（官給品:類似価格の90％） 大形 厚9 幅90 高300		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	溝形鋼（SS400）（官給品:類似価格の90％） 支給品 大形 厚9 幅90 高300	1.000	ton	114,000	114,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	覆工板（官給品:類似価格の90％）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	覆工板（官給品：類似価格の90％） 幅1000×長2000×厚208,ｽﾏｯﾌﾟﾂ,落込み式,T-25,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054 支給品	覆工板（官給品：類似価格の90％） 幅1000×長2000×厚208,ｽﾏｯﾌﾟﾂ,落込み式,T-25	1.000	m ²	52,200	52,200	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6 L=4.0m,.		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056 支給品	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6 L=4.0m	1.000	本	1,920	1,920	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6 L=2.0m,.		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058 支給品	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6 L=2.0m	1.000	本	981	981	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	ジョイント（官給品：類似価格の90％） ジョイント（官給品：類似価格の90％） 径48.6,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059 支給品	ジョイント（官給品：類似価格の90％） 径48.6	1.000	個	185	185	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	クランプ（官給品：類似価格の90％） クランプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6,.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060 支給品	クランプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6	1.000	個	180	180	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 70号 ***					
S02116	H形鋼（官給品：類似価格の90％）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（官給品：類似価格の90％） SS400 300×300×10×15, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	H形鋼（官給品：類似価格の90％） 支給品 SS400 300×300×10×15	1.000	ton	111,000	111,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 71号 ***					
S02116	単管パイプ（官給品：類似価格の90％）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6 L=4.5m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 支給品 径48.6 L=4.5m	1.000	本	2,160	2,160	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 72号 ***					
S02116	単管パイプ（官給品：類似価格の90％）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 径48.6 L=3.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	単管パイプ（官給品：類似価格の90％） 支給品 径48.6 L=3.0m	1.000	本	1,460	1,460	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 73号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 Ⅱ Ⅱ-Ⅱ給油, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 Ⅱ Ⅱ-Ⅱ給油	1.000	L	134	134	
	合 計				134	算出数量 1.000 各単位
	単 価				134	
	*** S 単 - 74号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				165,000	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	平板載荷試験		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kN以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96062		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96062	平板載荷試験 100kN以内	1.000	各単位	185,000	185,000	
	合 計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				185,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	土壌分析試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析試験 試験費用+試料採取費用、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96050		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96050	土壌分析試験 試験費用+試料採取費用	1.000	箇所	262,730	262,730	
	合 計				262,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				262,730	
	*** S単 - 77号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,175円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,175	1,175	
	合 計				1,175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,175	
	*** S単 - 78号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	4,500円				
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単 - 79号 ***					
S02123	土木シート処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96044	土木シート処分費 プラスチック類	1.000	m3	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)制約状況	制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,210	10,210	
	合 計				10,210	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,210	
	*** S単 - 81号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)制約状況	制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,080	18,080	
	合 計				18,080	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		18,080	
	*** S単 - 82号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)モルタル区分	モルタル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分	床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)塗厚	20mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	26,880	12,096	
R01003	普通作業員	0.090	人	22,365	2,013	
Y00004	諸雑費	0.230		14,109	3,245	
	合 計				17,354	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,735	
	*** S単 - 83号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	108,000	1,728	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	608	760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,930	838	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.140	人	22,365	3,131	
	合 計				6,457	算出数量 10.000 本
	単 価		本		646	
	*** S 単 - 84号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	0.040	ton	113,000	4,520	
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ30	1.250	本	1,060	1,325	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,930	838	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,365	3,131	
	合 計				9,814	算出数量 10.000 本
	単 価		本		981	
	*** S 単 - 85号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				169,475	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,475	
	*** S 単 - 86号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				167,415	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,415	
	*** S 単 - 87号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,175	64,601	
	合 計				177,901	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		177,901	
	*** S単 - 88号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,175	64,601	
	合 計				175,841	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,841	
	*** S単 - 89号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,175	64,601	
	合 計				180,991	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		180,991	
	*** S単 - 90号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,175	64,601	
	合 計				180,991	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		180,991	
	*** S単 - 91号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,175	64,601	
	合 計				180,991	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		180,991	
	*** S単 - 92号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L2000,標準		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,3,400超え3,800以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	210,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	3,400超え3,800以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	3,400超え3,800以下	15.000	個	210,000	3,150,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,365	78,278	
Y00005	接合費	15.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費					
	1.0	0.010		3,281,198	32,812	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				3,356,410	算出数量 15.000 個
	単 価		個		223,761	
	*** S単 - 93号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1508,調整用		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	221,000円 2,000 2,600超え3,000以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	221,000	3,757,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,877,015	77,540	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				3,996,955	算出数量 17.000 個
	単 価		個		235,115	
	*** S単 - 94号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1000,調整用		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ機械据付工 1,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	168,000円 1,000 1,500超え1,900以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	168,000	3,696,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	2.500	人	22,365	55,913	
Y00005	接合費	22.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 1.5	0.015		3,804,833	57,072	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				3,904,305	算出数量 22.000 個
	単 価		個		177,468	
	*** S単 - 95号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1500,調整用		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m)	220,000円 2,000 2,600超え3,000以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートＬ形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	220,000	3,740,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,860,015	77,200	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				3,979,615	算出数量 17.000 個
	単 価		個		234,095	
	*** S単 - 96号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1518/1369,斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｭｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	256,000円 2,000				
	2)製品長さ(mm/個)	2,600超え3,000以下				
	3)製品質量(kg/個)	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｭｰﾝ				
	4)据付機械	モルタル以外 0円				
	5)接合種別	モルタル以外 1.6				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	あり				
	7)据付調整材種別					
	8)敷モルタル幅(m)					
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
P13101	水路用鉄筋コンクリートＬ形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	256,000	4,352,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,472,015	89,440	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,603,855	算出数量 17.000 個
	単 価		個		270,815	
	*** S単 - 97号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1547/1398,斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｭｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	259,000円 2,000				
	2)製品長さ(mm/個)	2,600超え3,000以下				
	3)製品質量(kg/個)	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｭｰﾝ				
	4)据付機械	モルタル以外 0円				
	5)接合種別	モルタル以外 1.6				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	あり				
	7)据付調整材種別					
	8)敷モルタル幅(m)					
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
P13101	水路用鉄筋コンクリートＬ形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	259,000	4,403,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,523,015	90,460	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,655,875	算出数量 17.000 個
	単 価		個		273,875	
	*** S 単 - 98号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1613/1464,斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	266,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,600超え3,000以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地 1 ヲ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	266,000	4,522,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,642,015	92,840	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,777,255	算出数量 17.000 個
	単 価		個		281,015	
	*** S 単 - 99号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1334/1032,斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	229,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地 1 ヲ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	229,000	4,351,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,471,015	89,420	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,602,835	算出数量 19.000 個
	単 価		個		242,254	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 100号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1284/982,斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	224,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	2,200超え2,600以下	19,000	個	224,000	4,256,000	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3,000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19,000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費	2.0		4,376,015	87,520	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1,000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,505,935	算出数量 19,000 個
	単 価		個		237,154	
	*** S 単 - 101号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1117/1071,斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	219,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,900超え2,200以下				
	4)据付機械	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	1,900超え2,200以下	21,000	個	219,000	4,599,000	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3,000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	21,000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費	2.0		4,719,015	94,380	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1,000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,855,795	算出数量 21,000 個
	単 価		個		231,228	
	*** S 単 - 102号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1380/1334,斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	247,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	247,000	4,693,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,813,015	96,260	
F01086	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,951,675	算出数量 19.000 個
	単 価		個		260,614	
	*** S単 - 103号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1266/1215,斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	235,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	235,000	4,465,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,585,015	91,700	
F01086	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,719,115	算出数量 19.000 個
	単 価		個		248,374	
	*** S単 - 104号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1362/1311,斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	245,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	245,000	4,655,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,775,015	95,500	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,912,915	算出数量 19.000 個
	単 価		個		258,574	
	*** S 単 - 105号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1335/1298,斜角		個		1.000	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	243,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	243,000	4,617,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,737,015	94,740	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,874,155	算出数量 19.000 個
	単 価		個		256,534	
	*** S 単 - 106号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1497/1460,斜角		個		1.000	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	260,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,600超え3,000以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	260,000	4,420,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	敷モルタル材料費					
	2.0	0.020		4,540,015	90,800	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,673,215	算出数量 17.000 個
	単 価		個		274,895	
	*** S単 - 107号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L938/1087,逆斜角		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾚｰｸﾞ1個当り単価(円/個)	211,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	1,500超え1,900以下	22.000	個	211,000	4,642,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員					
		2.500	人	22,365	55,913	
Y00005	接合費					
		22.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費					
	3.0	0.030		4,750,833	142,525	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,935,758	算出数量 22.000 個
	単 価		個		224,353	
	*** S単 - 108号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L967/1116,逆斜角		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾚｰｸﾞ1個当り単価(円/個)	214,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	1,500超え1,900以下	22.000	個	214,000	4,708,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員					
		2.500	人	22,365	55,913	
Y00005	接合費					
		22.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費					
	3.0	0.030		4,816,833	144,505	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				5,003,738	算出数量 22.000 個
	単 価		個		227,443	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 109号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1032/1182,逆斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	221,000円 2,000 1,900超え2,200以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21,000	個	221,000	4,641,000	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3,000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	21,000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,761,015	95,220	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1,000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,898,635	算出数量 21,000 個
	単 価		個		233,268	
	*** S単 - 110号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1167/1469,逆斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	243,000円 2,000 2,200超え2,600以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19,000	個	243,000	4,617,000	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3,000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19,000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,737,015	94,740	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1,000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,874,155	算出数量 19,000 個
	単 価		個		256,534	
	*** S単 - 111号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1117/1419,逆斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個)	238,000円 2,000				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)製品質量(kg/個)	1,900超え2,200以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	1,900超え2,200以下	21.000	個	238,000	4,998,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費					
		21.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費					
	2.0	0.020		5,118,015	102,360	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				5,262,775	算出数量 21.000 個
	単 価		個		250,608	
	*** S単 - 112号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L939/985,逆斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	206,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	1,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	1,500超え1,900以下	22.000	個	206,000	4,532,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員					
		2.500	人	22,365	55,913	
Y00005	接合費					
		22.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費					
	1.5	0.015		4,640,833	69,612	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,752,845	算出数量 22.000 個
	単 価		個		216,038	
	*** S単 - 113号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1204/1250,逆斜角		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	233,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
	2,200超え2,600以下	19.000	個	233,000	4,427,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,547,015	90,940	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,680,355	算出数量 19.000 個
	単 価		個		246,334	
	*** S単 - 114号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1068/1119,逆斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾚｰｸﾞ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	219,000円 2,000 1,900超え2,200以下 ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	219,000	4,599,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	21.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,719,015	94,380	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,855,795	算出数量 21.000 個
	単 価		個		231,228	
	*** S単 - 115号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1164/1215,逆斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ,モルタル以外,モルタル,1.3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾚｰｸﾞ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	229,000円 2,000 1,900超え2,200以下 ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾞ モルタル以外 0円 モルタル 1.3 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	229,000	4,809,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	21.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,929,015	98,580	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				5,069,995	算出数量 21.000 個
	単 価		個		241,428	
	*** S単 - 116号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1191/1228,逆斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	232,000円 2,000				
	2)製品長さ(mm/個)	2,200超え2,600以下				
	3)製品質量(kg/個)	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	4)据付機械	モルタル以外 0円				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	1.6				
	7)据付調整材種別	あり				
	8)敷モルタル幅(m)					
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	232,000	4,408,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,528,015	90,560	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,660,975	算出数量 19.000 個
	単 価		個		245,314	
	*** S単 - 117号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1351/1388,逆斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	248,000円 2,000				
	2)製品長さ(mm/個)	2,200超え2,600以下				
	3)製品質量(kg/個)	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	4)据付機械	モルタル以外 0円				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	1.6				
	7)据付調整材種別	あり				
	8)敷モルタル幅(m)					
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	248,000	4,712,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,832,015	96,640	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,971,055	算出数量 19.000 個
	単 価		個		261,634	
	*** S単 - 118号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05041	L型水路,H1900×L1450/1334,斜角		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	251,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,600超え3,000以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地 1 ヲ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック	17.000	個	251,000	4,267,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費	0.020		4,387,015	87,740	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	1.000	日	42,400	42,400	
	吊上能力25t吊					
	合 計				4,517,155	算出数量 17.000 個
	単 価		個		265,715	
	*** S 単 - 119号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1613/1497,斜角		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	268,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,600超え3,000以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地 1 ヲ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック	17.000	個	268,000	4,556,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費	0.020		4,676,015	93,520	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	1.000	日	42,400	42,400	
	吊上能力25t吊					
	合 計				4,811,935	算出数量 17.000 個
	単 価		個		283,055	
	*** S 単 - 120号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1651/1532,斜角		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2,000,2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	272,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,600超え3,000以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地 1 ヲ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	272,000	4,624,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,744,015	94,880	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,881,295	算出数量 17.000 個
	単 価		個		287,135	
	*** S 単 - 121号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1593/1474,斜角		個		1.000	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000, 2,600超え3,000以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾙｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	266,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,600超え3,000以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾙｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地 1 ヲ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	266,000	4,522,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,642,015	92,840	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,777,255	算出数量 17.000 個
	単 価		個		281,015	
	*** S 単 - 122号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1000/1116,逆斜角		個		1.000	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000, 1,500超え1,900以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾙｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	216,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾙｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地 1 ヲ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	216,000	4,752,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	2.500	人	22,365	55,913	
Y00005	接合費	22.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		4,860,833	145,825	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				5,049,058	算出数量 22.000 個
	単 価		個		229,503	
	*** S 単 - 123号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1163/1279,逆斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	233,000円 2,000 1,900超え2,200以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	233,000	4,893,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	21.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		5,013,015	100,260	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				5,155,675	算出数量 21.000 個
	単 価		個		245,508	
	*** S 単 - 124号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1187/1306,逆斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	235,000円 2,000 2,200超え2,600以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	235,000	4,465,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,585,015	91,700	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,719,115	算出数量 19.000 個
	単 価		個		248,374	
	*** S単 - 125号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1129/1248,逆斜角		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1.6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ﾌﾌﾚﾝｼﾞ1個当り単価(円/個)	229,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,900超え2,200以下				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.6				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	229,000	4,809,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費	21.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,929,015	98,580	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				5,069,995	算出数量 21.000 個
	単 価		個		241,428	
	*** S単 - 126号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	365.10	365	
	合 計				365	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		365	
	*** S単 - 127号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	866.50	867	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				867	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		867	
	*** S単 - 129号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホ-ル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホ-ル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホ-ル単価(円/個)	1,260				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホ-ル 50	10.000	個	1,260	12,600	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				22,280	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,228	
	*** S単 - 130号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホ-ル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホ-ル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホ-ル単価(円/個)	1,165				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホ-ル 50	10.000	個	1,165	11,650	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				21,330	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,133	
	*** S単 - 131号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホ-ル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホ-ル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホ-ル単価(円/個)	1,610				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホ-ル 50	10.000	個	1,610	16,100	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				25,780	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,578	
	*** S 単 - 132号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分(mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイプホル単価(円/個)	1,070				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイプホル	10.000	個	1,070	10,700	
P10003	フィルター	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				20,380	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,038	
	*** S 単 - 133号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	単粒度砕石 20～13mm,しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材)	単粒度砕石 20～13mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない				
J03103	単粒度砕石	1.125	m3	3,450	3,881	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	27,930	1,676	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,365	9,841	
Y00004	諸雑費	0.080		11,517	921	
	8%					
	合 計				16,319	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,632	
	*** S 単 - 134号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	現場流用土				
	3)コンパクタ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,930	6,983	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,365	20,576	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,990	4,998	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		4,998	600	
F08011	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,680	2,604	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	134	844	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	22,890	4,349	
	合 計				40,954	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,095	
	*** S単 - 135号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,930	2,793	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,990	3,998	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,365	4,920	
	合 計				47,301	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,730	
	*** S単 - 136号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設（3ヶ月未満45%損耗率）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	7,043円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	7,043	704,300	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	27,930	22,903	
R01002	特殊作業員	2.050	人	24,990	51,230	
R01003	普通作業員	2.980	人	22,365	66,648	
F08061	バックホ[ｸﾏｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.020	日	11,000	22,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	134	5,762	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	22,890	34,793	
	合 計				907,856	算出数量 100.000 m
	単 価		m		9,079	
	*** S単 - 137号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設（管は一次施工品を流用）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	27,930	22,903	
R01002	特殊作業員	2.050	人	24,990	51,230	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.980	人	22,365	66,648	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	11,000	22,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	134	5,762	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	22,890	34,793	
	合 計				203,556	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,036	
	*** S単 - 138号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m ³	23,000	243,800	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,930	13,965	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,990	27,489	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,365	46,967	
Y00004	雑品 2%	0.020		88,421	1,768	
	合 計				333,989	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,340	
	*** S単 - 139号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾝ C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾝ C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03106	ｸﾗｯｼｬﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	2,750	31,900	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,930	5,586	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,365	13,866	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L	134	2,010	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	22,890	9,156	
	合 計				67,543	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		675	
	*** S単 - 140号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	9,940	13,817	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	88.000	L	134	11,792	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				48,499	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		55	
	*** S単 - 141号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	0.800	L	134	107	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	21,105	1,266	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,889	264	
	合 計				2,153	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		22	
	*** S単 - 142号 ***					
S16001	ハ ック[ク-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ ック[ク-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	MO2096		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2096	ハ ック[ク-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,700	18,700	
	合 計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,700	
Y00001	単位					
	*** S単 - 143号 ***					
S16002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブームハ ッケット型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブームハ ッケット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO4421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO4421	高所作業車[トラック架装・伸縮ブームハ ッケット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.400	供用日	9,610	13,454	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	18.000	L	134	2,412	
	合 計				15,866	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,866	
Y00001	単位					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 144号 ***					
S16002	ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] .60～65t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M04609 運転1日当たり算出 6.0 1.33		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M04609	ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 60～65t吊	1.330	供用日	66,300	88,179	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	120.000	L	134	16,080	
	合 計				104,259	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		104,259	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 145号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾊﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾊﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	426	426	
	合 計				426	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		426	
	*** S 単 - 146号 ***					
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラック-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラック-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラック-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合 計				38,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		38,500	
	*** S 単 - 147号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去 1)施工区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,365	324,293	
	合 計				332,793	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		33,279	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 148号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	78.000	L	134	10,452	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				100,122	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		695	
	*** S単 - 149号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,365	22,365	
Y00004	諸雑費					
		0.040		75,285	3,011	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	11,000	15,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	104.000	L	134	13,936	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				170,012	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		4,723	
	*** S単 - 150号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,0m3,大型土のう袋,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	134	10,452	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				100,122	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		695	
	*** S 単 - 151号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋)	設置 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	大型土のう袋 なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.360	日	11,000	14,960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L	134	12,596	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				125,731	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,462	
	*** S 単 - 152号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 73,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	73 常時排水 0以上～6未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	80.300	日	473	37,982	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2,117.000	L	143	302,731	
R01002	特殊作業員	12.410	人	24,990	310,126	
Y00004	諸雑費	0.080		650,839	52,067	
	合 計				702,906	算出数量 1.000 箇所
	単 価				702,906	
	*** S 単 - 153号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 105,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	105 常時排水 0以上～6未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	115.500	日	473	54,632	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	3,045.000	L	143	435,435	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	17.850	人	24,990	446,072	
Y00004	諸雑費	0.080		936,139	74,891	
	合 計				1,011,030	算出数量 1.000 箇所
	単 価				1,011,030	
	*** S 単 - 154号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 7.常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	7 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	7.700	日	473	3,642	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	203.000	L	143	29,029	
R01002	特殊作業員	1.190	人	24,990	29,738	
Y00004	諸雑費	0.080		62,409	4,993	
	合 計				67,402	算出数量 1.000 箇所
	単 価				67,402	
	*** S 単 - 155号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,930	8,379	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,365	11,183	
	合 計				19,562	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,562	
	*** S 単 - 156号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩 A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,930	44,688	
R01012	とび工	7.000	人	26,880	188,160	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,365	29,075	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	42,400	59,360	
Y00004	諸雑費	0.340		321,283	109,236	
	合 計				430,519	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,305	
	*** S 単 - 157号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩 A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		2.600	人	27,930	72,618	
R01009	型わく工					
		4.700	人	29,085	136,700	
R01012	とび工					
		2.200	人	26,880	59,136	
R01003	普通作業員					
		5.100	人	22,365	114,062	
Y00004	諸雑費					
		0.150		382,516	57,377	
	合 計				439,893	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,399	
	*** S単 - 158号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)					
		104.000	㎡	150	15,600	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	22,365	10,735	
	合 計				26,335	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		263	
	*** S単 - 159号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	22,365	7,157	
	合 計				7,157	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		72	
	*** S単 - 160号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ワフレンソール,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)クレーン規格 5)長期割引単価区分	直接基礎(橋脚) 撤去 ワフレンソール 25t吊 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役					
		1.100	人	39,270	43,197	
R01052	橋りょう特殊工					
		3.000	人	32,235	96,705	
R01011	溶接工					
		1.000	人	28,875	28,875	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	22,365	31,311	
Y00004	諸雑費					
		0.010		200,088	2,001	
F01086	ワフレンソール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊		日	42,400	29,680	
	合 計				231,769	算出数量 10.000 ton

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		23,177	
	*** S単 - 161号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)使用機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格	25t吊				
	4)長期割引単価区分	あり				
R01051	橋りょう世話役					
		0.340	人	39,270	13,352	
R01052	橋りょう特殊工					
		1.000	人	32,235	32,235	
R01011	溶接工					
		0.130	人	28,875	3,754	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	22,365	3,802	
Y00004	雑品					
		0.050		53,143	2,657	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊					
		0.290	日	42,400	12,296	
	合 計				68,096	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		6,810	
	*** S単 - 162号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)使用機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格	25t吊				
	4)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.270	人	27,930	7,541	
R01012	とび工					
		0.800	人	26,880	21,504	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,365	2,684	
Y00004	雑品					
		0.020		31,729	635	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊					
		0.210	日	42,400	8,904	
	合 計				41,268	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		413	
	*** S単 - 163号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型,撤去,312.5m,0日,0回,N1<90,0円,...,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式	単管ﾊﾞｲﾌﾞ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾞ型の時100m当数量	312.5m				
	4)供用日数(N1)	0日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	0回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.600	人	27,930	16,758	
R01003	普通作業員					
		2.100	人	22,365	46,967	
	合 計				63,725	算出数量 100.000 m
	単 価		m		637	
	*** S単 - 164号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,850	
	*** S単 - 165号 ***					
S19025	土木シート運搬 運搬(伐開、除根、除草) 3.0km 以下,良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	3.0km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO3005	ダンプトラック[ワロード・デ・イゼル] 10t積級	1.290	供用日	20,000	25,800	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.290	供用日	667	860	
P34029	軽油 バトール給油	60.000	L	134	8,040	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	21,105	21,105	
	合 計				55,805	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		558	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		220	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		222.3	
	*** S単 - 168号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		1,711	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		810.7	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		231.6	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		447.3	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		656.2	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		116.1	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m3		3,668	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,429	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		870.4	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-4 0 40 ~ 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,269	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,878	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,178	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,850	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		30,490	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,400	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12- -25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,050	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート（均しコンクリート）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,400	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート（無筋コンクリート）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,400	
	*** S 単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,850	
	*** S 単 - 187号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,818	
	*** S 単 - 188号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,433	
	*** S 単 - 189号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		12,700	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 190号 ***					
SA0312	SP 型枠 (均しコンクリート)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,818	
	*** S 単 - 191号 ***					
SA0312	SP 型枠 (無筋コンクリート)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,433	
	*** S 単 - 192号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,656	
	*** S 単 - 193号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,461	
	*** S 単 - 194号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,257	
	*** S 単 - 195号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,2.5<B 3.75 1.25 H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		39,220	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,2.5<B 3.75 1.25 H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.0m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート - あり				
	単 価		m		46,200	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		68,750	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管１種				
	単 価		m		21,050	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クワツァーラン RC-40				
	単 価		m ²		532.5	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)フィルター材 2)フィルター材の種類	フィルター材 各種				
J03103	単粒度砕石 5号 20～13mm		m3			材変
	単 価		m3		8,052	
	*** S単 - 201号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバクタ()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,990	4,998	
R01003	普通作業員		0.680 人	22,365	15,208	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,998	500	
	合 計				20,706	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,071	
	*** S単 - 202号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		1.000 人	27,930	27,930	
	合 計				27,930	算出数量 1.000 人
	単 価				27,930	
	*** S単 - 203号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		1.000 人	24,990	24,990	
	合 計				24,990	算出数量 1.000 人
	単 価				24,990	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 204号 ***					
S02115	工事管理者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	工事管理者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96001	工事管理者	1,000	人	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 人
	単 価				60,000	
	*** S単 - 205号 ***					
S02115	列車見張員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	列車見張員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96002	列車見張員	1,000	人	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1,000 人
	単 価				43,000	
	*** S単 - 206号 ***					
S02116	ステップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ W=300,φ19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	ステップ W=300,φ19	1,000	個	2,405	2,405	
	合 計				2,405	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,405	
	*** S単 - 207号 ***					
S02116	小型フロート付安全ロープ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96120	小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込	1,000	本	59,200	59,200	
	合 計				59,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,200	
	*** S単 - 208号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット 5ｲﾝﾁ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96115	ダイヤモンドビット 5ｲﾝﾁ	1,000	個	31,000	31,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	
	*** S 単 - 209号 ***					
S02116	チューブ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	チューブ 5ｲﾝﾁ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96116	チューブ 5ｲﾝﾁ	1.000	個	7,050	7,050	
	合 計				7,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,050	
	*** S 単 - 210号 ***					
S02116	アダプター		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	アダプター 5ｲﾝﾁ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	アダプター 5ｲﾝﾁ	1.000	個	6,555	6,555	
	合 計				6,555	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,555	
	*** S 単 - 211号 ***					
S02116	コンクリートカット用ブレード		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	コンクリートカット用ブレード 径750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37205	コンクリートカット用ブレード 径750mm	1.000	枚	124,000	124,000	
	合 計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				124,000	
	*** S 単 - 212号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m3	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S 単 - 213号 ***					
S02116	スクリーニングス		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	スクリーニングス 0～2.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96001	スクリーニングス					
	0~2.5mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S 単 - 214号 ***					
S02116	施工打合せ		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	施工打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96119		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96119	施工打合せ					
		1.000	回	35,100	35,100	
	合 計				35,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,100	
	*** S 単 - 215号 ***					
S02123	土木シート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96044	土木シート処分費					
	プラスチック類	1.000	m3	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S 単 - 216号 ***					
S05042	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2列,D13とD16			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋配列	2列		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)鉄筋規格	D13とD16				
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	27,930	6,983	
R01011	溶接工					
		1.380	人	28,875	39,848	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,365	22,365	
Y00004	諸雑費					
		0.160		69,196	11,071	
	合 計				80,267	算出数量 474.000 箇所
	単 価		箇所		169	
	*** S 単 - 217号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分(mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホール単価(円/個)	1,070				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホール					
	50	10.000	個	1,070	10,700	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P10003	フィルター φ50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				20,380	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,038	
	*** S 単 - 218号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クッシャラン、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)舗設材の種別	クッシャラン		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)規格	C-40		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシャラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	2,750	31,900	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,930	5,586	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,365	13,866	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	15.000	L	134	2,010	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	22,890	9,156	
	合 計				67,543	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		675	
	*** S 単 - 219号 ***					
S16002	コンクリート穿孔機[電動式ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート穿孔機[電動式ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M12051		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)運転 1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12051	コンクリート穿孔機[電動式ｺﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径25cm	1.400	供用日	2,210	3,094	
	合 計				3,094	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,094	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 220号 ***					
S16002	コンクリート壁面ｶｯﾀ[電動ｵｰﾙソー]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート壁面ｶｯﾀ[電動ｵｰﾙソー] 、最大切断深さ30cm級電源1φ120V、交替制補正対象外			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M12062		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)運転 1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12062	コンクリート壁面ｶｯﾀ[電動ｵｰﾙソー] 最大切断深さ30cm級電源1φ120V	1.290	供用日	7,760	10,010	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,010	
Y00001	単位					
	*** S単 - 221号 ***					
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25KVA		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.180	日	2,340	2,761	
P34029	軽油 A トロル給油	22.000	L	134	2,948	
	合 計				5,709	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,709	
	*** S単 - 222号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	トラックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	4.9ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合 計				38,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		38,500	
	*** S単 - 223号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,365	324,293	
	合 計				332,793	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		33,279	
	*** S単 - 224号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, A ック約, 0m3, 大型土のう袋, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工機械区分	A ック約		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	134	10,452	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				100,122	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		695	
	*** S 単 - 225号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 133,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	133		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	1,463.000	kWh	10.91	15,961	
R01002	特殊作業員	17.290	人	24,990	432,077	
Y00004	諸雑費	0.170		448,038	76,166	
	合 計				524,204	算出数量 1.000 箇所
	単 価				524,204	
	*** S 単 - 226号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	108.000	kWh	10.91	1,178	
R01002	特殊作業員	0.600	人	24,990	14,994	
Y00004	諸雑費	0.230		16,172	3,720	
	合 計				19,892	算出数量 1.000 箇所
	単 価				19,892	
	*** S 単 - 227号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,930	8,379	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,365	11,183	
	合 計				19,562	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,562	
	*** S 単 - 228号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
R01003	普通作業員	0.500	人	27,930	13,965	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	11,000	5,500	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	22,890	7,783	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	21.000	L	134	2,814	
	合 計				52,427	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,427	
	*** S 単 - 229号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 174, 1, あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 174 1 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,421	1,421,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,990	72,471	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,365	64,859	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,890	66,381	
	合 計				1,820,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,820	
	*** S 単 - 230号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 150		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	150	15,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,365	10,735	
	合 計				26,335	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		263	
	*** S 単 - 231号 ***					
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去, 133日		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 133.000日		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m × D 14cm × W 1.5kN	1.000	本	24,500	24,500	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000 × 170 × 140	1.000	個	5,370	5,370	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09468	ステーブロック（ロッド付）N o 2 長 6 0 0 mm × 幅 3 0 0 mm	1.000	組	6,310	6,310	
W09423	漏電しゃ断器 3 P - 2 2 5 A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B （屋外用 0 - 2 0 0 ） 2 4 0 × 4 2 0 × 1 7 0	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		67,280	6,728	
Y00002	損料 0.0639%	0.085		74,008	6,291	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,625	60,008	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	22,365	49,203	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		183,219	916	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,625	30,004	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	22,365	24,602	
	合 計				171,024	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		171,024	
	*** S 単 - 232号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S 単 - 233号 ***					
S19025	土木シート運搬		空m3		100.000 空m3	歩 A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km 以下, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	3.0km 以下 良好				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	1.290	供用日	20,000	25,800	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 1 0 . 0 t 積	1.290	供用日	667	860	
P34029	軽油 バ ト - II 給油	60.000	L	134	8,040	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	21,105	21,105	
	合 計				55,805	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		558	
	*** S 単 - 234号 ***					
S41034	扉体取外し工(水門設備修繕)		門		1.000 門	歩 A 当たり算出
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉, スライドゲート(3方水密), , 扉体面積: 10㎡未満, 1.4, 0 , 1門, 1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分の選択 3)形式区分(2) 5)適用範囲の値(2) 6)庫体面積(x)(㎡) 7)その他の庫体取り外し工数(人/門) 8)据付門数 9)補正係数(Kn)	小形水門扉 スライドゲート(3方水密) 庫体面積:10㎡未満 1.4 0.000 1門 1.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	0.700	人	28,140	19,698	
	合 計				19,698	算出数量 1.000 門
	単 価		門		19,698	
	*** S 単 - 235号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3		5,815	
	*** S 単 - 236号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		220	
	*** S 単 - 237号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		222.3	
	*** S 単 - 238号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	現場制約あり 人力				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		1,630	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,0.2km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単 価		m3		679.3	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		413.9	
	*** S単 - 241号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		231.6	
	*** S単 - 242号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷均し(Ⅱ-ｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	敷均し(Ⅱ-ｽﾞ)				
	2)施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		119.4	
	*** S単 - 243号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		870.4	
	*** S単 - 244号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,728	
	*** S単 - 245号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) 止水板各種(塩ビ製)				
P96107	止水板 CF-230		m			材変
	単 価		m		4,033	
	*** S単 - 246号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96100	水膨張性止水板 10×20		m			材変
	単 価		m		3,018	
	*** S単 - 247号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ`タ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,990	4,998	
R01003	普通作業員		0.680 人	22,365	15,208	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,998	500	
	合 計				20,706	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,071	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 248号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,990	4,998	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,365	15,208	
Y00004	諸雑費 10%			4,998	500	
		0.100				
	合 計				20,706	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,071	
	*** S 単 - 249号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,365	2,684	
	合 計				2,684	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		268	
	*** S 単 - 250号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-ワ締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ワ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロ-ワ[バド'ガイト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,720	2,477	
P34029	軽油 バド-ll給油	5.700	L	134	764	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
	合 計				28,231	算出数量 50.000 m ³
	単 価		m ³		565	
	*** S 単 - 251号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
	合 計				27,930	算出数量 1.000 人
	単 価				27,930	
	*** S 単 - 252号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,880	26,880	
	合 計				26,880	算出数量 1.000 人
	単 価				26,880	
	*** S 単 - 253号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
	合 計				24,990	算出数量 1.000 人
	単 価				24,990	
	*** S 単 - 254号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	
	合 計				22,365	算出数量 1.000 人
	単 価				22,365	
	*** S 単 - 255号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				22,890	算出数量 1.000 人
	単 価				22,890	
	*** S 単 - 256号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,625	23,625	
	合 計				23,625	算出数量 1.000 人
	単 価				23,625	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 257号 ***					
S02116	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) 2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1500,T-14 (PC縦締め) , ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96122		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96122	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1500,T-14 (PC縦締め)	1.000	組	1,920,000	1,920,000	
	合 計				1,920,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,920,000	
	*** S 単 - 258号 ***					
S02116	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) 2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1500,T-14 (PC縦締め) , 差筋, ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96123		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96123	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1500,T-14 (PC縦締め) , 差筋	1.000	組	1,930,000	1,930,000	
	合 計				1,930,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,930,000	
	*** S 単 - 259号 ***					
S02116	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) 2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1500,T-14 (PC縦締め) , 差筋, 開口, ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96124		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96124	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1500,T-14 (PC縦締め) , 差筋, 開口	1.000	組	1,970,000	1,970,000	
	合 計				1,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,970,000	
	*** S 単 - 260号 ***					
S02116	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) 2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1000,T-14 (PC縦締め) , 調整用, ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96125		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96125	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1000,T-14 (PC縦締め) , 調整用	1.000	組	1,540,000	1,540,000	
	合 計				1,540,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540,000	
	*** S 単 - 261号 ***					
S02116	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) 2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1230/982,T-14 (PC縦締め) , 斜角, ,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96126		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96126	2 分割ボックスカルバート(ワイブ 6-11φ 50付) B4100×H2000×L1230/982,T-14 (PC縦締め) , 斜角	1.000	組	2,400,000	2,400,000	
	合 計				2,400,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,400,000	
	*** S単 - 262号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B4100×H2000×L1259/1011,T-14(PC縦締め),斜角,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96127		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96127	2分割ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B4100×H2000×L1259/1011,T-14(PC縦締め),斜角	1.000	組	2,440,000	2,440,000	
	合 計				2,440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,440,000	
	*** S単 - 263号 ***					
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2分割ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B4100×H2000×L1080/1190,T-14(PC縦締め),斜角,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96128		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96128	2分割ボックスカルバート(ワイブホ-ルφ50付) B4100×H2000×L1080/1190,T-14(PC縦締め),斜角	1.000	組	2,430,000	2,430,000	
	合 計				2,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,430,000	
	*** S単 - 264号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96046		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96046	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m	1.000	本	774	774	
	合 計				774	算出数量 1.000 各単位
	単 価				774	
	*** S単 - 265号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96129		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96129	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.20m	1.000	本	640	640	
	合 計				640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				640	
	*** S単 - 266号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96045		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96045	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m	1.000	本	507	507	
	合 計				507	算出数量 1.000 各単位
	単 価				507	
	*** S単 - 267号 ***					
S02116	アンカープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む	1.000	枚	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単 - 268号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	無収縮モルタル	1.000	kg	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単 - 269号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B2900×H1900×L1022,T-14,凸,調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96130	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B2900×H1900×L1022,T-14,凸,調整用	1.000	本	476,000	476,000	
	合 計				476,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476,000	
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96131		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96131	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,連結金具	1.000	本	742,000	742,000	
	合 計				742,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				742,000	
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	ボックスカルバート(ワイブールφ50付)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート(ワイブールφ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,凹,連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96132	ボックスカルバート(ワイプホルφ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,凹,連結金具	1.000	本	742,000	742,000	
	合 計				742,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				742,000	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	ステップ ステップ W=300,φ19,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	ステップ W=300,φ19	1.000	個	2,405	2,405	
	合 計				2,405	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,405	
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	小型フロート付安全ロープ 小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96120	小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込	1.000	本	59,200	59,200	
	合 計				59,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,200	
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート側溝 鉄筋コンクリート側溝 600×600×2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96133	鉄筋コンクリート側溝 600×600×2000	1.000	個	61,200	61,200	
	合 計				61,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,200	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート側溝蓋 鉄筋コンクリート側溝蓋 600用,L=1000mm,車道用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96134	鉄筋コンクリート側溝蓋 600用,L=1000mm,車道用	1.000	個	16,900	16,900	
	合 計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,900	
	*** S単 - 276号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1,000	m3	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	中間ブロック		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ブロック 1200×1200×1200,側壁開口,足掛金物付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96139		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96139	中間ブロック 1200×1200×1200,側壁開口,足掛金物付	1,000	本	298,000	298,000	
	合 計				298,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				298,000	
	*** S単 - 279号 ***					
S02116	中間ブロック		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ブロック 1200×1200×1200,足掛金物付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96136	中間ブロック 1200×1200×1200,足掛金物付	1,000	本	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S単 - 280号 ***					
S02116	底版ブロック		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底版ブロック 1200×1200×1500,側壁開口,差筋,足掛金物付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96137		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96137	底版ブロック 1200×1200×1500,側壁開口,差筋,足掛金物付	1,000	本	412,000	412,000	
	合 計				412,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				412,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 281号 ***					
S02116	頂版ブロック		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	頂版ブロック 1200×1200×1500,頂側開口,差筋,イサト,足掛金物付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96140		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96140	頂版ブロック 1200×1200×1500,頂側開口,差筋,イサト,足掛金物付	1.000	本	513,000	513,000	
	合 計				513,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				513,000	
	*** S 単 - 282号 ***					
S02116	中間ブロック		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ブロック 1200×1200×1500,側壁開口,足掛金物付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96135		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96135	中間ブロック 1200×1200×1500,側壁開口,足掛金物付	1.000	本	364,000	364,000	
	合 計				364,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364,000	
	*** S 単 - 283号 ***					
S02116	頂版ブロック		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	頂版ブロック 1200×1200×1500,頂版側壁開口,差筋,足掛金物付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96138		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96138	頂版ブロック 1200×1200×1500,頂版側壁開口,差筋,足掛金物付	1.000	本	472,000	472,000	
	合 計				472,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				472,000	
	*** S 単 - 284号 ***					
S02116	縞鋼板蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 開口1200×1200用,1400×700×t6×2枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96141		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96141	縞鋼板蓋 開口1200×1200用,1400×700×t6×2枚	1.000	枚	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S 単 - 285号 ***					
S02116	縞鋼板蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 開口800×800用,1000×1000×t6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96142		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96142	縞鋼板蓋 開口800×800用,1000×1000×t6	1.000	枚	83,100	83,100	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,100	
	*** S 単 - 286号 ***					
S02116	ポストコーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポストコーン H1000×φ94,小径台座,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96143		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96143	ポストコーン H1000×φ94,小径台座	1.000	本	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,300	
	*** S 単 - 287号 ***					
S02116	カーストッパー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カーストッパー 100×100,L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96144	カーストッパー 100×100,L=2.0m	1.000	個	76,500	76,500	
	合 計				76,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76,500	
	*** S 単 - 288号 ***					
S02116	侵入防止柵		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	侵入防止柵 H=1.8m,メッシュフェンス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96145	侵入防止柵 H=1.8m,メッシュフェンス	1.000	m	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S 単 - 289号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 180×180×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96146		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96146	基礎ブロック 180×180×450	1.000	個	695	695	
	合 計				695	算出数量 1.000 各単位
	単 価				695	
	*** S 単 - 290号 ***					
S02116	侵入防止柵		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	侵入防止柵 H=1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96147		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96147	侵入防止柵 H=1.5m	1.000	m	13,200	13,200	
	合 計				13,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,200	
	*** S単 - 291号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 200×200×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96148		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96148	基礎ブロック 200×200×450	1.000	個	795	795	
	合 計				795	算出数量 1.000 各単位
	単 価				795	
	*** S単 - 292号 ***					
S02116	両開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両開き門扉 H1800×W6000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96149	両開き門扉 H1800×W6000	1.000	組	909,000	909,000	
	合 計				909,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909,000	
	*** S単 - 293号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 600×600×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96150	基礎ブロック 600×600×900	1.000	個	21,100	21,100	
	合 計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,100	
	*** S単 - 294号 ***					
S02116	両開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両開き門扉 H1800×W4000,基礎ブロック用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	両開き門扉 H1800×W4000,基礎ブロック用	1.000	組	451,000	451,000	
	合 計				451,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				451,000	
	*** S単 - 295号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎ブロック 500×500×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96153	基礎ブロック 500×500×700	1.000	個	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単 - 296号 ***					
S02116	両開き門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両開き門扉 H1800×W4000,基礎ブ ロック+ヘ`-ス`プレート用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96152	両開き門扉 H1800×W4000,基礎ブ ロック+ヘ`-ス`プレート用	1.000	組	495,000	495,000	
	合 計				495,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495,000	
	*** S単 - 297号 ***					
S02116	片開き門扉		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開き門扉 H1100×W1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96158	片開き門扉 H1100×W1000	1.000	基	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単 - 298号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 300×300×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96160	基礎ブロック 300×300×450	1.000	個	2,180	2,180	
	合 計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,180	
	*** S単 - 299号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット 5ｲﾝﾁ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96115	ダイヤモンドビット 5ｲﾝﾁ	1.000	個	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 300号 ***					
S02116	チューブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ 5ｲﾝﾁ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96116	チューブ 5ｲﾝﾁ	1,000	個		7,050	
	合 計				7,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,050	
	*** S 単 - 301号 ***					
S02116	アダプター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター 5ｲﾝﾁ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	アダプター 5ｲﾝﾁ	1,000	個		6,555	
	合 計				6,555	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,555	
	*** S 単 - 302号 ***					
S02116	コンクリートカット用ブレード		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカット用ブレード 径750mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37205	コンクリートカット用ブレード 径750mm	1,000	枚		124,000	
	合 計				124,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				124,000	
	*** S 単 - 303号 ***					
S02116	コンクリートカット用ブレード		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカット用ブレード 径750mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37205	コンクリートカット用ブレード 径750mm	1,000	枚		124,000	
	合 計				124,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				124,000	
	*** S 単 - 304号 ***					
S02116	畦畔ブロック		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	畦畔ブロック H800, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96161	畦畔ブロック H800	1,000	m		13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1,000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,300	
	*** S単 - 305号 ***					
S02116	畦畔ブロック		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	畦畔ブロック H400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96162		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96162	畦畔ブロック H400	1.000	m	4,720	4,720	
	合 計				4,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,720	
	*** S単 - 306号 ***					
S02116	キャストゲート基本料		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	キャストゲート基本料 H1350 × W10000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96155	キャストゲート基本料 H1350 × W10000	1.000	基	32,300	32,300	
	合 計				32,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,300	
	*** S単 - 307号 ***					
S02116	キャストゲート賃料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	キャストゲート賃料 H1350 × W10000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96156		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96156	キャストゲート賃料 H1350 × W10000	1.000	月	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,300	
	*** S単 - 308号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H ¹ H ¹ 給油, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 H ¹ H ¹ 給油	1.000	L	134	134	
	合 計				134	算出数量 1.000 各単位
	単 価				134	
	*** S単 - 309号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ 600 × 45 ° , シングル, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96154		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96154	高密度ポリエチレン管 φ 600 × 45 ° , シングル	1.000	本	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S 単 - 310号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ 500 ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96163		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96163	高密度ポリエチレン管 支給品 φ 500	1.000	m	11,950	11,950	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 311号 ***					
S02116	架空線防護管取付		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	架空線防護管取付			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96157		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96157	架空線防護管取付	1.000	式	82,500	82,500	
	合 計				82,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,500	
	*** S 単 - 312号 ***					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	システム初期費 ICT建機 ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96164		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96164	システム初期費 ICT建機	1.000	式	598,000	598,000	
	合 計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598,000	
	*** S 単 - 313号 ***					
S02116	快適トイレ		基		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96165		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96165	快適トイレ	1.000	基	46,300	46,300	
	合 計				46,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,300	
	*** S 単 - 314号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	残土処分費 砂質土			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	砂質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,556円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	残土処分費					
	砂質土	1.000	m3	1,556	1,556	
	合 計				1,556	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,556	
	*** S単 - 315号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	汚染土			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96121		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚染土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	23,040円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	残土処分費					
	汚染土	1.000	m3	23,040	23,040	
	合 計				23,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,040	
	*** S単 - 316号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単 - 317号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,140円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,140	4,140	
	合 計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,140	
	*** S単 - 318号 ***					
S02123	土木シート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96044		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	土木シート処分費					
	プラスチック類	1.000	m3	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単 - 319号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)制約状況	制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,080	18,080	
	合 計				18,080	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		18,080	
	*** S単 - 320号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)径	D19		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	113,000	2,599	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	866	1,083	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,930	838	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,365	3,131	
	合 計				7,651	算出数量 10.000 本
	単 価		本		765	
	*** S単 - 321号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	108,000	1,728	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	608	760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,930	838	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,365	3,131	
	合 計				6,457	算出数量 10.000 本
	単 価		本		646	
	*** S単 - 322号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)径区分	D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	56,175	56,175	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				169,475	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,475	
	*** S単 - 323号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				172,565	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,565	
	*** S単 - 324号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				172,565	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,565	
	*** S単 - 325号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	56,175	56,175	
	合 計				167,415	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,415	
	*** S単 - 326号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	56,175	64,601	
	合 計				177,901	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		177,901	
	*** S単 - 327号 ***					
S05041	L型水路,H1900×L1175,調整用		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,モルタル,1. 6,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	186,000円 2,000 1,900超え2,200以下 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ モルタル以外 0円 モルタル 1.6 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	186,000	3,906,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	22,365	67,095	
Y00005	接合費					
		21.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0					
		0.020		4,026,015	80,520	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊					
		1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				4,148,935	算出数量 21.000 個
	単 価		個		197,568	
	*** S単 - 328号 ***					
S05101	ﾘｯﾄ台車によるﾌﾞﾚｰｷｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾘｯﾄ台車によるﾌﾞﾚｰｷｽﾄ水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下,50m以下,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次製品1個当り単価(円/個) 2)製品種別 3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高) 5)底版厚 6)適用製品質量 7)平均搬送距離 8)ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械) 9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	246,000円 L形ブロック - 2500mm以下 - 2.5t以下 50m以下 あり あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック					
		16.000	個	246,000	3,936,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	22,365	67,095	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F06050	リフト台車 ハグ'式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	ワルンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,325,351	43,254	
	合 計				4,368,605	算出数量 16.000 個
	単 価		個		273,038	
	*** S 単 - 329号 ***					
S05101	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付 L形ブロック, -, 2500mm以下, -, 2.5t以下, 50m以下, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	259,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 製品種別	L形ブロック		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 適用幅(製品内空幅)	-				
	4) 適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5) 底版厚	-				
	6) 適用製品質量	2.5t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	259,000	4,144,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ'式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	ワルンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,533,351	45,334	
	合 計				4,578,685	算出数量 16.000 個
	単 価		個		286,168	
	*** S 単 - 330号 ***					
S05101	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付 L形ブロック, -, 2500mm以下, -, 2.5t以下, 50m以下, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	258,000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 製品種別	L形ブロック		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 適用幅(製品内空幅)	-				
	4) 適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5) 底版厚	-				
	6) 適用製品質量	2.5t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	258,000	4,128,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ'式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	ワルンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費					
		0.010		4,517,351	45,174	
	合 計				4,562,525	算出数量 16.000 個
	単 価		個		285,158	
	*** S単 - 331号 ***					
S05101	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個)	199,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製品種別	L形ブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 適用幅(製品内空幅)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5) 底版厚	-				
	6) 適用製品質量	2.5t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック					
		16.000	個	199,000	3,184,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式6t 1脚		日	158,000	197,500	
F01086	ﾌﾗﾑｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t		日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日	1,520	1,900	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費					
		0.010		3,573,351	35,734	
	合 計				3,609,085	算出数量 16.000 個
	単 価		個		225,568	
	*** S単 - 332号 ***					
S05101	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個)	299,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 製品種別	L形ブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 適用幅(製品内空幅)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5) 底版厚	-				
	6) 適用製品質量	2.5t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック					
		16.000	個	299,000	4,784,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員					
		2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式6t 1脚		日	158,000	197,500	
F01086	ﾌﾗﾑｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t		日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日	1,520	1,900	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費					
		0.010		5,173,351	51,734	
	合 計				5,225,085	算出数量 16.000 個

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		個		326,568	
	*** S 単 - 333号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1,000 日	歩 A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	302,000円		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2) 製品種別	L形ブロック		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3) 適用幅(製品内空幅)	-				
	4) 適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5) 底版厚	-				
	6) 適用製品質量	2.5t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) 外-長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	302,000	4,832,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	フレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-ル給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		5,221,351	52,214	
	合 計				5,273,565	算出数量 16.000 個
	単 価		個		329,598	
	*** S 単 - 334号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1,000 日	歩 A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	310,000円		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2) 製品種別	L形ブロック		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3) 適用幅(製品内空幅)	-				
	4) 適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5) 底版厚	-				
	6) 適用製品質量	2.5t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) 外-長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	310,000	4,960,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	フレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-ル給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		5,349,351	53,494	
	合 計				5,402,845	算出数量 16.000 個
	単 価		個		337,678	
	*** S 単 - 335号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個) 2) 製品種別	268,000円 L形ブロック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 適用幅(製品内空幅) 4) 適用高さ(製品内高)	- 2500mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 底版厚 6) 適用製品質量	- 2.5t以下				
	7) 平均搬送距離 8) クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	268,000	4,288,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	フレンチクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-II給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,677,351	46,774	
	合 計				4,724,125	算出数量 16.000 個
	単 価		個		295,258	
	*** S単 - 336号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個) 2) 製品種別	262,000円 L形ブロック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 適用幅(製品内空幅) 4) 適用高さ(製品内高)	- 2500mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 底版厚 6) 適用製品質量	- 2.5t以下				
	7) 平均搬送距離 8) クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	262,000	4,192,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	フレンチクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-II給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,581,351	45,814	
	合 計				4,627,165	算出数量 16.000 個
	単 価		個		289,198	
	*** S単 - 337号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個) 2) 製品種別	248,000円 L形ブロック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)適用幅(製品内空幅)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5)底版厚	-				
	6)適用製品質量	2.5t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)丸-ン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	248,000	3,968,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	ラフレ-ン-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-ル給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,357,351	43,574	
	合 計				4,400,925	算出数量 16.000 個
	単 価		個		275,058	
	*** S単 - 338号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次製品1個当り単価(円/個)	251,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製品種別	L形ブロック		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)適用幅(製品内空幅)	-				
	4)適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5)底版厚	-				
	6)適用製品質量	2.5t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)丸-ン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	251,000	4,016,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	ラフレ-ン-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-ル給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,405,351	44,054	
	合 計				4,449,405	算出数量 16.000 個
	単 価		個		278,088	
	*** S単 - 339号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック,-,2500mm以下,-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次製品1個当り単価(円/個)	284,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製品種別	L形ブロック		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)適用幅(製品内空幅)	-				
	4)適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5)底版厚	-				
	6)適用製品質量	2.5t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)丸-ン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	284,000	4,544,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	フルンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,933,351	49,334	
	合 計				4,982,685	算出数量 16.000 個
	単 価		個		311,418	
	*** S 単 - 340号 ***					
S05101	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付 L形ブロック・-,2500mm以下・-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次製品1個当り単価(円ノ個) 2)製品種別	278,000円 L形ブロック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	- 2500mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)底版厚 6)適用製品質量	- 2.5t以下				
	7)平均搬送距離 8)ｸﾚﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	278,000	4,448,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	フルンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,837,351	48,374	
	合 計				4,885,725	算出数量 16.000 個
	単 価		個		305,358	
	*** S 単 - 341号 ***					
S05101	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるﾌﾟﾚｯｽﾄ水路据付 L形ブロック・-,2500mm以下・-,2.5t以下, 50m以下,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次製品1個当り単価(円ノ個) 2)製品種別	317,000円 L形ブロック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	- 2500mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)底版厚 6)適用製品質量	- 2.5t以下				
	7)平均搬送距離 8)ｸﾚﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	317,000	5,072,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・ - 超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-ル給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		5,461,351	54,614	
	合 計				5,515,965	算出数量 16.000 個
	単 価		個		344,748	
	*** S 単 - 342号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次製品1個当り単価(円/個)	276,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製品種別	L形ブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)適用幅(製品内空幅)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5)底版厚	-				
	6)適用製品質量	2.5t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)ル-ン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	276,000	4,416,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・ - 超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ハト-ル給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,805,351	48,054	
	合 計				4,853,405	算出数量 16.000 個
	単 価		個		303,338	
	*** S 単 - 343号 ***					
S05101	リフト台車によるプレート水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレート水路据付 L形ブロック、-、2500mm以下、-、2.5t以下、50m以下、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次製品1個当り単価(円/個)	269,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製品種別	L形ブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)適用幅(製品内空幅)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)適用高さ(製品内高)	2500mm以下				
	5)底版厚	-				
	6)適用製品質量	2.5t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)ル-ン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	16.000	個	269,000	4,304,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	2.000	人	24,990	49,980	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,365	67,095	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	158,000	197,500	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] (油)25t	1.000	日	42,400	42,400	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,520	1,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	19.000	L	134	2,546	
Y00004	据付材料費	0.010		4,693,351	46,934	
	合 計				4,740,285	算出数量 16.000 個
	単 価		個		296,268	
	*** S 単 - 344号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,833	3,833	
	合 計				3,833	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,833	
	*** S 単 - 345号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有り	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	866.50	867	
	合 計				867	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		867	
	*** S 単 - 346号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイﾌﾞｰﾙ取付) ドレーン工(ワイﾌﾞｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ワイﾌﾞｰﾙ単価(円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	型枠および鉄筋 壁部 50mm 集水 - 1,260 φ50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P10110	ワイﾌﾞｰﾙ 50	10.000	個	1,260	12,600	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				22,280	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,228	
	*** S 単 - 347号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブ ホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩 A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分 (mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホール単価 (円/個)	1,070				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホール 50	10.000	個	1,070	10,700	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				20,380	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,038	
	*** S 単 - 348号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブ ホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩 A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブ ホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分 (mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホール単価 (円/個)	1,535				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイブホール 50	10.000	個	1,535	15,350	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	420	4,200	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,930	559	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,365	4,026	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,365	895	
	合 計				25,030	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,503	
	*** S 単 - 349号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩 A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20～13mm,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材)	単粒度砕石 20～13mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)単価 0 円区分(フィルター材)	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 単粒度砕石 20～13mm	1.125	m3	3,450	3,881	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	27,930	1,676	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,365	9,841	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,517	921	
	合 計				16,319	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,632	
	*** S単 - 350号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土				
	3)パツタ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,930	6,983	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,365	20,576	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,990	4,998	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,998	600	
F08011	パツタ[如-型- ~ 超低・排対型(~ 3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,680	2,604	
P34029	軽油 パツタ給油	6.300	L	134	844	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	22,890	4,349	
	合 計				40,954	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,095	
	*** S単 - 351号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,930	2,793	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,990	3,998	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,365	4,920	
	合 計				47,301	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,730	
	*** S単 - 352号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	16,350円 高密度ポリエチレン管				
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	16,350	1,635,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	27,930	22,903	
R01002	特殊作業員	2.050	人	24,990	51,230	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.980	人	22,365	66,648	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	11,000	22,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	134	5,762	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	22,890	34,793	
	合 計				203,556	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,036	
	*** S単 - 353号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	117,000円				
	7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P06071	強化プラスチック複合管 5種 径600 長3m< L 4m(内圧管)	10.000	本	117,000	1,170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,170,000	1,170	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,930	5,586	
R01002	特殊作業員	0.610	人	24,990	15,244	
R01003	普通作業員	1.310	人	22,365	29,298	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.130	日	11,000	12,430	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	48.000	L	134	6,432	
R01021	運転手（特殊）	1.010	人	22,890	23,119	
	合 計				1,263,279	算出数量 10.000 本
	単 価		本		126,328	
	*** S単 - 354号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	83,800円				
	7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	83,800	838,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		838,000	838	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,930	5,586	
R01002	特殊作業員	0.610	人	24,990	15,244	
R01003	普通作業員	1.310	人	22,365	29,298	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.130	日	11,000	12,430	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	48.000	L	134	6,432	
R01021	運転手（特殊）	1.010	人	22,890	23,119	
	合 計				930,947	算出数量 10.000 本
	単 価		本		93,095	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 355号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 4.0m管 内圧管 600mm 5種 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 45,100円 なし あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	45,100	451,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		451,000	451	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,930	5,586	
R01002	特殊作業員	0.610	人	24,990	15,244	
R01003	普通作業員	1.310	人	22,365	29,298	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.130	日	11,000	12,430	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ給油	48.000	L	134	6,432	
R01021	運転手(特殊)	1.010	人	22,890	23,119	
	合 計				543,560	算出数量 10.000 本
	単 価		本		54,356	
	*** S 単 - 356号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 4.0m管 内圧管 600mm 5種 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 58,000円 なし あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	58,000	580,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		580,000	580	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,930	5,586	
R01002	特殊作業員	0.610	人	24,990	15,244	
R01003	普通作業員	1.310	人	22,365	29,298	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.130	日	11,000	12,430	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ給油	48.000	L	134	6,432	
R01021	運転手(特殊)	1.010	人	22,890	23,119	
	合 計				672,689	算出数量 10.000 本
	単 価		本		67,269	
	*** S 単 - 357号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管				
	3)管径区分(mm)	600mm				
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	129,000円				
	7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	129,000	1,290,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		1,290,000	1,290	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	27,930	5,586	
R01002	特殊作業員					
		0.610	人	24,990	15,244	
R01003	普通作業員					
		1.310	人	22,365	29,298	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.130	日	11,000	12,430	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	48.000	L	134	6,432	
R01021	運転手(特殊)					
		1.010	人	22,890	23,119	
	合 計				1,383,399	算出数量 10.000 本
	単 価		本		138,340	
	*** S単 - 358号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	4.0m管 内圧管				
	3)管径区分(mm)	600mm				
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	432,000円				
	7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	432,000	4,320,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		4,320,000	4,320	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	27,930	5,586	
R01002	特殊作業員					
		0.610	人	24,990	15,244	
R01003	普通作業員					
		1.310	人	22,365	29,298	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.130	日	11,000	12,430	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	48.000	L	134	6,432	
R01021	運転手(特殊)					
		1.010	人	22,890	23,119	
	合 計				4,416,429	算出数量 10.000 本
	単 価		本		441,643	
	*** S単 - 359号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾞﾚｯｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式,100m以上,受けなし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,555円				
	2)作業区分	ﾌﾞﾚｯｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ建込				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けなし				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵					
	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式	1.000	m	9,555	9,555	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・ハチ式 支柱間隔3m	1.000	m	2,777	2,777	
	合 計				12,332	算出数量 1.000 m
	単 価		m		12,332	
	*** S単 - 360号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・ハチ式,100m以上,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,405円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格・仕様	ビーム式・ハチ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハチ式	1.000	m	9,405	9,405	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハチ式 支柱間隔3m	1.000	m	1,092	1,092	
	合 計				10,497	算出数量 1.000 m
	単 価		m		10,497	
	*** S単 - 361号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,3.0m,ビーム式・ハチ式,100m未満,-,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	18,715円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	アンカーボルト固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格・仕様	ビーム式・ハチ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハチ式	1.000	m	18,715	18,715	
A04061	横断・転落防止柵設置(アンカー固定) ビーム式・ハチ式 支柱間隔3m	1.250	m	1,966	2,458	
	合 計				21,173	算出数量 1.000 m
	単 価		m		21,173	
	*** S単 - 362号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、A'-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード (同上)	MO3104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品質の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3104	トラック[クレーン装置付] A'-ストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	
P34029	軽油 A'トール給油	31.000	L	134	4,154	
RO1021	運転手(特殊)	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				38,844	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,844	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単 - 363号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	MO2096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	MO2096		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2096	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,700	18,700	
	合 計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,700	
Y00001	単位					
	*** S単 - 364号 ***					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M17402		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分	運転 1 時間当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	1.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	時間	8,740	8,740	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.400	L	134	590	
R01022	運転手（一般）	0.250	人	21,105	5,276	
	合 計				14,606	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,606	
Y00001	単位					
	*** S単 - 365号 ***					
S16002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽケット型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽケット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	MO4421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO4421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽケット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.400	供用日	9,610	13,454	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	18.000	L	134	2,412	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,866	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,866	
Y00001	単位					
	*** S単 - 366号 ***					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M02349		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	22.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,080	10,822	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	22.000	L	134	2,948	
	合 計				13,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,770	
Y00001	単位					
	*** S単 - 367号 ***					
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径25cm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M12051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12051	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 最大穿孔径25cm	1.400	供用日	2,210	3,094	
	合 計				3,094	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,094	
Y00001	単位					
	*** S単 - 368号 ***					
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動ｵｰﾙソー]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動ｵｰﾙソー] 最大切断深さ30cm級電源1φ120V,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M12062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12062	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ[電動ｵｰﾙソー] 最大切断深さ30cm級電源1φ120V	1.290	供用日	7,760	10,010	
	合 計				10,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,010	
Y00001	単位					
	*** S単 - 369号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002	コンクリート壁面カッタ[電動ウォーラー]		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	コンクリート壁面カッタ[電動ウォーラー] ,最大切断深さ30cm級電源1φ120V,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M12062 運転 1 日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M12062	コンクリート壁面カッタ[電動ウォーラー] 最大切断深さ30cm級電源1φ120V	1.290	供用日	7,760	10,010	
	合 計				10,010	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		10,010	
Y00001	単位					
	*** S単 - 370号 ***					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩 A 当たり算出
	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型) 35ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力35t吊	1.000	日	72,800	72,800	
	合 計				72,800	算出数量 1,000 日
	単 価		日		72,800	
	*** S単 - 371号 ***					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩 A 当たり算出
	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,400	42,400	
	合 計				42,400	算出数量 1,000 日
	単 価		日		42,400	
	*** S単 - 372号 ***					
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩 A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 25KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.18		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.180	日	2,340	2,761	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	134	2,948	
	合 計				5,709	算出数量 1,000 日
	単 価		日		5,709	
	*** S単 - 373号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	発動発電機〔Ｄ駆動・～超低・排対型（～３次）〕		日		1,000	歩 A 当たり算出
	発動発電機〔Ｄ駆動・～超低・排対型（～３次）〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) ,25KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02055	発動発電機〔Ｄ駆動・～超低・排対型（～３次）〕 定格容量25kva	1.180	日	2,340	2,761	
P34029	軽油 バトリル給油	22.000	L	134	2,948	
	合 計				5,709	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,709	
	*** S単 - 374号 ***					
S16004	バックホ〔加圧型・～超低・排対型（～３次）〕		日		1,000	歩 A 当たり算出
	バックホ〔加圧型・～超低・排対型（～３次）〕 バックホ（加圧型）,山0.45(平0.35)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ（加圧型）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08012	バックホ〔加圧型・～超低・排対型（～３次）〕 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.640	日	9,720	15,941	
P34029	軽油 バトリル給油	54.000	L	134	7,236	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				46,067	算出数量 1.000 日
	単 価		日		46,067	
	*** S単 - 375号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩 A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	4.600	人	22,365	102,879	
	合 計				102,879	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,288	
	*** S単 - 376号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価 0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
F08063	バックホ〔加圧型・クレーン・～超低・排対型（～2011）〕 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 バトリル給油	78.000	L	134	10,452	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				100,122	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		695	
	*** S単 - 377号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バ ック、現地土、0m3、大型土のう袋、なし、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	
Y00004	諸雑費	0.040		75,285	3,011	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バ ック[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～ 2011)]					
	標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,000	15,290	
P34029	軽油					
	バ トル給油	104.000	L	134	13,936	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				170,012	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		4,723	
	*** S単 - 378号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置、バ ック、0m3、大型土のう袋、なし、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	
F08063	バ ック[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～ 2011)]					
	標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.360	日	11,000	14,960	
P34029	軽油					
	バ トル給油	94.000	L	134	12,596	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				125,731	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,462	
	*** S単 - 379号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、バ ック、0m3、大型土のう袋、なし、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,000	13,860	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	78.000	L	134	10,452	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,890	22,890	
	合 計				100,122	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		695	
	*** S単 - 380号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 86, 常時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	86		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 排水方法	常時排水		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 排水量(m3/h)	0以上～40未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事中用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	94.600	日	314	29,704	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	94.600	日	1,520	143,792	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	5,762.000	L	134	772,108	
R01002	特殊作業員	14.620	人	24,990	365,354	
Y00004	諸雑費	0.010		1,310,958	13,110	
	合 計				1,324,068	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,324,068	
	*** S単 - 381号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	11,000	6,380	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,930	13,965	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,990	2,499	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,365	44,730	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	33.000	L	134	4,422	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	22,890	11,445	
	合 計				83,441	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		83,441	
	*** S単 - 382号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 7, 常時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 排水方法	常時排水		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型]					
	定格容量2kva	7.700	日	728	5,606	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	203.000	L	143	29,029	
R01002	特殊作業員					
		1.190	人	24,990	29,738	
Y00004	諸雑費					
		0.080		64,373	5,150	
	合 計				69,523	算出数量 1.000 箇所
	単 価				69,523	
	*** S 単 - 383号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5.作業時排水,6以上～30未満,商用電源,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31003	使用電力料金					
	低圧用業持1年以上	90.000	kWh	10.91	982	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	24,990	12,495	
Y00004	諸雑費					
		0.230		13,477	3,100	
	合 計				16,577	算出数量 1.000 箇所
	単 価				16,577	
	*** S 単 - 384号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	61.常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	61		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金					
	低圧用業持1年以上	671.000	kWh	10.91	7,321	
R01002	特殊作業員					
		7.930	人	24,990	198,171	
Y00004	諸雑費					
		0.170		205,492	34,934	
	合 計				240,426	算出数量 1.000 箇所
	単 価				240,426	
	*** S 単 - 385号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径 50mm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	27,930	8,379	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	22,365	11,183	
	合 計				19,562	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,562	
	*** S 単 - 386号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,930	13,965	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	16,800	8,400	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	22,890	7,783	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	21.000	L	134	2,814	
	合 計				55,327	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		55,327	
	*** S単 - 387号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分（賃料機械）	手摺先行型枠組 なし あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,930	44,688	
R01012	とび工	7.000	人	26,880	188,160	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,365	29,075	
F01086	ﾌｫｰﾑ-ｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	42,400	59,360	
Y00004	諸雑費	0.340		321,283	109,236	
	合 計				430,519	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,305	
	*** S単 - 388号 ***					
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, なし		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡ 3) 長期割引単価区分（賃料機械）	パイプサポート支保 40KN/㎡以下 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	27,930	72,618	
R01009	型わく工	4.700	人	29,085	136,700	
R01012	とび工	2.200	人	26,880	59,136	
R01003	普通作業員	5.100	人	22,365	114,062	
Y00004	諸雑費	0.150		382,516	57,377	
	合 計				439,893	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,399	
	*** S単 - 389号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 238, 1, あり		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 238 1 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 「賃料」	1,000.000	㎡供用日	1,868	1,868,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 「整備費」	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,990	72,471	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,365	64,859	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾞｵｰﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾞ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,890	66,381	
	合 計				2,267,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	2,267		
	*** S 単 - 390号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,221,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	221		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 「賃料」	1,000.000	m ² 供用日	1,735	1,735,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 「整備費」	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,990	72,471	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,365	64,859	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ型・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾞｵｰﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾞ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,890	66,381	
	合 計				2,134,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	2,134		
	*** S 単 - 391号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,365	7,157	
	合 計				7,157	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	72		
	*** S 単 - 392号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,61日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	61.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	24,500	24,500	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,370	5,370	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,310	6,310	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		67,280	6,728	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.039		74,008	2,886	
R01013	電工					
	(設置)	2.540	人	23,625	60,008	
R01003	普通作業員					
	(設置)	2.200	人	22,365	49,203	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		183,219	916	
R01013	電工					
	(撤去)	1.270	人	23,625	30,004	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	1.100	人	22,365	24,602	
	合 計				167,619	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		167,619	
	*** S単 - 393号 ***					
S19025	土木シート運搬		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 3.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	3.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	10t積級	1.290	供用日	20,000	25,800	
W14065	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）					
	積載重量 10.0 t 積	1.290	供用日	667	860	
P34029	軽油					
	バトール給油	60.000	L	134	8,040	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	21,105	21,105	
	合 計				55,805	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		558	
	*** S単 - 394号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		220	
	*** S単 - 395号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		222.3	
	*** S単 - 396号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		358.7	
	*** S 単 - 397号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		413.9	
	*** S 単 - 398号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,097	
	*** S 単 - 399号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		5,187	
	*** S 単 - 400号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		358.7	
	*** S単 - 401号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		810.7	
	*** S単 - 402号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		231.6	
	*** S単 - 403号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		447.3	
	*** S単 - 404号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		656.2	
	*** S単 - 405号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		119.4	
	*** S 単 - 406号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,429	
	*** S 単 - 407号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		2,766	
	*** S 単 - 408号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,096	
	*** S 単 - 409号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		870.4	
	*** S 単 - 410号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,878	
	*** S 単 - 411号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,269	
	*** S 単 - 412号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,178	
	*** S 単 - 413号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,086	
	*** S 単 - 414号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - -				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,850	
	*** S単 - 415号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,790	
	*** S単 - 416号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,850	
	*** S単 - 417号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,490	
	*** S単 - 418号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,400	
	*** S単 - 419号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,050	
	*** S単 - 420号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,818	
	*** S単 - 421号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,433	
	*** S単 - 422号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		12,700	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 423号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,179	
	*** S 単 - 424号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		4,681	
	*** S 単 - 425号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96100	水膨張性止水板 10×20		m			材変
	単 価		m		3,018	
	*** S 単 - 426号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
P25105	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm		m			材変
	単 価		m		4,257	
	*** S 単 - 427号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) 止水板各種(塩ビ製)				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96107	止水板 CF-230		m			材変
	単 価		m		4,033	
	*** S単 - 428号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,2.5<B 3.75 1.25 H 2.5,基礎碎石+均しコンクリート, 無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	2.5<B 3.75 1.25 H 2.5 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		39,220	
	*** S単 - 429号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し なし				
	単 価		基		12,960	
	*** S単 - 430号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し なし				
	単 価		基		15,660	
	*** S単 - 431号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²		243	
	*** S単 - 432号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事 （第２回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²		243	
	*** S 単 - 433号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²		532.5	
	*** S 単 - 434号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物（2.35t/m3） ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,476	
	*** S 単 - 435号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,391	
	*** S 単 - 436号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J96001	スクリーニングス 0～2.5mm		m3	2,150		
P25105	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm 厚7mm		m	2,610		
P96001	残土処分費 砂質土		m3	1,556		
P96003	無収縮モルタル		kg	120		
P96004	バックアップ材 20×5		m	60		
P96005	バックアップ材 25×5		m	75		
P96006	プライマー ウレタン系		L	8,467		
P96007	シール材 ウレタン系		L	4,360		
P96008	2分割ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B5000×H1900×L1500,T-14(PC縦締め)		組	1,880,000		
P96009	2分割ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B5000×H1900×L1000,T-14(PC縦締め)		組	1,810,000		
P96010	ステップ W=300,φ19		個	2,405		
P96013	U型フリューム水路 U600×600,L2000		個	30,000		
P96015	鋳鉄製マンホール蓋 親子蓋,φ900/600,T-25		枚	362,500		
P96016	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1500,T-14,標準		本	699,000		
P96017	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1200,T-14,凸フラット,調整用		本	769,000		
P96018	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1184,T-14,調整用		本	762,000		
P96019	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1000,T-14,調整用		本	676,000		
P96020	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1305/1007,T-14,斜角,連結金具		本	897,000		
P96021	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1298/1000,T-14,斜角,連結金具		本	893,000		
P96022	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1060/1360,T-14,斜角,連結金具		本	922,000		
P96023	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L980/1280,T-14,斜角,連結金具		本	884,000		
P96024	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B3100×H2000×L1000/1072,T-14,斜角,連結金具		本	841,000		
P96025	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1500,T-14,標準		本	588,000		
P96026	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1262,T-14,凸フラット,調整用		本	671,000		
P96027	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1000,T-14,調整用		本	568,000		
P96028	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L900,T-14,調整用		本	529,000		
P96029	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L967/1193,T-14,斜角,連結金具		本	725,000		
P96030	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L887/1113,T-14,斜角,連結金具		本	693,000		
P96031	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L876/1330,T-14,斜角,連結金具		本	734,000		
P96032	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L873/1327,T-14,斜角,連結金具		本	733,000		
P96033	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L890/1116,T-14,斜角,連結金具		本	695,000		
P96034	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L954/1180,T-14,斜角,連結金具		本	720,000		
P96035	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1231/903,T-14,斜角,連結金具		本	720,000		
P96036	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1340/1012,T-14,斜角,連結金具		本	763,000		
P96037	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1421/1093,T-14,斜角,連結金具		本	794,000		
P96038	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1415/1175,T-14,斜角,連結金具		本	809,000		
P96039	ボックスカルバート(ワイブ 鉄φ50付) B2900×H1900×L1316/1076,T-14,斜角,連結金具		本	770,000		
P96040	鋳鉄製マンホール蓋 φ600,T-25		枚	71,600		
P96042	畦畔ブロック B600×H240×L1000		個	6,520		
P96044	土木シート処分費 プラスチック類		m3	10,000		
P96045	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=0.95m		本	507		
P96046	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.45m		本	774		
P96047	アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む		枚	2,700		

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96049	平板載荷試験 50kN以内		箇所	165,000		
P96050	試験費用 + 試料採取費用		箇所	262,730		
P96051	H形鋼（官給品：類似価格の90%） H-594		ton	120,000		
P96052	溝形鋼（SS400）（官給品：類似価格の90%） 大形厚7・9幅75・90高150・200		ton	111,000		
P96053	溝形鋼（SS400）（官給品：類似価格の90%） 大形 厚9 幅90 高300		ton	114,000		
P96054	覆工板（官給品：類似価格の90%） 幅1000×長2000×厚208,外ドレツキ,落込み式,T-25		m ²	52,200		
P96055	単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6 L=4.5m		本	2,160		
P96056	単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6 L=4.0m		本	1,920		
P96057	単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6 L=3.0m		本	1,460		
P96058	単管パイプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6 L=2.0m		本	981		
P96059	ジョイント（官給品：類似価格の90%） 径48.6		個	185		
P96060	クランプ（官給品：類似価格の90%） 径48.6		個	180		
P96061	H形鋼（官給品：類似価格の90%） SS400 300×300×10×15		ton	111,000		
P96062	平板載荷試験 100kN以内		各単位	185,000		
P96100	水膨張性止水板 10×20		m	1,355		
P96107	止水板 CF-230		m	2,400		
P96115	ダイヤモンドビット 5インチ		個	31,000		
P96116	チューブ 5インチ		個	7,050		
P96117	アダプター 5インチ		個	6,555		
P96119	施工打合せ		回	35,100		
P96120	小型フロート付安全ロープ φ9×8m,吊りフック込		本	59,200		
P96121	残土処分費 汚染土		m ³	23,040		
P96122	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め)		組	1,920,000		
P96123	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め),差筋		組	1,930,000		
P96124	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1500,T-14(PC縦締め),差筋,開口		組	1,970,000		
P96125	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1000,T-14(PC縦締め),調整用		組	1,540,000		
P96126	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1230/982,T-14(PC縦締め),斜角		組	2,400,000		
P96127	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1259/1011,T-14(PC縦締め),斜角		組	2,440,000		
P96128	2分割ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B4100×H2000×L1080/1190,T-14(PC縦締め),斜角		組	2,430,000		
P96129	PC鋼棒 φ13,B種1号,L=1.20m		本	640		
P96130	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L1022,T-14,凸,調整用		本	476,000		
P96131	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,連結金具		本	742,000		
P96132	ボックスカルバート(ワイプ ールφ50付) B2900×H1900×L1045/1207,T-14,斜角,凹,連結金具		本	742,000		
P96133	鉄筋コンクリート側溝 600×600×2000		個	61,200		
P96134	鉄筋コンクリート側溝蓋 600用,L=1000mm,車道用		個	16,900		
P96135	中間ブロック 1200×1200×1500,側壁開口,足掛金物付		本	364,000		
P96136	中間ブロック 1200×1200×1200,足掛金物付		本	260,000		
P96137	底版ブロック 1200×1200×1500,側壁開口,差筋,足掛金物付		本	412,000		
P96138	頂版ブロック 1200×1200×1500,頂版側壁開口,差筋,足掛金物付		本	472,000		
P96139	中間ブロック 1200×1200×1200,側壁開口,足掛金物付		本	298,000		
P96140	頂版ブロック 1200×1200×1500,頂側開口,差筋,イサト,足掛金物付		本	513,000		
P96141	編鋼板蓋 開口1200×1200用,1400×700×t6×2枚		枚	170,000		
P96142	編鋼板蓋 開口800×800用,1000×1000×t6		枚	83,100		

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	L型水路施工継目		m		1.000	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル,バックアップ材(20×5)					
S02116	無収縮モルタル	0.638	kg	120	77	S単 16号
S02116	バックアップ材 20×5,,	1.000	m	60	60	S単 17号
	合 計				137	算出数量 1.000 m
	単 価		m		137	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	L型水路伸縮目地(側壁部)		m		1.000	歩A 当たり算出
	ウレタン系シール材,バックアップ材(25×5)					
S02116	プライマー ウレタン系,,	0.013	L	8,467	110	S単 18号
S02116	シール材 ウレタン系,,	0.440	L	4,360	1,918	S単 19号
S02116	バックアップ材 25×5,,	1.000	m	75	75	S単 20号
	合 計				2,103	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,103	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	L型水路伸縮継目(底板部)		m		1.000	歩A 当たり算出
	ウレタン系シール材,バックアップ材(20×5)					
S02116	プライマー ウレタン系,,	0.012	L	8,467	102	S単 18号
S02116	シール材 ウレタン系,,	0.400	L	4,360	1,744	S単 19号
S02116	バックアップ材 20×5,,	1.000	m	60	60	S単 17号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.312	m ²	3,656	1,141	S単 192号
	合 計				3,047	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,047	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	2分割ボックスカルバート		m		10.000	歩A 当たり算出
	B5000×H1900×L1500,T-14(PC縦締め)					
S02115	土木一般世話役	2.100	人	27,930	58,653	S単 7号
S02115	とび工	2.000	人	26,880	53,760	S単 8号
S02115	特殊作業員	2.800	人	24,990	69,972	S単 9号
S02115	普通作業員	4.800	人	22,365	107,352	S単 10号
S02115	運転手(特殊)	4.200	人	22,890	96,138	S単 11号
S16002	高所作業車[トラック架装・伸縮ジブ型・排対型(2次)] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外	4.200	日	15,866	66,637	S単 143号
Y00004	雑品	0.230		452,512	104,078	
S02115	運転手(特殊)	2.083	人	22,890	47,680	S単 11号
S16002	ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 60～65t吊,交替制補正対象外	2.083	日	104,259	217,171	S単 144号
S02116	2分割ボックスカルバート(ウレタン・オールφ50付) B5000×H1900×L1500,T-14(PC縦締め),,	6.667	組	1,880,000	12,533,960	S単 21号
	合 計				13,355,401	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,335,540	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	2分割ボックスカルバート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B5000×H1900×L1000,T-14 (PC縦締め)					
S02115	土木一般世話役	2.300	人	27,930	64,239	S単 7号
S02115	とび工	2.200	人	26,880	59,136	S単 8号
S02115	特殊作業員	3.100	人	24,990	77,469	S単 9号
S02115	普通作業員	5.300	人	22,365	118,535	S単 10号
S02115	運転手 (特殊)	4.600	人	22,890	105,294	S単 11号
S16002	高所作業車[トラック架装・伸縮ジブ型・排対型(2次)]	4.600	日	15,866	72,984	S単 143号
Y00004	雑品	0.223		497,657	110,978	
S02115	運転手 (特殊)	2.326	人	22,890	53,242	S単 11号
S16002	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	2.326	日	104,259	242,506	S単 144号
S02116	2分割ボックスカルバート(ワイブホルφ50付) B5000×H1900×L1000,T-14 (PC縦締め)	10.000	組	1,810,000	18,100,000	S単 22号
	合 計				19,004,383	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,900,438	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		28.000 m	歩A 当たり算出
	U600×600					
S02116	U型フリーウム水路	14.000	個	30,000	420,000	S単 51号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,930	27,930	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,990	24,990	S単 9号
S02115	普通作業員	4.500	人	22,365	100,643	S単 10号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り	1.000	日	38,500	38,500	S単 146号
	合 計				612,063	算出数量 28.000 m
	単 価		m		21,859	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	建築用コンクリートブロック積み		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	190×390×100					
S02116	建築用コンクリートブロック	13.000	個	130	1,690	S単 53号
S02116	C種 厚100mm 高190mm 長390mm,,	0.013	ton	19,200	250	S単 54号
S02116	普通ポルトランドセメント	0.030	m ³	4,720	142	S単 55号
S02116	洗砂 (細骨材用) 細目,	0.004	ton	112,000	448	S単 56号
S02115	SD295 D10,,	0.120	人	28,140	3,377	S単 12号
S02115	建築ブロック工	0.060	人	22,365	1,342	S単 10号
	合 計				7,249	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		7,249	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	法止ブロック布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	B600×H240×L1000					
S02116	畦畔ブロック	99.000	個	6,520	645,480	S単 57号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00005	接合費	0.040		645,480	25,819	
S02115	普通作業員	15.300	人	22,365	342,185	S単 10号
	合 計				1,013,484	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,135	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管, 600mm					
S02115	土木一般世話役	0.410	人	27,930	11,451	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.025	人	24,990	25,615	S単 9号
S02115	普通作業員	1.490	人	22,365	33,324	S単 10号
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.010	日	18,700	18,887	S単 142号
S02116	軽油	23.000	L	134	3,082	S単 73号
S02115	運転手(特殊)	0.760	人	22,890	17,396	S単 11号
	合 計				109,755	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,098	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ600					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種	1.000	m	21,050	21,050	S単 198号
S02112	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(-3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.070	日	11,500	805	S単 6号
	合 計				21,855	算出数量 1.000 m
	単 価		m		21,855	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00101	コンクリート削孔工		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	φ120					
S02115	土木一般世話役	0.026	人	27,930	726	S単 202号
S02115	特殊作業員	0.079	人	24,990	1,974	S単 203号
Y00004	雑品	0.120		2,700	324	
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] 最大穿孔径25cm, 交替制補正対象外	0.079	日	3,094	244	S単 219号
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA	0.026	日	5,709	148	S単 221号
S02116	ダイヤモンドビット 5インチ	0.104	個	31,000	3,224	S単 208号
S02116	チューブ 5インチ	0.015	個	7,050	106	S単 209号
S02116	アダプター 5インチ	0.018	個	6,555	118	S単 210号
	合 計				6,864	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		6,864	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00102	ウォールソーイング工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	t=20cm					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,930	1,117	S単 202号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,990	2,999	S 単 203号
Y00004	雑品	0.170		4,116	700	
S16002	コンクリート壁面カット[電動ウォールソー] 、最大切断深さ30cm級電源1φ120V、交替制補正対象外	0.120	日	10,010	1,201	S 単 220号
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA	0.040	日	5,709	228	S 単 221号
S02116	コンクリートカット用ブレード 径750mm、	0.060	枚	124,000	7,440	S 単 211号
	合 計				13,685	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,685	
	*** 丁 単 - 13号 ***					
T00103	ウォールソーイング工 t=25cm		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.043	人	27,930	1,201	S 単 202号
S02115	特殊作業員	0.130	人	24,990	3,249	S 単 203号
Y00004	雑品	0.170		4,450	757	
S16002	コンクリート壁面カット[電動ウォールソー] 、最大切断深さ30cm級電源1φ120V、交替制補正対象外	0.130	日	10,010	1,301	S 単 220号
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA	0.043	日	5,709	245	S 単 221号
S02116	コンクリートカット用ブレード 径750mm、	0.060	枚	124,000	7,440	S 単 211号
	合 計				14,193	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,193	
	*** 丁 単 - 14号 ***					
T00009	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管、600mm		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.410	人	27,930	11,451	S 単 251号
S02115	特殊作業員	1.025	人	24,990	25,615	S 単 253号
S02115	普通作業員	1.490	人	22,365	33,324	S 単 254号
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.010	日	18,700	18,887	S 単 363号
S02116	軽油 バックホウ給油、	23.000	L	134	3,082	S 単 308号
S02115	運転手(特殊)	0.760	人	22,890	17,396	S 単 255号
	合 計				109,755	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,098	
	*** 丁 単 - 15号 ***					
T00101	コンクリート削孔工 φ120		孔		1.000 孔	歩 A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.026	人	27,930	726	S 単 251号
S02115	特殊作業員	0.079	人	24,990	1,974	S 単 253号
Y00004	雑品	0.120		2,700	324	
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	0.079	日	3,094	244	S 単 367号
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA	0.026	日	5,709	148	S 単 372号
S02116	ダイヤモンドビット 5インチ、	0.104	個	31,000	3,224	S 単 299号
S02116	チューブ 5インチ、	0.015	個	7,050	106	S 単 300号
S02116	アダプター 5インチ、	0.018	個	6,555	118	S 単 301号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路（その５）建設工事（第２回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,864	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		6,864	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00103	ウォールソーイング工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	t=25cm					
S02115	土木一般世話役	0.043	人	27,930	1,201	S単 251号
S02115	特殊作業員	0.130	人	24,990	3,249	S単 253号
Y00004	雑品	0.170		4,450	757	
S16002	コンクリート壁面カット[電動ウォールソー] 、最大切断深さ30cm級電源1φ120V、交替制補正対象外	0.130	日	10,010	1,301	S単 368号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA	0.043	日	5,709	245	S単 372号
S02116	コンクリートカット用ブレード 径750mm、	0.060	枚	124,000	7,440	S単 302号
	合 計				14,193	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,193	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00200	侵入防止柵工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.530	人	27,930	14,803	S単 251号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,365	44,730	S単 254号
S16002	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 、標準バックケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)、交替制補正対象外	0.530	日	13,770	7,298	S単 366号
S02115	運転手(特殊)	0.530	人	22,890	12,132	S単 255号
Y00004	雑品	0.010		78,963	790	
S02116	侵入防止柵 H=1.8m、メッシュフェンス、	10.000	m	10,700	107,000	S単 288号
	合 計				186,753	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,675	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00201	2分割ボックスカルバート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B4100×H1900×L1500、T-14(PC縦締め)					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	27,930	55,860	S単 251号
S02115	とび工	1.900	人	26,880	51,072	S単 252号
S02115	特殊作業員	2.600	人	24,990	64,974	S単 253号
S02115	普通作業員	4.500	人	22,365	100,643	S単 254号
S02115	運転手(特殊)	4.000	人	22,890	91,560	S単 255号
S16002	高所作業車[トラック架装・伸縮ジャック型] 、作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2、交替制補正対象外	4.000	日	15,866	63,464	S単 365号
Y00004	雑品	0.230		427,573	98,342	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャック型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジャック型)、35ton吊り	2.000	日	72,800	145,600	S単 370号
	合 計				671,515	算出数量 10.000 m
	単 価		m		67,152	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00202	2分割ボックスカルバート		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B4100×H1900×L1000,T-14(PC縦締め)					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	27,930	61,446	S単 251号
S02115	とび工	2.100	人	26,880	56,448	S単 252号
S02115	特殊作業員	2.900	人	24,990	72,471	S単 253号
S02115	普通作業員	5.000	人	22,365	111,825	S単 254号
S02115	運転手(特殊)	4.400	人	22,890	100,716	S単 255号
S16002	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑｽｶｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外	4.400	日	15,866	69,810	S単 365号
Y00004	雑品	0.220		472,716	103,998	
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(-2011)] ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	2.200	日	42,400	93,280	S単 371号
	合 計				669,994	算出数量 10.000 m
	単 価		m		66,999	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00203	U型カルバート機械据付工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U600,蓋付き					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,833	38,330	S単 344号
S02116	鉄筋コンクリート側溝 600×600×2000,,	5.000	個	61,200	306,000	S単 274号
S02116	鉄筋コンクリート側溝蓋 600用,L=1000mm,車道用,,	10.000	個	16,900	169,000	S単 275号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.500	m3	23,000	11,500	S単 276号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.540	m3	1,520	821	S単 277号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.520	m ²	447.3	4,258	S単 403号
	合 計				529,909	算出数量 10.000 m
	単 価		m		52,991	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00204	両開き門扉工		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	H=1.8m,W=6.0m					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	27,930	22,344	S単 251号
S02115	普通作業員	4.700	人	22,365	105,116	S単 254号
S16001	トラック[クレーン装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	0.630	日	38,844	24,472	S単 362号
	合 計				151,932	算出数量 1.000 組
	単 価		組		151,932	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00205	両開き門扉工		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	H=1.8m,W=4.0m					
S02115	土木一般世話役	0.780	人	27,930	21,785	S単 251号
S02115	普通作業員	4.000	人	22,365	89,460	S単 254号
S16001	トラック[クレーン装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	0.630	日	38,844	24,472	S単 362号
	合 計				135,717	算出数量 1.000 組
	単 価		組		135,717	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	千旦放水路(その5)建設工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00206	仮囲いパネル設置工		m		10,000	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	27,930	8,100	S単 251号
S02115	普通作業員	1.430	人	22,365	31,982	S単 254号
Y00004	雑品	0.100		40,082	4,008	
	合 計				44,090	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,409	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00207	仮囲いパネル撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	27,930	5,586	S単 251号
S02115	普通作業員	1.020	人	22,365	22,812	S単 254号
Y00004	雑品	0.100		28,398	2,840	
	合 計				31,238	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,124	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00208	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000	歩A 当たり算出
	φ500					
S02116	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	S単 310号
S02115	土木一般世話役	0.660	人	27,930	18,434	S単 251号
S02115	特殊作業員	1.650	人	24,990	41,234	S単 253号
S02115	普通作業員	2.400	人	22,365	53,676	S単 254号
S16004	ハック杓[加-ラ型・超低・排対型(～3次)]	1.580	日	46,067	72,786	S単 374号
	ハック杓(加-ラ型),山0.45(平0.35)					
	合 計				186,130	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,861	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00209	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	φ500					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	27,930	9,217	S単 251号
S02115	特殊作業員	0.830	人	24,990	20,742	S単 253号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,365	26,838	S単 254号
S16004	ハック杓[加-ラ型・超低・排対型(～3次)]	0.790	日	46,067	36,393	S単 374号
	ハック杓(加-ラ型),山0.45(平0.35)					
	合 計				93,190	算出数量 100.000 m
	単 価		m		932	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00210	作業所移設工		式		1,000	歩A 当たり算出
	エッパ2坪タイプ(3.6×1.8)、電気工事含む					
S02115	土木一般世話役	0.720	人	27,930	20,110	S単 251号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	千旦排水路（その5）建設工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	2.160	人	22,365	48,308	S 単 254号
S02115	電工	3.000	人	23,625	70,875	S 単 256号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ハーフトラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	38,844	38,844	S 単 362号
	合 計				178,137	算出数量 1.000 式
	単 価		式		178,137	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00211	作業所復旧工		式		1.000	歩A 当たり算出
	エントランス坪タイプ (3.6×1.8)、電気工事含む					
S02115	土木一般世話役	0.720	人	27,930	20,110	S 単 251号
S02115	普通作業員	2.160	人	22,365	48,308	S 単 254号
S02115	電工	3.000	人	23,625	70,875	S 単 256号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ハーフトラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	38,844	38,844	S 単 362号
	合 計				178,137	算出数量 1.000 式
	単 価		式		178,137	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00212	法止ブロック布設		m		100.000	歩A 当たり算出
	H800×B320×L1000					
S02116	畦畔ブロック H800、	99.000	m	13,300	1,316,700	S 単 304号
Y00005	接合費	0.070		1,316,700	92,169	
S02115	普通作業員	18.500	人	22,365	413,753	S 単 254号
	合 計				1,822,622	算出数量 100.000 m
	単 価		m		18,226	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00213	法止ブロック布設		m		100.000	歩A 当たり算出
	H400×B180×L1000					
S02116	畦畔ブロック H400、	99.000	m	4,720	467,280	S 単 305号
Y00005	接合費	0.025		467,280	11,682	
S02115	普通作業員	13.300	人	22,365	297,455	S 単 254号
	合 計				776,417	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,764	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00214	ウォールソーイング工		m		1.000	歩A 当たり算出
	t=15cm					
S02115	土木一般世話役	0.034	人	27,930	950	S 単 7号
S02115	特殊作業員	0.100	人	24,990	2,499	S 単 9号
Y00004	雑品	0.170		3,449	586	
S16002	コンクリート壁面カッタ[電動ウォーソー] 、最大切断深さ30cm級電源1φ120V、交替制補正対象外	0.100	日	10,010	1,001	S 単 369号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA	0.034	日	5,709	194	S 単 373号
S02116	コンクリートカッタ用ブレード 径750mm、	0.040	枚	124,000	4,960	S 単 303号

近畿農政局