

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
名草排水路第3-2工区工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
掘削	一次掘削	m3	130.000	
掘削	二次掘削	m3	130.000	
掘削土運搬	現場～仮置場	m3	130	
掘削土運搬・処分	砂質土	m3	130	
(2) 構造物取壊し				
底版コンクリート撤去・運搬・処分	無筋	m3	27.000	
2. 矢板護岸工				
(1) 矢板工	油圧圧入, 10H型			
鋼矢板打込	油圧圧入, ハット形, 10H型, L=5.4m	枚	86.000	
鋼矢板切断	10H型	m	104.000	
油圧圧入機設置・撤去		回	2.000	
場内小運搬	矢板頭部	ton	3.000	
(2) 土留工				
腹起し	H300, 設置, 存置	ton	7.200	
切梁	H300, 設置, 存置	ton	2.280	
埋戻コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C 65%	m3	6.400	
(3) パネル工				
パネル設置	材料・設置	m ²	100.000	
パネル設置	設置のみ	m ²	8.000	
裏込充填	高流動モルタル	m3	13.000	
天端コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C 65%	m3	20.000	
(4) 底版コンクリート工				
コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C 65%	m3	21.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠		式	1.000	
基礎碎石	S-40 t=35cm	m ²	138.000	
路盤紙		m ²	138.000	
伸縮目地		m ²	3.000	
水抜工		箇所	8.000	
3. 仮設工				
(1)土留工				
腹起し	H300, 設置・撤去	ton	7.740	
切梁	H300, 設置・撤去	ton	2.452	
(2)大型土のう工				
大型土のう製作・設置		袋	54.000	
大型土のう撤去		袋	54.000	
中詰土砂運搬・処分		m ³	45.000	
(3)水替工				
水替工	水中ポンプ φ50mm 6～30m ³ /h	箇所	2.000	
(4)施工ヤード				
土木シート敷設・撤去		m ²	1,239.000	
敷砂	スクリーニングス	m ³	120.000	
土木シート運搬・処分		m ³	6.200	
表土掘削		m ²	610.000	
(5)交通誘導員				
交通誘導員		人	174.000	
4. その他				
(1)事業損失防止施設費				
事業損失防止施設費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
事業損失防止施設費				
振動・騒音調査	作業着手前1回, 作業中1回	回	1. 000	
(2)運搬費				
運搬費				
輸送費	仮設材			
輸送費	H鋼(往復)	ton	4. 090	
(3)準備費				
支障木伐採工				
支障木伐採工				
支障木伐採		ha	0. 028	
高所作業車		日	1. 000	
伐採木運搬・処分		m3	47. 000	