

令和 6 年度

和歌山平野農地防災事業
岡崎排水路第 1 工区工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 岡崎排水路				
(1) 土工				
床掘		m3	328.000	「概」
(2) 残土処理工				
土砂等運搬	処分土	m3	328.000	「概」
発生土処分費		m3	328.000	「概」
(3) アンダードレーン工				
基礎砕石	単粒度砕石 4 号、t=150	m ²	860.000	「概」
吸い出し防止材敷設	t=10mm	m ²	860.000	「概」
逆止弁付きウィープホール設置	φ 75	箇所	144.000	「概」
路盤紙		m ²	860.000	「概」
収縮継目	ペイント塗装	m ²	344.000	「概」
底版コンクリート	18-8-40BB	m3	301.000	「概」
(4) 表面被覆工				
下地処理	高圧洗浄 30Mpa	m ²	3,163.000	「概」
洗浄水費	高圧洗浄用水	式	1.000	「概」
プライマー塗布		m ²	3,163.000	「概」
表面被覆工 (吹付)	無機系、粗度係数0.012以下、塗布厚5mm	m ²	3,163.000	「概」
2. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
表土はぎ		m ²	2,783.000	
土木シート		m ²	4,810.000	
スクリーニングス		m3	278.000	
路床盛土	仮設道路 (B≧4.0m)	m3	924.000	
土砂等運搬	仮設道路盛土	m3	800.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
購入土		m ³	432.000	
砂利舗装		m ²	1,473.000	
敷鉄板設置撤去	乗入部	m ²	93.000	
仮設道撤去		m ³	1,350.000	
仮排水管	VUΦ250	m	12.000	
仮排水管	VUΦ200	m	12.000	
廃プラスチック類運搬		m ³	24.100	
廃プラスチック類処分		m ³	24.100	
耕地復旧		m ²	2,783.000	
耕起		m ²	2,783.000	
(2)仮締切工				
高密度ポリエチレン管設置		m	463.800	
高密度ポリエチレン管	5.0m/本、φ600	本	26.000	
ジョイント	高密度ポリエチレン管 Φ600用	個	26.000	
仮設材小運搬	高密度ポリエチレン管小運搬	ton	2.340	
大型土のう製作設置		袋	75.000	
大型土のう撤去		袋	75.000	
廃プラスチック類運搬	大型土のう袋材	m ³	2.800	
廃プラスチック類処分	大型土のう袋材	m ³	2.800	
遮水シート布設		m ²	20.000	
仮排水	高圧洗浄工	式	1.000	
仮排水	掘削時湧水	式	1.000	
(3)重機坂路工				
大型土のう製作・設置		袋	28.000	
大型土のう移設		袋	140.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
大型土のう撤去		袋	28.000	
廃プラスチック類運搬	大型土のう袋材	m3	1.100	
廃プラスチック類処分	大型土のう袋材	m3	1.100	
敷鉄板設置・撤去		m ²	873.000	
(4)交通誘導員				
交通誘導員B		人	115.000	
3. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
騒音・振動調査	作業着手前及び作業中各1回			
騒音振動調査	作業着手前1回	回	1.000	
騒音振動調査	作業中1回	回	1.000	
濁水処理施設	ノッチタンク設置撤去			
ノッチタンク設置撤去		回	1.000	
(2)運搬費				
仮設材運搬費				
仮設材運搬費				
敷鉄板運搬費		ton	63.400	
(3)技術管理費				
技術管理費				
土壌分析検査費				
土壌分析試験費		式	1.000	
付着強度試験	下地処理後			
付着強度試験	下地処理後	地点	7.000	
付着強度試験	表面被覆後			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
付着強度試験	表面被覆後	地点	7. 000	
圧縮強度試験	ポリマーセメントモルタル			
圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル）	JSCE-K 561, 1回あたり3供試体	回	7. 000	
試験施工費	高圧洗浄工			
高圧洗浄試験施工	洗浄圧力30Mpa、3 分間／ m2	地点	3. 000	