



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

和歌山平野農地防災事業（一期）

六箇井水路（住吉川放流工）用地測量業務

# 積算書

（当初）

近畿農政局  
和歌山平野農地防災事業所























事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	六箇井水路 (住吉川放流工) 用地測量業務

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S70001	*** S単-1号 *** 作業計画					
	作業計画		業務	114,330		歩A・単A
S70002	*** S単-2号 *** 現地踏査					
	現地踏査 都市近郊		業務	160,399		歩A・単A
S70021	*** S単-3号 *** 復元測量					
	復元測量 都市近郊		ha	362,462		歩A・単A
S70026	*** S単-4号 *** 用地境界仮杭設置					
	用地境界仮杭設置 都市近郊		ha	182,085		歩A・単A
S70028	*** S単-5号 *** 境界点間測量					
	境界点間測量 都市近郊		ha	213,091		歩A・単A
S70029	*** S単-6号 *** 面積計算					
	面積計算 都市近郊		ha	286,858		歩A・単A
S70030	*** S単-7号 *** 用地実測図作成					
	用地実測図作成 1/500		ha	154,510		歩A・単A
S70032	*** S単-8号 *** 用地平面図等作成					
	用地平面図等作成 1/500		ha	74,641		歩A・単A
S70034	*** S単-9号 *** 公共用地管理者との打合せ					
	公共用地管理者との打合せ		業務	153,377		歩A・単A
S70036	*** S単-10号 *** 横断面図作成					
	横断面図作成 都市近郊		km	690,067		歩A・単A
S70037	*** S単-11号 *** 依頼書作成					
	依頼書作成		km	126,400		歩A・単A
S70038	*** S単-12号 *** 協議書作成					
	協議書作成		km	250,056		歩A・単A
S70051	*** S単-13号 *** 地積測量図等作成					
	地積測量図等作成 都市近郊		ha	112,975		歩A・単A
S72005	*** S単-14号 *** 打合せ【基準日額 (着手時・成果物納入時)】					
	用地測量基準日額		式	42,850		歩A・単A
S72005	*** S単-15号 *** 打合せ【基準日額 (中間打合せ)】					
	用地測量基準日額		式	35,350		歩A・単A
S72007	*** S単-16号 *** 打合せ (用地測量旅費・交通費)					
	打合せ (用地測量旅費・交通費)		回	1,454		歩A・単A
X63002	*** X単-1号 *** 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	73,352		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	六箇井水路 (住吉川放流工) 用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S70001	作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業内容	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	45,700	36,560	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	40,000	44,000	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	30,700	33,770	
	合 計				114,330	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		114,330	
*** S単-2号 ***						
S70002	現地踏査		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	現地踏査 都市近郊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 都市近郊 1.300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.300	人	45,700	59,410	
R04023	測量技師 外業	1.300	人	40,000	52,000	
R04024	測量技師補 外業	1.300	人	30,700	39,910	
Y00004	材料費	0.040		151,320	6,053	
Y00004	機械経費	0.020		151,320	3,026	
	合 計				160,399	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		160,399	
*** S単-3号 ***						
S70021	復元測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	復元測量 都市近郊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 都市近郊 1.300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.650	人	40,000	26,000	
R04023	測量技師 外業	2.210	人	40,000	88,400	
R04024	測量技師補 内業	0.650	人	30,700	19,955	
R04024	測量技師補 外業	2.210	人	30,700	67,847	
R04025	測量助手 内業	0.650	人	29,600	19,240	
R04025	測量助手 外業	2.210	人	29,600	65,416	
R04032	測量補助員 外業	2.210	人	24,200	53,482	
Y00004	材料費	0.035		340,340	11,912	
Y00004	機械経費	0.030		340,340	10,210	
	合 計				362,462	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		362,462	
Y70001	精度管理費	0.070		350,550	24,539	
*** S単-4号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業（一期）
業務名	六箇井水路（住吉川放流工）用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S70026	用地境界仮杭設置		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 都市近郊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 都市近郊 1.300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.390	人	40,000	15,600	
R04023	測量技師 外業	1.040	人	40,000	41,600	
R04024	測量技師補 内業	0.390	人	30,700	11,973	
R04024	測量技師補 外業	1.040	人	30,700	31,928	
R04025	測量助手 内業	0.390	人	29,600	11,544	
R04025	測量助手 外業	1.040	人	29,600	30,784	
R04032	測量補助員 外業	1.040	人	24,200	25,168	
Y00004	材料費	0.050		168,597	8,430	
Y00004	機械経費	0.030		168,597	5,058	
	合計				182,085	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		182,085	
	*** S単-5号 ***					
S70028	境界点間測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 都市近郊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 都市近郊 1.300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.260	人	40,000	10,400	
R04023	測量技師 外業	1.560	人	40,000	62,400	
R04024	測量技師補 内業	0.520	人	30,700	15,964	
R04024	測量技師補 外業	1.560	人	30,700	47,892	
R04025	測量助手 内業	0.520	人	29,600	15,392	
R04025	測量助手 外業	1.560	人	29,600	46,176	
Y00004	材料費	0.035		198,224	6,938	
Y00004	機械経費	0.040		198,224	7,929	
	合計				213,091	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		213,091	
Y70001	精度管理費	0.070		206,153	14,431	
	*** S単-6号 ***					
S70029	面積計算		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 都市近郊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 都市近郊 1.300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.860	人	40,000	114,400	
R04024	測量技師補 内業	2.860	人	30,700	87,802	
R04025	測量助手 内業	2.860	人	29,600	84,656	
	合計				286,858	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		286,858	

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	六箇井水路 (住吉川放流工) 用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y70001	精度管理費	0.070		286,858	20,080	
	*** S単-7号 ***					
S70030	用地実測図作成		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	40,000	52,000	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	30,700	52,190	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	29,600	50,320	
	合計				154,510	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		154,510	
Y70001	精度管理費	0.070		154,510	10,816	
	*** S単-8号 ***					
S70032	用地平面図等作成		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	40,000	20,000	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	30,700	27,630	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	29,600	26,640	
Y00004	材料費	0.005		74,270	371	
	合計				74,641	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		74,641	
Y70001	精度管理費	0.070		74,270	5,199	
	*** S単-9号 ***					
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	45,700	18,280	
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	45,700	31,990	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	40,000	32,000	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	40,000	32,000	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	30,700	18,420	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	30,700	18,420	
Y00004	材料費	0.005		151,110	756	
Y00004	機械経費	0.010		151,110	1,511	
	合計				153,377	算出数量 1,000 業務
	単価		ha		153,377	

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	六箇井水路 (住吉川放流工) 用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S70036	横断面図作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	横断面図作成 都市近郊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 都市近郊 1.300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	3.250	人	40,000	130,000	
R04024	測量技師補 内業	3.900	人	30,700	119,730	
R04024	測量技師補 外業	3.250	人	30,700	99,775	
R04025	測量助手 内業	4.810	人	29,600	142,376	
R04025	測量助手 外業	3.250	人	29,600	96,200	
R04032	測量補助員 外業	3.250	人	24,200	78,650	
Y00004	材料費	0.015		666,731	10,001	
Y00004	機械経費	0.020		666,731	13,335	
	合計				690,067	算出数量 1.000 km
	単価		km		690,067	
Y70001	精度管理費	0.070		680,066	47,605	
	*** S単- 11号 ***					
S70037	依頼書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	45,700	27,420	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	40,000	56,000	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	30,700	42,980	
	合計				126,400	算出数量 1.000 km
	単価		km		126,400	
	*** S単- 12号 ***					
S70038	協議書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	45,700	41,130	
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	45,700	41,130	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	40,000	36,000	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	40,000	36,000	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	30,700	64,470	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	30,700	27,630	
Y00004	材料費	0.005		246,360	1,232	
Y00004	機械経費	0.010		246,360	2,464	
	合計				250,056	算出数量 1.000 km
	単価		km		250,056	



事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	六箇井水路 (住吉川放流工) 用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
S70051	地積測量図等作成		ha		1.000	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成 都市近郊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	都市近郊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.300		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.330	人	40,000	13,200	
R04024	測量技師補 内業	3.250	人	30,700	99,775	
	合計				112,975	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		112,975	
	*** S単- 14号 ***					
S72005	打合せ【基準日額(着手時・成果物納入時)】		式		1.000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	0.500人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	0.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	0.000人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.500日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	45,700	22,850	
R04023	測量技師	0.500	人	40,000	20,000	
	合計				42,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,850	
	*** S単- 15号 ***					
S72005	打合せ【基準日額(中間打合せ)】		式		1.000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	0.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	0.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	0.500人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.500日				
R04023	測量技師	0.500	人	40,000	20,000	
R04024	測量技師補	0.500	人	30,700	15,350	
	合計				35,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,350	
	*** S単- 16号 ***					
S72007	打合せ(用地測量旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	0.500人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師人数	0.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数	0.000人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.500日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	727.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				



