



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
和歌山平野農地防災事業
西村支線水路用地測量業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	西村支線水路用地測量業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61021	路線測量 用地幅杭設置測量					
	路線測量 用地幅杭設置測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	717,794		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S70001	作業計画					
	作業計画		業務	151,220		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S70002	現地踏査					
	現地踏査 耕地		業務	160,930		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S70022	境界確認					
	境界確認 耕地		ha	265,722		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S70023	土地境界確認書作成					
	土地境界確認書作成 耕地		ha	92,568		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S70025	境界測量					
	境界測量 耕地		ha	326,638		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置					
	用地境界仮杭設置 耕地		ha	177,217		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S70028	境界点間測量					
	境界点間測量 耕地		ha	208,458		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S70029	面積計算					
	面積計算 耕地		ha	282,260		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S70030	用地実測図作成					
	用地実測図作成 1/500		ha	197,190		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S70032	用地平面図等作成					
	用地平面図等作成 1/500		ha	95,023		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S70034	公共用地管理者との打合せ					
	公共用地管理者との打合せ		業務	201,656		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S70036	横断面図作成					
	横断面図作成 耕地		km	673,952		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S70037	依頼書作成					
	依頼書作成		km	167,120		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S70038	協議書作成					
	協議書作成		km	329,786		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S70050	不動産調査報告書の作成					
	不動産調査報告書の作成 耕地		筆	32,005		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S70051	地積測量図等作成					
	地積測量図等作成 耕地		ha	115,825		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S72005	打合せ協議(着手・成果)					
	用地測量基準日額		式	56,450		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S72005	打合せ協議(中間)					
	用地測量基準日額		式	50,850		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S72007	打合せ(用地測量旅費・交通費)					
	打合せ(用地測量旅費・交通費)		回	1,454		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S72007	打合せ(用地測量旅費・交通費)					
	打合せ(用地測量旅費・交通費)		回	1,454		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	西村支線水路用地測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61021	路線測量 用地幅杭設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 用地幅杭設置測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	3.400	人	52,300	177,820	
R04023	測量技師 内業	1.700	人	52,300	88,910	
R04024	測量技師補 外業	3.400	人	41,100	139,740	
R04024	測量技師補 内業	3.100	人	41,100	127,410	
R04025	測量助手 外業	3.400	人	34,900	118,660	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		652,540	26,102	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		652,540	39,152	
	合 計				717,794	算出数量 1.000 km
	単 価		km		717,794	
	*** S単 - 2号 ***					
S70001	作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	60,600	48,480	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	52,300	57,530	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,100	45,210	
	合 計				151,220	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		151,220	
	*** S単 - 3号 ***					
S70002	現地踏査		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,300	52,300	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,100	41,100	
Y00004	材料費	0.035		154,000	5,390	
Y00004	機械経費	0.010		154,000	1,540	
	合 計				160,930	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		160,930	
	*** S単 - 4号 ***					
S70022	境界確認		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	西村支線水路用地測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,300	52,300	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,100	41,100	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,900	34,900	
Y00004	材料費	0.040		254,280	10,171	
Y00004	機械経費	0.005		254,280	1,271	
	合 計				265,722	算出数量 1.000 ha
	単 価				265,722	
	*** S単 - 5号 ***					
S70023	土地境界確認書作成 土地境界確認書作成 耕地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,100	32,880	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,900	27,920	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
Y00004	材料費	0.005		91,200	456	
Y00004	機械経費	0.010		91,200	912	
	合 計				92,568	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		92,568	
	*** S単 - 6号 ***					
S70025	境界測量 境界測量 耕地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,900	48,860	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	34,900	24,430	
R04032	測量補助員 外業	1.400	人	28,700	40,180	
Y00004	材料費	0.020		309,610	6,192	
Y00004	機械経費	0.035		309,610	10,836	
	合 計				326,638	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		326,638	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	西村支線水路用地測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	0.800	人		41,840	
R04023	測量技師 内業	0.300	人		15,690	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人		32,880	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人		12,330	
R04025	測量助手 外業	0.800	人		27,920	
R04025	測量助手 内業	0.300	人		10,470	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人		22,960	
Y00004	材料費	0.045			7,384	
Y00004	機械経費	0.035			5,743	
	合 計				177,217	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		177,217	
	*** S単 - 8号 ***					
S70028	境界点間測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.200	人		62,760	
R04023	測量技師 内業	0.200	人		10,460	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人		49,320	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人		16,440	
R04025	測量助手 外業	1.200	人		41,880	
R04025	測量助手 内業	0.400	人		13,960	
Y00004	材料費	0.025			4,871	
Y00004	機械経費	0.045			8,767	
	合 計				208,458	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		208,458	
Y70001	精度管理費	0.070			14,251	
	*** S単 - 9号 ***					
S70029	面積計算		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人		115,060	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人		90,420	
R04025	測量助手 内業	2.200	人		76,780	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	西村支線水路用地測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				282,260	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		282,260	
Y70001	精度管理費	0.070		282,260	19,758	
	*** S単 - 10号 ***					
S70030	用地実測図作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	41,100	69,870	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	34,900	59,330	
	合 計				197,190	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		197,190	
Y70001	精度管理費	0.070		197,190	13,803	
	*** S単 - 11号 ***					
S70032	用地平面図等作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,300	26,150	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,100	36,990	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	34,900	31,410	
Y00004	材料費	0.005		94,550	473	
	合 計				95,023	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		95,023	
Y70001	精度管理費	0.070		94,550	6,619	
	*** S単 - 12号 ***					
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	60,600	42,420	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	60,600	24,240	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,300	41,840	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	52,300	41,840	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	41,100	24,660	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,100	24,660	
Y00004	材料費	0.005		199,660	998	
Y00004	機械経費	0.005		199,660	998	
	合 計				201,656	算出数量 1.000 業務

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	西村支線水路用地測量業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha		201,656	
	*** S単 - 13号 ***					
S70036	横断面図作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	横断面図作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	3)補正率の入力	1.000				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,300	130,750	
R04024	測量技師補 外業	2.500	人	41,100	102,750	
R04024	測量技師補 内業	3.000	人	41,100	123,300	
R04025	測量助手 外業	2.500	人	34,900	87,250	
R04025	測量助手 内業	3.700	人	34,900	129,130	
R04032	測量補助員 外業	2.500	人	28,700	71,750	
Y00004	材料費	0.015		644,930	9,674	
Y00004	機械経費	0.030		644,930	19,348	
	合 計				673,952	算出数量 1.000 km
	単 価		km		673,952	
Y70001	精度管理費	0.070		664,278	46,499	
	*** S単 - 14号 ***					
S70037	依頼書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	60,600	36,360	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	41,100	57,540	
	合 計				167,120	算出数量 1.000 km
	単 価		km		167,120	
	*** S単 - 15号 ***					
S70038	協議書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	60,600	54,540	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	60,600	54,540	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	52,300	47,070	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,300	47,070	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	41,100	36,990	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,100	86,310	
Y00004	材料費	0.005		326,520	1,633	
Y00004	機械経費	0.005		326,520	1,633	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	西村支線水路用地測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				329,786	算出数量 1.000 km
	単 価		km		329,786	
	*** S単 - 16号 ***					
S70050	不動産調査報告書の作成		筆		1.000 筆	歩 A 当たり算出
	不動産調査報告書の作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.100	人		41,100	
R04024	測量技師補 内業	0.390	人		41,100	
R04025	測量助手 外業	0.100	人		34,900	
R04025	測量助手 内業	0.240	人		34,900	
	合 計				32,005	算出数量 1.000 筆
	単 価		筆		32,005	
	*** S単 - 17号 ***					
S70051	地積測量図等作成		ha		1.000 ha	歩 A 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.250	人		52,300	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人		41,100	
	合 計				115,825	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		115,825	
	*** S単 - 18号 ***					
S72005	打合せ協議(着手・成果)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	0.000人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04022	測量主任技師	0.500	人		60,600	
R04023	測量技師	0.500	人		52,300	
	合 計				56,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		56,450	
	*** S単 - 19号 ***					
S72005	打合せ協議(中間)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	0.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.250日				

近畿農政局

近畿農政局