



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線C5号水路第2工区工事

# 積算書

(第1回変更)

近畿農政局  
和歌山平野農地防災事業所







事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(68,130,000)	
			91,810,000	
・工事原価			(57,712,000)	
			75,888,000	
純工事費			(45,149,000)	
			59,846,000	
・直接工事費			(39,262,000)	
			51,387,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(31,230,000)	
	1.000	式	40,888,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )		(8,032,000)	
	1.000	式	10,499,000	
・間接工事費			(18,450,000)	
			24,501,000	
・共通仮設費			(5,887,000)	
			8,459,000	
・事業損失防止施設費	( " )		(1,034,000)	
	1.000	式	517,000	
・運搬費~営繕費等				
			(4,462,000)	
			5,378,000	
・運搬費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・準備費	( " )		(0)	
	1.000	式	307,000	
・安全費	( " )		(0)	
	1.000	式	335,000	
・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・技術管理費	( " )		(3,000)	
	1.000	式	1,106,000	
・営繕費等	( " )		(0)	
	1.000	式	362,000	
・現場環境改善費			(388,000)	
			454,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(388,000)	
			454,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(12,563,000)	
			16,042,000	
・現場管理費(率計上)				
			(12,563,000)	
			16,042,000	
・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(10,400,000)	
			12,960,000	
・一括計上価格	( " )		(18,000)	
	1.000	式	2,966,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,519,000)	
			3,554,000	
処分費(準備費の内数)			(0)	
			190,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			(311,000)	
			2,182,000	



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

<b>運搬費 - 営繕費等</b>	
B x C x D	5,378,000
B = 今回対象金額	49,912,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	4,462,000
C2 = 変更前の対象金額	39,985,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	10.94%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	11.33%
<b>現場環境改善費 (率計上)</b>	
B x C x D	454,000
B = 今回対象金額	47,833,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	388,000
C2 = 変更前の対象金額	37,743,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.98%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.06%
<b>現場管理費 (率計上)</b>	
B' x C x D	16,042,000
B' = 今回対象金額	57,664,000
B = 率算定対象金額	57,746,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	12,563,000
C2 = 変更前の対象金額	44,838,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	28.01%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	28.21%
C2' = 変更前の率算定対象金額	44,906,000
<b>一般管理費等</b>	
B x C x D	12,960,000
B = 今回対象金額	73,706,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	10,400,000
C2 = 変更前の対象金額	57,401,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.76%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.30%

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(31,230,000) 40,888,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(31,230,000) 40,888,000	
・土工	1.000	式	(3,387,000) 5,359,000	
・掘削工	1.000	式	(16,000) 3,000	
・盛土工	1.000	式	(1,169,000) 1,113,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	( " ) 2,000	
・作業残土処理工	1.000	式	(2,200,000) 4,241,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(825,000) 1,382,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(825,000) 1,382,000	
・基礎工	1.000	式	(667,000) 934,000	
・安定処理工	1.000	式	(667,000) 934,000	
・開渠工	1.000	式	(3,472,000) 6,512,000	
・移行部工	1.000	式	(156,000) 386,000	
・合流柵工	1.000	式	( " ) 644,000	
・取付排水路工	1.000	式	( " ) 393,000	
・取付水路工	1.000	式	( " ) 182,000	
・分水柵工	1.000	式	(717,000) 720,000	
・1号嵩上工	1.000	式	(0) 105,000	
・2号嵩上工	(1.000) 0.000	式	(276,000) 0	
・2号嵩上工	1.000	式	(0) 234,000	
・U型カルバート工 歩道用	1.000	式	(545,000) 686,000	
・U型カルバート工 車道用	(1.000) 0.000	式	(559,000) 0	
・U型カルバート工 車道用	1.000	式	(0) 3,162,000	
・暗渠工	(1.000) 0.000	式	(18,179,000) 0	
・プレキャスト暗渠工	(1.000) 0.000	式	(18,155,000) 0	
・現場打ち暗渠工	(1.000) 0.000	式	(24,000) 0	
・暗渠工	1.000	式	(0) 18,264,000	
・プレキャスト暗渠工	1.000	式	(0) 18,155,000	
・断面変化部	1.000	式	(0) 8,000	
・路側コンクリート	1.000	式	(0) 17,000	
・ボックス斜角部目地 ボックスH800	1.000	式	(0) 37,000	
・ボックス斜角部目地 ボックスH700	1.000	式	(0) 47,000	
・水路付帯工	1.000	式	(1,158,000) 3,397,000	
・水抜き工	1.000	式	(0) 58,000	
・付帯施設工	1.000	式	(1,117,000) 3,298,000	

















事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(31,230,000)	
				40,888,000	
・土工				(3,387,000)	
	1.000	式		5,359,000	
・掘削工				(16,000)	
	1.000	式		3,000	
000001 床掘り	(38)		( " )	(9,143)	歩A・単A [金額B]
土留不使用部分	7	m <sup>3</sup>	240.60	1,684	B単 1号
000002 人力荒仕上	(27)		( " )	(7,084)	歩A・単A [金額B]
土留不使用部分	5	m <sup>2</sup>	262.37	1,312	B単 2号
合 計				(16,227)	
				2,996	
・盛土工				(1,169,000)	
	1.000	式		1,113,000	
000003 埋戻し(構造物周辺)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	190	m <sup>3</sup>	5,767.98	1,095,917	B単 3号
000004 埋戻し(B<1.0m)	(11)		( " )	(63,448)	歩A・単A [金額B]
	3	m <sup>3</sup>	5,768	17,304	B単 4号
000005 敷外盛土	(4)		( " )	(9,732)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>3</sup>	2,433	0	B単 5号
合 計				(1,169,097)	
				1,113,221	
・整形仕上げ工				( " )	
	1.000	式		2,000	
000006 基面整正	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	5	m <sup>2</sup>	438	2,190	B単 6号
合 計				( " )	
				2,190	
・作業残土処理工				(2,200,000)	
	1.000	式		4,241,000	
BA0105 土砂等運搬	(460)		( " )	(1,147,700)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>3</sup>	2,495	0	B単 7号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	450	m <sup>3</sup>	2,017	907,650	B単 162号
B01210 作業残土処理	(460)		( " )	(1,052,480)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>3</sup>	2,288	0	B単 8号
B01210 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	450	m <sup>3</sup>	6,537	2,941,650	B単 163号
000164 掘削残土仮置き	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	450.000	m <sup>3</sup>	663	298,350	B単 164号
000165 積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	450.000	m <sup>3</sup>	208	93,600	B単 165号
合 計				(2,200,180)	
				4,241,250	
・構造物撤去工				(825,000)	
	1.000	式		1,382,000	
・構造物取壊し工				(825,000)	
	1.000	式		1,382,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(29)		( " )	(217,297)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	0.0	m <sup>3</sup>	7,493	0	B単 9号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	26	m <sup>3</sup>	9,733	253,058	B単 166号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋構造物	11	m <sup>3</sup>	17,414	191,554	B単 167号
BA0203 舗装版切断	(38)		( " )	(23,940)	歩A・単A [単価B]
	176	m	630	110,880	B単 10号
BA0202 舗装版破砕	(970)		( " )	(196,910)	歩A・単A [単価B]
	1,130	m <sup>2</sup>	203	229,390	B単 11号
BA0201 殻運搬	(29)		( " )	(29,203)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	26	m <sup>3</sup>	1,007	26,182	B単 12号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	11	m <sup>3</sup>	1,247	13,717	B単 168号
BA0201 殻運搬	(49)		( " )	(106,281)	歩A・単A [単価B]
アスファルト	56	m <sup>3</sup>	2,169	121,464	B単 13号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費)	(29)		( " )	(92,800)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	26	m <sup>3</sup>	3,200	83,200	B単 14号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	11	m <sup>3</sup>	4,255	46,805	B単 169号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費)	(49)		( " )	(156,800)	歩A・単A [単価B]
アスファルト	56	m <sup>3</sup>	3,200	179,200	B単 15号
000016 コンクリート切断	(2.7)		( " )	(1,879)	歩A・単A [単価B]
高上工 t=15cm	30.0	m	696	20,880	B単 16号
000170 既設編鋼板撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
移行部-U型カルバート	11.000	m <sup>2</sup>	142	1,562	B単 170号
000171 既設編鋼板運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
移行部-U型カルバート	0.100	m <sup>3</sup>	433	43	B単 171号
000172 既設鉄板撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1号高上工	4.600	m <sup>2</sup>	142	653	B単 172号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173 既設鉄板運搬 1号嵩上工	(0.000) 0.700		(0) 9,820	(0) 6,874	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 塩ビ管撤去	(0.000) 117.000		(0) 659	(0) 77,103	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 塩ビ管運搬費	(0.000) 2.000		(0) 758	(0) 1,516	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 塩ビ管処分費	(0.000) 2.000		(0) 9,076	(0) 18,152	歩A・単A [単価B] B単 176号
合計				(825,110) 1,382,233	
・基礎工				(667,000) 934,000	
・安定処理工				(667,000) 934,000	
000017 地盤改良 U型カルバート工(改良厚さ平均H=1.40m)	(16) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 2,881	(46,096) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000177 地盤改良 U型カルバート歩道用(改良厚さ平均H=0.816m)	(0.000) 12	m <sup>2</sup>	(0) 1,665	(0) 19,980	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 地盤改良 U型カルバート車道用(改良厚さ平均H=0.8m)	(0.000) 13	m <sup>2</sup>	(0) 1,649	(0) 21,437	歩A・単A [単価B] B単 178号
000018 地盤改良 ボックスカルバート工(改良厚さ平均H=1.69m)	(180) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 3,111	(559,980) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000179 地盤改良 ボックスカルバートH800(改良厚さ平均H=0.825m)	(0.000) 92	m <sup>2</sup>	(0) 1,665	(0) 153,180	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 地盤改良 ボックスカルバートH700(改良厚さ平均H=0.635m)	(0.000) 188	m <sup>2</sup>	(0) 1,527	(0) 287,076	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181 地盤改良 取付排水路ボックス(改良厚さ平均H=0.608m)	(0.000) 16	m <sup>2</sup>	(0) 1,496	(0) 23,936	歩A・単A [単価B] B単 181号
000182 地盤改良 取付排水路現場打ち(改良厚さ平均H=0.986m)	(0.000) 5	m <sup>2</sup>	(0) 1,787	(0) 8,935	歩A・単A [単価B] B単 182号
000183 地盤改良 取付水路(改良厚さ平均H=0.515m)	(0.000) 3	m <sup>2</sup>	(0) 1,434	(0) 4,302	歩A・単A [単価B] B単 183号
000019 地盤改良 移行部工(改良厚さH=1.35m)	(4) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 2,850	(11,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000184 地盤改良 移行部工(改良厚さH=0.725m)	(0.000) 4	m <sup>2</sup>	(0) 1,586	(0) 6,344	歩A・単A [単価B] B単 184号
000020 地盤改良 合流樹工(改良厚さH=1.03m)	(4) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 2,605	(10,420) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
000185 地盤改良 合流樹工(改良厚さH=0.757m)	(0.000) 4	m <sup>2</sup>	(0) 1,617	(0) 6,468	歩A・単A [単価B] B単 185号
000021 地盤改良 分水樹・取付水路・排水路工(改良厚さH=1.85m)	(12) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 3,234	(38,808) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
000186 地盤改良 分水樹(改良厚さH=0.611m)	(0.000) 4	m <sup>2</sup>	(0) 1,510	(0) 6,040	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 地盤改良土小運搬 改良箇所と仮置き場の往復	(0.000) 240.000	m <sup>3</sup>	(0) 1,319	(0) 316,560	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 整地 仮置き場へ運んだ土山の整地	(0.000) 240.000	m <sup>3</sup>	(0) 125	(0) 30,000	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 積込	(0.000) 240.000	m <sup>3</sup>	(0) 208	(0) 49,920	歩A・単A [単価B] B単 189号
合計				(666,704) 934,178	
・開渠工				(3,472,000) 6,512,000	
・移行部工				(156,000) 386,000	
000022 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 0.2	m <sup>3</sup>	( " ) 30,016	( " ) 6,003	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 均しコンクリート型枠	( " ) 0.3	m <sup>2</sup>	( " ) 4,803.33	( " ) 1,441	歩A・単A [金額B] B単 23号
000024 躯体コンクリート 21-12-25	( " ) 1.8	m <sup>3</sup>	( " ) 30,606	( " ) 55,091	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 躯体型枠	( " ) 9.0	m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.88	( " ) 84,491	歩A・単A [金額B] B単 25号
000026 鉄筋 SD295、D13	( " ) 0.061	ton	( " ) 151,479	( " ) 9,240	歩A・単A [単価B] B単 26号
000190 編鋼板据付	(0.000) 1.000	式	(0) 229,635	(0) 229,635	歩A・単A [金額B] B単 190号
合計				(156,266) 385,901	
・合流樹工				( " ) 644,000	
000027 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 0.2	m <sup>3</sup>	( " ) 30,016	( " ) 6,003	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 均しコンクリート型枠	( " ) 0.4	m <sup>2</sup>	( " ) 4,802.50	( " ) 1,921	歩A・単A [金額B] B単 28号
000029 躯体コンクリート 21-12-25	(1.9) 1.6	m <sup>3</sup>	( " ) 30,606	(58,151) 48,970	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 躯体型枠	(15) 11	m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.86	(140,818) 103,267	歩A・単A [金額B] B単 30号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000031 鉄筋 SD295、D13	(0.088) 0.070		( " ) 151,479	(13,330) 10,604	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 グレーチング	(1) 0		( " ) 423,517	(423,517) 0	歩A・単A [金額B] B単 32号
000191 グレーチング	(0.000) 1.000		(0) 472,868	(0) 472,868	歩A・単A [金額B] B単 191号
合 計				(643,740) 643,633	
・ ・ 取付排水路工				( " ) 393,000	
000033 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 0.3		( " ) 30,016	( " ) 9,005	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 均しコンクリート型枠	( " ) 0.4		( " ) 4,802.50	( " ) 1,921	歩A・単A [金額B] B単 34号
000035 躯体コンクリート 21-12-25	( " ) 2.0		( " ) 30,606	( " ) 61,212	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 躯体コンクリート 18-8-25	( " ) 1.7		( " ) 30,016	( " ) 51,027	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 躯体型枠 無筋構造物(18-8-25)	( " ) 9.2		( " ) 9,387.82	( " ) 86,368	歩A・単A [金額B] B単 37号
000038 躯体型枠 鉄筋構造物(21-12-25)	( " ) 10		( " ) 9,387.80	( " ) 93,878	歩A・単A [金額B] B単 38号
000039 鉄筋 SD295、D13	( " ) 0.075		( " ) 151,479	( " ) 11,361	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 あと施工アンカー	( " ) 62		( " ) 1,269	( " ) 78,678	歩A・単A [単価B] B単 40号
合 計				( " ) 393,450	
・ ・ 取付水路工				( " ) 182,000	
000041 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 0.1		( " ) 30,016	( " ) 3,002	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 均しコンクリート型枠	( " ) 0.1		( " ) 4,800	( " ) 480	歩A・単A [金額B] B単 42号
000043 躯体コンクリート 21-12-25	( " ) 1.7		( " ) 30,606	( " ) 52,030	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 躯体型枠	( " ) 7.2		( " ) 9,387.77	( " ) 67,592	歩A・単A [金額B] B単 44号
000045 鉄筋 SD295、D13	( " ) 0.050		( " ) 151,479	( " ) 7,574	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 乗入れコンクリート 18-8-25	( " ) 0.3		( " ) 30,016	( " ) 9,005	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 乗入れコンクリート型枠	( " ) 0.9		( " ) 9,387.77	( " ) 8,449	歩A・単A [金額B] B単 47号
000048 U形カルバート歩道用スラブ 1300型	( " ) 1		( " ) 33,565	( " ) 33,565	歩A・単A [金額B] B単 48号
合 計				( " ) 181,697	
・ ・ 分水樹工				(717,000) 720,000	
000049 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 0.2		( " ) 30,016	( " ) 6,003	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 均しコンクリート型枠	( " ) 0.4		( " ) 4,802.50	( " ) 1,921	歩A・単A [金額B] B単 50号
000051 躯体コンクリート 21-12-25	(2.2) 1.8		( " ) 30,606	(67,333) 55,091	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 躯体型枠	(22) 18		( " ) 9,387.86	(206,533) 168,982	歩A・単A [金額B] B単 52号
000053 鉄筋 SD295、D13	(0.075) 0.100		( " ) 151,479	(11,361) 15,148	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 鋼製グレーチング蓋	(1) 0		( " ) 423,517	(423,517) 0	歩A・単A [金額B] B単 54号
000192 グレーチング	(0.000) 1		(0) 472,726	(0) 472,726	歩A・単A [金額B] B単 192号
合 計				(716,668) 719,871	
・ ・ 1号嵩上工				(0) 105,000	
000193 あと施工アンカー	(0.000) 31.000		(0) 833	(0) 25,823	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 躯体コンクリート 21-12-25	(0.000) 0.500		(0) 30,615	(0) 15,308	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 躯体型枠	(0.000) 6.200		(0) 9,391	(0) 58,224	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 鉄筋 SD295、D13	(0.000) 0.031		(0) 151,525	(0) 4,697	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 目地材 エラストイト、t=10mm	(0.000) 0.100		(0) 4,844	(0) 484	歩A・単A [単価B] B単 197号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 104,536	
・・2号嵩上工	(1.000) 0.000	式		(276,000) 0	
000055 あと施工アンカー	(22) 0	本	( " ) 1,269	(27,918) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 躯体コンクリート 21-12-25	(1.5) 0.0	m3	( " ) 30,606	(45,909) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 躯体型枠	(20) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.85	(187,757) 0	歩A・単A [金額B] B単 57号
000058 鉄筋 SD295、D13	(0.093) 0.000	ton	( " ) 151,479	(14,088) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 目地材 エラストイト、t=10mm	(0.1) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 4,843	(484) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
合計				(276,156) 0	
・・2号嵩上工	1.000	式		(0) 234,000	
000198 あと施工アンカー	(0.000) 70	本	(0) 832	(0) 58,240	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 躯体コンクリート 21-12-25	(0.000) 1.1	m3	(0) 30,606	(0) 33,667	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 躯体型枠	(0.000) 14	m <sup>2</sup>	(0) 9,388	(0) 131,432	歩A・単A [金額B] B単 200号
000201 鉄筋 SD295、D13	(0.000) 0.070	ton	(0) 151,479	(0) 10,604	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 目地材 エラストイト、t=10mm	(0.000) 0.1	m <sup>2</sup>	(0) 4,843	(0) 484	歩A・単A [単価B] B単 202号
合計				(0) 234,427	
・・U型カルバート工 歩道用	1.000	式		(545,000) 686,000	
000060 基礎コンクリート 18-8-25	( " ) 0.8	m3	( " ) 30,016	( " ) 24,013	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 基礎型枠	( " ) 1.2	m <sup>2</sup>	( " ) 9,388	( " ) 11,266	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 U型カルバート工 歩道用 1000kg以上	( " ) 3.5	m	( " ) 49,433	( " ) 173,016	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 U型カルバート工 歩道用 1000kg以下	( " ) 2.4	m	( " ) 67,307	( " ) 161,537	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 U型カルバート工スラブ 歩道用	(5.9) 0.0	m	( " ) 29,683	(175,130) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000203 U型カルバート工スラブ 歩道用	(0.000) 1.0	式	(0) 126,524	(0) 126,524	歩A・単A [金額B] B単 203号
000204 U型カルバート工グレーチング	(0.000) 2.0	枚	(0) 94,804	(0) 189,608	歩A・単A [単価B] B単 204号
合計				(544,962) 685,964	
・・U型カルバート工 車道用	(1.000) 0.000	式		(559,000) 0	
000065 基礎コンクリート 18-8-25	( " ) 0.8	m3	( " ) 30,016	( " ) 24,013	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 基礎型枠	( " ) 1.2	m <sup>2</sup>	( " ) 4,802	( " ) 5,762	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 U型カルバート工 車道用 1000kg以上	(4.0) 0.0	m	( " ) 43,635	(174,540) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000205 U型カルバート工 車道用 1000kg以上	(0.000) 4.0	m	(0) 354,798	(0) 1,419,192	歩A・単A [単価B] B単 205号
000068 U型カルバート工 車道用 1000kg以下	(2.0) 0.0	m	( " ) 69,298	(138,596) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000206 U型カルバート工 車道用 1000kg以下	(0.000) 2.0	m	(0) 626,716	(0) 1,253,432	歩A・単A [単価B] B単 206号
000069 U型カルバート工スラブ 車道用	(6.1) 0.0	m	( " ) 35,428	(216,111) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000207 U型カルバート工スラブ 車道用	(0.000) 1.0	式	(0) 161,694	(0) 161,694	歩A・単A [金額B] B単 207号
000208 U型カルバート工グレーチング	(0.000) 2.0	枚	(0) 146,146	(0) 292,292	歩A・単A [単価B] B単 208号
合計				(559,022) 3,156,385	
・・U型カルバート工 車道用	1.000	式		(0) 3,162,000	
000209 基礎コンクリート 18-8-25	(0.000) 0.8	m3	(0) 30,016	(0) 24,013	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 基礎型枠	(0.000) 1.2	m <sup>2</sup>	(0) 9,388	(0) 11,266	歩A・単A [単価B] B単 210号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000211 U型カルバート工 車道用 1000kg以上	(0.000) 4.0	m	(0) 354,798	(0) 1,419,192	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 U型カルバート工 車道用 1000kg以下	(0.000) 2.0	m	(0) 626,716	(0) 1,253,432	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 U型カルバート工スラブ 車道用	(0.000) 1.0	式	(0) 161,694	(0) 161,694	歩A・単A [金額B] B単 213号
000214 U型カルバート工グレーチング	(0.000) 2.0	枚	(0) 146,146	(0) 292,292	歩A・単A [単価B] B単 214号
合計				(0) 3,161,889	
・暗渠工	(1.000) 0.000	式		(18,179,000) 0	
・・プレキャスト暗渠工	(1.000) 0.000	式		(18,155,000) 0	
000070 プレキャストボックス 1000*800*2000	( " ) 24.0	m	( " ) 145,085	( " ) 3,482,040	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 プレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット	( " ) 2.0	m	( " ) 165,513	( " ) 331,026	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 プレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット 側壁開口	( " ) 2.0	m	( " ) 175,500	( " ) 351,000	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 プレキャストボックス 1000*800*2000 凸フラット	( " ) 2.0	m	( " ) 165,513	( " ) 331,026	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 プレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット (設置費)	( " ) 1.0	m	( " ) 14,263	( " ) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 プレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 208,820	( " ) 208,820	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 プレキャストボックス 1000*800*1047/923 (設置費)	( " ) 1.0	m	( " ) 14,263	( " ) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 プレキャストボックス 1000*800*1047/923 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 274,190	( " ) 274,190	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 プレキャストボックス 1000*800*1606/1482 (設置費)	( " ) 1.5	m	( " ) 14,263	( " ) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 プレキャストボックス 1000*800*1606/1482 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 347,731	( " ) 347,731	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 プレキャストボックス 1000*800*1614/1472 (設置費)	( " ) 1.5	m	( " ) 14,263	( " ) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 プレキャストボックス 1000*800*1614/1472 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 346,824	( " ) 346,824	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 プレキャストボックス 1000*800*1036/894 (設置費)	( " ) 1.0	m	( " ) 14,263	( " ) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 プレキャストボックス 1000*800*1036/894 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 271,467	( " ) 271,467	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 プレキャストボックス 1000*800*925/1005 (設置費)	( " ) 1.0	m	( " ) 14,263	( " ) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 プレキャストボックス 1000*800*925/1005 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 271,467	( " ) 271,467	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 プレキャストボックス 1000*800*1418/1498 (設置費)	( " ) 1.5	m	( " ) 14,263	( " ) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 プレキャストボックス 1000*800*1418/1498 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 335,929	( " ) 335,929	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 プレキャストボックス 1000*700*2000	( " ) 62.0	m	( " ) 118,301	( " ) 7,334,662	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット アンカー差筋	( " ) 2.0	m	( " ) 139,637	( " ) 279,274	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 プレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット 側壁開口	( " ) 2.0	m	( " ) 153,710	( " ) 307,420	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット	( " ) 2.0	m	( " ) 136,006	( " ) 272,012	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 プレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット	( " ) 2.0	m	( " ) 136,006	( " ) 272,012	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット 側壁開口	( " ) 2.0	m	( " ) 145,993	( " ) 291,986	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 プレキャストボックス 1000*700*2000 側壁開口	( " ) 2.0	m	( " ) 126,019	( " ) 252,038	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 プレキャストボックス 1000*700*1000 (設置費)	( " ) 1.0	m	( " ) 14,263	( " ) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 プレキャストボックス 1000*700*1000 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 166,148	( " ) 166,148	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 プレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (設置費)	( " ) 1.5	m	( " ) 14,263	( " ) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 プレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 270,559	( " ) 270,559	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 プレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (設置費)	( " ) 1.3	m	( " ) 14,263	( " ) 18,542	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 プレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 256,032	( " ) 256,032	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 プレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (設置費)	( " ) 1.3	m	( " ) 14,263	( " ) 18,542	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 プレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 256,032	( " ) 256,032	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 プレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (設置費)	( " ) 1.6	m	( " ) 14,263	( " ) 22,821	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 プレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 287,809	( " ) 287,809	歩A・単A [単価B] B単 104号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000105 ブレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (設置費)	( " ) 1.6	m	( " ) 14,263	( " ) 22,821	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 ブレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 287,809	( " ) 287,809	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 ブレキャストボックス 1000*700*1184/970 (設置費)	( " ) 1.1	m	( " ) 14,263	( " ) 15,689	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 ブレキャストボックス 1000*700*1184/970 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 230,610	( " ) 230,610	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 ブレキャストボックス 1000*700*907/1239 (設置費)	( " ) 1.1	m	( " ) 14,263	( " ) 15,689	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 ブレキャストボックス 1000*700*907/1239 (資材費)	( " ) 1	本	( " ) 215,176	( " ) 215,176	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 ブレキャストボックス 1100*1100*2000 2号嵩上工部分	( " ) 3.0	m	( " ) 117,484	( " ) 352,452	歩A・単A [単価B] B単 111号
合 計				( " ) 18,154,550	
・現場打ち暗渠工	(1.000) 0.000	式		(24,000) 0	
000112 コンクリート (断面変化部分) 21-12-25(BB)	( " ) 0.1	m3	( " ) 30,606	( " ) 3,061	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 型枠 (断面変化部分)	( " ) 0.2	m <sup>2</sup>	( " ) 9,390	( " ) 1,878	歩A・単A [金額B] B単 113号
000114 アンカー差筋 (断面変化部分)	( " ) 0.002	ton	( " ) 15,148	( " ) 30	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 路側コンクリート (ボックス加幅) H1100×B1100) 18-8-40	( " ) 0.3	m3	( " ) 30,016	( " ) 9,005	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 路側コンクリート型枠	( " ) 1.1	m <sup>2</sup>	( " ) 9,388.18	( " ) 10,327	歩A・単A [金額B] B単 116号
合 計				( " ) 24,301	
・暗渠工				(0) 18,264,000	
・・プレキャスト暗渠工				(0) 18,155,000	
000215 ブレキャストボックス 1000*800*2000	(0.000) 24.0	m	(0) 145,085	(0) 3,482,040	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 ブレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット	(0.000) 2.0	m	(0) 165,513	(0) 331,026	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 ブレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット 側壁開口	(0.000) 2.0	m	(0) 175,500	(0) 351,000	歩A・単A [単価B] B単 217号
000218 ブレキャストボックス 1000*800*2000 凸フラット	(0.000) 2.0	m	(0) 165,513	(0) 331,026	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 ブレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット (設置費)	(0.000) 1.0	m	(0) 14,263	(0) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 ブレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 208,820	(0) 208,820	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 ブレキャストボックス 1000*800*1047/923 (設置費)	(0.000) 1.0	m	(0) 14,263	(0) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 ブレキャストボックス 1000*800*1047/923 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 274,190	(0) 274,190	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 ブレキャストボックス 1000*800*1606/1482 (設置費)	(0.000) 1.5	m	(0) 14,263	(0) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 ブレキャストボックス 1000*800*1606/1482 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 347,731	(0) 347,731	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 ブレキャストボックス 1000*800*1614/1472 (設置費)	(0.000) 1.5	m	(0) 14,263	(0) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 ブレキャストボックス 1000*800*1614/1472 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 346,824	(0) 346,824	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 ブレキャストボックス 1000*800*1036/894 (設置費)	(0.000) 1.0	m	(0) 14,263	(0) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 ブレキャストボックス 1000*800*1036/894 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 271,467	(0) 271,467	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 ブレキャストボックス 1000*800*925/1005 (設置費)	(0.000) 1.0	m	(0) 14,263	(0) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 ブレキャストボックス 1000*800*925/1005 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 271,467	(0) 271,467	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 ブレキャストボックス 1000*800*1418/1498 (設置費)	(0.000) 1.5	m	(0) 14,263	(0) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 231号
000232 ブレキャストボックス 1000*800*1418/1498 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 335,929	(0) 335,929	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 ブレキャストボックス 1000*700*2000	(0.000) 62.0	m	(0) 118,301	(0) 7,334,662	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 ブレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット アンカー差筋	(0.000) 2.0	m	(0) 139,637	(0) 279,274	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 ブレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット 側壁開口	(0.000) 2.0	m	(0) 153,710	(0) 307,420	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 ブレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット	(0.000) 2.0	m	(0) 136,006	(0) 272,012	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 ブレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット	(0.000) 2.0	m	(0) 136,006	(0) 272,012	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 ブレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット 側壁開口	(0.000) 2.0	m	(0) 145,993	(0) 291,986	歩A・単A [単価B] B単 238号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000239 ブレキャストボックス 1000*700*2000 側壁開口	(0.000) 2.0	m	(0) 126,019	(0) 252,038	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 ブレキャストボックス 1000*700*1000 (設置費)	(0.000) 1.0	m	(0) 14,263	(0) 14,263	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 ブレキャストボックス 1000*700*1000 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 166,148	(0) 166,148	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 ブレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (設置費)	(0.000) 1.5	m	(0) 14,263	(0) 21,395	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 ブレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 270,559	(0) 270,559	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 ブレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (設置費)	(0.000) 1.3	m	(0) 14,263	(0) 18,542	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 ブレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 256,032	(0) 256,032	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 ブレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (設置費)	(0.000) 1.3	m	(0) 14,263	(0) 18,542	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 ブレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 256,032	(0) 256,032	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 ブレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (設置費)	(0.000) 1.6	m	(0) 14,263	(0) 22,821	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 ブレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 287,809	(0) 287,809	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 ブレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (設置費)	(0.000) 1.6	m	(0) 14,263	(0) 22,821	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 ブレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 287,809	(0) 287,809	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 ブレキャストボックス 1000*700*1184/970 (設置費)	(0.000) 1.1	m	(0) 14,263	(0) 15,689	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 ブレキャストボックス 1000*700*1184/970 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 230,610	(0) 230,610	歩A・単A [単価B] B単 253号
000254 ブレキャストボックス 1000*700*907/1239 (設置費)	(0.000) 1.1	m	(0) 14,263	(0) 15,689	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255 ブレキャストボックス 1000*700*907/1239 (資材費)	(0.000) 1	本	(0) 215,176	(0) 215,176	歩A・単A [単価B] B単 255号
000256 ブレキャストボックス 1100*1100*2000 2号嵩上工部分	(0.000) 3.0	m	(0) 117,484	(0) 352,452	歩A・単A [単価B] B単 256号
合 計				(0) 18,154,550	
・ ・ 断面変化部				(0)	
000257 コンクリート (断面変化部分) 21-12-25(BB)	1.000 (0.000) 0.1	式 m <sup>3</sup>		8,000 (0) 3,061	
000258 型枠 (断面変化部分)	(0.000) 0.2	m <sup>2</sup>	(0) 9,390	(0) 1,878	歩A・単A [単価B] B単 257号
000259 アンカー差筋 (断面変化部分)	(0.000) 1.000	式	(0) 3,375	(0) 3,375	歩A・単A [金額B] B単 258号
合 計				(0) 8,314	
・ ・ 路側コンクリート				(0)	
000260 路側コンクリート (ボックス加幅) H1100×B1100) 18-8-40	1.000 (0.000) 0.3	式 m <sup>3</sup>		17,000 (0) 9,005	
000261 路側コンクリート型枠	(0.000) 0.9	m <sup>2</sup>	(0) 9,388	(0) 8,449	歩A・単A [金額B] B単 260号
合 計				(0) 17,454	
・ ・ ボックス斜角部目地 ボックスH800				(0)	
000262 バックアップ材	1.000 (0.000) 0.400	式 m <sup>2</sup>		37,000 (0) 2,242	
000263 ポリウレタン系シーリング材	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup> 箇所	(0) 6,856	(0) 34,280	歩A・単A [単価B] B単 262号
合 計				(0) 36,522	
・ ・ ボックス斜角部目地 ボックスH700				(0)	
000264 バックアップ材	1.000 (0.000) 0.500	式 m <sup>2</sup>		47,000 (0) 2,803	
000265 ポリウレタン系シーリング材	(0.000) 7.000	m <sup>2</sup> 箇所	(0) 6,333	(0) 44,331	歩A・単A [単価B] B単 264号
合 計				(0) 47,134	
・ 水路付帯工				(1,158,000)	
・ ・ 水抜き工	1.000	式		3,397,000	
	1.000	式		(0) 58,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B06203 サイドドレーン 単粒度砕石 20~13mm	(0.000) 23.8	m	(0) 1,570	(0) 37,366	歩A・単A [単価B] B単 266号
000267 吸出し防止材設置	(0.000) 21.400	m	(0) 947	(0) 20,266	歩A・単A [単価B] B単 267号
合 計				(0) 57,632	
・・付帯施設工				(1,117,000) 3,298,000	
000117 簡易スルースゲート	1.000 (1) 0	式 基	( " ) 1,116,735	(1,116,735) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
000268 ラック式スライドゲート	(0.000) 1.000	式	(0) 3,290,678	(0) 3,290,678	歩A・単A [金額B] B単 268号
000269 二次コンクリート型枠	(0.000) 0.500	m <sup>2</sup>	(0) 9,384	(0) 4,692	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 二次コンクリート	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	(0) 30,593	(0) 3,059	歩A・単A [単価B] B単 270号
合 計				(1,116,735) 3,298,429	
・・安全施設工				( " ) 41,000	
000118 足掛金具	( " ) 7	式 本	( " ) 5,911	( " ) 41,377	歩A・単A [単価B] B単 118号
合 計				( " ) 41,377	
・道路復旧工				(3,484,000) 3,256,000	
・・アスファルト舗装工				(2,945,000) 2,606,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(952) 380	m <sup>2</sup>	( " ) 563	(535,976) 213,940	歩A・単A [単価B] B単 119号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) 市道仮復旧	(0.000) 15	m <sup>2</sup>	(0) 563	(0) 8,445	歩A・単A [単価B] B単 271号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) ボックスカルバートH1.1m,B1.1m	(17) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 563	(9,571) 0	歩A・単A [単価B] B単 120号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(952) 380	m <sup>2</sup>	( " ) 703	(669,256) 267,140	歩A・単A [単価B] B単 121号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 市道仮復旧	(0.000) 15	m <sup>2</sup>	(0) 703	(0) 10,545	歩A・単A [単価B] B単 272号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) ボックスカルバートH1.1m,B1.1m	(17) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 634	(10,778) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(952) 1,110	m <sup>2</sup>	( " ) 1,774	(1,688,848) 1,969,140	歩A・単A [単価B] B単 123号
BA0809 表層(車道・路肩部) 市道仮復旧	(0.000) 15	m <sup>2</sup>	(0) 1,232	(0) 18,480	歩A・単A [単価B] B単 273号
BA0809 表層(車道・路肩部) ボックスカルバートH1.1m,B1.1m	(17) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,774	(30,158) 0	歩A・単A [単価B] B単 124号
000274 不陸整正	(0.000) 740.000	m <sup>2</sup>	(0) 160	(0) 118,400	歩A・単A [単価B] B単 274号
合 計				(2,944,587) 2,606,090	
・・安全施設工				(438,000) 0	
000125 ガードパイプ設置撤去	(6) 0	m	( " ) 11,085	(66,510) 0	歩A・単A [単価B] B単 125号
000275 ガードパイプ設置撤去	(0.000) 9	m	(0) 8,970	(0) 80,730	歩A・単A [単価B] B単 275号
000126 ボールコーン撤去 H=650	(20) 0	本	( " ) 1,616	(32,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 126号
000276 ボールコーン撤去 H=650 固定式(貼付式)	(0.000) 20	本	(0) 1,176	(0) 23,520	歩A・単A [単価B] B単 276号
000127 ボールコーン設置 H=650 可変式	(16) 14	本	( " ) 21,191	(339,056) 296,674	歩A・単A [単価B] B単 127号
000277 ボールコーン設置 H=650 固定式(貼付式)	(0.000) 6	本	(0) 18,581	(0) 111,486	歩A・単A [単価B] B単 277号
合 計				(437,886) 512,410	
・・安全施設工				(0) 525,000	
000278 ガードパイプ削孔	(0.000) 3.000	本	(0) 4,231	(0) 12,693	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 ガードパイプ設置撤去	(0.000) 9	m	(0) 8,970	(0) 80,730	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 ボールコーン撤去 H=650 固定式(貼付式)	(0.000) 20	本	(0) 1,176	(0) 23,520	歩A・単A [単価B] B単 280号
000281 ボールコーン設置 H=650 可変式	(0.000) 14	本	(0) 21,191	(0) 296,674	歩A・単A [単価B] B単 281号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000282 ボールコーン設置 H=650 固定式(貼付式)	(0.000) 6		(0) 18,581	(0) 111,486	歩A・単A [単価B] B単 282号
合計				(0) 525,103	
・区画線工				(101,000) 125,000	
000128 区画線 車道外側線	(309) 336	m	( " ) 120	(37,080) 40,320	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 区画線 停止線	( " ) 2.5	m	( " ) 781	( " ) 1,953	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 区画線 導流帯	(36) 34	m	( " ) 781	(28,116) 26,554	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 区画線 路面標示施工	(54) 89	m	( " ) 631	(34,074) 56,159	歩A・単A [単価B] B単 131号
合計				(101,223) 124,986	
・耕地復旧工				(58,000) 56,000	
・耕地復旧工	1.000	式		(58,000) 56,000	
000132 耕起	(2,525) 2,443	m <sup>2</sup>	( " ) 23	(58,075) 56,189	歩A・単A [単価B] B単 132号
合計				(58,075) 56,189	
・用地復旧工				(0) 1,557,000	
・1号嵩上工鉄板	1.000	式		(0) 395,000	
000283 鉄板復旧	(0.000) 1.000	式	(0) 394,940	(0) 394,940	歩A・単A [金額B] B単 283号
合計				(0) 394,940	
・2号嵩上工進入路				(0) 321,000	
000284 均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>3</sup>	(0) 33,060	(0) 9,918	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 均しコンクリート型枠	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	(0) 4,231	(0) 3,808	歩A・単A [単価B] B単 285号
000286 重力式擁壁コンクリート	(0.000) 3.100	m <sup>3</sup>	(0) 33,060	(0) 102,486	歩A・単A [単価B] B単 286号
000287 重力式擁壁コンクリート型枠	(0.000) 14.000	m <sup>2</sup>	(0) 10,340	(0) 144,760	歩A・単A [単価B] B単 287号
000288 路盤材	(0.000) 9.600	m <sup>2</sup>	(0) 1,391	(0) 13,354	歩A・単A [単価B] B単 288号
000289 張コンクリート	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	(0) 33,060	(0) 39,672	歩A・単A [単価B] B単 289号
000290 目地材	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	(0) 6,017	(0) 6,619	歩A・単A [単価B] B単 290号
合計				(0) 320,617	
・2号嵩上工床板				(0) 28,000	
000291 コンクリート	(0.000) 0.200	m <sup>3</sup>	(0) 33,710	(0) 6,742	歩A・単A [単価B] B単 291号
000292 コンクリート型枠	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	(0) 10,340	(0) 13,442	歩A・単A [単価B] B単 292号
000293 鉄筋	(0.000) 0.010	ton	(0) 166,843	(0) 1,668	歩A・単A [単価B] B単 293号
000294 目地	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	(0) 3,992	(0) 1,597	歩A・単A [単価B] B単 294号
000295 支保工	(0.000) 0.900	空m <sup>3</sup>	(0) 5,296	(0) 4,766	歩A・単A [単価B] B単 295号
合計				(0) 28,215	
・地番207-1				(0) 735,000	
000296 均しコンクリート	(0.000) 0.500	m <sup>3</sup>	(0) 33,060	(0) 16,530	歩A・単A [単価B] B単 296号
000297 均しコンクリート型枠	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	(0) 5,289	(0) 5,818	歩A・単A [単価B] B単 297号
000298 重力式擁壁コンクリート	(0.000) 5.400	m <sup>3</sup>	(0) 33,060	(0) 178,524	歩A・単A [単価B] B単 298号
000299 重力式擁壁型枠	(0.000) 22.000	m <sup>2</sup>	(0) 10,340	(0) 227,480	歩A・単A [単価B] B単 299号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000300 路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	57.000	m <sup>2</sup>	1,391	79,287	B単 300号
000301 張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.800	m <sup>3</sup>	33,060	224,808	B単 301号
000302 目地材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.500	m <sup>2</sup>	6,017	3,009	B単 302号
合 計				(0)	
				735,456	
・地番184貫収箇所				(0)	
	1.000	式		78,000	
000303 コンクリート打設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.700	m <sup>3</sup>	33,060	56,202	B単 303号
000304 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m <sup>2</sup>	10,340	20,680	B単 304号
000305 表土剥ぎ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.400	m <sup>2</sup>	65	546	B単 305号
000306 表土埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.400	m <sup>2</sup>	67	429	B単 306号
合 計				(0)	
				77,857	
・既設埋設管復旧				(0)	
	1.000	式		29,000	
・既設埋設管復旧				(0)	
	1.000	式		29,000	
000307 VU管 100	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.700	m	1,617	2,749	B単 307号
000308 VU管 200	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.300	m	3,672	4,774	B単 308号
000309 VU管 250	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.700	m	5,698	3,989	B単 309号
000310 VU管 300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.200	m	7,815	17,193	B単 310号
合 計				(0)	
				28,705	
・その他付帯工				(0)	
	1.000	式		142,000	
・地番234-1 畦畔コンクリート復旧				(0)	
	1.000	式		21,000	
000311 畦畔コンクリート型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.300	m <sup>2</sup>	10,340	3,102	B単 311号
000312 畦畔コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.020	m <sup>3</sup>	33,060	661	B単 312号
000313 目地材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.100	m <sup>2</sup>	3,992	399	B単 313号
000314 フェンス撤去復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m	8,282	16,564	B単 314号
合 計				(0)	
				20,726	
・樹土砂だめコンクリート打設				(0)	
	1.000	式		86,000	
000315 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.600	m <sup>3</sup>	33,060	85,956	B単 315号
合 計				(0)	
				85,956	
・住吉川放流工張コンクリート				(0)	
	1.000	式		35,000	
000316 コンクリート型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.800	m <sup>2</sup>	10,340	8,272	B単 316号
000317 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.800	m <sup>3</sup>	33,060	26,448	B単 317号
合 計				(0)	
				34,720	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(8,032,000)	
・仮設工				10,499,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(8,032,000)	
				10,499,000	
000133 土木シート 設置・撤去	(683) 663	m <sup>2</sup>	( " ) 256	(174,848) 169,728	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 土木シート 撤去のみ(地番207-1)	( " ) 49	m <sup>2</sup>	( " ) 70	( " ) 3,430	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 敷き砂	(82) 80	m <sup>3</sup>	( " ) 2,043	(167,526) 163,440	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 敷き砂敷均し	(82) 80	m <sup>3</sup>	( " ) 125	(10,250) 10,000	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 路床盛土	(21) 58	m <sup>3</sup>	( " ) 3,127	(65,667) 181,366	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 敷砂利	(29) 82	m <sup>3</sup>	( " ) 647	(18,763) 53,054	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 法面整形	(1) 47	m <sup>3</sup>	( " ) 679	(679) 31,913	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 掘削	(129) 170	m <sup>3</sup>	( " ) 287	(37,023) 48,790	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 残土運搬処理	(129) 170	m <sup>3</sup>	( " ) 3,668	(473,172) 623,560	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 土木シート処分	(3.7) 3.6	m <sup>3</sup>	( " ) 1,722	(6,371) 6,199	歩A・単A [単価B] B単 142号
合 計				(957,729) 1,291,480	
・・仮廻し水路工	1.000	式		( " ) 53,000	
000143 コルゲートパイプ(仮設)	( " ) 6.5	m	( " ) 8,085	( " ) 52,553	歩A・単A [単価B] B単 143号
合 計				( " ) 52,553	
・・安全費	1.000	式		(2,546,000) 2,669,000	
B19021 交通誘導警備員 交通誘導員B	(187) 136	人	( " ) 13,613	(2,545,631) 1,851,368	歩A・単A [単価B] B単 144号
000318 交通誘導員A	(0.000) 51.000	人	(0) 16,024	(0) 817,224	歩A・単A [単価B] B単 318号
合 計				(2,545,631) 2,668,592	
・・仮設工(一次施工)	1.000	式		(847,000) 1,072,000	
000145 型土のう工	( " ) 0.2	m <sup>3</sup>	( " ) 32,462	( " ) 6,492	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 型土のう工	( " ) 0.1	m <sup>3</sup>	( " ) 32,462	( " ) 3,246	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 型土のう工	( " ) 0.1	m <sup>3</sup>	( " ) 32,462	( " ) 3,246	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 ブルーシート	( " ) 2.5	m <sup>2</sup>	( " ) 144	( " ) 360	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 水中ポンプ 型土のう工	( " ) 1	箇所	( " ) 234,483	( " ) 234,483	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 水中ポンプ 型土のう工	( " ) 1	箇所	( " ) 228,273	( " ) 228,273	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 型たて込み簡易土留	(14) 0	m	( " ) 26,463	(370,482) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
000319 型たて込み簡易土留	(0.000) 15	m	(0) 39,716	(0) 595,740	歩A・単A [単価B] B単 319号
合 計				(846,582) 1,071,840	
・・仮設工(二次施工)	1.000	式		(3,537,000) 4,660,000	
000152 水中ポンプ	( " ) 1	箇所	( " ) 558,608	( " ) 558,608	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 型たて込み簡易土留工	(114) 0	m	( " ) 26,125	(2,978,250) 0	歩A・単A [単価B] B単 153号
000320 型たて込み簡易土留工	(0.000) 114	m	(0) 35,175	(0) 4,009,950	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 たて込み簡易土留(合流柵)	(0.000) 3.100	m	(0) 29,489	(0) 91,416	歩A・単A [単価B] B単 321号
合 計				(3,536,858) 4,659,974	
・・仮設工(三次施工)	1.000	式		(91,000) 517,000	















事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘り			( " )		
	土留不使用部分		m3	240.60		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 人力荒仕上			( " )		
	土留不使用部分		m <sup>2</sup>	262.37		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻し(構造物周辺)			( " )		
			m3	5,767.98		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻し(B<1.0m)			( " )		
			m3	5,768		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 敷外盛土			( " )		
			m3	2,433		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	438		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 7号 *** 土砂等運搬			( " )		
			m3	2,495		歩A・単A
B01210	*** B単 - 8号 *** 作業残土処理			( " )		
			m3	2,288		歩A・単A
B02162	*** B単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し			( " )		
	無筋構造物		m3	7,493		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 10号 *** 舗装版切断			( " )		
			m	630		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 11号 *** 舗装版破砕			( " )		
			m <sup>2</sup>	203		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 12号 *** 殻運搬			( " )		
	無筋コンクリート		m3	1,007		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 13号 *** 殻運搬			( " )		
	アスファルト		m3	2,169		歩A・単A
B02315	*** B単 - 14号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	無筋コンクリート		m3	3,200		歩A・単A
B02315	*** B単 - 15号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	アスファルト		m3	3,200		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** コンクリート切断			( " )		
	高上工 t=15cm		m	696		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 地盤改良			( " )		
	U型カルバート工(改良厚さ平均H=1.40m)		m <sup>2</sup>	2,881		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 地盤改良			( " )		
	ボックスカルバート工(改良厚さ平均H=1.69m)		m <sup>2</sup>	3,111		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 地盤改良			( " )		
	移行部工(改良厚さH=1.35m)		m <sup>2</sup>	2,850		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 地盤改良			( " )		
	合流樹工(改良厚さH=1.03m)		m <sup>2</sup>	2,605		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 地盤改良			( " )		
	分水樹・取付水路・排水路工(改良厚さH=1.85m)		m <sup>2</sup>	3,234		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 均しコンクリート			( " )		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 均しコンクリート型枠		m <sup>3</sup>	( " ) 4,803.33		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 躯体コンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 躯体型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.88		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 鉄筋		ton	( " ) 151,479		歩A・単A
000027	SD295、D13 *** B単 - 27号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000028	18-8-25 *** B単 - 28号 *** 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 4,802.50		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 躯体コンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A
000030	21-12-25 *** B単 - 30号 *** 躯体型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.86		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 鉄筋		ton	( " ) 151,479		歩A・単A
000032	SD295、D13 *** B単 - 32号 *** グレーチング		式	( " ) 423,517		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000034	18-8-25 *** B単 - 34号 *** 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 4,802.50		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 躯体コンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A
000036	21-12-25 *** B単 - 36号 *** 躯体コンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000037	18-8-25 *** B単 - 37号 *** 躯体型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.82		歩A・単A
000038	無筋構造物(18-8-25) *** B単 - 38号 *** 躯体型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.80		歩A・単A
000039	鉄筋構造物(21-12-25) *** B単 - 39号 *** 鉄筋		ton	( " ) 151,479		歩A・単A
000040	SD295、D13 *** B単 - 40号 *** あと施工アンカー		本	( " ) 1,269		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000042	18-8-25 *** B単 - 42号 *** 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 4,800		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 躯体コンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A
	21-12-25		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 躯体型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.77		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 鉄筋 SD295、D13		ton	( " ) 151,479		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 乗入れコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 乗入れコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.77		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** U形カルバート歩道用スラブ 1300型		式	( " ) 33,565		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 4,802.50		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 躯体コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 躯体型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.86		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 鉄筋 SD295、D13		ton	( " ) 151,479		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 鋼製グレーチング蓋		式	( " ) 423,517		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** あと施工アンカー		本	( " ) 1,269		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 躯体コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 躯体型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,387.85		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鉄筋 SD295、D13		ton	( " ) 151,479		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 目地材 エラストイト、t=10mm		m <sup>2</sup>	( " ) 4,843		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 基礎コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 基礎型枠		m <sup>2</sup>	( " ) 9,388		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** U型カルバート工 歩道用 1000kg以上		m	( " ) 49,433		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** U型カルバート工 歩道用 1000kg以下		m	( " ) 67,307		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** U型カルバート工スラブ 歩道用		m	( " ) 29,683		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 基礎コンクリート					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25 *** B単 - 66号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000066	基礎型枠					
	*** B単 - 67号 ***		m	( " ) 4,802		歩A・単A
000067	U型カルバート工 車道用					
	1000kg以上 *** B単 - 68号 ***		m	( " ) 43,635		歩A・単A
000068	U型カルバート工 車道用					
	1000kg以下 *** B単 - 69号 ***		m	( " ) 69,298		歩A・単A
000069	U型カルバート工スラブ 車道用					
	*** B単 - 70号 ***		m	( " ) 35,428		歩A・単A
000070	プレキャストボックス					
	1000*800*2000 *** B単 - 71号 ***		m	( " ) 145,085		歩A・単A
000071	プレキャストボックス					
	1000*800*2000 凹フラット *** B単 - 72号 ***		m	( " ) 165,513		歩A・単A
000072	プレキャストボックス					
	1000*800*2000 凹フラット 側壁開口 *** B単 - 73号 ***		m	( " ) 175,500		歩A・単A
000073	プレキャストボックス					
	1000*800*2000 凸フラット *** B単 - 74号 ***		m	( " ) 165,513		歩A・単A
000074	プレキャストボックス					
	1000*800*1000 凸フラット(設置費) *** B単 - 75号 ***		m	( " ) 14,263		歩A・単A
000075	プレキャストボックス					
	1000*800*1000 凸フラット(資材費) *** B単 - 76号 ***		本	( " ) 208,820		歩A・単A
000076	プレキャストボックス					
	1000*800*1047/923(設置費) *** B単 - 77号 ***		m	( " ) 14,263		歩A・単A
000077	プレキャストボックス					
	1000*800*1047/923(資材費) *** B単 - 78号 ***		本	( " ) 274,190		歩A・単A
000078	プレキャストボックス					
	1000*800*1606/1482(設置費) *** B単 - 79号 ***		m	( " ) 14,263		歩A・単A
000079	プレキャストボックス					
	1000*800*1606/1482(資材費) *** B単 - 80号 ***		本	( " ) 347,731		歩A・単A
000080	プレキャストボックス					
	1000*800*1614/1472(設置費) *** B単 - 81号 ***		m	( " ) 14,263		歩A・単A
000081	プレキャストボックス					
	1000*800*1614/1472(資材費) *** B単 - 82号 ***		本	( " ) 346,824		歩A・単A
000082	プレキャストボックス					
	1000*800*1036/894(設置費) *** B単 - 83号 ***		m	( " ) 14,263		歩A・単A
000083	プレキャストボックス					
	1000*800*1036/894(資材費) *** B単 - 84号 ***		本	( " ) 271,467		歩A・単A
000084	プレキャストボックス					
	1000*800*925/1005(設置費) *** B単 - 85号 ***		m	( " ) 14,263		歩A・単A
000085	プレキャストボックス					
	1000*800*925/1005(資材費) *** B単 - 86号 ***		本	( " ) 271,467		歩A・単A
000086	プレキャストボックス					
	1000*800*1418/1498(設置費)		m	( " ) 14,263		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*800*1418/1498 ( 資材費 )		本	335,929		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*2000		m	118,301		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*2000 凸フラット アンカー差筋		m	139,637		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*2000 凹フラット 側壁開口		m	153,710		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*2000 凸フラット		m	136,006		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*2000 凹フラット		m	136,006		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*2000 凸フラット 側壁開口		m	145,993		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*2000 側壁開口		m	126,019		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1000 ( 設置費 )		m	14,263		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1000 ( 資材費 )		本	166,148		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1483/1435 ( 設置費 )		m	14,263		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1483/1435 ( 資材費 )		本	270,559		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1346/1298 ( 設置費 )		m	14,263		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1346/1298 ( 資材費 )		本	256,032		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1349/1297 ( 設置費 )		m	14,263		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1349/1297 ( 資材費 )		本	256,032		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1652/1600 ( 設置費 )		m	14,263		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1652/1600 ( 資材費 )		本	287,809		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1733/1519 ( 設置費 )		m	14,263		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1733/1519 ( 資材費 )		本	287,809		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** プレキャストボックス			( " )		
	1000*700*1184/970 ( 設置費 )		m	14,263		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** プレキャストボックス			( " )		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1000*700*1184/970(資材費) *** B単 - 109号 ***		本	( " ) 230,610		歩A・単A
000109	プレキャストボックス					
	1000*700*907/1239(設置費) *** B単 - 110号 ***		m	( " ) 14,263		歩A・単A
000110	プレキャストボックス					
	1000*700*907/1239(資材費) *** B単 - 111号 ***		本	( " ) 215,176		歩A・単A
000111	プレキャストボックス					
	1100*1100*2000 2号嵩上工部分 *** B単 - 112号 ***		m	( " ) 117,484		歩A・単A
000112	コンクリート(断面変化部分)					
	21-12-25(BB) *** B単 - 113号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 30,606		歩A・単A
000113	型枠(断面変化部分)					
	*** B単 - 114号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 9,390		歩A・単A
000114	アンカー差筋(断面変化部分)					
	*** B単 - 115号 ***		ton	( " ) 15,148		歩A・単A
000115	路側コンクリート(ボックスカルバート H1100×B1100)					
	18-8-40 *** B単 - 116号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 30,016		歩A・単A
000116	路側コンクリート型枠					
	*** B単 - 117号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 9,388.18		歩A・単A
000117	簡易スルースゲート					
	*** B単 - 118号 ***		基	( " ) 1,116,735		歩A・単A
000118	足掛金具					
	*** B単 - 119号 ***		本	( " ) 5,911		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単 - 120号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 563		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					
	ボックスカルバートH1.1m,B1.1m *** B単 - 121号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 563		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単 - 122号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 703		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	ボックスカルバートH1.1m,B1.1m *** B単 - 123号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 634		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	*** B単 - 124号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,774		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	ボックスカルバートH1.1m,B1.1m *** B単 - 125号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,774		歩A・単A
000125	ガードパイプ設置撤去					
	*** B単 - 126号 ***		m	( " ) 11,085		歩A・単A
000126	ポールコーン撤去					
	H=650 *** B単 - 127号 ***		本	( " ) 1,616		歩A・単A
000127	ポールコーン設置					
	H=650 可変式 *** B単 - 128号 ***		本	( " ) 21,191		歩A・単A
000128	区画線					
	車道外側線 *** B単 - 129号 ***		m	( " ) 120		歩A・単A
000129	区画線					
	停止線		m	( " ) 781		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 区画線			( " )		
	導流帯		m	781		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 区画線			( " )		
	路面標示施工		m	631		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 耕起			( " )		
			m <sup>2</sup>	23		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 土木シート			( " )		
	設置・撤去		m <sup>2</sup>	256		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 土木シート			( " )		
	撤去のみ(地番207-1)		m <sup>2</sup>	70		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 敷き砂			( " )		
			m <sup>3</sup>	2,043		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 敷き砂敷均し			( " )		
			m <sup>3</sup>	125		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 路床盛土			( " )		
			m <sup>3</sup>	3,127		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 敷砂利			( " )		
			m <sup>3</sup>	647		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 法面整形			( " )		
			m <sup>2</sup>	679		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 掘削			( " )		
			m <sup>3</sup>	287		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 残土運搬処理			( " )		
			m <sup>3</sup>	3,668		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 土木シート処分			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,722		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** コルゲートパイプ(仮設)			( " )		
			m	8,085		歩A・単A
B19021	*** B単 - 144号 *** 交通誘導警備員			( " )		
	交通誘導員B		人	13,613		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 型土のう工			( " )		
			m <sup>3</sup>	32,462		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 型土のう工			( " )		
			m <sup>3</sup>	32,462		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 型土のう工			( " )		
			m <sup>3</sup>	32,462		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** ブルーシート			( " )		
			m <sup>2</sup>	144		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 水中ポンプ			( " )		
	型土のう工		箇所	234,483		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 水中ポンプ			( " )		
	型土のう工		箇所	228,273		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 型たて込み簡易土留					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			m	26,463		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 水中ポンプ			( " )		
			箇所	558,608		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 型たて込み簡易土留工			( " )		
			m	26,125		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 型土のう工			( " )		
			m3	32,462		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** ブルーシート			( " )		
			m <sup>2</sup>	144		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 水中ポンプ			( " )		
			箇所	84,546		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 騒音・振動調査			( " )		
	着手前		回	258,594		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 騒音・振動調査			( " )		
	作業中		回	258,594		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** コーン支持力試験			( " )		
			m	2,914		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** 室内配合試験			( " )		
			試料	10,986		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** 六価クロム溶出試験			( " )		
			検体	6,628		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 162号 *** 土砂等運搬			(0)		
			m3	2,017		歩A・単A
B01210	*** B単 - 163号 *** 作業残土処理			(0)		
			m3	6,537		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 掘削残土仮置き			(0)		
			m3	663		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 積込			(0)		
			m3	208		歩A・単A
B02162	*** B単 - 166号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	無筋構造物		m3	9,733		歩A・単A
B02162	*** B単 - 167号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	鉄筋構造物		m3	17,414		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 168号 *** 殻運搬			(0)		
	鉄筋コンクリート		m3	1,247		歩A・単A
B02315	*** B単 - 169号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)			(0)		
	鉄筋コンクリート		m3	4,255		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** 既設編鋼板撤去			(0)		
	移行部-U型カルバート		m <sup>2</sup>	142		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 既設編鋼板運搬			(0)		
	移行部-U型カルバート		m3	433		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** 既設鉄板撤去			(0)		
	1号嵩上工		m <sup>2</sup>	142		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 既設鉄板運搬			(0)		
	1号嵩上工		ton	9,820		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 塩ビ管撤去			(0)		
			m	659		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 塩ビ管運搬費			(0)		
			m3	758		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 塩ビ管処分費			(0)		
			m3	9,076		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 地盤改良			(0)		
	U型カルバート歩道用(改良厚さ平均H=0.816m)		m <sup>2</sup>	1,665		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 地盤改良			(0)		
	U型カルバート車道用(改良厚さ平均H=0.8m)		m <sup>2</sup>	1,649		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 地盤改良			(0)		
	ボックスカルバートH800(改良厚さ平均H=0.825m)		m <sup>2</sup>	1,665		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 地盤改良			(0)		
	ボックスカルバートH700(改良厚さ平均H=0.635m)		m <sup>2</sup>	1,527		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 地盤改良			(0)		
	取付排水路ボックス(改良厚さ平均H=0.608m)		m <sup>2</sup>	1,496		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 地盤改良			(0)		
	取付排水路現場打ち(改良厚さ平均H=0.986m)		m <sup>2</sup>	1,787		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 地盤改良			(0)		
	取付水路(改良厚さ平均H=0.515m)		m <sup>2</sup>	1,434		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 地盤改良			(0)		
	移行部工(改良厚さH=0.725m)		m <sup>2</sup>	1,586		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 地盤改良			(0)		
	合流樹工(改良厚さH=0.757m)		m <sup>2</sup>	1,617		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 地盤改良			(0)		
	分水樹(改良厚さH=0.611m)		m <sup>2</sup>	1,510		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 地盤改良土小運搬			(0)		
	改良箇所と仮置き場の往復		m3	1,319		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 整地			(0)		
	仮置き場へ運んだ土山の整地		m3	125		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 積込			(0)		
			m3	208		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 編鋼板据付			(0)		
			式	229,635		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** グレーチング			(0)		
			式	472,868		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** グレーチング			(0)		
			式	472,726		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** あと施工アンカー			(0)		
			本	833		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 躯体コンクリート					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	21-12-25		m <sup>3</sup>	30,615		歩A・単A
000195	*** B単 - 195号 *** 躯体型枠					
			m <sup>2</sup>	9,391	(0)	歩A・単A
000196	*** B単 - 196号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	151,525	(0)	歩A・単A
000197	*** B単 - 197号 *** 目地材					
	エラストイト、t=10mm		m <sup>2</sup>	4,844	(0)	歩A・単A
000198	*** B単 - 198号 *** あと施工アンカー					
			本	832	(0)	歩A・単A
000199	*** B単 - 199号 *** 躯体コンクリート					
	21-12-25		m <sup>3</sup>	30,606	(0)	歩A・単A
000200	*** B単 - 200号 *** 躯体型枠					
			m <sup>2</sup>	9,388	(0)	歩A・単A
000201	*** B単 - 201号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	151,479	(0)	歩A・単A
000202	*** B単 - 202号 *** 目地材					
	エラストイト、t=10mm		m <sup>2</sup>	4,843	(0)	歩A・単A
000203	*** B単 - 203号 *** U型カルバート工スラブ 歩道用					
			式	126,524	(0)	歩A・単A
000204	*** B単 - 204号 *** U型カルバート工グレーチング					
			枚	94,804	(0)	歩A・単A
000205	*** B単 - 205号 *** U型カルバート工 車道用					
	1000kg以上		m	354,798	(0)	歩A・単A
000206	*** B単 - 206号 *** U型カルバート工 車道用					
	1000kg以下		m	626,716	(0)	歩A・単A
000207	*** B単 - 207号 *** U型カルバート工スラブ 車道用					
			式	161,694	(0)	歩A・単A
000208	*** B単 - 208号 *** U型カルバート工グレーチング					
			枚	146,146	(0)	歩A・単A
000209	*** B単 - 209号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	30,016	(0)	歩A・単A
000210	*** B単 - 210号 *** 基礎型枠					
			m <sup>2</sup>	9,388	(0)	歩A・単A
000211	*** B単 - 211号 *** U型カルバート工 車道用					
	1000kg以上		m	354,798	(0)	歩A・単A
000212	*** B単 - 212号 *** U型カルバート工 車道用					
	1000kg以下		m	626,716	(0)	歩A・単A
000213	*** B単 - 213号 *** U型カルバート工スラブ 車道用					
			式	161,694	(0)	歩A・単A
000214	*** B単 - 214号 *** U型カルバート工グレーチング					
			枚	146,146	(0)	歩A・単A
000215	*** B単 - 215号 *** プレキャストボックス					
	1000*800*2000		m	145,085	(0)	歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*2000 凹フラット		m	165,513		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*2000 凹フラット 側壁開口		m	175,500		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*2000 凸フラット		m	165,513		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1000 凸フラット(設置費)		m	14,263		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1000 凸フラット(資材費)		本	208,820		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1047/923(設置費)		m	14,263		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1047/923(資材費)		本	274,190		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1606/1482(設置費)		m	14,263		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1606/1482(資材費)		本	347,731		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1614/1472(設置費)		m	14,263		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1614/1472(資材費)		本	346,824		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1036/894(設置費)		m	14,263		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1036/894(資材費)		本	271,467		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*925/1005(設置費)		m	14,263		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*925/1005(資材費)		本	271,467		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1418/1498(設置費)		m	14,263		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*800*1418/1498(資材費)		本	335,929		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*700*2000		m	118,301		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*700*2000 凸フラット アンカー差筋		m	139,637		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*700*2000 凹フラット 側壁開口		m	153,710		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** プレキャストボックス			(0)		
	1000*700*2000 凸フラット		m	136,006		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** プレキャストボックス					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
000238	1000*700*2000 凹フラット *** B単 - 238号 *** プレキャストボックス		m	136,006		歩A・単A
000239	1000*700*2000 凸フラット 側壁開口 *** B単 - 239号 *** プレキャストボックス		m	145,993		歩A・単A
000240	1000*700*2000 側壁開口 *** B単 - 240号 *** プレキャストボックス		m	126,019		歩A・単A
000241	1000*700*1000 (設置費) *** B単 - 241号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000242	1000*700*1000 (資材費) *** B単 - 242号 *** プレキャストボックス		本	166,148		歩A・単A
000243	1000*700*1483/1435 (設置費) *** B単 - 243号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000244	1000*700*1483/1435 (資材費) *** B単 - 244号 *** プレキャストボックス		本	270,559		歩A・単A
000245	1000*700*1346/1298 (設置費) *** B単 - 245号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000246	1000*700*1346/1298 (資材費) *** B単 - 246号 *** プレキャストボックス		本	256,032		歩A・単A
000247	1000*700*1349/1297 (設置費) *** B単 - 247号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000248	1000*700*1349/1297 (資材費) *** B単 - 248号 *** プレキャストボックス		本	256,032		歩A・単A
000249	1000*700*1652/1600 (設置費) *** B単 - 249号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000250	1000*700*1652/1600 (資材費) *** B単 - 250号 *** プレキャストボックス		本	287,809		歩A・単A
000251	1000*700*1733/1519 (設置費) *** B単 - 251号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000252	1000*700*1733/1519 (資材費) *** B単 - 252号 *** プレキャストボックス		本	287,809		歩A・単A
000253	1000*700*1184/970 (設置費) *** B単 - 253号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000254	1000*700*1184/970 (資材費) *** B単 - 254号 *** プレキャストボックス		本	230,610		歩A・単A
000255	1000*700*907/1239 (設置費) *** B単 - 255号 *** プレキャストボックス		m	14,263		歩A・単A
000256	1000*700*907/1239 (資材費) *** B単 - 256号 *** プレキャストボックス		本	215,176		歩A・単A
000257	1100*1100*2000 2号高上工部分 *** B単 - 257号 *** コンクリート (断面変化部分)		m	117,484		歩A・単A
000258	21-12-25(BB) *** B単 - 258号 *** 型枠 (断面変化部分)		m <sup>3</sup>	30,606		歩A・単A
				(0)		
			m <sup>2</sup>	9,390		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** アンカー差筋(断面変化部分)		式	(0) 3,375		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 路側コンクリート(ホツカ加工ト H1100x B1100)		m3	(0) 30,015		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 路側コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	(0) 9,388		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** バックアップ材		m <sup>2</sup>	(0) 5,606		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** ポリウレタン系シーリング材		箇所	(0) 6,856		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** バックアップ材		m <sup>2</sup>	(0) 5,606		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** ポリウレタン系シーリング材		箇所	(0) 6,333		歩A・単A
B06203	*** B単 - 266号 *** サイドドレーン		m	(0) 1,570		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	(0) 947		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** ラック式スライドゲート		式	(0) 3,290,678		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 二次コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	(0) 9,384		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 二次コンクリート		m3	(0) 30,593		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 271号 *** 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	(0) 563		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 272号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	(0) 703		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 273号 *** 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	(0) 1,232		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 不陸整正		m <sup>2</sup>	(0) 160		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** ガードパイプ設置撤去		m	(0) 8,970		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** ポールコーン撤去		本	(0) 1,176		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** ポールコーン設置		本	(0) 18,581		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** ガードパイプ削孔		本	(0) 4,231		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** ガードパイプ設置撤去		m	(0) 8,970		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** ポールコーン撤去					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	H=650 固定式(貼付式)		本	1,176		歩A・単A
000281	*** B単 - 281号 *** ポールコーン設置					
				(0)		
	H=650 可変式		本	21,191		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** ポールコーン設置					
				(0)		
	H=650 固定式(貼付式)		本	18,581		歩A・単A
000283	*** B単 - 283号 *** 鉄板復旧					
			式	394,940		歩A・単A
000284	*** B単 - 284号 *** 均しコンクリート					
			m3	33,060		歩A・単A
000285	*** B単 - 285号 *** 均しコンクリート型枠					
			m <sup>2</sup>	4,231		歩A・単A
000286	*** B単 - 286号 *** 重力式擁壁コンクリート					
			m3	33,060		歩A・単A
000287	*** B単 - 287号 *** 重力式擁壁コンクリート型枠					
			m <sup>2</sup>	10,340		歩A・単A
000288	*** B単 - 288号 *** 路盤材					
			m <sup>2</sup>	1,391		歩A・単A
000289	*** B単 - 289号 *** 張コンクリート					
			m3	33,060		歩A・単A
000290	*** B単 - 290号 *** 目地材					
			m <sup>2</sup>	6,017		歩A・単A
000291	*** B単 - 291号 *** コンクリート					
			m3	33,710		歩A・単A
000292	*** B単 - 292号 *** コンクリート型枠					
			m <sup>2</sup>	10,340		歩A・単A
000293	*** B単 - 293号 *** 鉄筋					
			ton	166,843		歩A・単A
000294	*** B単 - 294号 *** 目地					
			m <sup>2</sup>	3,992		歩A・単A
000295	*** B単 - 295号 *** 支保工					
			空m3	5,296		歩A・単A
000296	*** B単 - 296号 *** 均しコンクリート					
			m3	33,060		歩A・単A
000297	*** B単 - 297号 *** 均しコンクリート型枠					
			m <sup>2</sup>	5,289		歩A・単A
000298	*** B単 - 298号 *** 重力式擁壁コンクリート					
			m3	33,060		歩A・単A
000299	*** B単 - 299号 *** 重力式擁壁型枠					
			m <sup>2</sup>	10,340		歩A・単A
000300	*** B単 - 300号 *** 路盤工					
			m <sup>2</sup>	1,391		歩A・単A
000301	*** B単 - 301号 *** 張コンクリート					
			m3	33,060		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 目地材		m <sup>2</sup>	(0) 6,017		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** コンクリート打設		m <sup>3</sup>	(0) 33,060		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	(0) 10,340		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 表土剥ぎ		m <sup>2</sup>	(0) 65		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 表土埋戻		m <sup>2</sup>	(0) 67		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** VU管 100		m	(0) 1,617		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** VU管 200		m	(0) 3,672		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** VU管 250		m	(0) 5,698		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** VU管 300		m	(0) 7,815		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 畦畔コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	(0) 10,340		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 畦畔コンクリート		m <sup>3</sup>	(0) 33,060		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 目地材		m <sup>2</sup>	(0) 3,992		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** フェンス撤去復旧		m	(0) 8,282		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	(0) 33,060		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	(0) 10,340		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	(0) 33,060		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 交通誘導員A		人	(0) 16,024		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 型たて込み簡易土留		m	(0) 39,716		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 型たて込み簡易土留工		m	(0) 35,175		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** たて込み簡易土留(合流櫛)		m	(0) 29,489		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 型土のう工		m <sup>3</sup>	(0) 32,468		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 型たて込み簡易土留工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 324号 ***		m	46,605		歩A・単A
000324	土のう工			(0)		
			m3	32,468		歩A・単A
000325	水中ポンプ			(0)		
	*** B単 - 325号 ***		式	199,610		歩A・単A
000326	伐開・除根			(0)		
	*** B単 - 326号 ***		ha	567,632		歩A・単A
000327	伐開・除根			(0)		
	*** B単 - 327号 ***		ha	567,632		歩A・単A
	地番266-1雑木			(0)		
000328	木根等処分			(0)		
	*** B単 - 328号 ***		m3 or t	6,847		歩A・単A
000329	木根等処分			(0)		
	*** B単 - 329号 ***		m3 or t	5,597		歩A・単A
000330	試掘調査			(0)		
	*** B単 - 330号 ***		箇所	43,056		歩A・単A
000331	架空線防護			(0)		
	*** B単 - 331号 ***		式	137,600		歩A・単A
000332	架空線防護			(0)		
	*** B単 - 332号 ***		式	197,200		歩A・単A
B19061	平板載荷試験			(0)		
	*** B単 - 333号 ***		回	261,000		歩A・単A
000334	動的コーン試験			(0)		
	*** B単 - 334号 ***		m	3,710		歩A・単A
000335	土壌分析試験			(0)		
	*** B単 - 335号 ***		式	261,870		歩A・単A
000336	歩掛調査			(0)		
	*** B単 - 336号 ***		式	493,600		歩A・単A
000337	諸経費動向調査			(0)		
	*** B単 - 337号 ***		式	66,000		歩A・単A
000338	快適トイレ			(0)		
	*** B単 - 338号 ***		月	51,000		歩A・単A
000339	通行止め近隣宅の駐車場確保費用			(0)		
	*** B単 - 339号 ***		式	5,000		歩A・単A
000340	3次元起工測量			(0)		
	*** B単 - 340号 ***		式	537,500		歩A・単A
000341	3次元設計データ作成			(0)		
	*** B単 - 341号 ***		式	760,000		歩A・単A
000342	3次元出来形測量			(0)		
	*** B単 - 342号 ***		式	1,650,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘り 土留不使用部分		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 1,000	m3	264.6	( " ) 265	S単 101号
	合計				( " ) 265	
	単価				( " ) 240.60	
	官積算単価				265	合意率 0.907944
*** B単 - 2号 ***						
000002	人力荒仕上 土留不使用部分		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	289	( " ) 289	S単 3号
	合計				( " ) 289	
	単価				( " ) 262.37	
	官積算単価				289	合意率 0.907855
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻し(構造物周辺)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	229.3	( " ) 229	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )	( " ) 1,000	m3	3,065	( " ) 3,065	S単 1号
S02116	山土	( " ) 1,330	m3	2,300	( " ) 3,059	S単 15号
	合計				( " ) 6,353	
	単価				( " ) 5,767.98	
	官積算単価				6,353	合意率 0.907915
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻し(B<1.0m)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	229.3	( " ) 229	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )	( " ) 1,000	m3	3,065	( " ) 3,065	S単 1号
S02116	山土	( " ) 1,330	m3	2,300	( " ) 3,059	S単 15号
	合計				( " ) 6,353	
	単価				( " ) 5,768	
	官積算単価				6,353	合意率 0.907917
*** B単 - 5号 ***						
000005	敷外盛土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	2,046	( " ) 2,046	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 1,000	m3	634	( " ) 634	S単 4号
	合計				( " ) 2,680	
	単価				( " ) 2,433	
	官積算単価				2,680	合意率 0.907835
*** B単 - 6号 ***						
000006	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	481.5	( " ) 482	S単 105号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 482	
	単価				( " ) 438	
	官積算単価				482	合意率 0.908713
	*** B単 - 7号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	( " ) 1.000	m3	2,748	( " ) 2,748	S単 102号
	合計				( " ) 2,748	
	単価				( " ) 2,495	
	官積算単価				2,748	合意率 0.907933
	*** B単 - 8号 ***					
B01210	作業残土処理		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	( " ) 1.000	m3	2,520	( " ) 2,520	S単 64号
	合計				( " ) 2,520	
	単価				( " ) 2,288	
	官積算単価				2,520	合意率 0.907936
	*** B単 - 9号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m3	8,253	( " ) 8,253	S単 69号
	合計				( " ) 8,253	
	単価				( " ) 7,493	
	官積算単価				8,253	合意率 0.907912
	*** B単 - 10号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	694	( " ) 694	S単 111号
	合計				( " ) 694	
	単価				( " ) 630	
	官積算単価				694	合意率 0.90778
	*** B単 - 11号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	223.5	( " ) 224	S単 110号
	合計				( " ) 224	
	単価				( " ) 203	
	官積算単価				224	合意率 0.90625
	*** B単 - 12号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	( " ) 1.000	m3	1,109	( " ) 1,109	S単 108号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,109	
	単価				( " ) 1,007	
	官積算単価				1,109	合意率 0.908025
	*** B単 - 13号 ***					
BA0201	穀運搬 アスファルト		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 穀運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	( " ) 1,000	m3	2,389	( " ) 2,389	S単 109号
	合計				( " ) 2,389	
	単価				( " ) 2,169	
	官積算単価				2,389	合意率 0.907911
	*** B単 - 14号 ***					
B02315	穀処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート処分費	( " ) 1,000	m3	3,525	( " ) 3,525	S単 65号
	合計				( " ) 3,525	
	単価				( " ) 3,200	
	官積算単価				3,525	合意率 0.907801
	*** B単 - 15号 ***					
B02315	穀処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト処分費	( " ) 1,000	m3	3,525	( " ) 3,525	S単 66号
	合計				( " ) 3,525	
	単価				( " ) 3,200	
	官積算単価				3,525	合意率 0.907801
	*** B単 - 16号 ***					
000016	コンクリート切断 嵩上工 t=15cm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00003	コンクリート切断 径560mm、Co厚さ20cm以下	( " ) 1,000	m	767	( " ) 767	T単 3号
	合計				( " ) 767	
	単価				( " ) 696	
	官積算単価				767	合意率 0.907431
	*** B単 - 17号 ***					
000017	地盤改良 U型カルバート工(改良厚さ平均H=1.40m)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック状,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.0ton,-,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,173	( " ) 3,173	S単 133号
	合計				( " ) 3,173	
	単価				( " ) 2,881	
	官積算単価				3,173	合意率 0.907973
	*** B単 - 18号 ***					
000018	地盤改良 ボックスカルバート工(改良厚さ平均H=1.69m)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック状,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.5ton,-,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,427	( " ) 3,427	S単 134号
	合計				( " ) 3,427	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 3,111	
	官積算単価				3,427	合意率 0.907791
	*** B単 - 19号 ***					
000019	地盤改良 移行部工(改良厚さH=1.35m)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 H' ヲ付、構造物基礎、1mを超え2m以下、6.8ton、-、なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,139	( " ) 3,139	S単 135号
	合 計				( " ) 3,139	
	単 価				( " ) 2,850	
	官積算単価				3,139	合意率 0.907932
	*** B単 - 20号 ***					
000020	地盤改良 合流樹工(改良厚さH=1.03m)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 H' ヲ付、構造物基礎、1mを超え2m以下、5.2ton、-、なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,869	( " ) 2,869	S単 136号
	合 計				( " ) 2,869	
	単 価				( " ) 2,605	
	官積算単価				2,869	合意率 0.907981
	*** B単 - 21号 ***					
000021	地盤改良 分水樹・取付水路・排水路工(改良厚さH=1.85m)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 H' ヲ付、構造物基礎、1mを超え2m以下、9.3ton、-、なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,562	( " ) 3,562	S単 137号
	合 計				( " ) 3,562	
	単 価				( " ) 3,234	
	官積算単価				3,562	合意率 0.907916
	*** B単 - 22号 ***					
000022	均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合 計				( " ) 33,060	
	単 価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 23号 ***					
000023	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,289	( " ) 5,289	S単 116号
	合 計				( " ) 5,289	
	単 価				( " ) 4,803.33	
	官積算単価				5,289	合意率 0.908002
	*** B単 - 24号 ***					
000024	躯体コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,710	( " ) 33,710	S単 113号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 33,710	
	単価				( " ) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 25号 ***					
000025	躯体型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,387.88	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907919
	*** B単 - 26号 ***					
000026	鉄筋 SD295、D13		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	166,843	( " ) 166,843	S単 70号
	合計				( " ) 166,843	
	単価				( " ) 151,479	
	官積算単価				166,843	合意率 0.907913
	*** B単 - 27号 ***					
000027	均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合計				( " ) 33,060	
	単価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 28号 ***					
000028	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,289	( " ) 5,289	S単 116号
	合計				( " ) 5,289	
	単価				( " ) 4,802.50	
	官積算単価				5,289	合意率 0.907844
	*** B単 - 29号 ***					
000029	躯体コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,710	( " ) 33,710	S単 113号
	合計				( " ) 33,710	
	単価				( " ) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 30号 ***					
000030	躯体型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,387.86	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907917
	*** B単 - 31号 ***					
000031	鉄筋 SD295、D13	( " )	ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	166,843	( " ) 166,843	S単 70号
	合計				( " ) 166,843	
	単価				( " ) 151,479	
	官積算単価				166,843	合意率 0.907913
	*** B単 - 32号 ***					
000032	グレーチング		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S13006	集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし	( " ) 1.000	基	38,472	( " ) 38,472	S単 80号
S02116	鋼製グレーチング蓋 845*1700*162(2枚割),,	( " ) 1.000	組	428,000	( " ) 428,000	S単 17号
	合計				( " ) 466,472	
	単価				( " ) 423,517	
	官積算単価				466,472	合意率 0.907915
	*** B単 - 33号 ***					
000033	均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合計				( " ) 33,060	
	単価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 34号 ***					
000034	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,289	( " ) 5,289	S単 116号
	合計				( " ) 5,289	
	単価				( " ) 4,802.50	
	官積算単価				5,289	合意率 0.907844
	*** B単 - 35号 ***					
000035	躯体コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,710	( " ) 33,710	S単 113号
	合計				( " ) 33,710	
	単価				( " ) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
000036	躯体コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合計				( " ) 33,060	
	単価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
*** B単 - 37号 ***						
000037	躯体型枠 無筋構造物(18-8-25)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,387.82	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907913
*** B単 - 38号 ***						
000038	躯体型枠 鉄筋構造物(21-12-25)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,387.80	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907911
*** B単 - 39号 ***						
000039	鉄筋 SD295、D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	166,843	( " ) 166,843	S単 70号
	合計				( " ) 166,843	
	単価				( " ) 151,479	
	官積算単価				166,843	合意率 0.907913
*** B単 - 40号 ***						
000040	あと施工アンカー		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー 金属系D13用,,	( " ) 1.000	本	733	( " ) 733	S単 18号
T00005	コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)	( " ) 1.000	孔	665	( " ) 665	T単 5号
	合計				( " ) 1,398	
	単価				( " ) 1,269	
	官積算単価				1,398	合意率 0.907725
*** B単 - 41号 ***						
000041	均しコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合計				( " ) 33,060	
	単価				( " ) 30,016	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 42号 ***					
000042	均しコンクリート型枠		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,289	( " ) 5,289	S単 116号
	合計				( " ) 5,289	
	単価				( " ) 4,800	
	官積算単価				5,289	合意率 0.907372
	*** B単 - 43号 ***					
000043	躯体コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,710	( " ) 33,710	S単 113号
	合計				( " ) 33,710	
	単価				( " ) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 44号 ***					
000044	躯体型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,387.77	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907908
	*** B単 - 45号 ***					
000045	鉄筋 SD295、D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD295、D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	166,843	( " ) 166,843	S単 70号
	合計				( " ) 166,843	
	単価				( " ) 151,479	
	官積算単価				166,843	合意率 0.907913
	*** B単 - 46号 ***					
000046	乗入れコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合計				( " ) 33,060	
	単価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 47号 ***					
000047	乗入れコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 9,387.77	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907908
	*** B単 - 48号 ***					
000048	U形カルバート歩道用スラブ 1300型		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	スラブ布設 0.2超-0.8t以下	( " ) 1.000	m	5,169	( " ) 5,169	T単 1号
S02116	U形カルバート歩道用スラブ 1300型 1445×130×1000,,	( " ) 1.000	枚	31,800	( " ) 31,800	S単 19号
	合 計				( " ) 36,969	
	単 価				( " ) 33,565	
	官積算単価				36,969	合意率 0.907922
	*** B単 - 49号 ***					
000049	均しコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合 計				( " ) 33,060	
	単 価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 50号 ***					
000050	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,289	( " ) 5,289	S単 116号
	合 計				( " ) 5,289	
	単 価				( " ) 4,802.50	
	官積算単価				5,289	合意率 0.907844
	*** B単 - 51号 ***					
000051	躯体コンクリート 21-12-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	( " ) 1.000	m3	33,710	( " ) 33,710	S単 113号
	合 計				( " ) 33,710	
	単 価				( " ) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 52号 ***					
000052	躯体型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合 計				( " ) 10,340	
	単 価				( " ) 9,387.86	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907917
	*** B単 - 53号 ***					
000053	鉄筋 SD295、D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	( " ) 1.000	ton	166,843	( " ) 166,843	S単 70号
	合計				( " ) 166,843	
	単価				( " ) 151,479	
	官積算単価				166,843	合意率 0.907913
	*** B単 - 54号 ***					
000054	鋼製グレーチング蓋		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S13006	集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート、なし	( " ) 1.000	基	38,472	( " ) 38,472	S単 80号
S02116	鋼製グレーチング蓋 845*1700*162(2枚割)、	( " ) 1.000	組	428,000	( " ) 428,000	S単 17号
	合計				( " ) 466,472	
	単価				( " ) 423,517	
	官積算単価				466,472	合意率 0.907915
	*** B単 - 55号 ***					
000055	あと施工アンカー		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー 金属系D13用、	( " ) 1.000	本	733	( " ) 733	S単 18号
T00005	コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)	( " ) 1.000	孔	665	( " ) 665	T単 5号
	合計				( " ) 1,398	
	単価				( " ) 1,269	
	官積算単価				1,398	合意率 0.907725
	*** B単 - 56号 ***					
000056	躯体コンクリート 21-12-25		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	( " ) 1.000	m3	33,710	( " ) 33,710	S単 113号
	合計				( " ) 33,710	
	単価				( " ) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 57号 ***					
000057	躯体型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,387.85	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907915
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鉄筋 SD295、D13		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	( " ) 1.000	ton	166,843	( " ) 166,843	S単 70号
	合計				( " ) 166,843	
	単価				( " ) 151,479	
	官積算単価				166,843	合意率 0.907913

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 59号 ***						
000059	目地材 エラストイト、t=10mm		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,334	( " ) 5,334	S単 119号
	合計				( " ) 5,334	
	単価				( " ) 4,843	
	官積算単価				5,334	合意率 0.907949
*** B単 - 60号 ***						
000060	基礎コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	( " ) 33,060	S単 112号
	合計				( " ) 33,060	
	単価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
*** B単 - 61号 ***						
000061	基礎型枠		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 117号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,388	
	官積算単価				10,340	合意率 0.90793
*** B単 - 62号 ***						
000062	U型カルバート工 歩道用 1000kg以上		m		( " )	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 3.500	m	5,561	( " ) 19,464	S単 72号
S02116	U型カルバート工 歩道用 B1000×H800×L2000,,	( " ) 1.000	本	83,600	( " ) 83,600	S単 20号
S02116	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1500,,	( " ) 1.000	本	87,500	( " ) 87,500	S単 21号
	合計				( " ) 190,564	
	単価				( " ) 49,433	
	官積算単価				54,447	合意率 0.90791
*** B単 - 63号 ***						
000063	U型カルバート工 歩道用 1000kg以下		m		( " )	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	( " ) 2.400	m	4,176	( " ) 10,022	S単 73号
S02116	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1000,,	( " ) 1.000	本	67,900	( " ) 67,900	S単 22号
S02116	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1368/1466,,	( " ) 1.000	本	100,000	( " ) 100,000	S単 23号
	合計				( " ) 177,922	
	単価				( " ) 67,307	
	官積算単価				74,134	合意率 0.90791
*** B単 - 64号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000064	U型カルバート工スラブ 歩道用				( " )	歩A
			m		5,900	当たり算出
T00001	スラブ布設 0.2超～0.8t以下	( " )	m	5,169	( " )	T単 1号
S02116	U型カルバート工スラブ 歩道用 B1000用×L1000,,	( " )	枚	21,600	( " )	S単 24号
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500,,	( " )	枚	45,400	( " )	S単 25号
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460,,	( " )	枚	52,200	( " )	S単 26号
	合計				192,897	
	単価				29,683	
	官積算単価				32,694	合意率 0.907903
	*** B単 - 65号 ***					
000065	基礎コンクリート 18-8-25		m3		( " )	歩A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " )	m3	33,060	( " )	当たり算出 S単 112号
	合計				33,060	
	単価				30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 66号 ***					
000066	基礎型枠		m <sup>2</sup>		( " )	歩A
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " )	m <sup>2</sup>	5,289	( " )	当たり算出 S単 116号
	合計				5,289	
	単価				4,802	
	官積算単価				5,289	合意率 0.907922
	*** B単 - 67号 ***					
000067	U型カルバート工 車道用 1000kg以上		m		( " )	歩A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	( " )	m	5,561	( " )	当たり算出 S単 72号
S02116	U型カルバート工 車道用(仮) B1000×H800×L2000,,	( " )	本	83,600	( " )	S単 27号
S02116	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L2000 側壁開口,,	( " )	本	86,400	( " )	S単 28号
	合計				192,244	
	単価				43,635	
	官積算単価				48,061	合意率 0.907908
	*** B単 - 68号 ***					
000068	U型カルバート工 車道用 1000kg以下		m		( " )	歩A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	( " )	m	4,176	( " )	当たり算出 S単 73号
S02116	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1000,,	( " )	本	67,900	( " )	S単 29号
S02116	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1015/1113,,	( " )	本	76,400	( " )	S単 30号
	合計				152,652	
	単価				69,298	
	官積算単価				76,326	合意率 0.907921

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 69号 ***						
000069	U型カルバート工スラブ 車道用		m		( " ) 6,100	歩A 当たり算出
T00001	スラブ布設 0.2超-0.8t以下	( " ) 6.100	m	5,169	( " ) 31,531	T単 1号
S02116	U型カルバート工スラブ 車道用 B1000用×L1000,,	( " ) 3.000	枚	28,900	( " ) 86,700	S単 31号
S02116	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107,,	( " ) 1.000	枚	59,800	( " ) 59,800	S単 32号
S02116	U形カルバート用スラブ車道用(仮) B1000用×L2000,,	( " ) 1.000	枚	60,000	( " ) 60,000	S単 33号
	合 計				( " ) 238,031	
	単 価				( " ) 35,428	
	官積算単価				39,021	合意率 0.907921
*** B単 - 70号 ***						
000070	プレキャストボックス 1000*800*2000		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	159,800	( " ) 159,800	S単 120号
	合 計				( " ) 159,800	
	単 価				( " ) 145,085	
	官積算単価				159,800	合意率 0.907916
*** B単 - 71号 ***						
000071	プレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	182,300	( " ) 182,300	S単 121号
	合 計				( " ) 182,300	
	単 価				( " ) 165,513	
	官積算単価				182,300	合意率 0.907915
*** B単 - 72号 ***						
000072	プレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット 側壁開口		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	193,300	( " ) 193,300	S単 122号
	合 計				( " ) 193,300	
	単 価				( " ) 175,500	
	官積算単価				193,300	合意率 0.907915
*** B単 - 73号 ***						
000073	プレキャストボックス 1000*800*2000 凸フラット		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	182,300	( " ) 182,300	S単 123号
	合 計				( " ) 182,300	
	単 価				( " ) 165,513	
	官積算単価				182,300	合意率 0.907915
*** B単 - 74号 ***						
000074	プレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット(設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合 計				( " ) 15,710	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 75号 ***					
000075	プレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット(資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	ボックスカルバート B1000×B800×L1000 調整用 凸フラット,,	( " ) 1.000	本	230,000	( " ) 230,000	S単 34号
	合 計				( " ) 230,000	
	単 価				( " ) 208,820	
	官積算単価				230,000	合意率 0.907913
	*** B単 - 76号 ***					
000076	プレキャストボックス 1000*800*1047/923(設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合 計				( " ) 15,710	
	単 価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 77号 ***					
000077	プレキャストボックス 1000*800*1047/923(資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923,,	( " ) 1.000	本	302,000	( " ) 302,000	S単 35号
	合 計				( " ) 302,000	
	単 価				( " ) 274,190	
	官積算単価				302,000	合意率 0.907913
	*** B単 - 78号 ***					
000078	プレキャストボックス 1000*800*1606/1482(設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合 計				( " ) 15,710	
	単 価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 79号 ***					
000079	プレキャストボックス 1000*800*1606/1482(資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482,,	( " ) 1.000	本	383,000	( " ) 383,000	S単 36号
	合 計				( " ) 383,000	
	単 価				( " ) 347,731	
	官積算単価				383,000	合意率 0.907913
	*** B単 - 80号 ***					
000080	プレキャストボックス 1000*800*1614/1472(設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合 計				( " ) 15,710	
	単 価				( " ) 14,263	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 81号 ***					
000081	プレキャストボックス 1000*800*1614/1472 (資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472,,	( " ) 1.000	本	382,000	( " ) 382,000	S単 37号
	合計				( " ) 382,000	
	単価				( " ) 346,824	
	官積算単価				382,000	合意率 0.907916
	*** B単 - 82号 ***					
000082	プレキャストボックス 1000*800*1036/894 (設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコクリト,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 83号 ***					
000083	プレキャストボックス 1000*800*1036/894 (資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894,,	( " ) 1.000	本	299,000	( " ) 299,000	S単 38号
	合計				( " ) 299,000	
	単価				( " ) 271,467	
	官積算単価				299,000	合意率 0.907916
	*** B単 - 84号 ***					
000084	プレキャストボックス 1000*800*925/1005 (設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコクリト,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 85号 ***					
000085	プレキャストボックス 1000*800*925/1005 (資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005,,	( " ) 1.000	本	299,000	( " ) 299,000	S単 39号
	合計				( " ) 299,000	
	単価				( " ) 271,467	
	官積算単価				299,000	合意率 0.907916
	*** B単 - 86号 ***					
000086	プレキャストボックス 1000*800*1418/1498 (設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコクリト,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 87号 ***						
000087	プレキャストボックス 1000*800*1418/1498 (資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498..	( " ) 1.000	本	370,000	( " ) 370,000	S単 40号
	合 計				( " ) 370,000	
	単 価				( " ) 370,000	
	官積算単価				370,000	合意率 0.907916
*** B単 - 88号 ***						
000088	プレキャストボックス 1000*700*2000		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	130,300	( " ) 130,300	S単 125号
	合 計				( " ) 130,300	
	単 価				( " ) 130,300	
	官積算単価				130,300	合意率 0.907912
*** B単 - 89号 ***						
000089	プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット アンカー差筋		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	153,800	( " ) 153,800	S単 126号
	合 計				( " ) 153,800	
	単 価				( " ) 153,800	
	官積算単価				153,800	合意率 0.907912
*** B単 - 90号 ***						
000090	プレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット 側壁開口		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	169,300	( " ) 169,300	S単 127号
	合 計				( " ) 169,300	
	単 価				( " ) 169,300	
	官積算単価				169,300	合意率 0.907914
*** B単 - 91号 ***						
000091	プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	149,800	( " ) 149,800	S単 128号
	合 計				( " ) 149,800	
	単 価				( " ) 149,800	
	官積算単価				149,800	合意率 0.907917
*** B単 - 92号 ***						
000092	プレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	149,800	( " ) 149,800	S単 129号
	合 計				( " ) 149,800	
	単 価				( " ) 149,800	
	官積算単価				149,800	合意率 0.907917

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 93号 ***						
000093	プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット 側壁開口		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	160,800	( " ) 160,800	S単 130号
	合計				( " ) 160,800	
	単価				( " ) 145,993	
	官積算単価				160,800	合意率 0.907916
*** B単 - 94号 ***						
000094	プレキャストボックス 1000*700*2000 側壁開口		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	138,800	( " ) 138,800	S単 131号
	合計				( " ) 138,800	
	単価				( " ) 126,019	
	官積算単価				138,800	合意率 0.907917
*** B単 - 95号 ***						
000095	プレキャストボックス 1000*700*1000 (設置費)		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
*** B単 - 96号 ***						
000096	プレキャストボックス 1000*700*1000 (資材費)		本		( " ) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1000,,	( " ) 1.000	本	183,000	( " ) 183,000	S単 41号
	合計				( " ) 183,000	
	単価				( " ) 166,148	
	官積算単価				183,000	合意率 0.907912
*** B単 - 97号 ***						
000097	プレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (設置費)		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
*** B単 - 98号 ***						
000098	プレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (資材費)		本		( " ) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435,,	( " ) 1.000	本	298,000	( " ) 298,000	S単 42号
	合計				( " ) 298,000	
	単価				( " ) 270,559	
	官積算単価				298,000	合意率 0.907916
*** B単 - 99号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000099	プレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (設置費)		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 100号 ***					
000100	プレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (資材費)		本		( " ) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298,,	( " ) 1.000	本	282,000	( " ) 282,000	S単 43号
	合計				( " ) 282,000	
	単価				( " ) 256,032	
	官積算単価				282,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 101号 ***					
000101	プレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (設置費)		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 102号 ***					
000102	プレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (資材費)		本		( " ) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297,,	( " ) 1.000	本	282,000	( " ) 282,000	S単 44号
	合計				( " ) 282,000	
	単価				( " ) 256,032	
	官積算単価				282,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 103号 ***					
000103	プレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (設置費)		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	15,710	( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 104号 ***					
000104	プレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (資材費)		本		( " ) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600,,	( " ) 1.000	本	317,000	( " ) 317,000	S単 45号
	合計				( " ) 317,000	
	単価				( " ) 287,809	
	官積算単価				317,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 105号 ***					
000105	プレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (設置費)		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m		( " ) 15,710	歩A 当たり算出 S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 106号 ***					
000106	プレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519,,	( " ) 1.000	本		( " ) 317,000	S単 46号
	合計				( " ) 317,000	
	単価				( " ) 287,809	
	官積算単価				317,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 107号 ***					
000107	プレキャストボックス 1000*700*1184/970 (設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m		( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 108号 ***					
000108	プレキャストボックス 1000*700*1184/970 (資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970,,	( " ) 1.000	本		( " ) 254,000	S単 47号
	合計				( " ) 254,000	
	単価				( " ) 230,610	
	官積算単価				254,000	合意率 0.907913
	*** B単 - 109号 ***					
000109	プレキャストボックス 1000*700*907/1239 (設置費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m		( " ) 15,710	S単 124号
	合計				( " ) 15,710	
	単価				( " ) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 110号 ***					
000110	プレキャストボックス 1000*700*907/1239 (資材費)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239,,	( " ) 1.000	本		( " ) 237,000	S単 48号
	合計				( " ) 237,000	
	単価				( " ) 215,176	
	官積算単価				237,000	合意率 0.907915
	*** B単 - 111号 ***					
000111	プレキャストボックス 1100*1100*2000 2号嵩上工部分		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m		( " ) 129,400	S単 132号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 129,400	
	単価				( " ) 117,484	
	官積算単価				129,400	合意率 0.907913
	*** B単 - 112号 ***					
000112	コンクリート(断面変化部分) 21-12-25(BB)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	( " ) 1.000	m3	33,710	( " ) 33,710	S単 114号
	合計				( " ) 33,710	
	単価				( " ) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 113号 ***					
000113	型枠(断面変化部分)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 118号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,390	
	官積算単価				10,340	合意率 0.908123
	*** B単 - 114号 ***					
000114	アンカー差筋(断面変化部分)		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.100	ton	166,843	( " ) 16,684	S単 71号
	合計				( " ) 16,684	
	単価				( " ) 15,148	
	官積算単価				16,684	合意率 0.907935
	*** B単 - 115号 ***					
000115	路側コンクリート(ホツス加ハト H1100×B1100) 18-8-40		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	33,060	( " ) 33,060	S単 115号
	合計				( " ) 33,060	
	単価				( " ) 30,016	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907924
	*** B単 - 116号 ***					
000116	路側コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	( " ) 10,340	S単 118号
	合計				( " ) 10,340	
	単価				( " ) 9,388.18	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907947
	*** B単 - 117号 ***					
000117	簡易スルースゲート		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	簡易スルースゲート	( " ) 1.000	基	1,230,000	( " ) 1,230,000	S単 49号
	合計				( " ) 1,230,000	
	単価				( " ) 1,116,735	
	官積算単価				1,230,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 118号 ***					
000118	足掛金具		本		( " ) 1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	足掛金具 W-300型,樹脂被覆,	( " ) 1.000	本	2,920	( " ) 2,920	S単 50号
T00002	足掛金具設置	( " ) 1.000	本	3,591	( " ) 3,591	T単 2号
	合計				( " ) 6,511	
	単価				( " ) 5,911	
	官積算単価				6,511	合意率 0.907848
	*** B単 - 119号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅラ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	619.5	( " ) 620	S単 138号
	合計				( " ) 620	
	単価				( " ) 563	
	官積算単価				620	合意率 0.908064
	*** B単 - 120号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) ボックスカルバートH1.1m,B1.1m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅラ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	619.5	( " ) 620	S単 138号
	合計				( " ) 620	
	単価				( " ) 563	
	官積算単価				620	合意率 0.908064
	*** B単 - 121号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	774	( " ) 774	S単 139号
	合計				( " ) 774	
	単価				( " ) 703	
	官積算単価				774	合意率 0.908268
	*** B単 - 122号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) ボックスカルバートH1.1m,B1.1m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	698.3	( " ) 698	S単 140号
	合計				( " ) 698	
	単価				( " ) 634	
	官積算単価				698	合意率 0.908309
	*** B単 - 123号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,954	( " ) 1,954	S単 141号
	合計				( " ) 1,954	
	単価				( " ) 1,774	
	官積算単価				1,954	合意率 0.907881
	*** B単 - 124号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) ボックスカルバートH1.1m,B1.1m	( " )	m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,954	( " ) 1,954	S単 141号
	合計				( " ) 1,954	
	単価				( " ) 1,774	
	官積算単価				1,954	合意率 0.907881
	*** B単 - 125号 ***					
000125	ガードパイプ設置撤去	( " )	m		( " ) 6,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	( " ) 3,000	本	4,658	( " ) 13,974	S単 5号
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁｶﾙ式,受けなし,無し	( " ) 6,000	m	1,091	( " ) 6,546	S単 76号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁｶﾙ式,50m未満,-,無し	( " ) 6,000	m	8,789	( " ) 52,734	S単 75号
	合計				( " ) 73,254	
	単価				( " ) 11,085	
	官積算単価				12,209	合意率 0.907936
	*** B単 - 126号 ***					
000126	ポールコーン撤去 H=650	( " )	本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 H=650,,	( " ) 1,000	本	1,780	( " ) 1,780	S単 51号
	合計				( " ) 1,780	
	単価				( " ) 1,616	
	官積算単価				1,780	合意率 0.907865
	*** B単 - 127号 ***					
000127	ポールコーン設置 H=650 可変式	( " )	本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 H=650,,	( " ) 1,000	本	23,340	( " ) 23,340	S単 52号
	合計				( " ) 23,340	
	単価				( " ) 21,191	
	官積算単価				23,340	合意率 0.907926
	*** B単 - 128号 ***					
000128	区画線 車道外側線	( " )	m		( " ) 1,000,000	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トラフィックｲﾝﾄﾞ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	( " ) 50,000	L	700	( " ) 35,000	S単 53号
S02116	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	( " ) 39,000	kg	180	( " ) 7,020	S単 54号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油,,	( " ) 33,000	L	137	( " ) 4,521	S単 55号
Y00004	雑品	( " ) 0.030			( " ) 1,396	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08801	【区画線工】 区画線設置,ﾊﾞｲﾄ式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	( " ) 1,000.000	m	84	( " ) 84,000	S単 77号
	合計				( " ) 131,937	
	単価				( " ) 120	
	官積算単価				132	合意率 0.90909
	*** B単 - 129号 ***					
000129	区画線 停止線		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックﾊﾞｲﾄ(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾞ 15～18% 白,..	( " ) 1,700.000	kg	235	( " ) 399,500	S単 56号
S02116	ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾞ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	( " ) 75.000	kg	180	( " ) 13,500	S単 54号
S02116	接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ 区画線用,,	( " ) 75.000	kg	485	( " ) 36,375	S単 57号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	( " ) 73.000	L	137	( " ) 10,001	S単 55号
Y00004	雑品	( " ) 0.050		459,376	( " ) 22,969	
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	( " ) 1,000.000	m	378	( " ) 378,000	S単 78号
	合計				( " ) 860,345	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				860	合意率 0.908139
	*** B単 - 130号 ***					
000130	区画線 導流帯		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックﾊﾞｲﾄ(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾞ 15～18% 白,..	( " ) 1,700.000	kg	235	( " ) 399,500	S単 56号
S02116	ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾞ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	( " ) 75.000	kg	180	( " ) 13,500	S単 54号
S02116	接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ 区画線用,,	( " ) 75.000	kg	485	( " ) 36,375	S単 57号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	( " ) 73.000	L	137	( " ) 10,001	S単 55号
Y00004	雑品	( " ) 0.050		459,376	( " ) 22,969	
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	( " ) 1,000.000	m	378	( " ) 378,000	S単 78号
	合計				( " ) 860,345	
	単価				( " ) 781	
	官積算単価				860	合意率 0.908139
	*** B単 - 131号 ***					
000131	区画線 路面標示施工		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックﾊﾞｲﾄ(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾞ 15～18% 白,..	( " ) 570.000	kg	235	( " ) 133,950	S単 56号
S02116	ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾞ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	( " ) 25.000	kg	180	( " ) 4,500	S単 54号
S02116	接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ 区画線用,,	( " ) 25.000	kg	485	( " ) 12,125	S単 57号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	( " ) 100.000	L	137	( " ) 13,700	S単 55号
Y00004	雑品	( " ) 0.050		164,275	( " ) 8,214	
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	( " ) 1,000.000	m	523	( " ) 523,000	S単 79号
	合計				( " ) 695,489	
	単価				( " ) 631	
	官積算単価				695	合意率 0.907913
	*** B単 - 132号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000132	耕起		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	25	( " ) 25	S単 81号
	合計				( " ) 25	
	単価				( " ) 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
	*** B単 - 133号 ***					
000133	土木シート 設置・撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	282	( " ) 282	S単 95号
	合計				( " ) 282	
	単価				( " ) 256	
	官積算単価				282	合意率 0.907801
	*** B単 - 134号 ***					
000134	土木シート 撤去のみ(地番207-1)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	77	( " ) 77	S単 96号
	合計				( " ) 77	
	単価				( " ) 70	
	官積算単価				77	合意率 0.90909
	*** B単 - 135号 ***					
000135	敷き砂		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	スクリーニングス 2.5mm~0mm,,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,250	( " ) 2,250	S単 58号
	合計				( " ) 2,250	
	単価				( " ) 2,043	
	官積算単価				2,250	合意率 0.908
	*** B単 - 136号 ***					
000136	敷き砂敷均し		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m <sup>3</sup> 未満),無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	137.8	( " ) 138	S単 107号
	合計				( " ) 138	
	単価				( " ) 125	
	官積算単価				138	合意率 0.905797
	*** B単 - 137号 ***					
000137	路床盛土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	384.8	( " ) 385	S単 104号
S02116	山土	( " ) 1.330	m <sup>3</sup>	2,300	( " ) 3,059	S単 15号
	合計				( " ) 3,444	
	単価				( " ) 3,127	
	官積算単価				3,444	合意率 0.907955
	*** B単 - 138号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000138	敷砂利				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>2</sup>	713	713	S単 74号
	合計				( " )	
					713	
	単価				( " )	
					647	
	官積算単価				713	合意率 0.907433
	*** B単 - 139号 ***					
000139	法面整形				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>2</sup>	747.9	748	S単 106号
	合計				( " )	
					748	
	単価				( " )	
					679	
	官積算単価				748	合意率 0.907754
	*** B単 - 140号 ***					
000140	掘削				( " )	歩A
			m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>3</sup>	315.9	316	S単 99号
	合計				( " )	
					316	
	単価				( " )	
					287	
	官積算単価				316	合意率 0.908227
	*** B単 - 141号 ***					
000141	残土運搬処理				( " )	歩A
			m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>3</sup>	2,222	2,222	S単 103号
S02123	建設発生土処分費 砂質土・礫質土	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>3</sup>	1,818	1,818	S単 67号
	合計				( " )	
					4,040	
	単価				( " )	
					3,668	
	官積算単価				4,040	合意率 0.90792
	*** B単 - 142号 ***					
000142	土木シート処分				( " )	歩A
			m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 3.0km以下,普通	( " )			( " )	
		1.000	空m <sup>3</sup>	597	597	S単 98号
S02123	土木シート処分費	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>3</sup>	1,300	1,300	S単 68号
	合計				( " )	
					1,897	
	単価				( " )	
					1,722	
	官積算単価				1,897	合意率 0.907749
	*** B単 - 143号 ***					
000143	コルゲートパイプ(仮設)				( " )	歩A
			m		1,000	当たり算出
S02116	コルゲートパイプ 300,,	( " )			( " )	
		1.000	m	8,905	8,905	S単 59号
	合計				( " )	
					8,905	
	単価				( " )	
					8,085	
	官積算単価				8,905	合意率 0.907916

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 144号 ***						
B19021	交通誘導警備員 交通誘導員B	( " )	人	( " )	1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	S単 12号
	合 計				14,994	
	単 価				13,613	
	官積算単価				14,994	合意率 0.907896
*** B単 - 145号 ***						
000145	型土のう工	( " )	m3	( " )	1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	35,754	35,754	S単 88号
	合 計				35,754	
	単 価				32,462	
	官積算単価				35,754	合意率 0.907926
*** B単 - 146号 ***						
000146	型土のう工	( " )	m3	( " )	1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	35,754	35,754	S単 88号
	合 計				35,754	
	単 価				32,462	
	官積算単価				35,754	合意率 0.907926
*** B単 - 147号 ***						
000147	型土のう工	( " )	m3	( " )	1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	35,754	35,754	S単 88号
	合 計				35,754	
	単 価				32,462	
	官積算単価				35,754	合意率 0.907926
*** B単 - 148号 ***						
000148	ブルーシート	( " )	m <sup>2</sup>	( " )	1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	159	159	S単 97号
	合 計				159	
	単 価				144	
	官積算単価				159	合意率 0.90566
*** B単 - 149号 ***						
000149	水中ポンプ 型土のう工	( " )	箇所	( " )	1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,389	17,389	S単 92号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 30,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	223,776	223,776	S単 89号
S02116	サクシオンホース 50,,	30.000	m	570	17,100	S単 60号
	合 計				258,265	
	単 価				234,483	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				258,265	合意率 0.907916
	*** B単 - 150号 ***					
000150	水中ポンプ 型土のう工		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( " ) 1.000	箇所	17,389	17,389	S単 92号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 30,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	( " ) 1.000	箇所	223,776	223,776	S単 89号
S02116	サクシヨンホース 50,,	( " ) 18.000	m	570	10,260	S単 60号
	合計				( " ) 251,425	
	単価				( " ) 228,273	
	官積算単価				251,425	合意率 0.907916
	*** B単 - 151号 ***					
000151	型たて込み簡易土留		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.09m,1.37m,なし	( " ) 1.000	m	14,729	14,729	S単 93号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,1.5m,30日,1回	( " ) 2.700	m <sup>2</sup>	5,340	14,418	S単 86号
	合計				( " ) 29,147	
	単価				( " ) 26,463	
	官積算単価				29,147	合意率 0.907915
	*** B単 - 152号 ***					
000152	水中ポンプ		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( " ) 1.000	箇所	17,389	17,389	S単 92号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 80,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	( " ) 1.000	箇所	596,736	596,736	S単 90号
S02116	サクシヨンホース 50,,	( " ) 2.000	m	570	1,140	S単 60号
	合計				( " ) 615,265	
	単価				( " ) 558,608	
	官積算単価				615,265	合意率 0.907914
	*** B単 - 153号 ***					
000153	型たて込み簡易土留工		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,1.87m,なし	( " ) 1.000	m	21,097	21,097	S単 94号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,90日,8回	( " ) 3.700	m <sup>2</sup>	2,075	7,678	S単 87号
	合計				( " ) 28,775	
	単価				( " ) 26,125	
	官積算単価				28,775	合意率 0.907906
	*** B単 - 154号 ***					
000154	型土のう工		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	35,754	35,754	S単 88号
	合計				( " ) 35,754	
	単価				( " ) 32,462	
	官積算単価				35,754	合意率 0.907926

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 155号 ***						
000155	ブルーシート		m		( " )	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( " ) 1.000	m	159	( " ) 159	S単 97号
	合計				( " ) 159	
	単価				( " ) 144	
	官積算単価				159	合意率 0.90566
*** B単 - 156号 ***						
000156	水中ポンプ		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( " ) 1.000	箇所	17,389	( " ) 17,389	S単 92号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 10.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	( " ) 1.000	箇所	74,592	( " ) 74,592	S単 91号
S02116	サクシヨンホース 50. .	( " ) 2.000	m	570	( " ) 1,140	S単 60号
	合計				( " ) 93,121	
	単価				( " ) 84,546	
	官積算単価				93,121	合意率 0.907915
*** B単 - 157号 ***						
000157	騒音・振動調査 着手前		回		( " ) 1.000 回	歩A 当たり算出
T00004	騒音・振動調査	( " ) 1.000	測線	284,822	( " ) 284,822	T単 4号
	合計				( " ) 284,822	
	単価				( " ) 258,594	
	官積算単価				284,822	合意率 0.907914
*** B単 - 158号 ***						
000158	騒音・振動調査 作業中		回		( " ) 1.000 回	歩A 当たり算出
T00004	騒音・振動調査	( " ) 1.000	測線	284,822	( " ) 284,822	T単 4号
	合計				( " ) 284,822	
	単価				( " ) 258,594	
	官積算単価				284,822	合意率 0.907914
*** B単 - 159号 ***						
000159	コーン支持力試験		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	コーン支持力試験	( " ) 1.000	m	3,210	( " ) 3,210	S単 61号
	合計				( " ) 3,210	
	単価				( " ) 2,914	
	官積算単価				3,210	合意率 0.907788
*** B単 - 160号 ***						
000160	室内配合試験		試料		( " ) 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料, .	( " ) 1.000	試料	12,100	( " ) 12,100	S単 62号
	合計				( " ) 12,100	
	単価				( " ) 10,986	
	官積算単価				12,100	合意率 0.907933

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 161号 ***					
000161	六価クロム溶出試験		検体		( ) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	溶出試験 六価クロム...	( ) 1.000	検体	7,300	( ) 7,300	S単 63号
	合計				( ) 7,300	
	単価				( ) 6,628	
	官積算単価				7,300	合意率 0.907945
	*** B単 - 162号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,222	(0) 2,222	S単 260号
	合計				(0) 2,222	
	単価				(0) 2,017	
	官積算単価				2,222	合意率 0.907933
	*** B単 - 163号 ***					
B01210	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	粘性土処分費 粘性土 赤井工業	(0.000) 1.000	m3	7,200	(0) 7,200	S単 212号
	合計				(0) 7,200	
	単価				(0) 6,537	
	官積算単価				7,200	合意率 0.907936
	*** B単 - 164号 ***					
000164	掘削残土仮置き		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	730	(0) 730	S単 142号
	合計				(0) 730	
	単価				(0) 663	
	官積算単価				730	合意率 0.907799
	*** B単 - 165号 ***					
000165	積込		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	229.3	(0) 229	S単 258号
	合計				(0) 229	
	単価				(0) 208	
	官積算単価				229	合意率 0.907799
	*** B単 - 166号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	10,720	(0) 10,720	S単 217号
	合計				(0) 10,720	
	単価				(0) 9,733	
	官積算単価				10,720	合意率 0.907912

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 167号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)	歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,180	19,180	S単 218号
	合計				(0)	
	単価				19,180	
	官積算単価				(0)	合意率 0.907912
					17,414	
*** B単 - 168号 ***						
BA0201	殻運搬				(0.000)	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,373	1,373	S単 262号
	合計				(0)	
	単価				1,373	
	官積算単価				(0)	合意率 0.908025
					1,247	
					1,373	
*** B単 - 169号 ***						
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費)				(0.000)	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	当たり算出
S02123	有筋コンクリート処分費	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,687	4,687	S単 213号
	合計				(0)	
	単価				4,687	
	官積算単価				(0)	合意率 0.907801
					4,255	
					4,687	
*** B単 - 170号 ***						
000170	既設鋼板撤去				(0.000)	歩A
	移行部-U型カルバート		m		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	撤去,0,0,なし	1.000	m	156	156	S単 250号
	合計				(0)	
	単価				156	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90759
					142	
					156	
*** B単 - 171号 ***						
000171	既設鋼板運搬				(0.000)	歩A
	移行部-U型カルバート		m3		1.000	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	1.0km以下,普通	1.000	空m3	477	477	S単 254号
	合計				(0)	
	単価				477	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90759
					433	
					477	
*** B単 - 172号 ***						
000172	既設鉄板撤去				(0.000)	歩A
	1号嵩上工		m		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	撤去,0,0,なし	1.000	m	156	156	S単 250号
	合計				(0)	
	単価				156	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90759
					142	
					156	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 173号 ***						
000173	既設鉄板運搬 1号嵩上工		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,820	(0) 10,820	S単 252号
	合計				(0) 10,820	
	単価				(0) 9,820	
	官積算単価				10,820	合意率 0.90759
*** B単 - 174号 ***						
000174	塩ビ管撤去		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	硬質塩化ビニル管撤去 呼び径100	(0.000) 1.000	m	726	(0) 726	T単 8号
	合計				(0) 726	
	単価				(0) 659	
	官積算単価				726	合意率 0.90759
*** B単 - 175号 ***						
000175	塩ビ管運搬費		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km 以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	835	(0) 835	S単 255号
	合計				(0) 835	
	単価				(0) 758	
	官積算単価				835	合意率 0.90759
*** B単 - 176号 ***						
000176	塩ビ管処分費		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	塩ビ管処分費	(0.000) 1.000	m3	10,000	(0) 10,000	S単 214号
	合計				(0) 10,000	
	単価				(0) 9,076	
	官積算単価				10,000	合意率 0.90759
*** B単 - 177号 ***						
000177	地盤改良 U型カルバート歩道用(改良厚さ平均H=0.816m)		m <sup>2</sup>		(0.000) m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック杓,構造物基礎,1m以下,4.1ton,-,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,832	(0) 1,832	S単 289号
	合計				(0) 1,832	
	単価				(0) 1,665	
	官積算単価				1,832	合意率 0.908719
*** B単 - 178号 ***						
000178	地盤改良 U型カルバート車道用(改良厚さ平均H=0.8m)		m <sup>2</sup>		(0.000) m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック杓,構造物基礎,1m以下,4.0ton,-,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,815	(0) 1,815	S単 290号
	合計				(0) 1,815	
	単価				(0) 1,649	
	官積算単価				1,815	合意率 0.908719

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 179号 ***						
000179	地盤改良 ボックスカルバートH800(改良厚さ平均H=0.825m)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,4.1ton,-,あり	(0.000) 1.000	m	1,832	(0) 1,832	S単 289号
	合計				(0) 1,832	
	単価				(0) 1,665	
	官積算単価				1,832	合意率 0.908719
*** B単 - 180号 ***						
000180	地盤改良 ボックスカルバートH700(改良厚さ平均H=0.635m)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,3.2ton,-,あり	(0.000) 1.000	m	1,680	(0) 1,680	S単 291号
	合計				(0) 1,680	
	単価				(0) 1,527	
	官積算単価				1,680	合意率 0.908719
*** B単 - 181号 ***						
000181	地盤改良 取付排水路ボックス(改良厚さ平均H=0.608m)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,3.0ton,-,あり	(0.000) 1.000	m	1,646	(0) 1,646	S単 292号
	合計				(0) 1,646	
	単価				(0) 1,496	
	官積算単価				1,646	合意率 0.908719
*** B単 - 182号 ***						
000182	地盤改良 取付排水路現場打ち(改良厚さ平均H=0.986m)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,4.9ton,-,あり	(0.000) 1.000	m	1,967	(0) 1,967	S単 293号
	合計				(0) 1,967	
	単価				(0) 1,787	
	官積算単価				1,967	合意率 0.908719
*** B単 - 183号 ***						
000183	地盤改良 取付水路(改良厚さ平均H=0.515m)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり	(0.000) 1.000	m	1,578	(0) 1,578	S単 294号
	合計				(0) 1,578	
	単価				(0) 1,434	
	官積算単価				1,578	合意率 0.908719
*** B単 - 184号 ***						
000184	地盤改良 移行部工(改良厚さH=0.725m)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,3.6ton,-,あり	(0.000) 1.000	m	1,747	(0) 1,747	S単 295号
	合計				(0) 1,747	
	単価				(0) 1,586	
	官積算単価				1,747	合意率 0.907932
*** B単 - 185号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000185	地盤改良 合流樹工(改良厚さH=0.757m)		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハツカ刺, 構造物基礎, 1m以下, 3.8ton, -, あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,781	(0) 1,781	S単 296号
	合計				(0) 1,781	
	単価				(0) 1,617	
	官積算単価				1,781	合意率 0.907981
	*** B単 - 186号 ***					
000186	地盤改良 分水樹(改良厚さH=0.611m)		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハツカ刺, 構造物基礎, 1m以下, 3.1ton, -, あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,663	(0) 1,663	S単 297号
	合計				(0) 1,663	
	単価				(0) 1,510	
	官積算単価				1,663	合意率 0.907916
	*** B単 - 187号 ***					
000187	地盤改良土小運搬 改良箇所と仮置き場の往復		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 無し, 良好	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	726	(0) 726	S単 143号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 無し, 良好	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	726	(0) 726	S単 143号
	合計				(0) 1,452	
	単価				(0) 1,319	
	官積算単価				1,452	合意率 0.908719
	*** B単 - 188号 ***					
000188	整地 仮置き場へ運んだ土山の整地		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満), 無し, なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	137.8	(0) 138	S単 261号
	合計				(0) 138	
	単価				(0) 125	
	官積算単価				138	合意率 0.908719
	*** B単 - 189号 ***					
000189	積込		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	229.3	(0) 229	S単 258号
	合計				(0) 229	
	単価				(0) 208	
	官積算単価				229	合意率 0.908719
	*** B単 - 190号 ***					
000190	編鋼板据付		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 0, あり	(0.000) 3.100	m <sup>2</sup>	158	(0) 490	S単 251号
S02116	移行部編鋼板材料費・加工費(見積単価)	(0.000) 1.000	式	252,360	(0) 252,360	S単 155号
	合計				(0) 252,850	
	単価				(0) 229,635	
	官積算単価				252,850	合意率 0.908187

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 191号 ***						
000191	グレーチング				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S13006	集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし	(0.000) 1.000	基	38,472	(0) 38,472	S単 232号
S02116	合流樹グレーチング(見積単価)	(0.000) 1.000	式	482,200	(0) 482,200	S単 156号
	合計				(0) 520,672	
	単価				(0) 472,868	
	官積算単価				520,672	合意率 0.908187
*** B単 - 192号 ***						
000192	グレーチング				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S13006	集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし	(0.000) 1.000	基	38,472	(0) 38,472	S単 232号
S02116	分水樹グレーチング(見積単価)	(0.000) 1.000	式	482,200	(0) 482,200	S単 157号
	合計				(0) 520,672	
	単価				(0) 472,726	
	官積算単価				520,672	合意率 0.907915
*** B単 - 193号 ***						
000193	あと施工アンカー				(0.000)本	歩A
					1.000 本	当たり算出
S02116	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔150mm, ,	(0.000) 1.000	本	252	(0) 252	S単 158号
T00005	コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)	(0.000) 1.000	孔	665	(0) 665	T単 7号
	合計				(0) 917	
	単価				(0) 833	
	官積算単価				917	合意率 0.908187
*** B単 - 194号 ***						
000194	躯体コンクリート 21-12-25				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	33,710	(0) 33,710	S単 265号
	合計				(0) 33,710	
	単価				(0) 30,615	
	官積算単価				33,710	合意率 0.908187
*** B単 - 195号 ***						
000195	躯体型枠				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 9,391	
	官積算単価				10,340	合意率 0.908187
*** B単 - 196号 ***						
000196	鉄筋 SD295、D13				(0.000)ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	166,843	(0) 166,843	S単 219号
	合計				(0) 166,843	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 151,525	
	官積算単価				166,843	合意率 0.908187
	*** B単 - 197号 ***					
000197	目地材 エラストイト、t=10mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地材(滌青質板) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,334	(0) 5,334	S単 271号
	合 計				(0) 5,334	
	単 価				(0) 4,844	
	官積算単価				5,334	合意率 0.908187
	*** B単 - 198号 ***					
000198	あと施工アンカー		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔150mm,,	(0.000) 1.000	本	252	(0) 252	S単 158号
T00005	コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)	(0.000) 1.000	孔	665	(0) 665	T単 7号
	合 計				(0) 917	
	単 価				(0) 832	
	官積算単価				917	合意率 0.907725
	*** B単 - 199号 ***					
000199	躯体コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	33,710	(0) 33,710	S単 265号
	合 計				(0) 33,710	
	単 価				(0) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 200号 ***					
000200	躯体型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合 計				(0) 10,340	
	単 価				(0) 9,388	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907915
	*** B単 - 201号 ***					
000201	鉄筋 SD295、D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	166,843	(0) 166,843	S単 219号
	合 計				(0) 166,843	
	単 価				(0) 151,479	
	官積算単価				166,843	合意率 0.907913
	*** B単 - 202号 ***					
000202	目地材 エラストイト、t=10mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地材(滌青質板) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,334	(0) 5,334	S単 271号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 5,334	
	単価				(0) 4,843	
	官積算単価				5,334	合意率 0.907949
	*** B単 - 203号 ***					
000203	U型カルバート工スラブ 歩道用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	スラブ布設 0.2超~0.8t以下	(0.000) 3.900	m	5,169	(0) 20,159	T単 6号
S02116	U型カルバート工スラブ 歩道用 B1000用×L1000,,	(0.000) 1.000	枚	21,600	(0) 21,600	S単 159号
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500,,	(0.000) 1.000	枚	45,400	(0) 45,400	S単 160号
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460,,	(0.000) 1.000	枚	52,200	(0) 52,200	S単 161号
	合計				(0) 139,359	
	単価				(0) 126,524	
	官積算単価				139,359	合意率 0.907903
	*** B単 - 204号 ***					
000204	U型カルバート工グレーチング		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	921	(0) 921	S単 220号
S02116	U型カルバートグレーチング(見積単価) 歩道用(T-2),,	(0.000) 1.000	枚	103,500	(0) 103,500	S単 162号
	合計				(0) 104,421	
	単価				(0) 94,804	
	官積算単価				104,421	合意率 0.907903
	*** B単 - 205号 ***					
000205	U型カルバート工 車道用 1000kg以上		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 4.000	m	5,561	(0) 22,244	S単 221号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000,,	(0.000) 1.000	各単位	749,000	(0) 749,000	S単 163号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000側壁開口,,	(0.000) 1.000	各単位	791,900	(0) 791,900	S単 164号
	合計				(0) 1,563,144	
	単価				(0) 354,798	
	官積算単価				390,786	合意率 0.907908
	*** B単 - 206号 ***					
000206	U型カルバート工 車道用 1000kg以下		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	m	4,176	(0) 8,352	S単 222号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1000,,	(0.000) 1.000	各単位	599,200	(0) 599,200	S単 165号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1015/1113,,	(0.000) 1.000	各単位	773,000	(0) 773,000	S単 166号
	合計				(0) 1,380,552	
	単価				(0) 626,716	
	官積算単価				690,276	合意率 0.907921

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 207号 ***						
000207	U型カルバート工スラブ 車道用				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00001	スラブ布設 0.2超~0.8t以下	(0.000)			(0)	
		4.100	m	5,169	21,193	T単 6号
S02116	U型カルバート工スラブ 車道用 B1000用×L1000,,	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	28,900	28,900	S単 167号
S02116	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107,,	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	59,800	59,800	S単 168号
S02116	U形カルバート用スラブ車道用(見積単価) B1000用×L2000,,	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	68,200	68,200	S単 169号
	合計				(0)	
	単価				178,093	
	官積算単価				(0)	合意率 0.907921
*** B単 - 208号 ***						
000208	U型カルバート工グレーチング				(0.000)枚	歩A
					1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	921	921	S単 220号
S02116	U型カルバートグレーチング(見積単価) 車道用(T-25),,	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	160,000	160,000	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				160,921	
	官積算単価				(0)	合意率 0.908187
*** B単 - 209号 ***						
000209	基礎コンクリート 18-8-25				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	33,060	33,060	S単 112号
	合計				(0)	
	単価				33,060	
	官積算単価				(0)	合意率 0.907924
*** B単 - 210号 ***						
000210	基礎型枠				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	10,340	10,340	S単 117号
	合計				(0)	
	単価				10,340	
	官積算単価				(0)	合意率 0.907922
*** B単 - 211号 ***						
000211	U型カルバート工 車道用 1000kg以上				(0.000)m	歩A
					4.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		4.000	m	5,561	22,244	S単 221号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000,,	(0.000)			(0)	
		1.000	各単位	749,000	749,000	S単 163号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000側壁開口,,	(0.000)			(0)	
		1.000	各単位	791,900	791,900	S単 164号
	合計				(0)	
	単価				1,563,144	
	官積算単価				(0)	合意率 0.907908

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 212号 ***						
000212	U型カルバート工 車道用 1000kg以下		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	m	4,176	(0) 8,352	S単 222号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1000,,	(0.000) 1.000	各単位	599,200	(0) 599,200	S単 165号
S02116	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1015/1113,,	(0.000) 1.000	各単位	773,000	(0) 773,000	S単 166号
	合 計				(0) 1,380,552	
	単 価				(0) 626,716	
	官積算単価				690,276	合意率 0.907921
*** B単 - 213号 ***						
000213	U型カルバート工スラブ 車道用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	スラブ布設 0.2超~0.8t以下	(0.000) 4.100	m	5,169	(0) 21,193	T単 6号
S02116	U型カルバート工スラブ 車道用 B1000用×L1000,,	(0.000) 1.000	枚	28,900	(0) 28,900	S単 167号
S02116	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107,,	(0.000) 1.000	枚	59,800	(0) 59,800	S単 168号
S02116	U形カルバート用スラブ車道用(見積単価) B1000用×L2000,,	(0.000) 1.000	枚	68,200	(0) 68,200	S単 169号
	合 計				(0) 178,093	
	単 価				(0) 161,694	
	官積算単価				178,093	合意率 0.907921
*** B単 - 214号 ***						
000214	U型カルバート工グレーチング		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、ｺﾝｸﾞｰﾄ 鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	921	(0) 921	S単 220号
S02116	U型カルバートグレーチング(見積単価) 車道用(T-25),,	(0.000) 1.000	枚	160,000	(0) 160,000	S単 170号
	合 計				(0) 160,921	
	単 価				(0) 146,146	
	官積算単価				160,921	合意率 0.908187
*** B単 - 215号 ***						
000215	プレキャストボックス 1000*800*2000		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付、2.0m/個、0<B 1.25 0<H 1.25、均しｺﾝｸﾞｰﾄ、無し、なし	(0.000) 1.000	m	159,800	(0) 159,800	S単 276号
	合 計				(0) 159,800	
	単 価				(0) 145,085	
	官積算単価				159,800	合意率 0.907916
*** B単 - 216号 ***						
000216	プレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付、2.0m/個、0<B 1.25 0<H 1.25、均しｺﾝｸﾞｰﾄ、無し、なし	(0.000) 1.000	m	182,300	(0) 182,300	S単 277号
	合 計				(0) 182,300	
	単 価				(0) 165,513	
	官積算単価				182,300	合意率 0.907915

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 217号 ***						
000217	プレキャストボックス 1000*800*2000 凹フラット 側壁開口		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	193,300	(0) 193,300	S単 278号
	合 計				(0) 193,300	
	単 価				(0) 175,500	
	官積算単価				193,300	合意率 0.907915
*** B単 - 218号 ***						
000218	プレキャストボックス 1000*800*2000 凸フラット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	182,300	(0) 182,300	S単 279号
	合 計				(0) 182,300	
	単 価				(0) 165,513	
	官積算単価				182,300	合意率 0.907915
*** B単 - 219号 ***						
000219	プレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット(設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合 計				(0) 15,710	
	単 価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
*** B単 - 220号 ***						
000220	プレキャストボックス 1000*800*1000 凸フラット(資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1000 調整用 凸フラット,,	(0.000) 1.000	本	230,000	(0) 230,000	S単 171号
	合 計				(0) 230,000	
	単 価				(0) 208,820	
	官積算単価				230,000	合意率 0.907913
*** B単 - 221号 ***						
000221	プレキャストボックス 1000*800*1047/923(設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合 計				(0) 15,710	
	単 価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
*** B単 - 222号 ***						
000222	プレキャストボックス 1000*800*1047/923(資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923,,	(0.000) 1.000	本	302,000	(0) 302,000	S単 172号
	合 計				(0) 302,000	
	単 価				(0) 274,190	
	官積算単価				302,000	合意率 0.907913

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 223号 ***						
000223	プレキャストボックス 1000*800*1606/1482 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
*** B単 - 224号 ***						
000224	プレキャストボックス 1000*800*1606/1482 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482,,	(0.000) 1.000	本	383,000	(0) 383,000	S単 173号
	合計				(0) 383,000	
	単価				(0) 347,731	
	官積算単価				383,000	合意率 0.907913
*** B単 - 225号 ***						
000225	プレキャストボックス 1000*800*1614/1472 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
*** B単 - 226号 ***						
000226	プレキャストボックス 1000*800*1614/1472 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472,,	(0.000) 1.000	本	382,000	(0) 382,000	S単 174号
	合計				(0) 382,000	
	単価				(0) 346,824	
	官積算単価				382,000	合意率 0.907916
*** B単 - 227号 ***						
000227	プレキャストボックス 1000*800*1036/894 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
*** B単 - 228号 ***						
000228	プレキャストボックス 1000*800*1036/894 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894,,	(0.000) 1.000	本	299,000	(0) 299,000	S単 175号
	合計				(0) 299,000	
	単価				(0) 271,467	
	官積算単価				299,000	合意率 0.907916
*** B単 - 229号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000229	プレキャストボックス 1000*800*925/1005(設置費)		m		(0.000)m 1.000本	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 230号 ***					
000230	プレキャストボックス 1000*800*925/1005(資材費)		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005,,	(0.000) 1.000	本	299,000	(0) 299,000	S単 176号
	合計				(0) 299,000	
	単価				(0) 271,467	
	官積算単価				299,000	合意率 0.907916
	*** B単 - 231号 ***					
000231	プレキャストボックス 1000*800*1418/1498(設置費)		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 232号 ***					
000232	プレキャストボックス 1000*800*1418/1498(資材費)		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498,,	(0.000) 1.000	本	370,000	(0) 370,000	S単 177号
	合計				(0) 370,000	
	単価				(0) 335,929	
	官積算単価				370,000	合意率 0.907916
	*** B単 - 233号 ***					
000233	プレキャストボックス 1000*700*2000		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	130,300	(0) 130,300	S単 281号
	合計				(0) 130,300	
	単価				(0) 118,301	
	官積算単価				130,300	合意率 0.907912
	*** B単 - 234号 ***					
000234	プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット アンカー差筋		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	153,800	(0) 153,800	S単 282号
	合計				(0) 153,800	
	単価				(0) 139,637	
	官積算単価				153,800	合意率 0.907912
	*** B単 - 235号 ***					
000235	プレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット 側壁開口		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000			(0) 169,300	
	合計				(0) 169,300	S単 283号
	単価				(0) 153,710	
	官積算単価				169,300	合意率 0.907914
	*** B単 - 236号 ***					
000236	プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000			(0) 149,800	
	合計				(0) 149,800	S単 284号
	単価				(0) 136,006	
	官積算単価				149,800	合意率 0.907917
	*** B単 - 237号 ***					
000237	プレキャストボックス 1000*700*2000 凹フラット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000			(0) 149,800	
	合計				(0) 149,800	S単 285号
	単価				(0) 136,006	
	官積算単価				149,800	合意率 0.907917
	*** B単 - 238号 ***					
000238	プレキャストボックス 1000*700*2000 凸フラット 側壁開口		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000			(0) 160,800	
	合計				(0) 160,800	S単 286号
	単価				(0) 145,993	
	官積算単価				160,800	合意率 0.907916
	*** B単 - 239号 ***					
000239	プレキャストボックス 1000*700*2000 側壁開口		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000			(0) 138,800	
	合計				(0) 138,800	S単 287号
	単価				(0) 126,019	
	官積算単価				138,800	合意率 0.907917
	*** B単 - 240号 ***					
000240	プレキャストボックス 1000*700*1000 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000			(0) 15,710	
	合計				(0) 15,710	S単 280号
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 241号 ***					
000241	プレキャストボックス 1000*700*1000 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1000,...	(0.000) 1.000			(0) 183,000	
	合計				(0) 183,000	S単 178号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 183,000	
	単価				(0) 166,148	
	官積算単価				183,000	合意率 0.907912
	*** B単 - 242号 ***					
000242	プレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 243号 ***					
000243	プレキャストボックス 1000*700*1483/1435 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
SA0521	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435,,	(0.000) 1.000	本	298,000	(0) 298,000	S単 179号
	合計				(0) 298,000	
	単価				(0) 270,559	
	官積算単価				298,000	合意率 0.907916
	*** B単 - 244号 ***					
000244	プレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 245号 ***					
000245	プレキャストボックス 1000*700*1346/1298 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
SA0521	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298,,	(0.000) 1.000	本	282,000	(0) 282,000	S単 180号
	合計				(0) 282,000	
	単価				(0) 256,032	
	官積算単価				282,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 246号 ***					
000246	プレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 247号 ***					
000247	プレキャストボックス 1000*700*1349/1297 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
SA0521	ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297,,	(0.000) 1.000	本	282,000	(0) 282,000	S単 181号
	合計				(0) 282,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				256,032	合意率 0.907914
	*** B単 - 248号 ***					
000248	プレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコクリト,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合 計				(0) 15,710	
	単 価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 249号 ***					
000249	プレキャストボックス 1000*700*1652/1600 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600,,	(0.000) 1.000	本	317,000	(0) 317,000	S単 182号
	合 計				(0) 317,000	
	単 価				(0) 287,809	
	官積算単価				317,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 250号 ***					
000250	プレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコクリト,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合 計				(0) 15,710	
	単 価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 251号 ***					
000251	プレキャストボックス 1000*700*1733/1519 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519,,	(0.000) 1.000	本	317,000	(0) 317,000	S単 183号
	合 計				(0) 317,000	
	単 価				(0) 287,809	
	官積算単価				317,000	合意率 0.907914
	*** B単 - 252号 ***					
000252	プレキャストボックス 1000*700*1184/970 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコクリト,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合 計				(0) 15,710	
	単 価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 253号 ***					
000253	プレキャストボックス 1000*700*1184/970 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970,,	(0.000) 1.000	本	254,000	(0) 254,000	S単 184号
	合 計				(0) 254,000	
	単 価				(0) 230,610	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				254,000	合意率 0.907913
	*** B単 - 254号 ***					
000254	プレキャストボックス 1000*700*907/1239 (設置費)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコクリト,無し,なし	(0.000) 1.000	m	15,710	(0) 15,710	S単 280号
	合計				(0) 15,710	
	単価				(0) 14,263	
	官積算単価				15,710	合意率 0.907893
	*** B単 - 255号 ***					
000255	プレキャストボックス 1000*700*907/1239 (資材費)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239,.	(0.000) 1.000	本	237,000	(0) 237,000	S単 185号
	合計				(0) 237,000	
	単価				(0) 215,176	
	官積算単価				237,000	合意率 0.907915
	*** B単 - 256号 ***					
000256	プレキャストボックス 1100*1100*2000 2号嵩上工部分		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均シコクリト,無し,なし	(0.000) 1.000	m	129,400	(0) 129,400	S単 288号
	合計				(0) 129,400	
	単価				(0) 117,484	
	官積算単価				129,400	合意率 0.907913
	*** B単 - 257号 ***					
000257	コンクリート (断面変化部分) 21-12-25(BB)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	33,710	(0) 33,710	S単 265号
	合計				(0) 33,710	
	単価				(0) 30,606	
	官積算単価				33,710	合意率 0.90792
	*** B単 - 258号 ***					
000258	型枠 (断面変化部分)		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 9,390	
	官積算単価				10,340	合意率 0.908123
	*** B単 - 259号 ***					
000259	アンカー差筋 (断面変化部分)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔50mm,.	(0.000) 5.000	本	45	(0) 225	S単 186号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.001	ton	166,843	(0) 167	S単 219号
T00005	コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)	(0.000) 5.000	孔	665	(0) 3,325	T単 7号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 3,717	
	単価				(0) 3,375	
	官積算単価				3,717	合意率 0.907935
	*** B単 - 260号 ***					
000260	路側コンクリート(ボックス加幅 H1100×B1100) 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,060	(0) 33,060	S単 266号
	合計				(0) 33,060	
	単価				(0) 30,015	
	官積算単価				33,060	合意率 0.907905
	*** B単 - 261号 ***					
000261	路側コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 9,388	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907905
	*** B単 - 262号 ***					
000262	バックアップ材		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	6,175	(0) 6,175	S単 272号
	合計				(0) 6,175	
	単価				(0) 5,606	
	官積算単価				6,175	合意率 0.907905
	*** B単 - 263号 ***					
000263	ポリウレタン系シーリング材		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	(0.000) 3.248	m	2,323	(0) 7,545	S単 275号
S02116	ポリウレタン系シーリング材	(0.000) 0.002	kg	2,986	(0) 6	S単 187号
	合計				(0) 7,551	
	単価				(0) 6,856	
	官積算単価				7,551	合意率 0.907905
	*** B単 - 264号 ***					
000264	バックアップ材		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	6,175	(0) 6,175	S単 272号
	合計				(0) 6,175	
	単価				(0) 5,606	
	官積算単価				6,175	合意率 0.907905
	*** B単 - 265号 ***					
000265	ポリウレタン系シーリング材		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0333	SP シール材 設置する	(0.000) 3.000	m	2,323	(0) 6,969	S単 275号
S02116	ポリウレタン系シーリング材	(0.000) 0.002	kg	2,986	(0) 6	S単 187号
	合計				(0) 6,975	
	単価				(0) 6,333	
	官積算単価				6,975	合意率 0.907905
	*** B単 - 266号 ***					
B06203	サイドドレーン 単粒度砕石 20-13mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm, しない	(0.000) 1.000	m	1,730	(0) 1,730	S単 223号
	合計				(0) 1,730	
	単価				(0) 1,570	
	官積算単価				1,730	合意率 0.907523
	*** B単 - 267号 ***					
000267	吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,043	(0) 1,043	S単 263号
	合計				(0) 1,043	
	単価				(0) 947	
	官積算単価				1,043	合意率 0.907523
	*** B単 - 268号 ***					
000268	ラック式スライドゲート		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	スライドゲート(見積単価)	(0.000) 1.000	各単位	3,626,000	(0) 3,626,000	S単 188号
	合計				(0) 3,626,000	
	単価				(0) 3,290,678	
	官積算単価				3,626,000	合意率 0.907523
	*** B単 - 269号 ***					
000269	二次コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 9,384	
	官積算単価				10,340	合意率 0.907523
	*** B単 - 270号 ***					
000270	二次コンクリート		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	33,710	(0) 33,710	S単 265号
	合計				(0) 33,710	
	単価				(0) 30,593	
	官積算単価				33,710	合意率 0.907523
	*** B単 - 271号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) 市道仮復旧		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	619.5	(0) 620	S単 299号
	合計				(0) 620	
	単価				(0) 563	
	官積算単価				620	合意率 0.908064
	*** B単 - 272号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 市道仮復旧		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	774	(0) 774	S単 300号
	合計				(0) 774	
	単価				(0) 703	
	官積算単価				774	合意率 0.908268
	*** B単 - 273号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 市道仮復旧		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺﾝ(20)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,357	(0) 1,357	S単 301号
	合計				(0) 1,357	
	単価				(0) 1,232	
	官積算単価				1,357	合意率 0.907881
	*** B単 - 274号 ***					
000274	不陸整正		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,1mm以上6mm未満,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	176.2	(0) 176	S単 298号
	合計				(0) 176	
	単価				(0) 160	
	官積算単価				176	合意率 0.908237
	*** B単 - 275号 ***					
000275	ガードパイプ設置撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾑ式,受けなし,無し	(0.000) 1.000	m	1,091	(0) 1,091	S単 230号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾑ式,50m未満,-,無し	(0.000) 1.000	m	8,789	(0) 8,789	S単 228号
	合計				(0) 9,880	
	単価				(0) 8,970	
	官積算単価				9,880	合意率 0.907936
	*** B単 - 276号 ***					
000276	ポールコーン撤去 H=650 固定式(貼付式)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式),,	(0.000) 1.000	本	1,295	(0) 1,295	S単 189号
	合計				(0) 1,295	
	単価				(0) 1,176	
	官積算単価				1,295	合意率 0.908237

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 277号 ***						
000277	ポールコーン設置 H=650 固定式(貼付式)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式),,	(0.000) 1.000	本	20,465	(0) 20,465	S単 190号
	合計				(0) 20,465	
	単価				(0) 18,581	
	官積算単価				20,465	合意率 0.907926
*** B単 - 278号 ***						
000278	ガードパイプ削孔		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,658	(0) 4,658	S単 146号
	合計				(0) 4,658	
	単価				(0) 4,231	
	官積算単価				4,658	合意率 0.908237
*** B単 - 279号 ***						
000279	ガードパイプ設置撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ビム式・バ柵式,受けなし,無し	(0.000) 1.000	m	1,091	(0) 1,091	S単 231号
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビム式・バ柵式,50m未満,-,無し	(0.000) 1.000	m	8,789	(0) 8,789	S単 229号
	合計				(0) 9,880	
	単価				(0) 8,970	
	官積算単価				9,880	合意率 0.907936
*** B単 - 280号 ***						
000280	ポールコーン撤去 H=650 固定式(貼付式)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式),,	(0.000) 1.000	本	1,295	(0) 1,295	S単 191号
	合計				(0) 1,295	
	単価				(0) 1,176	
	官積算単価				1,295	合意率 0.908237
*** B単 - 281号 ***						
000281	ポールコーン設置 H=650 可変式		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 H=650,,	(0.000) 1.000	本	23,340	(0) 23,340	S単 192号
	合計				(0) 23,340	
	単価				(0) 21,191	
	官積算単価				23,340	合意率 0.907926
*** B単 - 282号 ***						
000282	ポールコーン設置 H=650 固定式(貼付式)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式),,	(0.000) 1.000	本	20,465	(0) 20,465	S単 193号
	合計				(0) 20,465	
	単価				(0) 18,581	
	官積算単価				20,465	合意率 0.907926

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 283号 ***						
000283	鉄板復旧				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	1号嵩上鉄板復旧(見積単価)	(0.000)			(0)	
		1.000	式	394,940	394,940	S単 194号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				394,940	合意率 1
*** B単 - 284号 ***						
000284	均しコンクリート				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,060	33,060	S単 267号
	合計				(0)	
	単価				33,060	
	官積算単価				(0)	合意率 1
*** B単 - 285号 ***						
000285	均しコンクリート型枠				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.800	m <sup>2</sup>	5,289	4,231	S単 270号
	合計				(0)	
	単価				4,231	
	官積算単価				(0)	合意率 1
*** B単 - 286号 ***						
000286	重力式擁壁コンクリート				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,060	33,060	S単 267号
	合計				(0)	
	単価				33,060	
	官積算単価				(0)	合意率 1
*** B単 - 287号 ***						
000287	重力式擁壁コンクリート型枠				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,340	10,340	S単 269号
	合計				(0)	
	単価				10,340	
	官積算単価				(0)	合意率 1
*** B単 - 288号 ***						
000288	路盤材				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,391	1,391	S単 264号
	合計				(0)	
	単価				1,391	
	官積算単価				(0)	合意率 1

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 289号 ***						
000289	張コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,060	(0) 33,060	S単 267号
	合 計				(0) 33,060	
	単 価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
*** B単 - 290号 ***						
000290	目地材		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	6,017	(0) 6,017	S単 273号
	合 計				(0) 6,017	
	単 価				(0) 6,017	
	官積算単価				6,017	合意率 1
*** B単 - 291号 ***						
000291	コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	(0.000) 1.000	m3	33,710	(0) 33,710	S単 265号
	合 計				(0) 33,710	
	単 価				(0) 33,710	
	官積算単価				33,710	合意率 1
*** B単 - 292号 ***						
000292	コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合 計				(0) 10,340	
	単 価				(0) 10,340	
	官積算単価				10,340	合意率 1
*** B単 - 293号 ***						
000293	鉄筋		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	166,843	(0) 166,843	S単 219号
	合 計				(0) 166,843	
	単 価				(0) 166,843	
	官積算単価				166,843	合意率 1
*** B単 - 294号 ***						
000294	目地		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,992	(0) 3,992	S単 274号
	合 計				(0) 3,992	
	単 価				(0) 3,992	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,992	合意率 1
	*** B単 - 295号 ***					
000295	支保工		空m3		(0.000)空m3 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下	(0.000) 1.000	空m3	5,296	(0) 5,296	S単 249号
	合計				(0) 5,296	
	単価				(0) 5,296	
	官積算単価				5,296	合意率 1
	*** B単 - 296号 ***					
000296	均しコンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,060	(0) 33,060	S単 268号
	合計				(0) 33,060	
	単価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
	*** B単 - 297号 ***					
000297	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,289	(0) 5,289	S単 270号
	合計				(0) 5,289	
	単価				(0) 5,289	
	官積算単価				5,289	合意率 1
	*** B単 - 298号 ***					
000298	重力式擁壁コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,060	(0) 33,060	S単 267号
	合計				(0) 33,060	
	単価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
	*** B単 - 299号 ***					
000299	重力式擁壁型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 10,340	
	官積算単価				10,340	合意率 1
	*** B単 - 300号 ***					
000300	路盤工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,391	(0) 1,391	S単 264号
	合計				(0) 1,391	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,391	
	官積算単価				1,391	合意率 1
	*** B単 - 301号 ***					
000301	張コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,060	(0) 33,060	S単 267号
	合 計				(0) 33,060	
	単 価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
	*** B単 - 302号 ***					
000302	目地材		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	6,017	(0) 6,017	S単 273号
	合 計				(0) 6,017	
	単 価				(0) 6,017	
	官積算単価				6,017	合意率 1
	*** B単 - 303号 ***					
000303	コンクリート打設		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,060	(0) 33,060	S単 267号
	合 計				(0) 33,060	
	単 価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
	*** B単 - 304号 ***					
000304	型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合 計				(0) 10,340	
	単 価				(0) 10,340	
	官積算単価				10,340	合意率 1
	*** B単 - 305号 ***					
000305	表土剥ぎ		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	65	(0) 65	S単 233号
	合 計				(0) 65	
	単 価				(0) 65	
	官積算単価				65	合意率 1
	*** B単 - 306号 ***					
000306	表土埋戻		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	67	(0) 67	S単 234号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 67	
	単価				(0) 67	
	官積算単価				67	合意率 1
	*** B単 - 307号 ***					
000307	VU管 100		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(0.000) 1.000	m	1,617	(0) 1,617	S単 224号
	合計				(0) 1,617	
	単価				(0) 1,617	
	官積算単価				1,617	合意率 1
	*** B単 - 308号 ***					
000308	VU管 200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(0.000) 1.000	m	3,672	(0) 3,672	S単 225号
	合計				(0) 3,672	
	単価				(0) 3,672	
	官積算単価				3,672	合意率 1
	*** B単 - 309号 ***					
000309	VU管 250		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし	(0.000) 1.000	m	5,698	(0) 5,698	S単 226号
	合計				(0) 5,698	
	単価				(0) 5,698	
	官積算単価				5,698	合意率 1
	*** B単 - 310号 ***					
000310	VU管 300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし	(0.000) 1.000	m	7,815	(0) 7,815	S単 227号
	合計				(0) 7,815	
	単価				(0) 7,815	
	官積算単価				7,815	合意率 1
	*** B単 - 311号 ***					
000311	畦畔コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 10,340	
	官積算単価				10,340	合意率 1
	*** B単 - 312号 ***					
000312	畦畔コンクリート		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	(0) 33,060	S単 267号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 33,060	
	単価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
	*** B単 - 313号 ***					
000313	目地材		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,992	(0) 3,992	S単 274号
	合計				(0) 3,992	
	単価				(0) 3,992	
	官積算単価				3,992	合意率 1
	*** B単 - 314号 ***					
000314	フェンス撤去復旧		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし	(0.000) 1.000	m	916	(0) 916	S単 147号
S02011	ネットフェンス工(本体) 5800,1.2m,無,2.0m	(0.000) 1.000	m	7,366	(0) 7,366	S単 145号
	合計				(0) 8,282	
	単価				(0) 8,282	
	官積算単価				8,282	合意率 1
	*** B単 - 315号 ***					
000315	コンクリート		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	(0) 33,060	S単 267号
	合計				(0) 33,060	
	単価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
	*** B単 - 316号 ***					
000316	コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	10,340	(0) 10,340	S単 269号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 10,340	
	官積算単価				10,340	合意率 1
	*** B単 - 317号 ***					
000317	コンクリート		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	33,060	(0) 33,060	S単 267号
	合計				(0) 33,060	
	単価				(0) 33,060	
	官積算単価				33,060	合意率 1
	*** B単 - 318号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000318	交通誘導員A				(0.000)人	歩A
			人		1.000人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	(0.000)			(0)	
		1.000	人	17,646	17,646	S単 154号
	合計				(0)	
	単価				17,646	
	官積算単価				(0)	
					16,024	
					17,646	合意率 0.908083
	*** B単 - 319号 ***					
000319	型たて込み簡易土留				(0.000)m	歩A
			m		1.000m	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.09m,2.09m,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	21,316	21,316	S単 245号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,30日,1回	(0.000)			(0)	
		4.200	m <sup>2</sup>	5,340	22,428	S単 238号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				43,744	
					(0)	
					39,716	合意率 0.907915
	*** B単 - 320号 ***					
000320	型たて込み簡易土留工				(0.000)m	歩A
			m		1.000m	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,2.59m,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	27,953	27,953	S単 246号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,90日,8回	(0.000)			(0)	
		5.200	m <sup>2</sup>	2,075	10,790	S単 239号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				38,743	
					(0)	
					35,175	合意率 0.907906
	*** B単 - 321号 ***					
000321	たて込み簡易土留(合流楯)				(0.000)m	歩A
			m		1.000m	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.06m,2.05m,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	24,110	24,110	S単 247号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,10日,1回	(0.000)			(0)	
		4.100	m <sup>2</sup>	2,040	8,364	S単 240号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				32,474	
					(0)	
					29,489	合意率 0.908083
	*** B単 - 322号 ***					
000322	型土のう工				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000m <sup>3</sup>	当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	35,754	35,754	S単 242号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				35,754	
					(0)	
					32,468	合意率 0.908083
	*** B単 - 323号 ***					
000323	型たて込み簡易土留工				(0.000)m	歩A
			m		1.000m	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,2.38m,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	25,690	25,690	S単 248号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,30日,1回	(0.000)			(0)	
		4.800	m <sup>2</sup>	5,340	25,632	S単 241号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				51,322	
					(0)	
					46,605	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				51,322	合意率 0.908083
	*** B単 - 324号 ***					
000324	土のう工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(0.000) 1.000	m3	35,754	(0) 35,754	S単 242号
	合計				(0) 35,754	
	単価				(0) 32,468	
	官積算単価				35,754	合意率 0.908083
	*** B単 - 325号 ***					
000325	水中ポンプ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	17,389	(0) 17,389	S単 244号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 26,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	193,876	(0) 193,876	S単 243号
S02116	サクシヨンホース 50,,	(0.000) 15.000	m	570	(0) 8,550	S単 195号
	合計				(0) 219,815	
	単価				(0) 199,610	
	官積算単価				219,815	合意率 0.908083
	*** B単 - 326号 ***					
000326	伐開・除根 竹		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0～40	(0.000) 1.000	ha	567,632	(0) 567,632	S単 253号
	合計				(0) 567,632	
	単価				(0) 567,632	
	官積算単価				567,632	合意率 1
	*** B単 - 327号 ***					
000327	伐開・除根 地番266-1雑木		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0～40	(0.000) 1.000	ha	567,632	(0) 567,632	S単 253号
	合計				(0) 567,632	
	単価				(0) 567,632	
	官積算単価				567,632	合意率 1
	*** B単 - 328号 ***					
000328	木根等処分 竹		m3 or t		(0.000)m3 or t 1.000 m3 or t	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	597	(0) 597	S単 256号
S02123	枝葉・幹処分費(竹)	(0.000) 1.000	m3	6,250	(0) 6,250	S単 215号
	合計				(0) 6,847	
	単価				(0) 6,847	
	官積算単価				6,847	合意率 1
	*** B単 - 329号 ***					
000329	木根等処分 枝葉		m3 or t		(0.000)m3 or t 1.000 m3 or t	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	597	(0) 597	S単 256号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	枝葉処分費	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 216号
	合計				(0) 5,597	
	単価				(0) 5,597	
	官積算単価				5,597	合意率 1
	*** B単 - 330号 ***					
000330	試掘調査		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	(0.000) 6.000	m3	2,444	(0) 14,664	S単 257号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 6.000	m3	1,667	(0) 10,002	S単 259号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 6.000	m3	3,065	(0) 18,390	S単 144号
	合計				(0) 43,056	
	単価				(0) 43,056	
	官積算単価				43,056	合意率 1
	*** B単 - 331号 ***					
000331	架空線防護 NTT防護管		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	NTT管防護	(0.000) 1.000	式	137,600	(0) 137,600	S単 196号
	合計				(0) 137,600	
	単価				(0) 137,600	
	官積算単価				137,600	合意率 1
	*** B単 - 332号 ***					
000332	架空線防護 関電防護管		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	関電防護	(0.000) 1.000	式	197,200	(0) 197,200	S単 197号
	合計				(0) 197,200	
	単価				(0) 197,200	
	官積算単価				197,200	合意率 1
	*** B単 - 333号 ***					
B19061	平板載荷試験		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,	(0.000) 1.000	箇所	261,000	(0) 261,000	S単 198号
	合計				(0) 261,000	
	単価				(0) 261,000	
	官積算単価				261,000	合意率 1
	*** B単 - 334号 ***					
000334	動的コーン試験		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	動的コーン貫入試験	(0.000) 1.000	m	3,710	(0) 3,710	S単 199号
	合計				(0) 3,710	
	単価				(0) 3,710	
	官積算単価				3,710	合意率 1
	*** B単 - 335号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000335	土壌分析試験		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析試験	(0.000) 1.000	各単位	261,870	(0) 261,870	S単 200号
	合計				(0) 261,870	
	単価				(0) 261,870	
	官積算単価				261,870	合意率 1
	*** B単 - 336号 ***					
000336	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻),,	(0.000) 1.000	各単位	32,000	(0) 32,000	S単 201号
S02116	歩掛調査 土砂等運搬,,	(0.000) 1.000	各単位	83,100	(0) 83,100	S単 202号
S02116	歩掛調査 コンクリート工,,	(0.000) 1.000	各単位	187,800	(0) 187,800	S単 203号
S02116	歩掛調査 アスファルト舗装工,,	(0.000) 1.000	各単位	104,700	(0) 104,700	S単 204号
S02116	歩掛調査 土のう設置撤去,,	(0.000) 1.000	各単位	86,000	(0) 86,000	S単 205号
	合計				(0) 493,600	
	単価				(0) 493,600	
	官積算単価				493,600	合意率 1
	*** B単 - 337号 ***					
000337	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	各単位	66,000	(0) 66,000	S単 206号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 338号 ***					
000338	快適トイレ		月		(0.000)月 1.000月	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	月	51,000	(0) 51,000	S単 207号
	合計				(0) 51,000	
	単価				(0) 51,000	
	官積算単価				51,000	合意率 1
	*** B単 - 339号 ***					
000339	通行止め近隣宅の駐車場確保費用		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	通行止め近隣宅の駐車場確保費用 市道塩塚神田線,,	(0.000) 1.000	月	5,000	(0) 5,000	S単 208号
	合計				(0) 5,000	
	単価				(0) 5,000	
	官積算単価				5,000	合意率 1
	*** B単 - 340号 ***					
000340	3次元起工測量 情報化施工技術活用		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	各単位	537,500	(0) 537,500	S単 209号
	合計				(0) 537,500	
	単価				(0) 537,500	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				537,500	合意率 1
	*** B単 - 341号 ***					
000341	3次元設計データ作成 情報化施工技術活用		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	各単位	760,000	(0) 760,000	S単 210号
	合計				(0) 760,000	
	単価				(0) 760,000	
	官積算単価				760,000	合意率 1
	*** B単 - 342号 ***					
000342	3次元出来形測量 情報化施工技術活用		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形測量(仮)	(0.000) 1.000	各単位	1,650,000	(0) 1,650,000	S単 211号
	合計				(0) 1,650,000	
	単価				(0) 1,650,000	
	官積算単価				1,650,000	合意率 1

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバツタ( )		m3	3,065		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,046		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	289		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	634		歩A・単A
S02013	*** S単 - 5号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,658		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,994		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 技師(A) 技師(A)		人	60,792		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 技師(B) 技師(B)		人	49,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 山土 山土		m3	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** コンクリートカッタ用ブレード コンクリートカッタ用ブレード 径560mm,,		枚	89,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 鋼製グレーチング蓋 鋼製グレーチング蓋 845*1700*162(2枚割),,		組	428,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** あと施工アンカー あと施工アンカー 金属系D13用,,		本	733		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** U型カルバート歩道用スラブ U型カルバート歩道用スラブ 1300型 1445×130×1000,,		枚	31,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** U型カルバート工 歩道用 U型カルバート工 歩道用 B1000×H800×L2000,,		本	83,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** U型カルバート歩道用 U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1500,,		本	87,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** U型カルバート歩道用					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1000,, *** S単 - 23号 ***		本	67,900		歩A・単A
	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1368/1466,, *** S単 - 24号 ***		本	100,000		歩A・単A
S02116	U型カルバート工スラブ 歩道用 B1000用×L1000,, *** S単 - 25号 ***		枚	21,600		歩A・単A
	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500,, *** S単 - 26号 ***		枚	45,400		歩A・単A
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460,, *** S単 - 27号 ***		枚	52,200		歩A・単A
	U型カルバート工 車道用(仮) B1000×H800×L2000,, *** S単 - 28号 ***		本	83,600		歩A・単A
S02116	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L2000 側壁開口,, *** S単 - 29号 ***		本	86,400		歩A・単A
	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1000,, *** S単 - 30号 ***		本	67,900		歩A・単A
S02116	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1015/1113,, *** S単 - 31号 ***		本	76,400		歩A・単A
	U型カルバート工スラブ 車道用 B1000用×L1000,, *** S単 - 32号 ***		枚	28,900		歩A・単A
S02116	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107,, *** S単 - 33号 ***		枚	59,800		歩A・単A
	U形カルバート用スラブ車道用(仮) B1000用×L2000,, *** S単 - 34号 ***		枚	60,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B1000×B800×L1000 調整用 凸フラット,, *** S単 - 35号 ***		本	230,000		歩A・単A
	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923,, *** S単 - 36号 ***		本	302,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482,, *** S単 - 37号 ***		本	383,000		歩A・単A
	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472,, *** S単 - 38号 ***		本	382,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894,, *** S単 - 39号 ***		本	299,000		歩A・単A
	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005,, *** S単 - 40号 ***		本	299,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498,, *** S単 - 41号 ***		本	370,000		歩A・単A
	ボックスカルバート B1000×H700×L1000,, *** S単 - 42号 ***		本	183,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435,, *** S単 - 43号 ***		本	298,000		歩A・単A
	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298,,		本	282,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297,,		本	282,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600,,		本	317,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519,,		本	317,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970,,		本	254,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239,,		本	237,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 簡易スルースゲート 簡易スルースゲート		基	1,230,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 足掛金具 足掛金具 W-300型,樹脂被覆,,		本	2,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 H=650,,		本	1,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 車線分離標設置(ラバーポール)【材土工】 車線分離標設置(ラバーポール)【材土工】 H=650,,		本	23,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 軽油 軽油 ハトール給油,,		L	137		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** スクリーニングス スクリーニングス 2.5mm~0mm,,		m3	2,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** コルゲートパイプ コルゲートパイプ 300,,		m	8,905		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** サクシオンホース サクシオンホース 50,,		m	570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** コーン支持力試験 コーン支持力試験		m	3,210		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,		試料	12,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 溶出試験 溶出試験 六価クロム,,		検体	7,300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 64号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費		m3	2,520		歩A・単A
S02123	*** S単 - 65号 *** 無筋コンクリート処分費					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無筋コンクリート処分費		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単 - 66号 *** アスファルト処分費 アスファルト処分費		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単 - 67号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 砂質土・礫質土		m3	1,818		歩A・単A
S02123	*** S単 - 68号 *** 土木シート処分費 土木シート処分費		m3	1,300		歩A・単A
S02721	*** S単 - 69号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,253		歩A・単A
S03701	*** S単 - 70号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	166,843		歩A・単A
S03701	*** S単 - 71号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	166,843		歩A・単A
S05801	*** S単 - 72号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	5,561		歩A・単A
S05801	*** S単 - 73号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	4,176		歩A・単A
S08042	*** S単 - 74号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クマツヤ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m <sup>2</sup>	713		歩A・単A
S08713	*** S単 - 75号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,50m未満,-,無し		m	8,789		歩A・単A
S08714	*** S単 - 76号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,受けなし,無し		m	1,091		歩A・単A
S08801	*** S単 - 77号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,アイソ式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	84		歩A・単A
S08801	*** S単 - 78号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	378		歩A・単A
S08801	*** S単 - 79号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	523		歩A・単A
S13006	*** S単 - 80号 *** 集水井工(井戸蓋設置工) 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし		基	38,472		歩A・単A
S15004	*** S単 - 81号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
S16002	*** S単 - 82号 *** 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,265		歩A・単A
S16003	*** S単 - 83号 *** 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外		供用日	426		歩A・単A
S16003	*** S単 - 84号 *** 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外		供用日	782		歩A・単A
S16004	*** S単 - 85号 *** トラックレール[油圧伸縮型]					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	トラックレソ[油圧伸縮ジブ型] トラックレソ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし *** S単 - 86号 ***		日	38,500		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,1.5m,30日,1回 *** S単 - 87号 ***		m <sup>2</sup>	5,340		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,90日,8回 *** S単 - 88号 ***		m <sup>2</sup>	2,075		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去 *** S単 - 89号 ***		m <sup>3</sup>	35,754		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 30,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単 - 90号 ***		箇所	223,776		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 80,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単 - 91号 ***		箇所	596,736		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単 - 92号 ***		箇所	74,592		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単 - 93号 ***		箇所	17,389		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.09m,1.37m,なし *** S単 - 94号 ***		m	14,729		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,1.87m,なし *** S単 - 95号 ***		m	21,097		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 96号 ***		m <sup>2</sup>	282		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 97号 ***		m <sup>2</sup>	77		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 98号 ***		m <sup>2</sup>	159		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 3.0km 以下,普通 *** S単 - 99号 ***		空m <sup>3</sup>	597		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,- *** S単 - 100号 ***		m <sup>3</sup>	315.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満 *** S単 - 101号 ***		m <sup>3</sup>	229.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 102号 ***		m <sup>3</sup>	264.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' 約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下 *** S単 - 103号 ***		m <sup>3</sup>	2,748		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' 約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下 *** S単 - 104号 ***		m <sup>3</sup>	2,222		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし *** S単 - 105号 ***		m <sup>3</sup>	384.8		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	481.5		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	*** S単 - 106号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	747.9		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 107号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m <sup>3</sup>	137.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 108号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m <sup>3</sup>	1,109		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 109号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m <sup>3</sup>	2,389		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 110号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	223.5		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 111号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	694		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 112号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	33,060		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 113号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m <sup>3</sup>	33,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 114号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m <sup>3</sup>	33,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 115号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	33,060		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 116号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,289		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 117号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,340		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 118号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,340		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 119号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	5,334		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 120号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	159,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 121号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	182,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 122号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	193,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 123号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	182,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 124号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	15,710		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 125号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	15,710		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 126号 ***		m	130,300		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 127号 ***		m	153,800		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 128号 ***		m	169,300		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 129号 ***		m	149,800		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 130号 ***		m	149,800		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 131号 ***		m	160,800		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 132号 ***		m	138,800		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 133号 ***		m	129,400		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.0ton,-,なし *** S単 - 134号 ***		m <sup>2</sup>	3,173		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.5ton,-,なし *** S単 - 135号 ***		m <sup>2</sup>	3,427		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.8ton,-,なし *** S単 - 136号 ***		m <sup>2</sup>	3,139		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,5.2ton,-,なし *** S単 - 137号 ***		m <sup>2</sup>	2,869		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,9.3ton,-,なし *** S単 - 138号 ***		m <sup>2</sup>	3,562		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40 *** S単 - 139号 ***		m <sup>2</sup>	619.5		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm *** S単 - 140号 ***		m <sup>2</sup>	774		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 141号 ***		m <sup>2</sup>	698.3		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20) *** S単 - 142号 ***		m <sup>2</sup>	1,954		歩A・単A
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,普通 *** S単 - 143号 ***		m <sup>3</sup>	730		歩A・単A
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好 *** S単 - 144号 ***		m <sup>3</sup>	726		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ( ) *** S単 - 145号 ***		m <sup>3</sup>	3,065		歩A・単A
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 5800,1.2m,無,2.0m *** S単 - 146号 ***		m	7,366		歩A・単A
S02013	防護柵等支柱削孔工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下 *** S単 - 147号 ***		本	4,658		歩A・単A
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m, 構造物, 廃棄, なし *** S単 - 148号 ***		m	916		歩A・単A
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役 *** S単 - 149号 ***		人	30,600		歩A・単A
S02115	普通作業員					
	普通作業員 *** S単 - 150号 ***		人	24,072		歩A・単A
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役 *** S単 - 151号 ***		人	30,600		歩A・単A
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員 *** S単 - 152号 ***		人	27,234		歩A・単A
S02115	普通作業員					
	普通作業員 *** S単 - 153号 ***		人	24,072		歩A・単A
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員 *** S単 - 154号 ***		人	27,234		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A *** S単 - 155号 ***		人	17,646		歩A・単A
S02116	移行部縞鋼板材料費・加工費(見積単価)					
	移行部縞鋼板材料費・加工費(見積単価) *** S単 - 156号 ***		式	252,360		歩A・単A
S02116	合流柵グレーチング(見積単価)					
	合流柵グレーチング(見積単価) *** S単 - 157号 ***		式	482,200		歩A・単A
S02116	分水柵グレーチング(見積単価)					
	分水柵グレーチング(見積単価) *** S単 - 158号 ***		式	482,200		歩A・単A
S02116	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔150mm,, *** S単 - 159号 ***		本	252		歩A・単A
S02116	U型カルバート工スラブ 歩道用					
	U型カルバート工スラブ 歩道用 B1000用×L1000,, *** S単 - 160号 ***		枚	21,600		歩A・単A
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用					
	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500,, *** S単 - 161号 ***		枚	45,400		歩A・単A
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用					
	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460,, *** S単 - 162号 ***		枚	52,200		歩A・単A
S02116	U型カルバートグレーチング(見積単価)					
	U型カルバートグレーチング(見積単価) 歩道用(T-2),, *** S単 - 163号 ***		枚	103,500		歩A・単A
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)					
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000,, *** S単 - 164号 ***		各単位	749,000		歩A・単A
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)					
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000側壁開口,, *** S単 - 165号 ***		各単位	791,900		歩A・単A
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)					
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1000,, *** S単 - 166号 ***		各単位	599,200		歩A・単A
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)					
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1015/1113,, *** S単 - 167号 ***		各単位	773,000		歩A・単A
S02116	U型カルバート工スラブ 車道用					
	U型カルバート工スラブ 車道用 B1000用×L1000,,		枚	28,900		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 168号 *** U型カルバート用スラブ 車道用 U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107,,		枚	59,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 169号 *** U形カルバート用スラブ車道用(見積単価) U形カルバート用スラブ車道用(見積単価) B1000用×L2000,,		枚	68,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 170号 *** U型カルバートグレーチング(見積単価) U型カルバートグレーチング(見積単価) 車道用(T-25),,		枚	160,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 171号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H800×L1000 調整用 凸フラット,,		本	230,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 172号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923,,		本	302,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 173号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482,,		本	383,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 174号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472,,		本	382,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 175号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894,,		本	299,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 176号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005,,		本	299,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 177号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498,,		本	370,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 178号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1000,,		本	183,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 179号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435,,		本	298,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 180号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298,,		本	282,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 181号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297,,		本	282,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 182号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600,,		本	317,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 183号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519,,		本	317,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 184号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970,,		本	254,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 185号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239,,		本	237,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 186号 *** あと施工アンカー あと施工アンカー 金属系D13用 削孔50mm,,		本	45		歩A・単A
S02116	*** S単 - 187号 *** ポリウレタン系シーリング材 ポリウレタン系シーリング材		kg	2,986		歩A・単A
S02116	*** S単 - 188号 *** スライドゲート(見積単価) スライドゲート(見積単価)		各単位	3,626,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 189号 *** 車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式),, *** S単 - 190号 ***		本	1,295		歩A・単A
	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式),, *** S単 - 191号 ***		本	20,465		歩A・単A
S02116	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式),, *** S単 - 192号 ***		本	1,295		歩A・単A
	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650,, *** S単 - 193号 ***		本	23,340		歩A・単A
S02116	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式),, *** S単 - 194号 ***		本	20,465		歩A・単A
	1号嵩上鉄板復旧(見積単価) 1号嵩上鉄板復旧(見積単価)		式	394,940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 195号 *** サクシヨンホース サクシヨンホース 50,, *** S単 - 196号 ***		m	570		歩A・単A
	NTT管防護 NTT管防護		式	137,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 197号 *** 関電防護 関電防護		式	197,200		歩A・単A
	*** S単 - 198号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,, *** S単 - 199号 ***		箇所	261,000		歩A・単A
S02116	動的コーン貫入試験 動的コーン貫入試験		m	3,710		歩A・単A
	*** S単 - 200号 *** 土壌分析試験 土壌分析試験		各単位	261,870		歩A・単A
S02116	*** S単 - 201号 *** 歩掛調査 歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻),, *** S単 - 202号 ***		各単位	32,000		歩A・単A
	歩掛調査 歩掛調査 土砂等運搬,, *** S単 - 203号 ***		各単位	83,100		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 コンクリート工,, *** S単 - 204号 ***		各単位	187,800		歩A・単A
	歩掛調査 歩掛調査 アスファルト舗装工,, *** S単 - 205号 ***		各単位	104,700		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 土のう設置撤去,, *** S単 - 206号 ***		各単位	86,000		歩A・単A
	諸経費動向調査 諸経費動向調査		各単位	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 207号 *** 快適トイレ 快適トイレ		月	51,000		歩A・単A
	*** S単 - 208号 *** 通行止め近隣宅の駐車場確保費用 通行止め近隣宅の駐車場確保費用 市道塚塚神田線,, *** S単 - 209号 ***		月	5,000		歩A・単A
S02116	3次元起工測量 3次元起工測量		各単位	537,500		歩A・単A
	*** S単 - 210号 *** 3次元設計データ作成 3次元設計データ作成		各単位	760,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 211号 *** 3次元出来形測量(仮) 3次元出来形測量(仮)		各単位	1,650,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 212号 *** 粘性土処分費 粘性土処分費 粘性土 赤井工業		m3	7,200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 213号 *** 有筋コンクリート処分費 有筋コンクリート処分費		m3	4,687		歩A・単A
S02123	*** S単 - 214号 *** 塩ビ管処分費 塩ビ管処分費		m3	10,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 215号 *** 枝葉・幹処分費(竹) 枝葉・幹処分費(竹)		m3	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単 - 216号 *** 枝葉処分費 枝葉処分費		m3	5,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 217号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,720		歩A・単A
S02721	*** S単 - 218号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	19,180		歩A・単A
S03701	*** S単 - 219号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	166,843		歩A・単A
S05801	*** S単 - 220号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	921		歩A・単A
S05801	*** S単 - 221号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	5,561		歩A・単A
S05801	*** S単 - 222号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,176		歩A・単A
S06006	*** S単 - 223号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない		m	1,730		歩A・単A
S07021	*** S単 - 224号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	1,617		歩A・単A
S07021	*** S単 - 225号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	3,672		歩A・単A
S07022	*** S単 - 226号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし		m	5,698		歩A・単A
S07022	*** S単 - 227号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし		m	7,815		歩A・単A
S08713	*** S単 - 228号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビニル式・バネ式,50m未満,-,無し		m	8,789		歩A・単A
S08713	*** S単 - 229号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビニル式・バネ式,50m未満,-,無し		m	8,789		歩A・単A
S08714	*** S単 - 230号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ビニル式・バネ式,受けなし,無し		m	1,091		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08714	*** S単 - 231号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ビーム式・L形,受けなし,無し		m	1,091		歩A・単A
S13006	*** S単 - 232号 *** 集水井工(井戸蓋設置工) 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし		基	38,472		歩A・単A
S15003	*** S単 - 233号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m <sup>2</sup>	65		歩A・単A
S15003	*** S単 - 234号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m <sup>2</sup>	67		歩A・単A
S16002	*** S単 - 235号 *** 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,265		歩A・単A
S16004	*** S単 - 236号 *** バックホ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] バックホ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] バックホ(加圧型),山0.28(平0.2),なし		日	42,581		歩A・単A
S16004	*** S単 - 237号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	38,500		歩A・単A
S17006	*** S単 - 238号 *** たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,30日,1回		m <sup>2</sup>	5,340		歩A・単A
S17006	*** S単 - 239号 *** たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,90日,8回		m <sup>2</sup>	2,075		歩A・単A
S17006	*** S単 - 240号 *** たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,10日,1回		m <sup>2</sup>	2,040		歩A・単A
S17006	*** S単 - 241号 *** たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,30日,1回		m <sup>2</sup>	5,340		歩A・単A
S18001	*** S単 - 242号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ・設置・撤去		m <sup>3</sup>	35,754		歩A・単A
S18006	*** S単 - 243号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 26,常時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり		箇所	193,876		歩A・単A
S18007	*** S単 - 244号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所	17,389		歩A・単A
S18026	*** S単 - 245号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上〜4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.09m,2.09m,あり		m	21,316		歩A・単A
S18026	*** S単 - 246号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上〜4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,2.59m,あり		m	27,953		歩A・単A
S18026	*** S単 - 247号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上〜4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.06m,2.05m,あり		m	24,110		歩A・単A
S18026	*** S単 - 248号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上〜4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,2.38m,あり		m	25,690		歩A・単A
S18033	*** S単 - 249号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40kN/m <sup>2</sup> 以下		空m <sup>3</sup>	5,296		歩A・単A
S18054	*** S単 - 250号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし		m <sup>2</sup>	156		歩A・単A
S18054	*** S単 - 251号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり		m <sup>2</sup>	158		歩A・単A
S19003	*** S単 - 252号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,820		歩A・単A
S19021	*** S単 - 253号 *** 刈払工 刈払工 チェーンソー_0~40		ha	567,632		歩A・単A
S19025	*** S単 - 254号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 1.0km以下,普通		空m3	477		歩A・単A
S19025	*** S単 - 255号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 6.5km以下,普通		空m3	835		歩A・単A
S19025	*** S単 - 256号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下,普通		空m3	597		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 257号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,444		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 258号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	229.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 259号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,667		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 260号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,汎,汎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,222		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 261号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	137.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 262号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,373		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 263号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m <sup>2</sup>	1,043		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 264号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,391		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 265号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	33,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 266号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,060		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 267号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,060		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 268号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,060		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 269号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,340		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 270号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,289		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	*** S単 - 271号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	5,334		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 272号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種		m <sup>2</sup>	6,175		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 273号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>	6,017		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 274号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,992		歩A・単A
SA0333	*** S単 - 275号 *** SP シール材 SP シール材 設置する		m	2,323		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 276号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	159,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 277号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	182,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 278号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	193,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 279号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	182,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 280号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	15,710		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 281号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	130,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 282号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	153,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 283号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	169,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 284号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	149,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 285号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	149,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 286号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	160,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 287号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	138,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 288号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,なし		m	129,400		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 289号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハック状,構造物基礎,1m以下,4.1ton,-,あり		m <sup>2</sup>	1,832		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 290号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハック状,構造物基礎,1m以下,4.0ton,-,あり		m <sup>2</sup>	1,815		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 291号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハック状,構造物基礎,1m以下,3.2ton,-,あり		m <sup>2</sup>	1,680		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 292号 *** SP 安定処理					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0811	SP 安定処理 ハツカ材,構造物基礎,1m以下,3.0ton,-,あり *** S単 - 293号 ***		m <sup>2</sup>	1,646		歩A・単A
	SP 安定処理 ハツカ材,構造物基礎,1m以下,4.9ton,-,あり *** S単 - 294号 ***		m <sup>2</sup>	1,967		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 ハツカ材,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり *** S単 - 295号 ***		m <sup>2</sup>	1,578		歩A・単A
	SP 安定処理 ハツカ材,構造物基礎,1m以下,3.6ton,-,あり *** S単 - 296号 ***		m <sup>2</sup>	1,747		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 ハツカ材,構造物基礎,1m以下,3.8ton,-,あり *** S単 - 297号 ***		m <sup>2</sup>	1,781		歩A・単A
	SP 安定処理 ハツカ材,構造物基礎,1m以下,3.1ton,-,あり *** S単 - 298号 ***		m <sup>2</sup>	1,663		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 有り,1mm以上6mm未満,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40 *** S単 - 299号 ***		m <sup>2</sup>	176.2		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40 *** S単 - 300号 ***		m <sup>2</sup>	619.5		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm *** S単 - 301号 ***		m <sup>2</sup>	774		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(20)		m <sup>2</sup>	1,357		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** スラブ布設 0.2超~0.8t以下		m	5,169		歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 足掛金具設置		本	3,591		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** コンクリート切断 径560mm、Co厚さ20cm以下		m	767		歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 騒音・振動調査		測線	284,822		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)		孔	665		歩A・単A
	*** T単 - 6号 *** スラブ布設 0.2超~0.8t以下		m	5,169		歩A・単A
T00005	*** T単 - 7号 *** コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)		孔	665		歩A・単A
	*** T単 - 8号 *** 硬質塩化ビニル管撤去 呼び径100		m	726		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,072	20,461	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合計				30,647	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,065	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	24,072	20,461	
	合計				20,461	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,046	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,072	2,889	
	合計				2,889	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		289	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,550	3,672	
P34029	軽油	5.700	L	137	781	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				31,687	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		634	
*** S単 - 5号 ***						
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	30,600	21,420	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
M23024	コア採取器(コアリングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	150	600	
	合計				97,810	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,658	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 人
	単価				30,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 人
	単価				30,600	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	
	合計				14,994	算出数量 1.000 人
	単価				14,994	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	技師(A) 技師(A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(D3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04004	技師(A)	1.000	人	60,792	60,792	
	合計				60,792	算出数量 1.000 人
	単価				60,792	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	技師 ( B )		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 ( B )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04005	技師 ( B )	1.000	人	49,470	49,470	
	合計				49,470	算出数量 1,000 人
	単価				49,470	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	山土		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	山土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地区資材 ( Jコード ) J03207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03207	山土	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	コンクリートカッター用ブレード		枚		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	コンクリートカッター用ブレード 径560mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P37203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37203	コンクリートカッター用ブレード 径560mm	1.000	枚	89,500	89,500	
	合計				89,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				89,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	鋼製グレーチング蓋		組		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	鋼製グレーチング蓋 845*1700*162(2枚割), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	鋼製グレーチング蓋 845*1700*162(2枚割)	1.000	組	428,000	428,000	
	合計				428,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				428,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	あと施工アンカー 金属系D13用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	あと施工アンカー 金属系D13用	1.000	本	733	733	
	合計				733	算出数量 1,000 各単位
	単価				733	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	U型カルバート歩道用スラブ		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート歩道用スラブ 1300型 1445×130×1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96006	U型カルバート歩道用スラブ 1300型 1445×130×1000	1.000	枚	31,800	31,800	
	合計				31,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,800	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	U型カルバート工 歩道用		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート工 歩道用 B1000×H800×L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96001	U型カルバート工 歩道用 B1000×H800×L2000	1.000	本	83,600	83,600	
	合計				83,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,600	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	U型カルバート歩道用		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1500,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96016	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1500	1.000	本	87,500	87,500	
	合計				87,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				87,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	U型カルバート歩道用		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96017	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1000	1.000	本	67,900	67,900	
	合計				67,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,900	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	U型カルバート歩道用		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1368/1466,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96018	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1368/1466	1.000	本	100,000	100,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	U型カルバート工スラブ 歩道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート工スラブ 歩道用 B1000用×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	U型カルバート工スラブ 歩道用 B1000用×L1000	1.000	枚	21,600	21,600	
	合計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,600	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500	1.000	枚	45,400	45,400	
	合計				45,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,400	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460	1.000	枚	52,200	52,200	
	合計				52,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,200	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	U型カルバート工 車道用(仮)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート工 車道用(仮) B1000×H800×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	U型カルバート工 車道用(仮) B1000×H800×L2000	1.000	本	83,600	83,600	
	合計				83,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	U形カルバート車道用(仮)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L2000 側壁開口,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96054	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L2000 側壁開口	1.000	本	86,400	86,400	
	合計				86,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,400	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	U形カルバート車道用(仮)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1000	1.000	本	67,900	67,900	
	合計				67,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,900	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	U形カルバート車道用(仮)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1015/1113,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1015/1113	1.000	本	76,400	76,400	
	合計				76,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,400	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	U型カルバートエスラブ 車道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバートエスラブ 車道用 B1000用×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	U型カルバートエスラブ 車道用 B1000用×L1000	1.000	枚	28,900	28,900	
	合計				28,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,900	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	U型カルバート用スラブ 車道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107	1.000	枚	59,800	59,800	
	合計				59,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,800	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	U型カルバート用スラブ車道用(仮)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	U形カルバート用スラブ車道用(仮) B1000用×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	U形カルバート用スラブ車道用(仮) B1000用×L2000	1.000	枚	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×B800×L1000 調整用 凸フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	ボックスカルバート B1000×B800×L1000 調整用 凸フラット	1.000	本	230,000	230,000	
	合計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				230,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923	1.000	本	302,000	302,000	
	合計				302,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				302,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482	1.000	本	383,000	383,000	
	合計				383,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				383,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472	1.000	本	382,000	382,000	
	合計				382,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				382,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 38号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894	1.000	本	299,000	299,000	
	合計				299,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				299,000	
*** S単 - 39号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005	1.000	本	299,000	299,000	
	合計				299,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				299,000	
*** S単 - 40号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498	1.000	本	370,000	370,000	
	合計				370,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				370,000	
*** S単 - 41号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	ボックスカルバート B1000×H700×L1000	1.000	本	183,000	183,000	
	合計				183,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				183,000	
*** S単 - 42号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435	1.000	本	298,000	298,000	
	合計				298,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				298,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96044	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298	1.000	本	282,000	282,000	
	合 計				282,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				282,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96045	ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297	1.000	本	282,000	282,000	
	合 計				282,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				282,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96046	ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600	1.000	本	317,000	317,000	
	合 計				317,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				317,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96047	ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519	1.000	本	317,000	317,000	
	合 計				317,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				317,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96048	ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970	1.000	本	254,000	254,000	
	合計				254,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				254,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239	1.000	本	237,000	237,000	
	合計				237,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				237,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	簡易スルースゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	簡易スルースゲート	1.000	基	1,230,000	1,230,000	
	合計				1,230,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,230,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	足掛金具		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛金具 W-300型,樹脂被覆,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	足掛金具 W-300型,樹脂被覆	1.000	本	2,920	2,920	
	合計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,920	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650	1.000	本	1,780	1,780	
	合計				1,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,780	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 H=650	1.000	本	23,340	23,340	
	合計				23,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,340	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35300		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P35300	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	700	700	
	合計				700	算出数量 1.000 各単位
	単価				700	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ガラス'-ズ'(JIS R 3301) ガラス'-ズ'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P35313	ガラス'-ズ'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	軽油 軽油 H'HD-II給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P34029	軽油 H'HD-II給油	1.000	L	137	137	
	合計				137	算出数量 1.000 各単位
	単価				137	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラス'-ズ' 15~18% 白,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35306		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P35306	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラス'-ズ' 15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合計				235	算出数量 1.000 各単位
	単価				235	
	*** S単 - 57号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1,000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1,000 各単位
	単価				485	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	スクリーニングス スクリーニングス 2.5mm~0mm		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	スクリーニングス 2.5mm~0mm	1,000	m3	2,250	2,250	
	合計				2,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,250	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	コルゲートパイプ コルゲートパイプ 300		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	コルゲートパイプ 300	1,000	m	8,905	8,905	
	合計				8,905	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,905	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	サクシオンホース サクシオンホース 50		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	サクシオンホース 50	1,000	m	570	570	
	合計				570	算出数量 1,000 各単位
	単価				570	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	コーン支持力試験 コーン支持力試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	コーン支持力試験	1,000	m	3,210	3,210	
	合計				3,210	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,210	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料	1.000	試料	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出試験 六価クロム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PF4345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
PF4345	溶出試験 六価クロム	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	建設発生土処分費 粘性土	1.000	m3	2,520	2,520	
	合計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,520	
	*** S単 - 65号 ***					
S02123	無筋コンクリート処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	無筋コンクリート処分費	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 66号 ***					
S02123	アスファルト処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96010 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	アスファルト処分費	1.000	m3	3,525	3,525	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 67号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 砂質土・礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96060		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	砂質土・礫質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	建設発生土処分費 砂質土・礫質土	1.000	m3	1,818	1,818	
	合計				1,818	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,818	
	*** S単 - 68号 ***					
S02123	土木シート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	土木シート処分費	1.000	m3	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 69号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,253	8,253	
	合計				8,253	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,253	
	*** S単 - 70号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				166,843	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,843	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 71号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				166,843	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		166,843	
	*** S単 - 72号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,561	5,561	
	合計				5,561	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,561	
	*** S単 - 73号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,176	4,176	
	合計				4,176	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,176	
	*** S単 - 74号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	クワッパ C-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m <sup>3</sup>	2,800	32,480	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,072	14,925	
M02041	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	137	2,055	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,398	10,921	
	合計				71,326	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		713	
	*** S単 - 75号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビ-ム式・バ-ル式,50m未満,-,無し		m		1.000	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	6,375円 土中建込 3.0m ビ-ム式・バ-ル式 50m未満 - 無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P22501	横断・転落防止柵 ビ-ム式・バ-ル式	1.000	m	6,375	6,375	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビ-ム式・バ-ル式 支柱間隔3m	1.400	m	1,724	2,414	
	合計				8,789	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,789	
	*** S単 - 76号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ビ-ム式・バ-ル式,受けなし,無し		m		1.000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	土中建込 3.0m ビ-ム式・バ-ル式 受けなし 無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビ-ム式・バ-ル式 支柱間隔3m	1.000	m	1,091	1,091	
	合計				1,091	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,091	
	*** S単 - 77号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,バ-ント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	区画線設置 バ-ント式(車載式) 実線 15cm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66101	区画線設置 ｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	83.85	84	
	合計				84	算出数量 1.000 m
	単価		m		84	
	*** S単 - 78号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	378.40	378	
	合計				378	算出数量 1.000 m
	単価		m		378	
	*** S単 - 79号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	矢印・記号・文字				
	4)幅(区画線設置)	15cm換算				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	522.50	523	
	合計				523	算出数量 1.000 m
	単価		m		523	
	*** S単 - 80号 ***					
S13006	集水井工(井戸蓋設置工)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法区分	ライナープレート				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.220	人	30,600	6,732	
R01002	特殊作業員	0.440	人	27,234	11,983	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,072	5,296	
F01211	加-ラル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.330	日	25,600	8,448	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	3.100	L	137	425	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	25,398	5,588	
	合計				38,472	算出数量 1.000 基
	単価		基		38,472	
	*** S単 - 81号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-ll型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハトル給油	0.800	L	137	110	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,766	1,426	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合計				2,522	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単 - 82号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M21352				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.30				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	6.5				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1.300	供用日	223	290	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.500	L	150	975	
	合計				1,265	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,265	
Y00001	単位					
	*** S単 - 83号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1.000	供用日 歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が供用日のみ	M23121				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				深夜時間:0.0 週休:月単位
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz	1.000	供用日	426	426	
	合計				426	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		426	
	*** S単 - 84号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1.000	供用日 歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が供用日のみ	M23130				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz	1.000	供用日	782	782	
	合計				782	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		782	
	*** S単 - 85号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,500	
	*** S単 - 86号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,1.5m,30日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長	15m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)掘削深区分	1.5m				
	4)供用日数	30日				
	5)使用回数	1回				
G04031	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満 4.6t [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,950	4,950	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m <sup>2</sup>	390	390	
	合計				5,340	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,340	
	*** S単 - 87号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,90日,8回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長	15m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)掘削深区分	2.0m				
	4)供用日数	90日				
	5)使用回数	8回				
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.125	m <sup>2</sup> 供用日	14,850	1,856	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.125	m <sup>2</sup>	1,755	219	
	合計				2,075	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,075	
	*** S単 - 88号 ***					
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	14.500	人	24,072	349,044	
	合計				357,544	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		35,754	
	*** S単 - 89号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 30,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	30		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	32.400	日	455	14,742	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	837.000	L	150	125,550	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	30,600	36,720	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,072	36,108	
Y00004	諸雑費	0.050		213,120	10,656	
	合計				223,776	算出数量 1.000 箇所
	単価				223,776	
	*** S単 - 90号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 80,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	80		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	86.400	日	455	39,312	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2,232.000	L	150	334,800	
R01001	土木一般世話役	3.200	人	30,600	97,920	
R01003	普通作業員	4.000	人	24,072	96,288	
Y00004	諸雑費	0.050		568,320	28,416	
	合計				596,736	算出数量 1.000 箇所
	単価				596,736	
	*** S単 - 91号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 10,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	10		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	10.800	日	455	4,914	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	279.000	L	150	41,850	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	30,600	12,240	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,072	12,036	
Y00004	諸雑費	0.050		71,040	3,552	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				74,592	算出数量 1.000 箇所
	単価				74,592	
	*** S単 - 92号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,600	7,038	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,072	10,351	
	合計				17,389	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,389	
	*** S単 - 93号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.09m,1.37m,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ック)	1.35m以上~4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.09m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.37m なし				
F08063	バック[加型・クレーン~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.850	日	16,200	13,770	
P34029	軽油 バック給油	50.000	L	137	6,850	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	25,398	14,223	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.570	人	30,600	17,442	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.570	人	27,234	15,523	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.140	人	24,072	27,442	
F08063	バック[加型・クレーン~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.470	日	16,200	7,614	
P34029	軽油 バック給油	27.000	L	137	3,699	
R01021	運転手(特殊)	0.310	人	25,398	7,873	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.310	人	30,600	9,486	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.310	人	27,234	8,443	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.620	人	24,072	14,925	
	合計				147,290	算出数量 10.000 m
	単価		m		14,729	
	*** S単 - 94号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,1.87m,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バック)	1.35m以上~4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.42m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.87m なし				
F08063	バック[加型・クレーン~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.240	日	16,200	20,088	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	72.000	L	137	9,864	
R01021	運転手(特殊)					
		0.820	人	25,398	20,826	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.830	人	30,600	25,398	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.830	人	27,234	22,604	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.660	人	24,072	39,960	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
		0.650	日	16,200	10,530	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	38.000	L	137	5,206	
R01021	運転手(特殊)					
		0.430	人	25,398	10,921	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.430	人	30,600	13,158	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.430	人	27,234	11,711	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.860	人	24,072	20,702	
	合計				210,968	算出数量 10.000 m
	単価		m		21,097	
	*** S単 - 95号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)					
		104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	24,072	11,555	
	合計				28,195	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		282	
	*** S単 - 96号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	24,072	7,703	
	合計				7,703	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		77	
	*** S単 - 97号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)					
		104.000	m <sup>2</sup>	42	4,368	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	24,072	11,555	
	合計				15,923	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		159	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 98号 ***						
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下、普通		空m3		100,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離	3.0km以下				
	2)路面条件	普通				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	1.300	供用日	20,100	26,130	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.300	供用日	1,190	1,547	
P34029	軽油 バトロ給油	60.000	L	137	8,220	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,766	23,766	
	合計				59,663	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		597	
*** S単 - 99号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		315.9	
*** S単 - 100号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		229.3	
*** S単 - 101号 ***						
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		264.6	
*** S単 - 102号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		2,748	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		2,222	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		384.8	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		481.5	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		747.9	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m <sup>3</sup> 未満),無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		137.8	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,109	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,389	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		223.5	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		694	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し -				
	単 価		m3		33,060	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し -				
	単 価		m3		33,710	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し -				
	単 価		m3		33,710	
	*** S単 - 115号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,060	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,289	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,340	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,340	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(滌青質板) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(滌青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,334	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 120号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96024	ボックスカルバート B1000×H800×L2000		本			材変
	単 価		m		159,800	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96025	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凹フラット		本			材変
	単 価		m		182,300	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96026	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凹フラット 側壁開口		本			材変
	単 価		m		193,300	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96027	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凸フラット		本			材変

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		182,300	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし				
P96061	ボックスカルバート (資材費別途計上)		本			材変
	単 価		m		15,710	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし				
P96035	ボックスカルバート B1000×H700×L2000		本			材変
	単 価		m		130,300	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし				
P96036	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット アンカー差筋		本			材変
	単 価		m		153,800	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96037	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凹フラット 側壁開口		本			材変
	単 価		m		169,300	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96038	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット		本			材変
	単 価		m		149,800	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96039	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凹フラット		本			材変
	単 価		m		149,800	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96040	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット 側壁開口		本			材変
	単 価		m		160,800	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	均しコンクリート				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96041	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 ボックスカルバート B1000×H700×L2000 側壁開口	無し なし				
	単 価		本			材変
	*** S単 - 132号 ***		m		138,800	
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
P96050	ボックスカルバート H1100,B1100,L2000		本			材変
	単 価		m		129,400	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.0ton,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 7.0ton - なし				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		3,173	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.5ton,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 8.5ton - なし				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		3,427	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.8ton,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P32015	3)混合深さ	1mを超え2m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	6.8ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		3,139	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パ ック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 5.2ton, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種	パ ック材				
	2)施工箇所	構造物基礎				
P32015	3)混合深さ	1mを超え2m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	5.2ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		2,869	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パ ック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 9.3ton, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種	パ ック材				
	2)施工箇所	構造物基礎				
P32015	3)混合深さ	1mを超え2m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	9.3ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		3,562	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツヤン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
P32015	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		619.5	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	なし あり 1層施工 - なし 0mm 120mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		774	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		698.3	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト 各種, なし, 再生密粒度アスコ(20)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコト 各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,954	
	*** S単 - 142号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 無し, 普通		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級) 3) 運搬距離 4) 積込機械区分 5) DID区間 6) 路面条件	土砂 4.0 0.2km以下 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> 無し 普通				
MO3002	ダンプトラック[オート・ディゼ] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	421	93	
P34029	軽油 H-D給油	6.300	L	137	863	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	23,766	4,516	
	合 計				7,300	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		730	
	*** S単 - 143号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オールド・デューブル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	137	863	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	23,766	4,516	
	合計				7,264	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		726	
	*** S単 - 144号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,072	20,461	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合計				30,647	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,065	
	*** S単 - 145号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 5800,1.2m,無,2.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	5,800.000				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)柵高(m)	1.2m				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)ブロック基礎区分	無				
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	5,800	116,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.250	人	30,600	7,650	
R01003	普通作業員 設置	0.970	人	24,072	23,350	
Y00004	諸雑費	0.010		31,000	310	
	合計				147,310	算出数量 20.000 m
	単価		m		7,366	
	*** S単 - 146号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	150mm以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	30,600	21,420	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
M23024	コア採取器(コアリングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	150	600	
	合計				97,810	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,658	
	*** S単 - 147号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m, 構造物, 廃棄, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 柵高	1.2m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 基礎区分	構造物		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 撤去区分	廃棄		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.140	人	30,600	4,284	
R01003	普通作業員	0.520	人	24,072	12,517	
Y00004	諸雑費	0.090		16,801	1,512	
	合計				18,313	算出数量 20.000 m
	単価		m		916	
	*** S単 - 148号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 人
	単価				30,600	
	*** S単 - 149号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 150号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 人

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				30,600	
	*** S単 - 151号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1,000 人
	単 価				27,234	
	*** S単 - 152号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1,000 人
	単 価				24,072	
	*** S単 - 153号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1,000 人
	単 価				27,234	
	*** S単 - 154号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	17,646	17,646	
	合 計				17,646	算出数量 1,000 人
	単 価				17,646	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	移行部縹鋼板材料費・加工費(見積単価)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	移行部縹鋼板材料費・加工費(見積単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96110	移行部編鋼板材料費・加工費(見積単価)	1.000	式	252,360	252,360	
	合計				252,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				252,360	
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	合流樹グレーチング(見積単価)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹グレーチング(見積単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96091	合流樹グレーチング(見積単価)	1.000	式	482,200	482,200	
	合計				482,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				482,200	
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	分水樹グレーチング(見積単価)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水樹グレーチング(見積単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96092	分水樹グレーチング(見積単価)	1.000	式	482,200	482,200	
	合計				482,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				482,200	
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔150mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96062	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔150mm	1.000	本	252	252	
	合計				252	算出数量 1.000 各単位
	単価				252	
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	U型カルバートスラブ 歩道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバートスラブ 歩道用 B1000用×L1000,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	U型カルバートスラブ 歩道用 B1000用×L1000	1.000	枚	21,600	21,600	
	合計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,600	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500	1.000	枚	45,400	45,400	
	合計				45,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,400	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	U型カルバート用スラブ 歩道用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460	1.000	枚	52,200	52,200	
	合計				52,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,200	
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	U型カルバートグレーチング(見積単価)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバートグレーチング(見積単価) 歩道用(T-2),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96109	U型カルバートグレーチング(見積単価) 歩道用(T-2)	1.000	枚	103,500	103,500	
	合計				103,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,500	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96078	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000	1.000	各単位	749,000	749,000	
	合計				749,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				749,000	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000側壁開口,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96079	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000側壁開口	1.000	各単位	791,900	791,900	
	合計				791,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				791,900	
	*** S単 - 165号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1000,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96080		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96080	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1000	1.000	各単位	599,200	599,200	
	合計				599,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				599,200	
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	U型カルバート車道用(見積単価)		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1015/1113,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96081		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96081	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1015/1113	1.000	各単位	773,000	773,000	
	合計				773,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				773,000	
	*** S単 - 167号 ***					
S02116	U型カルバートエスラブ 車道用		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバートエスラブ 車道用 B1000用×L1000,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96005	U型カルバートエスラブ 車道用 B1000用×L1000	1.000	枚	28,900	28,900	
	合計				28,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,900	
	*** S単 - 168号 ***					
S02116	U型カルバート用スラブ 車道用		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96023	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107	1.000	枚	59,800	59,800	
	合計				59,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,800	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	U形カルバート用スラブ車道用(見積単価)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U形カルバート用スラブ車道用(見積単価) B1000用×L2000,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96104	U形カルバート用スラブ車道用(見積単価) B1000用×L2000	1.000	枚	68,200	68,200	
	合計				68,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 170号 ***					
S02116	U型カルバートグレーチング(見積単価)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型カルバートグレーチング(見積単価) 車道用(T-25) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96090	U型カルバートグレーチング(見積単価) 車道用(T-25)	1.000	枚	160,000	160,000	
	合計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				160,000	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1000 調整用 凸フラット , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96063	ボックスカルバート B1000×H800×L1000 調整用 凸フラット	1.000	本	230,000	230,000	
	合計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				230,000	
	*** S単 - 172号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923	1.000	本	302,000	302,000	
	合計				302,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				302,000	
	*** S単 - 173号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482	1.000	本	383,000	383,000	
	合計				383,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				383,000	
	*** S単 - 174号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472	1.000	本	382,000	382,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				382,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				382,000	
	*** S単 - 175号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894	1.000	本	299,000	299,000	
	合計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				299,000	
	*** S単 - 176号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005	1.000	本	299,000	299,000	
	合計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				299,000	
	*** S単 - 177号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498	1.000	本	370,000	370,000	
	合計				370,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				370,000	
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	ボックスカルバート B1000×H700×L1000	1.000	本	183,000	183,000	
	合計				183,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				183,000	
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435	1.000	本	298,000	298,000	
	合計				298,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				298,000	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298	1.000	本	282,000	282,000	
	合計				282,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				282,000	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297	1.000	本	282,000	282,000	
	合計				282,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				282,000	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96046	ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600	1.000	本	317,000	317,000	
	合計				317,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				317,000	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519	1.000	本	317,000	317,000	
	合計				317,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				317,000	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970	1.000	本	254,000	254,000	
	合計				254,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				254,000	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239	1.000	本	237,000	237,000	
	合計				237,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				237,000	
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔50mm	1.000	本	45	45	
	合計				45	算出数量 1.000 各単位
	単価				45	
	*** S単 - 187号 ***					
S02116	ポリウレタン系シーリング材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリウレタン系シーリング材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	ポリウレタン系シーリング材	1.000	kg	2,986	2,986	
	合計				2,986	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,986	
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	スライドゲート(見積単価)		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スライドゲート(見積単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96093	スライドゲート(見積単価)	1.000	各単位	3,626,000	3,626,000	
	合計				3,626,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,626,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式)、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96105	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式)	1.000	本	1,295	1,295	
	合計				1,295	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,295	
	*** S単 - 190号 ***					
S02116	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式)、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96106	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式)	1.000	本	20,465	20,465	
	合計				20,465	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,465	
	*** S単 - 191号 ***					
S02116	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式)、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96105	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650 固定式(貼付式)	1.000	本	1,295	1,295	
	合計				1,295	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,295	
	*** S単 - 192号 ***					
S02116	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96058	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650	1.000	本	23,340	23,340	
	合計				23,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,340	
	*** S単 - 193号 ***					
S02116	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式)、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96106	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650 固定式(貼付式)	1.000	本	20,465	20,465	
	合計				20,465	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,465	
	*** S単 - 194号 ***					
S02116	1号高上鉄板復旧(見積単価)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号高上鉄板復旧(見積単価)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96111	1号高上鉄板復旧(見積単価)	1.000	式	394,940	394,940	
	合 計				394,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				394,940	
	*** S単 - 195号 ***					
S02116	サクシヨンホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシヨンホース 50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	サクシヨンホース 50	1.000	m	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S単 - 196号 ***					
S02116	NTT管防護		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	NTT管防護			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	NTT管防護	1.000	式	137,600	137,600	
	合 計				137,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137,600	
	*** S単 - 197号 ***					
S02116	関電防護		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	関電防護			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	関電防護	1.000	式	197,200	197,200	
	合 計				197,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197,200	
	*** S単 - 198号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96075	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内	1.000	箇所	261,000	261,000	
	合計				261,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				261,000	
	*** S単 - 199号 ***					
S02116	動的コーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	動的コーン貫入試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	動的コーン貫入試験	1.000	m	3,710	3,710	
	合計				3,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,710	
	*** S単 - 200号 ***					
S02116	土壌分析試験		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	土壌分析試験	1.000	各単位	261,870	261,870	
	合計				261,870	算出数量 1.000 各単位
	単価				261,870	
	*** S単 - 201号 ***					
S02116	歩掛調査		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96069	歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻)	1.000	各単位	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単 - 202号 ***					
S02116	歩掛調査		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 土砂等運搬...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	歩掛調査 土砂等運搬	1.000	各単位	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
	*** S単 - 203号 ***					
S02116	歩掛調査		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 コンクリート工...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96072	歩掛調査 コンクリート工	1.000	各単位	187,800	187,800	
	合計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				187,800	
	*** S単 - 204号 ***					
S02116	歩掛調査		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 アスファルト舗装工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96073	歩掛調査 アスファルト舗装工	1.000	各単位	104,700	104,700	
	合計				104,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,700	
	*** S単 - 205号 ***					
S02116	歩掛調査		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 土のう設置撤去,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96074	歩掛調査 土のう設置撤去	1.000	各単位	86,000	86,000	
	合計				86,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,000	
	*** S単 - 206号 ***					
S02116	諸経費動向調査		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	諸経費動向調査	1.000	各単位	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 207号 ***					
S02116	快適トイレ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96089	快適トイレ	1.000	月	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
	*** S単 - 208号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	通行止め近隣宅の駐車場確保費用		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通行止め近隣宅の駐車場確保費用 市道塩塚神田線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	通行止め近隣宅の駐車場確保費用 市道塩塚神田線	1.000	月	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 209号 ***					
S02116	3次元起工測量		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96087	3次元起工測量	1.000	各単位	537,500	537,500	
	合計				537,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				537,500	
	*** S単 - 210号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96086	3次元設計データ作成	1.000	各単位	760,000	760,000	
	合計				760,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				760,000	
	*** S単 - 211号 ***					
S02116	3次元出来形測量(仮)		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形測量(仮)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96088	3次元出来形測量(仮)	1.000	各単位	1,650,000	1,650,000	
	合計				1,650,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650,000	
	*** S単 - 212号 ***					
S02123	粘性土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粘性土処分費 粘性土 赤井工業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96068 粘性土 赤井工業 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	粘性土処分費 粘性土 赤井工業	1.000	m3	7,200	7,200	
	合計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 213号 ***					
S02123	有筋コンクリート処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96011				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96011	有筋コンクリート処分費	1,000	m3	4,687	4,687	
	合計				4,687	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,687	
	*** S単 - 214号 ***					
S02123	塩ビ管処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96094				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96094	塩ビ管処分費	1,000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 215号 ***					
S02123	枝葉・幹処分費(竹)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	枝葉・幹処分費(竹)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96084				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96084	枝葉・幹処分費(竹)	1,000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 216号 ***					
S02123	枝葉処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	枝葉処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96082				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96082	枝葉処分費	1,000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 217号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,720	10,720	
	合計				10,720	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,720	
	*** S単 - 218号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,180	19,180	
	合計				19,180	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		19,180	
	*** S単 - 219号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)径区分	D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				166,843	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,843	
	*** S単 - 220号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	蓋版		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	920.50	921	
	合計				921	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		921	
	*** S単 - 221号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,561	5,561	
	合計				5,561	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,561	
	*** S単 - 222号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,176	4,176	
	合計				4,176	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,176	
	*** S単 - 223号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	単粒度砕石 20-13mm しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 単粒度砕石 20-13mm	1.125	m3	3,450	3,881	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	30,600	1,836	
R01003	普通作業員	0.440	人	24,072	10,592	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,428	994	
	合計				17,303	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,730	
	*** S単 - 224号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 1箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,130	5,197	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.021		5,197	109	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,600	2,754	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,072	4,574	
	合計				16,174	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,617	
	*** S単 - 225号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,210	22,472	
Y00004	雑材料費	0.021		22,472	472	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,600	3,366	
R01002	特殊作業員	0.170	人	27,234	4,630	
R01003	普通作業員	0.240	人	24,072	5,777	
	合計				36,717	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,672	
	*** S単 - 226号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	15,800	38,552	
Y00004	諸雑費	0.021		38,552	810	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,600	2,754	
R01002	特殊作業員	0.170	人	27,234	4,630	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,072	6,018	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	10,600	1,378	
P34029	軽油	4.000	L	137	548	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,398	2,286	
	合計				56,976	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,698	
	*** S単 - 227号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1箇所 なし				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	24,300	59,292	
Y00004	諸雑費	0.021		59,292	1,245	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,600	2,754	
R01002	特殊作業員	0.170	人	27,234	4,630	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,072	6,018	
F08061	バックホ【加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	10,600	1,378	
P34029	軽油 バックホ給油	4.000	L	137	548	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,398	2,286	
	合計				78,151	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,815	
	*** S単 - 228号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビニール式・バネ式,50m未満,-,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	6,375円				
	2)作業区分	土中建込				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ビニール式・バネ式				
	5)施工規模	50m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビニール式・バネ式	1.000	m	6,375	6,375	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビニール式・バネ式 支柱間隔3m	1.400	m	1,724	2,414	
	合計				8,789	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,789	
	*** S単 - 229号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,ビニール式・バネ式,50m未満,-,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	6,375円				
	2)作業区分	土中建込				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ビニール式・バネ式				
	5)施工規模	50m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビニール式・バネ式	1.000	m	6,375	6,375	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビニール式・バネ式 支柱間隔3m	1.400	m	1,724	2,414	
	合計				8,789	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,789	
	*** S単 - 230号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ビニール式・バネ式,受けない,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込				
	2)支柱間隔	3.0m				
	3)規格・仕様	ビニール式・バネ式				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビニール式・バネ式 支柱間隔3m	1.000	m	1,091	1,091	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,091	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,091	
	*** S単 - 231号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ビ-ム式・ハ-ル式,受けない,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	土中建込 3.0m ビ-ム式・ハ-ル式 受けない 無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビ-ム式・ハ-ル式 支柱間隔3m	1.000	m	1,091	1,091	
	合計				1,091	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,091	
	*** S単 - 232号 ***					
S13006	集水井工(井戸蓋設置工) 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.220	人	30,600	6,732	
R01002	特殊作業員	0.440	人	27,234	11,983	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,072	5,296	
F01211	加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊	0.330	日	25,600	8,448	
P34029	軽油 ハ-トル給油	3.100	L	137	425	
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	25,398	5,588	
	合計				38,472	算出数量 1.000 基
	単価		基		38,472	
	*** S単 - 233号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08015	ハ-ックル[加-ラ-型・~超低・排対型(~2014)] 標準ハ-ケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日	14,700	20,433	
P34029	軽油 ハ-トル給油	88.000	L	137	12,056	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				57,887	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		65	
	*** S単 - 234号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	14,700	20,139	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	137	10,686	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				56,223	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		67	
	*** S単 - 235号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M21352				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.30				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	6.5				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1.300	供用日	223	290	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.500	L	150	975	
	合計				1,265	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,265	
Y00001	単位					
	*** S単 - 236号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗ型), 山0.28(平0.2), なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗ型)				
	2)規格	山0.28(平0.2)				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.500	日	8,350	12,525	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	137	4,658	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				42,581	算出数量 1.000 日
	単価		日		42,581	
	*** S単 - 237号 ***					
S16004	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型], 4.9ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,500	
	*** S単 - 238号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,30日,1回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)1セットの延長	15m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)掘削幅区分	3.0m未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)掘削深区分	2.0m				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)供用日数	30日				
	5)使用回数	1回				
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,950	4,950	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m <sup>2</sup>	390	390	
	合計				5,340	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,340	
	*** S単 - 239号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,90日,8回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)1セットの延長	15m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)掘削幅区分	3.0m未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)掘削深区分	2.5m				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)供用日数	90日				
	5)使用回数	8回				
G04033	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t [賃料]	0.125	m <sup>2</sup> 供用日	14,850	1,856	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.125	m <sup>2</sup>	1,755	219	
	合計				2,075	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,075	
	*** S単 - 240号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,10日,1回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)1セットの延長	15m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)掘削幅区分	3.0m未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)掘削深区分	2.0m				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)供用日数	10日				
	5)使用回数	1回				
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,650	1,650	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m <sup>2</sup>	390	390	
	合計				2,040	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,040	
	*** S単 - 241号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,30日,1回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)1セットの延長	15m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)掘削幅区分	3.0m未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)掘削深区分	2.5m				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)供用日数	30日				
	5)使用回数	1回				
G04033	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,950	4,950	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m <sup>2</sup>	390	390	
	合計				5,340	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,340	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 242号 ***						
S18001	土のう工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,072	349,044	
	合計				357,544	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		35,754	
*** S単 - 243号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 26.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	26		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	28.080	日	455	12,776	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	725.000	L	150	108,750	
R01001	土木一般世話役	1.040	人	30,600	31,824	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,072	31,294	
Y00004	諸雑費	0.050		184,644	9,232	
	合計				193,876	算出数量 1.000 箇所
	単価				193,876	
*** S単 - 244号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,600	7,038	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,072	10,351	
	合計				17,389	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,389	
*** S単 - 245号 ***						
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.09m,2.09m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削幅区分	1.35m以上～4.70m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)最大掘削深区分	6mまで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格区分(ハック刺)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	2.09m				
	5)掘削深	2.09m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ハック刺[加型・クレーン～超低・排対型(-2014)] 標準ハック刺容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.290	日	10,500	13,545	
P34029	軽油	75.000	L	137	10,275	
	ハック刺給油					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)					
		0.850	人	25,398	21,588	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.860	人	30,600	26,316	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.860	人	27,234	23,421	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.720	人	24,072	41,404	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.720	日	10,500	7,560	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	42.000	L	137	5,754	
R01021	運転手(特殊)					
		0.480	人	25,398	12,191	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.480	人	30,600	14,688	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.480	人	27,234	13,072	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.970	人	24,072	23,350	
	合計				213,164	算出数量 10.000 m
	単価		m		21,316	
	*** S単 - 246号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,2.59 m,あり					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホウ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.42m 2.59m あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.730	日	10,500	18,165	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	101.000	L	137	13,837	
R01021	運転手(特殊)					
		1.140	人	25,398	28,954	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.160	人	30,600	35,496	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.160	人	27,234	31,591	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.310	人	24,072	55,606	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.910	日	10,500	9,555	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	53.000	L	137	7,261	
R01021	運転手(特殊)					
		0.600	人	25,398	15,239	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.600	人	30,600	18,360	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.600	人	27,234	16,340	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.210	人	24,072	29,127	
	合計				279,531	算出数量 10.000 m
	単価		m		27,953	
	*** S単 - 247号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.06m,2.05 m,あり					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホウ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 3.06m 2.05m あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.580	日	10,500	16,590	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	92.000	L	137	12,604	
R01021	運転手(特殊)					
		1.040	人	25,398	26,414	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.050	人	30,600	32,130	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.050	人	27,234	28,596	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.100	人	24,072	50,551	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
		0.700	日	10,500	7,350	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	41.000	L	137	5,617	
R01021	運転手(特殊)					
		0.460	人	25,398	11,683	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.470	人	30,600	14,382	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.470	人	27,234	12,800	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.930	人	24,072	22,387	
	合計				241,104	算出数量 10.000 m
	単価		m		24,110	
	*** S単 - 248号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.42m,2.38m,あり					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.42m 2.38m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,500	16,800	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	93.000	L	137	12,741	
R01021	運転手(特殊)					
		1.050	人	25,398	26,668	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.070	人	30,600	32,742	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.070	人	27,234	29,140	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.140	人	24,072	51,514	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.830	日	10,500	8,715	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	48.000	L	137	6,576	
R01021	運転手(特殊)					
		0.540	人	25,398	13,715	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.550	人	30,600	16,830	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.550	人	27,234	14,979	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.100	人	24,072	26,479	
	合計				256,899	算出数量 10.000 m
	単価		m		25,690	
	*** S単 - 249号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10,000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m以下					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m <sup>2</sup>	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m <sup>2</sup> 以下				
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	30,600	8,874	
R01009	型わく工					
		0.530	人	32,130	17,029	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	0.250	人	28,968	7,242	
R01003	普通作業員	0.570	人	24,072	13,721	
Y00004	諸雑費	0.130		46,866	6,093	
	合計				52,959	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		5,296	
	*** S単 - 250号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)使用回数	0				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	27,234	38,128	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,072	33,701	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.600	日	16,200	25,920	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	167.000	L	137	22,879	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	25,398	35,557	
	合計				156,185	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		156	
	*** S単 - 251号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)使用回数	0				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	27,234	40,851	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,072	36,108	
F08063	バックホウ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.710	日	10,500	17,955	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	179.000	L	137	24,523	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	25,398	38,097	
	合計				157,534	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		158	
	*** S単 - 252号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,820	
	*** S単 - 253号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0~40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0~40				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,600	9,180	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費	0.060		36,414	2,185	
	合計				38,599	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		567,632	
	*** S単 - 254号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 1.0km以下,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運搬距離 2)路面条件	1.0km以下 普通				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	1.040	供用日	20,100	20,904	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.040	供用日	1,190	1,238	
P34029	軽油 バトロ給油	48.000	L	137	6,576	
R01022	運転手(一般)	0.800	人	23,766	19,013	
	合計				47,731	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		477	
	*** S単 - 255号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km以下,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km以下 普通				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	1.820	供用日	20,100	36,582	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.820	供用日	1,190	2,166	
P34029	軽油 バトロ給油	84.000	L	137	11,508	
R01022	運転手(一般)	1.400	人	23,766	33,272	
	合計				83,528	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		835	
	*** S単 - 256号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運搬距離 2)路面条件	3.0km以下 普通				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	1.300	供用日	20,100	26,130	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.300	供用日	1,190	1,547	
P34029	軽油 バルドール給油	60.000	L	137	8,220	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,766	23,766	
	合計				59,663	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		597	
	*** S単 - 257号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,444	
	*** S単 - 258号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		229.3	
	*** S単 - 259号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,667	
	*** S単 - 260号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バツカ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単価		m3		2,222	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 261号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		137.8	
	*** S単 - 262号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,373	
	*** S単 - 263号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,043	
	*** S単 - 264号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,391	
	*** S単 - 265号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12 -25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,710	
	*** S単 - 266号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,060	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,060	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,060	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,340	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,289	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,334	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板各種				
P96076	バックアップ材 25×5		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		6,175	
	*** S単 - 273号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,017	
	*** S単 - 274号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,992	
	*** S単 - 275号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,323	
	*** S単 - 276号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし				
P96024	ボックスカルバート B1000×H800×L2000		本			材変
	単 価		m		159,800	
	*** S単 - 277号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし				
P96025	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凹フラット		本			材変
	単 価		m		182,300	
	*** S単 - 278号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
P96026	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凹フラット 側壁開口		本			材変
	単 価		m		193,300	
	*** S単 - 279号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96027	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凸フラット		本			材変
	単 価		m		182,300	
	*** S単 - 280号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96061	ボックスカルバート(資材費別途計上)		本			材変
	単 価		m		15,710	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96035	ボックスカルバート B1000×H700×L2000		本			材変
	単 価		m		130,300	
	*** S単 - 282号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96036	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット アンカー差筋		本			材変
	単 価		m		153,800	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96037	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凹フラット 側壁開口		本			材変
	単 価		m		169,300	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96038	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット		本			材変
	単 価		m		149,800	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96039	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凹フラット		本			材変
	単 価		m		149,800	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96040	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット 側壁開口		本			材変
	単 価		m		160,800	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96041	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 側壁開口		本			材変
	単 価		m		138,800	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96050	ボックスカルバート H1100,B1100,L2000		本			材変
	単 価		m		129,400	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バ ック材,構造物基礎,1m以下,4.1ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所	バ ック材 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量	1m以下 4.1ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,832	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1m以下, 4.0ton, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1m以下 4.0ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,815	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1m以下, 3.2ton, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1m以下 3.2ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,680	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1m以下, 3.0ton, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1m以下 3.0ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,646	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ, 構造物基礎, 1m以下, 4.9ton, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾙ 構造物基礎 1m以下 4.9ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,967	
	*** S単 - 294号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 バックリ, 構造物基礎, 1m以下, 2.6ton, -, あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックリ 構造物基礎 1m以下 2.6ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,578	
	*** S単 - 295号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 バックリ, 構造物基礎, 1m以下, 3.6ton, -, あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックリ 構造物基礎 1m以下 3.6ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,747	
	*** S単 - 296号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 バックリ, 構造物基礎, 1m以下, 3.8ton, -, あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックリ 構造物基礎 1m以下 3.8ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,781	
	*** S単 - 297号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 バックリ, 構造物基礎, 1m以下, 3.1ton, -, あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックリ 構造物基礎 1m以下 3.1ton - あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,663	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 298号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,1mm以上6mm未満,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 1mm以上6mm未満 砕石 なし 再生クワッチャー RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		176.2	
	*** S単 - 299号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャー RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		619.5	
	*** S単 - 300号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 120mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		774	
	*** S単 - 301号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ゾライムコト 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ゾライムコト 各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,357	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton	355,500		
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton	592,500		
J02120	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m <sup>3</sup>	23,600		
J03207	山土		m <sup>3</sup>	2,300		
P96001	U型カルバート工 歩道用 B1000×H800×L2000		本	83,600		
P96002	U型カルバート工 車道用(仮) B1000×H800×L2000		本	83,600		
P96003	足掛金具 W-300型,樹脂被覆		本	2,920		
P96004	U型カルバート工スラブ 歩道用 B1000用×L1000		枚	21,600		
P96005	U型カルバート工スラブ 車道用 B1000用×L1000		枚	28,900		
P96006	U型カルバート歩道用スラブ 1300型 1445×130×1000		枚	31,800		
P96008	あと施工アンカー 金属系D13用		本	733		
P96009	土木シート処分費		m <sup>3</sup>	1,300		
P96010	アスファルト処分費		m <sup>3</sup>	3,525		
P96011	有筋コンクリート処分費		m <sup>3</sup>	4,687		
P96012	無筋コンクリート処分費		m <sup>3</sup>	3,525		
P96013	建設発生土処分費 粘性土		m <sup>3</sup>	2,520		
P96015	簡易スルースゲート		基	1,230,000		
P96016	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1500		本	87,500		
P96017	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1000		本	67,900		
P96018	U型カルバート歩道用 B1000×H800×L1368/1466		本	100,000		
P96019	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1000		本	67,900		
P96020	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L1015/1113		本	76,400		
P96021	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1500		枚	45,400		
P96022	U型カルバート用スラブ 歩道用 B1000用×L1374/1460		枚	52,200		
P96023	U型カルバート用スラブ 車道用 B1000用×L1021/1107		枚	59,800		
P96024	ボックスカルバート B1000×H800×L2000		本	288,000		
P96025	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凹フラット		本	333,000		
P96026	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凹フラット 側壁開口		本	355,000		
P96027	ボックスカルバート B1000×H800×L2000 凸フラット		本	333,000		
P96028	ボックスカルバート B1000×B800×L1000 調整用 凸フラット		本	230,000		
P96029	ボックスカルバート B1000×H800×L1047/923		本	302,000		
P96030	ボックスカルバート B1000×H800×L1606/1482		本	383,000		
P96031	ボックスカルバート B1000×H800×L1614/1472		本	382,000		
P96032	ボックスカルバート B1000×H800×L1036/894		本	299,000		
P96033	ボックスカルバート B1000×H800×L925/1005		本	299,000		
P96034	ボックスカルバート B1000×H800×L1418/1498		本	370,000		
P96035	ボックスカルバート B1000×H700×L2000		本	229,000		
P96036	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット アンカー差筋		本	276,000		
P96037	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凹フラット 側壁開口		本	307,000		
P96038	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット		本	268,000		
P96039	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凹フラット		本	268,000		
P96040	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 凸フラット 側壁開口		本	290,000		
P96041	ボックスカルバート B1000×H700×L2000 側壁開口		本	246,000		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96042	ボックスカルバート B1000×H700×L1000		本	183,000		
P96043	ボックスカルバート B1000×H700×L1483/1435		本	298,000		
P96044	ボックスカルバート B1000×H700×L1346/1298		本	282,000		
P96045	ボックスカルバート B1000×H700×L1349/1297		本	282,000		
P96046	ボックスカルバート B1000×H700×L1652/1600		本	317,000		
P96047	ボックスカルバート B1000×H700×L1733/1519		本	317,000		
P96048	ボックスカルバート B1000×H700×L1184/970		本	254,000		
P96049	ボックスカルバート B1000×H700×L907/1239		本	237,000		
P96050	ボックスカルバート H1100, B1100, L2000		本	223,000		
P96051	鋼製グレーチング蓋 845*1700*162(2枚割)		組	428,000		
P96052	スクリーニングス 2.5mm-0mm		m3	2,250		
P96053	サクシオンホース 50		m	570		
P96054	U形カルバート車道用(仮) B1000×H800×L2000 側壁開口		本	86,400		
P96055	U形カルバート用スラブ車道用(仮) B1000用×L2000		枚	60,000		
P96056	コーン支持力試験		m	3,210		
P96057	コルゲートパイプ 300		m	8,905		
P96058	車線分離標設置(ラバーボール)【材工共】 H=650		本	23,340		
P96059	車線分離標撤去(ラバーボール)【手間のみ】 H=650		本	1,780		
P96060	建設発生土処分費 砂質土・礫質土		m3	1,818		
P96061	ボックスカルバート(資材費別途計上)		本	0		
P96062	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔150mm		本	252		
P96063	ボックスカルバート B1000×H800×L1000 調整用 凸フラット		本	230,000		
P96064	土壌分析試験		各単位	261,870		
P96065	動的コーン貫入試験		m	3,710		
P96066	NTT管防護		式	137,600		
P96067	関電防護		式	197,200		
P96068	粘性土処分費 粘性土 赤井工業		m3	7,200		
P96069	歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻)		各単位	32,000		
P96070	歩掛調査 土砂等運搬		各単位	83,100		
P96071	あと施工アンカー 金属系D13用 削孔50mm		本	45		
P96072	歩掛調査 コンクリート工		各単位	187,800		
P96073	歩掛調査 アスファルト舗装工		各単位	104,700		
P96074	歩掛調査 土のう設置撤去		各単位	86,000		
P96075	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内		箇所	261,000		
P96076	バックアップ材 25×5		m <sup>2</sup>	3,000		
P96077	ポリウレタン系シーリング材		kg	2,986		
P96078	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000		各単位	749,000		
P96079	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L2000側壁開口		各単位	791,900		
P96080	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1000		各単位	599,200		
P96081	U型カルバート車道用(見積単価) B1000*H800*L1015/1113		各単位	773,000		
P96082	枝葉処分費		m3	5,000		
P96084	枝葉・幹処分費(竹)		m3	6,250		
P96086	3次元設計データ作成		各単位	760,000		



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	スラブ布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	0.2超~0.8t以下 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.300	人	30,600	9,180	S単 10号
S02115	普通作業員	0.200	人	27,234	5,447	S単 11号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.900	人	24,072	21,665	S単 6号
	合計				51,692	S単 85号 算出数量 10,000 m
	単価		m		5,169	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	足掛金具設置		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.070	人	27,234	1,906	S単 11号
S02115	普通作業員	0.070	人	24,072	1,685	S単 6号 算出数量 1,000 本
	合計				3,591	
	単価		本		3,591	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	コンクリート切断		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	径560mm、Co厚さ20cm以下 普通作業員	0.588	人	24,072	14,154	S単 6号
Y00004	雑品	0.560		14,154	7,926	
S02116	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm、	0.610	枚	89,500	54,595	S単 16号 算出数量 100,000 m
	合計				76,675	
	単価		m		767	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	騒音・振動調査		測線		1,000	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外	2.000	供用日	426	852	S単 83号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外	3.000	供用日	782	2,346	S単 84号
S02115	技師(A)	0.620	人	60,792	37,691	S単 13号
S02115	技師(A)	1.140	人	60,792	69,303	S単 13号
S02115	技師(B)	1.250	人	49,470	61,838	S単 14号
S02115	技師(B)	2.280	人	49,470	112,792	S単 14号 算出数量 1,000 測線
	合計				284,822	
	単価		測線		284,822	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	コンクリート削孔工(アンカー)		孔		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ハンマドリル(38mm) 土木一般世話役	0.300	人	30,600	9,180	S単 7号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線C5号水路第2工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	1.200	人	27,234	32,681	S単 8号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,072	9,629	S単 9号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量2kVA、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.700	日	1,265	2,151	S単 82号
Y00004	雑品	0.240		53,641	12,874	
Y00009	小計				0	
	合計				66,515	算出数量 100.000 孔
	単価		孔		665	
	*** T単 - 6号 ***					
T00001	スラブ布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	0.2超～0.8t以下					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	30,600	9,180	S単 148号
S02115	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	S単 153号
S02115	普通作業員	0.900	人	24,072	21,665	S単 149号
S16004	トラックポン[油圧伸縮ジブ型] トラックポン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.400	日	38,500	15,400	S単 237号 算出数量 10.000 m
	合計				51,692	
	単価		m		5,169	
	*** T単 - 7号 ***					
T00005	コンクリート削孔工(アンカー)		孔		100.000 孔	歩A 当たり算出
	ハンマドリル(38mm)					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	30,600	9,180	S単 150号
S02115	特殊作業員	1.200	人	27,234	32,681	S単 151号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,072	9,629	S単 152号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量2kVA、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.700	日	1,265	2,151	S単 235号
Y00004	雑品	0.240		53,641	12,874	
Y00009	小計				0	
	合計				66,515	算出数量 100.000 孔
	単価		孔		665	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	呼び径100					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	30,600	2,754	S単 148号
S02115	普通作業員	0.090	人	24,072	2,166	S単 149号
S16004	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バックホウ(加圧型),山0.28(平0.2),なし	0.050	日	42,581	2,129	S単 236号
Y00004	雑品	0.030		7,049	211	
	合計				7,260	算出数量 10.000 m
	単価		m		726	