

令和6年度
和歌山平野農地防災事業
岡崎排水路第1工区工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(115,748,000)	
			142,810,000	
・工事原価			(98,968,000)	
			122,590,000	
純工事費			(77,368,000)	
			96,304,000	
・直接工事費			(67,353,000)	
			82,167,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(48,568,000)	
	1.000	式	59,195,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(18,785,000)	
	1.000	式	22,972,000	
・間接工事費			(31,615,000)	
			40,423,000	
・共通仮設費			(10,015,000)	
			14,137,000	
・事業損失防止施設費	(")		(627,000)	
	1.000	式	1,174,000	
・運搬費~営繕費等			(5,163,000)	
			6,153,000	
・運搬費	(")		(971,000)	
	1.000	式	245,000	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(2,693,000)	
	1.000	式	5,670,000	
・営繕費等	(")		(0)	
	1.000	式	255,000	
・現場環境改善費			(561,000)	
			640,000	
・現場環境改善費(率計上)			(561,000)	
			640,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(21,600,000)	
			26,286,000	
・現場管理費(率計上)			(21,600,000)	
			26,286,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等			(16,780,000)	
			20,226,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(498,000)	
			164,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

運搬費 - 営繕費等	
B x C x D	6,153,000
B = 今回対象金額	83,341,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,163,000
C2 = 変更前の対象金額	67,756,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	7.49%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	7.73%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	640,000
B = 今回対象金額	82,003,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	561,000
C2 = 変更前の対象金額	66,855,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.81%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.87%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	26,286,000
B' = 今回対象金額	96,304,000
B = 率算定対象金額	96,393,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	21,600,000
C2 = 変更前の対象金額	77,368,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	27.55%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	28.18%
C2' = 変更前の率算定対象金額	77,443,000
一般管理費等	
B x C x D	20,226,000
B = 今回対象金額	122,590,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	16,780,000
C2 = 変更前の対象金額	98,968,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.66%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.12%

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(48,568,000)	
・岡崎排水路				59,195,000	
・・土工	1.000	式		(48,568,000)	
				59,195,000	
	1.000	式		(627,000)	
				1,652,000	
000001 床掘	(328.000)	(")	(")	(626,808)	歩A・単A [単価B]
	450.000	m3	1,911	859,950	B単 1号
000056 床掘	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
既設水路壁背面	66.000	m3	9,223	608,718	B単 56号
000057 背面盛土工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
既設水路壁背面	90.000	m3	2,038	183,420	B単 57号
				(626,808)	
合 計				1,652,088	
・・残土処理工				(1,589,000)	
	1.000	式		1,587,000	
000058 混合物選別	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
掘削土	450.000	m3	1,599	719,550	B単 58号
000059 産廃運搬処分	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
掘削土混合物	9.300	m3	3,277	30,476	B単 59号
000002 土砂等運搬	(328.000)	(")	(")	(1,123,400)	歩A・単A [単価B]
処分土	0.000	m3	3,425	0	B単 2号
000060 土砂等運搬	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
工事間流用(岡崎から開戸)	450.000	m3	1,861	837,450	B単 60号
000003 発生土処分費	(328.000)	(")	(")	(465,104)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	1,418	0	B単 3号
				(1,588,504)	
合 計				1,587,476	
・・コンクリート殻処分工				(0)	
	1.000	式		410,000	
000061 コンクリート殻破砕	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28.000	m3	9,770	273,560	B単 61号
000062 殻運搬	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28.000	m3	1,011	28,308	B単 62号
000063 殻処分	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28.000	m3	3,855	107,940	B単 63号
				(0)	
合 計				409,808	
・・アンダードレーン工				(11,740,000)	
	1.000	式		15,573,000	
000004 基礎砕石	(860.000)	(")	(")	(1,386,320)	歩A・単A [単価B]
単粒度砕石4号、t=150	941.000	m ³	1,612	1,516,892	B単 4号
000005 吸い出し防止材敷設	(860.000)	(")	(")	(817,860)	歩A・単A [単価B]
t=10mm	941.000	m ²	951	894,891	B単 5号
000006 逆止弁付きウィーブホール設置	(144.000)	(")	(")	(524,448)	歩A・単A [単価B]
75	0.000	箇所	3,642	0	B単 6号
000064 逆止弁付きウィーブホール設置	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	144.000	個	10,997	1,583,568	B単 64号
000065 壁部ウィーブホール設置	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	658.000	箇所	1,991	1,310,078	B単 65号
000007 路盤紙	(860.000)	(")	(")	(30,100)	歩A・単A [単価B]
	941.000	m ²	35	32,935	B単 7号
000008 収縮継目	(344.000)	(")	(")	(691,784)	歩A・単A [単価B]
ペイント塗装	0.000	m ³	2,011	0	B単 8号
000066 目地設置	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=10mm	161.000	m ²	3,567	574,287	B単 66号
000067 目地設置	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=20mm	43.000	m ²	5,318	228,674	B単 67号
000068 型枠	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21.000	m ²	8,470	177,870	B単 68号
000009 底版コンクリート	(301.000)	(")	(")	(8,289,540)	歩A・単A [単価B]
18-8-40BB	336.000	m3	27,540	9,253,440	B単 9号
				(11,740,052)	
合 計				15,572,635	
・・表面被覆工				(34,612,000)	
	1.000	式		39,973,000	
000010 下地処理	(3,163.000)	(")	(")	(4,361,777)	歩A・単A [単価B]
高圧洗浄 30Mpa	2,564.000	m ²	1,379	3,535,756	B単 10号
000069 高圧洗浄工(180MPa)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
No5からNo.15	608.000	m ²	10,113	6,148,704	B単 69号
000011 洗浄水費	(1.000)	(")	(")	(224,078)	歩A・単A [金額B]
高圧洗浄用水	0.000	式	224,078	0	B単 11号
000070 洗浄水費	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
高圧洗浄用水(洗浄圧30MPa)	1.000	式	176,288	176,288	B単 70号
000012 プライマー塗布	(3,163.000)	(")	(")	(4,523,090)	歩A・単A [単価B]
	3,172.000	m ²	1,430	4,535,960	B単 12号
000013 表面被覆工(吹付)	(3,163.000)	(")	(")	(25,503,269)	歩A・単A [単価B]
無機系、粗度係数0.012以下、塗布厚5mm	3,172.000	m ²	8,063	25,575,836	B単 13号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(18,785,000)	
・仮設工				22,972,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(18,785,000)	
				22,972,000	
	1.000	式		(11,042,000)	
				13,527,000	
000014 表土はぎ	(2,783.000)	(")	(")	(164,197)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	59	0	B単 14号
000015 土木シート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4,810.000	m ²	674	3,241,940	B単 15号
000016 スクリーニングス	(278.000)	(")	(")	(734,754)	歩A・単A [単価B]
	350.000	m ³	2,643	925,050	B単 16号
000017 路床盛土 仮設道路(B 4.0m)	(924.000)	(")	(")	(324,324)	歩A・単A [単価B]
	870.000	m ³	351	305,370	B単 17号
000071 法面整形	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	320.000	m ²	682	218,240	B単 71号
000018 土砂等運搬 仮設道路盛土	(800.000)	(")	(")	(1,318,400)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ³	1,648	0	B単 18号
000072 土砂等運搬 工事間流用(山口-現場)	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	970.000	m ³	2,233	2,166,010	B単 72号
000073 仮設道撤去 工事間流用	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,400.000	m ³	241	337,400	B単 73号
000074 土砂等運搬 工事間流用(現場-関戸)	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,400.000	m ³	2,233	3,126,200	B単 74号
000019 購入土	(432.000)	(")	(")	(1,141,776)	歩A・単A [単価B]
	190.000	m ³	2,643	502,170	B単 19号
000020 砂利舗装	(1,473.000)	(")	(")	(991,329)	歩A・単A [単価B]
	1,568.000	m ²	673	1,055,264	B単 20号
000021 敷鉄板設置撤去 乗入部	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	93.000	m ²	1,565	145,545	B単 21号
000022 仮設道撤去	(1,350.000)	(")	(")	(2,556,900)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ³	1,894	0	B単 22号
000023 仮排水管 VU 250	(12.000)	(")	(")	(43,200)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	3,600	0	B単 23号
000075 仮排水管 VU 250	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	24.000	m	5,339	128,136	B単 75号
000024 仮排水管 VU 200	(12.000)	(")	(")	(25,188)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	2,099	0	B単 24号
000076 仮排水管 VU 200	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	3,880	46,560	B単 76号
000025 廃プラスチック類運搬	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24.100	m ³	3,837	92,472	B単 25号
000026 廃プラスチック類処分	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	24.100	m ³	1,185	28,559	B単 26号
000027 耕地復旧	(2,783.000)	(")	(")	(169,763)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	61	0	B単 27号
000028 耕起	(2,783.000)	(")	(")	(64,009)	歩A・単A [単価B]
	4,810.000	m ²	23	110,630	B単 28号
000077 畔コンクリート復旧	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	104.800	m	8,832	925,594	B単 77号
000078 コンクリート殻運搬処分 畔コンクリート復旧工	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.800	m ³	45,203	171,771	B単 78号
合 計				(11,042,356)	
				13,526,911	
・・仮締切工				(5,171,000)	
	1.000	式		7,150,000	
000029 高密度ポリエチレン管設置	(463.800)	(")	(")	(923,890)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	1,992	0	B単 29号
000030 高密度ポリエチレン管 5.0m/本、600	(26.000)	(")	(")	(2,487,940)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	95,690	0	B単 30号
000031 ジョイント 高密度ポリエチレン管 600用	(26.000)	(")	(")	(587,626)	歩A・単A [単価B]
	0.000	個	22,601	0	B単 31号
000032 仮設材小運搬 高密度ポリエチレン管小運搬	(2.340)	(")	(")	(13,668)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ton	5,841	0	B単 32号
000033 大型土のう製作設置	(75.000)	(")	(")	(522,000)	歩A・単A [単価B]
	41.000	袋	6,960	285,360	B単 33号
000034 大型土のう撤去	(75.000)	(")	(")	(69,525)	歩A・単A [単価B]
	41.000	袋	927	38,007	B単 34号
000079 普通土のう設置撤去	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.100	m ³	32,580	68,418	B単 79号
000035 廃プラスチック類運搬 大型土のう袋材	(2.800)	(")	(")	(10,744)	歩A・単A [単価B]
	1.500	m ³	3,837	5,756	B単 35号
000036 廃プラスチック類処分 大型土のう袋材	(2.800)	(")	(")	(3,318)	歩A・単A [単価B]
	1.500	m ³	1,185	1,778	B単 36号
000037 遮水シート布設	(20.000)	(")	(")	(59,800)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	2,990	0	B単 37号
000038 仮排水 高圧洗浄工	(1.000)	(")	(")	(190,782)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	190,782	0	B単 38号
000039 仮排水 掘削時湧水	(1.000)	(")	(")	(301,604)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	301,604	0	B単 39号
000080 水替工 EP付近、常時排水	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	844,604	844,604	B単 80号
000081 水替工 作業時排水	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	3,150,538	3,150,538	B単 81号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(2,693,000)	
				5,670,000	
・技術管理費				(2,693,000)	
・・土壌分析検査費	1.000	式		5,670,000	
	1.000	式		()	
000051 土壌分析試験費	()		()	241,000	
	1.000	式	241,001	()	歩A・単A [金額B]
				241,001	B単 51号
合 計				()	
				241,001	
・・付着強度試験 下地処理後	1.000	式		()	
	1.000	式		855,000	
000052 付着強度試験 下地処理後	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	7.000	地点	122,118	()	B単 52号
				854,826	
合 計				()	
				854,826	
・・付着強度試験 表面被覆後	1.000	式		()	
	1.000	式		855,000	
000053 付着強度試験 表面被覆後	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	7.000	地点	122,118	()	B単 53号
				854,826	
合 計				()	
				854,826	
・・圧縮強度試験 ポリマーセメントモルタル	1.000	式		()	
	1.000	式		69,000	
000054 圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) JSCE-K 561,1回あたり3供試体	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	7.000	回	9,842	()	B単 54号
				68,894	
合 計				()	
				68,894	
・・試験施工費 高圧洗浄工	1.000	式		(673,000)	
	1.000	式		2,996,000	
000055 高圧洗浄試験施工 洗浄圧力30Mpa、3分間/m2	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	3.000	地点	224,187	()	B単 55号
				672,561	
000086 高圧洗浄試験施工 洗浄圧力100MPa、3分間/m2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	地点	245,593	(0)	B単 86号
				736,779	
000087 高圧洗浄試験施工 洗浄圧力180MPa、5分間/m2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	地点	528,772	(0)	B単 87号
				1,586,316	
合 計				(672,561)	
				2,995,656	
・・歩掛調査 5工種	1.000	式		(0)	
	1.000	式		588,000	
000088 歩掛調査 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	83,100	(0)	B単 88号
				83,100	
000089 歩掛調査 小規模土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	104,700	(0)	B単 89号
				104,700	
000090 歩掛調査 コンクリート工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	187,800	(0)	B単 90号
				187,800	
000091 歩掛調査 高圧洗浄工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	93,000	(0)	B単 91号
				93,000	
000092 歩掛調査 表面被覆工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	119,000	(0)	B単 92号
				119,000	
合 計				(0)	
				587,600	
・・諸経費動向調査	1.000	式		(0)	
	1.000	式		66,000	
000093 諸経費動向調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	66,000	(0)	B単 93号
				66,000	
合 計				(0)	
				66,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		m ³	(") 1,911		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 土砂等運搬		m ³	(") 3,425		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 発生土処分費		m ³	(") 1,418		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 基礎砕石		m ²	(") 1,612		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 単粒度砕石4号、t=150 吸い出し防止材敷設		m ²	(") 951		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 逆止弁付きワイプホール設置		箇所	(") 3,642		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 路盤紙		m ²	(") 35		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 収縮継目		m ²	(") 2,011		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 底版コンクリート		m ³	(") 27,540		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 下地処理		m ²	(") 1,379		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 洗浄水費		式	(") 224,078		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** プライマー塗布		m ²	(") 1,430		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	(") 8,063		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 表土はぎ		m ²	(") 59		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 土木シート		m ²	(") 674		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** スクリーニングス		m ³	(") 2,643		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 路床盛土		m ³	(") 351		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 土砂等運搬		m ³	(") 1,648		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 購入土		m ³	(") 2,643		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 砂利舗装		m ²	(") 673		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 敷鉄板設置撤去		m ²	(") 1,565		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 仮設道撤去					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m3	1,894		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 仮排水管			(")		
	VU 250		m	3,600		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 仮排水管			(")		
	VU 200		m	2,099		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 廃プラスチック類運搬			(")		
			m3	3,837		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 廃プラスチック類処分			(")		
			m3	1,185		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 耕地復旧			(")		
			m ²	61		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 耕起			(")		
			m ²	23		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 高密度ポリエチレン管設置			(")		
			m	1,992		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 高密度ポリエチレン管			(")		
	5.0m/本、 600		本	95,690		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** ジョイント			(")		
	高密度ポリエチレン管 600用		個	22,601		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 仮設材小運搬			(")		
	高密度ポリエチレン管小運搬		ton	5,841		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 大型土のう製作設置			(")		
			袋	6,960		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 大型土のう撤去			(")		
			袋	927		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 廃プラスチック類運搬			(")		
	大型土のう袋材		m3	3,837		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 廃プラスチック類処分			(")		
	大型土のう袋材		m3	1,185		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 遮水シート布設			(")		
			m ²	2,990		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 仮排水			(")		
	高圧洗浄工		式	190,782		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 仮排水			(")		
	掘削時湧水		式	301,604		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 大型土のう製作・設置			(")		
			袋	6,960		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 大型土のう移設			(")		
			袋	1,944		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 大型土のう撤去			(")		
			袋	927		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 廃プラスチック類運搬			(")		
	大型土のう袋材		m3	2,092		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 廃プラスチック類処分			(")		
	大型土のう袋材		m3	1,185		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 敷鉄板設置・撤去			(")		
			m ²	578		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 交通誘導員B			(")		
			人	13,664		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 騒音振動調査			(")		
	作業着手前1回		回	259,567		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 騒音振動調査			(")		
	作業中1回		回	259,567		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** ノッチタンク設置撤去			(")		
			回	107,735		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 敷鉄板運搬費			(")		
			ton	15,310		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 土壌分析試験費			(")		
			式	241,001		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 付着強度試験			(")		
	下地処理後		地点	122,118		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 付着強度試験			(")		
	表面被覆後		地点	122,118		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル)			(")		
	JSCE-K 561, 1回あたり3供試体		回	9,842		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 高圧洗浄試験施工			(")		
	洗浄圧力30Mpa、3分間/m ²		地点	224,187		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 床掘			(0)		
	既設水路壁背面		m ³	9,223		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 背面盛土工			(0)		
	既設水路壁背面		m ³	2,038		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 混合物選別			(0)		
	掘削土		m ³	1,599		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 産廃運搬処分			(0)		
	掘削土混合物		m ³	3,277		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 土砂等運搬			(0)		
	工事間流用(岡崎から関戸)		m ³	1,861		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** コンクリート殻破碎			(0)		
			m ³	9,770		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 殻運搬			(0)		
			m ³	1,011		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 殻処分			(0)		
			m ³	3,855		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 逆止弁付きウィーブホール設置			(0)		
			個	10,997		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 壁部ウィーブホール設置					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 66号 ***		箇所	1,991		歩A・単A
000066	目地設置					
	t=10mm		m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 67号 ***			3,567		
000067	目地設置					
	t=20mm		m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 68号 ***			5,318		
000068	型枠					
	*** B単 - 69号 ***		m ²	(0)		歩A・単A
000069	高圧洗浄工(180MPa)			8,470		
	No5からNo.15		m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 70号 ***			10,113		
000070	洗浄水費					
	高圧洗浄用水(洗浄圧30MPa)		式	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 71号 ***			176,288		
000071	法面整形					
			m ²	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 72号 ***			682		
000072	土砂等運搬					
	工事間流用(山口～現場)		m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 73号 ***			2,233		
000073	仮設道撤去					
	工事間流用		m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 74号 ***			241		
000074	土砂等運搬					
	工事間流用(現場～関戸)		m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 75号 ***			2,233		
000075	仮排水管					
	VU 250		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 76号 ***			5,339		
000076	仮排水管					
	VU 200		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 77号 ***			3,880		
000077	畔コンクリート復旧					
			m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 78号 ***			8,832		
000078	コンクリート殻運搬処分					
	畔コンクリート復旧工		m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 79号 ***			45,203		
000079	普通土のう設置撤去					
			m ³	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 80号 ***			32,580		
000080	水替工					
	EP付近、常時排水		式	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 81号 ***			844,604		
000081	水替工					
	作業時排水		式	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 82号 ***			3,150,538		
000082	水替工					
	No.5付近、底版～表面被覆		式	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 83号 ***			2,755,784		
000083	電線管撤去・再設置					
			m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 84号 ***			2,403		
000084	飛散防止					
	左岸側施工時		式	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 85号 ***			259,511		
000085	pH処理工					
	180MPa		日	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 86号 ***			68,425		
000086	高圧洗浄試験施工					
	洗浄圧力100MPa、3分間/m ²		地点	(0)		歩A・単A
				245,593		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		(")	歩A
					1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(")	m3		(")	
		1.000		2,097	2,097	S単 52号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				1,911	
					2,097	合意率 0.911301
*** B単 - 2号 ***						
000002	土砂等運搬 処分土		m3		(")	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(")	m3		(")	
		1.000		1,010	1,010	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下	(")	m3		(")	
		1.000		2,748	2,748	S単 54号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				3,758	
					(")	合意率 0.911389
					3,425	
*** B単 - 3号 ***						
000003	発生土処分費		m3		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S02123	処分費 土砂	(")	m3		(")	
		1.000		1,556	1,556	S単 24号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				1,418	
					1,556	合意率 0.911311
*** B単 - 4号 ***						
000004	基礎砕石 単粒度砕石4号、t=150		m ²		(")	歩A
					1.000	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種	(")	m ²		(")	
		1.000		1,769	1,769	S単 62号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				1,612	
					1,769	合意率 0.911249
*** B単 - 5号 ***						
000005	吸い出し防止材敷設 t=10mm		m ²		(")	歩A
					1.000	当たり算出
SA0281	SP 吸い出し防止材設置 全面	(")	m ²		(")	
		1.000		1,043	1,043	S単 61号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				951	
					1,043	合意率 0.911792
*** B単 - 6号 ***						
000006	逆止弁付きウィープホール設置 75		箇所		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィープホール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-, -,	(")	箇所		(")	
		1.000		2,602	2,602	S単 28号
S02116	TS継手 ソケット、75,,	(")	個		(")	
		1.000		575	575	S単 5号
S02116	接着剤 TS接合用,,	(")	kg		(")	
		0.008		1,600	13	S単 6号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(")	本		(")	
		0.038		3,590	136	S単 7号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フィルター 75用,,	(") 1.000	個	670	(") 670	歩A S単 8号
	合計				(") 3,996	
	単価				(") 3,642	
	官積算単価				3,996	合意率 0.911411
	*** B単 - 7号 ***					
000007	路盤紙		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	(") 1.000	m ²	38	(") 38	S単 9号
	合計				(") 38	
	単価				(") 35	
	官積算単価				38	合意率 0.921052
	*** B単 - 8号 ***					
000008	収縮継目 ペイント塗装		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m ²	2,207	(") 2,207	S単 27号
	合計				(") 2,207	
	単価				(") 2,011	
	官積算単価				2,207	合意率 0.911191
	*** B単 - 9号 ***					
000009	底版コンクリート 18-8-40BB		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	30,220	(") 30,220	S単 63号
	合計				(") 30,220	
	単価				(") 27,540	
	官積算単価				30,220	合意率 0.911317
	*** B単 - 10号 ***					
000010	下地処理 高圧洗浄 30Mpa		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	(") 1.000	m ²	1,513	(") 1,513	S単 31号
	合計				(") 1,513	
	単価				(") 1,379	
	官積算単価				1,513	合意率 0.911434
	*** B単 - 11号 ***					
000011	洗浄水費 高圧洗浄用水		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	洗浄水費 高圧洗浄工,,	(") 1.000	式	245,880	(") 245,880	S単 10号
	合計				(") 245,880	
	単価				(") 224,078	
	官積算単価				245,880	合意率 0.91133
	*** B単 - 12号 ***					
000012	プライマー塗布		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	(") 1.000	m ²	1,569	(") 1,569	S単 32号
	合計				(") 1,569	
	単価				(") 1,430	
	官積算単価				1,569	合意率 0.911408
	*** B単 - 13号 ***					
000013	表面被覆工(吹付) 無機系、粗度係数0.012以下、塗布厚5mm	(")	m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,549.00kg	(") 1.000	m ²	8,847	(") 8,847	S単 33号
	合計				(") 8,847	
	単価				(") 8,063	
	官積算単価				8,847	合意率 0.911382
	*** B単 - 14号 ***					
000014	表土はぎ	(")	m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	65	(") 65	S単 34号
	合計				(") 65	
	単価				(") 59	
	官積算単価				65	合意率 0.907692
	*** B単 - 15号 ***					
000015	土木シート	(")	m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	740	(") 740	S単 47号
	合計				(") 740	
	単価				(") 674	
	官積算単価				740	合意率 0.91081
	*** B単 - 16号 ***					
000016	スクリーニングス	(")	m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	スクリーニングス 2.5mm～0mm,,	(") 1.000	m ³	2,900	(") 2,900	S単 11号
	合計				(") 2,900	
	単価				(") 2,643	
	官積算単価				2,900	合意率 0.911379
	*** B単 - 17号 ***					
000017	路床盛土 仮設道路(B 4.0m)	(")	m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	384.8	(") 385	S単 59号
	合計				(") 385	
	単価				(") 351	
	官積算単価				385	合意率 0.911688
	*** B単 - 18号 ***					
000018	土砂等運搬 仮設道路路盛土	(")	m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	229.3	(") 229	S単 51号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1.000	m3	1,579	(") 1,579	S単 55号
	合計				(") 1,808	
	単価				(") 1,648	
	官積算単価				1,808	合意率 0.911504
	*** B単 - 19号 ***					
000019	購入土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	購入土 山土,,	(") 1.000	m3	2,900	(") 2,900	S単 12号
	合計				(") 2,900	
	単価				(") 2,643	
	官積算単価				2,900	合意率 0.911379
	*** B単 - 20号 ***					
000020	砂利舗装		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	(") 1.000	m ²	739	(") 739	S単 30号
	合計				(") 739	
	単価				(") 673	
	官積算単価				739	合意率 0.91069
	*** B単 - 21号 ***					
000021	敷鉄板設置撤去 乗入部		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,140,1,あり	(") 1.000	m ²	1,717	(") 1,717	S単 45号
	合計				(") 1,717	
	単価				(") 1,565	
	官積算単価				1,717	合意率 0.911473
	*** B単 - 22号 ***					
000022	仮設道撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	264.6	(") 265	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	(") 1.000	m3	1,813	(") 1,813	S単 56号
	合計				(") 2,078	
	単価				(") 1,894	
	官積算単価				2,078	合意率 0.911453
	*** B単 - 23号 ***					
000023	仮排水管 VU 250		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,,	(") 0.250	本	15,800	(") 3,950	S単 13号
	合計				(") 3,950	
	単価				(") 3,600	
	官積算単価				3,950	合意率 0.911392

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	仮排水管 VU 200		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,	(") 0.250	本	9,210	(") 2,303	S単 14号
	合計				(") 2,303	
	単価				(") 2,099	
	官積算単価				2,303	合意率 0.911419
*** B単 - 25号 ***						
000025	廃プラスチック類運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(") 1.000	m3	4,210	(") 4,210	S単 57号
	合計				(") 4,210	
	単価				(") 3,837	
	官積算単価				4,210	合意率 0.911401
*** B単 - 26号 ***						
000026	廃プラスチック類処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分費 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	1,300	(") 1,300	S単 25号
	合計				(") 1,300	
	単価				(") 1,185	
	官積算単価				1,300	合意率 0.911538
*** B単 - 27号 ***						
000027	耕地復旧		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	67	(") 67	S単 35号
	合計				(") 67	
	単価				(") 61	
	官積算単価				67	合意率 0.910447
*** B単 - 28号 ***						
000028	耕起		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 36号
	合計				(") 25	
	単価				(") 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
*** B単 - 29号 ***						
000029	高密度ポリエチレン管設置		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 1.000	m	2,186	(") 2,186	S単 29号
	合計				(") 2,186	
	単価				(") 1,992	
	官積算単価				2,186	合意率 0.911253

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 30号 ***						
000030	高密度ポリエチレン管 5.0m/本 600		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 5.0m/本 600,,	(") 1,000	本	105,000	(") 105,000	S単 15号
	合計				(") 105,000	
	単価				(") 95,690	
	官積算単価				105,000	合意率 0.911333
*** B単 - 31号 ***						
000031	ジョイント 高密度ポリエチレン管 600用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	継手 高密度ポリエチレン管用,,	(") 1,000	個	24,800	(") 24,800	S単 16号
	合計				(") 24,800	
	単価				(") 22,601	
	官積算単価				24,800	合意率 0.91133
*** B単 - 32号 ***						
000032	仮設材小運搬 高密度ポリエチレン管小運搬		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,150m未満	(") 1,000	ton	6,409	(") 6,409	S単 1号
	合計				(") 6,409	
	単価				(") 5,841	
	官積算単価				6,409	合意率 0.911374
*** B単 - 33号 ***						
000033	大型土のう製作設置		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 1,000	袋	7,637	(") 7,637	S単 39号
	合計				(") 7,637	
	単価				(") 6,960	
	官積算単価				7,637	合意率 0.911352
*** B単 - 34号 ***						
000034	大型土のう撤去		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし	(") 1,000	袋	1,017	(") 1,017	S単 40号
	合計				(") 1,017	
	単価				(") 927	
	官積算単価				1,017	合意率 0.911504
*** B単 - 35号 ***						
000035	廃プラスチック類運搬 大型土のう袋材		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(") 1,000	m3	4,210	(") 4,210	S単 57号
	合計				(") 4,210	
	単価				(") 3,837	
	官積算単価				4,210	合意率 0.911401

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
000036	廃プラスチック類処分 大型土のう袋材		m3		(")	歩A 当たり算出
S02123	処分費 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	1,300	(") 1,300	S単 25号
	合計				(") 1,300	
	単価				(") 1,185	
	官積算単価				1,300	合意率 0.911538
*** B単 - 37号 ***						
000037	遮水シート布設		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(") 1.000	m ²	3,281	(") 3,281	S単 60号
	合計				(") 3,281	
	単価				(") 2,990	
	官積算単価				3,281	合意率 0.911307
*** B単 - 38号 ***						
000038	仮排水 高圧洗浄工		式		(")	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 5.000	箇所	17,389	(") 86,945	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(") 5.000	箇所	24,480	(") 122,400	S単 42号
	合計				(") 209,345	
	単価				(") 190,782	
	官積算単価				209,345	合意率 0.911328
*** B単 - 39号 ***						
000039	仮排水 掘削時湧水		式		(")	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 5.000	箇所	17,389	(") 86,945	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 10.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(") 5.000	箇所	48,801	(") 244,005	S単 43号
	合計				(") 330,950	
	単価				(") 301,604	
	官積算単価				330,950	合意率 0.911327
*** B単 - 40号 ***						
000040	大型土のう製作・設置		袋		(")	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,1' ッ枓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 1.000	袋	7,637	(") 7,637	S単 39号
	合計				(") 7,637	
	単価				(") 6,960	
	官積算単価				7,637	合意率 0.911352
*** B単 - 41号 ***						
000041	大型土のう移設		袋		(")	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),1' ッ枓,0m3,,なし	(") 1.000	袋	2,133	(") 2,133	S単 41号
	合計				(") 2,133	
	単価				(") 1,944	
	官積算単価				2,133	合意率 0.911392

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	大型土のう撤去		袋		(")	歩A
					1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約.0m3...なし	(") 1.000	袋	1,017	(") 1,017	S単 40号
	合計				(") 1,017	
	単価				(") 927	
	官積算単価				1,017	合意率 0.911504
*** B単 - 43号 ***						
000043	廃プラスチック類運搬 大型土のう袋材		m3		(")	歩A
					1,000	m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(") 1.000	m3	2,296	(") 2,296	S単 58号
	合計				(") 2,296	
	単価				(") 2,092	
	官積算単価				2,296	合意率 0.911149
*** B単 - 44号 ***						
000044	廃プラスチック類処分 大型土のう袋材		m3		(")	歩A
					1,000	m3 当たり算出
S02123	処分費 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	1,300	(") 1,300	S単 25号
	合計				(") 1,300	
	単価				(") 1,185	
	官積算単価				1,300	合意率 0.911538
*** B単 - 45号 ***						
000045	敷鉄板設置・撤去		m ²		(")	歩A
					1,000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,140,5,あり	(") 1.000	m ²	634	(") 634	S単 46号
	合計				(") 634	
	単価				(") 578	
	官積算単価				634	合意率 0.911671
*** B単 - 46号 ***						
000046	交通誘導員B		人		(")	歩A
					1,000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	14,994	(") 14,994	S単 3号
	合計				(") 14,994	
	単価				(") 13,664	
	官積算単価				14,994	合意率 0.911297
*** B単 - 47号 ***						
000047	騒音振動調査 作業着手前1回		回		(")	歩A
					1,000	回 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(") 1.000	測線	281,624	(") 281,624	S単 49号
T00005	騒音振動調査機材	(") 1.000	式	3,198	(") 3,198	T単 1号
	合計				(") 284,822	
	単価				(") 259,567	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				284,822	合意率 0.91133
	*** B単 - 48号 ***					
000048	騒音振動調査 作業中1回		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(") 1,000	測線	281,624	(") 281,624	S単 49号
T00005	騒音振動調査機材	(") 1,000	式	3,198	(") 3,198	T単 1号
	合計				(") 284,822	
	単価				(") 259,567	
	官積算単価				284,822	合意率 0.91133
	*** B単 - 49号 ***					
000049	ノッチタンク設置撤去		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02111	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	(") 40,000	供用日	633	(") 25,320	S単 2号
T00006	ノッチタンク設置撤去 容量5m3	(") 1,000	回	92,897	(") 92,897	T単 2号
	合計				(") 118,217	
	単価				(") 107,735	
	官積算単価				118,217	合意率 0.911332
	*** B単 - 50号 ***					
000050	敷鉄板運搬費		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1,000	ton	16,800	(") 16,800	S単 48号
	合計				(") 16,800	
	単価				(") 15,310	
	官積算単価				16,800	合意率 0.911309
	*** B単 - 51号 ***					
000051	土壌分析試験費		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	土壌検査費用 28項目,,	(") 1,000	式	216,450	(") 216,450	S単 18号
S02116	土壌検査試料採取費	(") 1,000	式	48,000	(") 48,000	S単 19号
	合計				(") 264,450	
	単価				(") 241,001	
	官積算単価				264,450	合意率 0.911329
	*** B単 - 52号 ***					
000052	付着強度試験 下地処理後		地点		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	付着強度試験(下地処理後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点,,	(") 1,000	地点	134,000	(") 134,000	S単 20号
	合計				(") 134,000	
	単価				(") 122,118	
	官積算単価				134,000	合意率 0.911328
	*** B単 - 53号 ***					
000053	付着強度試験 表面被覆後		地点		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	付着強度試験(表面被覆後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点,,	(") 1.000	地点		(") 134,000	S単 21号
	合計				(") 134,000	
	単価				(") 122,118	
	官積算単価				134,000	合意率 0.911328
	*** B単 - 54号 ***					
000054	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) JSCE-K 561,1回あたり3供試体		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) JSCE-K 561,1回あたり3供試体,,	(") 1.000	回	10,800	(") 10,800	S単 22号
	合計				(") 10,800	
	単価				(") 9,842	
	官積算単価				10,800	合意率 0.911296
	*** B単 - 55号 ***					
000055	高圧洗浄試験施工 洗浄圧力30Mpa、3分間/m2		地点		(") 1,000	歩A 地点 当たり算出
S02116	試験施工費 高圧洗浄工,,	(") 1.000	地点	246,000	(") 246,000	S単 23号
	合計				(") 246,000	
	単価				(") 224,187	
	官積算単価				246,000	合意率 0.911329
	*** B単 - 56号 ***					
000056	床掘 既設水路壁背面		m3		(0.000) 1,000	歩A m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	(0.000) 1.000	m3	10,120	(0) 10,120	S単 108号
	合計				(0) 10,120	
	単価				(0) 9,223	
	官積算単価				10,120	合意率 0.91139
	*** B単 - 57号 ***					
000057	背面盛土工 既設水路壁背面		m3		(0.000) 1,000	歩A m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツ()	(0.000) 1.000	m3	2,236	(0) 2,236	S単 64号
	合計				(0) 2,236	
	単価				(0) 2,038	
	官積算単価				2,236	合意率 0.91139
	*** B単 - 58号 ***					
000058	混合物選別 掘削土		m3		(0.000) 1,000	歩A m3 当たり算出
T00010	雑物除去	(0.000) 1.000	m3	1,754	(0) 1,754	T単 5号
	合計				(0) 1,754	
	単価				(0) 1,599	
	官積算単価				1,754	合意率 0.91139
	*** B単 - 59号 ***					
000059	産廃運搬処分 掘削土混合物		m3		(0.000) 1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0k	(0.000) 1.000	m3	2,296	(0) 2,296	S単 109号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
S02123	処分費 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	m3	1,300	(0) 1,300	S単 25号
	合計				(0) 3,596	
	単価				(0) 3,277	
	官積算単価				3,596	合意率 0.91139
	*** B単 - 60号 ***					
000060	土砂等運搬 工事間流用(岡崎から関戸)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	229.3	(0) 229	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,813	(0) 1,813	S単 110号
	合計				(0) 2,042	
	単価				(0) 1,861	
	官積算単価				2,042	合意率 0.91139
	*** B単 - 61号 ***					
000061	コンクリート殻破砕		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	10,720	(0) 10,720	S単 96号
	合計				(0) 10,720	
	単価				(0) 9,770	
	官積算単価				10,720	合意率 0.91139
	*** B単 - 62号 ***					
000062	殻運搬		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,109	(0) 1,109	S単 114号
	合計				(0) 1,109	
	単価				(0) 1,011	
	官積算単価				1,109	合意率 0.91139
	*** B単 - 63号 ***					
000063	殻処分		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分費 コンクリート殻(無筋)	(0.000) 1.000	m3	4,230	(0) 4,230	S単 94号
	合計				(0) 4,230	
	単価				(0) 3,855	
	官積算単価				4,230	合意率 0.91139
	*** B単 - 64号 ***					
000064	逆止弁付きウィーブホール設置		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-,	(0.000) 1.000	箇所	10,672	(0) 10,672	S単 98号
S02116	TS継手 ソケット, 75,,	(0.000) 1.000	個	575	(0) 575	S単 5号
S02116	接着剤 TS接合用,,	(0.000) 0.008	kg	1,600	(0) 13	S単 6号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(0.000) 0.038	本	3,590	(0) 136	S単 7号
S02116	フィルター 75用,,	(0.000) 1.000	個	670	(0) 670	S単 8号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				12,066	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				10,997	合意率 0.91139
	*** B単 - 65号 ***					
000065	壁部ウィーブホール設置		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
T00008	差込用サイドドレーン取付 40	(0.000)	箇所	2,185	1.000 (0)	T単 4号
	合計				2,185	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,185	合意率 0.91139
	*** B単 - 66号 ***					
000066	目地設置 t=10mm		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000)	m ²	3,914	1.000 (0)	S単 117号
	合計				3,914	
	単価				(0)	
	官積算単価				3,567	合意率 0.91139
	*** B単 - 67号 ***					
000067	目地設置 t=20mm		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000)	m ²	5,835	1.000 (0)	S単 118号
	合計				5,835	
	単価				(0)	
	官積算単価				5,318	合意率 0.91139
	*** B単 - 68号 ***					
000068	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)	m ²	9,293	1.000 (0)	S単 116号
	合計				9,293	
	単価				(0)	
	官積算単価				8,470	合意率 0.91139
	*** B単 - 69号 ***					
000069	高压洗浄工(180MPa) No5からNo.15		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
T00011	高压洗浄工 180MPa	(0.000)	m ²	11,096	1.000 (0)	T単 6号
	合計				11,096	
	単価				(0)	
	官積算単価				10,113	合意率 0.91139
	*** B単 - 70号 ***					
000070	洗浄水費 高压洗浄用水(洗浄圧30MPa)		式		(0.000)式	歩A 当たり算出
S02116	洗浄水費 高压洗浄工(30MPa),,	(0.000)	式	193,428	1.000 (0)	S単 80号
	合計				193,428	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				176,288	合意率 0.91139
	*** B単 - 71号 ***					
000071	法面整形				(0.000)m	歩A
			m ²		1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	747.9	748	S単 113号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				682	合意率 0.911229
	*** B単 - 72号 ***				748	
000072	土砂等運搬 工事間流用(山口~現場)				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	229.3	229	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ル'勺約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	2,222	2,222	S単 111号
	合 計				(0)	
	単 価				2,451	
	官積算単価				(0)	合意率 0.911229
	*** B単 - 73号 ***				2,233	
000073	仮設道撤去 工事間流用				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	264.6	265	S単 53号
	合 計				(0)	
	単 価				265	
	官積算単価				(0)	合意率 0.911229
	*** B単 - 74号 ***				241	
000074	土砂等運搬 工事間流用(現場~関戸)				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	229.3	229	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ル'勺約山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5k m以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	2,222	2,222	S単 112号
	合 計				(0)	
	単 価				2,451	
	官積算単価				(0)	合意率 0.911229
	*** B単 - 75号 ***				2,233	
000075	仮排水管 VU 250				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,859	5,859	S単 99号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				5,339	合意率 0.911229
	*** B単 - 76号 ***				5,859	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000076	仮排水管 VU 200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00007	VU管機械布設 200	(0.000) 1.000	m	4,258	(0) 4,258	T単 3号
	合計				(0) 4,258	
	単価				(0) 3,880	
	官積算単価				4,258	合意率 0.911229
	*** B単 - 77号 ***					
000077	畔コンクリート復旧		m		(0.000)m 5.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(0.000) 0.860	m3	10,120	(0) 8,703	S単 108号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.000	m ²	9,293	(0) 27,879	S単 116号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 0.180	m3	38,910	(0) 7,004	S単 115号
	%					
S02041	手車運搬(生コンクリート) 生コンクリート(m3),100m未満	(0.000) 0.180	m3	9,147	(0) 1,646	S単 66号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 0.860	m3	3,755	(0) 3,229	S単 65号
	合計				(0) 48,461	
	単価				(0) 8,832	
	官積算単価				9,692	合意率 0.911229
	*** B単 - 78号 ***					
000078	コンクリート殻運搬処分 畔コンクリート復旧工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m3	34,880	(0) 34,880	S単 97号
S02041	手車運搬(Con殻) 土砂・砕石等(m3),100m未満	(0.000) 1.000	m3	9,388	(0) 9,388	S単 67号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,109	(0) 1,109	S単 114号
S02123	処分費 コンクリート殻(無筋)	(0.000) 1.000	m3	4,230	(0) 4,230	S単 94号
	合計				(0) 49,607	
	単価				(0) 45,203	
	官積算単価				49,607	合意率 0.911229
	*** B単 - 79号 ***					
000079	普通土のう設置撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ~設置~撤去	(0.000) 1.000	m3	35,754	(0) 35,754	S単 100号
	合計				(0) 35,754	
	単価				(0) 32,580	
	官積算単価				35,754	合意率 0.911229
	*** B単 - 80号 ***					
000080	水替工 EP付近,常時排水		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	8,078	(0) 8,078	S単 103号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,389	(0) 17,389	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 120,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	891,589	(0) 891,589	S単 105号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	9,829	(0) 9,829	S単 104号
	合計				(0) 926,885	
	単価				(0) 844,604	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				926,885	合意率 0.911229
	*** B単 - 81号 ***					
000081	水替工				(0.000)式	歩A
	作業時排水		式		1.000式	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	20.000	箇所	8,078	161,560	S単 103号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(0.000)			(0)	
	口径50mm,なし	20.000	箇所	17,389	347,780	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	(0.000)			(0)	
	26,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	20.000	箇所	137,577	2,751,540	S単 106号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻・撤去	20.000	箇所	9,829	196,580	S単 104号
	合計				(0)	
	単価				3,457,460	(0)
	官積算単価				3,150,538	合意率 0.911229
	*** B単 - 82号 ***					
000082	水替工				(0.000)式	歩A
	No.5付近、底版～表面被覆		式		1.000式	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,078	8,078	S単 103号
S18004	排水ポンプ設置撤去	(0.000)			(0)	
	1～5台,なし	1.000	箇所	94,005	94,005	S単 102号
S18003	排水ポンプ運転	(0.000)			(0)	
	108,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	2,912,338	2,912,338	S単 101号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,829	9,829	S単 104号
	合計				(0)	
	単価				3,024,250	(0)
	官積算単価				2,755,784	合意率 0.911229
	*** B単 - 83号 ***					
000083	電線管撤去・再設置				(0.000)m	歩A
			m		1.000m	当たり算出
S42115	電線管撤去工	(0.000)			(0)	
	再使用する場合,硬質ビニル管,-,14,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,有,	1.000	m	1,771	1,771	S単 107号
T00013	電線管復旧	(0.000)			(0)	
		1.000	m	866	866	T単 8号
	合計				(0)	
	単価				2,637	(0)
	官積算単価				2,403	合意率 0.911229
	*** B単 - 84号 ***					
000084	飛散防止				(0.000)式	歩A
	左岸側施工時		式		1.000式	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		11.000	人	24,072	264,792	S単 4号
S02116	飛散防止幕	(0.000)			(0)	
	高压洗浄時,,	1.000	式	20,000	20,000	S単 82号
	合計				(0)	
	単価				284,792	(0)
	官積算単価				259,511	合意率 0.911229
	*** B単 - 85号 ***					
000085	pH処理工				(0.000)日	歩A
	180MPa		日		1.000日	当たり算出
T00012	pH処理工	(0.000)			(0)	
	下地処理時(180MPa)	1.000	日	68,425	68,425	T単 7号
	合計				(0)	
	単価				68,425	(0)
					68,425	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				68,425	合意率 1
	*** B単 - 86号 ***					
000086	高压洗浄試験施工 洗浄圧力100MPa、3分間/m2		地点		(0.000)地点	歩A 1.000 地点 当たり算出
S02116	試験施工費 高压洗浄工、100MPa、	(0.000) 1.000	地点		(0) 245,593	S単 84号
	合計				245,593	(0)
	単価				245,593	(0)
	官積算単価				245,593	合意率 1
	*** B単 - 87号 ***					
000087	高压洗浄試験施工 洗浄圧力180MPa、5分間/m2		地点		(0.000)地点	歩A 1.000 地点 当たり算出
S02116	試験施工費 高压洗浄工、180MPa、	(0.000) 1.000	地点		(0) 528,772	S単 85号
	合計				528,772	(0)
	単価				528,772	(0)
	官積算単価				528,772	合意率 1
	*** B単 - 88号 ***					
000088	歩掛調査 土砂等運搬		式		(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	歩掛調査 土砂等運搬、	(0.000) 1.000	式		(0) 83,100	S単 86号
	合計				83,100	(0)
	単価				83,100	(0)
	官積算単価				83,100	合意率 1
	*** B単 - 89号 ***					
000089	歩掛調査 小規模土工		式		(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	歩掛調査 小規模土工、	(0.000) 1.000	式		(0) 104,700	S単 87号
	合計				104,700	(0)
	単価				104,700	(0)
	官積算単価				104,700	合意率 1
	*** B単 - 90号 ***					
000090	歩掛調査 コンクリート工		式		(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	歩掛調査 コンクリート工、	(0.000) 1.000	式		(0) 187,800	S単 88号
	合計				187,800	(0)
	単価				187,800	(0)
	官積算単価				187,800	合意率 1
	*** B単 - 91号 ***					
000091	歩掛調査 高压洗浄工		式		(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	歩掛調査 高压洗浄工、	(0.000) 1.000	式		(0) 93,000	S単 89号
	合計				93,000	(0)
	単価				93,000	(0)
	官積算単価				93,000	合意率 1

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 92号 ***						
000092	歩掛調査				(0.000)式	歩A
	表面被覆工		式		1.000式	当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000)			(0)	
	表面被覆工	1.000	式	119,000	119,000	S単 90号
	合計				(0)	
					119,000	
	単価				(0)	
					119,000	
	官積算単価				119,000	合意率 1
*** B単 - 93号 ***						
000093	諸経費動向調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000式	当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000)			(0)	
		1.000	式	66,000	66,000	S単 91号
	合計				(0)	
					66,000	
	単価				(0)	
					66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
*** B単 - 94号 ***						
000094	快適トイレ				(0.000)基・月	歩A
			基・月		1.000基・月	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
		1.000	基・月	51,000	51,000	S単 92号
	合計				(0)	
					51,000	
	単価				(0)	
					51,000	
	官積算単価				51,000	合意率 1

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	*** S単 - 1号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 陶管,150m未満		ton	6,409		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3		供用日	633		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,994		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,072		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** TS継手 TS継手 ソケット, 75,,		個	575		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 接着剤 接着剤 TS接合用,,		kg	1,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** フィルター フィルター 75用,,		個	670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²	38		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 洗浄水費 洗浄水費 高圧洗浄工,,		式	245,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** スクリーニングス スクリーニングス 2.5mm~0mm,,		m ³	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 購入土 購入土 山土,,		m ³	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,,		本	15,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,		本	9,210		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 5.0m/本 600,,		本	105,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 継手 継手 高密度ポリエチレン管用,,		個	24,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** トラック(クレーン装置付き) トラック(クレーン装置付き) 4~4.5t種 2.9t吊,,		日	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 土壌検査費用 土壌検査費用 28項目,,		式	216,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 土壌検査試料採取費 土壌検査試料採取費		式	48,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 付着強度試験(下地処理後) 付着強度試験(下地処理後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点,,		地点	134,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 付着強度試験(表面被覆後) 付着強度試験(表面被覆後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点,,		地点	134,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) JSCE-K 561,1回あたり3供試体, *** S単 - 23号 ***		回	10,800		歩A・単A
S02123	試験施工費 試験施工費 高圧洗浄工, *** S単 - 24号 ***		地点	246,000		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 土砂 *** S単 - 25号 ***		m3	1,556		歩A・単A
S02124	処分費 処分費 廃プラスチック類 *** S単 - 26号 ***		m3	1,300		歩A・単A
S03053	運転手(一般) 運転手(一般) *** S単 - 27号 ***		人	23,766		歩A・単A
S06005	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単 - 28号 ***		m ²	2,207		歩A・単A
S07035	ドレーン工(ワイプホル取付) ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-, *** S単 - 29号 ***		箇所	2,602		歩A・単A
S08042	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし *** S単 - 30号 ***		m	2,186		歩A・単A
S14601	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワック, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし *** S単 - 31号 ***		m ²	739		歩A・単A
S14604	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa *** S単 - 32号 ***		m ²	1,513		歩A・単A
S14606	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布, 15.00kg *** S単 - 33号 ***		m ²	1,569		歩A・単A
S15003	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付), 1,549.00kg *** S単 - 34号 ***		m ²	8,847		歩A・単A
S15004	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし *** S単 - 35号 ***		m ²	65		歩A・単A
S15004	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし *** S単 - 36号 ***		m ²	67		歩A・単A
S16003	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 37号 ***		m ²	25		歩A・単A
S18002	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz, 交替制補正対象外 *** S単 - 38号 ***		供用日	426		歩A・単A
S18002	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz, 交替制補正対象外 *** S単 - 39号 ***		供用日	782		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, 1ヶ所, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし *** S単 - 40号 ***		袋	7,637		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, 1ヶ所, 0m3, , , なし *** S単 - 41号 ***		袋	1,017		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置), 1ヶ所, , 0m3, , , なし *** S単 - 42号 ***		袋	2,133		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり *** S単 - 43号 ***		箇所	24,480		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10.作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	48,801		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	*** S単 - 44号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所	17,389		歩A・単A
S18054	*** S単 - 45号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,140,1,あり		m ²	1,717		歩A・単A
S18054	*** S単 - 46号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,140,5,あり		m ²	634		歩A・単A
S18062	*** S単 - 47号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	740		歩A・単A
S19003	*** S単 - 48号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	16,800		歩A・単A
S71111	*** S単 - 49号 *** 騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線	281,624		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 50号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,010		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 51号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	229.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 52号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m ³	2,097		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 53号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	264.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 54号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下		m ³	2,748		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 55号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m ³	1,579		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 56号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m ³	1,813		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 57号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m ³	4,210		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 58号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m ³	2,296		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 59号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし		m ³	384.8		歩A・単A
SA0268	*** S単 - 60号 *** SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		m ²	3,281		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 61号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,043		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 62号 *** SP 基礎碎石					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種 *** S単 - 63号 ***		m ²	1,769		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	30,220		歩A・単A
S01041	*** S単 - 64号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ() *** S単 - 65号 ***		m ³	2,236		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ *** S単 - 66号 ***		m ³	3,755		歩A・単A
S02041	手車運搬(生コンクリート)					
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート(m ³),100m未満 *** S単 - 67号 ***		m ³	9,147		歩A・単A
S02041	手車運搬(Con殻)					
	人力小運搬(手車運搬) 土砂・砕石等(m ³),100m未満 *** S単 - 68号 ***		m ³	9,388		歩A・単A
S02111	小型バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(1次)]					
	小型バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) *** S単 - 69号 ***		日	6,540		歩A・単A
S02111	バックホウ用アタッチメント					
	バックホウ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm *** S単 - 70号 ***		時間	593		歩A・単A
S02111	高圧洗浄機					
	高圧洗浄機 エンジン駆動, 200MPa *** S単 - 71号 ***		日	321,300		歩A・単A
S02111	pH処理機械					
	pH処理機械 処理能力10m ³ /h程度 *** S単 - 72号 ***		日	20,400		歩A・単A
S02111	組立式水槽					
	組立式水槽 3m ³ 級 *** S単 - 73号 ***		日	3,600		歩A・単A
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t *** S単 - 74号 ***		日	10,600		歩A・単A
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役 *** S単 - 75号 ***		人	30,600		歩A・単A
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員 *** S単 - 76号 ***		人	27,234		歩A・単A
S02115	電工					
	電工 *** S単 - 77号 ***		人	26,826		歩A・単A
S02116	ウィーブホール					
	ウィーブホール 差込型 40,, *** S単 - 78号 ***		個	690		歩A・単A
S02116	フィルター					
	フィルター 差込型 50,, *** S単 - 79号 ***		個	1,000		歩A・単A
S02116	ガソリン					
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,, *** S単 - 80号 ***		L	149		歩A・単A
S02116	洗浄水費					
	洗浄水費 高圧洗浄工(30MPa),, *** S単 - 81号 ***		式	193,428		歩A・単A
S02116	軽油					
	軽油 バックホウ給油,, *** S単 - 82号 ***		L	137		歩A・単A
S02116	飛散防止幕					
	飛散防止幕 高圧洗浄時,, *** S単 - 83号 ***		式	20,000		歩A・単A
S02116	凝集沈殿剤					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	凝集沈殿剤 無機凝集剤, *** S単 - 84号 ***		kg	67		歩A・単A
S02116	試験施工費 試験施工費 高圧洗浄工、100MPa, *** S単 - 85号 ***		地点	245,593		歩A・単A
S02116	試験施工費 試験施工費 高圧洗浄工、180MPa, *** S単 - 86号 ***		地点	528,772		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 土砂等運搬, *** S単 - 87号 ***		式	83,100		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 小規模土工, *** S単 - 88号 ***		式	104,700		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 コンクリート工, *** S単 - 89号 ***		式	187,800		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 高圧洗浄工, *** S単 - 90号 ***		式	93,000		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 表面被覆工, *** S単 - 91号 ***		式	119,000		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 *** S単 - 92号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 93号 ***		基・月	51,000		歩A・単A
S02117	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンペ *** S単 - 94号 ***		kg	267		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 コンクリート殻(無筋) *** S単 - 95号 ***		m3	4,230		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 96号 ***		人	25,398		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 97号 ***		m3	10,720		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 98号 ***		m3	34,880		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイブール取付) ドレーン工(ワイブール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-, *** S単 - 99号 ***		箇所	10,672		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,なし *** S単 - 100号 ***		m	5,859		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え-設置-撤去 *** S単 - 101号 ***		m3	35,754		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 108,常時排水,0以上-120未満,10m,発動発電機,あり *** S単 - 102号 ***		箇所	2,912,338		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1-5台,なし *** S単 - 103号 ***		箇所	94,005		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 104号 ***		箇所	8,078		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,829		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	*** S単 - 105号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 120.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	891,589		歩A・単A
S18006	*** S単 - 106号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 26.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	137,577		歩A・単A
S42115	*** S単 - 107号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用する場合,硬質ビニル管,-,14.屋外・屋内(露出),0.00.無,無,有,		m	1,771		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 108号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,		m3	10,120		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 109号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	2,296		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 110号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3	1,813		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 111号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下		m3	2,222		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 112号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下		m3	2,222		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 113号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	747.9		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 114号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,109		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 115号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	38,910		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 116号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,293		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 117号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,914		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 118号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,835		歩A・単A
T00005	*** T単 - 1号 *** 騒音振動調査機材		式	3,198		歩A・単A
T00006	*** T単 - 2号 *** ノッチタンク設置撤去 容量5m3		回	92,897		歩A・単A
T00007	*** T単 - 3号 *** VU管機械布設 200		m	4,258		歩A・単A
T00008	*** T単 - 4号 *** 差込用サイドドレーン取付 40		箇所	2,185		歩A・単A
T00010	*** T単 - 5号 *** 雑物除去					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、以外類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、以外類) 陶管、150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 陶管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.570	人	27,234	15,523	
R01003	普通作業員	0.570	人	24,072	13,721	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 Aノール給油	30.000	L	137	4,110	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				83,322	算出数量 13.000 ton
	単価		ton		6,409	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	水槽(一般工用用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	水槽(一般工用用)[銅板製簡易水槽] 容量5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27942 容量5m3 633円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27942	水槽(一般工用用)[銅板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	633	633	
	合計				633	算出数量 1.000 各単位
	単価				633	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,994	14,994	
	合計				14,994	算出数量 1.000 人
	単価				14,994	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	TS継手		個		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	TS継手 ソケット、75...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	TS継手 ソケット、75	1.000	個	575	575	
	合計				575	算出数量 1.000 各単位
	単価				575	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	接着剤 接着剤 TS接合用		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	接着剤 TS接合用	1.000	kg	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,590	3,590	
	合計				3,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,590	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	フィルター フィルター 75用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	フィルター 75用	1.000	個	670	670	
	合計				670	算出数量 1.000 各単位
	単価				670	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P28201		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	37.50	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位
	単価				38	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	洗浄水費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗浄水費 高圧洗浄工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	洗浄水費 高圧洗浄工	1.000	式	245,880	245,880	
	合計				245,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				245,880	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	スクリーニングス		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーニングス 2.5mm~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	スクリーニングス 2.5mm~0mm	1.000	m3	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 山土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	購入土 山土	1.000	m3	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	1.000	本	15,800	15,800	
	合計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,800	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1.000	本	9,210	9,210	
	合計				9,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,210	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 5.0m/本 600,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96006	高密度ポリエチレン管 5.0m/本 600	1.000	本	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継手 高密度ポリエチレン管用,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96007	継手 高密度ポリエチレン管用	1.000	個	24,800	24,800	
	合計				24,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	トラック(クレーン装置付き)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック(クレーン装置付き) 4-4.5t積 2.9t吊,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96024	トラック(クレーン装置付き) 4-4.5t積 2.9t吊	1.000	日	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	土壌検査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌検査費用 28項目,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96008	土壌検査費用 28項目	1.000	式	216,450	216,450	
	合計				216,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				216,450	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	土壌検査試料採取費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌検査試料採取費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96009	土壌検査試料採取費	1.000	式	48,000	48,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	付着強度試験(下地処理後)		地点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	付着強度試験(下地処理後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	付着強度試験(下地処理後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点	1.000	地点	134,000	134,000	
	合計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	付着強度試験(表面被覆後)		地点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	付着強度試験(表面被覆後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	付着強度試験(表面被覆後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点	1.000	地点	134,000	134,000	
	合計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) JSCE-K 561,1回あたり3供試体,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) JSCE-K 561,1回あたり3供試体	1.000	回	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	試験施工費		地点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	試験施工費 高圧洗浄工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	試験施工費 高圧洗浄工	1.000	地点	246,000	246,000	
	合計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				246,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	1,556円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	処分費 土砂	1.000	m3	1,556	1,556	
	合計				1,556	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,556	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	処分費 処分費 廃プラスチック類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 廃プラスチック類 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単 - 26号 ***					
S02124	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(一般) 基(A2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,766	23,766	
	合計				23,766	算出数量 1.000 人
	単 価		人		23,766	
	*** S単 - 27号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)処理区分	収縮継目処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,600	2,142	
R01003	普通作業員	0.810	人	24,072	19,498	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		21,640	433	
	合計				22,073	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,207	
	*** S単 - 28号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付) ドレーン工(ワイブホール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-,-		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ワイブホール単価(円/個)	型枠および鉄筋 底版 75mm - - 1,740		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P10113	ワイブホール 75	10.000	個	1,740	17,400	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,600	918	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,072	7,703	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,021	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,602	
	*** S単 - 29号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	30,600	25,092	
R01002	特殊作業員	2.050	人	27,234	55,830	
R01003	普通作業員	2.980	人	24,072	71,735	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,600	21,412	
P34029	軽油 バックホウ給油	43.000	L	137	5,891	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,398	38,605	
	合計				218,565	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,186	
	*** S単 - 30号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	クラッシャー C-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	3,020	35,032	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,600	6,120	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,072	14,925	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	137	2,055	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,398	10,921	
	合計				73,878	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		739	
	*** S単 - 31号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,600	21,726	
R01002	特殊作業員	1.420	人	27,234	38,672	
R01003	普通作業員	2.130	人	24,072	51,273	
M28413	高圧洗浄機[工用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	25.000	L	149	3,725	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		111,671	30,151	
	合計				151,341	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,513	
	*** S単 - 32号 ***					
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量 (kg/100m ²)	プライマー塗布 2,500円 15.00kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	30,600	38,862	
R01002	特殊作業員	1.270	人	27,234	34,587	
R01003	普通作業員	1.270	人	24,072	30,571	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	17.400	kg	2,500	43,500	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		104,020	9,362	
	合計				156,882	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,569	
	*** S単 - 33号 ***					
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆工 (吹付) 表面被覆工 (吹付),1,549.00kg		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg) 3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	表面被覆 (吹付) 266円 1,549.00kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	30,600	26,622	
R01002	特殊作業員	4.350	人	27,234	118,468	
R01003	普通作業員	3.480	人	24,072	83,771	
R02005	左官	4.350	人	29,172	126,898	
P32205	水路補修材 ポリアセメントII型	1,827.820	kg	266	486,200	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		355,759	42,691	
	合計				884,650	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		8,847	
	*** S単 - 34号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型 (~2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	14,700	20,433	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	137	12,056	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				57,887	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		65	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 35号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	14,700	20,139	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	137	10,686	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				56,223	算出数量 842.000 m ³
	単価		m ³		67	
*** S単 - 36号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクター[乗用・ホイール] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	137	110	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,766	1,426	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合計				2,522	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
*** S単 - 37号 ***						
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	426	426	算出数量 1,000 供用日
	合計				426	
	単価		供用日		426	
*** S単 - 38号 ***						
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	782	782	算出数量 1,000 供用日
	合計				782	
	単価		供用日		782	
*** S単 - 39号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バ ック 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費	0.010		81,906	819	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バ ック[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,500	14,720	
P34029	軽油 バ トロ-給油	63.000	L	137	8,631	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				259,654	算出数量 34.000 袋
	単価				7,637	
	*** S単 - 40号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バ ック 0.000 0.000m3 なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費	0.004		57,834	231	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	16,200	19,602	
P34029	軽油 バ トロ-給油	101.000	L	137	13,837	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,398	25,398	
	合計				116,902	算出数量 115.000 袋
	単価				1,017	
	*** S単 - 41号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バ ック,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	移設(撤去・再設置) バ ック 0.000 0.000m3 なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費	0.002		81,906	164	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.520	日	16,200	24,624	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-#給油	110.000	L	137	15,070	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,398	25,398	
	合計				147,162	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		2,133	
	*** S単 - 42号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	5		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型]					
	定格容量2kva	7.750	日	455	3,526	
P34001	ガソリン					
	JIS2号レギュラースタンド	47.000	L	149	7,003	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	30,600	6,120	
R01003	普通作業員					
		0.250	人	24,072	6,018	
Y00004	諸雑費					
		0.080		22,667	1,813	
	合計				24,480	算出数量 1.000 箇所
	単価				24,480	
	*** S単 - 43号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	10		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型]					
	定格容量2kva	15.500	日	455	7,053	
P34001	ガソリン					
	JIS2号レギュラースタンド	93.000	L	149	13,857	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	30,600	12,240	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	24,072	12,036	
Y00004	諸雑費					
		0.080		45,186	3,615	
	合計				48,801	算出数量 1.000 箇所
	単価				48,801	
	*** S単 - 44号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径50mm,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	30,600	7,038	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	24,072	10,351	
	合計				17,389	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,389	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 45号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,140,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	140		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,295	1,295,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2,900	人	24,072	69,809	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	10,500	34,755	
P34029	軽油 ハトル給油	345,000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,398	73,654	
	合計				1,717,462	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,717	
*** S単 - 46号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,140,5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	140		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	5		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	200,000	m ² 供用日	1,295	259,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	200,000	m ²	354	70,800	
R01002	特殊作業員	2,900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2,900	人	24,072	69,809	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	10,500	34,755	
P34029	軽油 ハトル給油	345,000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,398	73,654	
	合計				634,262	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		634	
*** S単 - 47号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	600		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	600	62,400	
R01003	普通作業員	0,480	人	24,072	11,555	
	合計				73,955	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		740	
*** S単 - 48号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton)	基本運賃 (自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離 (片道)	80kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板)	基地 (積込・取卸) + 現場 (積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton	13,800	13,800	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				16,800	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		16,800	
	*** S単 - 49号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R04004	技師 (A) 外業	1.140	人	60,792	69,303	
R04004	技師 (A) 内業	0.620	人	60,792	37,691	
R04005	技師 (B) 外業	2.280	人	49,470	112,792	
R04005	技師 (B) 内業	1.250	人	49,470	61,838	
	合計				281,624	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		281,624	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模 (標準)				
	単価		m3		1,010	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		229.3	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,097	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		264.6	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,19.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3		2,748	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,579	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,11.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,813	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,210	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,296	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		384.8	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)				
	単 価		m ²		3,281	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,043	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 砕石各種				
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm		m ³			材変
	単 価		m ²		1,769	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,220	
	*** S単 - 64号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,072	16,369	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,447	545	
	合 計				22,361	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,236	
	*** S単 - 65号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	24,072	37,552	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				37,552	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,755	
	*** S単 - 66号 ***					
S02041	手車運搬(生コンクリート)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート(m3),100m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生コンクリート(m3) 100m未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.380	人	24,072	9,147	
	合計				9,147	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		9,147	
Y00001	単位					
	*** S単 - 67号 ***					
S02041	手車運搬(Con殻)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等(m3),100m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等(m3) 100m未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.390	人	24,072	9,388	
	合計				9,388	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		9,388	
Y00001	単位					
	*** S単 - 68号 ***					
S02111	小型ハックル[ｸｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ハックル[ｸｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.11m3(平積0.08m3)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	MO2354 標準ハックル容量 山積0.11m3(平積0.08m3) 6,540円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
MO2354	小型ハックル[ｸｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.11m3(平積0.08m3)	1.000	日	6,540	6,540	
	合計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,540	
	*** S単 - 69号 ***					
S02111	ハックル用アタッチメント		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハックル用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	MO2548 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 593円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
MO2548	ハックル用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm	1.000	時間	593	593	
	合計				593	算出数量 1.000 各単位
	単価				593	
	*** S単 - 70号 ***					
S02111	高圧洗浄機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高压洗浄機 エンジン駆動、200MPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	エンジン駆動、200MPa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	321,300円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	高压洗浄機 エンジン駆動、200MPa	1.000	日	321,300	321,300	
	合計				321,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				321,300	
	*** S単 - 71号 ***					
S02111	pH処理機械		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	pH処理機械 処理能力10m3/h程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理能力10m3/h程度		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	pH処理機械 処理能力10m3/h程度	1.000	日	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,400	
	*** S単 - 72号 ***					
S02111	組立式水槽		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式水槽 3m3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	3m3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	組立式水槽 3m3級	1.000	日	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	
	*** S単 - 73号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 74号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 人
	単価				30,600	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 75号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
*** S単 - 76号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				26,826	算出数量 1.000 人
	単価				26,826	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	ウィーブホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール 差込型 40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ウィーブホール 差込型 40	1.000	個	690	690	
	合計				690	算出数量 1.000 各単位
	単価				690	
*** S単 - 78号 ***						
S02116	フィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルター 差込型 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	フィルター 差込型 50	1.000	個	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.000	L	149	149	
	合計				149	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				149	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	洗浄水費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	洗浄水費 高压洗浄工 (30MPa) , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96036	洗浄水費 高压洗浄工 (30MPa)	1.000	式	193,428	193,428	
	合 計				193,428	算出数量 1.000 各単位
	単 価				193,428	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H 10-M給油 , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 H 10-M給油	1.000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	飛散防止幕		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	飛散防止幕 高压洗浄時 , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96035	飛散防止幕 高压洗浄時	1.000	式	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	凝集沈殿剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	凝集沈殿剤 無機凝集剤 , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96015	凝集沈殿剤 無機凝集剤	1.000	kg	67	67	
	合 計				67	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	試験施工費		地点		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	試験施工費 高压洗浄工、100MPa , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96032	試験施工費 高压洗浄工、100MPa	1.000	地点	245,593	245,593	
	合計				245,593	算出数量 1.000 各単位
	単価				245,593	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	試験施工費		地点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	試験施工費 高压洗浄工、180MPa、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	試験施工費 高压洗浄工、180MPa	1.000	地点	528,772	528,772	
	合計				528,772	算出数量 1.000 各単位
	単価				528,772	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 土砂等運搬、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	歩掛調査 土砂等運搬	1.000	式	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 小規模土工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	歩掛調査 小規模土工	1.000	式	104,700	104,700	
	合計				104,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,700	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 コンクリート工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	歩掛調査 コンクリート工	1.000	式	187,800	187,800	
	合計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				187,800	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 高压洗浄工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	歩掛調査 高圧洗浄工	1.000	式	93,000	93,000	
	合計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				93,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 表面被覆工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	歩掛調査 表面被覆工	1.000	式	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	快適トイレ	1.000	基・月	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S02117	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P34027 液化 純度99.5%以上 ボンベ 267円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	267	267	
	合計				267	算出数量 1.000 各単位
	単価				267	
	*** S単 - 94号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 コンクリート殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻(無筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	処分費 コンクリート殻(無筋)	1,000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 95号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,398	25,398	
	合計				25,398	算出数量 1,000 人
	単価		人		25,398	
	*** S単 - 96号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	10,720	10,720	
	合計				10,720	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		10,720	
	*** S単 - 97号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1,000	m3	34,880	34,880	
	合計				34,880	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		34,880	
	*** S単 - 98号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	底版		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)フィルター	-				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホル単価(円/個)	9,810				
P10113	ワイブホル	10,000	個	9,810	98,100	
	75					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,600	918	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,072	7,703	
	合計				106,721	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		10,672	
	*** S単 - 99号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 管種区分	VU				
	2) 管径区分 (mm)	250mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	2箇所				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	15,800	38,552	
Y00004	諸雑費	0.022		38,552	848	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,600	3,060	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,234	4,902	
R01003	普通作業員	0.270	人	24,072	6,499	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.150	日	10,600	1,590	
P34029	軽油	4.400	L	137	603	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,398	2,540	
	合計				58,594	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,859	
	*** S単 - 100号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 施工区分	仕入れ～設置～撤去				
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,072	349,044	
	合計				357,544	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		35,754	
	*** S単 - 101号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 108, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 運転日数	108				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量(m3/h)	0以上～120未満				
	4) 全揚程	10m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	118.800	日	419	49,777	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 45kVA	118.800	日	2,110	250,668	
P34029	軽油	14,796.000	L	137	2,027,052	
R01002	特殊作業員	18.360	人	27,234	500,016	
Y00004	諸雑費	0.030		2,827.513	84.825	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,912,338	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		2,912,338	
	*** S単 - 102号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	16,200	11,988	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,600	15,300	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,234	2,723	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,072	48,144	
P34029	軽油 バックホウ給油	23.000	L	137	3,151	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	25,398	12,699	
	合計				94,005	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		94,005	
	*** S単 - 103号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,600	1,224	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,072	2,407	
Y00004	諸雑費	0.130		3,631	472	
M02031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,398	2,540	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.400	L	137	466	
	合計				8,078	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,078	
	*** S単 - 104号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,600	1,224	
R01002	特殊作業員	0.050	人	27,234	1,362	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,072	4,574	
Y00004	諸雑費	0.030		7,160	215	
M02031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,398	1,524	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	137	301	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,829	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,829	
	*** S単 - 105号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 120,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	120				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	129.600	日	455	58,968	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	3,348.000	L	149	498,852	
R01001	土木一般世話役	4.800	人	30,600	146,880	
R01003	普通作業員	6.000	人	24,072	144,432	
Y00004	諸雑費	0.050		849,132	42,457	
	合計				891,589	算出数量 1.000 箇所
	単価				891,589	
	*** S単 - 106号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 26,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	26				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	40.300	日	700	28,210	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	242.000	L	149	36,058	
R01001	土木一般世話役	1.040	人	30,600	31,824	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,072	31,294	
Y00004	諸雑費	0.080		127,386	10,191	
	合計				137,577	算出数量 1.000 箇所
	単価				137,577	
	*** S単 - 107号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用する場合,硬質ビニル管,-,14,屋外・屋内(露出),0.00,無,無, 有,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)撤去種別	再使用する場合				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管種別	硬質ビニル管				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)細別規格	-				
	4)サイズ(mm)	14				
	5)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	8)直線部分の歩掛補正区分	無				
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有				
	10)その他の場合の補助文					
R01013	電工	6.600	人	26,826	177,052	
	合計				177,052	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,771	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 108号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,---		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		10,120	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,7.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		2,296	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		1,813	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,14.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				
	単 価		m3		2,222	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	無し,13.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下				
	単 価		m3		2,222	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	1.000	1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		747.9	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1.000	1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,109	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	1.000	1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,910	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	1.000	1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ³		9,293	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,914	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,835	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
M96001	高圧洗浄機 エンジン駆動、200MPa		日	321,300		
M96002	pH処理機械 処理能力10m3/h程度		日	20,400		
M96003	組立式水槽 3m3級		日	3,600		
P96001	処分費 土砂		m3	1,556		
P96003	接着剤 TS接合用		kg	1,600		
P96004	処分費 コンクリート殻(無筋)		m3	4,230		
P96005	処分費 廃プラスチック類		m3	1,300		
P96006	高密度ポリエチレン管 5.0m/本 600		本	105,000		
P96007	継手 高密度ポリエチレン管用		個	24,800		
P96008	試験施工費 土壌検査費用 28項目		式	216,450		
P96009	土壌検査試料採取費		式	48,000		
P96010	試験施工費 高圧洗浄工		地点	246,000		
P96011	ウィーブホール 差込型 40		個	690		
P96012	購入土 山土		m3	2,900		
P96013	フィルター 差込型 50		個	1,000		
P96015	凝集沈殿剤 無機凝集剤		kg	67		
P96019	洗浄水費 高圧洗浄工		式	245,880		
P96020	歩掛調査 土砂等運搬		式	83,100		
P96021	付着強度試験(下地処理後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点		地点	134,000		
P96022	付着強度試験(表面被覆後) 短軸引張試験,1箇所あたり3点		地点	134,000		
P96023	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) JSCE-K 561,1回あたり3供試体		回	10,800		
P96024	トラック(クレーン装置付き) 4-4.5t積 2.9t吊		日	10,200		
P96025	スクリーニングス 2.5mm-0mm		m3	2,900		
P96026	TS継手 ソケット、75		個	575		
P96027	フィルター 75用		個	670		
P96028	歩掛調査 小規模土工		式	104,700		
P96029	歩掛調査 コンクリート工		式	187,800		
P96030	歩掛調査 高圧洗浄工		式	93,000		
P96031	歩掛調査 表面被覆工		式	119,000		
P96032	試験施工費 高圧洗浄工、100MPa		地点	245,593		
P96033	試験施工費 高圧洗浄工、180MPa		地点	528,772		
P96035	飛散防止幕 高圧洗浄時		式	20,000		
P96036	洗浄水費 高圧洗浄工(30MPa)		式	193,428		
P96037	快適トイレ		基・月	51,000		
P96038	諸経費動向調査		式	66,000		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00005	騒音振動調査機材		式		1,000	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外	2,000	供用日	426	852	S単 37号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外	3,000	供用日	782	2,346	S単 38号
	合計				3,198	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,198	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00006	ノッチタンク設置撤去		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	容量5m3 普通作業員	2,000	人	24,072	48,144	S単 4号
S02124	運転手(一般)	1,000	人	23,766	23,766	S単 26号
Y00004	雑品	0.150		71,910	10,787	
S02116	トラック(クレーン装置付き) 4~4.5t積 2.9t吊,,	1,000	日	10,200	10,200	S単 17号 算出数量 1,000 回
	合計				92,897	
	単価		回		92,897	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00007	VU管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	200 土木一般世話役	0.100	人	30,600	3,060	S単 74号
S02115	特殊作業員	0.180	人	27,234	4,902	S単 75号
S02115	普通作業員	0.270	人	24,072	6,499	S単 4号
S02112	バックホウ[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	10,600	1,590	S単 73号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	4.400	L	137	603	S単 81号
S02124	運転手(特殊)	0.100	人	25,398	2,540	S単 95号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径200 長4.0m,,	2.440	本	9,210	22,472	S単 14号
Y00004	雑品	0.022		41,666	917	
	合計				42,583	算出数量 10,000 m
	単価		m		4,258	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00008	差込用サイドドレーン取付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02115	40 土木一般世話役	0.020	人	30,600	612	S単 74号
S02115	普通作業員	0.180	人	24,072	4,333	S単 4号
S02116	ウィーブホール 差込型 40,,	10,000	個	690	6,900	S単 77号
S02116	フィルター 差込型 50,,	10,000	個	1,000	10,000	S単 78号
	合計				21,845	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		2,185	
	*** 丁単 - 5号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	岡崎排水路第1工区工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00010	雑物除去		m ³		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,600	30,600	S単 74号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,072	72,216	S単 4号
S02124	運転手(特殊)	2.000	人	25,398	50,796	S単 95号
S02111	小型バ ック[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	1.000	日	6,540	6,540	S単 68号
S02111	バ ック用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm	4.000	時間	593	2,372	S単 69号
P34029	軽油 バ ト-ル給油	23.200	L	137	3,178	
S02111	小型バ ック[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	1.000	日	6,540	6,540	S単 68号
P34029	軽油 バ ト-ル給油	23.200	L	137	3,178	
	合 計				175,420	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		1,754	
	*** T単 - 6号 ***					
T00011	高圧洗浄工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	180MPa					
S02115	土木一般世話役	1.670	人	30,600	51,102	S単 74号
S02115	特殊作業員	3.330	人	27,234	90,689	S単 75号
S02115	普通作業員	5.000	人	24,072	120,360	S単 4号
S02111	高圧洗浄機 エンジン駆動、200MPa	2.030	日	321,300	652,239	S単 70号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	834.700	L	149	124,370	S単 79号
C00001	諸雑費	27.000	%	2,622	70,794	C単 1号
	合 計				1,109,554	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		11,096	
	*** T単 - 7号 ***					
T00012	pH処理工		日		1.000	歩A 当たり算出
	下地処理時(180MPa)					
S02115	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	S単 75号
S02111	pH処理機械 処理能力10m ³ /h程度	1.000	日	20,400	20,400	S単 71号
S02111	組立式水槽 3m ³ 級	1.000	日	3,600	3,600	S単 72号
Y00004	雑品	0.200		51,234	10,247	
S02117	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	24.000	kg	267	6,408	S単 93号
S02116	凝集沈殿剤 無機凝集剤,,	8.000	kg	67	536	S単 83号
	合 計				68,425	算出数量 1.000 日
	単 価		日		68,425	
	*** T単 - 8号 ***					
T00013	電線管復旧		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	電工	3.230	人	26,826	86,648	S単 76号
	合 計				86,648	算出数量 100.000 m
	単 価		m		866	

