



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

和歌山平野農地防災事業

宮池・花ヤ池改修工事

# 積算書

(第2回変更)

近畿農政局  
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花々池改修工事 (第2回変更)

項目名	内容
局名	近畿農政局
事業(務)所名	和歌山平野農地防災事業所
事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花々池改修工事
施工場所	和歌山市谷地内
工事番号	06-501-0109
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	和歌山北
地区区分	和歌山市・海南市
工期	( " ) 16ヶ月
積算体系年月	令和6年10月
単価期適用年月	令和6年10月 A
歩掛期適用年番号	令和6年99号 A
電力会社名	関西電力
合意方式	包括の単価個別合意方式

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(284,455,600) 384,780,000	
	・総合工事価格(一括積算)				(258,596,000) 349,800,000	
	・消費税相当額(1.0%)				(25,859,600) 34,980,000	
	総合工事価格内訳				(258,596,000) 347,720,000 (0) 2,080,000	
	工事内容					
1	( " ) 宮池堤体工	( " ) 均一型	( " ) 1.000	( " ) 式		
2	( " ) 宮池洪水吐工	( " ) Q=0.6m3/s	( " ) 1.000	( " ) 箇所		
3	( " ) 宮池土砂吐工(底樋工)	( " ) 800	( " ) 1.000	( " ) 箇所		
4	( " ) 宮池連絡水路工	( " ) 800×800	( " ) 18.030	( " ) m		
5	( " ) 宮池上流法面保護工	( " ) 布製型枠工	( " ) 225.000	( " ) ㎡		
6	( " ) 宮池浚渫工	( " )	( " ) 1,172.000	( " ) m3		
7	( " ) がま池分流工	( " )	( " ) 1.000	( " ) 箇所		
8	( " ) 宮池流入水路工	( " ) U-400	( " ) 56.400	( " ) m		
9	( " ) 宮池付帯工	( " )	( " ) 1.000	( " ) 式		
10	( " ) 花ヤ池堤体工	( " ) 均一型	( " ) 1.000	( " ) 式		
11	( " ) 花ヤ池地盤改良工(堤体上流基礎部)	( " ) 中層混合改良	( " ) 1.000	( " ) 式		
12	( " ) 花ヤ池洪水吐工	( " ) Q=1.6m3/s	( " ) 1.000	( " ) 箇所		
13	( " ) 花ヤ池取水設備工(斜樋工)	( " ) 100, 150, 200	( " ) 1.000	( " ) 箇所		
14	( " ) 花ヤ池土砂吐工(底樋工)	( " ) 800	( " ) 1.000	( " ) 箇所		
15	( " ) 花ヤ池上流法面保護工	( " ) 布製型枠工	( " ) 722.000	( " ) ㎡		
16	( " ) 花ヤ池浚渫工	( " )	( " ) 20.300	( " ) m3		
17	( " ) 花ヤ池付帯工	( " )	( " ) 1.000	( " ) 式		
18	(-) 撤去工	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
19	(-) 復旧工	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
20	(-) 仮設工	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
21	(-) 土砂運搬工	(-)	(-) 1.000	(-) 式		



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(258,596,000)	
			347,720,000	
・工事原価			(224,531,000)	
			302,556,000	
純工事費			(168,112,000)	
			230,854,000	
・直接工事費			(139,071,000)	
			191,138,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(123,178,000)	
	1.000	式	171,921,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )		(15,893,000)	
	1.000	式	19,217,000	
・間接工事費			(85,460,000)	
			111,418,000	
・・・共通仮設費			(29,041,000)	
			39,716,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	501,000	
・・・運搬費～管轄費等				
			(18,201,000)	
			22,925,000	
・・・運搬費	( " )		(2,507,000)	
	1.000	式	2,516,000	
・・・準備費	( " )		(0)	
	1.000	式	2,989,000	
・・・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	( " )		(7,002,000)	
	1.000	式	8,157,000	
・・・管轄費等	( " )		(0)	
	1.000	式	1,632,000	
・・・現場環境改善費			(830,000)	
			996,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(830,000)	
			996,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(56,419,000)	
			71,702,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(56,419,000)	
			71,702,000	
・・・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(33,979,000)	
			41,849,000	
・一括計上価格	( " )		(86,000)	
	1.000	式	3,322,000	
支給品費			(0)	
			2,102,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0)	
			2,102,000	
支給品費(直工)			(0)	
			2,102,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(5,036,000)	
			21,635,000	
処分費(準備費の内数)			(0)	
			1,434,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			(849,000)	
			17,214,000	



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

<b>運搬費・営繕費等</b>	
B x C x D	22,925,000
B = 今回対象金額	177,961,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	18,201,000
C2 = 変更前の対象金額	138,723,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	12.97%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	13.21%
<b>現場環境改善費 (率計上)</b>	
B x C x D	996,000
B = 今回対象金額	171,605,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	830,000
C2 = 変更前の対象金額	134,035,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.60%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.64%
<b>現場管理費 (率計上)</b>	
B' x C x D	71,702,000
B' = 今回対象金額	215,742,000
B = 率算定対象金額	215,899,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	56,419,000
C2 = 変更前の対象金額	167,263,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	33.53%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	34.03%
C2' = 変更前の率算定対象金額	167,387,000
<b>一般管理費等</b>	
B x C x D	41,849,000
B = 今回対象金額	285,342,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	33,979,000
C2 = 変更前の対象金額	223,682,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	14.83%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	15.36%

事業名 和歌山平野農地防災事業

工事名 宮池・花ヤ池改修工事(第2回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(123,178,000) 171,921,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(123,178,000) 171,921,000	
・宮池 堤体工			(4,272,000) 4,391,000	
・・堤体土工	1.000	式	(1,114,000)	
・・堤体土工	0.000	式	0	
・・堤体土工 ICT建機	1.000	式	(0) 1,330,000	
・・上流法面保護工	1.000	式	(1,676,000) 1,444,000	
・・階段工 洪水吐部	1.000	式	( " ) 196,000	
・・階段工 堤体入口部	1.000	式	( " ) 196,000	
・・張芝工	1.000	式	( " ) 105,000	
・・附帯工	1.000	式	(985,000) 1,019,000	
・・舗装工 堤頂	1.000	式	(0) 101,000	
・宮池 洪水吐工	1.000	式	(9,104,000) 9,335,000	
・・土工	1.000	式	( " ) 712,000	
・・本体内工	1.000	式	( " ) 7,868,000	
・・落蓋式側溝 300B	1.000	式	( " ) 25,000	
・・附帯工	1.000	式	(499,000) 730,000	
・宮池 連絡水路工	1.000	式	(13,217,000) 11,552,000	
・・土工	(1.000)	式	(870,000)	
・・土工	0.000	式	0	
・・本体内工	1.000	式	(0) 599,000	
・・底樋設置工 800	1.000	式	(3,961,000) 1,576,000	
・・連絡水路	1.000	式	(2,918,000) 4,254,000	
・・コンクリート止水壁 連絡水路	1.000	式	(2,249,000) 1,904,000	
・・ゲート底樋工	1.000	式	( " ) 88,000	
・宮池 浚渫土改良工	1.000	式	(1,887,000) 2,789,000	
・・浚渫土改良工 堆積土	1.000	式	(1,887,000) 2,789,000	
・花ヤ池 堤体工	1.000	式	(23,575,000) 25,492,000	
・・堤体土工	(1.000)	式	(3,854,000)	
・・堤体土工	0.000	式	0	
・・堤体土工	1.000	式	(0) 4,407,000	
・・地盤改良工(堤体基礎部) 堤体上流側,中層混合改良	(1.000)	式	(2,441,000)	
・・地盤改良工(堤体基礎部) 堤体上流側,中層混合改良( ICT施工)	0.000	式	0	
・・地盤改良工(堤体基礎部) 堤体上流側,中層混合改良( ICT施工)	1.000	式	(0) 2,654,000	
・・上流法面保護工	1.000	式	(4,744,000) 4,086,000	
・・階段工 堤体入口部(EP側)	1.000	式	( " ) 368,000	
・・階段工 洪水吐部(BP側)	1.000	式	(0) 239,000	
・・張芝工	1.000	式	( " ) 153,000	
・・藁芝工 堤体下流	1.000	式	(0) 101,000	
・・下流法面保護工	1.000	式	( " ) 9,664,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・ ・ U型側溝 U-300,腰積ブロック区間	1.000	式	( " ) 638,000	
・ ・ U型側溝 U-300,法尻水路区間	1.000	式	( " ) 224,000	
・ ・ U型側溝 U-300,蓋掛け区間	1.000	式	( " ) 47,000	
・ ・ 附帯工	1.000	式	(1,442,000) 1,526,000	
・ ・ 附帯工 堤体下流市道	1.000	式	(0) 1,195,000	
・ ・ 舗装工 堤頂	1.000	式	(0) 190,000	
・ 花ヤ池 洪水吐工	1.000	式	(11,802,000) 12,452,000	
・ ・ 土工	1.000	式	(1,323,000) 1,315,000	
・ ・ 本体工	1.000	式	(10,045,000) 10,143,000	
・ ・ 附帯工	1.000	式	( " ) 434,000	
・ ・ 接続水路工 21-12-25	1.000	式	(0) 560,000	
・ 花ヤ池 取水設備工	1.000	式	(22,522,000) 22,784,000	
・ ・ 土工	1.000	式	(1,508,000) 1,506,000	
・ ・ 本体工	1.000	式	( " ) 4,058,000	
・ ・ 底樋設置工 800	1.000	式	( " ) 4,935,000	
・ ・ 用水管設置工 300	1.000	式	( " ) 1,136,000	
・ ・ コンクリート止水壁 用水管 300	1.000	式	( " ) 81,000	
・ ・ 重圧管設置工 350	1.000	式	( " ) 560,000	
・ ・ ゲート設備工	1.000	式	( " ) 10,244,000	
・ ・ 堤体下流階段工	1.000	式	(0) 264,000	
・ 花ヤ池 浚渫土改良工	1.000	式	(42,000) 70,000	
・ ・ 浚渫土改良工 堆積土	1.000	式	(42,000) 70,000	
・ がま池分流工	1.000	式	(6,786,000) 6,470,000	
・ ・ 土工	1.000	式	(492,000) 565,000	
・ ・ 本体工	1.000	式	( " ) 3,845,000	
・ ・ U型側溝 U-600	1.000	式	( " ) 23,000	
・ ・ 横断側溝 500B	1.000	式	( " ) 151,000	
・ ・ 分流柵ゲート設備	(1.000) 0.000	式	(1,901,000) 0	
・ ・ 分流柵ゲート設備	1.000	式	(0) 1,512,000	
・ ・ 附帯工	1.000	式	( " ) 374,000	
・ 宮池流入水路工	1.000	式	(2,153,000) 2,119,000	
・ ・ 落蓋式側溝 400B	1.000	式	(1,271,000) 1,023,000	
・ ・ 落蓋式側溝 300A,歩道用	1.000	式	(70,000) 34,000	
・ ・ 落蓋式側溝 横断溝,300A	1.000	式	(88,000) 87,000	
・ ・ FR側溝 300A	1.000	式	(262,000) 406,000	
・ ・ 柵工 PU柵400S	1.000	式	(110,000) 108,000	
・ ・ 柵工 PU柵400A	1.000	式	(116,000) 227,000	
・ ・ 柵工 PU柵400A(2)	(1.000) 0.000	式	(116,000) 0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・樹工 PU樹400B	1.000	式	(120,000) 234,000	
・管理用道路工	1.000	式	(1,972,000) 2,289,000	
・・土工	1.000	式	( " ) 406,000	
・・コンクリート舗装工	1.000	式	(1,507,000) 1,824,000	
・・附帯工	1.000	式	( " ) 59,000	
・既設工用道路整備工	1.000	式	(0) 1,615,000	
・・盛土工	1.000	式	(0) 766,000	
・・補修工	1.000	式	(0) 849,000	
・撤去工	1.000	式	(3,427,000) 3,342,000	
・・コンクリート構造物撤去	1.000	式	(2,121,000) 1,759,000	
・・管類撤去	1.000	式	( " ) 176,000	
・・旧底樋管 閉塞工	1.000	式	(0) 37,000	
・・舗装版撤去	1.000	式	(74,000) 82,000	
・・紀の川用水管撤去	1.000	式	(18,000) 47,000	
・・その他	1.000	式	( " ) 96,000	
・・殻運搬・産廃処理	1.000	式	(942,000) 1,145,000	
・復旧工 宮池・花ヤ池	1.000	式	(3,368,000) 16,493,000	
・・舗装版復旧	1.000	式	(1,920,000) 2,273,000	
・・ブロック擁壁復旧	1.000	式	( " ) 1,409,000	
・・紀の川用水管復旧	(1.000) 0.000	式	(39,000) 0	
・・宮池下流水路補修工	1.000	式	(0) 234,000	
・・紀の川用水管復旧 底樋側	1.000	式	(0) 2,831,000	
・・紀の川用水管復旧 洪水吐側	1.000	式	(0) 6,574,000	
・・横谷仮置き場	1.000	式	(0) 3,172,000	
・復旧工 大溜池 擁壁復旧工	1.000	式	(0) 960,000	
・・土工	1.000	式	(0) 102,000	
・・撤去工	1.000	式	(0) 22,000	
・・擁壁工	1.000	式	(0) 836,000	
・築堤材(花ヤ池・ハス池)巨礫ふるい分け	1.000	式	(0) 3,106,000	
・・築堤材(花ヤ池・ハス池)巨礫ふるい分け	1.000	式	(0) 3,106,000	
・土砂運搬工	1.000	式	(19,051,000) 46,662,000	
・・土砂搬入	(1.000) 0.000	式	(9,159,000) 0	
・・土砂搬入	1.000	式	(0) 16,667,000	
・・安定シート敷設	1.000	式	(0) 18,000	
・・大型土のう設置工	1.000	式	(0) 535,000	
・・ブルーシート敷設	1.000	式	(0) 296,000	



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)内訳			(15,893,000)	
			19,217,000	
直接工事費(仮設工)	1.000	式	(15,893,000)	
			19,217,000	
・工事用道路	1.000	式	(7,663,000)	
			10,313,000	
・・宮池 池内工事用道路	1.000	式	(3,333,000)	
			4,765,000	
・・花ヤ池 池内工事用道路	1.000	式	(3,697,000)	
			4,919,000	
・・花ヤ池洪水吐	1.000	式	(441,000)	
			437,000	
・・鉄道アーチ橋	1.000	式	( " )	
			192,000	
・仮廻し水路工	1.000	式	(1,234,000)	
			860,000	
・・仮廻し水路工	1.000	式	(1,234,000)	
			860,000	
・吊り防護工	(1.000)		(12,000)	
	0.000	式	0	
・・吊り防護工 紀の川用水管	1.000	式	( " )	
			12,000	
・水圧試験 紀の川用水管敷設後	1.000	式	(0)	
			168,000	
・・水圧試験 P=0.51Mpa	1.000	式	(0)	
			168,000	
・排水処理	1.000	式	( " )	
			1,712,000	
・・排水処理工	1.000	式	( " )	
			1,712,000	
・交通誘導警備員	1.000	式	( " )	
			5,272,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	( " )	
			5,272,000	
・池外工事用道路整備工	1.000	式	(0)	
			892,000	
・・防塵対策	1.000	式	(0)	
			892,000	







事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
技術管理費内訳			(7,002,000) 8,157,000	
技術管理費	1.000	式	(7,002,000) 8,157,000	
・技術管理			(7,002,000) 6,033,000	
・材料試験 堤体用土	(1.000)		(382,000)	
・材料試験 堤体用土	0.000	式	0	
・材料試験 堤体用土			(0)	
・盛立試験 堤体用土	1.000	式	13,000	
・盛立試験 堤体用土	1.000	式	(2,638,000) 1,031,000	
・施工管理試験 宮池			( " )	
・施工管理試験 宮池	1.000	式	155,000	
・施工管理試験 花ヤ池			( " )	
・施工管理試験 花ヤ池	1.000	式	2,790,000	
・基礎地盤透水試験 浚渫後	(1.000)		(82,000)	
・基礎地盤透水試験 浚渫後	0.000	式	0	
・平板載荷試験 宮池			( " )	
・平板載荷試験 宮池	1.000	式	375,000	
・平板載荷試験 がま池分流工			( " )	
・平板載荷試験 がま池分流工	1.000	式	169,000	
・平板載荷試験 花ヤ池			( " )	
・平板載荷試験 花ヤ池	1.000	式	411,000	
・土壌検査費用 28項目			(0)	
・土壌検査費用 28項目	1.000	式	844,000	
・労務費調査費用、諸経費動向調査費用			(0)	
・労務費調査費用、諸経費動向調査費用	1.000	式	245,000	
・技術管理 情報化施工技術活用費			(0)	
・技術管理 情報化施工技術活用費	1.000	式	2,124,000	
・ICT建設機械 システム初期費用 土工、中層混合改良工			(0)	
・ICT建設機械 システム初期費用 土工、中層混合改良工	1.000	式	2,087,000	
・保守点検費 土工、中層混合改良工			(0)	
・保守点検費 土工、中層混合改良工	1.000	式	37,000	





事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(123,178,000)	
				171,921,000	
・宮池 堤体工				(4,272,000)	
				4,391,000	
・・堤体土工	1.000	式		(1,114,000)	
	(1.000)			0	
	0.000	式			
000001 表土掘削 粘性土	( " ) 161	m3	( " ) 280	( " ) 45,080	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 旧堤掘削 粘性土	( " ) 157	m3	( " ) 280	( " ) 43,960	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 地山掘削 粘性土	( " ) 52	m3	( " ) 280	( " ) 14,560	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 池底土掘削 粘性土	( " ) 2,038	m3	( " ) 205	( " ) 417,790	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 盛土 構造物周辺	( " ) 22	m3	( " ) 2,262	( " ) 49,764	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 盛土 B<1.0m	( " ) 14	m3	( " ) 2,297	( " ) 32,158	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 11	m3	( " ) 2,121	( " ) 23,331	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 盛土法面整形 粘性土	( " ) 85	m <sup>2</sup>	( " ) 376	( " ) 31,960	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 切土法面整形 粘性土	( " ) 583	m <sup>2</sup>	( " ) 760	( " ) 443,080	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 整形工 人力荒仕上	( " ) 50	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 12,350	歩A・単A [単価B] B単 10号
				( " )	
合 計				1,114,033	
・・堤体土工 ICT建機	1.000	式		(0)	
				1,330,000	
000539 表土掘削 粘性土	(0.000) 121	m3	(0) 280	(0) 33,880	歩A・単A [単価B] B単 539号
000540 表土掘削 粘性土 (ICT建設機械)	(0.000) 40	m3	(0) 369	(0) 14,760	歩A・単A [単価B] B単 540号
000541 旧堤掘削 粘性土	(0.000) 118	m3	(0) 280	(0) 33,040	歩A・単A [単価B] B単 541号
000542 旧堤掘削 粘性土 (ICT建設機械)	(0.000) 39	m3	(0) 369	(0) 14,391	歩A・単A [単価B] B単 542号
000543 地山掘削 粘性土	(0.000) 39	m3	(0) 280	(0) 10,920	歩A・単A [単価B] B単 543号
000544 地山掘削 粘性土 (ICT建設機械)	(0.000) 13	m3	(0) 369	(0) 4,797	歩A・単A [単価B] B単 544号
000545 池底土掘削 粘性土	(0.000) 2,038	m3	(0) 377	(0) 768,326	歩A・単A [単価B] B単 545号
000546 盛土 構造物周辺	(0.000) 22	m3	(0) 2,486	(0) 54,692	歩A・単A [金額B] B単 546号
000547 盛土 B<1.0m	(0.000) 14	m3	(0) 2,521	(0) 35,294	歩A・単A [金額B] B単 547号
000548 盛土 1.0m B<2.5m	(0.000) 11	m3	(0) 2,311	(0) 25,421	歩A・単A [金額B] B単 548号
000549 盛土法面整形 粘性土	(0.000) 85	m <sup>2</sup>	(0) 482	(0) 40,970	歩A・単A [単価B] B単 549号
000550 切土法面整形 粘性土	(0.000) 583	m <sup>2</sup>	(0) 483	(0) 281,589	歩A・単A [単価B] B単 550号
000551 整形工 人力荒仕上	(0.000) 50	m <sup>2</sup>	(0) 247	(0) 12,350	歩A・単A [単価B] B単 551号
				(0)	
合 計				1,330,430	
・・上流法面保護工				(1,676,000)	
				1,444,000	
000011 布製型枠工 平均厚40mm	( " ) 255	m <sup>2</sup>	( " ) 5,646	( " ) 1,439,730	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	(255) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 912	(232,560) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 滑動防止杭 SD345 D22	( " ) 3	本	( " ) 1,372	( " ) 4,116	歩A・単A [単価B] B単 13号
				(1,676,406)	
合 計				1,443,846	
・・階段工 洪水吐部	1.000	式		( " ) 196,000	
000014 階段ブロック 1:1.5用	( " ) 9	個	( " ) 9,790	( " ) 88,110	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 現場打ち基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 0.2	m3	( " ) 75,121	( " ) 15,024	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 現場打ち天端コンクリート 18-8-25	( " ) 0.1	m3	( " ) 61,231	( " ) 6,123	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 現場打ち小口止コンクリート 18-8-40	( " ) 1.3	m3	( " ) 66,885	( " ) 86,951	歩A・単A [単価B] B単 17号
				( " )	
合 計				196,208	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・階段工 堤体入口部	1.000	式		( " ) 196,000	
000018 階段ブロック 1:1.5用	( " ) 9	個	( " ) 9,790	( " ) 88,110	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 現場打ち基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 0.2	m3	( " ) 75,121	( " ) 15,024	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 現場打ち天端コンクリート 18-8-25	( " ) 0.1	m3	( " ) 61,231	( " ) 6,123	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 現場打ち小口止コンクリート 18-8-40	( " ) 1.3	m3	( " ) 66,885	( " ) 86,951	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				( " ) 196,208	
・・張芝工	1.000	式		( " ) 105,000	
000022 張芝工 全面張	( " ) 141	m <sup>2</sup>	( " ) 745	( " ) 105,045	歩A・単A [単価B] B単 22号
合 計				( " ) 105,045	
・・附帯工	1.000	式		(985,000) 1,019,000	
000023 転落防止柵 縦格子,H=1.1m	(67.5) 70.3	m	( " ) 12,123	(818,303) 852,247	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m	( " ) 2	組	( " ) 83,557	( " ) 167,114	歩A・単A [単価B] B単 24号
合 計				(985,417) 1,019,361	
・・舗装工 堤頂	1.000	式		(0) 101,000	
000552 舗装工 RC-40,t=100mm	(0.000) 170	m <sup>2</sup>	(0) 594	(0) 100,980	歩A・単A [単価B] B単 552号
合 計				(0) 100,980	
・宮池 洪水吐工	1.000	式		(9,104,000) 9,335,000	
・・土工	1.000	式		( " ) 712,000	
000025 床掘 粘性土	( " ) 275	m3	( " ) 205.43	( " ) 56,495	歩A・単A [金額B] B単 25号
000026 掘削 粘性土	( " ) 81	m3	( " ) 280	( " ) 22,680	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 盛土 構造物周辺	( " ) 8	m3	( " ) 2,262	( " ) 18,096	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 盛土 B<1.0m	( " ) 8	m3	( " ) 2,262	( " ) 18,096	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 盛土 1.0m B<2.5m	(4) 0	m3	( " ) 2,121	(8,484) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000553 盛土 1.0m B<2.5m	(0.000) 4	m3	(0) 2,087	(0) 8,348	歩A・単A [単価B] B単 553号
000030 埋戻 構造物周辺	( " ) 100	m3	( " ) 2,487.06	( " ) 248,706	歩A・単A [金額B] B単 30号
000031 埋戻 B<1.0m	( " ) 59	m3	( " ) 2,487.05	( " ) 146,736	歩A・単A [金額B] B単 31号
000032 整形工 盛土法面,粘性土	( " ) 25	m <sup>2</sup>	( " ) 376	( " ) 9,400	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 整形工 切土法面,粘性土	( " ) 68	m <sup>2</sup>	( " ) 760	( " ) 51,680	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 整形工 人力荒仕上	( " ) 207	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 51,129	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 基面整正	( " ) 132	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 54,384	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 コンタクトクレイ t=100	( " ) 8	m <sup>2</sup>	( " ) 3,286	( " ) 26,288	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(712,174) 712,038	
・・本体工	1.000	式		( " ) 7,868,000	
000037 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 6.6	m3	( " ) 34,533	( " ) 227,918	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 型枠 均しコンクリート	( " ) 8.0	m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.75	( " ) 36,470	歩A・単A [金額B] B単 38号
000039 無筋コンクリート 18-8-25	( " ) 0.7	m3	( " ) 34,533	( " ) 24,173	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 型枠 無筋コンクリート	( " ) 2.3	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.52	( " ) 20,439	歩A・単A [金額B] B単 40号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000041 鉄筋コンクリート 21-12-25	( " ) 78	m3	( " ) 35,124	( " ) 2,739,672	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 型枠 鉄筋コンクリート	( " ) 407	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.50	( " ) 3,616,806	歩A・単A [金額B] B単 42号
000043 鉄筋 SD295_D13	( " ) 5.58	ton	( " ) 157,618	( " ) 879,508	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 目地板 ゴム発泡体,t=20mm	( " ) 5	m <sup>2</sup>	( " ) 5,325	( " ) 26,625	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 収縮目地	( " ) 5	m <sup>2</sup>	( " ) 1,884	( " ) 9,420	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 止水板 CF200mm×5mm	( " ) 30.4	m	( " ) 2,536	( " ) 77,094	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 ダウエルバー D16,VP- 20	( " ) 140	本	( " ) 583	( " ) 81,620	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 RC床版 堤体横断面部,L=1.6m,5kN/m2(参考t=100mm)	( " ) 1	枚	( " ) 46,090	( " ) 46,090	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 RC床版 堤体横断面部,L=1.4m,5kN/m2(参考t=100mm)	( " ) 2	枚	( " ) 41,181	( " ) 82,362	歩A・単A [単価B] B単 49号
合 計				( " ) 7,868,197	
・ ・ 落蓋式側溝 300B	1.000	式		( " ) 25,000	
000050 落蓋式側溝 300B	( " ) 1.7	m	( " ) 9,923	( " ) 16,869	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 基礎碎石 RC-40,t=15cm	( " ) 0.1	m3	( " ) 1,382	( " ) 138	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 落蓋式側溝蓋 300×500,3種	( " ) 3.4	枚	( " ) 2,445	( " ) 8,313	歩A・単A [単価B] B単 52号
合 計				( " ) 25,320	
・ ・ 附帯工				(499,000) 730,000	
000053 ネットフェンス 丸パイプ型,H=1.2m	(67.0) 0.000	m	( " ) 7,445	(498,815) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000554 ネットフェンス 丸パイプ型,H=1.8m	(0.000) 69.3	m	( " ) 9,735	(0) 674,636	歩A・単A [単価B] B単 554号
000555 ネットフェンス門扉 丸パイプ型,H=1.8m,W=1000	(0.000) 1.0	門	(0) 55,424	(0) 55,424	歩A・単A [単価B] B単 555号
合 計				(498,815) 730,060	
・ 宮池 連絡水路工	1.000	式		(13,217,000) 11,552,000	
・ ・ 土工	(1.000) 0.000	式		(870,000) 0	
000054 床掘 粘性土	(613) 366	m3	( " ) 205.43	(125,933) 75,190	歩A・単A [金額B] B単 54号
000055 埋戻 構造物周辺	(142) 88	m3	( " ) 2,487.05	(353,162) 218,861	歩A・単A [金額B] B単 55号
000056 埋戻 B<1.0m	( " ) 16	m3	( " ) 2,487.06	( " ) 39,793	歩A・単A [金額B] B単 56号
000057 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 67	m3	( " ) 2,346.16	( " ) 157,193	歩A・単A [金額B] B単 57号
000058 埋戻 2.5m B<4.0m	( " ) 6	m3	( " ) 979.83	( " ) 5,879	歩A・単A [金額B] B単 58号
000059 埋戻 B 4.0m	( " ) 259	m3	( " ) 445.41	( " ) 115,363	歩A・単A [金額B] B単 59号
000060 整形工 人力荒仕上	( " ) 225	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 55,575	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 基面整正	( " ) 42	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 17,304	歩A・単A [単価B] B単 61号
合 計				(870,202) 685,158	
・ ・ 土工	1.000	式		(0) 599,000	
000556 床掘 粘性土	(0.000) 366	m3	(0) 205	(0) 75,030	歩A・単A [金額B] B単 556号
000557 埋戻 構造物周辺	(0.000) 88	m3	(0) 3,600	(0) 316,800	歩A・単A [金額B] B単 557号
000558 埋戻 B<1.0m	(0.000) 28	m3	(0) 3,242	(0) 90,776	歩A・単A [金額B] B単 558号
000559 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000) 76	m3	(0) 563	(0) 42,788	歩A・単A [金額B] B単 559号
000560 埋戻 2.5m B<4.0m	(0.000) 8	m3	(0) 686	(0) 5,488	歩A・単A [金額B] B単 560号
000561 埋戻 B 4.0m	(0.000) 74	m3	(0) 220	(0) 16,280	歩A・単A [金額B] B単 561号
000562 整形工 人力荒仕上	(0.000) 173	m <sup>2</sup>	(0) 247	(0) 42,731	歩A・単A [単価B] B単 562号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000563 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	22	m <sup>2</sup>	412	9,064	B単 563号
合計				(0)	
				598,957	
・・本体工				(3,961,000)	
	1.000	式		1,576,000	
000062 均しコンクリート	(1.9)		( " )	(65,613)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	0.7	m <sup>3</sup>	34,533	24,173	B単 62号
000063 型枠	(1.7)		( " )	(7,750)	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート	0.6	m <sup>2</sup>	4,558.82	2,735	B単 63号
000064 鉄筋コンクリート	(42)		( " )	(1,475,208)	歩A・単A [単価B]
21-12-25	19	m <sup>3</sup>	35,124	667,356	B単 64号
000065 型枠	(162)		( " )	(1,439,613)	歩A・単A [金額B]
鉄筋コンクリート	63	m <sup>2</sup>	8,886.50	559,850	B単 65号
000066 二次コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
21-12-25	0.2	m <sup>3</sup>	35,124	7,025	B単 66号
000067 鉄筋	(2.07)		( " )	(326,269)	歩A・単A [単価B]
SD295_D13	0.90	ton	157,618	141,856	B単 67号
000068 鉄筋	(0.600)		( " )	(96,256)	歩A・単A [単価B]
SD345_D19	0.000	ton	160,427	0	B単 68号
000069 足場	(116)		( " )	(484,100)	歩A・単A [金額B]
手摺先行型組	17	掛m <sup>2</sup>	4,173.27	70,946	B単 69号
000070 支保	(8)		( " )	(36,346)	歩A・単A [金額B]
40kN/m <sup>2</sup> 以下	6	空m <sup>3</sup>	4,543.25	27,260	B単 70号
000071 タラップ	(9)		( " )	(22,455)	歩A・単A [単価B]
樹脂加工品 径19 幅300 長250	0	個	2,495	0	B単 71号
000564 ふとんかご	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=500mm B=120cm	6.000	m	12,508	75,048	B単 564号
合計				(3,960,635)	
				1,576,249	
・・底樋設置工				(2,918,000)	
800	1.000	式		4,254,000	
000072 基面整正	(19)		( " )	(7,828)	歩A・単A [単価B]
	32	m <sup>2</sup>	412	13,184	B単 72号
000073 均しコンクリート	(1.9)		( " )	(65,613)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	3.2	m <sup>3</sup>	34,533	110,506	B単 73号
000074 均しコンクリート型枠	(2.6)		( " )	(11,853)	歩A・単A [金額B]
	4.2	m <sup>2</sup>	4,558.84	19,147	B単 74号
000075 底樋管(施工費)	(12.85)		( " )	(153,596)	歩A・単A [単価B]
	21.00	m	11,953	251,013	B単 75号
000076 底樋管(材料費)	(8)		( " )	(1,570,776)	歩A・単A [単価B]
800,L=1500	0	本	196,347	0	B単 76号
000565 底樋管(材料費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
800,L=1500	14	本	196,347	2,748,858	B単 565号
000077 底樋管(材料費)	(1)		( " )	(341,789)	歩A・単A [単価B]
800,L=850	0	本	341,789	0	B単 77号
000078 底樋目地(施工費)	(8)		( " )	(5,104)	歩A・単A [単価B]
800	0	断面	638	0	B単 78号
000566 底樋目地(施工費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
800	13	断面	638	8,294	B単 566号
000079 ジョイントシール材	(8)		( " )	(91,632)	歩A・単A [単価B]
800用	13.000	本	11,454	148,902	B単 79号
000080 接着剤	(32)		( " )	(151,264)	歩A・単A [単価B]
	52	本	4,727	245,804	B単 80号
000081 水膨張パッキン	(1)		( " )	(18,180)	歩A・単A [単価B]
10m/巻	2	巻	18,180	36,360	B単 81号
000082 弾性シール材	(28)		( " )	(71,260)	歩A・単A [単価B]
20(w)×10(t)L=1.0m	46	本	2,545	117,070	B単 82号
000083 プライマー	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
800g缶	1	缶	4,545	4,545	B単 83号
000084 止水壁下部材設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	2.34	m	6,653	15,568	B単 84号
000085 止水壁	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
800,下部材	1	個	130,898	130,898	B単 85号
000086 止水壁上部材設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	2.34	m	4,416	10,333	B単 86号
000087 止水壁	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
800,上部材	1	個	268,159	268,159	B単 87号
000567 ふとんかご	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=500mm B=120cm	10.000	m	12,508	125,080	B単 567号
合計				(2,918,398)	
				4,253,721	
・・連絡水路				(2,249,000)	
	1.000	式		1,904,000	
000088 基面整正	(24)		( " )	(9,888)	歩A・単A [単価B]
	23	m <sup>2</sup>	412	9,476	B単 88号
000089 ボックスカルバート工(施工費)	(10.0)		( " )	(169,080)	歩A・単A [単価B]
800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L=2000	12.0	m	16,908	202,896	B単 89号
000090 ボックスカルバート(材料費)	(5)		( " )	(813,565)	歩A・単A [単価B]
800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L=2000	6	本	162,713	976,278	B単 90号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000091 ボックスカルバート工(施工費) 800×800,3KN/m2,L=2000,箱抜	( " ) 6.0	m	( " ) 16,908	( " ) 101,448	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 ボックスカルバート(材料費) 800×800,3KN/m2,L=2000,箱抜	( " ) 3	本	( " ) 162,713	( " ) 488,139	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 ボックスカルバート工(施工費) 800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付	(1.45) 0.000	m	( " ) 16,908	(24,517) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 ボックスカルバート(材料費) 800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付	(1) 0.000	本	( " ) 211,800	(211,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 ボックスカルバート工(施工費) 800×800,3KN/m2,L01540/1354,フランジ付	(1.45) 0.000	m	( " ) 16,908	(24,517) 0	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 ボックスカルバート(材料費) 800×800,3KN/m2,L01540/1354,フランジ付	(1) 0.000	本	( " ) 211,800	(211,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 PC鋼より線 15.2mm,L=7.2m	(8) 2	本	( " ) 6,445	(51,560) 12,890	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 PC鋼より線 15.2mm,L=5.2m	(4) 0	本	( " ) 4,672	(18,688) 0	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 アンカープレート 90×90	(24) 12	枚	( " ) 1,727	(41,448) 20,724	歩A・単A [単価B] B単 99号
000568 ふとんかご H=500mm B=120cm	(0.000) 4.000	m	(0) 12,508	(0) 50,032	歩A・単A [単価B] B単 568号
000569 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kn/m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 912	(0) 912	歩A・単A [単価B] B単 569号
000100 グリップ 15.2mm用	(24) 12	個	( " ) 3,454	(82,896) 41,448	歩A・単A [単価B] B単 100号
合計				(2,249,346) 1,904,243	
・ ・ コンクリート止水壁 連絡水路	1.000	式		( " ) 88,000	
000101 無筋コンクリート 18-8-40	( " ) 0.9	m3	( " ) 34,533	( " ) 31,080	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 型枠 無筋コンクリート	( " ) 6.1	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.55	( " ) 54,208	歩A・単A [金額B] B単 102号
000103 止水板 CF 200mm×5mm	( " ) 1.0	m	( " ) 2,536	( " ) 2,536	歩A・単A [単価B] B単 103号
合計				( " ) 87,824	
・ ・ ゲート底樋工	1.000	式		( " ) 3,131,000	
000104 底樋スライドゲート 鋳鉄製, 800×800	( " ) 1	門	( " ) 3,094,965	( " ) 3,094,965	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 ため池栓 100	(1) 0	個	( " ) 35,906	(35,906) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
000570 ため池栓 150	(0.000) 1	個	(0) 35,906	(0) 35,906	歩A・単A [単価B] B単 570号
合計				( " ) 3,130,871	
・ 宮池 浚渫土改良工	1.000	式		(1,887,000) 2,789,000	
・ ・ 浚渫土改良工 堆積土	1.000	式		(1,887,000) 2,789,000	
000106 地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,60kg/m3,H=1.9m	(617) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,308	(807,036) 0	歩A・単A [単価B] B単 106号
000571 地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,107kg/m3,H=1.9m	(0.000) 617	m <sup>3</sup>	(0) 1,308	(0) 807,036	歩A・単A [単価B] B単 571号
000107 セメント系固化材 一般軟弱土用	(70.3) 129.0	ton	( " ) 15,362	(1,079,949) 1,981,698	歩A・単A [単価B] B単 107号
合計				(1,886,985) 2,788,734	
・ 花ヤ池 堤体工	1.000	式		(23,575,000) 25,492,000	
・ ・ 堤体土工	(1.000) 0.000	式		(3,854,000) 0	
000108 表土掘削 粘性土	( " ) 298	m3	( " ) 280	( " ) 83,440	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 旧堤掘削 粘性土	( " ) 225	m3	( " ) 280	( " ) 63,000	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 池底土掘削 粘性土	( " ) 594	m3	( " ) 205	( " ) 121,770	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 盛土 構造物周辺	( " ) 325	m3	( " ) 2,262	( " ) 735,150	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 盛土 B<1.0m	( " ) 70	m3	( " ) 2,297	( " ) 160,790	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 盛土 1.0m B<2.5m	( " ) 633	m3	( " ) 2,121	( " ) 1,342,593	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 盛土 2.5m B<4.0m	( " ) 499	m3	( " ) 754	( " ) 376,246	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 盛土 B 4.0m	( " ) 1,052	m3	( " ) 220	( " ) 231,440	歩A・単A [単価B] B単 115号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000116 盛土法面整形 粘性土	( " ) 1,424	m <sup>2</sup>	( " ) 376	( " ) 535,424	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 切土法面整形 粘性土	( " ) 40	m <sup>2</sup>	( " ) 760	( " ) 30,400	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 整形工 人力荒仕上	( " ) 704	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 173,888	歩A・単A [単価B] B単 118号
合 計				( " ) 3,854,141	
・ ・ 堤体土工				(0)	
000572 表土掘削 粘性土	1.000 (0.000)	式		4,407,000 (0)	歩A・単A [単価B] B単 572号
000573 表土掘削 粘性 ( ICT建設機械 )	(0.000) 75	m <sup>3</sup>	(0) 369	(0) 27,675	歩A・単A [単価B] B単 573号
000574 旧堤掘削 粘性土	(0.000) 169	m <sup>3</sup>	(0) 280	(0) 47,320	歩A・単A [単価B] B単 574号
000575 旧堤掘削 粘性土 ( ICT建設機械 )	(0.000) 56	m <sup>3</sup>	(0) 369	(0) 20,664	歩A・単A [単価B] B単 575号
000576 池底土掘削 粘性土	(0.000) 594	m <sup>3</sup>	(0) 377	(0) 223,938	歩A・単A [単価B] B単 576号
000577 盛土 構造物周辺	(0.000) 325	m <sup>3</sup>	(0) 2,486	(0) 807,950	歩A・単A [金額B] B単 577号
000578 盛土 B < 1.0m	(0.000) 70	m <sup>3</sup>	(0) 2,521	(0) 176,470	歩A・単A [金額B] B単 578号
000579 盛土 1.0m B < 2.5m	(0.000) 633	m <sup>3</sup>	(0) 2,311	(0) 1,462,863	歩A・単A [金額B] B単 579号
000580 盛土 2.5m B < 4.0m	(0.000) 499	m <sup>3</sup>	(0) 909	(0) 453,591	歩A・単A [金額B] B単 580号
000581 盛土 B 4.0m	(0.000) 1,052	m <sup>3</sup>	(0) 222	(0) 233,544	歩A・単A [金額B] B単 581号
000582 盛土法面整形 粘性土	(0.000) 1,424	m <sup>2</sup>	(0) 482	(0) 686,368	歩A・単A [単価B] B単 582号
000583 切土法面整形 粘性土	(0.000) 40	m <sup>2</sup>	(0) 762	(0) 30,480	歩A・単A [単価B] B単 583号
000584 整形工 人力荒仕上	(0.000) 704	m <sup>2</sup>	(0) 247	(0) 173,888	歩A・単A [単価B] B単 584号
合 計				(0) 4,407,471	
・ ・ 地盤改良工 (堤体基礎部) 堤体上流側,中層混合改良	(1.000) 0.000	式		(2,441,000) 0	
000119 中層混合改良 2 ~ 5m,改良材添加量70kg/m <sup>3</sup>	( " ) 268	m <sup>3</sup>	( " ) 4,547	( " ) 1,218,596	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 中層混合改良 5 ~ 8m,改良材添加量70kg/m <sup>3</sup>	( " ) 262	m <sup>3</sup>	( " ) 4,664	( " ) 1,221,968	歩A・単A [単価B] B単 120号
合 計				( " ) 2,440,564	
・ ・ 地盤改良工 (堤体基礎部) 堤体上流側,中層混合改良 ( ICT施工 )	1.000	式		(0) 2,654,000	
000585 中層混合改良 2 ~ 5m,改良材添加量70kg/m <sup>3</sup>	(0.000) 134	m <sup>3</sup>	(0) 4,547	(0) 609,298	歩A・単A [単価B] B単 585号
000586 中層混合改良 2 ~ 5m,改良材添加量75kg/m <sup>3</sup>	(0.000) 134	m <sup>3</sup>	(0) 4,629	(0) 620,286	歩A・単A [単価B] B単 586号
000587 機械経費損料加算 20t	(0.000) 1.000	式	(0) 113,080	(0) 113,080	歩A・単A [金額B] B単 587号
000588 中層混合改良 5 ~ 8m,改良材添加量70kg/m <sup>3</sup>	(0.000) 262	m <sup>3</sup>	(0) 4,664	(0) 1,221,968	歩A・単A [単価B] B単 588号
000589 機械経費損料加算 30t	(0.000) 1.000	式	(0) 89,446	(0) 89,446	歩A・単A [金額B] B単 589号
合 計				(0) 2,654,078	
・ ・ 上流法面保護工				(4,744,000) 4,086,000	
000121 布製型枠工 平均厚40mm	( " ) 722	m <sup>2</sup>	( " ) 5,646	( " ) 4,076,412	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 吸出し防止材 合繊不織布,厚10mm,9.8kN/m	(722) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 912	(658,464) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 滑動防止杭 D22,L=830	( " ) 7	本	( " ) 1,372	( " ) 9,604	歩A・単A [単価B] B単 123号
合 計				(4,744,480) 4,086,016	
・ ・ 階段工 堤体入口部 ( EP側 )	1.000	式		( " ) 368,000	
000124 階段ブロック 1:1.8用	( " ) 19	個	( " ) 9,790	( " ) 186,010	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 現場打ち基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 0.2	m <sup>3</sup>	( " ) 75,121	( " ) 15,024	歩A・単A [単価B] B単 125号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000126 現場打ち天端コンクリート 18-8-25	( " ) 0.1	m3	( " ) 61,231	( " ) 6,123	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 現場打ち小口止コンクリート 18-8-40	( " ) 2.4	m3	( " ) 66,885	( " ) 160,524	歩A・単A [単価B] B単 127号
合 計				( " ) 367,681	
・ ・ 階段工 洪水吐部(BP側)	1.000	式		(0) 239,000	
000590 階段ブロック 1:1.8用	(0.000) 12	個	(0) 9,790	(0) 117,480	歩A・単A [単価B] B単 590号
000591 現場打ち基礎コンクリート 18-8-40	(0.000) 0.2	m3	(0) 75,121	(0) 15,024	歩A・単A [単価B] B単 591号
000592 現場打ち天端コンクリート 18-8-25	(0.000) 0.1	m3	(0) 61,231	(0) 6,123	歩A・単A [単価B] B単 592号
000593 現場打ち小口止コンクリート 18-8-40	(0.000) 1.5	m3	(0) 66,885	(0) 100,328	歩A・単A [単価B] B単 593号
合 計				(0) 238,955	
・ ・ 張芝工	1.000	式		( " ) 153,000	
000128 張芝工 全面張	( " ) 206	m <sup>2</sup>	( " ) 745	( " ) 153,470	歩A・単A [単価B] B単 128号
合 計				( " ) 153,470	
・ ・ 藁芝工 堤体下流	1.000	式		(0) 101,000	
000594 藁芝工 官給品	(0.000) 200	m <sup>2</sup>	(0) 504	(0) 100,800	歩A・単A [単価B] B単 594号
合 計				(0) 100,800	
・ ・ 下流法面保護工	1.000	式		( " ) 9,664,000	
000129 床掘 粘性土	( " ) 141	m3	( " ) 266.34	( " ) 37,554	歩A・単A [金額B] B単 129号
000130 埋戻 構造物周辺	( " ) 18	m3	( " ) 2,534.33	( " ) 45,618	歩A・単A [金額B] B単 130号
000131 整形工 人力荒仕上	( " ) 158	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 39,026	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 ブロック積工(4号) 18-8-25,裏コン10cm	( " ) 125	m <sup>2</sup>	( " ) 24,871	( " ) 3,108,875	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 ブロック積工(1,2,3,5号) 18-8-25,裏コンなし	( " ) 146	m <sup>2</sup>	( " ) 21,553	( " ) 3,146,738	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 現場打ち基礎コンクリート(A) 18-8-40	( " ) 0.2	m3	( " ) 75,121	( " ) 15,024	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 基面整正(A)	( " ) 1.5	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 618	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 現場打ち基礎コンクリート(B) 18-8-40	( " ) 5.1	m3	( " ) 75,121	( " ) 383,117	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 基面整正(B)	( " ) 30	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 12,360	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 現場打ち基礎コンクリート(C) 18-8-40	( " ) 5.0	m3	( " ) 75,121	( " ) 375,605	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 基面整正(C)	( " ) 20	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 8,240	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 天端コンクリート(A) 18-8-25	( " ) 1.5	m3	( " ) 61,231	( " ) 91,847	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 目地板(A) 瀝青質板, t=10mm	( " ) 0.15	m <sup>2</sup>	( " ) 4,704	( " ) 706	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 天端コンクリート(B) 18-8-25	( " ) 1.4	m3	( " ) 61,231	( " ) 85,723	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 目地板(B) 瀝青質板, t=10mm	( " ) 0.14	m <sup>2</sup>	( " ) 4,704	( " ) 659	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 小口止工 18-8-40	( " ) 4.3	m3	( " ) 66,885	( " ) 287,606	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 裏込工 C-40	( " ) 114	m3	( " ) 7,932	( " ) 904,248	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 裏込工 粘性土	( " ) 51	m3	( " ) 2,534	( " ) 129,234	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 足場 単管傾斜	( " ) 303	掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,269.71	( " ) 990,724	歩A・単A [金額B] B単 147号
合 計				( " ) 9,663,522	
・ ・ U型側溝 U-300,腰積ブロック区間	1.000	式		( " ) 638,000	
000148 基面整正	( " ) 30	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 12,360	歩A・単A [単価B] B単 148号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000149 U型側溝 U-300	( " ) 68.7	m	( " ) 8,521	( " ) 585,393	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 基礎碎石 RC-40,t=15cm	( " ) 3.6	m3	( " ) 1,382	( " ) 4,975	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 埋戻 粘性土	( " ) 14	m3	( " ) 2,531.57	( " ) 35,442	歩A・単A [金額B] B単 151号
合 計				( " ) 638,170	
・ ・ U型側溝 U-300,法尻水路区間	1.000	式		( " ) 224,000	
000152 床掘 砂質土	( " ) 11	m3	( " ) 266.36	( " ) 2,930	歩A・単A [金額B] B単 152号
000153 基面整正	( " ) 11	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 4,532	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 24	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 5,928	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 U型側溝 U-300	( " ) 22.7	m	( " ) 8,521	( " ) 193,427	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 基礎碎石 RC-40,t=15cm	( " ) 1.4	m3	( " ) 1,382	( " ) 1,935	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 埋戻 砂質土	( " ) 6.8	m3	( " ) 2,181.61	( " ) 14,835	歩A・単A [金額B] B単 157号
合 計				( " ) 223,587	
・ ・ U型側溝 U-300,蓋掛け区間	1.000	式		( " ) 47,000	
000158 床掘 砂質土	( " ) 1.9	m3	( " ) 266.31	( " ) 506	歩A・単A [金額B] B単 158号
000159 基面整正	( " ) 1.9	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 783	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 4.1	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 1,013	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 U型側溝 U-300	( " ) 3.8	m	( " ) 8,521	( " ) 32,380	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 基礎碎石 RC-40,t=15cm	( " ) 0.2	m3	( " ) 1,382	( " ) 276	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 U型側溝蓋 U-300	( " ) 6.3	枚	( " ) 1,545	( " ) 9,734	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 埋戻 砂質土	( " ) 1.1	m3	( " ) 2,181.81	( " ) 2,400	歩A・単A [金額B] B単 164号
合 計				( " ) 47,092	
・ ・ 附帯工	1.000	式		(1,442,000) 1,526,000	
000165 転落防止柵 縦格子,H=1.1m	( " ) 111.5	m	( " ) 11,434	( " ) 1,274,891	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m	(2) 3	組	( " ) 83,557	(167,114) 250,671	歩A・単A [単価B] B単 166号
合 計				(1,442,005) 1,525,562	
・ ・ 附帯工 堤体下流市道	1.000	式		(0) 1,195,000	
000595 転落防止柵 堤体下流市道,縦格子,H=1.1m	(0.000) 72.0	m	(0) 15,440	(0) 1,111,680	歩A・単A [単価B] B単 595号
000596 門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m	(0.000) 1	組	(0) 83,556	(0) 83,556	歩A・単A [単価B] B単 596号
合 計				(0) 1,195,236	
・ ・ 舗装工 堤頂	1.000	式		(0) 190,000	
000597 舗装工 RC-40,t=100mm	(0.000) 320	m <sup>2</sup>	(0) 594	(0) 190,080	歩A・単A [単価B] B単 597号
合 計				(0) 190,080	
・ 花ヤ池 洪水吐工	1.000	式		(11,802,000) 12,452,000	
・ ・ 土工	1.000	式		(1,323,000) 1,315,000	
000167 床掘 粘性土	( " ) 389	m3	( " ) 205.43	( " ) 79,915	歩A・単A [金額B] B単 167号
000168 掘削 粘性土	( " ) 27	m3	( " ) 280	( " ) 7,560	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 盛土 構造物周辺	( " ) 10	m3	( " ) 2,262	( " ) 22,620	歩A・単A [単価B] B単 169号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000170 盛土 B<1.0m	( " ) 11	m3	( " ) 2,262	( " ) 24,882	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 埋戻 構造物周辺	( " ) 101	m3	( " ) 2,487.05	( " ) 251,193	歩A・単A [金額B] B単 171号
000172 埋戻 B<1.0m	( " ) 35	m3	( " ) 2,487.05	( " ) 87,047	歩A・単A [金額B] B単 172号
000173 埋戻 1.0m B<2.5m	(235) 0	m3	( " ) 2,750.67	(646,408) 0	歩A・単A [金額B] B単 173号
000598 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000) 235	m3	(0) 2,717	(0) 638,495	歩A・単A [金額B] B単 598号
000174 埋戻 2.5m B<4.0m	(4) 0	m3	( " ) 980	(3,920) 0	歩A・単A [金額B] B単 174号
000599 埋戻 2.5m B<4.0m	(0.000) 4	m3	(0) 912	(0) 3,648	歩A・単A [金額B] B単 599号
000175 整形工 盛土法面,粘性土	( " ) 41	m <sup>2</sup>	( " ) 376	( " ) 15,416	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 整形工 切土法面,粘性土	( " ) 9	m <sup>2</sup>	( " ) 760	( " ) 6,840	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 240	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 59,280	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 基面整正	( " ) 118	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 48,616	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179 コンタクトクレイ t=100	( " ) 21	m <sup>2</sup>	( " ) 3,286	( " ) 69,006	歩A・単A [単価B] B単 179号
合 計				(1,322,703) 1,314,518	
・ ・ 本土工				(10,045,000) 10,143,000	
000180 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 3.4	m <sup>3</sup>	( " ) 1,168	( " ) 3,971	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 5.7	m3	( " ) 34,533	( " ) 196,838	歩A・単A [単価B] B単 181号
000182 型枠 均しコンクリート	( " ) 6.6	m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.63	( " ) 30,087	歩A・単A [金額B] B単 182号
000183 無筋コンクリート 18-8-25	( " ) 1.4	m3	( " ) 34,533	( " ) 48,346	歩A・単A [単価B] B単 183号
000184 型枠 無筋コンクリート	( " ) 9.1	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.59	( " ) 80,868	歩A・単A [金額B] B単 184号
000185 鉄筋コンクリート 21-12-25	( " ) 94	m3	( " ) 35,124	( " ) 3,301,656	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186 型枠 鉄筋コンクリート	( " ) 429	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.50	( " ) 3,812,309	歩A・単A [金額B] B単 186号
000187 鉄筋 SD295, D13	( " ) 4.90	ton	( " ) 157,618	( " ) 772,328	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 鉄筋 SD295, D16	( " ) 0.412	ton	( " ) 155,746	( " ) 64,167	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 鉄筋 SD345, D19	( " ) 0.713	ton	( " ) 160,427	( " ) 114,384	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 目地板 ゴム発泡体, t=20mm	( " ) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 5,325	( " ) 63,900	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 収縮目地 収縮継目処理	( " ) 1	m <sup>2</sup>	( " ) 1,884	( " ) 1,884	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 止水板 CF 200mm x 5mm	( " ) 38.0	m	( " ) 2,536	( " ) 96,368	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 ダウエルバー D16, VP- 20	( " ) 161	本	( " ) 583	( " ) 93,863	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 足場 単管傾斜	( " ) 158	掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,269.71	( " ) 516,615	歩A・単A [金額B] B単 194号
000195 ボックスカルバート工(施工費) 西側既設水路取付	( " ) 2.8	m	( " ) 15,371	( " ) 43,039	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 ボックスカルバート(材料費) 西側既設水路取付	( " ) 2	本	( " ) 145,896	( " ) 291,792	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 RC床版 堤体横断面部, L=1.7m, T-2, 5KN/m2	( " ) 1	枚	( " ) 48,362	( " ) 48,362	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 RC床版 堤体横断面部, L=1.9m, T-2, 5KN/m2	( " ) 1	枚	( " ) 53,089	( " ) 53,089	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 RC床版 堤体横断面部, L=2.1m, T-2, 5KN/m2	( " ) 1	枚	( " ) 57,816	( " ) 57,816	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 RC床版 市道横断面部, L=1.4m, T-25	(6) 0	枚	( " ) 58,966	(353,796) 0	歩A・単A [単価B] B単 200号
000600 RC床版 市道横断面部, L=1.4m, T-25	(0.000) 6	枚	(0) 75,146	(0) 450,876	歩A・単A [単価B] B単 600号
合 計				(10,045,478) 10,142,558	
・ ・ 附帯工				( " ) 434,000	
000201 転落防止柵 縦格子, H=1.1m	( " ) 35.8	m	( " ) 12,123	( " ) 434,003	歩A・単A [単価B] B単 201号
合 計				( " ) 434,003	

事業名 和歌山平野農地防災事業

工事名 宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・接続水路工 21-12-25	1.000	式		(0) 560,000	
000601 接続水路工	(0.000) 1	式	(0) 559,888	(0) 559,888	歩A・単A [金額B] B単 601号
合 計				(0) 559,888	
・花ヤ池 取水設備工	1.000	式		(22,522,000) 22,784,000	
・土工	1.000	式		(1,508,000) 1,506,000	
000202 旧堤掘削 粘性土	( " ) 1,128	m3	( " ) 280	( " ) 315,840	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 地山掘削 粘性土	( " ) 56	m3	( " ) 280	( " ) 15,680	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 市道部掘削 粘性土	( " ) 48	m3	( " ) 280	( " ) 13,440	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 盛土 構造物周辺	( " ) 14	m3	( " ) 1,912	( " ) 26,768	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 盛土 B 4.0m	( " ) 4	m3	( " ) 220	( " ) 880	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 埋戻 構造物周辺	( " ) 179	m3	( " ) 2,487	( " ) 445,173	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 埋戻 B < 1.0m	( " ) 8	m3	( " ) 2,487	( " ) 19,896	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 埋戻 1.0m B < 2.5m	(10) 0	m3	( " ) 1,996	(19,960) 0	歩A・単A [単価B] B単 209号
000602 埋戻 1.0m B < 2.5m	(0.000) 10	m3	(0) 1,962	(0) 19,620	歩A・単A [単価B] B単 602号
000210 埋戻 2.5m B < 4.0m	(26) 0.000	m3	( " ) 980	(25,480) 0	歩A・単A [単価B] B単 210号
000603 埋戻 2.5m B < 4.0m	(0.000) 26	m3	(0) 912	(0) 23,712	歩A・単A [単価B] B単 603号
000211 埋戻 B 4.0m	( " ) 893	m3	( " ) 445	( " ) 397,385	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 318	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 78,546	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 基面整正	( " ) 35	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 14,420	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 コンタクトクレイ t=100	( " ) 41	m <sup>2</sup>	( " ) 3,286	( " ) 134,726	歩A・単A [単価B] B単 214号
合 計				(1,508,194) 1,506,086	
・本体工	1.000	式		( " ) 4,058,000	
000215 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 7.4	m <sup>2</sup>	( " ) 1,168	( " ) 8,643	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 3.5	m3	( " ) 34,533	( " ) 120,866	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 型枠 均しコンクリート	( " ) 3.6	m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.61	( " ) 16,411	歩A・単A [金額B] B単 217号
000218 鉄筋コンクリート 21-12-25	( " ) 47	m3	( " ) 35,124	( " ) 1,650,828	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 型枠 鉄筋コンクリート	( " ) 121	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.50	( " ) 1,075,267	歩A・単A [金額B] B単 219号
000220 鉄筋 SD295, D13	( " ) 2.25	ton	( " ) 157,618	( " ) 354,641	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 鉄筋 SD295, D16	( " ) 0.040	ton	( " ) 155,746	( " ) 6,230	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 鉄筋 SD345, D19	( " ) 0.160	ton	( " ) 160,427	( " ) 25,668	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 無筋コンクリート 18-8-25	( " ) 2.7	m3	( " ) 34,533	( " ) 93,239	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 型枠 無筋コンクリート	( " ) 17	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.52	( " ) 151,071	歩A・単A [金額B] B単 224号
000225 二次コンクリート 21-12-25	( " ) 0.2	m3	( " ) 35,124	( " ) 7,025	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 目地板 ゴム発泡体, t=10mm	( " ) 5	m <sup>2</sup>	( " ) 3,484	( " ) 17,420	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 収縮目地 収縮継目処理	( " ) 3	m <sup>1</sup>	( " ) 1,884	( " ) 5,652	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 止水板 CF 200mm x 5mm	( " ) 2.4	m	( " ) 2,536	( " ) 6,086	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 ダウエルバー D16, VP- 20	( " ) 33	本	( " ) 583	( " ) 19,239	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250	( " ) 13	個	( " ) 2,495	( " ) 32,435	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 足場 手摺先行型組	( " ) 33.000	掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,173.27	( " ) 137,718	歩A・単A [金額B] B単 231号
000232 支保 40kN/m2以下	( " ) 6	空m3	( " ) 4,543.16	( " ) 27,259	歩A・単A [金額B] B単 232号
000233 編鋼板蓋 底橋出口機工用	( " ) 1	組	( " ) 254,505	( " ) 254,505	歩A・単A [単価B] B単 233号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000234 編鋼板蓋 用水管出口柵用	( " ) 1	組	( " ) 47,332	( " ) 47,332	歩A・単A [単価B] B単 234号
合 計				( " ) 4,057,535	
・・底樋設置工 800	1.000	式		( " ) 4,935,000	
000235 基面整正	( " ) 38	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 15,656	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 3.8	m <sup>3</sup>	( " ) 34,533	( " ) 131,225	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 均しコンクリート型枠	( " ) 5.1	m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.82	( " ) 23,250	歩A・単A [金額B] B単 237号
000238 底樋管(施工費) 800	( " ) 25.5	m	( " ) 11,953	( " ) 304,802	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 底樋管(材料費) 800,L=1500	( " ) 16	本	( " ) 196,347	( " ) 3,141,552	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 底樋管(材料費) 800,L=1500,差筋D13-14本	( " ) 1	本	( " ) 209,982	( " ) 209,982	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 底樋目地(施工費) 800	( " ) 16	断面	( " ) 638	( " ) 10,208	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 ジョイントシール材 800用	( " ) 16	本	( " ) 11,454	( " ) 183,264	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 接着剤	( " ) 64	本	( " ) 4,727	( " ) 302,528	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 水膨張パッキン 10m/巻	( " ) 2	巻	( " ) 18,180	( " ) 36,360	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 弾性シール材 20(w)×10(t)L=1.0m	( " ) 56	本	( " ) 2,545	( " ) 142,520	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 プライマー 800g缶	( " ) 2	缶	( " ) 4,545	( " ) 9,090	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 止水壁下部材設置	( " ) 2.34	m	( " ) 6,653	( " ) 15,568	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 止水壁 800,下部材	( " ) 1	個	( " ) 130,898	( " ) 130,898	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 止水壁上部材設置	( " ) 2.34	m	( " ) 4,416	( " ) 10,333	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 止水壁 800,上部材	( " ) 1	個	( " ) 268,159	( " ) 268,159	歩A・単A [単価B] B単 250号
合 計				( " ) 4,935,395	
・・水管設置工 300	1.000	式		( " ) 1,136,000	
000251 基面整正	( " ) 14	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 5,768	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 1.4	m <sup>3</sup>	( " ) 34,533	( " ) 48,346	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 均しコンクリート型枠	( " ) 3.3	m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.78	( " ) 15,044	歩A・単A [金額B] B単 253号
000254 底樋管(施工費) 300	( " ) 16.62	m	( " ) 6,769	( " ) 112,501	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255 底樋管(材料費) 300,L=2000	( " ) 8	本	( " ) 86,265	( " ) 690,120	歩A・単A [単価B] B単 255号
000256 底樋管(材料費) 300,L=618,差筋D13-7本	( " ) 1	本	( " ) 147,260	( " ) 147,260	歩A・単A [単価B] B単 256号
000257 底樋目地(施工費) 300	( " ) 8	断面	( " ) 267	( " ) 2,136	歩A・単A [単価B] B単 257号
000258 ジョイントシール材 300用	( " ) 8	本	( " ) 4,091	( " ) 32,728	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 接着剤	( " ) 8	本	( " ) 4,727	( " ) 37,816	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 水膨張パッキン 10m/巻	( " ) 1	巻	( " ) 18,180	( " ) 18,180	歩A・単A [単価B] B単 260号
000261 弾性シール材 15(w)×7(t)L=1.0m	( " ) 12	本	( " ) 1,818	( " ) 21,816	歩A・単A [単価B] B単 261号
000262 プライマー 800g缶	( " ) 1	缶	( " ) 4,545	( " ) 4,545	歩A・単A [単価B] B単 262号
合 計				( " ) 1,136,260	
・・コンクリート止水壁 用水管 300	1.000	式		( " ) 81,000	
000263 無筋コンクリート 18-8-40	( " ) 0.8	m <sup>3</sup>	( " ) 34,533	( " ) 27,626	歩A・単A [単価B] B単 263号
000264 型枠 無筋コンクリート	( " ) 5.7	m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.49	( " ) 50,653	歩A・単A [金額B] B単 264号
000265 止水板 CF 200mm×5mm	( " ) 1.0	m	( " ) 2,536	( " ) 2,536	歩A・単A [単価B] B単 265号
合 計				( " ) 80,815	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・重圧管設置工 350	1.000	式		( " ) 560,000	
000266 床掘 砂質土	( " ) 25	m3	( " ) 1,821.68	( " ) 45,542	歩A・単A [金額B] B単 266号
000267 基面整正	( " ) 20	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 8,240	歩A・単A [単価B] B単 267号
000268 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 46	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 11,362	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 重圧管 350,T-25	( " ) 31.8	m	( " ) 14,286	( " ) 454,295	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 基礎碎石 RC-40,t=15cm	( " ) 2.4	m3	( " ) 1,382	( " ) 3,317	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 埋戻 砂質土	( " ) 13	m3	( " ) 2,891.53	( " ) 37,590	歩A・単A [金額B] B単 271号
合 計				( " ) 560,346	
・ゲート設備工	1.000	式		( " ) 10,244,000	
000272 底樋スライドゲート 鑄鉄製, 800×800	( " ) 1	門	( " ) 3,064,968	( " ) 3,064,968	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鑄鉄製, 100	( " ) 1	門	( " ) 890,925	( " ) 890,925	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)	( " ) 1	式	( " ) 853,649	( " ) 853,649	歩A・単A [金額B] B単 274号
000275 斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)	( " ) 1	式	( " ) 129,923	( " ) 129,923	歩A・単A [金額B] B単 275号
000276 斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鑄鉄製, 200	( " ) 1	門	( " ) 1,242,953	( " ) 1,242,953	歩A・単A [単価B] B単 276号
000277 斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)	( " ) 1	式	( " ) 558,850	( " ) 558,850	歩A・単A [金額B] B単 277号
000278 斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)	( " ) 1	式	( " ) 165,949	( " ) 165,949	歩A・単A [金額B] B単 278号
000279 斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鑄鉄製, 150	( " ) 1	門	( " ) 1,171,810	( " ) 1,171,810	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)	( " ) 1	式	( " ) 114,565	( " ) 114,565	歩A・単A [金額B] B単 280号
000281 斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)	( " ) 1	式	( " ) 208,003	( " ) 208,003	歩A・単A [金額B] B単 281号
000282 スルースゲート 300×300,東側	( " ) 1	門	( " ) 984,382	( " ) 984,382	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 スルースゲート 350×350,南側	( " ) 1	門	( " ) 857,905	( " ) 857,905	歩A・単A [単価B] B単 283号
合 計				( " ) 10,243,882	
・堤体下流階段工	1.000	式		(0) 264,000	
000604 階段工 18-8-25BB	(0.000) 1	式	(0) 263,984	(0) 263,984	歩A・単A [金額B] B単 604号
合 計				(0) 263,984	
・花ヤ池 浚渫土改良工	1.000	式		(42,000) 70,000	
・浚渫土改良工 堆積土	1.000	式		(42,000) 70,000	
000284 浚渫土改良工 65kg/m3,H=0.7m	(29) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,454	(42,166) 0	歩A・単A [単価B] B単 284号
000605 浚渫土改良工 154kg/m3,H=0.7m	(0.000) 29	m <sup>3</sup>	(0) 2,410	(0) 69,890	歩A・単A [単価B] B単 605号
合 計				(42,166) 69,890	
・がま池分流工	1.000	式		(6,786,000) 6,470,000	
・土工	1.000	式		(492,000) 565,000	
000285 床掘	( " ) 129	m3	( " ) 1,821.65	( " ) 234,994	歩A・単A [金額B] B単 285号
000286 埋戻 構造物周辺	( " ) 31	m3	( " ) 2,891.58	( " ) 89,639	歩A・単A [金額B] B単 286号
000287 埋戻 B<1.0m	( " ) 18	m3	( " ) 2,891.55	( " ) 52,048	歩A・単A [金額B] B単 287号
000288 埋戻 1.0m B<2.5m	( " ) 27	m3	( " ) 2,750.66	( " ) 74,268	歩A・単A [金額B] B単 288号
000606 埋戻 1.0m B<2.5m	(0.000) 27	m3	(0) 2,717	(0) 73,359	歩A・単A [金額B] B単 606号
000289 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 66	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 16,302	歩A・単A [単価B] B単 289号
000290 基面整正	( " ) 59	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 24,308	歩A・単A [単価B] B単 290号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(491,559) 564,918	
・ ・ 本体工				( " ) 3,845,000	
000291 基礎砕石 RC-40, t=15cm	1.000 ( " ) 34	式 m <sup>2</sup>	( " ) 1,168	( " ) 39,712	歩A・単A [単価B] B単 291号
000292 均しコンクリート 18-8-25	( " ) 2.6	( " ) m <sup>3</sup>	( " ) 34,533	( " ) 89,786	歩A・単A [単価B] B単 292号
000293 型枠 均しコンクリート	( " ) 3.1	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.70	( " ) 14,132	歩A・単A [金額B] B単 293号
000294 巻立コンクリート 18-8-40, 小型構造物	( " ) 0.5	( " ) m <sup>3</sup>	( " ) 37,324	( " ) 18,662	歩A・単A [単価B] B単 294号
000295 型枠 巻立コンクリート	( " ) 1.3	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 7,983.84	( " ) 10,379	歩A・単A [金額B] B単 295号
000296 鉄筋コンクリート 21-12-25	( " ) 29	( " ) m <sup>3</sup>	( " ) 35,124	( " ) 1,018,596	歩A・単A [単価B] B単 296号
000297 型枠 鉄筋コンクリート	( " ) 151	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.50	( " ) 1,341,862	歩A・単A [金額B] B単 297号
000298 鉄筋 SD295, D13	( " ) 2.44	( " ) ton	( " ) 157,618	( " ) 384,588	歩A・単A [単価B] B単 298号
000299 目地板 ゴム発泡体, t=20mm	( " ) 3	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 5,325	( " ) 15,975	歩A・単A [単価B] B単 299号
000300 止水板 CF 200mm x 5mm	( " ) 12.4	( " ) m	( " ) 2,536	( " ) 31,446	歩A・単A [単価B] B単 300号
000301 ダウエルバー D16, VP- 20	( " ) 40	( " ) 本	( " ) 583	( " ) 23,320	歩A・単A [単価B] B単 301号
000302 RC床版 L=2.4m, 5kN/m <sup>2</sup>	( " ) 2	( " ) 枚	( " ) 66,056	( " ) 132,112	歩A・単A [単価B] B単 302号
000303 タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250	( " ) 6	( " ) 個	( " ) 2,495	( " ) 14,970	歩A・単A [単価B] B単 303号
000304 編鋼板蓋 がま池分流工用	( " ) 1	( " ) 組	( " ) 304,501	( " ) 304,501	歩A・単A [単価B] B単 304号
000305 越流堰 SUS304, t=6.0mm	( " ) 33.2	( " ) kg	( " ) 542	( " ) 17,994	歩A・単A [単価B] B単 305号
000306 ふとんかご 高さ50cm x 幅120cm	( " ) 8	( " ) m	( " ) 12,508	( " ) 100,064	歩A・単A [単価B] B単 306号
000307 布製型枠工 平均厚40mm	( " ) 12	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 5,646	( " ) 67,752	歩A・単A [単価B] B単 307号
000308 吸出し防止材 合織不織布 厚10mm 9.8kN/m	( " ) 12	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 912	( " ) 10,944	歩A・単A [単価B] B単 308号
000309 足場 手摺先行型組	( " ) 50	( " ) 掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,173.28	( " ) 208,664	歩A・単A [金額B] B単 309号
合計				( " ) 3,845,459	
・ ・ U型側溝 U-600				( " ) 23,000	
000310 基面整正	( " ) 1.2	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 494	歩A・単A [単価B] B単 310号
000311 U型側溝 U-600	( " ) 1.5	( " ) m	( " ) 14,819	( " ) 22,229	歩A・単A [単価B] B単 311号
000312 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 0.1	( " ) m <sup>3</sup>	( " ) 1,382	( " ) 138	歩A・単A [単価B] B単 312号
合計				( " ) 22,861	
・ ・ 横断側溝 500B				( " ) 151,000	
000313 床掘 砂質土	( " ) 4.7	( " ) m <sup>3</sup>	( " ) 1,821.70	( " ) 8,562	歩A・単A [金額B] B単 313号
000314 基面整正	( " ) 2.7	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 1,112	歩A・単A [単価B] B単 314号
000315 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 6.8	( " ) m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 1,680	歩A・単A [単価B] B単 315号
000316 横断側溝 500B	( " ) 3.6	( " ) m	( " ) 15,854	( " ) 57,074	歩A・単A [単価B] B単 316号
000317 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 0.3	( " ) m <sup>3</sup>	( " ) 1,382	( " ) 415	歩A・単A [単価B] B単 317号
000318 横断側溝グレーチング蓋 横断T-2 995 x 600 x 44	( " ) 3.6	( " ) 枚	( " ) 21,062	( " ) 75,823	歩A・単A [単価B] B単 318号
000319 埋戻 砂質土	( " ) 2.2	( " ) m <sup>3</sup>	( " ) 2,891.36	( " ) 6,361	歩A・単A [金額B] B単 319号
合計				( " ) 151,027	
・ ・ 分流柵ゲート設備				( " ) (1,901,000) 0	
000320 スルースゲート 300, 西側	(1.000) ( " ) 0.000 1	( " ) 式 基	( " ) ( " ) ( " ) 860,847	( " ) ( " ) ( " ) 860,847	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 スルースゲート 400 x 400, 南側	( " ) 1	( " ) 基	( " ) 1,039,742	( " ) 1,039,742	歩A・単A [単価B] B単 321号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				( " ) 1,900,589	
・・分流柵ゲート設備				(0)	
000607 スルースゲート 300,西側	1.000 (0.000)	式	(0)	1,512,000 (0)	歩A・単A [単価B] B単 322号
000608 スルースゲート 400×400,南側	1 (0.000)	基	725,404 (0)	725,404 (0)	歩A・単A [単価B] B単 607号
合 計				(0) 786,400	
1,511,804					
・・附帯工				( " ) 374,000	
000322 転落防止柵 アンカー設置式,縦格子,H=1.1m	1.000 ( " ) 2.0	式 m	( " ) 22,986	( " ) 45,972	歩A・単A [単価B] B単 322号
000323 転落防止柵 基礎ブロック式,縦格子,H=1.1m	( " ) 20.2	m	( " ) 12,123	( " ) 244,885	歩A・単A [単価B] B単 323号
000324 門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m	( " ) 1	組	( " ) 83,557	( " ) 83,557	歩A・単A [単価B] B単 324号
合 計				( " ) 374,414	
・宮池流入水路工				(2,153,000) 2,119,000	
・・落蓋式側溝 400B	1.000 1.000	式 式		(1,271,000) 1,023,000	
000325 床掘 砂質土	(51) 41	m3	( " ) 1,821.66	(92,905) 74,688	歩A・単A [金額B] B単 325号
000326 基面整正	(36) 29	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(14,832) 11,948	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 整形工 人力荒仕上げ	(77) 62	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(19,019) 15,314	歩A・単A [単価B] B単 327号
000328 落蓋式側溝 400B,3種	(56.4) 45.3	m	( " ) 12,332	(695,525) 558,640	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 基礎砕石 RC-40,t=15cm	(4.3) 3.5	m3	( " ) 1,382	(5,943) 4,837	歩A・単A [単価B] B単 329号
000330 落蓋式側溝蓋 400×500,3種	(112.8) 90.6	枚	( " ) 3,118	(351,710) 282,491	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 埋戻 砂質土	(28) 23	m3	( " ) 3,249.71	(90,992) 74,743	歩A・単A [金額B] B単 331号
合 計				(1,270,926) 1,022,661	
・・落蓋式側溝 300A,歩道用	1.000	式		(70,000) 34,000	
000332 床掘 砂質土	(2.9) 1.8	m3	( " ) 1,821.72	(5,283) 3,279	歩A・単A [金額B] B単 332号
000333 基面整正	(2.3) 1.4	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(948) 577	歩A・単A [単価B] B単 333号
000334 整形工 人力荒仕上げ	(4.8) 2.9	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(1,186) 716	歩A・単A [単価B] B単 334号
000335 落蓋式側溝 300A,3種	(4.1) 0.000	m	( " ) 8,832	(36,211) 0	歩A・単A [単価B] B単 335号
000609 落蓋式側溝 300A,1種	(0.000) 2.5	m	(0) 7,832	(0) 19,580	歩A・単A [単価B] B単 609号
000336 基礎砕石 RC-40,t=15cm	(0.3) 0.2	m3	( " ) 1,382	(415) 276	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 落蓋式側溝蓋 300×500,3種	(8.2) 0.000	枚	( " ) 2,445	(20,049) 0	歩A・単A [単価B] B単 337号
000610 落蓋式側溝蓋 300×500,1種	(0.000) 2.5	枚	(0) 2,445	(0) 6,113	歩A・単A [単価B] B単 610号
000338 埋戻 砂質土	(1.6) 1.0	m3	( " ) 3,820.62	(6,113) 3,821	歩A・単A [金額B] B単 338号
合 計				(70,205) 34,362	
・・落蓋式側溝 横断溝,300A	1.000	式		(88,000) 87,000	
000339 床掘 砂質土	(2.5) 2.4	m3	( " ) 1,821.60	(4,554) 4,372	歩A・単A [金額B] B単 339号
000340 基面整正	(2.0) 1.9	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(824) 783	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 整形工 人力荒仕上げ	(4.2) 4.1	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(1,037) 1,013	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 落蓋式側溝 300A,3種	( " ) 3.5	m	( " ) 8,832	( " ) 30,912	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 基礎砕石 RC-40,t=15cm	( " ) 0.2	m3	( " ) 1,382	( " ) 276	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 横断側溝グレーチング蓋 横断T-2,995×400×32	( " ) 3.5	枚	( " ) 12,790	( " ) 44,765	歩A・単A [単価B] B単 344号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345 埋戻 砂質土	( " ) 1.4	m3	( " ) 3,820.71	( " ) 5,349	歩A・単A [金額B] B単 345号
合 計				(87,717) 87,470	
・・FR側溝 300A	1.000	式		(262,000) 406,000	
000346 床掘 砂質土	(2.3) 0.9	m3	( " ) 1,821.73	(4,190) 1,640	歩A・単A [金額B] B単 346号
000347 基面整正	(1.8) 0.7	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(742) 288	歩A・単A [単価B] B単 347号
000348 整形工 人力荒仕上げ	(3.7) 1.4	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(914) 346	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 FR側溝 300A	(2.5) 4.0	m	( " ) 100,306	(250,765) 401,224	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 基礎碎石 RC-40,t=15cm	(0.2) 0.3	m3	( " ) 1,382	(276) 415	歩A・単A [単価B] B単 350号
000351 埋戻 砂質土	(1.3) 0.5	m3	( " ) 3,820.76	(4,967) 1,910	歩A・単A [金額B] B単 351号
合 計				(261,854) 405,823	
・・樹工 PU樹400S	1.000	式		(110,000) 108,000	
000352 床掘 砂質土	(0.6) 0.060	m3	( " ) 1,821.66	(1,093) 109	歩A・単A [金額B] B単 352号
000353 基面整正	(0.5) 0.050	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(206) 21	歩A・単A [単価B] B単 353号
000354 整形工 人力荒仕上げ	(1.0) 0.1	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(247) 25	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 PU樹 400S	( " ) 1	基	( " ) 107,595	( " ) 107,595	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 埋戻 砂質土	(0.3) 0.030	m3	( " ) 3,820	(1,146) 115	歩A・単A [金額B] B単 356号
合 計				(110,287) 107,865	
・・樹工 PU樹400A	1.000	式		(116,000) 227,000	
000357 床掘 砂質土	(0.7) 0.140	m3	( " ) 1,821.42	(1,275) 255	歩A・単A [金額B] B単 357号
000358 基面整正	(0.5) 0.090	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(206) 37	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 整形工 人力荒仕上げ	(1.2) 0.230	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(296) 57	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 PU樹 400A	(1) 2	基	( " ) 113,140	(113,140) 226,280	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 埋戻 砂質土	(0.3) 0.060	m3	( " ) 3,820	(1,146) 229	歩A・単A [金額B] B単 361号
合 計				(116,063) 226,858	
・・樹工 PU樹400A(2)	(1.000) 0.000	式		(116,000) 0	
000362 床掘 砂質土	(0.7) 0.0	m3	( " ) 1,821.42	(1,275) 0	歩A・単A [金額B] B単 362号
000363 基面整正	(0.5) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(206) 0	歩A・単A [単価B] B単 363号
000364 整形工 人力荒仕上げ	(1.2) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(296) 0	歩A・単A [単価B] B単 364号
000365 PU樹 400A	(1) 0.000	基	( " ) 113,140	(113,140) 0	歩A・単A [単価B] B単 365号
000366 埋戻 砂質土	(0.3) 0.0	m3	( " ) 3,820	(1,146) 0	歩A・単A [金額B] B単 366号
合 計				(116,063) 0	
・・樹工 PU樹400B	1.000	式		(120,000) 234,000	
000367 床掘 砂質土	(0.8) 0.150	m3	( " ) 1,821.25	(1,457) 273	歩A・単A [金額B] B単 367号
000368 基面整正	(0.5) 0.090	m <sup>2</sup>	( " ) 412	(206) 37	歩A・単A [単価B] B単 368号
000369 整形工 人力荒仕上げ	(1.3) 0.250	m <sup>2</sup>	( " ) 247	(321) 62	歩A・単A [単価B] B単 369号
000370 PU樹 400B	(1) 2	基	( " ) 116,776	(116,776) 233,552	歩A・単A [単価B] B単 370号
000371 埋戻 砂質土	(0.4) 0.080	m3	( " ) 3,820	(1,528) 306	歩A・単A [金額B] B単 371号
合 計				(120,288) 234,230	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・管理用道路工				(1,972,000)	
・・土工	1.000	式		2,289,000	
				( " )	
	1.000	式		406,000	
000372 床掘	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
砂質土	84	m3	1,821.65	153,019	B単 372号
000373 掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
砂質土	17	m3	1,003	17,051	B単 373号
000374 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
構造物周辺	5	m3	1,912	9,560	B単 374号
000375 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
B<1.0m	5	m3	1,912	9,560	B単 375号
000376 盛土	(3)		( " )	(5,313)	歩A・単A [単価B]
1.0m B<2.5m	0	m3	1,771	0	B単 376号
000611 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1.0m B<2.5m	3	m3	1,737	5,211	B単 611号
000377 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
構造物周辺	6	m3	2,891.50	17,349	B単 377号
000378 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
B<1.0m	3	m3	2,891.66	8,675	B単 378号
000379 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
土砂充填	8	m3	3,820.62	30,565	B単 379号
000380 基面整正	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	315	m <sup>2</sup>	412	129,780	B単 380号
000381 整形工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
盛土法面,砂質土	4	m <sup>2</sup>	376	1,504	B単 381号
000382 整形工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
切土法面,砂質土	31	m <sup>2</sup>	760	23,560	B単 382号
合 計				(405,936)	
				405,834	
・・コンクリート舗装工				(1,507,000)	
	1.000	式		1,824,000	
000383 コンクリート舗装	(288)		( " )	(1,004,832)	歩A・単A [単価B]
18-8-25,t=12cm ほうき目仕上げ	0.000	m <sup>2</sup>	3,489	0	B単 383号
000612 コンクリート舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25,t=12cm ほうき目仕上げ	86	m <sup>2</sup>	3,489	300,054	B単 612号
000613 コンクリート舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25,t=12cm リング処理	208	m <sup>2</sup>	4,910	1,021,280	B単 613号
000384 鉄筋コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-40	1.1	m3	37,324	41,056	B単 384号
000385 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	37	m <sup>2</sup>	7,983.86	295,403	B単 385号
000386 差し筋	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
SD295_D13	0.040	ton	157,618	6,305	B単 386号
000387 下層路盤(車道・路肩部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
RC-40,t=15cm	305	m <sup>2</sup>	489	149,145	B単 387号
000388 路盤紙	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	296	m <sup>2</sup>	35	10,360	B単 388号
合 計				(1,507,101)	
				1,823,603	
・・附帯工				( " )	
	1.000	式		59,000	
000389 車止め	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
76.2,H=1000×B=800	2	箇所	29,679	59,358	B単 389号
合 計				( " )	
				59,358	
・既設工事用道路整備工				(0)	
・・盛土工				1,615,000	
	1.000	式		(0)	
000614 路体工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	160	m3	220	35,200	B単 614号
000615 舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
C-40 t=100mm	360	m <sup>2</sup>	756	272,160	B単 615号
000616 舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(20) t=50mm	286	m <sup>2</sup>	1,603	458,458	B単 616号
合 計				(0)	
				765,818	
・・補修工				(0)	
	1.000	式		849,000	
000617 舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
C-40,t=100mm	1,123	m <sup>2</sup>	756	848,988	B単 617号
合 計				(0)	
				848,988	

事業名	和歌山平野農地防災事業		
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・撤去工				(3,427,000)	
	1.000	式		3,342,000	
・ ・ コンクリート構造物撤去				(2,121,000)	
	1.000	式		1,759,000	
000390 構造物撤去工 無筋コンクリート	(68) 38	m3	( " ) 7,211	(490,348) 274,018	歩A・単A [単価B] B単 390号
000391 構造物撤去工 鉄筋コンクリート	( " ) 80	m3	( " ) 14,599	( " ) 1,167,920	歩A・単A [単価B] B単 391号
000392 U型側溝撤去 U-600	( " ) 10.2	m	( " ) 2,419	( " ) 24,674	歩A・単A [単価B] B単 392号
000393 U型側溝撤去 U-600,再利用	( " ) 1.5	m	( " ) 1,418	( " ) 2,127	歩A・単A [単価B] B単 393号
000394 U型側溝撤去 U-450	( " ) 30.9	m	( " ) 2,419	( " ) 74,747	歩A・単A [単価B] B単 394号
000395 U型側溝撤去 U-300	( " ) 52.3	m	( " ) 2,419	( " ) 126,514	歩A・単A [単価B] B単 395号
000396 石積み取壊し	(53) 20	m <sup>2</sup>	( " ) 4,427	(234,631) 88,540	歩A・単A [単価B] B単 396号
合 計				(2,120,961) 1,758,540	
・ ・ 管類撤去				( " )	
	1.000	式		176,000	
000397 遠心力鉄筋コンクリート管撤去 500	( " ) 12.6	m	( " ) 3,185	( " ) 40,131	歩A・単A [単価B] B単 397号
000398 遠心力鉄筋コンクリート管撤去 300	( " ) 14.6	m	( " ) 2,688	( " ) 39,245	歩A・単A [単価B] B単 398号
000399 遠心力撤去コンクリート管撤去 150	( " ) 24.2	m	( " ) 1,456	( " ) 35,235	歩A・単A [単価B] B単 399号
000400 床掘 粘性土	( " ) 7	m3	( " ) 205.42	( " ) 1,438	歩A・単A [金額B] B単 400号
000401 埋戻 B < 1.0m	( " ) 10	m3	( " ) 2,485.20	( " ) 24,852	歩A・単A [金額B] B単 401号
000402 掘削	( " ) 0.1	m3	( " ) 5,352	( " ) 535	歩A・単A [単価B] B単 402号
000403 間詰コンクリート 18-8-25	( " ) 0.1	m3	( " ) 34,542	( " ) 3,454	歩A・単A [単価B] B単 403号
000404 型枠 間詰コンクリート	( " ) 0.2	m <sup>2</sup>	( " ) 7,985	( " ) 1,597	歩A・単A [金額B] B単 404号
000405 硬質塩化ビニル管撤去 150	( " ) 64.1	m	( " ) 463	( " ) 29,678	歩A・単A [単価B] B単 405号
合 計				( " ) 176,165	
・ ・ 旧底樋管 閉塞工				(0)	
	1.000	式		37,000	
000618 閉塞コンクリート工	(0.000) 1	式	(0) 15,501	(0) 15,501	歩A・単A [金額B] B単 618号
000619 閉塞充填工	(0.000) 1	式	(0) 21,150	(0) 21,150	歩A・単A [金額B] B単 619号
合 計				(0) 36,651	
・ ・ 舗装版撤去				(74,000)	
	1.000	式		82,000	
000406 舗装版切断 Con舗装	( " ) 30.0	m	( " ) 1,111	( " ) 33,330	歩A・単A [単価B] B単 406号
000407 舗装版破碎 Con舗装	(156) 197	m <sup>2</sup>	( " ) 194	(30,264) 38,218	歩A・単A [単価B] B単 407号
000408 舗装版切断 As舗装	( " ) 6.0	m	( " ) 607	( " ) 3,642	歩A・単A [単価B] B単 408号
000409 舗装版破碎 As舗装	( " ) 33	m <sup>2</sup>	( " ) 194	( " ) 6,402	歩A・単A [単価B] B単 409号
合 計				(73,638) 81,592	
・ ・ 紀の川用水管撤去				(18,000)	
	1.000	式		47,000	
000410 SGP管撤去 100	( " ) 4.7	m	( " ) 809	( " ) 3,802	歩A・単A [単価B] B単 410号
000411 制水弁撤去 150	( " ) 2	基	( " ) 6,734	( " ) 13,468	歩A・単A [単価B] B単 411号
000412 バルブボックス撤去 250	( " ) 1	式	( " ) 1,029	( " ) 1,029	歩A・単A [金額B] B単 412号
000620 塩化ビニル管撤去	(0.000) 1	式	(0) 28,566	(0) 28,566	歩A・単A [金額B] B単 620号
合 計				(18,299) 46,865	
・ ・ その他				( " )	
	1.000	式		96,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000413 遮水シート撤去	( " ) 821	m <sup>2</sup>	( " ) 108	( " ) 88,668	歩A・単A [単価B] B単 413号
000414 ネットフェンス撤去	( " ) 5.6	m	( " ) 1,225	( " ) 6,860	歩A・単A [単価B] B単 414号
合 計				( " ) 95,528	
・ ・ 般運搬・産廃処理	1.000	式		(942,000) 1,145,000	
000415 コンクリート殻 無筋コンクリート	(87) 59	m <sup>3</sup>	( " ) 4,369	(380,103) 257,771	歩A・単A [単価B] B単 415号
000416 コンクリート殻 鉄筋コンクリート	( " ) 89	m <sup>3</sup>	( " ) 5,604	( " ) 498,756	歩A・単A [単価B] B単 416号
000417 岩塊・玉石	(17) 37	m <sup>3</sup>	( " ) 2,656	(45,152) 98,272	歩A・単A [単価B] B単 417号
000418 アスファルト殻	( " ) 1.3	m <sup>3</sup>	( " ) 6,342	( " ) 8,245	歩A・単A [単価B] B単 418号
000419 遮水シート	(4.1) 0.0	m <sup>3</sup>	( " ) 2,280	(9,348) 0	歩A・単A [単価B] B単 419号
000621 廃プラスチック類	(0.000) 58	m <sup>3</sup>	(0) 2,280	(0) 132,240	歩A・単A [単価B] B単 621号
000622 混合廃棄物処分	(0.000) 12	m <sup>3</sup>	(0) 12,464	(0) 149,568	歩A・単A [単価B] B単 622号
合 計				(941,604) 1,144,852	
・ 復旧工 宮池・花ヤ池	1.000	式		(3,368,000) 16,493,000	
・ ・ 舗装版復旧	1.000	式		(1,920,000) 2,273,000	
000420 コンクリート舗装 18-8-25, t=15cm	(356) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 5,158	(1,836,248) 0	歩A・単A [単価B] B単 420号
000623 コンクリート舗装 18-8-25, t=15cm	(0.000) 380	m <sup>2</sup>	(0) 5,567	(0) 2,115,460	歩A・単A [単価B] B単 623号
000421 アスファルト舗装 t=4cm	(36) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 2,313	(83,268) 0	歩A・単A [単価B] B単 421号
000624 アスファルト舗装 t=4cm	(0.000) 69	m <sup>2</sup>	(0) 2,281	(0) 157,389	歩A・単A [単価B] B単 624号
合 計				(1,919,516) 2,272,849	
・ ・ ブロック擁壁復旧	1.000	式		( " ) 1,409,000	
000422 基面整正	( " ) 9.9	m <sup>2</sup>	( " ) 412	( " ) 4,079	歩A・単A [単価B] B単 422号
000423 基礎コンクリート 18-8-40	( " ) 1.8	m <sup>3</sup>	( " ) 75,121	( " ) 135,218	歩A・単A [単価B] B単 423号
000424 ブロック積工 裏コン20cm, 18-8-25	( " ) 35	m <sup>2</sup>	( " ) 27,379	( " ) 958,265	歩A・単A [単価B] B単 424号
000425 裏込工 C-40	( " ) 21	m <sup>3</sup>	( " ) 7,932	( " ) 166,572	歩A・単A [単価B] B単 425号
000426 天端コンクリート 18-8-25	( " ) 0.5	m <sup>3</sup>	( " ) 61,231	( " ) 30,616	歩A・単A [単価B] B単 426号
000427 目地板 瀝青質板 t=10mm	( " ) 0.06	m <sup>2</sup>	( " ) 4,704	( " ) 282	歩A・単A [単価B] B単 427号
000428 足場 単管傾斜	( " ) 35	掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,269.71	( " ) 114,440	歩A・単A [金額B] B単 428号
合 計				( " ) 1,409,472	
・ ・ 紀の川用水管復旧	(1.000) 0.000	式		(39,000) 0	
000429 SGP管復旧 白ねじ付 100A	( " ) 6.0	m	( " ) 6,007	( " ) 36,042	歩A・単A [単価B] B単 429号
000430 バルブボックス復旧 250	( " ) 1	式	( " ) 2,058	( " ) 2,058	歩A・単A [金額B] B単 430号
000431 基礎砕石 RC-40, t=10cm	( " ) 0.5	m <sup>2</sup>	( " ) 1,085	( " ) 543	歩A・単A [単価B] B単 431号
合 計				( " ) 38,643	
・ ・ 宮池下流水路補修工	1.000	式		(0) 234,000	
000625 断面修復工	(0.000) 5.3	m <sup>2</sup>	(0) 36,236	(0) 192,051	歩A・単A [単価B] B単 625号
000626 底板コンクリート補修工	(0.000) 1	式	(0) 24,357	(0) 24,357	歩A・単A [金額B] B単 626号
000627 コンクリート舗装破壊工	(0.000) 2.8	m <sup>2</sup>	(0) 179	(0) 501	歩A・単A [単価B] B単 627号
000628 コンクリート舗装工	(0.000) 2.8	m <sup>2</sup>	(0) 3,488	(0) 9,766	歩A・単A [単価B] B単 628号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000629 U字溝復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.2	m	6,454	7,745	B単 629号
合計				(0)	
				234,420	
・・紀の川用水管復旧 底樋側	1.000	式		(0)	
				2,831,000	
000630 塩ビ管敷設 VM管 350	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.9	m	26,854	24,169	B単 630号
000631 塩ビ管敷設 VM管 400	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.0	m	35,259	141,036	B単 631号
000632 SGP管敷設 100,片フランジ付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.6	m	34,909	230,399	B単 632号
000633 フランジ付曲管敷設 100,90°	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3	枚	103,854	311,562	B単 633号
000634 SGP管 フランジ接合部材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	65,802	65,802	B単 634号
000635 ソフトシール仕切弁 100	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	基	111,567	111,567	B単 635号
000636 本線異形管設置工 350~450	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	588,630	588,630	B単 636号
000637 ずれ止め防止金具設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	1,222,522	1,222,522	B単 637号
000638 仕切弁設置工 400	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	基	135,546	135,546	B単 638号
合計				(0)	
				2,831,233	
・・紀の川用水管復旧 洪水吐側	1.000	式		(0)	
				6,574,000	
000639 塩ビ管敷設 VM管 400	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	29.8	m	34,854	1,038,649	B単 639号
000640 異形管設置工 400	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	1,533,519	1,533,519	B単 640号
000641 ずれ止め防止金具設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	2,164,069	2,164,069	B単 641号
000642 空気弁設置工 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	基	330,967	330,967	B単 642号
000643 制水弁設置工 400	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	基	1,271,264	1,271,264	B単 643号
000644 土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	235,605	235,605	B単 644号
合計				(0)	
				6,574,073	
・・横谷仮置き場	1.000	式		(0)	
				3,172,000	
000645 表土運搬工 No.3~No.5	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	365	m3	489	178,485	B単 645号
000646 埋立工 No.3~No.5	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	405	m3	487	197,235	B単 646号
000647 整地工 二次施工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	983,393	983,393	B単 647号
000648 整地工 三次施工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	197,131	197,131	B単 648号
000649 舗装工 C-40,t=150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2,665	m <sup>2</sup>	223	594,295	B単 649号
000650 運搬工 横谷ヤード~県有地へ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,589	m3	643	1,021,727	B単 650号
合計				(0)	
				3,172,266	
・復旧工 大溜池 擁壁復旧工	1.000	式		(0)	
				960,000	
・・土工	1.000	式		(0)	
				102,000	
000651 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	19	m3	1,821	34,599	B単 651号
000652 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8	m <sup>2</sup>	412	3,296	B単 652号
000653 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	13	m3	3,154	41,002	B単 653号
000654 残土運搬【横谷へ】5.6km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6	m3	3,770	22,620	B単 654号
合計				(0)	
				101,517	
・・撤去工	1.000	式		(0)	
				22,000	
000655 構造物取壊し【無筋Co】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.4	m3	9,370	22,488	B単 655号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(0) 22,488	
・・擁壁工				(0) 836,000	
000656 均しコンクリート 18-8-25	1.000 (0.000) 0.8	式 m3	(0) 32,426	(0) 25,941	歩A・単A [単価B] B単 656号
000657 均しコンクリート型枠	(0.000) 2.2	m <sup>2</sup>	(0) 4,558	(0) 10,028	歩A・単A [単価B] B単 657号
000658 無筋コンクリート 18-8-40	(0.000) 8.5	m3	(0) 32,426	(0) 275,621	歩A・単A [単価B] B単 658号
000659 無筋コンクリート型枠	(0.000) 59	m <sup>2</sup>	(0) 8,884	(0) 524,156	歩A・単A [単価B] B単 659号
000660 差筋 D13	(0.000) 0.007	ton	(0) 99,059	(0) 693	歩A・単A [単価B] B単 660号
合 計				(0) 836,439	
・築堤材(花ヤ池・ハス池)巨礫ふるい分け				(0) 3,106,000	
・・築堤材(花ヤ池・ハス池)巨礫ふるい分け				(0) 3,106,000	
000661 築堤材(花ヤ池・ハス池)巨礫ふるい分け	1.000 (0.000) 7,190	式 m3	(0) 432	(0) 3,106,080	歩A・単A [単価B] B単 661号
合 計				(0) 3,106,080	
・土砂運搬工				(19,051,000) 46,662,000	
・・土砂搬入				(1,000) 0.000	
000432 築堤材(花ヤ池)搬入 横谷～現場	(3,476) 0	m3	( " ) 2,635	(9,159,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 432号
合 計				(9,159,260) 0	
・・土砂搬入				(0) 16,667,000	
000662 築堤材(花ヤ池)搬入 横谷～現場	(0.000) 5,752	m3	(0) 2,635	(0) 15,156,520	歩A・単A [単価B] B単 662号
000663 現場内小運搬 花ヤ池ヤード～堤体	(0.000) 2,798	m3	(0) 540	(0) 1,510,920	歩A・単A [単価B] B単 663号
合 計				(0) 16,667,440	
・・安定シート敷設				(0) 18,000	
000664 安定シート敷設	1.000 (0.000) 95	式 m <sup>2</sup>	(0) 185	(0) 17,575	歩A・単A [単価B] B単 664号
合 計				(0) 17,575	
・・大型土のう設置工				(0) 535,000	
000665 大型土のう設置工	1.000 (0.000) 79	式 袋	(0) 6,771	(0) 534,909	歩A・単A [単価B] B単 665号
合 計				(0) 534,909	
・・ブルーシート敷設				(0) 296,000	
000666 ブルーシート敷設	1.000 (0.000) 639	式 m <sup>2</sup>	(0) 358	(0) 228,762	歩A・単A [単価B] B単 666号
000667 土のう設置工	(0.000) 160	袋	(0) 423	(0) 67,680	歩A・単A [単価B] B単 667号
合 計				(0) 296,442	
・・土砂搬出(宮池)				(7,247,000) 21,199,000	
000433 搬出土(改良土) 処分場へ搬出	(2,038) 0.000	m3	( " ) 3,236	(6,594,968) 0	歩A・単A [単価B] B単 433号
000668 搬出土(改良土) 処分場へ搬出	(0.000) 2,151	m3	(0) 9,091	(0) 19,554,741	歩A・単A [単価B] B単 668号
000434 搬出土(表土) 処分場へ搬出	(161) 0	m3	( " ) 3,236	(520,996) 0	歩A・単A [単価B] B単 434号
000669 搬出土(表土) 処分場へ搬出	(0.000) 161	m3	(0) 9,091	(0) 1,463,651	歩A・単A [単価B] B単 669号



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(15,893,000)	
・工用道路				19,217,000	
・宮池				(7,663,000)	
池内工用道路	1.000	式		10,313,000	
000440 地盤改良工(仮設道路基礎)	(647)	( " )	( " )	(846,276)	歩A・単A [単価B]
超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m	0	m <sup>2</sup>	1,308	0	B単 440号
000441 セメント系固化材	(139.8)	( " )	( " )	(2,147,608)	歩A・単A [単価B]
一般軟弱土用	0.0	ton	15,362	0	B単 441号
000673 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type1,170kg/m3,H=1.2m	29	m <sup>2</sup>	3,896	112,984	B単 673号
000674 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type2,170kg/m3,H=1.5m	56	m <sup>2</sup>	4,681	262,136	B単 674号
000675 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type3,170kg/m3,H=1.7m	26	m <sup>2</sup>	6,990	181,740	B単 675号
000676 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type4,170kg/m3,H=1.9m	80	m <sup>2</sup>	5,806	464,480	B単 676号
000677 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type5,170kg/m3,H=2.0m	26	m <sup>2</sup>	7,848	204,048	B単 677号
000678 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type6,170kg/m3,H=2.1m	28	m <sup>2</sup>	8,523	238,644	B単 678号
000679 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type7,170kg/m3,H=2.4m	108	m <sup>2</sup>	6,479	699,732	B単 679号
000680 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type8,170kg/m3,H=2.5m	83	m <sup>2</sup>	7,549	626,567	B単 680号
000681 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type9,170kg/m3,H=2.6m	143	m <sup>2</sup>	7,378	1,055,054	B単 681号
000682 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
宮池type10,170kg/m3,H=2.8m	68	m <sup>2</sup>	8,551	581,468	B単 682号
000442 盛土材搬入	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
流用,ヤード内運搬	29	m3	540	15,660	B単 442号
000443 盛土	(29)	( " )	( " )	(61,509)	歩A・単A [単価B]
洪水吐横	0	m3	2,121	0	B単 443号
000683 盛土	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
洪水吐横	29	m3	2,087	60,523	B単 683号
000444 盛土法面整形	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
洪水吐横	22	m <sup>2</sup>	376	8,272	B単 444号
000445 路床材搬入	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
流用,ヤード内運搬	7.2	m3	540	3,888	B単 445号
000446 砂利舗装	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
C-40,t=10cm	72	m <sup>2</sup>	335	24,120	B単 446号
000447 敷鉄板	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
22×1524×6096,75日	197	m <sup>2</sup>	1,003	197,591	B単 447号
000448 土木シート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
敷設~撤去	4.3	m <sup>2</sup>	250	1,075	B単 448号
000449 敷砂	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
t=10cm	8.5	m <sup>2</sup>	215	1,828	B単 449号
000450 盛土撤去	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
池外仮置きヤードへ搬出	29	m3	724	20,996	B単 450号
000451 砂利舗装撤去	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
池外仮置きヤードへ搬出	72	m <sup>2</sup>	62	4,464	B単 451号
合 計				(3,333,287)	
				4,765,270	
・花ヤ池				(3,697,000)	
池内工用道路	1.000	式		4,919,000	
000452 地盤改良工(仮設道路基礎)	(806)	( " )	( " )	(1,902,160)	歩A・単A [単価B]
95kg/m3,H=1.1m	0	m <sup>2</sup>	2,360	0	B単 452号
000684 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
type1,200kg/m3,H=0.5m	259	m <sup>2</sup>	2,291	593,369	B単 684号
000685 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
type2,200kg/m3,H=1.0m	101	m <sup>2</sup>	3,827	386,527	B単 685号
000686 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
type3,200kg/m3,H=1.2m	83	m <sup>2</sup>	4,442	368,686	B単 686号
000687 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
type4,200kg/m3,H=1.3m	46	m <sup>2</sup>	4,749	218,454	B単 687号
000688 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
type5,200kg/m3,H=1.4m	103	m <sup>2</sup>	5,056	520,768	B単 688号
000689 地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
type6,200kg/m3,H=1.6m	197	m <sup>2</sup>	5,260	1,036,220	B単 689号
000453 盛土	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
購入土,砂質土	317	m3	3,001	951,317	B単 453号
000454 盛土法面整形	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
砂質土	176	m <sup>2</sup>	376	66,176	B単 454号
000455 砂利舗装	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
C-40,t=10cm	569	m <sup>2</sup>	654	372,126	B単 455号
000456 土木シート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
敷設~撤去	43	m <sup>2</sup>	250	10,750	B単 456号
000457 敷砂	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
t=10cm	52.4	m <sup>2</sup>	215	11,266	B単 457号
000458 敷鉄板	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
22×1524×6096,97日	100	m <sup>2</sup>	1,187	118,700	B単 458号
000459 盛土撤去	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
池外仮置きヤードへ搬出	317	m3	724	229,508	B単 459号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000460 砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出	( " ) 569	m <sup>2</sup>	( " ) 62	( " ) 35,278	歩A・単A [単価B] B単 460号
合 計				(3,697,281) 4,919,145	
・ 花ヤ池洪水吐	1.000	式		(441,000) 437,000	
000461 掘削・埋戻 砂質土	(54) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 2,199.81	(118,790) 0	歩A・単A [金額B] B単 461号
000690 掘削・埋戻 砂質土	(0.000) 54	m <sup>3</sup>	(0) 2,166	(0) 116,964	歩A・単A [金額B] B単 690号
000462 盛土材搬入 流用,ヤード内運搬	( " ) 60	m <sup>3</sup>	( " ) 540	( " ) 32,400	歩A・単A [単価B] B単 462号
000463 盛土 砂質土	(60) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 1,771	(106,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 463号
000691 盛土 砂質土	(0.000) 60	m <sup>3</sup>	(0) 1,737	(0) 104,220	歩A・単A [単価B] B単 691号
000464 盛土法面整形	( " ) 47	m <sup>2</sup>	( " ) 376	( " ) 17,672	歩A・単A [単価B] B単 464号
000465 整形工 人力荒仕上げ	( " ) 44	m <sup>2</sup>	( " ) 247	( " ) 10,868	歩A・単A [単価B] B単 465号
000466 路床材搬入 流用,ヤード内運搬	( " ) 18.7	m <sup>3</sup>	( " ) 540	( " ) 10,098	歩A・単A [単価B] B単 466号
000467 砂利舗装 C-40,t=10cm	( " ) 187	m <sup>2</sup>	( " ) 335	( " ) 62,645	歩A・単A [単価B] B単 467号
000468 敷鉄板 22×1524×6096,57日	( " ) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 851	( " ) 10,212	歩A・単A [単価B] B単 468号
000469 土木シート 敷設～撤去	( " ) 51.8	m <sup>2</sup>	( " ) 250	( " ) 12,950	歩A・単A [単価B] B単 469号
000470 敷砂 t=10cm	( " ) 50.1	m <sup>2</sup>	( " ) 215	( " ) 10,772	歩A・単A [単価B] B単 470号
000471 盛土撤去 池外仮置きヤードへ搬出	( " ) 60	m <sup>3</sup>	( " ) 616	( " ) 36,960	歩A・単A [単価B] B単 471号
000472 砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出	( " ) 187	m <sup>2</sup>	( " ) 62	( " ) 11,594	歩A・単A [単価B] B単 472号
合 計				(441,221) 437,355	
・ 鉄道アーチ橋	1.000	式		( " ) 192,000	
000473 敷鉄板 22×1524×6096,67日	( " ) 61	m <sup>2</sup>	( " ) 935	( " ) 57,035	歩A・単A [単価B] B単 473号
000474 土のう工	( " ) 4.4	m <sup>3</sup>	( " ) 30,619	( " ) 134,724	歩A・単A [単価B] B単 474号
合 計				( " ) 191,759	
・ 仮廻し水路工	1.000	式		(1,234,000) 860,000	
・ 仮廻し水路工	1.000	式		(1,234,000) 860,000	
000475 高密度ポリエチレン管設置 700	( " ) 3.4	m	( " ) 22,618	( " ) 76,901	歩A・単A [単価B] B単 475号
000476 高密度ポリエチレン管 45°チーズ 700×500	( " ) 1	本	( " ) 143,851	( " ) 143,851	歩A・単A [単価B] B単 476号
000477 高密度ポリエチレン管 45°エルボ 700	( " ) 2	本	( " ) 58,563	( " ) 117,126	歩A・単A [単価B] B単 477号
000478 高密度ポリエチレン管撤去 700,先行工事にて設置済も含む	( " ) 70.6	m	( " ) 1,132	( " ) 79,919	歩A・単A [単価B] B単 478号
000479 高密度ポリエチレン管設置撤去 500	(73.7) 19.7	m	( " ) 9,857	(726,461) 194,183	歩A・単A [単価B] B単 479号
000692 高密度ポリエチレン管設置撤去 500,官給品	(0.000) 54.0	m	(0) 656	(0) 35,424	歩A・単A [単価B] B単 692号
000480 高密度ポリエチレン管 300	( " ) 13.0	m	( " ) 3,539	( " ) 46,007	歩A・単A [単価B] B単 480号
000481 高密度ポリエチレン管撤去 250,先行工事にて設置済分	( " ) 5.8	m	( " ) 121	( " ) 702	歩A・単A [単価B] B単 481号
000482 掘削・埋戻 砂質土	(0.8) 0.0	m <sup>3</sup>	( " ) 2,202.50	(1,762) 0	歩A・単A [金額B] B単 482号
000693 掘削・埋戻 砂質土	(0.000) 0.8	m <sup>3</sup>	(0) 2,168	(0) 1,734	歩A・単A [金額B] B単 693号
000694 土台用盛土工 ポリエチレン管 500,385-1	(0.000) 42	m <sup>3</sup>	(0) 1,963	(0) 82,446	歩A・単A [金額B] B単 694号
000695 敷砂 t=100mm,ポリエチレン管 500,385-1,土台用盛土	(0.000) 77.6	m <sup>2</sup>	(0) 216	(0) 16,762	歩A・単A [単価B] B単 695号
000696 土木シート 敷設～撤去,ポリエチレン管 500,385-1,土台用盛土	(0.000) 95	m <sup>2</sup>	(0) 250	(0) 23,750	歩A・単A [単価B] B単 696号
000483 構造物取壊し 無筋構造物	( " ) 1.2	m <sup>3</sup>	( " ) 7,211	( " ) 8,653	歩A・単A [単価B] B単 483号
000484 殺運搬・産廃処理 無筋コンクリート	( " ) 1.2	m <sup>3</sup>	( " ) 4,369	( " ) 5,243	歩A・単A [単価B] B単 484号
000485 高密度ポリエチレン管処分 先行工事にて設置分	( " ) 0.3	m <sup>3</sup>	( " ) 2,280	( " ) 684	歩A・単A [単価B] B単 485号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000486 土のう撤去 先行工事設置分	( " ) 2.8	m3	( " ) 9,468	( " ) 26,510	歩A・単A [単価B] B単 486号
合計				(1,233,819) 859,895	
・吊り防護工	(1.000) 0.000	式		(12,000) 0	
・・吊り防護工 紀の川用水管	1.000	式		( " ) 12,000	
000487 吊り防護工 紀の川用水管	( " ) 1	箇所	( " ) 12,474	( " ) 12,474	歩A・単A [単価B] B単 487号
合計				( " ) 12,474	
・水圧試験 紀の川用水管敷設後	1.000	式		(0) 168,000	
・・水圧試験 P=0.51Mpa	1.000	式		(0) 168,000	
000697 水圧試験	(0.000) 2	回	(0) 83,840	(0) 167,680	歩A・単A [単価B] B単 697号
合計				(0) 167,680	
・排水処理	1.000	式		( " ) 1,712,000	
・・排水処理工	1.000	式		( " ) 1,712,000	
000488 初期排水(宮池) 花ヤ池へ排水,落水時,30m3/h未満,4日	( " ) 1	箇所	( " ) 80,568	( " ) 80,568	歩A・単A [単価B] B単 488号
000489 排水ポンプ(宮池) 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,38日	( " ) 1	箇所	( " ) 243,014	( " ) 243,014	歩A・単A [単価B] B単 489号
000490 排水ポンプ(宮池) 常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,41日	( " ) 1	箇所	( " ) 342,066	( " ) 342,066	歩A・単A [単価B] B単 490号
000491 排水ポンプ(がま池分流工) 作業時排水,本体施工時,6m3/h未満,44日	( " ) 1	箇所	( " ) 276,015	( " ) 276,015	歩A・単A [単価B] B単 491号
000492 排水ポンプ(花ヤ池) 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,94日	( " ) 1	箇所	( " ) 551,766	( " ) 551,766	歩A・単A [単価B] B単 492号
000493 排水ポンプ(花ヤ池) 常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,23日	( " ) 1	箇所	( " ) 219,028	( " ) 219,028	歩A・単A [単価B] B単 493号
合計				( " ) 1,712,457	
・交通誘導警備員	1.000	式		( " ) 5,272,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		( " ) 5,272,000	
000494 交通誘導警備員B 県道和歌山貝塚線	(255) 309	人	( " ) 12,795	(3,262,725) 3,953,655	歩A・単A [単価B] B単 494号
000495 交通誘導警備員B 市道谷湯屋谷線	(157) 61	人	( " ) 12,795	(2,008,815) 780,495	歩A・単A [単価B] B単 495号
000698 交通誘導警備員B 県道広域農道	(0.000) 42	人	(0) 12,797	(0) 537,474	歩A・単A [単価B] B単 698号
合計				(5,271,540) 5,271,624	
・池外工事用道路整備工	1.000	式		(0) 892,000	
・・防塵対策	1.000	式		(0) 892,000	
000699 防塵対策 散水車	(0.000) 160.300	時間	(0) 5,563	(0) 891,749	歩A・単A [金額B] B単 699号
合計				(0) 891,749	







事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(7,002,000)	
・技術管理				8,157,000	
・材料試験	1.000	式		(7,002,000)	
堤体用土	0.000	式		6,033,000	
000501 土粒子の密度試験 JIS A 1202	( " ) 1	試料	( " ) 5,481	( " ) 5,481	歩A・単A [単価B] B単 501号
000502 土の粒度試験 JIS A 1204	( " ) 1	試料	( " ) 13,090	( " ) 13,090	歩A・単A [単価B] B単 502号
000503 土の含水比試験 JIS A 1203	( " ) 1	試料	( " ) 1,382	( " ) 1,382	歩A・単A [単価B] B単 503号
000504 液性限界試験 JIS A 1205	( " ) 1	試料	( " ) 6,927	( " ) 6,927	歩A・単A [単価B] B単 504号
000505 塑性限界試験 JIS A 1205	( " ) 1	試料	( " ) 3,354	( " ) 3,354	歩A・単A [単価B] B単 505号
000506 締固め試験 JIS A 1210	( " ) 1	試料	( " ) 57,904	( " ) 57,904	歩A・単A [単価B] B単 506号
000507 透水試験 JIS A 1218 100	( " ) 1	試料	( " ) 43,451	( " ) 43,451	歩A・単A [単価B] B単 507号
000508 三軸圧縮試験 Cubar JGS 0523 100	( " ) 1	試料	( " ) 249,978	( " ) 249,978	歩A・単A [単価B] B単 508号
合計				( " ) 381,567	
・材料試験				(0)	
堤体用土	1.000	式		13,000	
000705 土の粒度試験 JIS A 1204	(0.000) 1	試料	(0) 13,090	(0) 13,090	歩A・単A [単価B] B単 705号
合計				(0) 13,090	
・盛立試験				(2,638,000)	
堤体用土	1.000	式		1,031,000	
000509 現場透水試験 JGS1316, 200,簡易定水位法	(13) 6	箇所	( " ) 41,087	(534,131) 246,522	歩A・単A [単価B] B単 509号
000510 現場密度試験 JGS1611, 200,突砂法,3試料/箇所	(13) 6	箇所	( " ) 104,173	(1,354,249) 625,038	歩A・単A [単価B] B単 510号
000511 礫の比重・吸水試験 JIS A 1110	(13) 0.000	箇所	( " ) 9,726	(126,438) 0	歩A・単A [単価B] B単 511号
000512 簡易粒度試験 JIS A 1204 相当	(13) 6	箇所	( " ) 12,817	(166,621) 76,902	歩A・単A [単価B] B単 512号
000513 締固め試験 JIS A 1210	(1) 0.000	箇所	( " ) 57,904	(57,904) 0	歩A・単A [単価B] B単 513号
000514 盛土・締固め(仕上厚10cm) 振動ローラ0.8~1.1ton級	(6) 0.000	m3	( " ) 3,893	(23,358) 0	歩A・単A [単価B] B単 514号
000515 盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ11~12ton級	(36) 0.000	m3	( " ) 1,816	(65,376) 0	歩A・単A [単価B] B単 515号
000516 盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ3~4ton級	(36) 0.000	m3	( " ) 2,351	(84,636) 0	歩A・単A [単価B] B単 516号
000706 盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ3~4ton級	(0.000) 36	m3	(0) 2,283	(0) 82,188	歩A・単A [単価B] B単 706号
000517 盛土・締固め(仕上厚30cm) 振動ローラ11~12ton級	(54) 0.000	m3	( " ) 1,816	(98,064) 0	歩A・単A [単価B] B単 517号
000518 盛土・締固め(仕上厚30cm) 振動ローラ3~4ton級	(54) 0.000	m3	( " ) 2,351	(126,954) 0	歩A・単A [単価B] B単 518号
合計				(2,637,731) 1,030,650	
・施工管理試験				( " )	
宮池	1.000	式		155,000	
000519 現場密度試験 JGS 1611, 200,突砂法,3試料/箇所	( " ) 1	箇所	( " ) 104,173	( " ) 104,173	歩A・単A [単価B] B単 519号
000520 現場透水性試験 JIS 1316, 200,簡易定水位法	( " ) 1	箇所	( " ) 41,087	( " ) 41,087	歩A・単A [単価B] B単 520号
000521 礫の比重・吸水試験 JIS A 1110	( " ) 1	箇所	( " ) 9,726	( " ) 9,726	歩A・単A [単価B] B単 521号
合計				( " ) 154,986	
・施工管理試験				( " )	
花ヤ池	1.000	式		2,790,000	
000522 現場密度試験 JGS 1611, 200,突砂法,3試料/箇所	( " ) 18	箇所	( " ) 104,173	( " ) 1,875,114	歩A・単A [単価B] B単 522号
000523 現場透水性試験 JIS 1316, 200,簡易定水位法	( " ) 18	箇所	( " ) 41,087	( " ) 739,566	歩A・単A [単価B] B単 523号
000524 礫の比重・吸水試験 JIS A 1110	( " ) 18	箇所	( " ) 9,726	( " ) 175,068	歩A・単A [単価B] B単 524号
合計				( " ) 2,789,748	

事業名	和歌山平野農地防災事業		
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・基礎地盤透水試験 浚渫後	(1.000) 0.000			(82,000) 0	
000525 基礎地盤透水試験(宮池) JIS 1316 200	( " ) 1	箇所	( " ) 41,087	( " ) 41,087	歩A・単A [単価B] B単 525号
000526 基礎地盤透水試験(花ヤ池) JIS 1316 200	( " ) 1	箇所	( " ) 41,087	( " ) 41,087	歩A・単A [単価B] B単 526号
合 計				( " ) 82,174	
・平板載荷試験 宮池	1.000	式		( " ) 375,000	
000527 平板載荷試験 土砂吐工基礎部	( " ) 1	箇所	( " ) 205,437	( " ) 205,437	歩A・単A [単価B] B単 527号
000528 平板載荷試験 洪水吐減勢工基礎部	( " ) 1	箇所	( " ) 169,076	( " ) 169,076	歩A・単A [単価B] B単 528号
合 計				( " ) 374,513	
・平板載荷試験 がま池分流工	1.000	式		( " ) 169,000	
000529 平板載荷試験 分流機基礎部	( " ) 1	箇所	( " ) 169,076	( " ) 169,076	歩A・単A [単価B] B単 529号
合 計				( " ) 169,076	
・平板載荷試験 花ヤ池	1.000	式		( " ) 411,000	
000530 平板載荷試験 土砂吐工基礎部	( " ) 1	箇所	( " ) 205,437	( " ) 205,437	歩A・単A [単価B] B単 530号
000531 平板載荷試験 洪水吐市道横断面基礎部	( " ) 1	箇所	( " ) 205,437	( " ) 205,437	歩A・単A [単価B] B単 531号
合 計				( " ) 410,874	
・土壌検査費用 28項目	1.000	式		(0) 844,000	
000707 土壌検査費用(28項目)	(0.000) 2	回	(0) 196,756	(0) 393,512	歩A・単A [単価B] B単 707号
000708 試料採取費用	(0.000) 1	式	(0) 450,717	(0) 450,717	歩A・単A [金額B] B単 708号
合 計				(0) 844,229	
・労務費調査費用、諸経費動向調査費用	1.000	式		(0) 245,000	
000709 調査費	(0.000) 1.000	式	(0) 245,000	(0) 245,000	歩A・単A [金額B] B単 709号
合 計				(0) 245,000	
・技術管理 情報化施工技術活用費	1.000	式		(0) 2,124,000	
・ICT建設機械 システム初期費用 土工、中層混合改良工	1.000	式		(0) 2,087,000	
000710 土工	(0.000) 1	式	(0) 1,041,662	(0) 1,041,662	歩A・単A [金額B] B単 710号
000711 中層混合改良工	(0.000) 1	式	(0) 1,045,381	(0) 1,045,381	歩A・単A [金額B] B単 711号
合 計				(0) 2,087,043	
・保守点検費 土工、中層混合改良工	1.000	式		(0) 37,000	
000712 土工	(0.000) 1	式	(0) 32,554	(0) 32,554	歩A・単A [金額B] B単 712号
000713 中層混合改良工	(0.000) 1	式	(0) 4,703	(0) 4,703	歩A・単A [金額B] B単 713号
合 計				(0) 37,257	



事業名	和歌山平野農地防災事業			
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(86,000) 3,322,000	
・技術管理(一括計上)	1.000	式		(86,000) 3,322,000	
・・・六価クロム溶出試験	1.000	式		( " ) 42,000	
000532 六価クロム溶出試験 宮池(仮設道路基盤部)	( " ) 1	回	( " ) 10,499	( " ) 10,499	歩A・単A [単価B] B単 532号
000533 六価クロム溶出試験 花ヤ池(堤体基礎地盤部)	( " ) 2	回	( " ) 10,499	( " ) 20,998	歩A・単A [単価B] B単 533号
000534 六価クロム溶出試験 花ヤ池(仮設道路基盤部)	( " ) 1	回	( " ) 10,499	( " ) 10,499	歩A・単A [単価B] B単 534号
合 計				( " ) 41,996	
・・・基盤試験 宮池浚渫部	1.000	式		( " ) 22,000	
000535 土壌分析 有機リン含有量試験	( " ) 2	回	( " ) 9,204	( " ) 18,408	歩A・単A [単価B] B単 535号
000536 土壌分析 溶出試験	( " ) 1	回	( " ) 3,863	( " ) 3,863	歩A・単A [単価B] B単 536号
合 計				( " ) 22,271	
・・・基盤試験 花ヤ池浚渫部	1.000	式		( " ) 22,000	
000537 土壌分析 有機リン含有量試験	( " ) 2	回	( " ) 9,204	( " ) 18,408	歩A・単A [単価B] B単 537号
000538 土壌分析 溶出試験	( " ) 1	回	( " ) 3,863	( " ) 3,863	歩A・単A [単価B] B単 538号
合 計				( " ) 22,271	
・・・情報化施工技術活用費	1.000	式		(0) 3,236,000	
000715 情報化施工技術活用費	(0.000) 1	式	(0) 3,235,830	(0) 3,235,830	歩A・単A [金額B] B単 715号
合 計				(0) 3,235,830	





事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土掘削			( " )		
	粘性土		m3	280		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 旧堤掘削			( " )		
	粘性土		m3	280		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 地山掘削			( " )		
	粘性土		m3	280		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 池底土掘削			( " )		
	粘性土		m3	205		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 盛土			( " )		
	構造物周辺		m3	2,262		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 盛土			( " )		
	B < 1.0m		m3	2,297		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 盛土			( " )		
	1.0m B < 2.5m		m3	2,121		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 盛土法面整形			( " )		
	粘性土		m <sup>2</sup>	376		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 切土法面整形			( " )		
	粘性土		m <sup>2</sup>	760		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 布製型枠工			( " )		
	平均厚40mm		m <sup>2</sup>	5,646		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 吸出し防止材			( " )		
	合織不織布 厚10mm 9.8kN/m		m <sup>2</sup>	912		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 滑動防止杭			( " )		
	SD345 D22		本	1,372		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 階段ブロック			( " )		
	1:1.5用		個	9,790		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 現場打ち基礎コンクリート			( " )		
	18-8-40		m3	75,121		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 現場打ち天端コンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	61,231		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 現場打ち小口止コンクリート			( " )		
	18-8-40		m3	66,885		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 階段ブロック			( " )		
	1:1.5用		個	9,790		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 現場打ち基礎コンクリート			( " )		
	18-8-40		m3	75,121		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 現場打ち天端コンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	61,231		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 現場打ち小口止コンクリート			( " )		
	18-8-40		m3	66,885		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 張芝工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	全面張 *** B単 - 23号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 745		歩A・単A
000023	転落防止柵					
	縦格子,H=1.1m *** B単 - 24号 ***		m	( " ) 12,123		歩A・単A
000024	門扉					
	縦格子,片開式門扉,H=1.1m *** B単 - 25号 ***		組	( " ) 83,557		歩A・単A
000025	床掘					
	粘性土 *** B単 - 26号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 205.43		歩A・単A
000026	掘削					
	粘性土 *** B単 - 27号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 280		歩A・単A
000027	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 28号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,262		歩A・単A
000028	盛土					
	B < 1.0m *** B単 - 29号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,262		歩A・単A
000029	盛土					
	1.0m B < 2.5m *** B単 - 30号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,121		歩A・単A
000030	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 31号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,487.06		歩A・単A
000031	埋戻					
	B < 1.0m *** B単 - 32号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,487.05		歩A・単A
000032	整形工					
	盛土法面,粘性土 *** B単 - 33号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 376		歩A・単A
000033	整形工					
	切土法面,粘性土 *** B単 - 34号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 760		歩A・単A
000034	整形工					
	人力荒仕上 *** B単 - 35号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000035	基面整正					
	*** B単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000036	コンタクトクレイ					
	t=100 *** B単 - 37号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 3,286		歩A・単A
000037	均しコンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 38号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 34,533		歩A・単A
000038	型枠					
	均しコンクリート *** B単 - 39号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.75		歩A・単A
000039	無筋コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 40号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 34,533		歩A・単A
000040	型枠					
	無筋コンクリート *** B単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.52		歩A・単A
000041	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 *** B単 - 42号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 35,124		歩A・単A
000042	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 43号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.50		歩A・単A
000043	鉄筋					
	SD295,D13		ton	( " ) 157.618		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 目地板			( " )		
	ゴム発泡体, t=20mm		m <sup>2</sup>	5,325		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 収縮目地			( " )		
			m <sup>2</sup>	1,884		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 止水板			( " )		
	CF200mm×5mm		m	2,536		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** ダウエルバー			( " )		
	D16, VP- 20		本	583		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** RC床版			( " )		
	堤体横断面, L=1.6m, 5kN/m <sup>2</sup> (参考t=100mm)		枚	46,090		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** RC床版			( " )		
	堤体横断面, L=1.4m, 5kN/m <sup>2</sup> (参考t=100mm)		枚	41,181		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 落蓋式側溝			( " )		
	300B		m	9,923		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>	1,382		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 落蓋式側溝蓋			( " )		
	300×500, 3種		枚	2,445		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ネットフェンス			( " )		
	丸パイプ型, H=1.2m		m	7,445		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 床掘			( " )		
	粘性土		m <sup>3</sup>	205.43		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 埋戻			( " )		
	構造物周辺		m <sup>3</sup>	2,487.05		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 埋戻			( " )		
	B < 1.0m		m <sup>3</sup>	2,487.06		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 埋戻			( " )		
	1.0m B < 2.5m		m <sup>3</sup>	2,346.16		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 埋戻			( " )		
	2.5m B < 4.0m		m <sup>3</sup>	979.83		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 埋戻			( " )		
	B 4.0m		m <sup>3</sup>	445.41		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25		m <sup>3</sup>	34,533		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 型枠			( " )		
	均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,558.82		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 鉄筋コンクリート			( " )		
	21-12-25		m <sup>3</sup>	35,124		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 型枠			( " )		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>	8,886.50		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 二次コンクリート					
	21-12-25		m <sup>3</sup>	35,124		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	157,618		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 鉄筋					
	SD345,D19		ton	160,427		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 足場					
	手摺先行型組		掛m <sup>2</sup>	4,173.27		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 支保					
	40kN/m2以下		空m <sup>3</sup>	4,543.25		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** タラップ					
	樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	2,495		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	34,533		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 均しコンクリート型枠					
			m <sup>2</sup>	4,558.84		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 底樋管(施工費)					
			m	11,953		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 底樋管(材料費)					
	800,L=1500		本	196,347		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 底樋管(材料費)					
	800,L=850		本	341,789		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 底樋目地(施工費)					
	800		断面	638		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** ジョイントシール材					
	800用		本	11,454		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 接着剤					
			本	4,727		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 水膨張パッキン					
	10m/巻		巻	18,180		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 弾性シール材					
	20(w)×10(t)L=1.0m		本	2,545		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** プライマー					
	800g缶		缶	4,545		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 止水壁下部材設置					
			m	6,653		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 止水壁					
	800,下部材		個	130,898		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 止水壁上部材設置					
			m	4,416		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 止水壁					
	800,上部材		個	( " ) 268,159		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** ボックスカルバート工(施工費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L=2000		m	( " ) 16,908		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** ボックスカルバート(材料費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L=2000		本	( " ) 162,713		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** ボックスカルバート工(施工費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L=2000,箱抜		m	( " ) 16,908		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** ボックスカルバート(材料費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L=2000,箱抜		本	( " ) 162,713		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** ボックスカルバート工(施工費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付		m	( " ) 16,908		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** ボックスカルバート(材料費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付		本	( " ) 211,800		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** ボックスカルバート工(施工費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L01540/1354,フランジ付		m	( " ) 16,908		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** ボックスカルバート(材料費)					
	800×800,3KN/m <sup>2</sup> ,L01540/1354,フランジ付		本	( " ) 211,800		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** PC鋼より線					
	15.2mm,L=7.2m		本	( " ) 6,445		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** PC鋼より線					
	15.2mm,L=5.2m		本	( " ) 4,672		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** アンカープレート					
	90×90		枚	( " ) 1,727		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** グリッパ					
	15.2mm用		個	( " ) 3,454		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-40		m <sup>3</sup>	( " ) 34,533		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.55		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 止水板					
	CF 200mm×5mm		m	( " ) 2,536		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 底樋スライドゲート					
	鑄鉄製, 800×800		門	( " ) 3,094,965		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** ため池柱					
	100		個	( " ) 35,906		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 地盤改良工(浚渫部)					
	超ロングアーム,60kg/m <sup>3</sup> ,H=1.9m		m <sup>2</sup>	( " ) 1,308		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** セメント系固化材					
	一般軟弱土用		ton	( " ) 15,362		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 表土掘削					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	粘性土 *** B単 - 109号 ***		m3	( " ) 280		歩A・単A
000109	旧堤掘削					
	粘性土 *** B単 - 110号 ***		m3	( " ) 280		歩A・単A
000110	池底土掘削					
	粘性土 *** B単 - 111号 ***		m3	( " ) 205		歩A・単A
000111	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 112号 ***		m3	( " ) 2,262		歩A・単A
000112	盛土					
	B < 1.0m *** B単 - 113号 ***		m3	( " ) 2,297		歩A・単A
000113	盛土					
	1.0m B < 2.5m *** B単 - 114号 ***		m3	( " ) 2,121		歩A・単A
000114	盛土					
	2.5m B < 4.0m *** B単 - 115号 ***		m3	( " ) 754		歩A・単A
000115	盛土					
	B 4.0m *** B単 - 116号 ***		m3	( " ) 220		歩A・単A
000116	盛土法面整形					
	粘性土 *** B単 - 117号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 376		歩A・単A
000117	切土法面整形					
	粘性土 *** B単 - 118号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 760		歩A・単A
000118	整形工					
	人力荒仕上 *** B単 - 119号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000119	中層混合改良					
	2-5m,改良材添加量70kg/m3 *** B単 - 120号 ***		m3	( " ) 4,547		歩A・単A
000120	中層混合改良					
	5-8m,改良材添加量70kg/m3 *** B単 - 121号 ***		m3	( " ) 4,664		歩A・単A
000121	布製型枠工					
	平均厚40mm *** B単 - 122号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 5,646		歩A・単A
000122	吸出し防止材					
	合織不織布,厚10mm,9.8kN/m *** B単 - 123号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 912		歩A・単A
000123	滑動防止杭					
	D22,L=830 *** B単 - 124号 ***		本	( " ) 1,372		歩A・単A
000124	階段ブロック					
	1:1.8用 *** B単 - 125号 ***		個	( " ) 9,790		歩A・単A
000125	現場打ち基礎コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 126号 ***		m3	( " ) 75,121		歩A・単A
000126	現場打ち天端コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 127号 ***		m3	( " ) 61,231		歩A・単A
000127	現場打ち小口止コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 128号 ***		m3	( " ) 66,885		歩A・単A
000128	張芝工					
	全面張 *** B単 - 129号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 745		歩A・単A
000129	床掘					
	粘性土		m3	( " ) 266.34		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 埋戻			( " )		
	構造物周辺		m3	2,534.33		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** ブロック積工(4号)			( " )		
	18-8-25,裏コン10cm		m <sup>2</sup>	24,871		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** ブロック積工(1,2,3,5号)			( " )		
	18-8-25,裏コンなし		m <sup>2</sup>	21,553		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 現場打ち基礎コンクリート(A)			( " )		
	18-8-40		m3	75,121		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 基面整正(A)			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 現場打ち基礎コンクリート(B)			( " )		
	18-8-40		m3	75,121		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 基面整正(B)			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 現場打ち基礎コンクリート(C)			( " )		
	18-8-40		m3	75,121		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 基面整正(C)			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 天端コンクリート(A)			( " )		
	18-8-25		m3	61,231		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 目地板(A)			( " )		
	瀝青質板, t=10mm		m <sup>2</sup>	4,704		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 天端コンクリート(B)			( " )		
	18-8-25		m3	61,231		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 目地板(B)			( " )		
	瀝青質板, t=10mm		m <sup>2</sup>	4,704		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 小口止工			( " )		
	18-8-40		m3	66,885		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 裏込工			( " )		
	C-40		m3	7,932		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 裏込工			( " )		
	粘性土		m3	2,534		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 足場			( " )		
	単管傾斜		掛m <sup>2</sup>	3,269.71		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** U型側溝			( " )		
	U-300		m	8,521		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40, t=15cm		m3	1,382		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 埋戻			( " )		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	粘性土		m3	2,531.57		歩A・単A
000152	床掘 *** B単 - 152号 ***					
	砂質土		m3	266.36		歩A・単A
000153	基面整正 *** B単 - 153号 ***					
				( " )		
000154	整形工 *** B単 - 154号 ***					歩A・単A
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000155	U型側溝 *** B単 - 155号 ***					
	U-300		m	8,521		歩A・単A
000156	基礎砕石 *** B単 - 156号 ***					
	RC-40,t=15cm		m3	1,382		歩A・単A
000157	埋戻 *** B単 - 157号 ***					
	砂質土		m3	2,181.61		歩A・単A
000158	床掘 *** B単 - 158号 ***					
	砂質土		m3	266.31		歩A・単A
000159	基面整正 *** B単 - 159号 ***					
				( " )		
000160	整形工 *** B単 - 160号 ***					歩A・単A
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000161	U型側溝 *** B単 - 161号 ***					
	U-300		m	8,521		歩A・単A
000162	基礎砕石 *** B単 - 162号 ***					
	RC-40,t=15cm		m3	1,382		歩A・単A
000163	U型側溝蓋 *** B単 - 163号 ***					
	U-300		枚	1,545		歩A・単A
000164	埋戻 *** B単 - 164号 ***					
	砂質土		m3	2,181.81		歩A・単A
000165	転落防止柵 *** B単 - 165号 ***					
	縦格子,H=1.1m		m	11,434		歩A・単A
000166	門扉 *** B単 - 166号 ***					
	縦格子,片開式門扉,H=1.1m		組	83,557		歩A・単A
000167	床掘 *** B単 - 167号 ***					
	粘性土		m3	205.43		歩A・単A
000168	掘削 *** B単 - 168号 ***					
	粘性土		m3	280		歩A・単A
000169	盛土 *** B単 - 169号 ***					
	構造物周辺		m3	2,262		歩A・単A
000170	盛土 *** B単 - 170号 ***					
	B<1.0m		m3	2,262		歩A・単A
000171	埋戻 *** B単 - 171号 ***					
	構造物周辺		m3	2,487.05		歩A・単A
000172	埋戻 *** B単 - 172号 ***					
	B<1.0m		m3	2,487.05		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 埋戻 1.0m B<2.5m		m3	( " ) 2,750.67		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 埋戻 2.5m B<4.0m		m3	( " ) 980		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 整形工 盛土法面,粘性土		m <sup>2</sup>	( " ) 376		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 整形工 切土法面,粘性土		m <sup>2</sup>	( " ) 760		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** コンタクトクレイ t=100		m <sup>2</sup>	( " ) 3,286		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>	( " ) 1,168		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 均しコンクリート 18-8-25		m3	( " ) 34,533		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.63		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 無筋コンクリート 18-8-25		m3	( " ) 34,533		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.59		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 鉄筋コンクリート 21-12-25		m3	( " ) 35,124		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 型枠 鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.50		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 鉄筋 SD295, D13		ton	( " ) 157,618		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 鉄筋 SD295, D16		ton	( " ) 155,746		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 鉄筋 SD345, D19		ton	( " ) 160,427		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 目地板 ゴム発泡体, t=20mm		m <sup>2</sup>	( " ) 5,325		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 収縮目地 収縮継目処理		m <sup>2</sup>	( " ) 1,884		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 止水板 CF 200mm x 5mm		m	( " ) 2,536		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** ダウエルバー D16, VP- 20		本	( " ) 583		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 足場					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単管傾斜 *** B単 - 195号 ***		掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,269.71		歩A・単A
000195	ボックスカルバート工(施工費)					
	西側既設水路取付 *** B単 - 196号 ***		m	( " ) 15,371		歩A・単A
000196	ボックスカルバート(材料費)					
	西側既設水路取付 *** B単 - 197号 ***		本	( " ) 145,896		歩A・単A
000197	RC床版					
	堤体横断面部,L=1.7m,T-2,5KN/m2 *** B単 - 198号 ***		枚	( " ) 48,362		歩A・単A
000198	RC床版					
	堤体横断面部,L=1.9m,T-2,5KN/m2 *** B単 - 199号 ***		枚	( " ) 53,089		歩A・単A
000199	RC床版					
	堤体横断面部,L=2.1m,T-2,5KN/m2 *** B単 - 200号 ***		枚	( " ) 57,816		歩A・単A
000200	RC床版					
	市道横断面部,L=1.4m,T-25 *** B単 - 201号 ***		枚	( " ) 58,966		歩A・単A
000201	転落防止柵					
	縦格子,H=1.1m *** B単 - 202号 ***		m	( " ) 12,123		歩A・単A
000202	旧堤掘削					
	粘性土 *** B単 - 203号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 280		歩A・単A
000203	地山掘削					
	粘性土 *** B単 - 204号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 280		歩A・単A
000204	市道部掘削					
	粘性土 *** B単 - 205号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 280		歩A・単A
000205	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 206号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,912		歩A・単A
000206	盛土					
	B 4.0m *** B単 - 207号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 220		歩A・単A
000207	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 208号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,487		歩A・単A
000208	埋戻					
	B < 1.0m *** B単 - 209号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,487		歩A・単A
000209	埋戻					
	1.0m B < 2.5m *** B単 - 210号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,996		歩A・単A
000210	埋戻					
	2.5m B < 4.0m *** B単 - 211号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 980		歩A・単A
000211	埋戻					
	B 4.0m *** B単 - 212号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 445		歩A・単A
000212	整形工					
	人力荒仕上げ *** B単 - 213号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000213	基面整正					
	*** B単 - 214号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000214	コンタクトクレイ					
	t=100 *** B単 - 215号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 3,286		歩A・単A
000215	基礎砕石					
	RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>	( " ) 1,168		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	34,533		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 型枠			( " )		
	均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,558.61		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 鉄筋コンクリート			( " )		
	21-12-25		m3	35,124		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 型枠			( " )		
	鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>	8,886.50		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 鉄筋			( " )		
	SD295,D13		ton	157,618		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 鉄筋			( " )		
	SD295,D16		ton	155,746		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 鉄筋			( " )		
	SD345,D19		ton	160,427		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 無筋コンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	34,533		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 型枠			( " )		
	無筋コンクリート		m <sup>2</sup>	8,886.52		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 二次コンクリート			( " )		
	21-12-25		m3	35,124		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 目地板			( " )		
	ゴム発泡体, t=10mm		m <sup>2</sup>	3,484		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 収縮目地			( " )		
	収縮継目処理		m <sup>2</sup>	1,884		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 止水板			( " )		
	CF 200mm x 5mm		m	2,536		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** ダウエルバー			( " )		
	D16,VP- 20		本	583		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** タラップ			( " )		
	樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	2,495		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 足場			( " )		
	手摺先行型組		掛m <sup>2</sup>	4,173.27		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 支保			( " )		
	40kN/m2以下		空m3	4,543.16		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 編鋼板蓋			( " )		
	底樋出口樹工用		組	254,505		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 編鋼板蓋			( " )		
	用水管出口樹用		組	47,332		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	34,533		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 均しコンクリート型枠			( " )		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			m <sup>2</sup>	4,558.82		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** 底樋管(施工費)					
	800		m	( " ) 11,953		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 底樋管(材料費)					
	800,L=1500		本	( " ) 196,347		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** 底樋管(材料費)					
	800,L=1500,差筋D13-14本		本	( " ) 209,982		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** 底樋目地(施工費)					
	800		断面	( " ) 638		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** ジョイントシール材					
	800用		本	( " ) 11,454		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 接着剤					
			本	( " ) 4,727		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** 水膨張パッキン					
	10m/巻		巻	( " ) 18,180		歩A・単A
000245	*** B単 - 245号 *** 弾性シール材					
	20(w)×10(t)L=1.0m		本	( " ) 2,545		歩A・単A
000246	*** B単 - 246号 *** プライマー					
	800g缶		缶	( " ) 4,545		歩A・単A
000247	*** B単 - 247号 *** 止水壁下部材設置					
			m	( " ) 6,653		歩A・単A
000248	*** B単 - 248号 *** 止水壁					
	800,下部材		個	( " ) 130,898		歩A・単A
000249	*** B単 - 249号 *** 止水壁上部材設置					
			m	( " ) 4,416		歩A・単A
000250	*** B単 - 250号 *** 止水壁					
	800,上部材		個	( " ) 268,159		歩A・単A
000251	*** B単 - 251号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000252	*** B単 - 252号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	( " ) 34,533		歩A・単A
000253	*** B単 - 253号 *** 均しコンクリート型枠					
			m <sup>2</sup>	( " ) 4,558.78		歩A・単A
000254	*** B単 - 254号 *** 底樋管(施工費)					
	300		m	( " ) 6,769		歩A・単A
000255	*** B単 - 255号 *** 底樋管(材料費)					
	300,L=2000		本	( " ) 86,265		歩A・単A
000256	*** B単 - 256号 *** 底樋管(材料費)					
	300,L=618,差筋D13-7本		本	( " ) 147,260		歩A・単A
000257	*** B単 - 257号 *** 底樋目地(施工費)					
	300		断面	( " ) 267		歩A・単A
000258	*** B単 - 258号 *** ジョイントシール材					
	300用		本	( " ) 4,091		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 接着剤		本	( " ) 4,727		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 水膨張パッキン 10m/巻		巻	( " ) 18,180		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 弾性シール材 15(w)×7(t)L=1.0m		本	( " ) 1,818		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** プライマー 800g缶		缶	( " ) 4,545		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 無筋コンクリート 18-8-40		m3	( " ) 34,533		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>	( " ) 8,886.49		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 止水板 CF 200mm×5mm		m	( " ) 2,536		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 床掘 砂質土		m3	( " ) 1,821.68		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 重圧管 350,T-25		m	( " ) 14,286		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 基礎碎石 RC-40,t=15cm		m3	( " ) 1,382		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 埋戻 砂質土		m3	( " ) 2,891.53		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 底樋スライドゲート 鑄鉄製, 800×800		門	( " ) 3,064,968		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鑄鉄製, 100		門	( " ) 890,925		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)		式	( " ) 853,649		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)		式	( " ) 129,923		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鑄鉄製, 200		門	( " ) 1,242,953		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)		式	( " ) 558,850		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)		式	( " ) 165,949		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鑄鉄製, 150		門	( " ) 1,171,810		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			式	114,565		歩A・単A
000281	*** B単 - 281号 *** 斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)			( " )		
			式	208,003		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** スルースゲート			( " )		
	300×300,東側		門	984,382		歩A・単A
000283	*** B単 - 283号 *** スルースゲート			( " )		
	350×350,南側		門	857,905		歩A・単A
000284	*** B単 - 284号 *** 浚渫土改良工			( " )		
	65kg/m <sup>3</sup> ,H=0.7m		m <sup>3</sup>	1,454		歩A・単A
000285	*** B単 - 285号 *** 床掘			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,821.65		歩A・単A
000286	*** B単 - 286号 *** 埋戻			( " )		
	構造物周辺		m <sup>3</sup>	2,891.58		歩A・単A
000287	*** B単 - 287号 *** 埋戻			( " )		
	B<1.0m		m <sup>3</sup>	2,891.55		歩A・単A
000288	*** B単 - 288号 *** 埋戻			( " )		
	1.0m B<2.5m		m <sup>3</sup>	2,750.66		歩A・単A
000289	*** B単 - 289号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000290	*** B単 - 290号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000291	*** B単 - 291号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>	1,168		歩A・単A
000292	*** B単 - 292号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25		m <sup>3</sup>	34,533		歩A・単A
000293	*** B単 - 293号 *** 型枠			( " )		
	均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,558.70		歩A・単A
000294	*** B単 - 294号 *** 巻立コンクリート			( " )		
	18-8-40,小型構造物		m <sup>3</sup>	37,324		歩A・単A
000295	*** B単 - 295号 *** 型枠			( " )		
	巻立コンクリート		m <sup>2</sup>	7,983.84		歩A・単A
000296	*** B単 - 296号 *** 鉄筋コンクリート			( " )		
	21-12-25		m <sup>3</sup>	35,124		歩A・単A
000297	*** B単 - 297号 *** 型枠			( " )		
	鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>	8,886.50		歩A・単A
000298	*** B単 - 298号 *** 鉄筋			( " )		
	SD295, D13		ton	157,618		歩A・単A
000299	*** B単 - 299号 *** 目地板			( " )		
	ゴム発泡体, t=20mm		m <sup>2</sup>	5,325		歩A・単A
000300	*** B単 - 300号 *** 止水板			( " )		
	CF 200mm×5mm		m	2,536		歩A・単A
000301	*** B単 - 301号 *** ダウエルバー			( " )		
	D16, VP- 20		本	583		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** RC床版 L=2.4m,5kN/m2		枚	( " ) 66,056		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	( " ) 2,495		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 編鋼板蓋 がま池分流通工		組	( " ) 304,501		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 越流堰 SUS304, t=6.0mm		kg	( " ) 542		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** ふとんかご 高さ50cm×幅120cm		m	( " ) 12,508		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 布製型枠工 平均厚40mm		m <sup>2</sup>	( " ) 5,646		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m <sup>2</sup>	( " ) 912		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 足場 手摺先行型組		掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,173.28		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** U型側溝 U-600		m	( " ) 14,819		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>	( " ) 1,382		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 床掘 砂質土		m <sup>3</sup>	( " ) 1,821.70		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 横断側溝 500B		m	( " ) 15,854		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>	( " ) 1,382		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 横断側溝グレーチング蓋 横断T-2 995×600×44		枚	( " ) 21,062		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>	( " ) 2,891.36		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** スルースゲート 300,西側		基	( " ) 860,847		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** スルースゲート 400×400,南側		基	( " ) 1,039,742		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 転落防止柵 アンカー設置式,縦格子,H=1.1m		m	( " ) 22,986		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 転落防止柵					

事業名	和歌山平野農地防災事業		
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	基礎ブロック式,縦格子,H=1.1m		m	12,123		歩A・単A
000324	門扉 *** B単 - 324号 ***					
				( " )		
	縦格子,片開式門扉,H=1.1m		組	83,557		歩A・単A
000325	床掘 *** B単 - 325号 ***					
				( " )		
	砂質土		m3	1,821.66		歩A・単A
000326	基面整正 *** B単 - 326号 ***					
				( " )		
	整形工		m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000327	整形工 *** B単 - 327号 ***					
				( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000328	落蓋式側溝 *** B単 - 328号 ***					
				( " )		
	400B,3種		m	12,332		歩A・単A
000329	基礎砕石 *** B単 - 329号 ***					
				( " )		
	RC-40,t=15cm		m3	1,382		歩A・単A
000330	落蓋式側溝蓋 *** B単 - 330号 ***					
				( " )		
	400×500,3種		枚	3,118		歩A・単A
000331	埋戻 *** B単 - 331号 ***					
				( " )		
	砂質土		m3	3,249.71		歩A・単A
000332	床掘 *** B単 - 332号 ***					
				( " )		
	砂質土		m3	1,821.72		歩A・単A
000333	基面整正 *** B単 - 333号 ***					
				( " )		
	整形工		m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000334	整形工 *** B単 - 334号 ***					
				( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000335	落蓋式側溝 *** B単 - 335号 ***					
				( " )		
	300A,3種		m	8,832		歩A・単A
000336	基礎砕石 *** B単 - 336号 ***					
				( " )		
	RC-40,t=15cm		m3	1,382		歩A・単A
000337	落蓋式側溝蓋 *** B単 - 337号 ***					
				( " )		
	300×500,3種		枚	2,445		歩A・単A
000338	埋戻 *** B単 - 338号 ***					
				( " )		
	砂質土		m3	3,820.62		歩A・単A
000339	床掘 *** B単 - 339号 ***					
				( " )		
	砂質土		m3	1,821.60		歩A・単A
000340	基面整正 *** B単 - 340号 ***					
				( " )		
	整形工		m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000341	整形工 *** B単 - 341号 ***					
				( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000342	落蓋式側溝 *** B単 - 342号 ***					
				( " )		
	300A,3種		m	8,832		歩A・単A
000343	基礎砕石 *** B単 - 343号 ***					
				( " )		
	RC-40,t=15cm		m3	1,382		歩A・単A
000344	横断側溝グレーチング蓋 *** B単 - 344号 ***					
				( " )		
	横断T-2,995×400×32		枚	12,790		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 埋戻			( " )		
	砂質土		m3	3,820.71		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 床掘			( " )		
	砂質土		m3	1,821.73		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** FR側溝			( " )		
	300A		m	100,306		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40,t=15cm		m3	1,382		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 埋戻			( " )		
	砂質土		m3	3,820.76		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 床掘			( " )		
	砂質土		m3	1,821.66		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** PU樹			( " )		
	400S		基	107,595		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 埋戻			( " )		
	砂質土		m3	3,820		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 床掘			( " )		
	砂質土		m3	1,821.42		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** PU樹			( " )		
	400A		基	113,140		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 埋戻			( " )		
	砂質土		m3	3,820		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 床掘			( " )		
	砂質土		m3	1,821.42		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000364	*** B単 - 364号 *** 整形工			( " )		
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** PU樹			( " )		
	400A		基	113,140		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 埋戻			( " )		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	砂質土 *** B単 - 367号 ***		m3	( " ) 3,820		歩A・単A
000367	床掘					
	砂質土 *** B単 - 368号 ***		m3	( " ) 1,821.25		歩A・単A
000368	基面整正					
	*** B単 - 369号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000369	整形工					
	人力荒仕上げ *** B単 - 370号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000370	PU樹					
	400B *** B単 - 371号 ***		基	( " ) 116,776		歩A・単A
000371	埋戻					
	砂質土 *** B単 - 372号 ***		m3	( " ) 3,820		歩A・単A
000372	床掘					
	砂質土 *** B単 - 373号 ***		m3	( " ) 1,821.65		歩A・単A
000373	掘削					
	砂質土 *** B単 - 374号 ***		m3	( " ) 1,003		歩A・単A
000374	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 375号 ***		m3	( " ) 1,912		歩A・単A
000375	盛土					
	B < 1.0m *** B単 - 376号 ***		m3	( " ) 1,912		歩A・単A
000376	盛土					
	1.0m B < 2.5m *** B単 - 377号 ***		m3	( " ) 1,771		歩A・単A
000377	埋戻					
	構造物周辺 *** B単 - 378号 ***		m3	( " ) 2,891.50		歩A・単A
000378	埋戻					
	B < 1.0m *** B単 - 379号 ***		m3	( " ) 2,891.66		歩A・単A
000379	埋戻					
	土砂充填 *** B単 - 380号 ***		m3	( " ) 3,820.62		歩A・単A
000380	基面整正					
	*** B単 - 381号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000381	整形工					
	盛土法面,砂質土 *** B単 - 382号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 376		歩A・単A
000382	整形工					
	切土法面,砂質土 *** B単 - 383号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 760		歩A・単A
000383	コンクリート舗装					
	18-8-25, t=12cm ほうき目仕上げ *** B単 - 384号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 3,489		歩A・単A
000384	鉄筋コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 385号 ***		m3	( " ) 37,324		歩A・単A
000385	型枠					
	*** B単 - 386号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 7,983.86		歩A・単A
000386	差し筋					
	SD295, D13 *** B単 - 387号 ***		ton	( " ) 157,618		歩A・単A
000387	下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	( " ) 489		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	*** B単 - 388号 *** 路盤紙		m <sup>2</sup>	( " ) 35		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** 車止め 76.2,H=1000×B=800		箇所	( " ) 29,679		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** 構造物撤去工 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 7,211		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** 構造物撤去工 鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>	( " ) 14,599		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** U型側溝撤去 U-600		m	( " ) 2,419		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** U型側溝撤去 U-600,再利用		m	( " ) 1,418		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** U型側溝撤去 U-450		m	( " ) 2,419		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** U型側溝撤去 U-300		m	( " ) 2,419		歩A・単A
000396	*** B単 - 396号 *** 石積み取壊し		m <sup>2</sup>	( " ) 4,427		歩A・単A
000397	*** B単 - 397号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管撤去 500		m	( " ) 3,185		歩A・単A
000398	*** B単 - 398号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管撤去 300		m	( " ) 2,688		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 遠心力撤去コンクリート管撤去 150		m	( " ) 1,456		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** 床掘 粘性土		m <sup>3</sup>	( " ) 205.42		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** 埋戻 B < 1.0m		m <sup>3</sup>	( " ) 2,485.20		歩A・単A
000402	*** B単 - 402号 *** 掘削		m <sup>3</sup>	( " ) 5,352		歩A・単A
000403	*** B単 - 403号 *** 間詰コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>	( " ) 34,542		歩A・単A
000404	*** B単 - 404号 *** 型枠 間詰コンクリート		m <sup>2</sup>	( " ) 7,985		歩A・単A
000405	*** B単 - 405号 *** 硬質塩化ビニル管撤去 150		m	( " ) 463		歩A・単A
000406	*** B単 - 406号 *** 舗装版切断 Con舗装		m	( " ) 1,111		歩A・単A
000407	*** B単 - 407号 *** 舗装版破砕 Con舗装		m <sup>2</sup>	( " ) 194		歩A・単A
000408	*** B単 - 408号 *** 舗装版切断 As舗装		m	( " ) 607		歩A・単A
000409	*** B単 - 409号 *** 舗装版破砕					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	As舗装 *** B単 - 410号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 194		歩A・単A
000410	SGP管撤去					
	100 *** B単 - 411号 ***		m	( " ) 809		歩A・単A
000411	制水弁撤去					
	150 *** B単 - 412号 ***		基	( " ) 6,734		歩A・単A
000412	バルブボックス撤去					
	250 *** B単 - 413号 ***		式	( " ) 1,029		歩A・単A
000413	遮水シート撤去					
	*** B単 - 414号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 108		歩A・単A
000414	ネットフェンス撤去					
	*** B単 - 415号 ***		m	( " ) 1,225		歩A・単A
000415	コンクリート殻					
	無筋コンクリート *** B単 - 416号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 4,369		歩A・単A
000416	コンクリート殻					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 417号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 5,604		歩A・単A
000417	岩塊・玉石					
	*** B単 - 418号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,656		歩A・単A
000418	アスファルト殻					
	*** B単 - 419号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 6,342		歩A・単A
000419	遮水シート					
	*** B単 - 420号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,280		歩A・単A
000420	コンクリート舗装					
	18-8-25, t=15cm *** B単 - 421号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 5,158		歩A・単A
000421	アスファルト舗装					
	t=4cm *** B単 - 422号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 2,313		歩A・単A
000422	基面整正					
	*** B単 - 423号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 412		歩A・単A
000423	基礎コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 424号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 75,121		歩A・単A
000424	ブロック積工					
	裏コン20cm, 18-8-25 *** B単 - 425号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 27,379		歩A・単A
000425	裏込工					
	C-40 *** B単 - 426号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 7,932		歩A・単A
000426	天端コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 427号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 61,231		歩A・単A
000427	目地板					
	瀝青質板t=10mm *** B単 - 428号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 4,704		歩A・単A
000428	足場					
	単管傾斜 *** B単 - 429号 ***		掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,269.71		歩A・単A
000429	SGP管復旧					
	白ねじ付 100A *** B単 - 430号 ***		m	( " ) 6,007		歩A・単A
000430	バルブボックス復旧					
	250		式	( " ) 2,058		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000431	*** B単 - 431号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40,t=10cm		m <sup>3</sup>	1,085		歩A・単A
000432	*** B単 - 432号 *** 築堤材(花ヤ池)搬入			( " )		
	横谷～現場		m <sup>3</sup>	2,635		歩A・単A
000433	*** B単 - 433号 *** 搬出土(改良土)			( " )		
	処分場へ搬出		m <sup>3</sup>	3,236		歩A・単A
000434	*** B単 - 434号 *** 搬出土(表土)			( " )		
	処分場へ搬出		m <sup>3</sup>	3,236		歩A・単A
000435	*** B単 - 435号 *** 搬出土(その他)			( " )		
	池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>3</sup>	484		歩A・単A
000436	*** B単 - 436号 *** 搬出土(改良土)			( " )		
	処分場へ搬出		m <sup>3</sup>	2,656		歩A・単A
000437	*** B単 - 437号 *** 搬出土(表土)			( " )		
	処分場へ搬出		m <sup>3</sup>	2,656		歩A・単A
000438	*** B単 - 438号 *** 搬出土(その他)			( " )		
	池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>3</sup>	444		歩A・単A
000439	*** B単 - 439号 *** 搬出土(残土)			( " )		
	池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>3</sup>	1,238		歩A・単A
000440	*** B単 - 440号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)			( " )		
	超ロングアーム,90kg/m <sup>3</sup> ,H=2.4m		m <sup>2</sup>	1,308		歩A・単A
000441	*** B単 - 441号 *** セメント系固化材			( " )		
	一般軟弱土用		ton	15,362		歩A・単A
000442	*** B単 - 442号 *** 盛土材搬入			( " )		
	流用,ヤード内運搬		m <sup>3</sup>	540		歩A・単A
000443	*** B単 - 443号 *** 盛土			( " )		
	洪水吐横		m <sup>3</sup>	2,121		歩A・単A
000444	*** B単 - 444号 *** 盛土法面整形			( " )		
	洪水吐横		m <sup>2</sup>	376		歩A・単A
000445	*** B単 - 445号 *** 路床材搬入			( " )		
	流用,ヤード内運搬		m <sup>3</sup>	540		歩A・単A
000446	*** B単 - 446号 *** 砂利舗装			( " )		
	C-40,t=10cm		m <sup>2</sup>	335		歩A・単A
000447	*** B単 - 447号 *** 敷鉄板			( " )		
	22×1524×6096,75日		m <sup>2</sup>	1,003		歩A・単A
000448	*** B単 - 448号 *** 土木シート			( " )		
	敷設～撤去		m <sup>2</sup>	250		歩A・単A
000449	*** B単 - 449号 *** 敷砂			( " )		
	t=10cm		m <sup>2</sup>	215		歩A・単A
000450	*** B単 - 450号 *** 盛土撤去			( " )		
	池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>3</sup>	724		歩A・単A
000451	*** B単 - 451号 *** 砂利舗装撤去			( " )		
	池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>2</sup>	62		歩A・単A
000452	*** B単 - 452号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	95kg/m3, H=1.1m *** B単 - 453号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 2,360		歩A・単A
000453	盛土					
	購入土, 砂質土 *** B単 - 454号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 3,001		歩A・単A
000454	盛土法面整形					
	砂質土 *** B単 - 455号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 376		歩A・単A
000455	砂利舗装					
	C-40, t=10cm *** B単 - 456号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 654		歩A・単A
000456	土木シート					
	敷設～撤去 *** B単 - 457号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 250		歩A・単A
000457	敷砂					
	t=10cm *** B単 - 458号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 215		歩A・単A
000458	敷鉄板					
	22×1524×6096, 97日 *** B単 - 459号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,187		歩A・単A
000459	盛土撤去					
	池外仮置きヤードへ搬出 *** B単 - 460号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 724		歩A・単A
000460	砂利舗装撤去					
	池外仮置きヤードへ搬出 *** B単 - 461号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 62		歩A・単A
000461	掘削・埋戻					
	砂質土 *** B単 - 462号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,199.81		歩A・単A
000462	盛土材搬入					
	流用, ヤード内運搬 *** B単 - 463号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 540		歩A・単A
000463	盛土					
	砂質土 *** B単 - 464号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,771		歩A・単A
000464	盛土法面整形					
	*** B単 - 465号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 376		歩A・単A
000465	整形工					
	人力荒仕上げ *** B単 - 466号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 247		歩A・単A
000466	路床材搬入					
	流用, ヤード内運搬 *** B単 - 467号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 540		歩A・単A
000467	砂利舗装					
	C-40, t=10cm *** B単 - 468号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 335		歩A・単A
000468	敷鉄板					
	22×1524×6096, 57日 *** B単 - 469号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 851		歩A・単A
000469	土木シート					
	敷設～撤去 *** B単 - 470号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 250		歩A・単A
000470	敷砂					
	t=10cm *** B単 - 471号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 215		歩A・単A
000471	盛土撤去					
	池外仮置きヤードへ搬出 *** B単 - 472号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 616		歩A・単A
000472	砂利舗装撤去					
	池外仮置きヤードへ搬出 *** B単 - 473号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 62		歩A・単A
000473	敷鉄板					
	22×1524×6096, 67日		m <sup>2</sup>	( " ) 935		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000474	*** B単 - 474号 *** 土のう工		m3	( " ) 30,619		歩A・単A
000475	*** B単 - 475号 *** 高密度ポリエチレン管設置 700		m	( " ) 22,618		歩A・単A
000476	*** B単 - 476号 *** 高密度ポリエチレン管 45°チーズ 700×500		本	( " ) 143,851		歩A・単A
000477	*** B単 - 477号 *** 高密度ポリエチレン管 45°エルボ 700		本	( " ) 58,563		歩A・単A
000478	*** B単 - 478号 *** 高密度ポリエチレン管撤去 700,先行工事にて設置済も含む		m	( " ) 1,132		歩A・単A
000479	*** B単 - 479号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去 500		m	( " ) 9,857		歩A・単A
000480	*** B単 - 480号 *** 高密度ポリエチレン管 300		m	( " ) 3,539		歩A・単A
000481	*** B単 - 481号 *** 高密度ポリエチレン管撤去 250,先行工事にて設置済分		m	( " ) 121		歩A・単A
000482	*** B単 - 482号 *** 掘削・埋戻 砂質土		m3	( " ) 2,202.50		歩A・単A
000483	*** B単 - 483号 *** 構造物取壊し 無筋構造物		m3	( " ) 7,211		歩A・単A
000484	*** B単 - 484号 *** 殻運搬・産廃処理 無筋コンクリート		m3	( " ) 4,369		歩A・単A
000485	*** B単 - 485号 *** 高密度ポリエチレン管処分 先行工事にて設置分		m3	( " ) 2,280		歩A・単A
000486	*** B単 - 486号 *** 土のう撤去 先行工事設置分		m3	( " ) 9,468		歩A・単A
000487	*** B単 - 487号 *** 吊り防護工 紀の川用水管		箇所	( " ) 12,474		歩A・単A
000488	*** B単 - 488号 *** 初期排水(宮池) 花ヤ池へ排水,落水時,30m3/h未満,4日		箇所	( " ) 80,568		歩A・単A
000489	*** B単 - 489号 *** 排水ポンプ(宮池) 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,38日		箇所	( " ) 243,014		歩A・単A
000490	*** B単 - 490号 *** 排水ポンプ(宮池) 常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,41日		箇所	( " ) 342,066		歩A・単A
000491	*** B単 - 491号 *** 排水ポンプ(がま池分流水) 作業時排水,本体施工時,6m3/h未満,44日		箇所	( " ) 276,015		歩A・単A
000492	*** B単 - 492号 *** 排水ポンプ(花ヤ池) 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,94日		箇所	( " ) 551,766		歩A・単A
000493	*** B単 - 493号 *** 排水ポンプ(花ヤ池) 常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,23日		箇所	( " ) 219,028		歩A・単A
000494	*** B単 - 494号 *** 交通誘導警備員B 県道と歌山貝塚線		人	( " ) 12,795		歩A・単A
000495	*** B単 - 495号 *** 交通誘導警備員B					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	市道谷湯屋谷線 *** B単 - 496号 ***		人	( " ) 12,795		歩A・単A
000496	騒音・振動調査					
	作業着手前1回 *** B単 - 497号 ***		回	( " ) 250,408		歩A・単A
000497	騒音・振動調査					
	作業中1回 *** B単 - 498号 ***		回	( " ) 250,408		歩A・単A
000498	重建設機械分解・組立・輸送					
	県庁~現場,地盤改良機械(中層混合処理機) *** B単 - 499号 ***		式	( " ) 1,785,930		歩A・単A
000499	敷鉄板					
	県庁~現場 *** B単 - 500号 ***		ton	( " ) 11,199		歩A・単A
000500	H型鋼					
	県庁~現場 *** B単 - 501号 ***		ton	( " ) 11,199		歩A・単A
000501	土粒子の密度試験					
	JIS A 1202 *** B単 - 502号 ***		試料	( " ) 5,481		歩A・単A
000502	土の粒度試験					
	JIS A 1204 *** B単 - 503号 ***		試料	( " ) 13,090		歩A・単A
000503	土の含水比試験					
	JIS A 1203 *** B単 - 504号 ***		試料	( " ) 1,382		歩A・単A
000504	液性限界試験					
	JIS A 1205 *** B単 - 505号 ***		試料	( " ) 6,927		歩A・単A
000505	塑性限界試験					
	JIS A 1205 *** B単 - 506号 ***		試料	( " ) 3,354		歩A・単A
000506	締固め試験					
	JIS A 1210 *** B単 - 507号 ***		試料	( " ) 57,904		歩A・単A
000507	透水試験					
	JIS A 1218 100 *** B単 - 508号 ***		試料	( " ) 43,451		歩A・単A
000508	三軸圧縮試験 CUBar					
	JGS 0523 100 *** B単 - 509号 ***		試料	( " ) 249,978		歩A・単A
000509	現場透水試験					
	JGS1316. 200,簡易定水位法 *** B単 - 510号 ***		箇所	( " ) 41,087		歩A・単A
000510	現場密度試験					
	JGS1611. 200,突砂法,3試料/箇所 *** B単 - 511号 ***		箇所	( " ) 104,173		歩A・単A
000511	礫の比重・吸水試験					
	JIS A 1110 *** B単 - 512号 ***		箇所	( " ) 9,726		歩A・単A
000512	簡易粒度試験					
	JIS A 1204 相当 *** B単 - 513号 ***		箇所	( " ) 12,817		歩A・単A
000513	締固め試験					
	JIS A 1210 *** B単 - 514号 ***		箇所	( " ) 57,904		歩A・単A
000514	盛土・締固め(仕上厚10cm)					
	振動ローラ0.8~1.1ton級 *** B単 - 515号 ***		m3	( " ) 3,893		歩A・単A
000515	盛土・締固め(仕上厚20cm)					
	振動ローラ11~12ton級 *** B単 - 516号 ***		m3	( " ) 1,816		歩A・単A
000516	盛土・締固め(仕上厚20cm)					
	振動ローラ3~4ton級		m3	( " ) 2,351		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000517	*** B単 - 517号 *** 盛土・締固め(仕上厚30cm)			( " )		
	振動ローラ11~12ton級		m3	1,816		歩A・単A
000518	*** B単 - 518号 *** 盛土・締固め(仕上厚30cm)			( " )		
	振動ローラ3~4ton級		m3	2,351		歩A・単A
000519	*** B単 - 519号 *** 現場密度試験			( " )		
	JGS 1611, 200,突砂法,3試料/箇所		箇所	104,173		歩A・単A
000520	*** B単 - 520号 *** 現場透水性試験			( " )		
	JIS 1316, 200,簡易定水位法		箇所	41,087		歩A・単A
000521	*** B単 - 521号 *** 礫の比重・吸水試験			( " )		
	JIS A 1110		箇所	9,726		歩A・単A
000522	*** B単 - 522号 *** 現場密度試験			( " )		
	JGS 1611, 200,突砂法,3試料/箇所		箇所	104,173		歩A・単A
000523	*** B単 - 523号 *** 現場透水性試験			( " )		
	JIS 1316, 200,簡易定水位法		箇所	41,087		歩A・単A
000524	*** B単 - 524号 *** 礫の比重・吸水試験			( " )		
	JIS A 1110		箇所	9,726		歩A・単A
000525	*** B単 - 525号 *** 基礎地盤透水試験(宮池)			( " )		
	JIS 1316 200		箇所	41,087		歩A・単A
000526	*** B単 - 526号 *** 基礎地盤透水試験(花ヤ池)			( " )		
	JIS 1316 200		箇所	41,087		歩A・単A
000527	*** B単 - 527号 *** 平板載荷試験			( " )		
	土砂吐工基礎部		箇所	205,437		歩A・単A
000528	*** B単 - 528号 *** 平板載荷試験			( " )		
	洪水吐減勢工基礎部		箇所	169,076		歩A・単A
000529	*** B単 - 529号 *** 平板載荷試験			( " )		
	分流樹基礎部		箇所	169,076		歩A・単A
000530	*** B単 - 530号 *** 平板載荷試験			( " )		
	土砂吐工基礎部		箇所	205,437		歩A・単A
000531	*** B単 - 531号 *** 平板載荷試験			( " )		
	洪水吐市道横断面基礎部		箇所	205,437		歩A・単A
000532	*** B単 - 532号 *** 六価クロム溶出試験			( " )		
	宮池(仮設道路基礎部)		回	10,499		歩A・単A
000533	*** B単 - 533号 *** 六価クロム溶出試験			( " )		
	花ヤ池(堤体基礎地盤部)		回	10,499		歩A・単A
000534	*** B単 - 534号 *** 六価クロム溶出試験			( " )		
	花ヤ池(仮設道路基礎部)		回	10,499		歩A・単A
000535	*** B単 - 535号 *** 土壌分析			( " )		
	有機リン含有量試験		回	9,204		歩A・単A
000536	*** B単 - 536号 *** 土壌分析			( " )		
	溶出試験		回	3,863		歩A・単A
000537	*** B単 - 537号 *** 土壌分析			( " )		
	有機リン含有量試験		回	9,204		歩A・単A
000538	*** B単 - 538号 *** 土壌分析			( " )		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価 ( " )	金額	備考
	溶出試験 *** B単 - 539号 ***		回	3,863		歩A・単A
000539	表土掘削			(0)		
	粘性土 *** B単 - 540号 ***		m3	280		歩A・単A
000540	表土掘削			(0)		
	粘性土( ICT建設機械) *** B単 - 541号 ***		m3	369		歩A・単A
000541	旧堤掘削			(0)		
	粘性土 *** B単 - 542号 ***		m3	280		歩A・単A
000542	旧堤掘削			(0)		
	粘性土( ICT建設機械) *** B単 - 543号 ***		m3	369		歩A・単A
000543	地山掘削			(0)		
	粘性土 *** B単 - 544号 ***		m3	280		歩A・単A
000544	地山掘削			(0)		
	粘性土( ICT建設機械) *** B単 - 545号 ***		m3	369		歩A・単A
000545	池底土掘削			(0)		
	粘性土 *** B単 - 546号 ***		m3	377		歩A・単A
000546	盛土			(0)		
	構造物周辺 *** B単 - 547号 ***		m3	2,486		歩A・単A
000547	盛土			(0)		
	B < 1.0m *** B単 - 548号 ***		m3	2,521		歩A・単A
000548	盛土			(0)		
	1.0m B < 2.5m *** B単 - 549号 ***		m3	2,311		歩A・単A
000549	盛土法面整形			(0)		
	粘性土 *** B単 - 550号 ***		m <sup>2</sup>	482		歩A・単A
000550	切土法面整形			(0)		
	粘性土 *** B単 - 551号 ***		m <sup>2</sup>	483		歩A・単A
000551	整形工			(0)		
	人力荒仕上 *** B単 - 552号 ***		m <sup>2</sup>	247		歩A・単A
000552	舗装工			(0)		
	RC-40, t=100mm *** B単 - 553号 ***		m <sup>2</sup>	594		歩A・単A
000553	盛土			(0)		
	1.0m B < 2.5m *** B単 - 554号 ***		m3	2,087		歩A・単A
000554	ネットフェンス			(0)		
	丸パイプ型, H=1.8m *** B単 - 555号 ***		m	9,735		歩A・単A
000555	ネットフェンス門扉			(0)		
	丸パイプ型, H=1.8m, W=1000 *** B単 - 556号 ***		門	55,424		歩A・単A
000556	床掘			(0)		
	粘性土 *** B単 - 557号 ***		m3	205		歩A・単A
000557	埋戻			(0)		
	構造物周辺 *** B単 - 558号 ***		m3	3,600		歩A・単A
000558	埋戻			(0)		
	B < 1.0m *** B単 - 559号 ***		m3	3,242		歩A・単A
000559	埋戻			(0)		
	1.0m B < 2.5m		m3	563		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000560	*** B単 - 560号 *** 埋戻 2.5m B<4.0m		m3	(0) 686		歩A・単A
000561	*** B単 - 561号 *** 埋戻 B 4.0m		m3	(0) 220		歩A・単A
000562	*** B単 - 562号 *** 整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>	(0) 247		歩A・単A
000563	*** B単 - 563号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	(0) 412		歩A・単A
000564	*** B単 - 564号 *** ふとんかご H=500mm B=120cm		m	(0) 12,508		歩A・単A
000565	*** B単 - 565号 *** 底樋管(材料費) 800,L=1500		本	(0) 196,347		歩A・単A
000566	*** B単 - 566号 *** 底樋目地(施工費) 800		断面	(0) 638		歩A・単A
000567	*** B単 - 567号 *** ふとんかご H=500mm B=120cm		m	(0) 12,508		歩A・単A
000568	*** B単 - 568号 *** ふとんかご H=500mm B=120cm		m	(0) 12,508		歩A・単A
000569	*** B単 - 569号 *** 吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m <sup>2</sup>	(0) 912		歩A・単A
000570	*** B単 - 570号 *** ため池栓 150		個	(0) 35,906		歩A・単A
000571	*** B単 - 571号 *** 地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,107kg/m3,H=1.9m		m <sup>3</sup>	(0) 1,308		歩A・単A
000572	*** B単 - 572号 *** 表土掘削 粘性土		m3	(0) 280		歩A・単A
000573	*** B単 - 573号 *** 表土掘削 粘性(ICT建設機械)		m3	(0) 369		歩A・単A
000574	*** B単 - 574号 *** 旧堤掘削 粘性土		m3	(0) 280		歩A・単A
000575	*** B単 - 575号 *** 旧堤掘削 粘性土( ICT建設機械)		m3	(0) 369		歩A・単A
000576	*** B単 - 576号 *** 池底土掘削 粘性土		m3	(0) 377		歩A・単A
000577	*** B単 - 577号 *** 盛土 構造物周辺		m3	(0) 2,486		歩A・単A
000578	*** B単 - 578号 *** 盛土 B<1.0m		m3	(0) 2,521		歩A・単A
000579	*** B単 - 579号 *** 盛土 1.0m B<2.5m		m3	(0) 2,311		歩A・単A
000580	*** B単 - 580号 *** 盛土 2.5m B<4.0m		m3	(0) 909		歩A・単A
000581	*** B単 - 581号 *** 盛土					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B 4.0m *** B単 - 582号 ***		m3	(0) 222		歩A・単A
000582	盛土法面整形					
	粘性土 *** B単 - 583号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 482		歩A・単A
000583	切土法面整形					
	粘性土 *** B単 - 584号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 762		歩A・単A
000584	整形工					
	人力荒仕上 *** B単 - 585号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 247		歩A・単A
000585	中層混合改良					
	2-5m,改良材添加量70kg/m3 *** B単 - 586号 ***		m3	(0) 4,547		歩A・単A
000586	中層混合改良					
	2-5m,改良材添加量75kg/m3 *** B単 - 587号 ***		m3	(0) 4,629		歩A・単A
000587	機械経費損料加算					
	20t *** B単 - 588号 ***		式	(0) 113,080		歩A・単A
000588	中層混合改良					
	5-8m,改良材添加量70kg/m3 *** B単 - 589号 ***		m3	(0) 4,664		歩A・単A
000589	機械経費損料加算					
	30t *** B単 - 590号 ***		式	(0) 89,446		歩A・単A
000590	階段ブロック					
	1:1.8用 *** B単 - 591号 ***		個	(0) 9,790		歩A・単A
000591	現場打ち基礎コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 592号 ***		m3	(0) 75,121		歩A・単A
000592	現場打ち天端コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 593号 ***		m3	(0) 61,231		歩A・単A
000593	現場打ち小口止コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 594号 ***		m3	(0) 66,885		歩A・単A
000594	臺芝工					
	官給品 *** B単 - 595号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 504		歩A・単A
000595	転落防止柵					
	堤体下流市道,縦格子,H=1.1m *** B単 - 596号 ***		m	(0) 15,440		歩A・単A
000596	門扉					
	縦格子,片開式門扉,H=1.1m *** B単 - 597号 ***		組	(0) 83,556		歩A・単A
000597	舗装工					
	RC-40,t=100mm *** B単 - 598号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 594		歩A・単A
000598	埋戻					
	1.0m B<2.5m *** B単 - 599号 ***		m3	(0) 2,717		歩A・単A
000599	埋戻					
	2.5m B<4.0m *** B単 - 600号 ***		m3	(0) 912		歩A・単A
000600	RC床版					
	市道横断面部,L=1.4m,T-25 *** B単 - 601号 ***		枚	(0) 75,146		歩A・単A
000601	接続水路工					
	*** B単 - 602号 ***		式	(0) 559,888		歩A・単A
000602	埋戻					
	1.0m B<2.5m		m3	(0) 1,962		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000603	*** B単 - 603号 *** 埋戻 2.5m B<4.0m		m3	(0) 912		歩A・単A
000604	*** B単 - 604号 *** 階段工 18-8-25BB		式	(0) 263,984		歩A・単A
000605	*** B単 - 605号 *** 浚渫土改良工 154kg/m3,H=0.7m		m <sup>2</sup>	(0) 2,410		歩A・単A
000606	*** B単 - 606号 *** 埋戻 1.0m B<2.5m		m3	(0) 2,717		歩A・単A
000607	*** B単 - 607号 *** スルースゲート 300,西側		基	(0) 725,404		歩A・単A
000608	*** B単 - 608号 *** スルースゲート 400×400,南側		基	(0) 786,400		歩A・単A
000609	*** B単 - 609号 *** 落蓋式側溝 300A,1種		m	(0) 7,832		歩A・単A
000610	*** B単 - 610号 *** 落蓋式側溝蓋 300×500,1種		枚	(0) 2,445		歩A・単A
000611	*** B単 - 611号 *** 盛土 1.0m B<2.5m		m3	(0) 1,737		歩A・単A
000612	*** B単 - 612号 *** コンクリート舗装 18-8-25,t=12cm ほうき目仕上げ		m <sup>2</sup>	(0) 3,489		歩A・単A
000613	*** B単 - 613号 *** コンクリート舗装 18-8-25,t=12cm リング処理		m <sup>2</sup>	(0) 4,910		歩A・単A
000614	路体工		m3	(0) 220		歩A・単A
000615	*** B単 - 615号 *** 舗装工 C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>	(0) 756		歩A・単A
000616	*** B単 - 616号 *** 舗装工 アスファルト舗装(20) t=50mm		m <sup>2</sup>	(0) 1,603		歩A・単A
000617	*** B単 - 617号 *** 舗装工 C-40,t=100mm		m <sup>2</sup>	(0) 756		歩A・単A
000618	*** B単 - 618号 *** 閉塞コンクリート工		式	(0) 15,501		歩A・単A
000619	*** B単 - 619号 *** 閉塞充填工		式	(0) 21,150		歩A・単A
000620	*** B単 - 620号 *** 塩化ビニル管撤去		式	(0) 28,566		歩A・単A
000621	*** B単 - 621号 *** 廃プラスチック類		m3	(0) 2,280		歩A・単A
000622	*** B単 - 622号 *** 混合廃棄物処分		m3	(0) 12,464		歩A・単A
000623	*** B単 - 623号 *** コンクリート舗装 18-8-25,t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 5,567		歩A・単A
000624	*** B単 - 624号 *** アスファルト舗装					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t=4cm		m <sup>2</sup>	(0) 2,281		歩A・単A
000625	*** B単 - 625号 *** 断面修復工		m <sup>2</sup>	(0) 36,236		歩A・単A
000626	*** B単 - 626号 *** 底板コンクリート補修工		式	(0) 24,357		歩A・単A
000627	*** B単 - 627号 *** コンクリート舗装破壊工		m <sup>2</sup>	(0) 179		歩A・単A
000628	*** B単 - 628号 *** コンクリート舗装工		m <sup>2</sup>	(0) 3,488		歩A・単A
000629	*** B単 - 629号 *** U字溝復旧工		m	(0) 6,454		歩A・単A
000630	*** B単 - 630号 *** 塩ビ管敷設		m	(0) 26,854		歩A・単A
000631	VM管 350 *** B単 - 631号 *** 塩ビ管敷設		m	(0) 35,259		歩A・単A
000632	VM管 400 *** B単 - 632号 *** SGP管敷設		m	(0) 34,909		歩A・単A
000633	100,片フランジ付 *** B単 - 633号 *** フランジ付曲管敷設		枚	(0) 103,854		歩A・単A
000634	100,90° *** B単 - 634号 *** SGP管 フランジ接合部材		式	(0) 65,802		歩A・単A
000635	*** B単 - 635号 *** ソフトシール仕切弁		基	(0) 111,567		歩A・単A
000636	100 *** B単 - 636号 *** 本線異形管設置工		式	(0) 588,630		歩A・単A
000637	350~450 *** B単 - 637号 *** ずれ止め防止金具設置工		式	(0) 1,222,522		歩A・単A
000638	*** B単 - 638号 *** 仕切弁設置工		基	(0) 135,546		歩A・単A
000639	400 *** B単 - 639号 *** 塩ビ管敷設		m	(0) 34,854		歩A・単A
000640	VM管 400 *** B単 - 640号 *** 異形管設置工		式	(0) 1,533,519		歩A・単A
000641	400 *** B単 - 641号 *** ずれ止め防止金具設置工		式	(0) 2,164,069		歩A・単A
000642	*** B単 - 642号 *** 空気弁設置工		基	(0) 330,967		歩A・単A
000643	75 *** B単 - 643号 *** 制水弁設置工		基	(0) 1,271,264		歩A・単A
000644	400 *** B単 - 644号 *** 土工		式	(0) 235,605		歩A・単A
000645	*** B単 - 645号 *** 表土運搬工		m <sup>3</sup>	(0) 489		歩A・単A
	No.3~No.5					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000646	*** B単 - 646号 *** 埋立工			(0)		
	No.3~No.5		m3	487		歩A・単A
000647	*** B単 - 647号 *** 整地工			(0)		
	二次施工		式	983,393		歩A・単A
000648	*** B単 - 648号 *** 整地工			(0)		
	三次施工		式	197,131		歩A・単A
000649	*** B単 - 649号 *** 舗装工			(0)		
	C-40,t=150		m <sup>2</sup>	223		歩A・単A
000650	*** B単 - 650号 *** 運搬工			(0)		
	横谷ヤード~県有地へ		m3	643		歩A・単A
000651	*** B単 - 651号 *** 床掘			(0)		
			m3	1,821		歩A・単A
000652	*** B単 - 652号 *** 基面整正			(0)		
			m <sup>2</sup>	412		歩A・単A
000653	*** B単 - 653号 *** 埋戻			(0)		
			m3	3,154		歩A・単A
000654	*** B単 - 654号 *** 残土運搬【横谷へ】5.6km			(0)		
			m3	3,770		歩A・単A
000655	*** B単 - 655号 *** 構造物取壊し【無筋Co】			(0)		
			m3	9,370		歩A・単A
000656	*** B単 - 656号 *** 均しコンクリート			(0)		
	18-8-25		m3	32,426		歩A・単A
000657	*** B単 - 657号 *** 均しコンクリート型枠			(0)		
			m <sup>2</sup>	4,558		歩A・単A
000658	*** B単 - 658号 *** 無筋コンクリート			(0)		
	18-8-40		m3	32,426		歩A・単A
000659	*** B単 - 659号 *** 無筋コンクリート型枠			(0)		
			m <sup>2</sup>	8,884		歩A・単A
000660	*** B単 - 660号 *** 差筋 D13			(0)		
			ton	99,059		歩A・単A
000661	*** B単 - 661号 *** 築堤材(花ヤ池・ハス池)巨礫ふるい分け			(0)		
			m3	432		歩A・単A
000662	*** B単 - 662号 *** 築堤材(花ヤ池)搬入			(0)		
	横谷~現場		m3	2,635		歩A・単A
000663	*** B単 - 663号 *** 現場内小運搬			(0)		
	花ヤ池ヤード~堤体		m3	540		歩A・単A
000664	*** B単 - 664号 *** 安定シート敷設			(0)		
			m <sup>2</sup>	185		歩A・単A
000665	*** B単 - 665号 *** 大型土のう設置工			(0)		
			袋	6,771		歩A・単A
000666	*** B単 - 666号 *** ブルーシート敷設			(0)		
			m <sup>2</sup>	358		歩A・単A
000667	*** B単 - 667号 *** 土のう設置工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			袋	423		歩A・単A
000668	*** B単 - 668号 *** 搬出土(改良土)					
	処分場へ搬出		m3	(0)	9,091	歩A・単A
000669	*** B単 - 669号 *** 搬出土(表土)					
	処分場へ搬出		m3	(0)	9,091	歩A・単A
000670	*** B単 - 670号 *** 搬出土(改良土)					
	処分場へ搬出		m3	(0)	8,511	歩A・単A
000671	*** B単 - 671号 *** 搬出土(表土)					
	処分場へ搬出		m3	(0)	8,511	歩A・単A
000672	*** B単 - 672号 *** 土砂受入工					
			m3	(0)	107	歩A・単A
000673	*** B単 - 673号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type1,170kg/m3,H=1.2m		m <sup>2</sup>	(0)	3,896	歩A・単A
000674	*** B単 - 674号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type2,170kg/m3,H=1.5m		m <sup>2</sup>	(0)	4,681	歩A・単A
000675	*** B単 - 675号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type3,170kg/m3,H=1.7m		m <sup>2</sup>	(0)	6,990	歩A・単A
000676	*** B単 - 676号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type4,170kg/m3,H=1.9m		m <sup>2</sup>	(0)	5,806	歩A・単A
000677	*** B単 - 677号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type5,170kg/m3,H=2.0m		m <sup>2</sup>	(0)	7,848	歩A・単A
000678	*** B単 - 678号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type6,170kg/m3,H=2.1m		m <sup>2</sup>	(0)	8,523	歩A・単A
000679	*** B単 - 679号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type7,170kg/m3,H=2.4m		m <sup>2</sup>	(0)	6,479	歩A・単A
000680	*** B単 - 680号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type8,170kg/m3,H=2.5m		m <sup>2</sup>	(0)	7,549	歩A・単A
000681	*** B単 - 681号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type9,170kg/m3,H=2.6m		m <sup>2</sup>	(0)	7,378	歩A・単A
000682	*** B単 - 682号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	宮池type10,170kg/m3,H=2.8m		m <sup>2</sup>	(0)	8,551	歩A・単A
000683	*** B単 - 683号 *** 盛土					
	洪水吐横		m3	(0)	2,087	歩A・単A
000684	*** B単 - 684号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	type1,200kg/m3,H=0.5m		m <sup>2</sup>	(0)	2,291	歩A・単A
000685	*** B単 - 685号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	type2,200kg/m3,H=1.0m		m <sup>2</sup>	(0)	3,827	歩A・単A
000686	*** B単 - 686号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	type3,200kg/m3,H=1.2m		m <sup>2</sup>	(0)	4,442	歩A・単A
000687	*** B単 - 687号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	type4,200kg/m3,H=1.3m		m <sup>2</sup>	(0)	4,749	歩A・単A
000688	*** B単 - 688号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	type5,200kg/m3,H=1.4m		m <sup>2</sup>	(0)	5,056	歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000689	*** B単 - 689号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎) type6,200kg/m3,H=1.6m		m <sup>2</sup>	(0) 5,260		歩A・単A
000690	*** B単 - 690号 *** 掘削・埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>	(0) 2,166		歩A・単A
000691	*** B単 - 691号 *** 盛土 砂質土		m <sup>3</sup>	(0) 1,737		歩A・単A
000692	*** B単 - 692号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去 500,官給品		m	(0) 656		歩A・単A
000693	*** B単 - 693号 *** 掘削・埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>	(0) 2,168		歩A・単A
000694	*** B単 - 694号 *** 土台用盛土工 ポリエチレン管 500,385-1		m <sup>3</sup>	(0) 1,963		歩A・単A
000695	*** B単 - 695号 *** 敷砂 t=100mm,ポリエチレン管 500,385-1,土台用盛土		m <sup>2</sup>	(0) 216		歩A・単A
000696	*** B単 - 696号 *** 土木シート 敷設~撤去,ポリエチレン管 500,385-1,土台用盛土		m <sup>2</sup>	(0) 250		歩A・単A
000697	*** B単 - 697号 *** 水圧試験		回	(0) 83,840		歩A・単A
000698	*** B単 - 698号 *** 交通誘導警備員B 県道広域農道		人	(0) 12,797		歩A・単A
000699	*** B単 - 699号 *** 防塵対策 散水車		時間	(0) 5,563		歩A・単A
000700	*** B単 - 700号 *** 高密度ポリエチレン管運搬 高嶋排水機場から流用		m <sup>3</sup>	(0) 1,208		歩A・単A
000701	*** B単 - 701号 *** 高密度ポリエチレン管運搬 千旦その4から流用		m <sup>3</sup>	(0) 806		歩A・単A
000702	*** B単 - 702号 *** 立木伐採工		ha	(0) 1,331,686		歩A・単A
000703	*** B単 - 703号 *** 木くず(根)運搬・処分費 (株)共栄産業		m <sup>3</sup>	(0) 5,383		歩A・単A
000704	*** B単 - 704号 *** 木くず(幹)処分費 (株)真永		m <sup>3</sup>	(0) 4,627		歩A・単A
000705	*** B単 - 705号 *** 土の粒度試験 JIS A 1204		試料	(0) 13,090		歩A・単A
000706	*** B単 - 706号 *** 盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ3~4ton級		m <sup>3</sup>	(0) 2,283		歩A・単A
000707	*** B単 - 707号 *** 土壌検査費用(28項目)		回	(0) 196,756		歩A・単A
000708	*** B単 - 708号 *** 試料採取費用		式	(0) 450,717		歩A・単A
000709	*** B単 - 709号 *** 調査費		式	(0) 245,000		歩A・単A
000710	*** B単 - 710号 *** 土工					



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	308.4	( " ) 308	S単 221号
	合計				( " ) 308	
	単価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
*** B単 - 2号 ***						
000002	旧堤掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	308.4	( " ) 308	S単 221号
	合計				( " ) 308	
	単価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
*** B単 - 3号 ***						
000003	地山掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	308.4	( " ) 308	S単 221号
	合計				( " ) 308	
	単価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
*** B単 - 4号 ***						
000004	池底土掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	225.9	( " ) 226	S単 228号
	合計				( " ) 226	
	単価				( " ) 205	
	官積算単価				226	合意率 0.907079
*** B単 - 5号 ***						
000005	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1,000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 3号
	合計				( " ) 2,488	
	単価				( " ) 2,262	
	官積算単価				2,488	合意率 0.909163
*** B単 - 6号 ***						
000006	盛土 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 1,000	m3	602	( " ) 602	S単 15号
	合計				( " ) 2,527	
	単価				( " ) 2,297	
	官積算単価				2,527	合意率 0.908982

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 2,333	
	単価				( " ) 2,121	
	官積算単価				2,333	合意率 0.909129
*** B単 - 8号 ***						
000008	盛土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
*** B単 - 9号 ***						
000009	切土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	836.1	( " ) 836	S単 239号
	合計				( " ) 836	
	単価				( " ) 760	
	官積算単価				836	合意率 0.90909
*** B単 - 10号 ***						
000010	整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
*** B単 - 11号 ***						
000011	布製型枠工 平均厚40mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	布製型枠工	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	6,211	( " ) 6,211	T単 5号
	合計				( " ) 6,211	
	単価				( " ) 5,646	
	官積算単価				6,211	合意率 0.909032
*** B単 - 12号 ***						
000012	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,003	( " ) 1,003	S単 260号
	合計				( " ) 1,003	
	単価				( " ) 912	
	官積算単価				1,003	合意率 0.909272

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 13号 ***						
000013	滑動防止杭 SD345 D22		本		( " )	歩A 当たり算出
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	( " ) 0.003	ton	107,000	( " ) 321	
T00031	滑動防止杭設置工 D22	( " ) 1.000	本	1,188	( " ) 1,188	T単 31号
	合計				( " ) 1,509	
	単価				( " ) 1,372	
	官積算単価				1,509	合意率 0.909211
*** B単 - 14号 ***						
000014	階段ブロック 1:1.5用		個		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	階段ブロック 1:1.5用,,	( " ) 1.000	個	9,900	( " ) 9,900	S単 37号
S05801	階段ブロック設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,,-,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	枚	870	( " ) 870	S単 155号
	合計				( " ) 10,770	
	単価				( " ) 9,790	
	官積算単価				10,770	合意率 0.909006
*** B単 - 15号 ***						
000015	現場打ち基礎コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打ち基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	82,640	( " ) 82,640	S単 256号
	合計				( " ) 82,640	
	単価				( " ) 75,121	
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
*** B単 - 16号 ***						
000016	現場打ち天端コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打ち天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	( " ) 1.000	m3	67,360	( " ) 67,360	S単 258号
	合計				( " ) 67,360	
	単価				( " ) 61,231	
	官積算単価				67,360	合意率 0.909011
*** B単 - 17号 ***						
000017	現場打ち小口止コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打ち小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	73,580	( " ) 73,580	S単 261号
	合計				( " ) 73,580	
	単価				( " ) 66,885	
	官積算単価				73,580	合意率 0.90901
*** B単 - 18号 ***						
000018	階段ブロック 1:1.5用		個		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	階段ブロック 1:1.5用,,	( " ) 1.000	個	9,900	( " ) 9,900	S単 37号
S05801	階段ブロック設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,,-,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	枚	870	( " ) 870	S単 155号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 10,770	
	単価				( " ) 9,790	
	官積算単価				10,770	合意率 0.909006
	*** B単 - 19号 ***					
000019	現場打ち基礎コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打ち基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	82,640	( " ) 82,640	S単 256号
	合計				( " ) 82,640	
	単価				( " ) 75,121	
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
	*** B単 - 20号 ***					
000020	現場打ち天端コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打ち天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	( " ) 1.000	m3	67,360	( " ) 67,360	S単 258号
	合計				( " ) 67,360	
	単価				( " ) 61,231	
	官積算単価				67,360	合意率 0.909011
	*** B単 - 21号 ***					
000021	現場打ち小口止コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打ち小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	73,580	( " ) 73,580	S単 261号
	合計				( " ) 73,580	
	単価				( " ) 66,885	
	官積算単価				73,580	合意率 0.90901
	*** B単 - 22号 ***					
000022	張芝工 全面張		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	820	( " ) 820	S単 20号
	合計				( " ) 820	
	単価				( " ) 745	
	官積算単価				820	合意率 0.908536
	*** B単 - 23号 ***					
000023	転落防止柵 縦格子,H=1.1m		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵 プラスチック製・100mm建込,3.0m,レール式・レール補式,100mm未満,-,無し	( " ) 1.000	m	13,336	( " ) 13,336	S単 176号
	合計				( " ) 13,336	
	単価				( " ) 12,123	
	官積算単価				13,336	合意率 0.909043
	*** B単 - 24号 ***					
000024	門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m		組		( " ) 1.000 組	歩A 当たり算出
T00010	転落防止柵門扉	( " ) 1.000	組	7,121	( " ) 7,121	T単 10号
S02116	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用...	( " ) 1.000	組	84,800	( " ) 84,800	S単 38号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 91,921	
	単価				( " ) 83,557	
	官積算単価				91,921	合意率 0.909008
	*** B単 - 25号 ***					
000025	床掘 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	225.9	( " ) 226	S単 228号
	合計				( " ) 226	
	単価				( " ) 205.43	
	官積算単価				226	合意率 0.90901
	*** B単 - 26号 ***					
000026	掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	308.4	( " ) 308	S単 221号
	合計				( " ) 308	
	単価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
	*** B単 - 27号 ***					
000027	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロパ'夕( )	( " ) 1,000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 3号
	合計				( " ) 2,488	
	単価				( " ) 2,262	
	官積算単価				2,488	合意率 0.909163
	*** B単 - 28号 ***					
000028	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロパ'夕( )	( " ) 1,000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 3号
	合計				( " ) 2,488	
	単価				( " ) 2,262	
	官積算単価				2,488	合意率 0.909163
	*** B単 - 29号 ***					
000029	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 4号
SO1082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 2,333	
	単価				( " ) 2,121	
	官積算単価				2,333	合意率 0.909129
	*** B単 - 30号 ***					
000030	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487.06	
	官積算単価				2,736	合意率 0.909013
	*** B単 - 31号 ***					
000031	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487.05	
	官積算単価				2,736	合意率 0.909009
	*** B単 - 32号 ***					
000032	整形工 盛土法面,粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
	*** B単 - 33号 ***					
000033	整形工 切土法面,粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	836.1	( " ) 836	S単 239号
	合計				( " ) 836	
	単価				( " ) 760	
	官積算単価				836	合意率 0.90909
	*** B単 - 34号 ***					
000034	整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 35号 ***					
000035	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 36号 ***					
000036	コンタクトクレイ t=100		m <sup>2</sup>		( " ) 10.000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00032	コンタクトクレイ練合せ	( " ) 1.330	m3	23,942	( " ) 31,843	T単 32号
S11016	機械石礫除去工 粘性土,普通	( " ) 1.000	m3	770	( " ) 770	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ	( " ) 1.000	m3	3,533	( " ) 3,533	S単 6号
	合 計				( " ) 36,146	
	単 価				( " ) 3,286	
	官積算単価				3,615	合意率 0.90899
	*** B単 - 37号 ***					
000037	均しコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	S単 264号
	合 計				( " ) 37,990	
	単 価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 38号 ***					
000038	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	均しコンクリート型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,015	( " ) 5,015	S単 272号
	合 計				( " ) 5,015	
	単 価				( " ) 4,558.75	
	官積算単価				5,015	合意率 0.909022
	*** B単 - 39号 ***					
000039	無筋コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	S単 265号
	合 計				( " ) 37,990	
	単 価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 40号 ***					
000040	型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合 計				( " ) 9,776	
	単 価				( " ) 8,886.52	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909006
	*** B単 - 41号 ***					
000041	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	38,640	( " ) 38,640	S単 266号
	合 計				( " ) 38,640	
	単 価				( " ) 35,124	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				38,640	合意率 0.909006
	*** B単 - 42号 ***					
000042	型枠 鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	均しコンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 274号
	合計				( " ) 9,776	
	単価				( " ) 8,886.50	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909011
	*** B単 - 43号 ***					
000043	鉄筋 SD295,D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	173,395	( " ) 173,395	S単 150号
	合計				( " ) 173,395	
	単価				( " ) 157,618	
	官積算単価				173,395	合意率 0.909011
	*** B単 - 44号 ***					
000044	目地板 ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,858	( " ) 5,858	S単 277号
	合計				( " ) 5,858	
	単価				( " ) 5,325	
	官積算単価				5,858	合意率 0.909013
	*** B単 - 45号 ***					
000045	収縮目地		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,073	( " ) 2,073	S単 148号
	合計				( " ) 2,073	
	単価				( " ) 1,884	
	官積算単価				2,073	合意率 0.908827
	*** B単 - 46号 ***					
000046	止水板 CF200mm×5mm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	( " ) 1.000	m	2,790	( " ) 2,790	S単 281号
	合計				( " ) 2,790	
	単価				( " ) 2,536	
	官積算単価				2,790	合意率 0.90896
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ダウエルバー D16,VP- 20		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	( " ) 1.000	本	641	( " ) 641	S単 149号
	合計				( " ) 641	
	単価				( " ) 583	
	官積算単価				641	合意率 0.909516

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
000048	RC床版 堤体横断面, L=1.6m, 5kN/m2(参考t=100mm)	( " )	枚		( " )	歩A 1,000 枚 当たり算出
S02116	RC床版 L=1.6m, 5kN/m2, ,	1,000	枚	41,300	41,300	S単 39号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR, ,	8,000	枚	710	5,680	S単 40号
T00006	床版据付工 250kg越～500kg未満	1,000	枚	3,723	3,723	T単 6号
	合計				50,703	( " )
	単価				46,090	( " )
	官積算単価				50,703	合意率 0.909019
*** B単 - 49号 ***						
000049	RC床版 堤体横断面, L=1.4m, 5kN/m2(参考t=100mm)	( " )	枚		( " )	歩A 1,000 枚 当たり算出
S02116	RC床版 L=1.4m, 5kN/m2, ,	1,000	枚	35,900	35,900	S単 41号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR, ,	8,000	枚	710	5,680	S単 40号
T00006	床版据付工 250kg越～500kg未満	1,000	枚	3,723	3,723	T単 6号
	合計				45,303	( " )
	単価				41,181	( " )
	官積算単価				45,303	合意率 0.909012
*** B単 - 50号 ***						
000050	落蓋式側溝 300B	( " )	m		( " )	歩A 1,000 m 当たり算出
S05801	U型側溝設置 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない	1,000	m	3,866	3,866	S単 156号
P12086	道路用鉄筋コンクリート側溝 300B 300×270×2m 3種	0.500	個	14,100	7,050	( " )
	合計				10,916	( " )
	単価				9,923	( " )
	官積算単価				10,916	合意率 0.909032
*** B単 - 51号 ***						
000051	基礎碎石 RC-40, t=15cm	( " )	m3		( " )	歩A 1,000 m3 当たり算出
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	1,000	m3	1,520	1,520	( " )
	合計				1,520	( " )
	単価				1,382	( " )
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
*** B単 - 52号 ***						
000052	落蓋式側溝蓋 300×500, 3種	( " )	枚		( " )	歩A 1,000 枚 当たり算出
S05801	U型側溝設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない	1,000	枚	870	870	S単 157号
P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	1,000	枚	1,820	1,820	( " )
	合計				2,690	( " )
	単価				2,445	( " )
	官積算単価				2,690	合意率 0.908921

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 53号 ***						
000053	ネットフェンス 丸パイプ型,H=1.2m		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス(本体) 5740,1.2m,有,2.0m	( " ) 1,000	m	8,190	( " ) 8,190	S単 17号
	合計				( " ) 8,190	
	単価				( " ) 7,445	
	官積算単価				8,190	合意率 0.909035
*** B単 - 54号 ***						
000054	床掘 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	225.9	( " ) 226	S単 228号
	合計				( " ) 226	
	単価				( " ) 205.43	
	官積算単価				226	合意率 0.909014
*** B単 - 55号 ***						
000055	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487.05	
	官積算単価				2,736	合意率 0.909011
*** B単 - 56号 ***						
000056	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487.06	
	官積算単価				2,736	合意率 0.909014
*** B単 - 57号 ***						
000057	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 2,581	
	単価				( " ) 2,346.16	
	官積算単価				2,581	合意率 0.909013
*** B単 - 58号 ***						
000058	埋戻 2.5m B<4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	( " ) 1.000	m3	829.7	( " ) 830	S単 234号
	合計				( " ) 1,078	
	単価				( " ) 979.83	
	官積算単価				1,078	合意率 0.908936
	*** B単 - 59号 ***					
000059	埋戻 B 4.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	241.6	( " ) 242	S単 235号
	合計				( " ) 490	
	単価				( " ) 445.41	
	官積算単価				490	合意率 0.909014
	*** B単 - 60号 ***					
000060	整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 61号 ***					
000061	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 62号 ***					
000062	均しコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ杓(ルー機能付)打設,計上する, -, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	S単 264号
	合計				( " ) 37,990	
	単価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 63号 ***					
000063	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,015	( " ) 5,015	S単 275号
	合計				( " ) 5,015	
	単価				( " ) 4,558.82	
	官積算単価				5,015	合意率 0.908984
	*** B単 - 64号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000064	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設.計上する,--,一般養生,--,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	38,640	( " ) 38,640	S単 266号
	合計				( " ) 38,640	
	単価				( " ) 35,124	
	官積算単価				38,640	合意率 0.909006
	*** B単 - 65号 ***					
000065	型枠 鉄筋コンクリート		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合計				( " ) 9,776	
	単価				( " ) 8,886.50	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909011
	*** B単 - 66号 ***					
000066	二次コンクリート 21-12-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	二次コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設.計上する,--,一般養生,--,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	38,640	( " ) 38,640	S単 267号
	合計				( " ) 38,640	
	単価				( " ) 35,124	
	官積算単価				38,640	合意率 0.909006
	*** B単 - 67号 ***					
000067	鉄筋 SD295,D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,--,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	173,395	( " ) 173,395	S単 150号
	合計				( " ) 173,395	
	単価				( " ) 157,618	
	官積算単価				173,395	合意率 0.909011
	*** B単 - 68号 ***					
000068	鉄筋 SD345,D19		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,--,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	176,485	( " ) 176,485	S単 151号
	合計				( " ) 176,485	
	単価				( " ) 160,427	
	官積算単価				176,485	合意率 0.909012
	*** B単 - 69号 ***					
000069	足場 手摺先行型組		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,591	( " ) 4,591	S単 201号
	合計				( " ) 4,591	
	単価				( " ) 4,173.27	
	官積算単価				4,591	合意率 0.909012

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 70号 ***						
000070	支保 40kN/m2以下		空m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40kN/m以下	( " ) 1,000	空m3	4,998	( " ) 4,998	S単 204号
	合 計				( " ) 4,998	
	単 価				( " ) 4,543.25	
	官積算単価				4,998	合意率 0.909013
*** B単 - 71号 ***						
000071	タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	( " ) 1,000	個	2,745	( " ) 2,745	S単 42号
	合 計				( " ) 2,745	
	単 価				( " ) 2,495	
	官積算単価				2,745	合意率 0.908925
*** B単 - 72号 ***						
000072	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
*** B単 - 73号 ***						
000073	均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	37,990	( " ) 37,990	S単 265号
	合 計				( " ) 37,990	
	単 価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
*** B単 - 74号 ***						
000074	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	5,015	( " ) 5,015	S単 275号
	合 計				( " ) 5,015	
	単 価				( " ) 4,558.84	
	官積算単価				5,015	合意率 0.909042
*** B単 - 75号 ***						
000075	底樋管(施工費)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	プレキャスト底樋据付工 800	( " ) 1,000	m	13,149	( " ) 13,149	T単 1号
	合 計				( " ) 13,149	
	単 価				( " ) 11,953	
	官積算単価				13,149	合意率 0.909042

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 76号 ***						
000076	底樋管(材料費) 800,L=1500		本		( " )	歩A 当たり算出
S02116	底樋管 800,L=1500,,	( " ) 1.000	本	216,000	( " ) 216,000	S単 43号
	合 計				( " ) 216,000	
	単 価				( " ) 196,347	
	官積算単価				216,000	合意率 0.909013
*** B単 - 77号 ***						
000077	底樋管(材料費) 800,L=850		本		( " )	歩A 当たり算出
S02116	底樋管 800,L=850,,	( " ) 1.000	本	376,000	( " ) 376,000	S単 44号
	合 計				( " ) 376,000	
	単 価				( " ) 341,789	
	官積算単価				376,000	合意率 0.909013
*** B単 - 78号 ***						
000078	底樋目地(施工費) 800		断面		( " )	歩A 当たり算出
T00002	底樋目地工 800	( " ) 1.000	断面	702	( " ) 702	T単 2号
	合 計				( " ) 702	
	単 価				( " ) 638	
	官積算単価				702	合意率 0.908831
*** B単 - 79号 ***						
000079	ジョイントシール材 800用		本		( " )	歩A 当たり算出
S02116	ジョイントシール材 800用,,	( " ) 1.000	本	12,600	( " ) 12,600	S単 45号
	合 計				( " ) 12,600	
	単 価				( " ) 11,454	
	官積算単価				12,600	合意率 0.909047
*** B単 - 80号 ***						
000080	接着剤		本		( " )	歩A 当たり算出
S02116	接着剤	( " ) 1.000	本	5,200	( " ) 5,200	S単 46号
	合 計				( " ) 5,200	
	単 価				( " ) 4,727	
	官積算単価				5,200	合意率 0.909038
*** B単 - 81号 ***						
000081	水膨張パッキン 10m/巻		巻		( " )	歩A 当たり算出
S02116	水膨張パッキン 10m/巻,,	( " ) 1.000	巻	20,000	( " ) 20,000	S単 47号
	合 計				( " ) 20,000	
	単 価				( " ) 18,180	
	官積算単価				20,000	合意率 0.909
*** B単 - 82号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000082	弾性シール材 20(w)×10(t)L=1.0m		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m,,	( " ) 1,000	本	2,800	( " ) 2,800	S単 48号
	合計				( " ) 2,800	
	単価				( " ) 2,545	
	官積算単価				2,800	合意率 0.908928
	*** B単 - 83号 ***					
000083	プライマー 800g缶		缶		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	プライマー 800g缶,,	( " ) 1,000	缶	5,000	( " ) 5,000	S単 49号
	合計				( " ) 5,000	
	単価				( " ) 4,545	
	官積算単価				5,000	合意率 0.909
	*** B単 - 84号 ***					
000084	止水壁下部材設置		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	止水壁下部材設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	( " ) 1,000	m	7,319	( " ) 7,319	S単 243号
	合計				( " ) 7,319	
	単価				( " ) 6,653	
	官積算単価				7,319	合意率 0.909003
	*** B単 - 85号 ***					
000085	止水壁 800,下部材		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水壁 800,下部材,,	( " ) 1,000	個	144,000	( " ) 144,000	S単 50号
	合計				( " ) 144,000	
	単価				( " ) 130,898	
	官積算単価				144,000	合意率 0.909013
	*** B単 - 86号 ***					
000086	止水壁上部材設置		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	止水壁上部材設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m	4,858	( " ) 4,858	S単 244号
	合計				( " ) 4,858	
	単価				( " ) 4,416	
	官積算単価				4,858	合意率 0.909016
	*** B単 - 87号 ***					
000087	止水壁 800,上部材		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水壁 800,上部材,,	( " ) 1,000	個	295,000	( " ) 295,000	S単 51号
	合計				( " ) 295,000	
	単価				( " ) 268,159	
	官積算単価				295,000	合意率 0.909013
	*** B単 - 88号 ***					
000088	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 236号
	合計				453	
	単価				412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 89号 ***					
000089	ボックスカルバート工 (施工費)		m		( " )	歩A
	800×800,3KN/m2,L=2000				1.000	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	( " )			( " )	
	据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	1.000	m	18,600	18,600	S単 282号
	合計				18,600	
	単価				16,908	
	官積算単価				18,600	合意率 0.909032
	*** B単 - 90号 ***					
000090	ボックスカルバート (材料費)		本		( " )	歩A
	800×800,3KN/m2,L=2000				1.000	当たり算出
S02116	ボックスカルバート ( )	( " )			( " )	
	800×800,3KN/m2,L=2000,,	1.000	本	179,000	179,000	S単 52号
	合計				179,000	
	単価				162,713	
	官積算単価				179,000	合意率 0.909011
	*** B単 - 91号 ***					
000091	ボックスカルバート工 (施工費)		m		( " )	歩A
	800×800,3KN/m2,L=2000,箱抜				1.000	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	( " )			( " )	
	据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	1.000	m	18,600	18,600	S単 282号
	合計				18,600	
	単価				16,908	
	官積算単価				18,600	合意率 0.909032
	*** B単 - 92号 ***					
000092	ボックスカルバート (材料費)		本		( " )	歩A
	800×800,3KN/m2,L=2000,箱抜				1.000	当たり算出
S02116	ボックスカルバート ( )	( " )			( " )	
	800×800×2000,3KN/m2,箱抜,,	1.000	本	179,000	179,000	S単 53号
	合計				179,000	
	単価				162,713	
	官積算単価				179,000	合意率 0.909011
	*** B単 - 93号 ***					
000093	ボックスカルバート工 (施工費)		m		( " )	歩A
	800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付				1.000	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	( " )			( " )	
	据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	1.000	m	18,600	18,600	S単 282号
	合計				18,600	
	単価				16,908	
	官積算単価				18,600	合意率 0.909032
	*** B単 - 94号 ***					
000094	ボックスカルバート (材料費)		本		( " )	歩A
	800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付				1.000	当たり算出
S02116	ボックスカルバート ( )	( " )			( " )	
	800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付,,	1.000	本	233,000	233,000	S単 54号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 233,000	
	単価				( " ) 211,800	
	官積算単価				233,000	合意率 0.909012
	*** B単 - 95号 ***					
000095	ボックスカルバート工(施工費) 800×800,3KN/m2,L01540/1354,フランジ付		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	( " ) 1,000	m	18,600	( " ) 18,600	S単 282号
	合計				( " ) 18,600	
	単価				( " ) 16,908	
	官積算単価				18,600	合意率 0.909032
	*** B単 - 96号 ***					
000096	ボックスカルバート(材料費) 800×800,3KN/m2,L01540/1354,フランジ付		本		( " ) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート( ) 800×800,3KN/m2,L01540/1354,フランジ付,,	( " ) 1,000	本	233,000	( " ) 233,000	S単 55号
	合計				( " ) 233,000	
	単価				( " ) 211,800	
	官積算単価				233,000	合意率 0.909012
	*** B単 - 97号 ***					
000097	PC鋼より線 15.2mm,L=7.2m		本		( " ) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 15.2mm L=7.2m,,	( " ) 1,000	本	7,090	( " ) 7,090	S単 56号
	合計				( " ) 7,090	
	単価				( " ) 6,445	
	官積算単価				7,090	合意率 0.909026
	*** B単 - 98号 ***					
000098	PC鋼より線 15.2mm,L=5.2m		本		( " ) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 15.2mm L=5.2m,,	( " ) 1,000	本	5,140	( " ) 5,140	S単 57号
	合計				( " ) 5,140	
	単価				( " ) 4,672	
	官積算単価				5,140	合意率 0.908949
	*** B単 - 99号 ***					
000099	アンカープレート 90×90		枚		( " ) 1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	アンカープレート 90×90,,	( " ) 1,000	枚	1,900	( " ) 1,900	S単 58号
	合計				( " ) 1,900	
	単価				( " ) 1,727	
	官積算単価				1,900	合意率 0.908947
	*** B単 - 100号 ***					
000100	グリップ 15.2mm用		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	グリップ 15.2mm用,,	( " ) 1,000	個	3,800	( " ) 3,800	S単 59号
	合計				( " ) 3,800	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 3,454	
	官積算単価				3,800	合意率 0.908947
	*** B単 - 101号 ***					
000101	無筋コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ル-ン機能付)打設,計上する,一般養生,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	S単 268号
	合 計				( " ) 37,990	
	単 価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 102号 ***					
000102	型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合 計				( " ) 9,776	
	単 価				( " ) 8,886.55	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909011
	*** B単 - 103号 ***					
000103	止水板 CF 200mm×5mm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	( " ) 1.000	m	2,790	( " ) 2,790	S単 281号
	合 計				( " ) 2,790	
	単 価				( " ) 2,536	
	官積算単価				2,790	合意率 0.90896
	*** B単 - 104号 ***					
000104	底樋スライドゲート 鋳鉄製, 800×800		門		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底樋スライドゲート(宮池) 鋳鉄製,800×800,,	( " ) 1.000	門	3,001,000	( " ) 3,001,000	S単 60号
T00017	底樋ゲート設置工(連絡水路) 800×800	( " ) 1.000	門	403,757	( " ) 403,757	T単 17号
	合 計				( " ) 3,404,757	
	単 価				( " ) 3,094,965	
	官積算単価				3,404,757	合意率 0.909012
	*** B単 - 105号 ***					
000105	ため池柱 100		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ため池柱 100,,	( " ) 1.000	個	39,500	( " ) 39,500	S単 62号
	合 計				( " ) 39,500	
	単 価				( " ) 35,906	
	官積算単価				39,500	合意率 0.909012
	*** B単 - 106号 ***					
000106	地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,60kg/m3,H=1.9m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00028	地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,60kg/m3,H=1.9m	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,439	( " ) 1,439	T単 28号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,439	
	単価				( " ) 1,308	
	官積算単価				1,439	合意率 0.908964
	*** B単 - 107号 ***					
000107	セメント系固化材 一般軟弱土用		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	( " ) 1.000	ton	16,900	( " ) 16,900	
	合計				( " ) 16,900	
	単価				( " ) 15,362	
	官積算単価				16,900	合意率 0.908994
	*** B単 - 108号 ***					
000108	表土掘削 粘性土		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	308.4	( " ) 308	S単 221号
	合計				( " ) 308	
	単価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
	*** B単 - 109号 ***					
000109	旧堤掘削 粘性土		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	308.4	( " ) 308	S単 221号
	合計				( " ) 308	
	単価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
	*** B単 - 110号 ***					
000110	池底土掘削 粘性土		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	225.9	( " ) 226	S単 228号
	合計				( " ) 226	
	単価				( " ) 205	
	官積算単価				226	合意率 0.907079
	*** B単 - 111号 ***					
000111	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロパ'夕( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 3号
	合計				( " ) 2,488	
	単価				( " ) 2,262	
	官積算単価				2,488	合意率 0.909163
	*** B単 - 112号 ***					
000112	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 1.000	m3	602	( " ) 602	S単 15号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,527	
	単価				( " ) 2,297	
	官積算単価				2,527	合意率 0.908982
	*** B単 - 113号 ***					
000113	盛土 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋炭) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 2,333	
	単価				( " ) 2,121	
	官積算単価				2,333	合意率 0.909129
	*** B単 - 114号 ***					
000114	盛土 2.5m B<4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋炭 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1,000	m3	829.7	( " ) 830	S単 234号
	合計				( " ) 830	
	単価				( " ) 754	
	官積算単価				830	合意率 0.908433
	*** B単 - 115号 ***					
000115	盛土 B 4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋炭 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	241.6	( " ) 242	S単 235号
	合計				( " ) 242	
	単価				( " ) 220	
	官積算単価				242	合意率 0.90909
	*** B単 - 116号 ***					
000116	盛土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
	*** B単 - 117号 ***					
000117	切土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	836.1	( " ) 836	S単 239号
	合計				( " ) 836	
	単価				( " ) 760	
	官積算単価				836	合意率 0.90909
	*** B単 - 118号 ***					
000118	整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 119号 ***					
000119	中層混合改良 2-5m,改良材添加量70kg/m3		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70	( " ) 1,000	m3	5,002	( " ) 5,002	S単 153号
	合計				( " ) 5,002	
	単価				( " ) 4,547	
	官積算単価				5,002	合意率 0.909036
	*** B単 - 120号 ***					
000120	中層混合改良 5-8m,改良材添加量70kg/m3		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70	( " ) 1,000	m3	5,131	( " ) 5,131	S単 154号
	合計				( " ) 5,131	
	単価				( " ) 4,664	
	官積算単価				5,131	合意率 0.908984
	*** B単 - 121号 ***					
000121	布製型枠工 平均厚40mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	布製型枠工	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	6,211	( " ) 6,211	T単 5号
	合計				( " ) 6,211	
	単価				( " ) 5,646	
	官積算単価				6,211	合意率 0.909032
	*** B単 - 122号 ***					
000122	吸出し防止材 合繊不織布,厚10mm,9.8kN/m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,003	( " ) 1,003	S単 260号
	合計				( " ) 1,003	
	単価				( " ) 912	
	官積算単価				1,003	合意率 0.909272
	*** B単 - 123号 ***					
000123	滑動防止杭 D22,L=830		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	異形棒鋼 SD345 D22,,	( " ) 0.003	ton	107,000	( " ) 321	S単 63号
T00031	滑動防止杭設置工 D22	( " ) 1,000	本	1,188	( " ) 1,188	T単 31号
	合計				( " ) 1,509	
	単価				( " ) 1,372	
	官積算単価				1,509	合意率 0.909211
	*** B単 - 124号 ***					
000124	階段ブロック 1:1.8用		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	階段ブロック 1:1.8用,,	( " ) 1,000	個	9,900	( " ) 9,900	S単 64号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	階段ブロック設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,,-,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	枚	870	( " ) 870	S単 155号
	合計				( " ) 10,770	
	単価				( " ) 9,790	
	官積算単価				10,770	合意率 0.909006
	*** B単 - 125号 ***					
000125	現場打ち基礎コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	82,640	( " ) 82,640	S単 256号
	合計				( " ) 82,640	
	単価				( " ) 75,121	
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
	*** B単 - 126号 ***					
000126	現場打ち天端コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	( " ) 1.000	m3	67,360	( " ) 67,360	S単 258号
	合計				( " ) 67,360	
	単価				( " ) 61,231	
	官積算単価				67,360	合意率 0.909011
	*** B単 - 127号 ***					
000127	現場打ち小口止コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	73,580	( " ) 73,580	S単 261号
	合計				( " ) 73,580	
	単価				( " ) 66,885	
	官積算単価				73,580	合意率 0.90901
	*** B単 - 128号 ***					
000128	張芝工 全面張		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	820	( " ) 820	S単 20号
	合計				( " ) 820	
	単価				( " ) 745	
	官積算単価				820	合意率 0.908536
	*** B単 - 129号 ***					
000129	床掘 粘性土		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.000	m3	292.9	( " ) 293	S単 229号
	合計				( " ) 293	
	単価				( " ) 266.34	
	官積算単価				293	合意率 0.909011
	*** B単 - 130号 ***					
000130	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.110	m3	270.3	( " ) 300	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,788	
	単価				( " ) 2,534.33	
	官積算単価				2,788	合意率 0.909014
	*** B単 - 131号 ***					
000131	整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 132号 ***					
000132	ブロック積工(4号) 18-8-25,裏コン10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02711	ブロック積工 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	21,360	( " ) 21,360	S単 143号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	( " ) 10.000	個	600	( " ) 6,000	S単 65号
	合計				( " ) 27,360	
	単価				( " ) 24,871	
	官積算単価				27,360	合意率 0.909027
	*** B単 - 133号 ***					
000133	ブロック積工(1,2,3,5号) 18-8-25 裏コンなし		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02711	ブロック積工 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	17,710	( " ) 17,710	S単 144号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	( " ) 10.000	個	600	( " ) 6,000	S単 65号
	合計				( " ) 23,710	
	単価				( " ) 21,553	
	官積算単価				23,710	合意率 0.909025
	*** B単 - 134号 ***					
000134	現場打ち基礎コンクリート(A) 18-8-40		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打ち基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	82,640	( " ) 82,640	S単 256号
	合計				( " ) 82,640	
	単価				( " ) 75,121	
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
	*** B単 - 135号 ***					
000135	基面整正(A)		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 136号 ***						
000136	現場打ち基礎コンクリート(B) 18-8-40		m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打ち基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	82,640	( " ) 82,640	S単 256号
	合計				( " ) 82,640	
	単価				( " ) 75,121	
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
*** B単 - 137号 ***						
000137	基面整正(B)		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
*** B単 - 138号 ***						
000138	現場打ち基礎コンクリート(C) 18-8-40		m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打ち基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	82,640	( " ) 82,640	S単 256号
	合計				( " ) 82,640	
	単価				( " ) 75,121	
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
*** B単 - 139号 ***						
000139	基面整正(C)		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
*** B単 - 140号 ***						
000140	天端コンクリート(A) 18-8-25		m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	( " ) 1.000	m3	67,360	( " ) 67,360	S単 258号
	合計				( " ) 67,360	
	単価				( " ) 61,231	
	官積算単価				67,360	合意率 0.909011
*** B単 - 141号 ***						
000141	目地板(A) 瀝青質板, t=10mm		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,175	( " ) 5,175	S単 278号
	合計				( " ) 5,175	
	単価				( " ) 4,704	
	官積算単価				5,175	合意率 0.908985
*** B単 - 142号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000142	天端コンクリート(B) 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	67,360	( " ) 67,360	S単 258号
	合計				( " ) 67,360	
	単価				( " ) 61,231	
	官積算単価				67,360	合意率 0.909011
	*** B単 - 143号 ***					
000143	目地板(B) 瀝青質板, t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,175	( " ) 5,175	S単 278号
	合計				( " ) 5,175	
	単価				( " ) 4,704	
	官積算単価				5,175	合意率 0.908985
	*** B単 - 144号 ***					
000144	小口止工 18-8-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	73,580	( " ) 73,580	S単 261号
	合計				( " ) 73,580	
	単価				( " ) 66,885	
	官積算単価				73,580	合意率 0.90901
	*** B単 - 145号 ***					
000145	裏込工 C-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ノック,有り,あり,砕石 C-40	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	8,726	( " ) 8,726	S単 254号
	合計				( " ) 8,726	
	単価				( " ) 7,932	
	官積算単価				8,726	合意率 0.909007
	*** B単 - 146号 ***					
000146	裏込工 粘性土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	270.3	( " ) 300	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,788	
	単価				( " ) 2,534	
	官積算単価				2,788	合意率 0.908895
	*** B単 - 147号 ***					
000147	足場 単管傾斜		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	3,597	( " ) 3,597	S単 202号
	合計				( " ) 3,597	
	単価				( " ) 3,269.71	
	官積算単価				3,597	合意率 0.909012
	*** B単 - 148号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000148	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 149号 ***					
000149	U型側溝 U-300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	m	6,117	( " ) 6,117	S単 158号
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	( " ) 1.670	個	1,950	( " ) 3,257	
	合計				( " ) 9,374	
	単価				( " ) 8,521	
	官積算単価				9,374	合意率 0.909003
	*** B単 - 150号 ***					
000150	基礎碎石 RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,520	( " ) 1,520	
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
	*** B単 - 151号 ***					
000151	埋戻 粘性土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	270.3	( " ) 297	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,785	
	単価				( " ) 2,531.57	
	官積算単価				2,785	合意率 0.909002
	*** B単 - 152号 ***					
000152	床掘 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	292.9	( " ) 293	S単 229号
	合計				( " ) 293	
	単価				( " ) 266.36	
	官積算単価				293	合意率 0.90909
	*** B単 - 153号 ***					
000153	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 154号 ***						
000154	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
*** B単 - 155号 ***						
000155	U型側溝 U-300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	m	6,117	( " ) 6,117	S単 158号
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	( " ) 1.670	個	1,950	( " ) 3,257	
	合計				( " ) 9,374	
	単価				( " ) 8,521	
	官積算単価				9,374	合意率 0.909003
*** B単 - 156号 ***						
000156	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,520	( " ) 1,520	
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
*** B単 - 157号 ***						
000157	埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	270.3	( " ) 297	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,103	( " ) 2,103	S単 8号
	合計				( " ) 2,400	
	単価				( " ) 2,181.61	
	官積算単価				2,400	合意率 0.909007
*** B単 - 158号 ***						
000158	床掘 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	292.9	( " ) 293	S単 229号
	合計				( " ) 293	
	単価				( " ) 266.31	
	官積算単価				293	合意率 0.908438
*** B単 - 159号 ***						
000159	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 160号 ***					
000160	整形工				( " )	歩A
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	( " )			( " )	
	土砂	1.000	m <sup>2</sup>	272	272	S単 14号
	合 計				( " ) 272	
	単 価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 161号 ***					
000161	U型側溝				( " )	歩A
	U-300		m		1,000	当たり算出
S05801	U型側溝設置	( " )			( " )	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,117	6,117	S単 158号
P12006	鉄筋コンクリートU形	( " )			( " )	
	300B 長600mm	1.670	個	1,950	3,257	
	合 計				( " ) 9,374	
	単 価				( " ) 8,521	
	官積算単価				9,374	合意率 0.909003
	*** B単 - 162号 ***					
000162	基礎砕石				( " )	歩A
	RC-40,t=15cm		m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
J03118	再生クラッシュラン	( " )			( " )	
	RC-40 40-0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,520	1,520	
	合 計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
	*** B単 - 163号 ***					
000163	U型側溝蓋				( " )	歩A
	U-300		枚		1,000	当たり算出
S05801	U型側溝蓋設置	( " )			( " )	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	370	370	S単 159号
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋	( " )			( " )	
	1種 300 長600mm	1.000	個	1,330	1,330	
	合 計				( " ) 1,700	
	単 価				( " ) 1,545	
	官積算単価				1,700	合意率 0.908823
	*** B単 - 164号 ***					
000164	埋戻				( " )	歩A
	砂質土		m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m <sup>3</sup>	270.3	297	S単 225号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,103	2,103	S単 8号
	合 計				( " ) 2,400	
	単 価				( " ) 2,181.81	
	官積算単価				2,400	合意率 0.90909
	*** B単 - 165号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000165	転落防止柵 縦格子,H=1.1m		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵 プラスチックシートブロック建込,3.0m,ヒール式・ハネ式,100m以上,受けなし,無し	( " ) 1.000	m	12,579	( " ) 12,579	S単 177号
	合計				( " ) 12,579	
	単価				( " ) 11,434	
	官積算単価				12,579	合意率 0.908975
	*** B単 - 166号 ***					
000166	門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00010	転落防止柵門扉	( " ) 1.000	組	7,121	( " ) 7,121	T単 10号
S02116	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,,	( " ) 1.000	組	84,800	( " ) 84,800	S単 38号
	合計				( " ) 91,921	
	単価				( " ) 83,557	
	官積算単価				91,921	合意率 0.909008
	*** B単 - 167号 ***					
000167	床掘 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	225.9	( " ) 226	S単 228号
	合計				( " ) 226	
	単価				( " ) 205.43	
	官積算単価				226	合意率 0.909013
	*** B単 - 168号 ***					
000168	掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	308.4	( " ) 308	S単 221号
	合計				( " ) 308	
	単価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
	*** B単 - 169号 ***					
000169	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 3号
	合計				( " ) 2,488	
	単価				( " ) 2,262	
	官積算単価				2,488	合意率 0.909163
	*** B単 - 170号 ***					
000170	盛土 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 3号
	合計				( " ) 2,488	
	単価				( " ) 2,262	
	官積算単価				2,488	合意率 0.909163
	*** B単 - 171号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000171	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487.05	
	官積算単価				2,736	合意率 0.909012
	*** B単 - 172号 ***					
000172	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487.05	
	官積算単価				2,736	合意率 0.909012
	*** B単 - 173号 ***					
000173	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,540	( " ) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	( " ) 1.000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 3,026	
	単価				( " ) 2,750.67	
	官積算単価				3,026	合意率 0.909012
	*** B単 - 174号 ***					
000174	埋戻 2.5m B<4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	829.7	( " ) 830	S単 234号
	合計				( " ) 1,078	
	単価				( " ) 980	
	官積算単価				1,078	合意率 0.90909
	*** B単 - 175号 ***					
000175	整形工 盛土法面,粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
	*** B単 - 176号 ***					
000176	整形工 切土法面,粘性土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	836.1	( " ) 836	S単 239号
	合計				( " ) 836	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 760	
	官積算単価				836	合意率 0.90909
	*** B単 - 177号 ***					
000177	整形工				( " )	歩A
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	( " )			( " )	
	土砂	1.000	m <sup>2</sup>	272	272	S単 14号
	合 計				( " ) 272	
	単 価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 178号 ***					
000178	基面整正				( " )	歩A
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0151	基面整正	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 179号 ***					
000179	コンタクトクレイ				( " )	歩A
	t=100		m <sup>2</sup>		10.000	当たり算出
T00032	コンタクトクレイ練合せ	( " )			( " )	
		1.330	m <sup>3</sup>	23,942	31,843	T単 32号
S11016	機械石礫除去工	( " )			( " )	
	粘性土,普通	1.000	m <sup>3</sup>	770	770	S単 181号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人カク	1.000	m <sup>3</sup>	3,533	3,533	S単 6号
	合 計				( " ) 36,146	
	単 価				( " ) 3,286	
	官積算単価				3,615	合意率 0.90899
	*** B単 - 180号 ***					
000180	基礎砕石				( " )	歩A
	RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	( " )			( " )	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,285	1,285	S単 262号
	合 計				( " ) 1,285	
	単 価				( " ) 1,168	
	官積算単価				1,285	合意率 0.908949
	*** B単 - 181号 ***					
000181	均しコンクリート				( " )	歩A
	18-8-25		m <sup>3</sup>		1.000	当たり算出
SA0311	均しコンクリート	( " )			( " )	
	無筋・鉄筋構造物,ハツ鈔(ク-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	37,990	37,990	S単 264号
	合 計				( " ) 37,990	
	単 価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 182号 ***					
000182	型枠				( " )	歩A
	均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,015	( " ) 5,015	歩A S単 275号
	合計				( " ) 5,015	
	単価				( " ) 4,558.63	
	官積算単価				5,015	合意率 0.909
	*** B単 - 183号 ***					
000183	無筋コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ約(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	37,990	( " ) 37,990	S単 265号
	合計				( " ) 37,990	
	単価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 184号 ***					
000184	型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合計				( " ) 9,776	
	単価				( " ) 8,886.59	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909017
	*** B単 - 185号 ***					
000185	鉄筋コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ約(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	38,640	( " ) 38,640	S単 266号
	合計				( " ) 38,640	
	単価				( " ) 35,124	
	官積算単価				38,640	合意率 0.909006
	*** B単 - 186号 ***					
000186	型枠 鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合計				( " ) 9,776	
	単価				( " ) 8,886.50	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909011
	*** B単 - 187号 ***					
000187	鉄筋 SD295, D13		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	( " ) 1.000	ton	173,395	( " ) 173,395	S単 150号
	合計				( " ) 173,395	
	単価				( " ) 157,618	
	官積算単価				173,395	合意率 0.909011
	*** B単 - 188号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000188	鉄筋 SD295,D16		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	171,335	( " ) 171,335	S単 152号
	合計				( " ) 171,335	
	単価				( " ) 155,746	
	官積算単価				171,335	合意率 0.909014
	*** B単 - 189号 ***					
000189	鉄筋 SD345,D19		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	176,485	( " ) 176,485	S単 151号
	合計				( " ) 176,485	
	単価				( " ) 160,427	
	官積算単価				176,485	合意率 0.909012
	*** B単 - 190号 ***					
000190	目地板 ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,858	( " ) 5,858	S単 277号
	合計				( " ) 5,858	
	単価				( " ) 5,325	
	官積算単価				5,858	合意率 0.909013
	*** B単 - 191号 ***					
000191	収縮目地 収縮継目処理		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,073	( " ) 2,073	S単 148号
	合計				( " ) 2,073	
	単価				( " ) 1,884	
	官積算単価				2,073	合意率 0.908827
	*** B単 - 192号 ***					
000192	止水板 CF 200mm×5mm		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	( " ) 1.000	m	2,790	( " ) 2,790	S単 281号
	合計				( " ) 2,790	
	単価				( " ) 2,536	
	官積算単価				2,790	合意率 0.90896
	*** B単 - 193号 ***					
000193	ダウエルバー D16,VP- 20		本		( " ) 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	( " ) 1.000	本	641	( " ) 641	S単 149号
	合計				( " ) 641	
	単価				( " ) 583	
	官積算単価				641	合意率 0.909516
	*** B単 - 194号 ***					
000194	足場 単管傾斜		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	3,597	( " ) 3,597	S単 202号
	合計				( " ) 3,597	
	単価				( " ) 3,269.71	
	官積算単価				3,597	合意率 0.909011
	*** B単 - 195号 ***					
000195	ボックスカルバート工(施工費) 西側既設水路取付		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	16,910	( " ) 16,910	S単 283号
	合計				( " ) 16,910	
	単価				( " ) 15,371	
	官積算単価				16,910	合意率 0.908988
	*** B単 - 196号 ***					
000196	ボックスカルバート(材料費) 西側既設水路取付		本		( " ) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート( ) 600×600,L=1.4m,T-14,,	( " ) 1.000	本	160,500	( " ) 160,500	S単 66号
	合計				( " ) 160,500	
	単価				( " ) 145,896	
	官積算単価				160,500	合意率 0.909009
	*** B単 - 197号 ***					
000197	RC床版 堤体横断面部,L=1.7m,T-2,5KN/m2		枚		( " ) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	RC床版 L=1.7m,5kN/m2,,	( " ) 1.000	枚	43,800	( " ) 43,800	S単 67号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR,,	( " ) 8.000	枚	710	( " ) 5,680	S単 40号
T00006	床版据付工 250kg越～500kg未満	( " ) 1.000	枚	3,723	( " ) 3,723	T単 6号
	合計				( " ) 53,203	
	単価				( " ) 48,362	
	官積算単価				53,203	合意率 0.909008
	*** B単 - 198号 ***					
000198	RC床版 堤体横断面部,L=1.9m,T-2,5KN/m2		枚		( " ) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	RC床版 L=1.9m,5kN/m2,,	( " ) 1.000	枚	49,000	( " ) 49,000	S単 68号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR,,	( " ) 8.000	枚	710	( " ) 5,680	S単 40号
T00006	床版据付工 250kg越～500kg未満	( " ) 1.000	枚	3,723	( " ) 3,723	T単 6号
	合計				( " ) 58,403	
	単価				( " ) 53,089	
	官積算単価				58,403	合意率 0.909011
	*** B単 - 199号 ***					
000199	RC床版 堤体横断面部,L=2.1m,T-2,5KN/m2		枚		( " ) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	RC床版 L=2.1m,5kN/m2,,	( " ) 1.000	枚	54,200	( " ) 54,200	S単 69号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR,,	( " ) 8.000	枚	710	( " ) 5,680	S単 40号
T00006	床版据付工 250kg越～500kg未満	( " ) 1.000	枚	3,723	( " ) 3,723	T単 6号
	合計				( " ) 63,603	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 57,816	
	官積算単価				63,603	合意率 0.909013
	*** B単 - 200号 ***					
000200	RC床版 市道横断面部,L=1.4m,T-25		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	RC床版 L=1.4m,T-25,,	( " ) 1,000	枚	54,600	54,600	S単 70号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR,,	( " ) 8,000	枚	710	5,680	S単 40号
T00009	床版据付工 500kg越～750kg未満	( " ) 1,000	枚	4,588	4,588	T単 9号
	合 計				( " ) 64,868	
	単 価				( " ) 58,966	
	官積算単価				64,868	合意率 0.909015
	*** B単 - 201号 ***					
000201	転落防止柵 縦格子,H=1.1m		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵設置 プラスチックコンクリートブロック建込,3.0m,レ'-A式・B' 補式,100m未満,-,無し	( " ) 1,000	m	13,336	13,336	S単 178号
	合 計				( " ) 13,336	
	単 価				( " ) 12,123	
	官積算単価				13,336	合意率 0.909043
	*** B単 - 202号 ***					
000202	旧堤掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	308.4	308	S単 221号
	合 計				( " ) 308	
	単 価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
	*** B単 - 203号 ***					
000203	地山掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	308.4	308	S単 221号
	合 計				( " ) 308	
	単 価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
	*** B単 - 204号 ***					
000204	市道部掘削 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	308.4	308	S単 221号
	合 計				( " ) 308	
	単 価				( " ) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
	*** B単 - 205号 ***					
000205	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 1,000	m3	2,103	2,103	S単 10号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,103	
	単価				( " ) 1,912	
	官積算単価				2,103	合意率 0.909177
	*** B単 - 206号 ***					
000206	盛土 B 4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	241.6	( " ) 242	S単 235号
	合計				( " ) 242	
	単価				( " ) 220	
	官積算単価				242	合意率 0.90909
	*** B単 - 207号 ***					
000207	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	( " ) 1,000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487	
	官積算単価				2,736	合意率 0.908991
	*** B単 - 208号 ***					
000208	埋戻 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	( " ) 1,000	m3	2,488	( " ) 2,488	S単 5号
	合計				( " ) 2,736	
	単価				( " ) 2,487	
	官積算単価				2,736	合意率 0.908991
	*** B単 - 209号 ***					
000209	埋戻 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,540	( " ) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロバク締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 2,196	
	単価				( " ) 1,996	
	官積算単価				2,196	合意率 0.908925
	*** B単 - 210号 ***					
000210	埋戻 2.5m B < 4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1,000	m3	829.7	( " ) 830	S単 234号
	合計				( " ) 1,078	
	単価				( " ) 980	
	官積算単価				1,078	合意率 0.90909

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 211号 ***						
000211	埋戻 B 4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	241.6	( " ) 242	S単 235号
	合 計				( " ) 490	
	単 価				( " ) 445	
	官積算単価				490	合意率 0.908163
*** B単 - 212号 ***						
000212	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合 計				( " ) 272	
	単 価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
*** B単 - 213号 ***						
000213	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
*** B単 - 214号 ***						
000214	コンタクトクレイ t=100		m <sup>2</sup>		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
T00032	コンタクトクレイ練合せ	( " ) 1.330	m3	23,942	( " ) 31,843	T単 32号
S11016	機械石礫除去工 粘性土,普通	( " ) 1.000	m3	770	( " ) 770	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人カタコ	( " ) 1.000	m3	3,533	( " ) 3,533	S単 6号
	合 計				( " ) 36,146	
	単 価				( " ) 3,286	
	官積算単価				3,615	合意率 0.908999
*** B単 - 215号 ***						
000215	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,285	( " ) 1,285	S単 262号
	合 計				( " ) 1,285	
	単 価				( " ) 1,168	
	官積算単価				1,285	合意率 0.908949
*** B単 - 216号 ***						
000216	均しコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,リツ約(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	S単 264号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 37,990	
	単価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 217号 ***					
000217	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	5,015	( " ) 5,015	S単 275号
	合計				( " ) 5,015	
	単価				( " ) 4,558.61	
	官積算単価				5,015	合意率 0.908995
	*** B単 - 218号 ***					
000218	鉄筋コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	38,640	( " ) 38,640	S単 266号
	合計				( " ) 38,640	
	単価				( " ) 35,124	
	官積算単価				38,640	合意率 0.909006
	*** B単 - 219号 ***					
000219	型枠 鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合計				( " ) 9,776	
	単価				( " ) 8,886.50	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909012
	*** B単 - 220号 ***					
000220	鉄筋 SD295,D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1,000	ton	173,395	( " ) 173,395	S単 150号
	合計				( " ) 173,395	
	単価				( " ) 157,618	
	官積算単価				173,395	合意率 0.909011
	*** B単 - 221号 ***					
000221	鉄筋 SD295,D16		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1,000	ton	171,335	( " ) 171,335	S単 152号
	合計				( " ) 171,335	
	単価				( " ) 155,746	
	官積算単価				171,335	合意率 0.909014
	*** B単 - 222号 ***					
000222	鉄筋 SD345,D19		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1,000	ton	176,485	( " ) 176,485	S単 151号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " )	
					176,485	
	単価				( " )	
	官積算単価				160,427	
						合意率 0.909012
	*** B単 - 223号 ***					
000223	無筋コンクリート 18-8-25		m3		( " )	歩A
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	歩A 当たり算出 S単 269号
	合計				( " ) 37,990	
	単価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 224号 ***					
000224	型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " )	歩A
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	歩A 当たり算出 S単 273号
	合計				( " ) 9,776	
	単価				( " ) 8,886.52	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909014
	*** B単 - 225号 ***					
000225	二次コンクリート 21-12-25		m3		( " )	歩A
SA0311	二次コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	38,640	( " ) 38,640	歩A 当たり算出 S単 267号
	合計				( " ) 38,640	
	単価				( " ) 35,124	
	官積算単価				38,640	合意率 0.909006
	*** B単 - 226号 ***					
000226	目地板 ゴム発泡体, t=10mm		m <sup>2</sup>		( " )	歩A
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,833	( " ) 3,833	歩A 当たり算出 S単 279号
	合計				( " ) 3,833	
	単価				( " ) 3,484	
	官積算単価				3,833	合意率 0.908948
	*** B単 - 227号 ***					
000227	収縮目地 収縮継目処理		m <sup>2</sup>		( " )	歩A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,073	( " ) 2,073	歩A 当たり算出 S単 148号
	合計				( " ) 2,073	
	単価				( " ) 1,884	
	官積算単価				2,073	合意率 0.908827
	*** B単 - 228号 ***					
000228	止水板 CF 200mm×5mm		m		( " )	歩A
					1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	( " ) 1.000	m	2,790	( " ) 2,790	S単 281号
	合計				( " ) 2,790	
	単価				( " ) 2,536	
	官積算単価				2,790	合意率 0.90896
	*** B単 - 229号 ***					
000229	ダウエルバー D16,VP- 20		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	( " ) 1.000	本	641	( " ) 641	S単 149号
	合計				( " ) 641	
	単価				( " ) 583	
	官積算単価				641	合意率 0.909516
	*** B単 - 230号 ***					
000230	タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	( " ) 1.000	個	2,745	( " ) 2,745	S単 42号
	合計				( " ) 2,745	
	単価				( " ) 2,495	
	官積算単価				2,745	合意率 0.908925
	*** B単 - 231号 ***					
000231	足場 手摺先行型型組		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,591	( " ) 4,591	S単 201号
	合計				( " ) 4,591	
	単価				( " ) 4,173.27	
	官積算単価				4,591	合意率 0.909011
	*** B単 - 232号 ***					
000232	支保 40kN/m2以下		空m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40kN/m以下	( " ) 1.000	空m3	4,998	( " ) 4,998	S単 204号
	合計				( " ) 4,998	
	単価				( " ) 4,543.16	
	官積算単価				4,998	合意率 0.908996
	*** B単 - 233号 ***					
000233	編鋼板蓋 底樋出口樹工用		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板蓋 底樋出口樹工用,,	( " ) 1.000	組	277,000	( " ) 277,000	S単 71号
S05801	編鋼板蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	370	( " ) 370	S単 160号
S05801	編鋼板蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 3.000	枚	870	( " ) 2,610	S単 161号
	合計				( " ) 279,980	
	単価				( " ) 254,505	
	官積算単価				279,980	合意率 0.909011

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 234号 ***						
000234	編鋼板蓋 用水管出口樹用		組		( " )	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板蓋 用水管出口樹工用	( " ) 1.000	組	51,700	( " ) 51,700	S単 72号
S05801	編鋼板蓋設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,--,--,再利用撤去を行わない	( " ) 1.000	枚	370	( " ) 370	S単 160号
	合 計				( " ) 52,070	
	単 価				( " ) 47,332	
	官積算単価				52,070	合意率 0.909007
*** B単 - 235号 ***						
000235	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
*** B単 - 236号 ***						
000236	均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ粒(外へン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	37,990	( " ) 37,990	S単 265号
	合 計				( " ) 37,990	
	単 価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
*** B単 - 237号 ***						
000237	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,015	( " ) 5,015	S単 275号
	合 計				( " ) 5,015	
	単 価				( " ) 4,558.82	
	官積算単価				5,015	合意率 0.909019
*** B単 - 238号 ***						
000238	底樋管(施工費) 800		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	プレキャスト底樋据付工 800	( " ) 1.000	m	13,149	( " ) 13,149	T単 1号
	合 計				( " ) 13,149	
	単 価				( " ) 11,953	
	官積算単価				13,149	合意率 0.909042
*** B単 - 239号 ***						
000239	底樋管(材料費) 800,L=1500		本		( " ) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	底樋管 800,L=1500,,	( " ) 1.000	本	216,000	( " ) 216,000	S単 43号
	合 計				( " ) 216,000	
	単 価				( " ) 196,347	
	官積算単価				216,000	合意率 0.909013

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 240号 ***						
000240	底樋管(材料費) 800,L=1500,差筋D13-14本		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底樋管 800,L=1500,差筋D13-14本,,	( " ) 1,000	本	231,000	( " ) 231,000	S単 73号
	合計				( " ) 231,000	
	単価				( " ) 209,982	
	官積算単価				231,000	合意率 0.909012
*** B単 - 241号 ***						
000241	底樋目地(施工費) 800		断面		( " ) 1,000 断面	歩A 当たり算出
T00002	底樋目地工 800	( " ) 1,000	断面	702	( " ) 702	T単 2号
	合計				( " ) 702	
	単価				( " ) 638	
	官積算単価				702	合意率 0.908831
*** B単 - 242号 ***						
000242	ジョイントシール材 800用		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ジョイントシール材 800用,,	( " ) 1,000	本	12,600	( " ) 12,600	S単 45号
	合計				( " ) 12,600	
	単価				( " ) 11,454	
	官積算単価				12,600	合意率 0.909047
*** B単 - 243号 ***						
000243	接着剤		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	接着剤	( " ) 1,000	本	5,200	( " ) 5,200	S単 46号
	合計				( " ) 5,200	
	単価				( " ) 4,727	
	官積算単価				5,200	合意率 0.909038
*** B単 - 244号 ***						
000244	水膨張パッキン 10m/巻		巻		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水膨張パッキン 10m/巻,,	( " ) 1,000	巻	20,000	( " ) 20,000	S単 47号
	合計				( " ) 20,000	
	単価				( " ) 18,180	
	官積算単価				20,000	合意率 0.909
*** B単 - 245号 ***						
000245	弾性シール材 20(w)×10(t)L=1.0m		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m,,	( " ) 1,000	本	2,800	( " ) 2,800	S単 48号
	合計				( " ) 2,800	
	単価				( " ) 2,545	
	官積算単価				2,800	合意率 0.908928

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 246号 ***						
000246	プライマー 800g缶		缶		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	プライマー 800g缶,,	( " ) 1,000	缶	5,000	( " ) 5,000	S単 49号
	合 計				( " ) 5,000	
	単 価				( " ) 4,545	
	官積算単価				5,000	合意率 0.909
*** B単 - 247号 ***						
000247	止水壁下部材設置		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	( " ) 1,000	m	7,319	( " ) 7,319	S単 245号
	合 計				( " ) 7,319	
	単 価				( " ) 6,653	
	官積算単価				7,319	合意率 0.909003
*** B単 - 248号 ***						
000248	止水壁 800,下部材		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水壁 800,下部材,,	( " ) 1,000	個	144,000	( " ) 144,000	S単 50号
	合 計				( " ) 144,000	
	単 価				( " ) 130,898	
	官積算単価				144,000	合意率 0.909013
*** B単 - 249号 ***						
000249	止水壁上部材設置		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m	4,858	( " ) 4,858	S単 246号
	合 計				( " ) 4,858	
	単 価				( " ) 4,416	
	官積算単価				4,858	合意率 0.909016
*** B単 - 250号 ***						
000250	止水壁 800,上部材		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止水壁 800,上部材,,	( " ) 1,000	個	295,000	( " ) 295,000	S単 51号
	合 計				( " ) 295,000	
	単 価				( " ) 268,159	
	官積算単価				295,000	合意率 0.909013
*** B単 - 251号 ***						
000251	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
*** B単 - 252号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000252	均しコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設.計上する.-.-.一般養生.-.-.あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	S単 265号
	合計				( " ) 37,990	
	単価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 253号 ***					
000253	均しコンクリート型枠		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m	5,015	( " ) 5,015	S単 275号
	合計				( " ) 5,015	
	単価				( " ) 4,558.78	
	官積算単価				5,015	合意率 0.909003
	*** B単 - 254号 ***					
000254	底樋管(施工費) 300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00003	プレキャスト底樋据付工 300	( " ) 1.000	m	7,447	( " ) 7,447	T単 3号
	合計				( " ) 7,447	
	単価				( " ) 6,769	
	官積算単価				7,447	合意率 0.908956
	*** B単 - 255号 ***					
000255	底樋管(材料費) 300,L=2000		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底樋管 300,L=2000,,	( " ) 1.000	本	94,900	( " ) 94,900	S単 74号
	合計				( " ) 94,900	
	単価				( " ) 86,265	
	官積算単価				94,900	合意率 0.909009
	*** B単 - 256号 ***					
000256	底樋管(材料費) 300,L=618,差筋D13-7本		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底樋管 300,L=618,差筋D13-7本,,	( " ) 1.000	本	162,000	( " ) 162,000	S単 75号
	合計				( " ) 162,000	
	単価				( " ) 147,260	
	官積算単価				162,000	合意率 0.909012
	*** B単 - 257号 ***					
000257	底樋目地(施工費) 300		断面		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00004	底樋目地工 300	( " ) 1.000	断面	294	( " ) 294	T単 4号
	合計				( " ) 294	
	単価				( " ) 267	
	官積算単価				294	合意率 0.908163
	*** B単 - 258号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000258	ジョイントシール材 300用		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ジョイントシール材 300用,,	( " ) 1.000	本	4,500	( " ) 4,500	S単 76号
	合計				( " ) 4,500	
	単価				( " ) 4,091	
	官積算単価				4,500	合意率 0.909111
	*** B単 - 259号 ***					
000259	接着剤		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	接着剤	( " ) 1.000	本	5,200	( " ) 5,200	S単 46号
	合計				( " ) 5,200	
	単価				( " ) 4,727	
	官積算単価				5,200	合意率 0.909038
	*** B単 - 260号 ***					
000260	水膨張パッキン 10m/巻		巻		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水膨張パッキン 10m/巻,,	( " ) 1.000	巻	20,000	( " ) 20,000	S単 47号
	合計				( " ) 20,000	
	単価				( " ) 18,180	
	官積算単価				20,000	合意率 0.909
	*** B単 - 261号 ***					
000261	弾性シール材 15(w)×7(t)L=1.0m		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	弾性シール材 15(w)×7(t),L=1.0m,,	( " ) 1.000	本	2,000	( " ) 2,000	S単 77号
	合計				( " ) 2,000	
	単価				( " ) 1,818	
	官積算単価				2,000	合意率 0.909
	*** B単 - 262号 ***					
000262	プライマー 800g缶		缶		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	プライマー 800g缶,,	( " ) 1.000	缶	5,000	( " ) 5,000	S単 49号
	合計				( " ) 5,000	
	単価				( " ) 4,545	
	官積算単価				5,000	合意率 0.909
	*** B単 - 263号 ***					
000263	無筋コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ約(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,990	( " ) 37,990	S単 268号
	合計				( " ) 37,990	
	単価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
	*** B単 - 264号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000264	型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合計				( " ) 9,776	
	単価				( " ) 8,886.49	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909014
	*** B単 - 265号 ***					
000265	止水板 CF 200mm×5mm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	( " ) 1.000	m	2,790	( " ) 2,790	S単 281号
	合計				( " ) 2,790	
	単価				( " ) 2,536	
	官積算単価				2,790	合意率 0.90896
	*** B単 - 266号 ***					
000266	床掘 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.68	
	官積算単価				2,004	合意率 0.909021
	*** B単 - 267号 ***					
000267	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 268号 ***					
000268	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 269号 ***					
000269	重圧管 350,T-25		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,866	( " ) 38,660	S単 162号
S02116	鉄筋コンクリート台付管 350,,	( " ) 5.000	個	23,700	( " ) 118,500	S単 78号
	合計				( " ) 157,160	
	単価				( " ) 14,286	
	官積算単価				15,716	合意率 0.909009

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 270号 ***						
000270	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 1,000	m3	1,520	( " ) 1,520	
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
*** B単 - 271号 ***						
000271	埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1,000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 8号
	合計				( " ) 3,181	
	単価				( " ) 2,891.53	
	官積算単価				3,181	合意率 0.909002
*** B単 - 272号 ***						
000272	底樋スライドゲート 鑄鉄製, 800×800		門		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底樋スライドゲート(花ヤ池) 鑄鉄製,800×800,.	( " ) 1,000	門	2,968,000	( " ) 2,968,000	S単 79号
T00016	底樋ゲート設置工(花ヤ池) 800×800	( " ) 1,000	門	403,757	( " ) 403,757	T単 16号
	合計				( " ) 3,371,757	
	単価				( " ) 3,064,968	
	官積算単価				3,371,757	合意率 0.909012
*** B単 - 273号 ***						
000273	斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鑄鉄製, 100		門		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鑄鉄製, 100,.	( " ) 1,000	門	779,000	( " ) 779,000	S単 80号
T00013	斜樋ゲート設置工(第1取水孔) 100	( " ) 1,000	門	201,103	( " ) 201,103	T単 13号
	合計				( " ) 980,103	
	単価				( " ) 890,925	
	官積算単価				980,103	合意率 0.909011
*** B単 - 274号 ***						
000274	斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)	( " ) 1,000	式	708,000	( " ) 708,000	S単 81号
T00018	斜樋ゲート斜樋管設置工(第1取水孔)	( " ) 1,000	式	231,095	( " ) 231,095	T単 18号
	合計				( " ) 939,095	
	単価				( " ) 853,649	
	官積算単価				939,095	合意率 0.909012
*** B単 - 275号 ***						
000275	斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)	( " ) 1,000	式	116,000	( " ) 116,000	S単 82号
T00019	斜樋ゲート空気抜管設置工(第1取水孔)	( " ) 1,000	式	26,928	( " ) 26,928	T単 19号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 142,928	
	単価				( " ) 129,923	
	官積算単価				142,928	合意率 0.90901
	*** B単 - 276号 ***					
000276	斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鑄鉄製, 200		門		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鑄鉄製, 200,	( " ) 1.000	門	1,164,000	( " ) 1,164,000	S単 83号
T00014	斜樋ゲート設置工(第2取水孔) 200	( " ) 1.000	門	203,367	( " ) 203,367	T単 14号
	合計				( " ) 1,367,367	
	単価				( " ) 1,242,953	
	官積算単価				1,367,367	合意率 0.909011
	*** B単 - 277号 ***					
000277	斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)	( " ) 1.000	式	386,000	( " ) 386,000	S単 84号
T00020	斜樋ゲート斜樋管設置工(第2取水孔)	( " ) 1.000	式	228,788	( " ) 228,788	T単 20号
	合計				( " ) 614,788	
	単価				( " ) 558,850	
	官積算単価				614,788	合意率 0.909012
	*** B単 - 278号 ***					
000278	斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)	( " ) 1.000	式	153,000	( " ) 153,000	S単 85号
T00021	斜樋ゲート空気抜管設置工(第2取水孔)	( " ) 1.000	式	29,560	( " ) 29,560	T単 21号
	合計				( " ) 182,560	
	単価				( " ) 165,949	
	官積算単価				182,560	合意率 0.90901
	*** B単 - 279号 ***					
000279	斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鑄鉄製, 150		門		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鑄鉄製, 150,	( " ) 1.000	門	1,088,000	( " ) 1,088,000	S単 86号
T00015	斜樋ゲート設置工(第3取水孔) 150	( " ) 1.000	門	201,103	( " ) 201,103	T単 15号
	合計				( " ) 1,289,103	
	単価				( " ) 1,171,810	
	官積算単価				1,289,103	合意率 0.909011
	*** B単 - 280号 ***					
000280	斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)	( " ) 1.000	式	104,000	( " ) 104,000	S単 87号
T00022	斜樋ゲート斜樋管設置工(第3取水孔)	( " ) 1.000	式	22,032	( " ) 22,032	T単 22号
	合計				( " ) 126,032	
	単価				( " ) 114,565	
	官積算単価				126,032	合意率 0.909015

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 281号 ***						
000281	斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)	( " ) 1.000	式	194,000	( " ) 194,000	S単 88号
T00023	斜樋ゲート空気抜管設置工(第3取水孔)	( " ) 1.000	式	34,823	( " ) 34,823	T単 23号
	合計				( " ) 228,823	
	単価				( " ) 208,003	
	官積算単価				228,823	合意率 0.909012
*** B単 - 282号 ***						
000282	スルースゲート 300×300,東側		門		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.09,1.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00,	( " ) 1.000	門	219,014	( " ) 219,014	S単 216号
S02116	スルースゲート( ) 300×300,,	( " ) 1.000	基	863,900	( " ) 863,900	S単 89号
	合計				( " ) 1,082,914	
	単価				( " ) 984,382	
	官積算単価				1,082,914	合意率 0.909012
*** B単 - 283号 ***						
000283	スルースゲート 350×350,南側		門		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.12,1.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00,	( " ) 1.000	門	221,777	( " ) 221,777	S単 217号
S02116	スルースゲート 350×350,,	( " ) 1.000	基	722,000	( " ) 722,000	S単 90号
	合計				( " ) 943,777	
	単価				( " ) 857,905	
	官積算単価				943,777	合意率 0.909012
*** B単 - 284号 ***						
000284	浚渫土改良工 65kg/m3,H=0.7m		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18055	浚渫土改良工 65kg,あり,0.70m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,600	( " ) 1,600	S単 209号
	合計				( " ) 1,600	
	単価				( " ) 1,454	
	官積算単価				1,600	合意率 0.90875
*** B単 - 285号 ***						
000285	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.65	
	官積算単価				2,004	合意率 0.909011
*** B単 - 286号 ***						
000286	埋戻 構築物周辺		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 8号
	合計				( " ) 3,181	
	単価				( " ) 2,891.58	
	官積算単価				3,181	合意率 0.909016
	*** B単 - 287号 ***					
000287	埋戻 B < 1.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 8号
	合計				( " ) 3,181	
	単価				( " ) 2,891.55	
	官積算単価				3,181	合意率 0.909008
	*** B単 - 288号 ***					
000288	埋戻 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,540	( " ) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	( " ) 1.000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 3,026	
	単価				( " ) 2,750.66	
	官積算単価				3,026	合意率 0.90901
	*** B単 - 289号 ***					
000289	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 290号 ***					
000290	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 291号 ***					
000291	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,285	( " ) 1,285	S単 262号
	合計				( " ) 1,285	
	単価				( " ) 1,168	
	官積算単価				1,285	合意率 0.908949

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 292号 ***						
000292	均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ル-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	37,990	( " ) 37,990	S単 264号
	合 計				( " ) 37,990	
	単 価				( " ) 34,533	
	官積算単価				37,990	合意率 0.909002
*** B単 - 293号 ***						
000293	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,015	( " ) 5,015	S単 275号
	合 計				( " ) 5,015	
	単 価				( " ) 4,558.70	
	官積算単価				5,015	合意率 0.908985
*** B単 - 294号 ***						
000294	巻立コンクリート 18-8-40,小型構造物		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	41,060	( " ) 41,060	S単 270号
	合 計				( " ) 41,060	
	単 価				( " ) 37,324	
	官積算単価				41,060	合意率 0.909011
*** B単 - 295号 ***						
000295	型枠 巻立コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,783	( " ) 8,783	S単 276号
	合 計				( " ) 8,783	
	単 価				( " ) 7,983.84	
	官積算単価				8,783	合意率 0.909003
*** B単 - 296号 ***						
000296	鉄筋コンクリート 21-12-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ル-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	38,640	( " ) 38,640	S単 266号
	合 計				( " ) 38,640	
	単 価				( " ) 35,124	
	官積算単価				38,640	合意率 0.909006
*** B単 - 297号 ***						
000297	型枠 鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	( " ) 9,776	S単 273号
	合 計				( " ) 9,776	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 8,886.50	
	官積算単価				9,776	合意率 0.909012
	*** B単 - 298号 ***					
000298	鉄筋 SD295,D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	173,395	173,395	S単 150号
	合 計				( " ) 173,395	
	単 価				( " ) 157,618	
	官積算単価				173,395	合意率 0.909011
	*** B単 - 299号 ***					
000299	目地板 ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,858	5,858	S単 277号
	合 計				( " ) 5,858	
	単 価				( " ) 5,325	
	官積算単価				5,858	合意率 0.909013
	*** B単 - 300号 ***					
000300	止水板 CF 200mm×5mm		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	( " ) 1.000	m	2,790	2,790	S単 281号
	合 計				( " ) 2,790	
	単 価				( " ) 2,536	
	官積算単価				2,790	合意率 0.90896
	*** B単 - 301号 ***					
000301	ダウエルバー D16,VP- 20		本		( " ) 1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	( " ) 1.000	本	641	641	S単 149号
	合 計				( " ) 641	
	単 価				( " ) 583	
	官積算単価				641	合意率 0.909516
	*** B単 - 302号 ***					
000302	RC床版 L=2.4m,5kN/m <sup>2</sup>		枚		( " ) 1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	RC床版 L=2.4m,5kN/m <sup>2</sup> ,,	( " ) 1.000	枚	62,400	62,400	S単 91号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR,,	( " ) 8.000	枚	710	5,680	S単 40号
T00009	床版据付工 500kg越~750kg未満	( " ) 1.000	枚	4,588	4,588	T単 9号
	合 計				( " ) 72,668	
	単 価				( " ) 66,056	
	官積算単価				72,668	合意率 0.90901
	*** B単 - 303号 ***					
000303	タラップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	( " ) 1.000	個	2,745	2,745	S単 42号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,745	
	単価				( " ) 2,495	
	官積算単価				2,745	合意率 0.908925
	*** B単 - 304号 ***					
000304	編鋼板蓋 がま池分流工用		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板蓋 がま池分流工用,,	( " ) 1,000	組	332,000	( " ) 332,000	S単 92号
S05801	編鋼板蓋設置工 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	370	( " ) 370	S単 163号
S05801	編鋼板蓋設置工 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 3,000	枚	870	( " ) 2,610	S単 164号
	合計				( " ) 334,980	
	単価				( " ) 304,501	
	官積算単価				334,980	合意率 0.909012
	*** B単 - 305号 ***					
000305	越流堰 SUS304,t=6.0mm		kg		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm	( " ) 1,000	kg	596	( " ) 596	S単 93号
	合計				( " ) 596	
	単価				( " ) 542	
	官積算単価				596	合意率 0.909395
	*** B単 - 306号 ***					
000306	ふとんかご 高さ50cm×幅120cm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	( " ) 1,000	m	13,760	( " ) 13,760	S単 242号
	合計				( " ) 13,760	
	単価				( " ) 12,508	
	官積算単価				13,760	合意率 0.909011
	*** B単 - 307号 ***					
000307	布製型枠工 平均厚40mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	布製型枠工	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	6,211	( " ) 6,211	T単 5号
	合計				( " ) 6,211	
	単価				( " ) 5,646	
	官積算単価				6,211	合意率 0.909032
	*** B単 - 308号 ***					
000308	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,003	( " ) 1,003	S単 260号
	合計				( " ) 1,003	
	単価				( " ) 912	
	官積算単価				1,003	合意率 0.909272
	*** B単 - 309号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000309	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		( " ) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛㎡	4,591	( " ) 4,591	S単 201号
	合計				( " ) 4,591	
	単価				( " ) 4,173.28	
	官積算単価				4,591	合意率 0.909013
	*** B単 - 310号 ***					
000310	基面整正		㎡		( " ) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	㎡	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 311号 ***					
000311	U型側溝 U-600		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行わない	( " ) 10.000	m	6,117	( " ) 61,170	S単 165号
P12011	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	( " ) 16.670	個	6,110	( " ) 101,854	
	合計				( " ) 163,024	
	単価				( " ) 14,819	
	官積算単価				16,302	合意率 0.909029
	*** B単 - 312号 ***					
000312	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m3	1,520	( " ) 1,520	
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
	*** B単 - 313号 ***					
000313	床掘 砂質土		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1.000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.70	
	官積算単価				2,004	合意率 0.909013
	*** B単 - 314号 ***					
000314	基面整正		㎡		( " ) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	㎡	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 315号 ***						
000315	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
*** B単 - 316号 ***						
000316	横断側溝 500B		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,866	( " ) 38,660	S単 162号
P12091	道路用鉄筋コンクリート側溝 500B 500×450×2m 3種	( " ) 5,000	個	27,150	( " ) 135,750	
	合計				( " ) 174,410	
	単価				( " ) 15,854	
	官積算単価				17,441	合意率 0.909007
*** B単 - 317号 ***						
000317	基礎碎石 RC-40,t=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,520	( " ) 1,520	
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
*** B単 - 318号 ***						
000318	横断側溝グレーチング蓋 横断T-2 995×600×44		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コークト・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	870	( " ) 870	S単 166号
S02116	鋼製グレーチング 横断T-2 995×600×44,,	( " ) 1,000	組	22,300	( " ) 22,300	S単 94号
	合計				( " ) 23,170	
	単価				( " ) 21,062	
	官積算単価				23,170	合意率 0.90902
*** B単 - 319号 ***						
000319	埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,103	( " ) 2,103	S単 8号
	合計				( " ) 3,181	
	単価				( " ) 2,891.36	
	官積算単価				3,181	合意率 0.908973
*** B単 - 320号 ***						
000320	スルースゲート 300,西側		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.09,0.00,手動・エンジン・操作盤一体	( " ) 1,000	門	219,014	( " ) 219,014	S単 218号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	開閉装置, 1門, 1.00,					
S02116	スルースゲート( ) 300,,	( " ) 1.000	基	728,000	728,000	S単 95号
	合計				947,014	
	単価				860,847	
	官積算単価				947,014	合意率 0.909011
	*** B単 - 321号 ***					
000321	スルースゲート 400×400, 南側		基		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 小形水門,, スライドゲート(3方水密),, 0.16, 0.00, 手動・エンジン・操作盤一体	( " ) 1.000	門	225,116	225,116	S単 219号
	開閉装置, 1門, 1.00,					
S02116	スルースゲート( ) 400×400,,	( " ) 1.000	基	918,700	918,700	S単 96号
	合計				1,143,816	
	単価				1,039,742	
	官積算単価				1,143,816	合意率 0.909011
	*** B単 - 322号 ***					
000322	転落防止柵 アンカー設置式, 縦格子, H=1.1m		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵設置 アンカー土固定, 2.0m, ㄱ-ㄷ式・ㄴ' 補式, 100m未満, -, 無し	( " ) 1.000	m	25,287	25,287	S単 179号
	合計				25,287	
	単価				22,986	
	官積算単価				25,287	合意率 0.909004
	*** B単 - 323号 ***					
000323	転落防止柵 基礎ブロック式, 縦格子, H=1.1m		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, ㄱ-ㄷ式・ㄴ' 補式, 100m未満, -, 無し	( " ) 1.000	m	13,336	13,336	S単 180号
	合計				13,336	
	単価				12,123	
	官積算単価				13,336	合意率 0.909043
	*** B単 - 324号 ***					
000324	門扉 縦格子, 片開式門扉, H=1.1m		組		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00010	転落防止柵門扉	( " ) 1.000	組	7,121	7,121	T単 10号
S02116	転落防止柵門扉 縦格子, 片開式門扉, H=1.1m, 基礎ブロック用,,	( " ) 1.000	組	84,800	84,800	S単 38号
	合計				91,921	
	単価				83,557	
	官積算単価				91,921	合意率 0.909008
	*** B単 - 325号 ***					
000325	床掘 砂質土		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( " ) 1.000	m3	2,004	2,004	S単 230号
	合計				2,004	
	単価				1,821.66	
	官積算単価				2,004	合意率 0.909015

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 326号 ***						
000326	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
*** B単 - 327号 ***						
000327	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合 計				( " ) 272	
	単 価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
*** B単 - 328号 ***						
000328	落蓋式側溝 400B,3種		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,866	( " ) 38,660	S単 162号
P12089	道路用鉄筋コンクリート側溝 400B 400×360×2m 3種	( " ) 5,000	個	19,400	( " ) 97,000	
	合 計				( " ) 135,660	
	単 価				( " ) 12,332	
	官積算単価				13,566	合意率 0.909037
*** B単 - 329号 ***						
000329	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
JO3118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,520	( " ) 1,520	
	合 計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
*** B単 - 330号 ***						
000330	落蓋式側溝蓋 400×500,3種		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	870	( " ) 870	S単 166号
P12099	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 3種	( " ) 1,000	枚	2,560	( " ) 2,560	
	合 計				( " ) 3,430	
	単 価				( " ) 3,118	
	官積算単価				3,430	合意率 0.909037
*** B単 - 331号 ***						
000331	埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	971.5	( " ) 1,078	S単 226号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 1.000	m3	2,497	( " ) 2,497	S単 11号
	合計				( " ) 3,575	
	単価				( " ) 3,249.71	
	官積算単価				3,575	合意率 0.90901
	*** B単 - 332号 ***					
000332	床掘 砂質土		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.72	
	官積算単価				2,004	合意率 0.908981
	*** B単 - 333号 ***					
000333	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 334号 ***					
000334	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 335号 ***					
000335	落蓋式側溝 300A,3種		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,866	( " ) 38,660	S単 162号
P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種	( " ) 5.000	個	11,700	( " ) 58,500	
	合計				( " ) 97,160	
	単価				( " ) 8,832	
	官積算単価				9,716	合意率 0.909016
	*** B単 - 336号 ***					
000336	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m3	1,520	( " ) 1,520	
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
	*** B単 - 337号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000337	落蓋式側溝蓋 300×500,3種		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	870	( " ) 870	S単 166号
P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	( " ) 1.000	枚	1,820	( " ) 1,820	
	合計				( " ) 2,690	
	単価				( " ) 2,445	
	官積算単価				2,690	合意率 0.908921
	*** B単 - 338号 ***					
000338	埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 1.000	m3	3,125	( " ) 3,125	S単 12号
	合計				( " ) 4,203	
	単価				( " ) 3,820.62	
	官積算単価				4,203	合意率 0.908996
	*** B単 - 339号 ***					
000339	床掘 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	( " ) 1.000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.60	
	官積算単価				2,004	合意率 0.908982
	*** B単 - 340号 ***					
000340	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 341号 ***					
000341	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 342号 ***					
000342	落蓋式側溝 300A,3種		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,866	( " ) 38,660	S単 162号
P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 3種	( " ) 5.000	個	11,700	( " ) 58,500	
	合計				( " ) 97,160	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 8,832	
	官積算単価				9,716	合意率 0.909016
	*** B単 - 343号 ***					
000343	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m3	1,520	( " ) 1,520	
	合 計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
	*** B単 - 344号 ***					
000344	横断側溝グレーチング蓋 横断T-2,995×400×32		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	370	( " ) 370	S単 167号
S02116	鋼製グレーチング 横断T-2 995×400×32,,	( " ) 1,000	組	13,700	( " ) 13,700	S単 97号
	合 計				( " ) 14,070	
	単 価				( " ) 12,790	
	官積算単価				14,070	合意率 0.909026
	*** B単 - 345号 ***					
000345	埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	( " ) 1,000	m3	3,125	( " ) 3,125	S単 12号
	合 計				( " ) 4,203	
	単 価				( " ) 3,820.71	
	官積算単価				4,203	合意率 0.909075
	*** B単 - 346号 ***					
000346	床掘 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1,000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合 計				( " ) 2,004	
	単 価				( " ) 1,821.73	
	官積算単価				2,004	合意率 0.90909
	*** B単 - 347号 ***					
000347	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 348号 ***					
000348	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 349号 ***					
000349	FR側溝 300A		m		( " ) 2,500 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	( " ) 2,500	m	3,866	( " ) 9,665	S単 162号
S02116	FR側溝 300A L=1000 グレーチング蓋含む,,	( " ) 2,000	個	85,500	( " ) 171,000	S単 98号
S02116	FR側溝 300A L=500 グレーチング蓋含む,,	( " ) 1,000	個	50,200	( " ) 50,200	S単 99号
S02116	FR側溝ベース 300A用 L=1500,,	( " ) 1,000	個	26,900	( " ) 26,900	S単 100号
S02116	FR側溝ベース 300A用 L=1000,,	( " ) 1,000	個	18,100	( " ) 18,100	S単 101号
	合計				( " ) 275,865	
	単価				( " ) 100,306	
	官積算単価				110,346	合意率 0.909013
	*** B単 - 350号 ***					
000350	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m3	1,520	( " ) 1,520	
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
	*** B単 - 351号 ***					
000351	埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	( " ) 1,000	m3	3,125	( " ) 3,125	S単 12号
	合計				( " ) 4,203	
	単価				( " ) 3,820.76	
	官積算単価				4,203	合意率 0.90904
	*** B単 - 352号 ***					
000352	床掘 砂質土		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1,000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.66	
	官積算単価				2,004	合意率 0.909317
	*** B単 - 353号 ***					
000353	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 354号 ***					
000354	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	272	S単 14号
	合 計				( " ) 272	
	単 価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 355号 ***					
000355	PU樹 400S		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	PU樹400S据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	( " ) 1.000	基	5,965	5,965	S単 284号
S02116	PU樹 400×400S グレーチング蓋含む,,	( " ) 1.000	基	96,900	96,900	S単 102号
S02116	PU樹ベース 400×400用,,	( " ) 1.000	枚	15,500	15,500	S単 103号
	合 計				( " ) 118,365	
	単 価				( " ) 107,595	
	官積算単価				118,365	合意率 0.90901
	*** B単 - 356号 ***					
000356	埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	971.5	1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	3,125	3,125	S単 12号
	合 計				( " ) 4,203	
	単 価				( " ) 3,820	
	官積算単価				4,203	合意率 0.908802
	*** B単 - 357号 ***					
000357	床掘 砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,004	2,004	S単 230号
	合 計				( " ) 2,004	
	単 価				( " ) 1,821.42	
	官積算単価				2,004	合意率 0.908766
	*** B単 - 358号 ***					
000358	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 236号
	合 計				( " ) 453	
	単 価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 359号 ***					
000359	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	272	S単 14号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 360号 ***					
000360	PU樹 400A		基		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	PU樹400S据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	( " ) 1.000	基	5,965	( " ) 5,965	S単 284号
S02116	PU樹 400×400A グレーチング蓋含む,,	( " ) 1.000	基	103,000	( " ) 103,000	S単 104号
S02116	PU樹ベース 400×400用,,	( " ) 1.000	枚	15,500	( " ) 15,500	S単 103号
	合計				( " ) 124,465	
	単価				( " ) 113,140	
	官積算単価				124,465	合意率 0.90901
	*** B単 - 361号 ***					
000361	埋戻 砂質土		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力士工	( " ) 1.000	m3	3,125	( " ) 3,125	S単 12号
	合計				( " ) 4,203	
	単価				( " ) 3,820	
	官積算単価				4,203	合意率 0.908802
	*** B単 - 362号 ***					
000362	床掘 砂質土		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	( " ) 1.000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.42	
	官積算単価				2,004	合意率 0.908766
	*** B単 - 363号 ***					
000363	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 364号 ***					
000364	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 365号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000365	PU樹 400A		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	PU樹400S据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	( " ) 1,000	基	5,965	( " ) 5,965	S単 284号
S02116	PU樹 400×400A グレーチング蓋含む,,	( " ) 1,000	基	103,000	( " ) 103,000	S単 104号
S02116	PU樹ベース 400×400用,,	( " ) 1,000	枚	15,500	( " ) 15,500	S単 103号
	合計				( " ) 124,465	
	単価				( " ) 113,140	
	官積算単価				124,465	合意率 0.90901
	*** B単 - 366号 ***					
000366	埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 1,000	m3	3,125	( " ) 3,125	S単 12号
	合計				( " ) 4,203	
	単価				( " ) 3,820	
	官積算単価				4,203	合意率 0.908802
	*** B単 - 367号 ***					
000367	床掘 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1,000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合計				( " ) 2,004	
	単価				( " ) 1,821.25	
	官積算単価				2,004	合意率 0.90892
	*** B単 - 368号 ***					
000368	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 369号 ***					
000369	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 370号 ***					
000370	PU樹 400B		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	PU樹400S据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	( " ) 1,000	基	5,965	( " ) 5,965	S単 284号
S02116	PU樹 400×400B グレーチング蓋含む,,	( " ) 1,000	基	107,000	( " ) 107,000	S単 105号
S02116	PU樹ベース 400×400用,,	( " ) 1,000	枚	15,500	( " ) 15,500	S単 103号
	合計				( " ) 128,465	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 116,776	
	官積算単価				128,465	合意率 0.90901
	*** B単 - 371号 ***					
000371	埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 1.000	m3	3,125	( " ) 3,125	S単 12号
	合 計				( " ) 4,203	
	単 価				( " ) 3,820	
	官積算単価				4,203	合意率 0.908982
	*** B単 - 372号 ***					
000372	床掘 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.000	m3	2,004	( " ) 2,004	S単 230号
	合 計				( " ) 2,004	
	単 価				( " ) 1,821.65	
	官積算単価				2,004	合意率 0.909009
	*** B単 - 373号 ***					
000373	掘削 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	( " ) 1.000	m3	1,103	( " ) 1,103	S単 222号
	合 計				( " ) 1,103	
	単 価				( " ) 1,003	
	官積算単価				1,103	合意率 0.909338
	*** B単 - 374号 ***					
000374	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動叩き( )	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 10号
	合 計				( " ) 2,103	
	単 価				( " ) 1,912	
	官積算単価				2,103	合意率 0.909177
	*** B単 - 375号 ***					
000375	盛土 B < 1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動叩き( )	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 10号
	合 計				( " ) 2,103	
	単 価				( " ) 1,912	
	官積算単価				2,103	合意率 0.909177
	*** B単 - 376号 ***					
000376	盛土 1.0m B < 2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,540	( " ) 1,540	S単 13号
SO1082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	( " ) 1.000	m3	408	( " ) 408	S単 16号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,948	
	単価				( " ) 1,771	
	官積算単価				1,948	合意率 0.909137
	*** B単 - 377号 ***					
000377	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 8号
	合計				( " ) 3,181	
	単価				( " ) 2,891.50	
	官積算単価				3,181	合意率 0.90899
	*** B単 - 378号 ***					
000378	埋戻 B<1.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 1.000	m3	2,103	( " ) 2,103	S単 8号
	合計				( " ) 3,181	
	単価				( " ) 2,891.66	
	官積算単価				3,181	合意率 0.909043
	*** B単 - 379号 ***					
000379	埋戻 土砂充填		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.110	m3	971.5	( " ) 1,078	S単 226号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 1.000	m3	3,125	( " ) 3,125	S単 12号
	合計				( " ) 4,203	
	単価				( " ) 3,820.62	
	官積算単価				4,203	合意率 0.909023
	*** B単 - 380号 ***					
000380	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 236号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 381号 ***					
000381	整形工 盛土法面,砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
	*** B単 - 382号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000382	整形工				( " )	歩A
	切土法面,砂質土		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	( " )			( " )	
	切土部, -,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	836.1	836	S単 239号
	合計				836	
	単 価				( " )	
	官積算単価				836	合意率 0.90909
	*** B単 - 383号 ***					
000383	コンクリート舗装				( " )	歩A
	18-8-25, t=12cm ほうき目仕上げ		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	( " )			( " )	
	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 12cm	1.000	m <sup>2</sup>	3,838	3,838	S単 172号
	合計				3,838	
	単 価				( " )	
	官積算単価				3,838	合意率 0.909067
	*** B単 - 384号 ***					
000384	鉄筋コンクリート				( " )	歩A
	18-8-40		m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート	( " )			( " )	
	小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m <sup>3</sup>	41,060	41,060	S単 270号
	%					
	合計				41,060	
	単 価				( " )	
	官積算単価				41,060	合意率 0.909011
	*** B単 - 385号 ***					
000385	型枠				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,783	8,783	S単 276号
	合計				8,783	
	単 価				( " )	
	官積算単価				7,983.86	合意率 0.909013
	*** B単 - 386号 ***					
000386	差し筋				( " )	歩A
	SD295, D13		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	( " )			( " )	
	SD295, D13,一般構造物,10t未満, -,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	173,395	173,395	S単 150号
	合計				173,395	
	単 価				( " )	
	官積算単価				157,618	合意率 0.909011
	*** B単 - 387号 ***					
000387	下層路盤(車道・路肩部)				( " )	歩A
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	( " )			( " )	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生カクツツラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	537.5	538	S単 287号
	合計				538	
	単 価				( " )	
	官積算単価				489	合意率 0.908921
	*** B単 - 388号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	路盤紙		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	38	( " ) 38	S単 106号
	合計				( " ) 38	
	単価				( " ) 35	
	官積算単価				38	合意率 0.921052
	*** B単 - 389号 ***					
000389	車止め 76.2,H=1000×B=800		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	車止め 76.2,H=1000×B=800,,	( " ) 1.000	個	32,650	( " ) 32,650	S単 107号
	合計				( " ) 32,650	
	単価				( " ) 29,679	
	官積算単価				32,650	合意率 0.909004
	*** B単 - 390号 ***					
000390	構造物撤去工 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	無筋構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	7,933	( " ) 7,933	S単 146号
	合計				( " ) 7,933	
	単価				( " ) 7,211	
	官積算単価				7,933	合意率 0.908987
	*** B単 - 391号 ***					
000391	構造物撤去工 鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	鉄筋構造物取壊し 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	16,060	( " ) 16,060	S単 147号
	合計				( " ) 16,060	
	単価				( " ) 14,599	
	官積算単価				16,060	合意率 0.909028
	*** B単 - 392号 ***					
000392	U型側溝撤去 U-600		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行わない	( " ) 0.500	m	5,322	( " ) 2,661	S単 168号
	合計				( " ) 2,661	
	単価				( " ) 2,419	
	官積算単価				2,661	合意率 0.909056
	*** B単 - 393号 ***					
000393	U型側溝撤去 U-600,再利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	( " ) 0.500	m	3,120	( " ) 1,560	S単 169号
	合計				( " ) 1,560	
	単価				( " ) 1,418	
	官積算単価				1,560	合意率 0.908974

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 394号 ***						
000394	U型側溝撤去 U-450		m		( )	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	( ) 0.500	m	5,322	( ) 2,661	S単 168号
	合計				( ) 2,661	
	単価				( ) 2,419	
	官積算単価				2,661	合意率 0.909056
*** B単 - 395号 ***						
000395	U型側溝撤去 U-300		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	( ) 0.500	m	5,322	( ) 2,661	S単 168号
	合計				( ) 2,661	
	単価				( ) 2,419	
	官積算単価				2,661	合意率 0.909056
*** B単 - 396号 ***						
000396	石積み取壊し		m <sup>3</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石種類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,870	( ) 4,870	S単 19号
	合計				( ) 4,870	
	単価				( ) 4,427	
	官積算単価				4,870	合意率 0.909034
*** B単 - 397号 ***						
000397	遠心力鉄筋コンクリート管撤去 500		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,500mm,-,なし,	( ) 1.000	m	3,504	( ) 3,504	S単 285号
	合計				( ) 3,504	
	単価				( ) 3,185	
	官積算単価				3,504	合意率 0.908961
*** B単 - 398号 ***						
000398	遠心力鉄筋コンクリート管撤去 300		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,-,なし,	( ) 1.000	m	2,957	( ) 2,957	S単 286号
	合計				( ) 2,957	
	単価				( ) 2,688	
	官積算単価				2,957	合意率 0.909029
*** B単 - 399号 ***						
000399	遠心力撤去コンクリート管撤去 150		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00007	遠心力鉄筋コンクリート管撤去 150	( ) 1.000	m	1,602	( ) 1,602	T単 7号
	合計				( ) 1,602	
	単価				( ) 1,456	
	官積算単価				1,602	合意率 0.908863

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 400号 ***						
000400	床掘				( " )	歩A
	粘性土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	225.9	226	S単 228号
	合計				( " )	
					226	
	単価				( " )	
					205.42	
	官積算単価				226	合意率 0.908975
*** B単 - 401号 ***						
000401	埋戻				( " )	歩A
	B < 1.0m		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	223.7	246	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,488	2,488	S単 5号
	合計				( " )	
					2,734	
	単価				( " )	
					2,485.20	
	官積算単価				2,734	合意率 0.908997
*** B単 - 402号 ***						
000402	掘削				( " )	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	( " )			( " )	
	土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	5,888	5,888	S単 223号
	合計				( " )	
					5,888	
	単価				( " )	
					5,352	
	官積算単価				5,888	合意率 0.908967
*** B単 - 403号 ***						
000403	間詰コンクリート				( " )	歩A
	18-8-25		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	38,000	38,000	S単 271号
	合計				( " )	
					38,000	
	単価				( " )	
					34,542	
	官積算単価				38,000	合意率 0.909
*** B単 - 404号 ***						
000404	型枠				( " )	歩A
	間詰コンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,783	8,783	S単 276号
	合計				( " )	
					8,783	
	単価				( " )	
					7,985	
	官積算単価				8,783	合意率 0.908935
*** B単 - 405号 ***						
000405	硬質塩化ビニル管撤去				( " )	歩A
	150		m		1,000	当たり算出
T00008	硬質塩化ビニル管撤去	( " )			( " )	
	150	1.000	m	509	509	T単 8号
	合計				( " )	
					509	
	単価				( " )	
					463	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				509	合意率 0.909626
	*** B単 - 406号 ***					
000406	舗装版切断 Con舗装		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	( " ) 1,000	m	1,222	( " ) 1,222	S単 252号
	合計				( " ) 1,222	
	単価				( " ) 1,111	
	官積算単価				1,222	合意率 0.909165
	*** B単 - 407号 ***					
000407	舗装版破碎 Con舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	213.4	( " ) 213	S単 250号
	合計				( " ) 213	
	単価				( " ) 194	
	官積算単価				213	合意率 0.910798
	*** B単 - 408号 ***					
000408	舗装版切断 As舗装		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	( " ) 1,000	m	668.3	( " ) 668	S単 253号
	合計				( " ) 668	
	単価				( " ) 607	
	官積算単価				668	合意率 0.908682
	*** B単 - 409号 ***					
000409	舗装版破碎 As舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	213.4	( " ) 213	S単 251号
	合計				( " ) 213	
	単価				( " ) 194	
	官積算単価				213	合意率 0.910798
	*** B単 - 410号 ***					
000410	SGP管撤去 100		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00024	SGP管撤去 100	( " ) 1,000	m	890	( " ) 890	T単 24号
	合計				( " ) 890	
	単価				( " ) 809	
	官積算単価				890	合意率 0.908988
	*** B単 - 411号 ***					
000411	制水弁撤去 150		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00012	仕切弁撤去 150	( " ) 1,000	式	7,408	( " ) 7,408	T単 12号
	合計				( " ) 7,408	
	単価				( " ) 6,734	
	官積算単価				7,408	合意率 0.909017

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 412号 ***						
000412	バルブボックス撤去 250		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00026	バルブボックス撤去 250	( " ) 1,000	式	1,132	( " ) 1,132	T単 26号
	合計				( " ) 1,132	
	単価				( " ) 1,029	
	官積算単価				1,132	合意率 0.90901
*** B単 - 413号 ***						
000413	遮水シート撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00027	遮水シート撤去	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	119	( " ) 119	T単 27号
	合計				( " ) 119	
	単価				( " ) 108	
	官積算単価				119	合意率 0.907563
*** B単 - 414号 ***						
000414	ネットフェンス撤去		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,廃棄,なし	( " ) 1,000	m	1,348	( " ) 1,348	S単 18号
	合計				( " ) 1,348	
	単価				( " ) 1,225	
	官積算単価				1,348	合意率 0.908753
*** B単 - 415号 ***						
000415	コンクリート殻 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,281	( " ) 1,281	S単 247号
S02123	無筋Con処分費	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	3,525	( " ) 3,525	S単 136号
	合計				( " ) 4,806	
	単価				( " ) 4,369	
	官積算単価				4,806	合意率 0.909071
*** B単 - 416号 ***						
000416	コンクリート殻 鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,845	( " ) 1,845	S単 248号
S02123	鉄筋Con処分費	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	4,320	( " ) 4,320	S単 137号
	合計				( " ) 6,165	
	単価				( " ) 5,604	
	官積算単価				6,165	合意率 0.909002
*** B単 - 417号 ***						
000417	岩塊・玉石		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,366	( " ) 1,366	S単 231号
S02123	残土処分費 砂質土	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,556	( " ) 1,556	S単 138号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,922	
	単価				( " ) 2,656	
	官積算単価				2,922	合意率 0.908966
	*** B単 - 418号 ***					
000418	アスファルト殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	( " ) 1,000	m3	3,527	( " ) 3,527	S単 249号
S02123	As殻処分費	( " ) 1,000	m3	3,450	( " ) 3,450	S単 139号
	合計				( " ) 6,977	
	単価				( " ) 6,342	
	官積算単価				6,977	合意率 0.908986
	*** B単 - 419号 ***					
000419	遮水シート		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	( " ) 1,000	空m3	1,208	( " ) 1,208	S単 215号
S02123	腐プラ処分費	( " ) 1,000	m3	1,300	( " ) 1,300	S単 140号
	合計				( " ) 2,508	
	単価				( " ) 2,280	
	官積算単価				2,508	合意率 0.90909
	*** B単 - 420号 ***					
000420	コンクリート舗装 18-8-25,t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	4,574	( " ) 4,574	S単 173号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,062	( " ) 1,062	S単 288号
S02116	路盤紙(クラフト紙)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	38	( " ) 38	S単 108号
	合計				( " ) 5,674	
	単価				( " ) 5,158	
	官積算単価				5,674	合意率 0.909058
	*** B単 - 421号 ***					
000421	アスファルト舗装 t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコ(13)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,686	( " ) 1,686	S単 290号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	858.3	( " ) 858	S単 289号
	合計				( " ) 2,544	
	単価				( " ) 2,313	
	官積算単価				2,544	合意率 0.909198
	*** B単 - 422号 ***					
000422	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	452.9	( " ) 453	S単 237号
	合計				( " ) 453	
	単価				( " ) 412	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 423号 ***					
000423	基礎コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	( " ) 1.000	m3	82,640	( " ) 82,640	S単 257号
	合 計				( " ) 82,640	
	単 価				( " ) 75,121	
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
	*** B単 - 424号 ***					
000424	ブロック積工 裏コン20cm,18-8-25		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25(高炉B),なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	24,120	( " ) 24,120	S単 145号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	( " ) 10.000	個	600	( " ) 6,000	S単 109号
	合 計				( " ) 30,120	
	単 価				( " ) 27,379	
	官積算単価				30,120	合意率 0.908997
	*** B単 - 425号 ***					
000425	裏込工 C-40		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40	( " ) 1.000	m3	8,726	( " ) 8,726	S単 255号
	合 計				( " ) 8,726	
	単 価				( " ) 7,932	
	官積算単価				8,726	合意率 0.909007
	*** B単 - 426号 ***					
000426	天端コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	( " ) 1.000	m3	67,360	( " ) 67,360	S単 259号
	合 計				( " ) 67,360	
	単 価				( " ) 61,231	
	官積算単価				67,360	合意率 0.909011
	*** B単 - 427号 ***					
000427	目地板 瀝青質板 t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,175	( " ) 5,175	S単 280号
	合 計				( " ) 5,175	
	単 価				( " ) 4,704	
	官積算単価				5,175	合意率 0.908985
	*** B単 - 428号 ***					
000428	足場 単管傾斜		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	3,597	( " ) 3,597	S単 203号
	合 計				( " ) 3,597	
	単 価				( " ) 3,269.71	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,597	合意率 0.909011
	*** B単 - 429号 ***					
000429	SGP管復旧 白ねじ付 100A		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	( " ) 1,000	m	6,608	( " ) 6,608	S単 171号
	合計				( " ) 6,608	
	単価				( " ) 6,007	
	官積算単価				6,608	合意率 0.909049
	*** B単 - 430号 ***					
000430	バルブボックス復旧 250		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00025	バルブボックス据付 250	( " ) 1,000	式	2,264	( " ) 2,264	T単 25号
	合計				( " ) 2,264	
	単価				( " ) 2,058	
	官積算単価				2,264	合意率 0.90901
	*** B単 - 431号 ***					
000431	基礎砕石 RC-40, t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,194	( " ) 1,194	S単 263号
	合計				( " ) 1,194	
	単価				( " ) 1,085	
	官積算単価				1,194	合意率 0.90871
	*** B単 - 432号 ***					
000432	築堤材(花ヤ池)搬入 横谷~現場		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	223.7	( " ) 224	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,675	( " ) 2,675	S単 232号
	合計				( " ) 2,899	
	単価				( " ) 2,635	
	官積算単価				2,899	合意率 0.908934
	*** B単 - 433号 ***					
000433	搬出土(改良土) 処分場へ搬出		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	414	( " ) 414	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	223.7	( " ) 224	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,366	( " ) 1,366	S単 231号
S02123	改良土処分費	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,556	( " ) 1,556	S単 141号
	合計				( " ) 3,560	
	単価				( " ) 3,236	
	官積算単価				3,560	合意率 0.908988

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 434号 ***						
000434	搬出土(表土) 処分場へ搬出		m3		( " )	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	( " ) 1.000	m3	414	( " ) 414	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.000	m3	223.7	( " ) 224	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	( " ) 1.000	m3	1,366	( " ) 1,366	S単 231号
S02123	残土処分費 粘性土	( " ) 1.000	m3	1,556	( " ) 1,556	S単 142号
	合 計				( " ) 3,560	
	単 価				( " ) 3,236	
	官積算単価				3,560	合意率 0.908988
*** B単 - 435号 ***						
000435	搬出土(その他) 池外仮置きヤードへ搬出		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	( " ) 1.000	m3	414	( " ) 414	S単 2号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m3	117.9	( " ) 118	S単 240号
	合 計				( " ) 532	
	単 価				( " ) 484	
	官積算単価				532	合意率 0.909774
*** B単 - 436号 ***						
000436	搬出土(改良土) 処分場へ搬出		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	( " ) 1.000	m3	1,366	( " ) 1,366	S単 231号
S02123	改良土処分費	( " ) 1.000	m3	1,556	( " ) 1,556	S単 141号
	合 計				( " ) 2,922	
	単 価				( " ) 2,656	
	官積算単価				2,922	合意率 0.908966
*** B単 - 437号 ***						
000437	搬出土(表土) 処分場へ搬出		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	( " ) 1.000	m3	1,366	( " ) 1,366	S単 231号
S02123	残土処分費 粘性土	( " ) 1.000	m3	1,556	( " ) 1,556	S単 142号
	合 計				( " ) 2,922	
	単 価				( " ) 2,656	
	官積算単価				2,922	合意率 0.908966
*** B単 - 438号 ***						
000438	搬出土(その他) 池外仮置きヤードへ搬出		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 1.000	m3	369.9	( " ) 370	S単 233号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m3	117.9	( " ) 118	S単 240号
	合 計				( " ) 488	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 444	
	官積算単価				488	合意率 0.909836
	*** B単 - 439号 ***					
000439	搬出土(残土) 池外仮置きヤードへ搬出		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	( " ) 1,000	m3	1,244	( " ) 1,244	S単 1号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	117.9	( " ) 118	S単 240号
	合 計				( " ) 1,362	
	単 価				( " ) 1,238	
	官積算単価				1,362	合意率 0.908957
	*** B単 - 440号 ***					
000440	地盤改良工(仮設道路基礎) 超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00011	地盤改良工(仮設道路基礎) 超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,439	( " ) 1,439	T単 11号
	合 計				( " ) 1,439	
	単 価				( " ) 1,308	
	官積算単価				1,439	合意率 0.908964
	*** B単 - 441号 ***					
000441	セメント系固化材 一般軟弱土用		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	( " ) 1,000	ton	16,900	( " ) 16,900	
	合 計				( " ) 16,900	
	単 価				( " ) 15,362	
	官積算単価				16,900	合意率 0.908994
	*** B単 - 442号 ***					
000442	盛土材搬入 流用,ヤード内運搬		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	223.7	( " ) 224	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 1,000	m3	369.9	( " ) 370	S単 233号
	合 計				( " ) 594	
	単 価				( " ) 540	
	官積算単価				594	合意率 0.90909
	*** B単 - 443号 ***					
000443	盛土 洪水吐横		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合 計				( " ) 2,333	
	単 価				( " ) 2,121	
	官積算単価				2,333	合意率 0.909129
	*** B単 - 444号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000444	盛土法面整形 洪水吐機		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
	*** B単 - 445号 ***					
000445	路床材搬入 流用,ヤード内運搬		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	223.7	( " ) 224	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	369.9	( " ) 370	S単 233号
	合計				( " ) 594	
	単価				( " ) 540	
	官積算単価				594	合意率 0.90909
	*** B単 - 446号 ***					
000446	砂利舗装 C-40,t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	368	( " ) 368	S単 174号
	合計				( " ) 368	
	単価				( " ) 335	
	官積算単価				368	合意率 0.910326
	*** B単 - 447号 ***					
000447	敷鉄板 22×1524×6096,75日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,75,1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,103	( " ) 1,103	S単 205号
	合計				( " ) 1,103	
	単価				( " ) 1,003	
	官積算単価				1,103	合意率 0.909338
	*** B単 - 448号 ***					
000448	土木シート 敷設~撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	275	( " ) 275	S単 211号
	合計				( " ) 275	
	単価				( " ) 250	
	官積算単価				275	合意率 0.90909
	*** B単 - 449号 ***					
000449	敷砂 t=10cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	敷砂 和歌山市紀の川右岸,,	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	2,250	( " ) 225	S単 110号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m <sup>3</sup> 未満),無し,あり	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	121.3	( " ) 12	S単 241号
	合計				( " ) 237	
	単価				( " ) 215	
	官積算単価				237	合意率 0.907172

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 450号 ***						
000450	盛土撤去 池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	308.4	( " ) 308	S単 221号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	369.9	( " ) 370	S単 233号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	117.9	( " ) 118	S単 240号
	合計				( " ) 796	
	単価				( " ) 724	
	官積算単価				796	合意率 0.909547
*** B単 - 451号 ***						
000451	砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	308.4	( " ) 31	S単 221号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	369.9	( " ) 37	S単 233号
	合計				( " ) 68	
	単価				( " ) 62	
	官積算単価				68	合意率 0.911764
*** B単 - 452号 ***						
000452	地盤改良工(仮設道路基礎) 95kg/m <sup>3</sup> ,H=1.1m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 95kg,あり,1.10m	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,596	( " ) 2,596	S単 210号
	合計				( " ) 2,596	
	単価				( " ) 2,360	
	官積算単価				2,596	合意率 0.90909
*** B単 - 453号 ***						
000453	盛土 購入土,砂質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 仮設道路用,和歌山市紀の川右岸,,	( " ) 1,330	m <sup>3</sup>	2,300	( " ) 3,059	S単 111号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	241.6	( " ) 242	S単 235号
	合計				( " ) 3,301	
	単価				( " ) 3,001	
	官積算単価				3,301	合意率 0.909118
*** B単 - 454号 ***						
000454	盛土法面整形 砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
*** B単 - 455号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000455	砂利舗装 C-40,t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパシ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	719	( " ) 719	S単 175号
	合計				( " ) 719	
	単価				( " ) 654	
	官積算単価				719	合意率 0.909596
	*** B単 - 456号 ***					
000456	土木シート 敷設~撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	275	( " ) 275	S単 211号
	合計				( " ) 275	
	単価				( " ) 250	
	官積算単価				275	合意率 0.90909
	*** B単 - 457号 ***					
000457	敷砂 t=10cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	敷砂 和歌山市紀の川右岸,,	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	2,250	( " ) 225	S単 110号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	121.3	( " ) 12	S単 241号
	合計				( " ) 237	
	単価				( " ) 215	
	官積算単価				237	合意率 0.907172
	*** B単 - 458号 ***					
000458	敷鉄板 22×1524×6096,97日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,97,1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,306	( " ) 1,306	S単 206号
	合計				( " ) 1,306	
	単価				( " ) 1,187	
	官積算単価				1,306	合意率 0.908882
	*** B単 - 459号 ***					
000459	盛土撤去 池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	308.4	( " ) 308	S単 221号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	369.9	( " ) 370	S単 233号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	117.9	( " ) 118	S単 240号
	合計				( " ) 796	
	単価				( " ) 724	
	官積算単価				796	合意率 0.909547
	*** B単 - 460号 ***					
000460	砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	308.4	( " ) 31	S単 221号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	369.9	( " ) 37	S単 233号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 68	
	単価				( " ) 62	
	官積算単価				68	合意率 0.911764
	*** B単 - 461号 ***					
000461	掘削・埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	225.9	( " ) 226	S単 228号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	223.7	( " ) 246	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,540	( " ) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 2,420	
	単価				( " ) 2,199.81	
	官積算単価				2,420	合意率 0.909014
	*** B単 - 462号 ***					
000462	盛土材搬入 流用,ヤード内運搬		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	223.7	( " ) 224	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 1,000	m3	369.9	( " ) 370	S単 233号
	合計				( " ) 594	
	単価				( " ) 540	
	官積算単価				594	合意率 0.90909
	*** B単 - 463号 ***					
000463	盛土 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,540	( " ) 1,540	S単 13号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 1,948	
	単価				( " ) 1,771	
	官積算単価				1,948	合意率 0.909137
	*** B単 - 464号 ***					
000464	盛土法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	413.8	( " ) 414	S単 238号
	合計				( " ) 414	
	単価				( " ) 376	
	官積算単価				414	合意率 0.908212
	*** B単 - 465号 ***					
000465	整形工 人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	272	( " ) 272	S単 14号
	合計				( " ) 272	
	単価				( " ) 247	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 466号 ***					
000466	路床材搬入				( " )	歩A
	流用,ヤード内運搬		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	223.7	224	S単 224号
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	369.9	370	S単 233号
	合計				( " ) 594	
	単価				( " ) 540	
	官積算単価				594	合意率 0.90909
	*** B単 - 467号 ***					
000467	砂利舗装				( " )	歩A
	C-40,t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	( " )			( " )	
	クワツパン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	1.000	m <sup>2</sup>	368	368	S単 174号
	合計				( " ) 368	
	単価				( " ) 335	
	官積算単価				368	合意率 0.910326
	*** B単 - 468号 ***					
000468	敷鉄板				( " )	歩A
	22×1524×6096,57日		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	( " )			( " )	
	設置～賃料～撤去,57,1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	936	936	S単 207号
	合計				( " ) 936	
	単価				( " ) 851	
	官積算単価				936	合意率 0.909188
	*** B単 - 469号 ***					
000469	土木シート				( " )	歩A
	敷設～撤去		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	( " )			( " )	
	敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	275	275	S単 211号
	合計				( " ) 275	
	単価				( " ) 250	
	官積算単価				275	合意率 0.90909
	*** B単 - 470号 ***					
000470	敷砂				( " )	歩A
	t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S02116	敷砂	( " )			( " )	
	和歌山市紀の川右岸,,	0.100	m3	2,250	225	S単 110号
SA0161	SP 整地	( " )			( " )	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	0.100	m3	121.3	12	S単 241号
	合計				( " ) 237	
	単価				( " ) 215	
	官積算単価				237	合意率 0.907172
	*** B単 - 471号 ***					
000471	盛土撤去				( " )	歩A
	池外仮置きヤードへ搬出		m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	( " )			( " )	
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	308.4	308	S単 221号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 1.000	m3	369.9	( " ) 370	S単 233号
	合計				( " ) 678	
	単価				( " ) 616	
	官積算単価				678	合意率 0.908554
	*** B単 - 472号 ***					
000472	砂利舗装撤去 池外仮置きヤードへ搬出		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 0.100	m3	308.4	( " ) 31	S単 221号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( " ) 0.100	m3	369.9	( " ) 37	S単 233号
	合計				( " ) 68	
	単価				( " ) 62	
	官積算単価				68	合意率 0.911764
	*** B単 - 473号 ***					
000473	敷鉄板 22×1524×6096,67日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,67,1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,029	( " ) 1,029	S単 208号
	合計				( " ) 1,029	
	単価				( " ) 935	
	官積算単価				1,029	合意率 0.908649
	*** B単 - 474号 ***					
000474	土のう工		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ~設置~撤去	( " ) 1.000	m3	33,684	( " ) 33,684	S単 188号
	合計				( " ) 33,684	
	単価				( " ) 30,619	
	官積算単価				33,684	合意率 0.909007
	*** B単 - 475号 ***					
000475	高密度ポリエチレン管設置 700		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	( " ) 1.000	m	2,489	( " ) 2,489	S単 170号
S02116	高密度ポリエチレン管 700,,	( " ) 1.000	m	22,393	( " ) 22,393	S単 112号
	合計				( " ) 24,882	
	単価				( " ) 22,618	
	官積算単価				24,882	合意率 0.90901
	*** B単 - 476号 ***					
000476	高密度ポリエチレン管 45°チーズ 700×500		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管45°チーズ 700×500,,	( " ) 1.000	本	158,250	( " ) 158,250	S単 113号
	合計				( " ) 158,250	
	単価				( " ) 143,851	
	官積算単価				158,250	合意率 0.909011

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 477号 ***						
000477	高密度ポリエチレン管 45°エルボ 700		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管45°エルボ 700,,	( " ) 1.000	本	64,425	( " ) 64,425	S単 114号
	合計				( " ) 64,425	
	単価				( " ) 58,563	
	官積算単価				64,425	合意率 0.90901
*** B単 - 478号 ***						
000478	高密度ポリエチレン管撤去 700,先行工事にて設置済も含む		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	( " ) 0.500	m	2,489	( " ) 1,245	S単 170号
	合計				( " ) 1,245	
	単価				( " ) 1,132	
	官積算単価				1,245	合意率 0.909236
*** B単 - 479号 ***						
000479	高密度ポリエチレン管設置撤去 500		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要	( " ) 1.000	m	721.7	( " ) 722	S単 291号
S02116	高密度ポリエチレン管 500,,	( " ) 1.000	m	10,122	( " ) 10,122	S単 115号
	合計				( " ) 10,844	
	単価				( " ) 9,857	
	官積算単価				10,844	合意率 0.908981
*** B単 - 480号 ***						
000480	高密度ポリエチレン管 300		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要	( " ) 1.000	m	398.8	( " ) 399	S単 292号
S02116	高密度ポリエチレン管 300,,	( " ) 1.000	m	3,494	( " ) 3,494	S単 116号
	合計				( " ) 3,893	
	単価				( " ) 3,539	
	官積算単価				3,893	合意率 0.909067
*** B単 - 481号 ***						
000481	高密度ポリエチレン管撤去 250,先行工事にて設置済分		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-	( " ) 1.000	m	133.2	( " ) 133	S単 293号
	合計				( " ) 133	
	単価				( " ) 121	
	官積算単価				133	合意率 0.909774
*** B単 - 482号 ***						
000482	掘削・埋戻 砂質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	225.9	( " ) 226	S単 228号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	223.7	( " ) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	1,540	( " ) 1,540	S単 9号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	( " ) 1.000	m3	408	( " ) 408	S単 16号
	合計				( " ) 2,422	
	単価				( " ) 2,202.50	
	官積算単価				2,422	合意率 0.909184
	*** B単 - 483号 ***					
000483	構造物取壊し 無筋構造物	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	無筋構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m3	7,933	( " ) 7,933	S単 146号
	合計				( " ) 7,933	
	単価				( " ) 7,211	
	官積算単価				7,933	合意率 0.908987
	*** B単 - 484号 ***					
000484	殻運搬・産廃処理 無筋コンクリート	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1.000	m3	1,281	( " ) 1,281	S単 247号
S02123	無筋Con処分費	( " ) 1.000	m3	3,525	( " ) 3,525	S単 136号
	合計				( " ) 4,806	
	単価				( " ) 4,369	
	官積算単価				4,806	合意率 0.909071
	*** B単 - 485号 ***					
000485	高密度ポリエチレン管処分 先行工事にて設置分	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	( " ) 1.000	空m3	1,208	( " ) 1,208	S単 215号
S02123	廃プラ処分費	( " ) 1.000	m3	1,300	( " ) 1,300	S単 140号
	合計				( " ) 2,508	
	単価				( " ) 2,280	
	官積算単価				2,508	合意率 0.90909
	*** B単 - 486号 ***					
000486	土のう撤去 先行工事設置分	( " )	m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	( " ) 1.000	m3	10,416	( " ) 10,416	S単 189号
	合計				( " ) 10,416	
	単価				( " ) 9,468	
	官積算単価				10,416	合意率 0.908986
	*** B単 - 487号 ***					
000487	吊り防護工 紀の川用水管	( " )	箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00030	紀の川用水管吊り防護工	( " ) 1.000	箇所	13,723	( " ) 13,723	T単 30号
	合計				( " ) 13,723	
	単価				( " ) 12,474	
	官積算単価				13,723	合意率 0.908984
	*** B単 - 488号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000488	初期排水(宮池) 花ヤ池へ排水,落水時,30m3/h未満,4日		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 53,122	S単 198号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 4,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,なし	( ) 1.000	箇所		( ) 35,511	S単 192号
	合計				( ) 88,633	
	単価				( ) 80,568	
	官積算単価				88,633	合意率 0.909006
	*** B単 - 489号 ***					
000489	排水ポンプ(宮池) 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,38日		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( ) 1.000	箇所		( ) 7,655	S単 190号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 19,829	S単 199号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 38,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 230,580	S単 193号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( ) 1.000	箇所		( ) 9,275	S単 191号
	合計				( ) 267,339	
	単価				( ) 243,014	
	官積算単価				267,339	合意率 0.90901
	*** B単 - 490号 ***					
000490	排水ポンプ(宮池) 常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,41日		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( ) 1.000	箇所		( ) 7,655	S単 190号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 19,829	S単 199号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 41,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 339,546	S単 194号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( ) 1.000	箇所		( ) 9,275	S単 191号
	合計				( ) 376,305	
	単価				( ) 342,066	
	官積算単価				376,305	合意率 0.909012
	*** B単 - 491号 ***					
000491	排水ポンプ(がま池分流通) 作業時排水,本体施工時,6m3/h未満,44日		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( ) 1.000	箇所		( ) 7,655	S単 190号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 19,829	S単 199号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 44,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 266,884	S単 195号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( ) 1.000	箇所		( ) 9,275	S単 191号
	合計				( ) 303,643	
	単価				( ) 276,015	
	官積算単価				303,643	合意率 0.909011
	*** B単 - 492号 ***					
000492	排水ポンプ(花ヤ池) 作業時排水,池内施工時,6m3/h未満,94日		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( ) 1.000	箇所		( ) 7,655	S単 190号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 19,829	S単 199号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 94,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	( ) 1.000	箇所		( ) 570,236	S単 196号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( ) 1.000	箇所		( ) 9,275	S単 191号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 606,995	
	単価				( " ) 551,766	
	官積算単価				606,995	合意率 0.909012
	*** B単 - 493号 ***					
000493	排水ポンプ(花ヤ池) 常時排水,底種施工時,30m3/h未満,23日		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( " ) 1.000	箇所	7,655	( " ) 7,655	S単 190号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 1.000	箇所	19,829	( " ) 19,829	S単 200号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 23,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,なし	( " ) 1.000	箇所	204,193	( " ) 204,193	S単 197号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( " ) 1.000	箇所	9,275	( " ) 9,275	S単 191号
	合計				( " ) 240,952	
	単価				( " ) 219,028	
	官積算単価				240,952	合意率 0.90901
	*** B単 - 494号 ***					
000494	交通誘導警備員B 県道と歌山貝塚線		人		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1.000	人	14,076	( " ) 14,076	S単 34号
	合計				( " ) 14,076	
	単価				( " ) 12,795	
	官積算単価				14,076	合意率 0.908994
	*** B単 - 495号 ***					
000495	交通誘導警備員B 市道谷湯屋谷線		人		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1.000	人	14,076	( " ) 14,076	S単 34号
	合計				( " ) 14,076	
	単価				( " ) 12,795	
	官積算単価				14,076	合意率 0.908994
	*** B単 - 496号 ***					
000496	騒音・振動調査 作業着手前1回		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	( " ) 1.000	測線	272,275	( " ) 272,275	S単 220号
T00029	騒音・振動調査機材	( " ) 1.000	式	3,198	( " ) 3,198	T単 29号
	合計				( " ) 275,473	
	単価				( " ) 250,408	
	官積算単価				275,473	合意率 0.909011
	*** B単 - 497号 ***					
000497	騒音・振動調査 作業中1回		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	( " ) 1.000	測線	272,275	( " ) 272,275	S単 220号
T00029	騒音・振動調査機材	( " ) 1.000	式	3,198	( " ) 3,198	T単 29号
	合計				( " ) 275,473	
	単価				( " ) 250,408	
	官積算単価				275,473	合意率 0.909011

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 498号 ***					
000498	重建設機械分解・組立・輸送 県庁～現場,地盤改良機械(中層混合処理機)		式		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,なし	( ) 1.000	台	1,964,693	( ) 1,964,693	S単 212号
	合計				( ) 1,964,693	
	単価				( ) 1,785,930	
	官積算単価				1,964,693	合意率 0.909012
	*** B単 - 499号 ***					
000499	敷鉄板 県庁～現場		ton		( ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	( ) 1.000	ton	12,320	( ) 12,320	S単 213号
	合計				( ) 12,320	
	単価				( ) 11,199	
	官積算単価				12,320	合意率 0.909009
	*** B単 - 500号 ***					
000500	H型鋼 県庁～現場		ton		( ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	( ) 1.000	ton	12,320	( ) 12,320	S単 214号
	合計				( ) 12,320	
	単価				( ) 11,199	
	官積算単価				12,320	合意率 0.909009
	*** B単 - 501号 ***					
000501	土粒子の密度試験 JIS A 1202		試料		( ) 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	( ) 1.000	試料	6,030	( ) 6,030	S単 118号
	合計				( ) 6,030	
	単価				( ) 5,481	
	官積算単価				6,030	合意率 0.908955
	*** B単 - 502号 ***					
000502	土の粒度試験 JIS A 1204		試料		( ) 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,	( ) 1.000	試料	14,400	( ) 14,400	S単 119号
	合計				( ) 14,400	
	単価				( ) 13,090	
	官積算単価				14,400	合意率 0.909027
	*** B単 - 503号 ***					
000503	土の含水比試験 JIS A 1203		試料		( ) 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	( ) 1.000	試料	1,520	( ) 1,520	S単 120号
	合計				( ) 1,520	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,382	
	官積算単価				1,520	合意率 0.90921
	*** B単 - 504号 ***					
000504	液性限界試験 JIS A 1205		試料		( " ) 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	( " ) 1.000	試料	7,620	( " ) 7,620	S単 121号
	合 計				( " ) 7,620	
	単 価				( " ) 6,927	
	官積算単価				7,620	合意率 0.90955
	*** B単 - 505号 ***					
000505	塑性限界試験 JIS A 1205		試料		( " ) 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	( " ) 1.000	試料	3,690	( " ) 3,690	S単 122号
	合 計				( " ) 3,690	
	単 価				( " ) 3,354	
	官積算単価				3,690	合意率 0.908943
	*** B単 - 506号 ***					
000506	締固め試験 JIS A 1210		試料		( " ) 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5,,	( " ) 1.000	試料	63,700	( " ) 63,700	S単 123号
	合 計				( " ) 63,700	
	単 価				( " ) 57,904	
	官積算単価				63,700	合意率 0.90901
	*** B単 - 507号 ***					
000507	透水試験 JIS A 1218 100		試料		( " ) 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の透水試験 JIS A 1218 変水位法,,	( " ) 1.000	試料	47,800	( " ) 47,800	S単 124号
	合 計				( " ) 47,800	
	単 価				( " ) 43,451	
	官積算単価				47,800	合意率 0.909016
	*** B単 - 508号 ***					
000508	三軸圧縮試験 CBar JGS 0523 100		試料		( " ) 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	三軸圧縮試験 CBar JGS0523 100,,	( " ) 1.000	試料	275,000	( " ) 275,000	S単 125号
	合 計				( " ) 275,000	
	単 価				( " ) 249,978	
	官積算単価				275,000	合意率 0.90901
	*** B単 - 509号 ***					
000509	現場透水試験 JGS1316, 200,簡易定水位法		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場透水試験 JGS 1316, 200,簡易定水位法,,	( " ) 1.000	試料	45,200	( " ) 45,200	S単 126号
	合 計				( " ) 45,200	
	単 価				( " ) 41,087	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				45,200	合意率 0.909004
	*** B単 - 510号 ***					
000510	現場密度試験 JGS1611, 200, 突砂法, 3試料/箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 JGS1611, 突砂法, 200, .	( " ) 3,000	試料	38,200	( " ) 114,600	S単 127号
	合計				( " ) 114,600	
	単価				( " ) 104,173	
	官積算単価				114,600	合意率 0.909013
	*** B単 - 511号 ***					
000511	礫の比重・吸水試験 JIS A 1110		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	礫の比重・吸水試験 JIS A1110, .	( " ) 1,000	試料	10,700	( " ) 10,700	S単 128号
	合計				( " ) 10,700	
	単価				( " ) 9,726	
	官積算単価				10,700	合意率 0.908971
	*** B単 - 512号 ***					
000512	簡易粒度試験 JIS A 1204 相当		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易粒度試験 Dmax、37.5mm、4.75mm, .	( " ) 1,000	試料	14,100	( " ) 14,100	S単 129号
	合計				( " ) 14,100	
	単価				( " ) 12,817	
	官積算単価				14,100	合意率 0.909007
	*** B単 - 513号 ***					
000513	締固め試験 JIS A 1210		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5, .	( " ) 1,000	試料	63,700	( " ) 63,700	S単 123号
	合計				( " ) 63,700	
	単価				( " ) 57,904	
	官積算単価				63,700	合意率 0.90901
	*** B単 - 514号 ***					
000514	盛土・締固め(仕上厚10cm) 振動ローラ0.8~1.1ton級		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	( " ) 1,100	m3	1,596	( " ) 1,756	S単 227号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	1,925	( " ) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	( " ) 1,000	m3	602	( " ) 602	S単 15号
	合計				( " ) 4,283	
	単価				( " ) 3,893	
	官積算単価				4,283	合意率 0.908942
	*** B単 - 515号 ***					
000515	盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ11~12ton級		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	( " ) 1,100	m3	1,596	( " ) 1,756	S単 227号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	( " ) 1,000	m3	241.6	( " ) 242	S単 235号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,998	
	単価				( " ) 1,816	
	官積算単価				1,998	合意率 0.908908
	*** B単 - 516号 ***					
000516	盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ3~4ton級		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	( " ) 1.100	m3	1,596	( " ) 1,756	S単 227号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	829.7	( " ) 830	S単 234号
	合計				( " ) 2,586	
	単価				( " ) 2,351	
	官積算単価				2,586	合意率 0.909126
	*** B単 - 517号 ***					
000517	盛土・締固め(仕上厚30cm) 振動ローラ11~12ton級		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	( " ) 1.100	m3	1,596	( " ) 1,756	S単 227号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	241.6	( " ) 242	S単 235号
	合計				( " ) 1,998	
	単価				( " ) 1,816	
	官積算単価				1,998	合意率 0.908908
	*** B単 - 518号 ***					
000518	盛土・締固め(仕上厚30cm) 振動ローラ3~4ton級		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	( " ) 1.100	m3	1,596	( " ) 1,756	S単 227号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	829.7	( " ) 830	S単 234号
	合計				( " ) 2,586	
	単価				( " ) 2,351	
	官積算単価				2,586	合意率 0.909126
	*** B単 - 519号 ***					
000519	現場密度試験 JGS 1611, 200, 突砂法, 3試料/箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 JGS1611, 突砂法, 200,,	( " ) 3.000	試料	38,200	( " ) 114,600	S単 127号
	合計				( " ) 114,600	
	単価				( " ) 104,173	
	官積算単価				114,600	合意率 0.909013
	*** B単 - 520号 ***					
000520	現場透水性試験 JIS 1316, 200, 簡易定水位法		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場透水性試験 JGS 1316, 200, 簡易定水位法,,	( " ) 1.000	試料	45,200	( " ) 45,200	S単 126号
	合計				( " ) 45,200	
	単価				( " ) 41,087	
	官積算単価				45,200	合意率 0.909004
	*** B単 - 521号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000521	礫の比重・吸水試験 JIS A 1110		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	礫の比重・吸水試験 JIS A1110,,	( " ) 1.000	試料	10,700	( " ) 10,700	S単 128号
	合計				( " ) 10,700	
	単価				( " ) 9,726	
	官積算単価				10,700	合意率 0.908971
	*** B単 - 522号 ***					
000522	現場密度試験 JGS 1611, 200,突砂法,3試料/箇所		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 JGS1611,突砂法, 200,,	( " ) 3.000	試料	38,200	( " ) 114,600	S単 127号
	合計				( " ) 114,600	
	単価				( " ) 104,173	
	官積算単価				114,600	合意率 0.909013
	*** B単 - 523号 ***					
000523	現場透水性試験 JIS 1316, 200,簡易定水位法		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場透水試験 JGS 1316, 200,簡易定水位法,,	( " ) 1.000	試料	45,200	( " ) 45,200	S単 126号
	合計				( " ) 45,200	
	単価				( " ) 41,087	
	官積算単価				45,200	合意率 0.909004
	*** B単 - 524号 ***					
000524	礫の比重・吸水試験 JIS A 1110		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	礫の比重・吸水試験 JIS A1110,,	( " ) 1.000	試料	10,700	( " ) 10,700	S単 128号
	合計				( " ) 10,700	
	単価				( " ) 9,726	
	官積算単価				10,700	合意率 0.908971
	*** B単 - 525号 ***					
000525	基礎地盤透水試験(宮池) JIS 1316 200		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場透水試験 JGS 1316, 200,簡易定水位法,,	( " ) 1.000	試料	45,200	( " ) 45,200	S単 126号
	合計				( " ) 45,200	
	単価				( " ) 41,087	
	官積算単価				45,200	合意率 0.909004
	*** B単 - 526号 ***					
000526	基礎地盤透水試験(花ヤ池) JIS 1316 200		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場透水試験 JGS 1316, 200,簡易定水位法,,	( " ) 1.000	試料	45,200	( " ) 45,200	S単 126号
	合計				( " ) 45,200	
	単価				( " ) 41,087	
	官積算単価				45,200	合意率 0.909004
	*** B単 - 527号 ***					
000527	平板載荷試験 土砂吐工基礎部		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,	( " ) 1.000	箇所	226,000	( " ) 226,000	S単 130号
	合計				( " ) 226,000	
	単価				( " ) 205,437	
	官積算単価				226,000	合意率 0.909013
	*** B単 - 528号 ***					
000528	平板載荷試験 洪水吐減勢工基礎部		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	( " ) 1.000	箇所	186,000	( " ) 186,000	S単 131号
	合計				( " ) 186,000	
	単価				( " ) 169,076	
	官積算単価				186,000	合意率 0.90901
	*** B単 - 529号 ***					
000529	平板載荷試験 分流樹基礎部		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	( " ) 1.000	箇所	186,000	( " ) 186,000	S単 131号
	合計				( " ) 186,000	
	単価				( " ) 169,076	
	官積算単価				186,000	合意率 0.90901
	*** B単 - 530号 ***					
000530	平板載荷試験 土砂吐工基礎部		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,	( " ) 1.000	箇所	226,000	( " ) 226,000	S単 130号
	合計				( " ) 226,000	
	単価				( " ) 205,437	
	官積算単価				226,000	合意率 0.909013
	*** B単 - 531号 ***					
000531	平板載荷試験 洪水吐市道横断部基礎部		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,	( " ) 1.000	箇所	226,000	( " ) 226,000	S単 130号
	合計				( " ) 226,000	
	単価				( " ) 205,437	
	官積算単価				226,000	合意率 0.909013
	*** B単 - 532号 ***					
000532	六価クロム溶出試験 宮池(仮設道路基盤部)		回		( " ) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	( " ) 1.000	検体	7,300	( " ) 7,300	S単 132号
S02116	溶出液作成 土質試験,,	( " ) 1.000	検体	4,250	( " ) 4,250	S単 133号
	合計				( " ) 11,550	
	単価				( " ) 10,499	
	官積算単価				11,550	合意率 0.909004
	*** B単 - 533号 ***					
000533	六価クロム溶出試験 花ヤ池(堤体基礎地盤部)		回		( " ) 1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	( " ) 1.000	検体	7,300	( " ) 7,300	歩A 当たり算出 S単 132号
S02116	溶出液作成 土質試験,,	( " ) 1.000	検体	4,250	( " ) 4,250	S単 133号
	合計				( " ) 11,550	
	単価				( " ) 10,499	
	官積算単価				11,550	合意率 0.909004
	*** B単 - 534号 ***					
000534	六価クロム溶出試験 花ヤ池(仮設道路基盤部)		回		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	( " ) 1.000	検体	7,300	( " ) 7,300	S単 132号
S02116	溶出液作成 土質試験,,	( " ) 1.000	検体	4,250	( " ) 4,250	S単 133号
	合計				( " ) 11,550	
	単価				( " ) 10,499	
	官積算単価				11,550	合意率 0.909004
	*** B単 - 535号 ***					
000535	土壌分析 有機リン含有量試験		回		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度 水質試験,,	( " ) 1.000	回	575	( " ) 575	S単 134号
S02116	有機リン 水質試験,,	( " ) 1.000	回	9,550	( " ) 9,550	S単 135号
	合計				( " ) 10,125	
	単価				( " ) 9,204	
	官積算単価				10,125	合意率 0.909037
	*** B単 - 536号 ***					
000536	土壌分析 溶出試験		回		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	溶出液作成 土質試験,,	( " ) 1.000	検体	4,250	( " ) 4,250	S単 133号
	合計				( " ) 4,250	
	単価				( " ) 3,863	
	官積算単価				4,250	合意率 0.908941
	*** B単 - 537号 ***					
000537	土壌分析 有機リン含有量試験		回		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度 水質試験,,	( " ) 1.000	回	575	( " ) 575	S単 134号
S02116	有機リン 水質試験,,	( " ) 1.000	回	9,550	( " ) 9,550	S単 135号
	合計				( " ) 10,125	
	単価				( " ) 9,204	
	官積算単価				10,125	合意率 0.909037
	*** B単 - 538号 ***					
000538	土壌分析 溶出試験		回		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	溶出液作成 土質試験,,	( " ) 1.000	検体	4,250	( " ) 4,250	S単 133号
	合計				( " ) 4,250	
	単価				( " ) 3,863	
	官積算単価				4,250	合意率 0.908941

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 539号 ***						
000539	表土掘削 粘性土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	308.4	(0) 308	S単 468号
	合計				(0) 308	
	単価				(0) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
*** B単 - 540号 ***						
000540	表土掘削 粘性土 (ICT建設機械)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	405.6	(0) 406	S単 513号
	合計				(0) 406	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908356
*** B単 - 541号 ***						
000541	旧堤掘削 粘性土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	308.4	(0) 308	S単 468号
	合計				(0) 308	
	単価				(0) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.90909
*** B単 - 542号 ***						
000542	旧堤掘削 粘性土 (ICT建設機械)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	405.6	(0) 406	S単 513号
	合計				(0) 406	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908356
*** B単 - 543号 ***						
000543	地山掘削 粘性土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	308.4	(0) 308	S単 221号
	合計				(0) 308	
	単価				(0) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.908356
*** B単 - 544号 ***						
000544	地山掘削 粘性土 (ICT建設機械)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	405.6	(0) 406	S単 514号
	合計				(0) 406	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.90909

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 545号 ***						
000545	池底土掘削 粘性土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り( ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	416.4	(0) 416	S単 515号
	合計				(0) 416	
	単価				(0) 377	
	官積算単価				416	合意率 0.907079
*** B単 - 546号 ***						
000546	盛土 構造物周辺		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	223.7	(0) 246	S単 469号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	2,488	(0) 2,488	S単 296号
	合計				(0) 2,734	
	単価				(0) 2,486	
	官積算単価				2,734	合意率 0.909163
*** B単 - 547号 ***						
000547	盛土 B<1.0m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	223.7	(0) 246	S単 469号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,925	(0) 1,925	S単 297号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	602	(0) 602	S単 304号
	合計				(0) 2,773	
	単価				(0) 2,521	
	官積算単価				2,773	合意率 0.908982
*** B単 - 548号 ***						
000548	盛土 1.0m B<2.5m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	223.7	(0) 246	S単 469号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,925	(0) 1,925	S単 297号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 305号
	合計				(0) 2,542	
	単価				(0) 2,311	
	官積算単価				2,542	合意率 0.909129
*** B単 - 549号 ***						
000549	盛土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形( ICT) 盛土部,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	530.7	(0) 531	S単 517号
	合計				(0) 531	
	単価				(0) 482	
	官積算単価				531	合意率 0.908212
*** B単 - 550号 ***						
000550	切土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形( ICT) 盛土部,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	530.7	(0) 531	S単 517号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 531	
	単価				(0) 483	
	官積算単価				531	合意率 0.90909
	*** B単 - 551号 ***					
000551	整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	272	(0) 272	S単 303号
	合計				(0) 272	
	単価				(0) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 552号 ***					
000552	舗装工 RC-40,t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	654	(0) 654	S単 444号
	合計				(0) 654	
	単価				(0) 594	
	官積算単価				654	合意率 0.908356
	*** B単 - 553号 ***					
000553	盛土 1.0m B<2.5m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,925	(0) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	371	(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 2,296	
	単価				(0) 2,087	
	官積算単価				2,296	合意率 0.909129
	*** B単 - 554号 ***					
000554	ネットフェンス 丸パイプ型,H=1.8m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7870,1.8m,有,2.0m	(0.000) 1.000	m	10,709	(0) 10,709	S単 307号
	合計				(0) 10,709	
	単価				(0) 9,735	
	官積算単価				10,709	合意率 0.909035
	*** B単 - 555号 ***					
000555	ネットフェンス門扉 丸パイプ型,H=1.8m,W=1000		門		(0.000)門 1.000 門	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,ネット着色塗装製	(0.000) 1.000	組	60,970	(0) 60,970	S単 308号
	合計				(0) 60,970	
	単価				(0) 55,424	
	官積算単価				60,970	合意率 0.909035
	*** B単 - 556号 ***					
000556	床掘 粘性土		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	225.9	(0) 226	S単 472号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				226	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				205	
	官積算単価				226	合意率 0.909014
	*** B単 - 557号 ***					
000557	埋戻 構造物周辺		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)	m3	971.5	(0)	S単 470号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	(0.000)	m3	2,882	(0)	S単 298号
	合計				(0)	
	単価				3,960	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				3,600	
	官積算単価				3,960	合意率 0.909011
	*** B単 - 558号 ***					
000558	埋戻 B<1.0m		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)	m3	971.5	(0)	S単 470号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバツタ( )	(0.000)	m3	2,488	(0)	S単 299号
	合計				(0)	
	単価				3,566	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				3,242	
	官積算単価				3,566	合意率 0.909014
	*** B単 - 559号 ***					
000559	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)	m3	223.7	(0)	S単 469号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000)	m3	371	(0)	S単 305号
	合計				(0)	
	単価				619	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				563	
	官積算単価				619	合意率 0.909013
	*** B単 - 560号 ***					
000560	埋戻 2.5m B<4.0m		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000)	m3	754.9	(0)	S単 479号
	合計				(0)	
	単価				755	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				686	
	官積算単価				755	合意率 0.908936
	*** B単 - 561号 ***					
000561	埋戻 B 4.0m		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000)	m3	241.6	(0)	S単 480号
	合計				(0)	
	単価				220	
	官積算単価				242	
	官積算単価				242	合意率 0.909014
	*** B単 - 562号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000562	整形工				(0.000)m	歩A
	人力荒仕上		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m <sup>3</sup>	272	272	S単 303号
	合計				(0)	
					272	
	単 価				(0)	
					247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
	*** B単 - 563号 ***					
000563	基面整正				(0.000)m	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 483号
	合計				(0)	
					453	
	単 価				(0)	
					412	
	官積算単価				453	合意率 0.909492
	*** B単 - 564号 ***					
000564	ふとんかご				(0.000)m	歩A
	H=500mm B=120cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(0.000)			(0)	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,760	13,760	S単 488号
	合計				(0)	
					13,760	
	単 価				(0)	
					12,508	
	官積算単価				13,760	合意率 0.909009
	*** B単 - 565号 ***					
000565	底樋管(材料費)				(0.000)本	歩A
	800,L=1500		本		1.000 本	当たり算出
S02116	底樋管	(0.000)			(0)	
	800,L=1500,,	1.000	本	216,000	216,000	S単 43号
	合計				(0)	
					216,000	
	単 価				(0)	
					196,347	
	官積算単価				216,000	合意率 0.909013
	*** B単 - 566号 ***					
000566	底樋目地(施工費)				(0.000)断面	歩A
	800		断面		1.000 断面	当たり算出
T00002	底樋目地工	(0.000)			(0)	
	800	1.000	断面	702	702	T単 2号
	合計				(0)	
					702	
	単 価				(0)	
					638	
	官積算単価				702	合意率 0.908831
	*** B単 - 567号 ***					
000567	ふとんかご				(0.000)m	歩A
	H=500mm B=120cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(0.000)			(0)	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,760	13,760	S単 488号
	合計				(0)	
					13,760	
	単 価				(0)	
					12,508	
	官積算単価				13,760	合意率 0.909009
	*** B単 - 568号 ***					
000568	ふとんかご				(0.000)m	歩A
	H=500mm B=120cm		m		1.000 m	当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(0.000) 1.000	m	13,760	(0) 13,760	S単 488号
	合計				(0) 13,760	
	単価				(0) 12,508	
	官積算単価				13,760	合意率 0.909009
	*** B単 - 569号 ***					
000569	吸出し防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,003	(0) 1,003	S単 493号
	合計				(0) 1,003	
	単価				(0) 912	
	官積算単価				1,003	合意率 0.909009
	*** B単 - 570号 ***					
000570	ため池柱 150		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ため池柱 150,,	(0.000) 1.000	個	39,500	(0) 39,500	S単 322号
	合計				(0) 39,500	
	単価				(0) 35,906	
	官積算単価				39,500	合意率 0.909012
	*** B単 - 571号 ***					
000571	地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,107kg/m3,H=1.9m		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00028	地盤改良工(浚渫部) 超ロングアーム,60kg/m3,H=1.9m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,439	(0) 1,439	T単 28号
	合計				(0) 1,439	
	単価				(0) 1,308	
	官積算単価				1,439	合意率 0.908964
	*** B単 - 572号 ***					
000572	表土掘削 粘性土		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	308.4	(0) 308	S単 221号
	合計				(0) 308	
	単価				(0) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.909003
	*** B単 - 573号 ***					
000573	表土掘削 粘性(ICT建設機械)		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削( ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	405.6	(0) 406	S単 514号
	合計				(0) 406	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.90909
	*** B単 - 574号 ***					
000574	旧堤掘削 粘性土		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	308.4	(0) 308	S単 221号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 308	
	単価				(0) 280	
	官積算単価				308	合意率 0.909003
	*** B単 - 575号 ***					
000575	旧堤掘削 粘性土 (ICT建設機械)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	405.6	(0) 406	S単 514号
	合計				(0) 406	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.90909
	*** B単 - 576号 ***					
000576	池底土掘削 粘性土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	416.4	(0) 416	S単 515号
	合計				(0) 416	
	単価				(0) 377	
	官積算単価				416	合意率 0.907079
	*** B単 - 577号 ***					
000577	盛土 構造物周辺		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	223.7	(0) 246	S単 469号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ローダ( )	(0.000) 1.000	m3	2,488	(0) 2,488	S単 296号
	合計				(0) 2,734	
	単価				(0) 2,486	
	官積算単価				2,734	合意率 0.909163
	*** B単 - 578号 ***					
000578	盛土 B<1.0m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	223.7	(0) 246	S単 469号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,925	(0) 1,925	S単 297号
S01082	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	602	(0) 602	S単 304号
	合計				(0) 2,773	
	単価				(0) 2,521	
	官積算単価				2,773	合意率 0.908982
	*** B単 - 579号 ***					
000579	盛土 1.0m B<2.5m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	223.7	(0) 246	S単 469号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,925	(0) 1,925	S単 297号
S01082	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 305号
	合計				(0) 2,542	
	単価				(0) 2,311	
	官積算単価				2,542	合意率 0.909129

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 580号 ***						
000580	盛土 2.5m B<4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	223.7	(0) 246	S単 469号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	754.9	(0) 755	S単 479号
	合 計				(0) 1,001	
	単 価				(0) 909	
	官積算単価				1,001	合意率 0.908433
*** B単 - 581号 ***						
000581	盛土 B 4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0141	SP 路体(築堤)盛土(ICT) 20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	244.3	(0) 244	S単 516号
	合 計				(0) 244	
	単 価				(0) 222	
	官積算単価				244	合意率 0.90909
*** B単 - 582号 ***						
000582	盛土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形( ICT) 盛土部,無し,粘性土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	530.7	(0) 531	S単 517号
	合 計				(0) 531	
	単 価				(0) 482	
	官積算単価				531	合意率 0.908212
*** B単 - 583号 ***						
000583	切土法面整形 粘性土		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形( ICT) 切土部,-,-,粘性土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	838	(0) 838	S単 518号
	合 計				(0) 838	
	単 価				(0) 762	
	官積算単価				838	合意率 0.90909
*** B単 - 584号 ***						
000584	整形工 人力荒仕上		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	272	(0) 272	S単 303号
	合 計				(0) 272	
	単 価				(0) 247	
	官積算単価				272	合意率 0.908088
*** B単 - 585号 ***						
000585	中層混合改良 2-5m,改良材添加量70kg/m3		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70	(0.000) 1.000	m3	5,002	(0) 5,002	S単 411号
	合 計				(0) 5,002	
	単 価				(0) 4,547	
	官積算単価				5,002	合意率 0.909003

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 586号 ***						
000586	中層混合改良 2-5m,改良材添加量75kg/m3		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,75	(0.000) 1.000	m3	5,092	(0) 5,092	S単 412号
	合計				(0) 5,092	
	単価				(0) 4,629	
	官積算単価				5,092	合意率 0.909036
*** B単 - 587号 ***						
000587	機械経費損料加算 20t		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	中層混合処理機(トレンチャ式)[^'-スツシ] 20t(山積0.8m3)級ハ'ツ杓	(0.000) 1.000	時間	124,400	(0) 124,400	S単 310号
	合計				(0) 124,400	
	単価				(0) 113,080	
	官積算単価				124,400	合意率 0.909003
*** B単 - 588号 ***						
000588	中層混合改良 5-8m,改良材添加量70kg/m3		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70	(0.000) 1.000	m3	5,131	(0) 5,131	S単 413号
	合計				(0) 5,131	
	単価				(0) 4,664	
	官積算単価				5,131	合意率 0.908984
*** B単 - 589号 ***						
000589	機械経費損料加算 30t		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	中層混合処理機(トレンチャ式)[^'-スツシ] 30t(山積1.4m3)級ハ'ツ杓	(0.000) 1.000	時間	98,400	(0) 98,400	S単 311号
	合計				(0) 98,400	
	単価				(0) 89,446	
	官積算単価				98,400	合意率 0.909003
*** B単 - 590号 ***						
000590	階段ブロック 1:1.8用		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	階段ブロック 1:1.8用,,	(0.000) 1.000	個	9,900	(0) 9,900	S単 323号
S05801	階段ブロック設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	870	(0) 870	S単 414号
	合計				(0) 10,770	
	単価				(0) 9,790	
	官積算単価				10,770	合意率 0.909006
*** B単 - 591号 ***						
000591	現場打ち基礎コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打ち基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	(0.000) 1.000	m3	82,640	(0) 82,640	S単 491号
	合計				(0) 82,640	
	単価				(0) 75,121	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				82,640	合意率 0.909015
	*** B単 - 592号 ***					
000592	現場打ち天端コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打ち天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	(0.000) 1.000	m3	67,360	(0) 67,360	S単 492号
	合計				(0) 67,360	
	単価				(0) 61,231	
	官積算単価				67,360	合意率 0.909011
	*** B単 - 593号 ***					
000593	現場打ち小口止コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打ち小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	(0.000) 1.000	m3	73,580	(0) 73,580	S単 494号
	合計				(0) 73,580	
	単価				(0) 66,885	
	官積算単価				73,580	合意率 0.90901
	*** B単 - 594号 ***					
000594	藁芝工 官給品		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	555	(0) 555	S単 309号
	合計				(0) 555	
	単価				(0) 504	
	官積算単価				555	合意率 0.908536
	*** B単 - 595号 ***					
000595	転落防止柵 堤体下流市道,縦格子,H=1.1m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	転落防止柵 プラスチックコンクリートブロック建込,3.0m,レ・H式・H' 複式,100m未満,-,無し	(0.000) 1.000	m	16,986	(0) 16,986	S単 446号
	合計				(0) 16,986	
	単価				(0) 15,440	
	官積算単価				16,986	合意率 0.908975
	*** B単 - 596号 ***					
000596	門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
T00010	転落防止柵門扉	(0.000) 1.000	組	7,121	(0) 7,121	T単 34号
S02116	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,,	(0.000) 1.000	組	84,800	(0) 84,800	S単 324号
	合計				(0) 91,921	
	単価				(0) 83,556	
	官積算単価				91,921	合意率 0.909003
	*** B単 - 597号 ***					
000597	舗装工 RC-40,t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	654	(0) 654	S単 444号
	合計				(0) 654	
	単価				(0) 594	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				654	合意率 0.909003
	*** B単 - 598号 ***					
000598	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	971.5	(0) 1,078	S単 226号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,540	(0) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 2,989	
	単価				(0) 2,717	
	官積算単価				2,989	合意率 0.909012
	*** B単 - 599号 ***					
000599	埋戻 2.5m B<4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	223.7	(0) 248	S単 224号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	754.9	(0) 755	S単 481号
	合計				(0) 1,003	
	単価				(0) 912	
	官積算単価				1,003	合意率 0.90909
	*** B単 - 600号 ***					
000600	RC床版 市道横断面部,L=1.4m,T-25		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	RC床版 L=1.4m, T-25,,	(0.000) 1.000	枚	72,400	(0) 72,400	S単 325号
S02116	支承材 t10-150×100 SBR,,	(0.000) 8.000	枚	710	(0) 5,680	S単 326号
T00009	床版据付工 500kg越~750kg未満	(0.000) 1.000	枚	4,588	(0) 4,588	T単 33号
	合計				(0) 82,668	
	単価				(0) 75,146	
	官積算単価				82,668	合意率 0.909015
	*** B単 - 601号 ***					
000601	接続水路工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ツカ材(ℓ→機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.400	m3	37,990	(0) 205,146	S単 496号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.600	m <sup>2</sup>	5,015	(0) 8,024	S単 503号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ツカ材(ℓ→機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 5.000	m3	38,640	(0) 193,200	S単 497号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 16.000	m <sup>2</sup>	9,776	(0) 156,416	S単 504号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.157	ton	173,395	(0) 27,223	S単 410号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 2.100	m <sup>2</sup>	5,858	(0) 12,302	S単 506号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(0.000) 1.200	m	2,790	(0) 3,348	S単 507号
S03054	ダウエルバー設置 D16	(0.000) 16.000	本	641	(0) 10,256	S単 409号
	合計				(0) 615,915	
	単価				(0) 559,888	
	官積算単価				615,915	合意率 0.909034

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 602号 ***						
000602	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	223.7	(0) 248	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,540	(0) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 2,159	
	単価				(0) 1,962	
	官積算単価				2,159	合意率 0.908925
*** B単 - 603号 ***						
000603	埋戻 2.5m B<4.0m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	223.7	(0) 248	S単 224号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	754.9	(0) 755	S単 481号
	合計				(0) 1,003	
	単価				(0) 912	
	官積算単価				1,003	合意率 0.90909
*** B単 - 604号 ***						
000604	階段工 18-8-25BB		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 5.490	m3	225.9	(0) 1,240	S単 472号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.200	m3	270.3	(0) 595	S単 471号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	(0.000) 1.980	m3	2,497	(0) 4,944	S単 300号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.490	m <sup>2</sup>	452.9	(0) 222	S単 483号
SA0312	均しコンクリート型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.820	m <sup>2</sup>	5,015	(0) 4,112	S単 505号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.490	m3	32,530	(0) 15,940	S単 498号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 17.830	m <sup>2</sup>	9,776	(0) 174,306	S単 504号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.130	m3	32,530	(0) 69,289	S単 499号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.114	ton	173,395	(0) 19,767	S単 410号
	合計				(0) 290,415	
	単価				(0) 263,984	
	官積算単価				290,415	合意率 0.908988
*** B単 - 605号 ***						
000605	浚渫土改良工 154kg/m3,H=0.7m		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	浚渫土改良工 154kg,あり,0.70m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,652	(0) 2,652	S単 452号
	合計				(0) 2,652	
	単価				(0) 2,410	
	官積算単価				2,652	合意率 0.90875
*** B単 - 606号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000606	埋戻 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	971.5	(0) 1,078	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,540	(0) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 2,989	
	単価				(0) 2,717	
	官積算単価				2,989	合意率 0.90901
	*** B単 - 607号 ***					
000607	スルースゲート 300,西側		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.09,0.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門	219,014	(0) 219,014	S単 218号
S02116	簡易スライドゲート(ステンレス製) 300×300,,	(0.000) 1.000	基	579,000	(0) 579,000	S単 327号
	合計				(0) 798,014	
	単価				(0) 725,404	
	官積算単価				798,014	合意率 0.909011
	*** B単 - 608号 ***					
000608	スルースゲート 400×400,南側		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.16,0.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門	225,116	(0) 225,116	S単 219号
S02116	簡易スライドゲート(ステンレス製) 400×400,,	(0.000) 1.000	基	640,000	(0) 640,000	S単 328号
	合計				(0) 865,116	
	単価				(0) 786,400	
	官積算単価				865,116	合意率 0.909011
	*** B単 - 609号 ***					
000609	落蓋式側溝 300A,1種		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,866	(0) 38,660	S単 162号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種,,	(0.000) 5.000	個	9,500	(0) 47,500	S単 329号
	合計				(0) 86,160	
	単価				(0) 7,832	
	官積算単価				8,616	合意率 0.909016
	*** B単 - 610号 ***					
000610	落蓋式側溝蓋 300×500,1種		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	870	(0) 870	S単 166号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種,,	(0.000) 1.000	枚	0	( " ) 0	S単 330号
P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	(0.000) 1.000	枚	1,820	(0) 1,820	
	合計				(0) 2,690	
	単価				(0) 2,445	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,690	合意率 0.908921
	*** B単 - 611号 ***					
000611	盛土 1.0m B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,540	(0) 1,540	S単 13号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 1,911	
	単価				(0) 1,737	
	官積算単価				1,911	合意率 0.909137
	*** B単 - 612号 ***					
000612	コンクリート舗装 18-8-25, t=12cm ほうき目仕上げ		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 12cm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,838	(0) 3,838	S単 172号
	合計				(0) 3,838	
	単価				(0) 3,489	
	官積算単価				3,838	合意率 0.909174
	*** B単 - 613号 ***					
000613	コンクリート舗装 18-8-25, t=12cm リング処理		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00400	コンクリート舗装工(リング加工) 圧縮強度18N/mm2,粗骨材25mm(高炉B), 12cm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,401	(0) 5,401	T単 46号
	合計				(0) 5,401	
	単価				(0) 4,910	
	官積算単価				5,401	合意率 0.909067
	*** B単 - 614号 ***					
000614	路体工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	241.6	(0) 242	S単 480号
	合計				(0) 242	
	単価				(0) 220	
	官積算単価				242	合意率 0.909174
	*** B単 - 615号 ***					
000615	舗装工 C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	832	(0) 832	S単 445号
	合計				(0) 832	
	単価				(0) 756	
	官積算単価				832	合意率 0.909174
	*** B単 - 616号 ***					
000616	舗装工 アスファルト舗装(20) t=50mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度A Ⅱ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,763	(0) 1,763	S単 510号
	合計				(0) 1,763	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,603	
	官積算単価				1,763	合意率 0.909174
	*** B単 - 617号 ***					
000617	舗装工 C-40,t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ、C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	832	(0) 832	S単 445号
	合 計				(0) 832	
	単 価				(0) 756	
	官積算単価				832	合意率 0.909174
	*** B単 - 618号 ***					
000618	閉塞コンクリート工		式		(0.000)式 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.850	m <sup>2</sup>	9,776	(0) 8,310	S単 504号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツツツ(ルツ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉P) W/C65%	(0.000) 0.230	m <sup>3</sup>	37,990	(0) 8,738	S単 500号
	合 計				(0) 17,048	
	単 価				(0) 15,501	
	官積算単価				17,048	合意率 0.909259
	*** B単 - 619号 ***					
000619	閉塞充填工		式		(0.000)式 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 40,.	(0.000) 1.000	m	686	(0) 686	S単 331号
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 50,.	(0.000) 1.000	m	625	(0) 625	S単 332号
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 40,90°.	(0.000) 1.000	個	50	(0) 50	S単 333号
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 50,90°.	(0.000) 1.000	個	90	(0) 90	S単 334号
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 40,.	(0.000) 1.000	個	9,470	(0) 9,470	S単 335号
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 50,.	(0.000) 1.000	個	12,340	(0) 12,340	S単 336号
	合 計				(0) 23,261	
	単 価				(0) 21,150	
	官積算単価				23,261	合意率 0.909259
	*** B単 - 620号 ***					
000620	塩化ビニル管撤去		式		(0.000)式 1,000	歩A 当たり算出
T00201	塩化ビニル管(VM管)撤去工 350	(0.000) 0.350	m	889	(0) 311	T単 44号
T00202	塩化ビニル管(VM管)撤去工 400	(0.000) 34.990	m	889	(0) 31,106	T単 45号
	合 計				(0) 31,417	
	単 価				(0) 28,566	
	官積算単価				31,417	合意率 0.909259
	*** B単 - 621号 ***					
000621	廃プラスチック類		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 13.5km以下,良好	(0.000) 1.000	空m <sup>3</sup>	1,208	(0) 1,208	S単 215号
S02123	廃プラ処分費	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,300	(0) 1,300	S単 140号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,508	
	単価				(0) 2,280	
	官積算単価				2,508	合意率 0.90909
	*** B単 - 622号 ***					
000622	混合廃棄物処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	1,208	(0) 1,208	S単 215号
S02116	混合廃棄物処分費 (株)井奥建材工業,.	(0.000) 1.000	m3	12,500	(0) 12,500	S単 337号
	合計				(0) 13,708	
	単価				(0) 12,464	
	官積算単価				13,708	合意率 0.909259
	*** B単 - 623号 ***					
000623	コンクリート舗装 18-8-25,t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,574	(0) 4,574	S単 173号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,062	(0) 1,062	S単 288号
S02116	溶接金網 150×150,.	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	450	(0) 450	S単 338号
S02116	路盤紙(クラフト紙)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	38	(0) 38	S単 108号
	合計				(0) 6,124	
	単価				(0) 5,567	
	官積算単価				6,124	合意率 0.909058
	*** B単 - 624号 ***					
000624	アスファルト舗装 t=4cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),プライコート 各種,あり,再生密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,854	(0) 1,854	S単 511号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	654.5	(0) 655	S単 509号
	合計				(0) 2,509	
	単価				(0) 2,281	
	官積算単価				2,509	合意率 0.909198
	*** B単 - 625号 ***					
000625	断面修復工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.80kg	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	6,038	(0) 6,038	S単 447号
S14603	断面修復工 断面修復工,160.00kg	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	33,835	(0) 33,835	S単 448号
	合計				(0) 39,873	
	単価				(0) 36,236	
	官積算単価				39,873	合意率 0.908796
	*** B単 - 626号 ***					
000626	底版コンクリート補修工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 6.100	m <sup>3</sup>	1,194	(0) 7,283	S単 495号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	(0.000) 0.600	m3	32,530	(0) 19,518	S単 499号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
	合計				(0)	
	単価				26,801	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				24,357	
	官積算単価				26,801	合意率 0.908796
	*** B単 - 627号 ***					
000627	コンクリート舗装破壊工				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	197.4	197	S単 489号
	合計				(0)	
	単価				197	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				179	
	官積算単価				197	合意率 0.908796
	*** B単 - 628号 ***					
000628	コンクリート舗装工				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B),12cm	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	3,838	3,838	S単 443号
	合計				(0)	
	単価				3,838	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				3,488	
	官積算単価				3,838	合意率 0.908796
	*** B単 - 629号 ***					
000629	U字溝復旧工				(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行わない	(0.000)			(0)	
		1.000	m	5,322	5,322	S単 415号
S02116	U形水路 300,L=600mm,,	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,780	1,780	S単 339号
	合計				(0)	
	単価				7,102	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				6,454	
	官積算単価				7,102	合意率 0.908796
	*** B単 - 630号 ***					
000630	塩ビ管敷設 VM管 350				(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	29,549	29,549	S単 417号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				26,854	
	官積算単価				29,549	合意率 0.908796
	*** B単 - 631号 ***					
000631	塩ビ管敷設 VM管 400				(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	38,798	38,798	S単 418号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				35,259	
	官積算単価				38,798	合意率 0.908796
	*** B単 - 632号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000632	SGP管敷設 100,片フランジ付		m		(0.000)m 6.000 m	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	230,477	(0) 230,477	S単 428号
	合計				230,477	
	単価				(0) 34,909	
	官積算単価				38,413	合意率 0.908796
	*** B単 - 633号 ***					
000633	フランジ付曲管敷設 100,90°		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S07072	フランジ付曲管 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	114,277	(0) 114,277	S単 429号
	合計				(0) 114,277	
	単価				(0) 103,854	
	官積算単価				114,277	合意率 0.908796
	*** B単 - 634号 ***					
000634	SGP管 フランジ接合部材		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ジョイントシート 100,,	(0.000) 5.000	枚	5,000	(0) 25,000	S単 340号
S02116	パッキン 100,,	(0.000) 4.000	枚	3,000	(0) 12,000	S単 341号
S02116	SDC 6角ボルトナット M16×75,,	(0.000) 16.000	本	876	(0) 14,016	S単 342号
S02116	ステン丸ワッシャー M16,,	(0.000) 32.000	個	60	(0) 1,920	S単 343号
S02116	絶縁スリーブ M16,,	(0.000) 12.000	本	400	(0) 4,800	S単 344号
S02116	絶縁ワッシャー M16,,	(0.000) 24.000	枚	240	(0) 5,760	S単 345号
S02116	TS上水フランジ 100×7.5,,	(0.000) 1.000	個	4,300	(0) 4,300	S単 346号
S02116	上水フランジパッキン 100,,	(0.000) 1.000	枚	1,910	(0) 1,910	S単 347号
S02116	上水フランジパッキン 1/2×3/4 ストット,,	(0.000) 1.000	枚	2,700	(0) 2,700	S単 348号
	合計				(0) 72,406	
	単価				(0) 65,802	
	官積算単価				72,406	合意率 0.908796
	*** B単 - 635号 ***					
000635	ソフトシール仕切弁 100		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S07094	ソフトシール仕切弁 丸ハンドル式据付 2(50A)	(0.000) 1.000	個	122,764	(0) 122,764	S単 441号
	合計				(0) 122,764	
	単価				(0) 111,567	
	官積算単価				122,764	合意率 0.908796
	*** B単 - 636号 ***					
000636	本線異形管設置工 350~450		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S07054	K形 短管2号 短管・異形管,350×6,1種,ハック刺(クレン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	122,419	(0) 122,419	S単 420号
S07054	K形 片落管 短管・異形管,350×6,1種,ハック刺(クレン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	159,647	(0) 159,647	S単 421号
S07054	K形 フランジ付T字管 短管・異形管,400×6,1種,ハック刺(クレン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	183,425	(0) 183,425	S単 422号
S07054	K形 短管1号 短管・異形管,400×6,1種,ハック刺(クレン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	107,148	(0) 107,148	S単 423号
S02116	GFパッキン 350,,	(0.000) 1.000	枚	4,440	(0) 4,440	S単 349号
S02116	GFパッキン 400,,	(0.000) 1.000	枚	6,180	(0) 6,180	S単 350号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	スルスル 肘ナット M16×75,,	(0.000) 24.000	本	1,012	(0) 24,288	S単 351号
S02116	六角ナット M16×80,,	(0.000) 4.000	本	904	(0) 3,616	S単 352号
S02116	DCフランジ蓋 350,,	(0.000) 1.000	枚	36,540	(0) 36,540	S単 353号
	合計				(0) 647,703	
	単価				(0) 588,630	
	官積算単価				647,703	合意率 0.908796
	*** B単 - 637号 ***					
000637	ずれ止め防止金具設置工		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪, 350	(0.000) 1.000	個	78,460	(0) 78,460	S単 354号
S02116	特殊押輪, 400	(0.000) 2.000	個	98,710	(0) 197,420	S単 355号
S07072	スッポンジョイント, 350,MVF,SR付 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留,あり	(0.000) 1.000	本	246,097	(0) 246,097	S単 430号
S07072	スッポンジョイント, 350,NVD,SR付 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	312,591	(0) 312,591	S単 431号
S07072	スッポンジョイント, 400,MVF,SR付 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	321,053	(0) 321,053	S単 432号
S02116	離脱防止金具 大口形ビニストVM形 400,,	(0.000) 1.000	本	189,590	(0) 189,590	S単 356号
	合計				(0) 1,345,211	
	単価				(0) 1,222,522	
	官積算単価				1,345,211	合意率 0.908796
	*** B単 - 638号 ***					
000638	仕切弁設置工 400		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S07094	ソフトシール仕切弁据付工 キャップ式 2(50A)	(0.000) 1.000	個	110,264	(0) 110,264	S単 442号
S02116	仕切弁ボックス NDV20型,,	(0.000) 1.000	個	25,000	(0) 25,000	S単 357号
S02116	受台 100,,	(0.000) 1.000	式	13,300	(0) 13,300	S単 358号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.490	m <sup>3</sup>	1,194	(0) 585	S単 495号
	合計				(0) 149,149	
	単価				(0) 135,546	
	官積算単価				149,149	合意率 0.908796
	*** B単 - 639号 ***					
000639	塩ビ管敷設 VM管 400		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	(0.000) 1.000	m	38,352	(0) 38,352	S単 419号
	合計				(0) 38,352	
	単価				(0) 34,854	
	官積算単価				38,352	合意率 0.908796
	*** B単 - 640号 ***					
000640	異形管設置工 400		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S07054	K形 直管据付 短管・異形管,400×6,1種,ハック絞(クレーン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	261,763	(0) 261,763	S単 424号
S07054	K形 短管1号 短管・異形管,400×6,1種,ハック絞(クレーン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	107,148	(0) 107,148	S単 423号
S07054	K形 短管2号 短管・異形管,400×6,1種,ハック絞(クレーン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	151,773	(0) 151,773	S単 425号
S07054	K形 フランジ付T字管 短管・異形管,400×6,1種,ハック絞(クレーン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	183,385	(0) 183,385	S単 426号
S07054	フランジ短管 RF-GF 据付 短管・異形管,400×6,1種,ハック絞(クレーン機能付),なし,なし,あり	(0.000) 1.000	本	34,346	(0) 34,346	S単 427号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	GFパッキン 75,,	(0.000) 2.000	枚	1,250	(0) 2,500	S単 359号
S02116	GFパッキン 400,,	(0.000) 2.000	枚	6,180	(0) 12,360	S単 350号
S02116	全面止水パッキンゴム 75,,	(0.000) 1.000	枚	1,690	(0) 1,690	S単 360号
S02116	全面止水パッキンゴム 400,,	(0.000) 1.000	枚	14,730	(0) 14,730	S単 361号
S02116	スワッチ 肘ナット M16×75,,	(0.000) 12.000	本	1,012	(0) 12,144	S単 351号
S02116	六角肘ナット M22×95,,	(0.000) 36.000	本	2,995	(0) 107,820	S単 362号
S07072	FT-N形接手(11°1/4) 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	266,753	(0) 266,753	S単 433号
S07072	FT-N形接手(5°5/8) 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	259,953	(0) 259,953	S単 434号
S07072	FT-N形接手(22°1/2) 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	271,053	(0) 271,053	S単 435号
	合計				(0) 1,687,418	
	単価				(0) 1,533,519	
	官積算単価				1,687,418	合意率 0.908796
	*** B単 - 641号 ***					
000641	ずれ止め防止金具設置工		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪, 400	(0.000) 3.000	個	98,710	(0) 296,130	S単 355号
S07072	スポンジジョイント, 400,MVF,SR無 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 2.000	本	243,213	(0) 486,426	S単 436号
S07072	スポンジジョイント, 400,MVD,SR付 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 3.000	本	313,043	(0) 939,129	S単 437号
S07072	S-MVカキップ 400 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり	(0.000) 1.000	本	280,383	(0) 280,383	S単 438号
S02116	離脱防止金具 大口形ビニストVM形 400,,	(0.000) 2.000	本	189,590	(0) 379,180	S単 356号
	合計				(0) 2,381,248	
	単価				(0) 2,164,069	
	官積算単価				2,381,248	合意率 0.908796
	*** B単 - 642号 ***					
000642	空気弁設置工 75		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,水道用空気弁(双口),なし	(0.000) 1.000	基	280,867	(0) 280,867	S単 440号
S02116	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径 320型(空気弁),,	(0.000) 1.000	個	81,000	(0) 81,000	S単 363号
S05801	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 据付 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(0.000) 1.000	枚	870	(0) 870	S単 416号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.210	m <sup>3</sup>	1,194	(0) 1,445	S単 263号
	合計				(0) 364,182	
	単価				(0) 330,967	
	官積算単価				364,182	合意率 0.908796
	*** B単 - 643号 ***					
000643	制水弁設置工 400		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ)形,,樹脂製,400mm,バック約(クレーン機能付),あり	(0.000) 1.000	基	1,225,109	(0) 1,225,109	S単 439号
S02116	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径470×670(制水弁),,	(0.000) 1.000	個	171,420	(0) 171,420	S単 364号
S05801	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 据付 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(0.000) 1.000	枚	870	(0) 870	S単 416号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.210	m <sup>3</sup>	1,194	(0) 1,445	S単 263号
	合計				(0) 1,398,844	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,271,264	合意率 0.908796
	*** B単 - 644号 ***					
000644	土工				(0.000)	式 歩A 1.000 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 115.000	m3	225.9	(0) 25,979	S単 228号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.600	m3	971.5	(0) 10,298	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクツ( )	(0.000) 9.560	m3	2,103	(0) 20,105	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 101.800	m3	971.5	(0) 98,899	S単 226号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 91.600	m3	371	(0) 33,984	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 180.000	m <sup>2</sup>	272	(0) 48,960	S単 14号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.480	m <sup>2</sup>	452.9	(0) 11,540	S単 236号
S02116	敷砂 和歌山市紀の川右岸,.	(0.000) 4.000	m3	2,250	(0) 9,000	S単 110号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 4.000	m3	121.3	(0) 485	S単 241号
	合 計				(0) 259,250	
	単 価				(0) 235,605	
	官積算単価				259,250	合意率 0.908796
	*** B単 - 645号 ***					
000645	表土運搬工 No.3~No.5		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	225.9	(0) 226	S単 472号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	312	(0) 312	S単 294号
	合 計				(0) 538	
	単 価				(0) 489	
	官積算単価				538	合意率 0.908796
	*** B単 - 646号 ***					
000646	埋立工 No.3~No.5		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	223.7	(0) 224	S単 469号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	312	(0) 312	S単 294号
	合 計				(0) 536	
	単 価				(0) 487	
	官積算単価				536	合意率 0.908796
	*** B単 - 647号 ***					
000647	整地工 二次施工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 8.600	m3	223.7	(0) 1,924	S単 469号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバクツ( )	(0.000) 7.700	m3	2,488	(0) 19,158	S単 296号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 1,208.300	m3	217.5	(0) 262,805	S単 482号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 341.800	m <sup>2</sup>	413.8	(0) 141,437	S単 484号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1,117.600	m3	308.4	(0) 344,668	S単 468号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 433.300	m3	225.9	(0) 97,882	S単 472号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 256.200	m <sup>2</sup>	836.1	(0) 214,209	S単 485号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,082,083	
	単価				(0) 983,393	
	官積算単価				1,082,083	合意率 0.908796
	*** B単 - 648号 ***					
000648	整地工 三次施工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(0.000) 854.600	m3	185.5	(0) 158,528	S単 473号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 141.100	m <sup>2</sup>	413.8	(0) 58,387	S単 484号
	合計				(0) 216,915	
	単価				(0) 197,131	
	官積算単価				216,915	合意率 0.908796
	*** B単 - 649号 ***					
000649	舗装工 C-40,t=150		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,クワツァラン C-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	245	(0) 245	S単 508号
	合計				(0) 245	
	単価				(0) 223	
	官積算単価				245	合意率 0.908796
	*** B単 - 650号 ***					
000650	運搬工 横谷ヤード~県有地へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	223.7	(0) 224	S単 469号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	483.7	(0) 484	S単 474号
	合計				(0) 708	
	単価				(0) 643	
	官積算単価				708	合意率 0.908796
	*** B単 - 651号 ***					
000651	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	2,004	(0) 2,004	S単 230号
	合計				(0) 2,004	
	単価				(0) 1,821	
	官積算単価				2,004	合意率 0.908796
	*** B単 - 652号 ***					
000652	基面整正		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	452.9	(0) 453	S単 236号
	合計				(0) 453	
	単価				(0) 412	
	官積算単価				453	合意率 0.908796
	*** B単 - 653号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000653	埋戻				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )	1.000	m3	3,471	3,471	S単 301号
	合計				(0)	
					3,471	
	単価				(0)	
					3,154	
	官積算単価				3,471	合意率 0.908796
	*** B単 - 654号 ***					
000654	残土運搬【横谷へ】5.6km				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下	1.000	m3	4,148	4,148	S単 475号
	合計				(0)	
					4,148	
	単価				(0)	
					3,770	
	官積算単価				4,148	合意率 0.908796
	*** B単 - 655号 ***					
000655	構造物取壊し【無筋Co】				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,310	10,310	S単 408号
	合計				(0)	
					10,310	
	単価				(0)	
					9,370	
	官積算単価				10,310	合意率 0.908796
	*** B単 - 656号 ***					
000656	均しコンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,680	35,680	S単 501号
	合計				(0)	
					35,680	
	単価				(0)	
					32,426	
	官積算単価				35,680	合意率 0.908796
	*** B単 - 657号 ***					
000657	均しコンクリート型枠				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,015	5,015	S単 275号
	合計				(0)	
					5,015	
	単価				(0)	
					4,558	
	官積算単価				5,015	合意率 0.908796
	*** B単 - 658号 ***					
000658	無筋コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,680	35,680	S単 502号
	合計				(0)	
					35,680	
	単価				(0)	
					32,426	
	官積算単価				35,680	合意率 0.908796

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 659号 ***						
000659	無筋コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	9,776	(0) 9,776	S単 273号
	合計				(0) 9,776	
	単価				(0) 8,884	
	官積算単価				9,776	合意率 0.908796
*** B単 - 660号 ***						
000660	差筋 D13		ton		(0.000)ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02116	異形棒鋼 SD295, ,	(0.000) 1.000	ton	109,000	(0) 109,000	S単 365号
	合計				(0) 109,000	
	単価				(0) 99,059	
	官積算単価				109,000	合意率 0.908796
*** B単 - 661号 ***						
000661	築堤材(花ヤ池・ハス池)巨礫ふるい分け		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
S02116	機械石礫除去工 0.8mm3級, ,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	432	(0) 432	S単 366号
	合計				(0) 432	
	単価				(0) 432	
	官積算単価				432	合意率 1
*** B単 - 662号 ***						
000662	築堤材(花ヤ池)搬入 横谷～現場		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	223.7	(0) 224	S単 469号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,675	(0) 2,675	S単 476号
	合計				(0) 2,899	
	単価				(0) 2,635	
	官積算単価				2,899	合意率 0.908934
*** B単 - 663号 ***						
000663	現場内小運搬 花ヤ池ヤード～堤体		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	223.7	(0) 224	S単 469号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	369.9	(0) 370	S単 477号
	合計				(0) 594	
	単価				(0) 540	
	官積算単価				594	合意率 0.908921
*** B単 - 664号 ***						
000664	安定シート敷設		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	203	(0) 203	S単 460号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 203	
	単価				(0) 185	
	官積算単価				203	合意率 0.908921
	*** B単 - 665号 ***					
000665	大型土のう設置工		袋		(0.000)袋 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ'ッ杓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	7,449	(0) 7,449	S単 451号
	合計				(0) 7,449	
	単価				(0) 6,771	
	官積算単価				7,449	合意率 0.908921
	*** B単 - 666号 ***					
000666	ブルーシート敷設		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	351.3	(0) 351	S単 490号
S02116	ブルーシート敷設	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	43	(0) 43	S単 367号
	合計				(0) 394	
	単価				(0) 358	
	官積算単価				394	合意率 0.908921
	*** B単 - 667号 ***					
000667	土のう設置工		袋		(0.000)袋 500.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え-設置	(0.000) 10.000	m <sup>3</sup>	23,268	(0) 232,680	S単 450号
	合計				(0) 232,680	
	単価				(0) 423	
	官積算単価				465	合意率 0.908921
	*** B単 - 668号 ***					
000668	搬出土(改良土) 処分場へ搬出		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	414	(0) 414	S単 295号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	223.7	(0) 224	S単 469号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,163	(0) 2,163	S単 478号
S02123	改良土 処分費 改良土 処分費	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	7,200	(0) 7,200	S単 403号
	合計				(0) 10,001	
	単価				(0) 9,091	
	官積算単価				10,001	合意率 0.908988
	*** B単 - 669号 ***					
000669	搬出土(表土) 処分場へ搬出		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	414	(0) 414	S単 295号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	223.7	(0) 224	S単 469号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,163	(0) 2,163	S単 478号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	粘性土 処分費	(0.000) 1.000	m3	7,200	(0) 7,200	S単 404号
	合計				(0) 10,001	
	単価				(0) 9,091	
	官積算単価				10,001	合意率 0.908988
	*** B単 - 670号 ***					
000670	搬出土(改良土) 処分場へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,163	(0) 2,163	S単 478号
S02123	改良土 処分費	(0.000) 1.000	m3	7,200	(0) 7,200	S単 405号
	合計				(0) 9,363	
	単価				(0) 8,511	
	官積算単価				9,363	合意率 0.908966
	*** B単 - 671号 ***					
000671	搬出土(表土) 処分場へ搬出		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,163	(0) 2,163	S単 478号
S02123	粘性土 処分費	(0.000) 1.000	m3	7,200	(0) 7,200	S単 404号
	合計				(0) 9,363	
	単価				(0) 8,511	
	官積算単価				9,363	合意率 0.908966
	*** B単 - 672号 ***					
000672	土砂受入工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	(0.000) 1.000	m3	117.9	(0) 118	S単 486号
	合計				(0) 118	
	単価				(0) 107	
	官積算単価				118	合意率 0.908921
	*** B単 - 673号 ***					
000673	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池 type1,170kg/m3,H=1.2m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 170kg,あり,1.20m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,286	(0) 4,286	S単 453号
	合計				(0) 4,286	
	単価				(0) 3,896	
	官積算単価				4,286	合意率 0.909015
	*** B単 - 674号 ***					
000674	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池 type2,170kg/m3,H=1.5m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 170kg,あり,1.50m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,149	(0) 5,149	S単 454号
	合計				(0) 5,149	
	単価				(0) 4,681	
	官積算単価				5,149	合意率 0.909015

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 675号 ***						
000675	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type3,170kg/m3,H=1.7m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00034	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type3,170kg/m3,H=1.7m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 7,690	7,690 T単 36号
	合計				(0) 7,690	(0)
	単価				(0) 6,990	
	官積算単価				7,690	合意率 0.909015
*** B単 - 676号 ***						
000676	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type4,170kg/m3,H=1.9m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00035	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type4,170kg/m3,H=1.9m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 6,387	6,387 T単 37号
	合計				(0) 6,387	(0)
	単価				(0) 5,806	
	官積算単価				6,387	合意率 0.909015
*** B単 - 677号 ***						
000677	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type5,170kg/m3,H=2.0m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00036	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type5,170kg/m3,H=2.0m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 8,634	8,634 T単 38号
	合計				(0) 8,634	(0)
	単価				(0) 7,848	
	官積算単価				8,634	合意率 0.909015
*** B単 - 678号 ***						
000678	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type6,170kg/m3,H=2.1m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00037	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type6,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.1m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 9,376	9,376 T単 39号
	合計				(0) 9,376	(0)
	単価				(0) 8,523	
	官積算単価				9,376	合意率 0.909015
*** B単 - 679号 ***						
000679	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type7,170kg/m3,H=2.4m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00038	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type7,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.4m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 7,128	7,128 T単 40号
	合計				(0) 7,128	(0)
	単価				(0) 6,479	
	官積算単価				7,128	合意率 0.909015
*** B単 - 680号 ***						
000680	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type8,170kg/m3,H=2.5m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00039	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type8,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.5m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 8,305	8,305 T単 41号
	合計				(0) 8,305	(0)
	単価				(0) 7,549	
	官積算単価				8,305	合意率 0.909015

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 681号 ***						
000681	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type9,170kg/m3,H=2.6m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
T00040	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type9,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.6m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 8,116	T単 42号
	合計				(0) 8,116	
	単価				(0) 7,378	
	官積算単価				8,116	合意率 0.909015
*** B単 - 682号 ***						
000682	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type10,170kg/m3,H=2.8m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
T00041	地盤改良工(仮設道路基礎) 宮池type10,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.8m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 9,407	T単 43号
	合計				(0) 9,407	
	単価				(0) 8,551	
	官積算単価				9,407	合意率 0.909015
*** B単 - 683号 ***						
000683	盛土 洪水吐横		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 2,296	
	単価				(0) 2,087	
	官積算単価				2,296	合意率 0.909129
*** B単 - 684号 ***						
000684	地盤改良工(仮設道路基礎) type1,200kg/m3,H=0.5m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,0.50m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 2,520	S単 455号
	合計				(0) 2,520	
	単価				(0) 2,291	
	官積算単価				2,520	合意率 0.90909
*** B単 - 685号 ***						
000685	地盤改良工(仮設道路基礎) type2,200kg/m3,H=1.0m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.00m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 4,210	S単 456号
	合計				(0) 4,210	
	単価				(0) 3,827	
	官積算単価				4,210	合意率 0.90909
*** B単 - 686号 ***						
000686	地盤改良工(仮設道路基礎) type3,200kg/m3,H=1.2m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.20m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 4,886	S単 457号
	合計				(0) 4,886	
	単価				(0) 4,442	
	官積算単価				4,886	合意率 0.90909

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 687号 ***						
000687	地盤改良工(仮設道路基礎) type4_200kg/m3,H=1.3m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.30m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 5,224	S単 458号
	合計				(0) 5,224	
	単価				(0) 4,749	
	官積算単価				5,224	合意率 0.90909
*** B単 - 688号 ***						
000688	地盤改良工(仮設道路基礎) type5_200kg/m3,H=1.4m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.40m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 5,562	S単 459号
	合計				(0) 5,562	
	単価				(0) 5,056	
	官積算単価				5,562	合意率 0.90909
*** B単 - 689号 ***						
000689	地盤改良工(仮設道路基礎) type6_200kg/m3,H=1.6m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
T00033	地盤改良工(仮設道路基礎) 花ヤ池type6_200kg/m3,H=1.6m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 5,786	T単 35号
	合計				(0) 5,786	
	単価				(0) 5,260	
	官積算単価				5,786	合意率 0.90909
*** B単 - 690号 ***						
000690	掘削・埋戻 砂質土		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 225.9	S単 228号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>		(0) 223.7	S単 224号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 2,383	
	単価				(0) 2,166	
	官積算単価				2,383	合意率 0.909014
*** B単 - 691号 ***						
000691	盛土 砂質土		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 1,540	S単 13号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 371	S単 306号
	合計				(0) 1,911	
	単価				(0) 1,737	
	官積算単価				1,911	合意率 0.909137
*** B単 - 692号 ***						
000692	高密度ポリエチレン管設置撤去 500,官給品		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要	(0.000) 1.000	m		(0) 722	S単 512号
	合計				(0) 722	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 656	
	官積算単価				722	合意率 0.908981
	*** B単 - 693号 ***					
000693	掘削・埋戻 砂質土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	225.9	(0) 226	S単 228号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	223.7	(0) 248	S単 224号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,540	(0) 1,540	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 306号
	合 計				(0) 2,385	
	単 価				(0) 2,168	
	官積算単価				2,385	合意率 0.909184
	*** B単 - 694号 ***					
000694	土台用盛土工 ポリエチレン管 500,385-1		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	223.7	(0) 248	S単 469号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,540	(0) 1,540	S単 302号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	371	(0) 371	S単 305号
	合 計				(0) 2,159	
	単 価				(0) 1,963	
	官積算単価				2,159	合意率 0.909358
	*** B単 - 695号 ***					
000695	敷砂 t=100mm,ポリエチレン管 500,385-1,土台用盛土		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	敷砂 和歌山市紀の川右岸,,	(0.000) 0.100	m3	2,250	(0) 225	S単 370号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 0.100	m3	121.3	(0) 12	S単 487号
	合 計				(0) 237	
	単 価				(0) 216	
	官積算単価				237	合意率 0.909358
	*** B単 - 696号 ***					
000696	土木シート 敷設~撤去,ポリエチレン管 500,385-1,土台用盛土		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設~撤去 敷設~撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	275	(0) 275	S単 461号
	合 計				(0) 275	
	単 価				(0) 250	
	官積算単価				275	合意率 0.909358
	*** B単 - 697号 ***					
000697	水圧試験		回		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	TS上水フランジ 100×7.5,,	(0.000) 1.000	個	4,300	(0) 4,300	S単 371号
S02116	圧力計 普及型 G/8, 75×2MPa,,	(0.000) 1.000	個	9,000	(0) 9,000	S単 372号
S02116	媒介金具 SJ-22-M 50A,,	(0.000) 1.000	個	7,580	(0) 7,580	S単 373号
S02116	TS継手 MVS 20×13,,	(0.000) 1.000	個	1,090	(0) 1,090	S単 374号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	TS継手 S 75×50,,	(0.000) 1.000			(0) 1,430	S単 375号
S02116	TS継手 T 50×20,,	(0.000) 1.000	個	960	(0) 960	S単 376号
S02116	TS継手 VS 50,,	(0.000) 1.000	個	451	(0) 451	S単 377号
S02116	TS継手 L 20,,	(0.000) 1.000	個	143	(0) 143	S単 378号
S02116	上水フランジパッキン 75,,	(0.000) 1.000	個	1,530	(0) 1,530	S単 379号
S02116	片ナットフレキ用チーズ 13,,	(0.000) 1.000	個	2,500	(0) 2,500	S単 380号
S02116	フレキパイプ用ニップル	(0.000) 1.000	個	360	(0) 360	S単 381号
S02116	ステンレス ねじ込み プッシング 15×10A,,	(0.000) 1.000	個	1,020	(0) 1,020	S単 382号
S02116	ステンレス ねじ込み チーズ 15A,,	(0.000) 1.000	個	2,160	(0) 2,160	S単 383号
S02116	ステンレス ねじ込み プラグ 15A,,	(0.000) 1.000	個	1,080	(0) 1,080	S単 384号
S02116	三方弁 TN 15 15A,,	(0.000) 1.000	個	9,010	(0) 9,010	S単 385号
S02116	BC製ゲートバルブ 50,,	(0.000) 1.000	個	55,200	(0) 55,200	S単 386号
	合計				(0) 97,814	
	単価				(0) 83,840	
	官積算単価				97,814	合意率 0.857142
	*** B単 - 698号 ***					
000698	交通誘導警備員 B 県道広域農道		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(0.000) 1.000	人	14,076	(0) 14,076	S単 34号
	合計				(0) 14,076	
	単価				(0) 12,797	
	官積算単価				14,076	合意率 0.909122
	*** B単 - 699号 ***					
000699	防塵対策 散水車		時間		(0.000)時間 1.000時間	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] クワ容量5500～6500L,,運転1時間当たり算出	(0.000) 1.000	時間	6,119	(0) 6,119	S単 449号
	合計				(0) 6,119	
	単価				(0) 5,563	
	官積算単価				6,119	合意率 0.909122
	*** B単 - 700号 ***					
000700	高密度ポリエチレン管運搬 高嶋排水機場から流用		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	1,208	(0) 1,208	S単 463号
	合計				(0) 1,208	
	単価				(0) 1,208	
	官積算単価				1,208	合意率 1
	*** B単 - 701号 ***					
000701	高密度ポリエチレン管運搬 千旦その4から流用		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km 以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	806	(0) 806	S単 464号
	合計				(0) 806	
	単価				(0) 806	
	官積算単価				806	合意率 1

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 702号 ***						
000702	立木伐採工		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー,0~40	(0.000) 1.000	ha	531,706	(0) 531,706	S単 462号
S19026	集積工 集積・積込	(0.000) 1.000	ha	799,980	(0) 799,980	S単 467号
	合計				(0) 1,331,686	
	単価				(0) 1,331,686	
	官積算単価				1,331,686	合意率 1
*** B単 - 703号 ***						
000703	木くず(根)運搬・処分費 (株)共栄産業		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	2,383	(0) 2,383	S単 465号
S02123	立木 根処分費 (株)共栄産業	(0.000) 1.000	m3	3,000	(0) 3,000	S単 406号
	合計				(0) 5,383	
	単価				(0) 5,383	
	官積算単価				5,383	合意率 1
*** B単 - 704号 ***						
000704	木くず(幹)処分費 (株)真永		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	1,627	(0) 1,627	S単 466号
S02123	立木 幹処分費 (株)真永	(0.000) 1.000	m3	3,000	(0) 3,000	S単 407号
	合計				(0) 4,627	
	単価				(0) 4,627	
	官積算単価				4,627	合意率 1
*** B単 - 705号 ***						
000705	土の粒度試験 JIS A 1204		試料		(0.000)試料 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,	(0.000) 1.000	試料	14,400	(0) 14,400	S単 387号
	合計				(0) 14,400	
	単価				(0) 13,090	
	官積算単価				14,400	合意率 0.909027
*** B単 - 706号 ***						
000706	盛土・締固め(仕上厚20cm) 振動ローラ3~4ton級		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.100	m3	1,596	(0) 1,756	S単 227号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	754.9	(0) 755	S単 481号
	合計				(0) 2,511	
	単価				(0) 2,283	
	官積算単価				2,511	合意率 0.909126
*** B単 - 707号 ***						
000707	土壌検査費用(28項目)		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	土壌検査費用(28項目)	(0.000) 1.000	回	216,450	(0) 216,450	S単 388号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 216,450	
	単価				(0) 196,756	
	官積算単価				216,450	合意率 0.909013
	*** B単 - 708号 ***					
000708	試料採取費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	土壌検査費用(28項目)	(0.000) 2.000	回	216,450	(0) 432,900	S単 388号
S02116	試料採取費用 土壌調査(初回),,	(0.000) 1.000	回	48,000	(0) 48,000	S単 389号
S02116	試料採取費用 土壌調査(追加分),,	(0.000) 1.000	回	14,931	(0) 14,931	S単 390号
	合計				(0) 495,831	
	単価				(0) 450,717	
	官積算単価				495,831	合意率 0.909013
	*** B単 - 709号 ***					
000709	調査費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	労務費調査費 歩掛調査,,	(0.000) 1.000	式	179,000	(0) 179,000	S単 391号
S02116	諸経費動向調査費	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 392号
	合計				(0) 245,000	
	単価				(0) 245,000	
	官積算単価				245,000	合意率 1
	*** B単 - 710号 ***					
000710	土工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ICT建設機械 システム初期費用 バックヤ,,	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 393号
S02116	ICT建設機械 システム初期費用 ブルド-ザ,,	(0.000) 1.000	式	548,000	(0) 548,000	S単 394号
	合計				(0) 1,146,000	
	単価				(0) 1,041,662	
	官積算単価				1,146,000	合意率 0.908955
	*** B単 - 711号 ***					
000711	中層混合改良工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	中層混合改良処理機 トンチ式 初期費用	(0.000) 1.000	式	1,150,000	(0) 1,150,000	S単 395号
	合計				(0) 1,150,000	
	単価				(0) 1,045,381	
	官積算単価				1,150,000	合意率 0.909027
	*** B単 - 712号 ***					
000712	土工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ICT建設機械 保守点検費	(0.000) 1.000	式	35,815	(0) 35,815	S単 396号
	合計				(0) 35,815	
	単価				(0) 32,554	
	官積算単価				35,815	合意率 0.908955

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 713号 ***						
000713	中層混合改良工				(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
S02116	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費 20t級,,	(0.000) 1.000	式	2,869	(0) 2,869	S単 397号
S02116	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費 30t級,,	(0.000) 1.000	式	2,305	(0) 2,305	S単 398号
	合計				(0) 5,174	
	単価				(0) 4,703	
	官積算単価				5,174	合意率 0.909027
*** B単 - 714号 ***						
000714	快適トイレ導入費				(0.000)月	歩A
					1.000月	当たり算出
S02116	快適トイレ導入費	(0.000) 1.000	月	102,000	(0) 102,000	S単 399号
	合計				(0) 102,000	
	単価				(0) 102,000	
	官積算単価				102,000	合意率 1
*** B単 - 715号 ***						
000715	情報化施工技術活用費				(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	1,860,000	(0) 1,860,000	S単 400号
S02116	3次元設計データ作成費 土工,,	(0.000) 1.000	式	1,100,000	(0) 1,100,000	S単 401号
S02116	3次元設計データ作成費 中層混合改良工,,	(0.000) 1.000	式	600,000	(0) 600,000	S単 402号
	合計				(0) 3,560,000	
	単価				(0) 3,235,830	
	官積算単価				3,560,000	合意率 0.908941

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	1,244		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	414		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,488		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,925		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,488		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	3,533		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,925		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,103		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単 - 10号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,103		歩A・単A
S01041	*** S単 - 11号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	2,497		歩A・単A
S01041	*** S単 - 12号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,125		歩A・単A
S01041	*** S単 - 13号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01072	*** S単 - 14号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	272		歩A・単A
S01082	*** S単 - 15号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	602		歩A・単A
S01082	*** S単 - 16号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし		m3	408		歩A・単A
S02011	*** S単 - 17号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 5740,1.2m,有,2.0m		m	8,190		歩A・単A
S02017	*** S単 - 18号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーロク,廃棄,なし		m	1,348		歩A・単A
S02052	*** S単 - 19号 *** 石種類とりこわし 石種類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり		m <sup>2</sup>	4,870		歩A・単A
S02081	*** S単 - 20号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m <sup>2</sup>	820		歩A・単A
S02111	*** S単 - 21号 *** コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55-60m3/h		時間	5,520		歩A・単A
S02111	*** S単 - 22号 *** バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)]					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	バックホ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)] バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m *** S単 - 23号 ***		供用日	20,300		歩A・単A
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva *** S単 - 24号 ***		時間	88		歩A・単A
S02112	工専用ポンプ 工専用ポンプ 口径50mm,全揚程10m *** S単 - 25号 ***		時間	19		歩A・単A
S02112	フレンクラー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンクラー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊 *** S単 - 26号 ***		日	39,000		歩A・単A
S02112	フレンクラー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] フレンクラー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊 *** S単 - 27号 ***		日	42,000		歩A・単A
S02114	H形鋼 H形鋼 H-200 *** S単 - 28号 ***		t 供用日	54		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 29号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 30号 ***		人	22,644		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 31号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	法面工 法面工 *** S単 - 32号 ***		人	28,458		歩A・単A
S02115	設備機械工 設備機械工 *** S単 - 33号 ***		人	26,316		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 34号 ***		人	23,868		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単 - 35号 ***		人	14,076		歩A・単A
S02116	布製型枠 布製型枠 平均厚40mm,, *** S単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	3,780		歩A・単A
S02116	ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,, *** S単 - 37号 ***		L	148		歩A・単A
S02116	階段ブロック 階段ブロック 1:1.5用,, *** S単 - 38号 ***		個	9,900		歩A・単A
S02116	転落防止柵門扉 転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,, *** S単 - 39号 ***		組	84,800		歩A・単A
S02116	RC床版 RC床版 L=1.6m,5kN/m2,, *** S単 - 40号 ***		枚	41,300		歩A・単A
S02116	支承材 支承材 t10-150×100 SBR,, *** S単 - 41号 ***		枚	710		歩A・単A
S02116	RC床版 RC床版 L=1.4m,5kN/m2,, *** S単 - 42号 ***		枚	35,900		歩A・単A
S02116	足掛金物 足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, *** S単 - 43号 ***		個	2,745		歩A・単A
S02116	底樋管 底樋管 800,L=1500,,		本	216,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 底樋管 底樋管 800,L=850,,		本	376,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** ジョイントシール材 ジョイントシール材 800用,,		本	12,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 接着剤 接着剤		本	5,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水膨張パッキン 水膨張パッキン 10m/巻,,		巻	20,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 弾性シール材 弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m,,		本	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** プライマー プライマー 800g缶,,		缶	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 止水壁 止水壁 800,下部材,,		個	144,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 止水壁 止水壁 800,上部材,,		個	295,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** ボックスカルバート( ) ボックスカルバート( ) 800×800,3KN/m2,L=2000,,		本	179,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** ボックスカルバート( ) ボックスカルバート( ) 800×800×2000,3KN/m2,箱抜,,		本	179,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ボックスカルバート( ) ボックスカルバート( ) 800×800,3KN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付,,		本	233,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** ボックスカルバート( ) ボックスカルバート( ) 800×800,3kN/m2,L01540/1354,フランジ付,,		本	233,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** PC鋼より線 15.2mm PC鋼より線 15.2mm L=7.2m,,		本	7,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** PC鋼より線 15.2mm PC鋼より線 15.2mm L=5.2m,,		本	5,140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** アンカープレート アンカープレート 90×90,,		枚	1,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** グリップ グリップ 15.2mm用,,		個	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 底樋スライドゲート(宮池) 底樋スライドゲート(宮池) 鑄鉄製,800×800,,		門	3,001,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 軽油 軽油 パト-給油,,		L	135		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** ため池栓 ため池栓 100,,		個	39,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D22,,		ton	107,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 階段ブロック 階段ブロック 1:1.8用,,		個	9,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** コンクリート積ブロック					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,, *** S単 - 66号 ***		個	600		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート( ) ボックスカルバート( ) 600×600,L=1.4m,T-14,, *** S単 - 67号 ***		本	160,500		歩A・単A
S02116	RC床版 RC床版 L=1.7m,5kN/m2,, *** S単 - 68号 ***		枚	43,800		歩A・単A
S02116	RC床版 RC床版 L=1.9m,5kN/m2,, *** S単 - 69号 ***		枚	49,000		歩A・単A
S02116	RC床版 RC床版 L=2.1m,5kN/m2,, *** S単 - 70号 ***		枚	54,200		歩A・単A
S02116	RC床版 RC床版 L=1.4m,T-25,, *** S単 - 71号 ***		枚	54,600		歩A・単A
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 底樋出口樹工用,, *** S単 - 72号 ***		組	277,000		歩A・単A
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 用水管出口樹工用,, *** S単 - 73号 ***		組	51,700		歩A・単A
S02116	底樋管 底樋管 800,L=1500,差筋D13-14本,, *** S単 - 74号 ***		本	231,000		歩A・単A
S02116	底樋管 底樋管 300,L=2000,, *** S単 - 75号 ***		本	94,900		歩A・単A
S02116	底樋管 底樋管 300,L=618,差筋D13-7本,, *** S単 - 76号 ***		本	162,000		歩A・単A
S02116	ジョイントシール材 ジョイントシール材 300用,, *** S単 - 77号 ***		本	4,500		歩A・単A
S02116	弾性シール材 弾性シール材 15(w)×7(t),L=1.0m,, *** S単 - 78号 ***		本	2,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート台付管 鉄筋コンクリート台付管 350,, *** S単 - 79号 ***		個	23,700		歩A・単A
S02116	底樋スライドゲート(花ヤ池) 底樋スライドゲート(花ヤ池) 鋳鉄製,800×800,, *** S単 - 80号 ***		門	2,968,000		歩A・単A
S02116	斜樋スライドゲート(第1取水孔) 斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鋳鉄製,100,, *** S単 - 81号 ***		門	779,000		歩A・単A
S02116	斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔) 斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔) *** S単 - 82号 ***		式	708,000		歩A・単A
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔) 斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔) *** S単 - 83号 ***		式	116,000		歩A・単A
S02116	斜樋スライドゲート(第2取水孔) 斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鋳鉄製,200,, *** S単 - 84号 ***		門	1,164,000		歩A・単A
S02116	斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔) 斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔) *** S単 - 85号 ***		式	386,000		歩A・単A
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔) 斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔) *** S単 - 86号 ***		式	153,000		歩A・単A
S02116	斜樋スライドゲート(第3取水孔) 斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鋳鉄製,150,,		門	1,088,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔) 斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)		式	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔) 斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)		式	194,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** スルースゲート( ) スルースゲート( ) 300×300,,		基	863,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** スルースゲート スルースゲート 350×350,,		基	722,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** RC床版 RC床版 L=2.4m,5kN/m2,,		枚	62,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 がま池分流入工,,		組	332,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm		kg	596		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 横断T-2 995×600×44,,		組	22,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** スルースゲート( ) スルースゲート( ) 300,,		基	728,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** スルースゲート( ) スルースゲート( ) 400×400,,		基	918,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 横断T-2 995×400×32,,		組	13,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** FR側溝 FR側溝 300A L=1000 グレーチング蓋含む,,		個	85,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** FR側溝 FR側溝 300A L=500 グレーチング蓋含む,,		個	50,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** FR側溝ベース FR側溝ベース 300A用 L=1500,,		個	26,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** FR側溝ベース FR側溝ベース 300A用 L=1000,,		個	18,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** PU樹 PU樹 400×400S グレーチング蓋含む,,		基	96,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** PU樹ベース PU樹ベース 400×400用,,		枚	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** PU樹 PU樹 400×400A グレーチング蓋含む,,		基	103,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** PU樹 PU樹 400×400B グレーチング蓋含む,,		基	107,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>	38		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 車止め 車止め 76.2,H=1000×B=800,,		個	32,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 路盤紙 (クラフト紙)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>	38		歩A・単A
S02116	*** S単 - 109号 *** コンクリート積ブロック		個	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 110号 *** 敷砂		m <sup>3</sup>	2,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 111号 *** 山土		m <sup>3</sup>	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 112号 *** 高密度ポリエチレン管		m	22,393		歩A・単A
S02116	*** S単 - 113号 *** 高密度ポリエチレン管45°チーズ		本	158,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 114号 *** 高密度ポリエチレン管45°エルボ		本	64,425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 115号 *** 高密度ポリエチレン管		m	10,122		歩A・単A
S02116	*** S単 - 116号 *** 高密度ポリエチレン管		m	3,494		歩A・単A
S02116	*** S単 - 117号 *** ワイヤロープ		m	216		歩A・単A
S02116	*** S単 - 118号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験		試料	6,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 119号 *** 室内土質試験 土の粒度試験		試料	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 120号 *** 室内土質試験 土の含水比試験		試料	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 121号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験		試料	7,620		歩A・単A
S02116	*** S単 - 122号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験		試料	3,690		歩A・単A
S02116	*** S単 - 123号 *** 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥		試料	63,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 124号 *** 室内土質試験 土の透水試験		試料	47,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 125号 *** 三軸圧縮試験 CUBar		試料	275,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 126号 *** 現場透水試験		試料	45,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 127号 *** 現場密度試験		試料	38,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 128号 *** 礫の比重・吸水試験		試料	10,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 129号 *** 簡易粒度試験		試料	14,100		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 130号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,		箇所	226,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 131号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内,,		箇所	186,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 132号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 133号 *** 溶出液作成 溶出液作成 土質試験,,		検体	4,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 134号 *** 水素イオン濃度 水素イオン濃度 水質試験,,		回	575		歩A・単A
S02116	*** S単 - 135号 *** 有機リン 有機リン 水質試験,,		回	9,550		歩A・単A
S02123	*** S単 - 136号 *** 無筋Con処分費 無筋Con処分費		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単 - 137号 *** 鉄筋Con処分費 鉄筋Con処分費		m3	4,320		歩A・単A
S02123	*** S単 - 138号 *** 残土処分費 残土処分費 砂質土		m3	1,556		歩A・単A
S02123	*** S単 - 139号 *** As殻処分費 As殻処分費		m3	3,450		歩A・単A
S02123	*** S単 - 140号 *** 廃ブラ処分費 廃ブラ処分費		m3	1,300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 141号 *** 改良土処分費 改良土処分費		m3	1,556		歩A・単A
S02123	*** S単 - 142号 *** 残土処分費 残土処分費 粘性土		m3	1,556		歩A・単A
S02711	*** S単 - 143号 *** ブロック積工 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),なし		m <sup>2</sup>	21,360		歩A・単A
S02711	*** S単 - 144号 *** ブロック積工 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),なし		m <sup>2</sup>	17,710		歩A・単A
S02711	*** S単 - 145号 *** 【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25(高炉B),なし		m <sup>2</sup>	24,120		歩A・単A
S02721	*** S単 - 146号 *** 無筋構造物取壊し 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,933		歩A・単A
S02721	*** S単 - 147号 *** 鉄筋構造物取壊し 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,060		歩A・単A
S03053	*** S単 - 148号 *** 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m <sup>2</sup>	2,073		歩A・単A
S03054	*** S単 - 149号 *** ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	641		歩A・単A
S03701	*** S単 - 150号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	173,395		歩A・単A
S03701	*** S単 - 151号 *** 【鉄筋工】					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 152号 ***		ton	176,485		歩A・単A
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 153号 ***		ton	171,335		歩A・単A
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70 *** S単 - 154号 ***		m3	5,002		歩A・単A
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70 *** S単 - 155号 ***		m3	5,131		歩A・単A
S05801	階段ブロック設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 156号 ***		枚	870		歩A・単A
S05801	U型側溝設置 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない *** S単 - 157号 ***		m	3,866		歩A・単A
S05801	U型側溝設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 158号 ***		枚	870		歩A・単A
S05801	U型側溝設置 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない *** S単 - 159号 ***		m	6,117		歩A・単A
S05801	U型側溝蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 160号 ***		枚	370		歩A・単A
S05801	縞鋼板蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 161号 ***		枚	370		歩A・単A
S05801	縞鋼板蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 162号 ***		枚	870		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない *** S単 - 163号 ***		m	3,866		歩A・単A
S05801	縞鋼板蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 164号 ***		枚	370		歩A・単A
S05801	縞鋼板蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 165号 ***		枚	870		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない *** S単 - 166号 ***		m	6,117		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 167号 ***		枚	870		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 168号 ***		枚	370		歩A・単A
S05801	U型側溝撤去					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行わない		m	5,322		歩A・単A
S05801	*** S単 - 169号 *** U型側溝撤去		m	3,120		歩A・単A
S07035	*** S単 - 170号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設		m	2,489		歩A・単A
S07071	*** S単 - 171号 *** 炭素鋼鋼管人力布設		m	6,608		歩A・単A
S08031	*** S単 - 172号 *** コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>	3,838		歩A・単A
S08031	*** S単 - 173号 *** コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>	4,574		歩A・単A
S08042	*** S単 - 174号 *** 砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>	368		歩A・単A
S08042	*** S単 - 175号 *** 砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>	719		歩A・単A
S08713	*** S単 - 176号 *** 転落防止柵		m	13,336		歩A・単A
S08713	*** S単 - 177号 *** 転落防止柵		m	12,579		歩A・単A
S08713	*** S単 - 178号 *** 転落防止柵設置		m	13,336		歩A・単A
S08713	*** S単 - 179号 *** 転落防止柵設置		m	25,287		歩A・単A
S08713	*** S単 - 180号 *** 転落防止柵設置		m	13,336		歩A・単A
S11016	*** S単 - 181号 *** 機械石礫除去工		m <sup>3</sup>	770		歩A・単A
S16002	*** S単 - 182号 *** 電気溶接機[アイゼン]駆動・直流アーク式・排対2次]		日	3,978		歩A・単A
S16003	*** S単 - 183号 *** 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日	426		歩A・単A
S16003	*** S単 - 184号 *** 騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日	782		歩A・単A
S16004	*** S単 - 185号 *** ラフレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2次)]		日	39,800		歩A・単A
S16004	*** S単 - 186号 *** ラフレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2次)]		日	47,900		歩A・単A
S16004	*** S単 - 187号 *** ラフレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]		日	53,600		歩A・単A
S18001	*** S単 - 188号 *** 土のう工		m <sup>3</sup>	33,684		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18001	*** S単 - 189号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m3	10,416		歩A・単A
S18005	*** S単 - 190号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,655		歩A・単A
S18005	*** S単 - 191号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,275		歩A・単A
S18006	*** S単 - 192号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,なし		箇所	35,511		歩A・単A
S18006	*** S単 - 193号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 38,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	230,580		歩A・単A
S18006	*** S単 - 194号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 41,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	339,546		歩A・単A
S18006	*** S単 - 195号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 44,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	266,884		歩A・単A
S18006	*** S単 - 196号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 94,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	570,236		歩A・単A
S18006	*** S単 - 197号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 23,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,なし		箇所	204,193		歩A・単A
S18007	*** S単 - 198号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	53,122		歩A・単A
S18007	*** S単 - 199号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	19,829		歩A・単A
S18007	*** S単 - 200号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	19,829		歩A・単A
S18031	*** S単 - 201号 *** 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,591		歩A・単A
S18031	*** S単 - 202号 *** 足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,597		歩A・単A
S18031	*** S単 - 203号 *** 足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,597		歩A・単A
S18033	*** S単 - 204号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下		空m3	4,998		歩A・単A
S18054	*** S単 - 205号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,75,1,あり		m <sup>2</sup>	1,103		歩A・単A
S18054	*** S単 - 206号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,97,1,あり		m <sup>2</sup>	1,306		歩A・単A
S18054	*** S単 - 207号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,57,1,あり		m <sup>2</sup>	936		歩A・単A
S18054	*** S単 - 208号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,67,1,あり		m <sup>2</sup>	1,029		歩A・単A
S18055	*** S単 - 209号 *** 浚渫土改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 65kg,あり,0.70m		m <sup>2</sup>	1,600		歩A・単A
S18055	*** S単 - 210号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	地盤改良工(仮設道路基礎) 95kg,あり,1.10m *** S単 - 211号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>	2,596		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 212号 ***		m <sup>2</sup>	275		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 213号 ***		台	1,964,693		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,320		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 214号 ***		ton	12,320		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,良好 *** S単 - 215号 ***		空m3	1,208		歩A・単A
	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.09,1.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00, *** S単 - 216号 ***		門	219,014		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.12,1.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00, *** S単 - 217号 ***		門	221,777		歩A・単A
	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.09,0.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00, *** S単 - 218号 ***		門	219,014		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.16,0.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,1門,1.00, *** S単 - 219号 ***		門	225,116		歩A・単A
	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査 *** S単 - 220号 ***		測線	272,275		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 221号 ***		m3	308.4		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,- *** S単 - 222号 ***		m3	1,103		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,- *** S単 - 223号 ***		m3	5,888		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 224号 ***		m3	223.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 225号 ***		m3	270.3		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 226号 ***		m3	971.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 227号 ***		m3	1,596		歩A・単A
	SP 床掘り *** S単 - 228号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 229号 ***		m3	225.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 230号 ***		m3	292.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 231号 ***		m3	2,004		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 *** S単 - 232号 ***		m3	1,366		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 *** S単 - 233号 ***		m3	2,675		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 234号 ***		m3	369.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単 - 235号 ***		m3	829.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 236号 ***		m3	241.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 237号 ***		m <sup>2</sup>	452.9		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 238号 ***		m <sup>2</sup>	452.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 239号 ***		m <sup>2</sup>	413.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 240号 ***		m <sup>2</sup>	836.1		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり *** S単 - 241号 ***		m3	117.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり *** S単 - 242号 ***		m3	121.3		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単 - 243号 ***		m	13,760		歩A・単A
SA0214	止水壁下部材設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり *** S単 - 244号 ***		m	7,319		歩A・単A
SA0214	止水壁上部材設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり *** S単 - 245号 ***		m	4,858		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり *** S単 - 246号 ***		m	7,319		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり *** S単 - 247号 ***		m	4,858		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 248号 ***		m3	1,281		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 249号 ***		m3	1,845		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単 - 250号 ***		m3	3,527		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 251号 ***		m <sup>2</sup>	213.4		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 252号 ***		m <sup>2</sup>	213.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリ舗装版,-,15cm以下,- *** S単 - 253号 ***		m	1,222		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 254号 ***		m	668.3		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40 *** S単 - 255号 ***		m3	8,726		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40 *** S単 - 256号 ***		m3	8,726		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉) *** S単 - 257号 ***		m3	82,640		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉) *** S単 - 258号 ***		m3	82,640		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉) *** S単 - 259号 ***		m3	67,360		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉) *** S単 - 260号 ***		m3	67,360		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 261号 ***		m <sup>2</sup>	1,003		歩A・単A
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉) *** S単 - 262号 ***		m3	73,580		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 263号 ***		m <sup>3</sup>	1,285		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 264号 ***		m <sup>3</sup>	1,194		歩A・単A
SA0311	SP 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ブロック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 265号 ***		m3	37,990		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ブロック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 266号 ***		m3	37,990		歩A・単A
SA0311	SP 鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ブロック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 267号 ***		m3	38,640		歩A・単A
SA0311	SP 二次コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ブロック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	38,640		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 268号 *** 無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	37,990		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 269号 *** 無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,990		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 270号 *** 鉄筋コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	41,060		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 271号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,000		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 272号 *** 均しコンクリート型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,015		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 273号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,776		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 274号 *** 均しコンクリート型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,776		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 275号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,015		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 276号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,783		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 277号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>	5,858		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 278号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	5,175		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 279号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,833		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 280号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	5,175		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 281号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,790		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 282号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	18,600		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 283号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	16,910		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 284号 *** PU樹400S据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし		基	5,965		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 285号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,500mm,-,なし		m	3,504		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 286号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,300mm,-,なし		m	2,957		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 287号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0834	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 288号 ***		m <sup>2</sup>	537.5		歩A・単A
	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm *** S単 - 289号 ***		m <sup>2</sup>	1,062		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 290号 ***		m <sup>2</sup>	858.3		歩A・単A
	SA0843 SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ﾌﾟﾗｲﾑﾄﾞ混合料 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺﾞﾄ 各種,なし,密 粒度ﾌﾟﾗｽｸ(13) *** S単 - 291号 ***		m <sup>2</sup>	1,686		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水 SP 暗渠排水 掘付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要 *** S単 - 292号 ***		m	721.7		歩A・単A
	SA0874 SP 暗渠排水 SP 暗渠排水 掘付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要 *** S単 - 293号 ***		m	398.8		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水 SP 暗渠排水 掘付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,- *** S単 - 294号 ***		m	133.2		歩A・単A
	S01034 不整地運搬 不整地運搬 80m以下 *** S単 - 295号 ***		m <sup>3</sup>	312		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 *** S単 - 296号 ***		m <sup>3</sup>	414		歩A・単A
	S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( ) *** S単 - 297号 ***		m <sup>3</sup>	2,488		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 298号 ***		m <sup>3</sup>	1,925		歩A・単A
	S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ( ) *** S単 - 299号 ***		m <sup>3</sup>	2,882		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( ) *** S単 - 300号 ***		m <sup>3</sup>	2,488		歩A・単A
	S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ( ) *** S単 - 301号 ***		m <sup>3</sup>	2,497		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,ﾀﾝﾊﾞ( ) *** S単 - 302号 ***		m <sup>3</sup>	3,471		歩A・単A
	S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 303号 ***		m <sup>3</sup>	1,540		歩A・単A
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂 *** S単 - 304号 ***		m <sup>2</sup>	272		歩A・単A
	S01082 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 305号 ***		m <sup>3</sup>	602		歩A・単A
S01082	締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり *** S単 - 306号 ***		m <sup>3</sup>	371		歩A・単A
	S01082 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり *** S単 - 307号 ***		m <sup>3</sup>	371		歩A・単A
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 7870,1.8m,有,2.0m *** S単 - 308号 ***		m	10,709		歩A・単A
	S02012 ネットフェンス工(扉)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02081	ネット工(扉) 1.5m,ネット式片開,緑着色塗装製 *** S単 - 309号 ***		組	60,970		歩A・単A
S02111	芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度) *** S単 - 310号 ***		m <sup>2</sup>	555		歩A・単A
S02111	中層混合処理機(トンチャ式)[A'-スリッ] 中層混合処理機(トンチャ式)[A'-スリッ] 20t(山積0.8m3)級H'ツカ *** S単 - 311号 ***		時間	124,400		歩A・単A
S02111	中層混合処理機(トンチャ式)[A'-スリッ] 中層混合処理機(トンチャ式)[A'-スリッ] 30t(山積1.4m3)級H'ツカ *** S単 - 312号 ***		時間	98,400		歩A・単A
S02111	H'ツカ[加-型・超ロング・ア-・排対型(3次)] H'ツカ[加-型・超ロング・ア-・排対型(3次)] H'ツカ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m *** S単 - 313号 ***		供用日	20,300		歩A・単A
S02112	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジ'型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジ'型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊 *** S単 - 314号 ***		日	39,000		歩A・単A
S02112	H'ツカ[加-型・ク-ン・~超低・排対型(~2014)] H'ツカ[加-型・ク-ン・~超低・排対型(~2014)] 標準H'ツカ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *** S単 - 315号 ***		日	11,000		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 316号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 317号 ***		人	22,644		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 318号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 319号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 320号 ***		人	22,644		歩A・単A
S02115	左官 左官 *** S単 - 321号 ***		人	27,744		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 322号 ***		人	23,868		歩A・単A
S02116	ため池栓 ため池栓 150,, *** S単 - 323号 ***		個	39,500		歩A・単A
S02116	階段ブロック 階段ブロック 1:1.8用,, *** S単 - 324号 ***		個	9,900		歩A・単A
S02116	転落防止柵門扉 転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,, *** S単 - 325号 ***		組	84,800		歩A・単A
S02116	RC床版 RC床版 L=1.4m, T-25,, *** S単 - 326号 ***		枚	72,400		歩A・単A
S02116	支承材 支承材 t10-150×100 SBR,, *** S単 - 327号 ***		枚	710		歩A・単A
S02116	簡易スライドゲート(ステンレス製) 簡易スライドゲート(ステンレス製) 300×300,, *** S単 - 328号 ***		基	579,000		歩A・単A
S02116	簡易スライドゲート(ステンレス製) 簡易スライドゲート(ステンレス製) 400×400,, *** S単 - 329号 ***		基	640,000		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種,, *** S単 - 329号 ***		個	9,500		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 330号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400x500 1種,,		枚	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 331号 *** ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 40,,		m	686		歩A・単A
S02116	*** S単 - 332号 *** ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 50,,		m	625		歩A・単A
S02116	*** S単 - 333号 *** ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 40,90°, ,		個	50		歩A・単A
S02116	*** S単 - 334号 *** ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 50,90°, ,		個	90		歩A・単A
S02116	*** S単 - 335号 *** ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 40,,		個	9,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 336号 *** ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 50,,		個	12,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 337号 *** 混合廃棄物処分費 混合廃棄物処分費 (株)井興建材工業,,		m3	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 338号 *** 溶接金網 溶接金網 150x150,,		m <sup>2</sup>	450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 339号 *** U形水路 U形水路 300,L=600mm,,		m	1,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 340号 *** ジョイントシート ジョイントシート 100,,		枚	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 341号 *** パッキン パッキン 100,,		枚	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 342号 *** SDC 六角 肘ナット SDC 六角 肘ナット M16x75,,		本	876		歩A・単A
S02116	*** S単 - 343号 *** ｽﾍﾞﾝ 丸ワッシャー ｽﾍﾞﾝ 丸ワッシャー M16,,		個	60		歩A・単A
S02116	*** S単 - 344号 *** 絶縁スリーブ 絶縁スリーブ M16,,		本	400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 345号 *** 絶縁ワッシャ 絶縁ワッシャ M16,,		枚	240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 346号 *** TS上水フランジ TS上水フランジ 100x7.5,,		個	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 347号 *** 上水フランジパッキン 上水フランジパッキン 100,,		枚	1,910		歩A・単A
S02116	*** S単 - 348号 *** 上水フランジパッキン 上水フランジパッキン ﾌﾞﾗｽﾞｽﾄｰｯﾄ,,		枚	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 349号 *** GFパッキン GFパッキン 350,,		枚	4,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 350号 *** GFパッキン GFパッキン 400,,		枚	6,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 351号 *** ｽﾍﾞﾝｽﾍﾞﾝ 肘ナット					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾞｯﾌﾟｯﾄ M16×75,, *** S単 - 352号 ***		本	1,012		歩A・単A
S02116	6角ﾈｯ ﾞｯﾌﾟｯﾄ M16×80,, *** S単 - 353号 ***		本	904		歩A・単A
S02116	DCﾌﾗﾝｼﾞ蓋 DCﾌﾗﾝｼﾞ蓋 350,, *** S単 - 354号 ***		枚	36,540		歩A・単A
S02116	特殊押輪, 350 特殊押輪, 350 *** S単 - 355号 ***		個	78,460		歩A・単A
S02116	特殊押輪, 400 特殊押輪, 400 *** S単 - 356号 ***		個	98,710		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 離脱防止金具 大口形ﾊﾞｽﾄVM形 400,, *** S単 - 357号 ***		本	189,590		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス 仕切弁ボックス NDV20型,, *** S単 - 358号 ***		個	25,000		歩A・単A
S02116	受台 受台 100,, *** S単 - 359号 ***		式	13,300		歩A・単A
S02116	GFﾊﾞｯｷﾝ GFﾊﾞｯｷﾝ 75,, *** S単 - 360号 ***		枚	1,250		歩A・単A
S02116	全面止水ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾓ 全面止水ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾓ 75,, *** S単 - 361号 ***		枚	1,690		歩A・単A
S02116	全面止水ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾓ 全面止水ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾓ 400,, *** S単 - 362号 ***		枚	14,730		歩A・単A
S02116	6角ﾈｯ ﾞｯﾌﾟｯﾄ 6角ﾈｯ ﾞｯﾌﾟｯﾄ M22×95,, *** S単 - 363号 ***		本	2,995		歩A・単A
S02116	上水道鉄蓋付 ﾕﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 上水道鉄蓋付 ﾕﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 下枠内径 320型(空気弁),, *** S単 - 364号 ***		個	81,000		歩A・単A
S02116	上水道鉄蓋付 ﾕﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 上水道鉄蓋付 ﾕﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 下枠内径470×670(制水弁),, *** S単 - 365号 ***		個	171,420		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295,, *** S単 - 366号 ***		ton	109,000		歩A・単A
S02116	機械石礫除去工 機械石礫除去工 0.8mm3級,, *** S単 - 367号 ***		m3	432		歩A・単A
S02116	ﾌﾙｰｼｰﾄﾞ敷設 ﾌﾙｰｼｰﾄﾞ敷設 *** S単 - 368号 ***		m <sup>2</sup>	43		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ﾊﾞﾄ-#給油,, *** S単 - 369号 ***		L	135		歩A・単A
S02116	セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用・ﾌﾞﾚｺﾝ・1ﾄﾝﾊﾞｯｸ,, *** S単 - 370号 ***		ton	16,900		歩A・単A
S02116	敷砂 敷砂 和歌山市紀の川右岸,, *** S単 - 371号 ***		m3	2,250		歩A・単A
S02116	TS上水ﾌﾗﾝｼﾞ TS上水ﾌﾗﾝｼﾞ 100×7.5,, *** S単 - 372号 ***		個	4,300		歩A・単A
S02116	圧力計 普及型 圧力計 普及型 G/8, 75×2MPa,, *** S単 - 373号 ***		個	9,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 373号 *** 媒介金具 媒介金具 SJ-22-M 50A,,		個	7,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 374号 *** TS継手 MVS TS継手 MVS 20×13,,		個	1,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 375号 *** TS継手 S TS継手 S 75×50,,		個	1,430		歩A・単A
S02116	*** S単 - 376号 *** TS継手 T TS継手 T 50×20,,		個	960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 377号 *** TS継手 VS TS継手 VS 50,,		個	451		歩A・単A
S02116	*** S単 - 378号 *** TS継手 L TS継手 L 20,,		個	143		歩A・単A
S02116	*** S単 - 379号 *** 上水フランジパッキン 上水フランジパッキン 75,,		個	1,530		歩A・単A
S02116	*** S単 - 380号 *** 片ナットフレキ用チーズ 片ナットフレキ用チーズ 13,,		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 381号 *** フレキパイプ用ニップル フレキパイプ用ニップル		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 382号 *** ステンレス ねじ込み プッシング ステンレス ねじ込み プッシング 15×10A,,		個	1,020		歩A・単A
S02116	*** S単 - 383号 *** ステンレス ねじ込み チーズ ステンレス ねじ込み チーズ 15A,,		個	2,160		歩A・単A
S02116	*** S単 - 384号 *** ステンレス ねじ込み プラグ ステンレス ねじ込み プラグ 15A,,		個	1,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 385号 *** 三方弁 TN 15 三方弁 TN 15 15A,,		個	9,010		歩A・単A
S02116	*** S単 - 386号 *** BC製ゲートバルブ BC製ゲートバルブ 50,,		個	55,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 387号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,		試料	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 388号 *** 土壌検査費用(28項目) 土壌検査費用(28項目)		回	216,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 389号 *** 試料採取費用 試料採取費用 土壌調査(初回),,		回	48,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 390号 *** 試料採取費用 試料採取費用 土壌調査(追加分),,		回	14,931		歩A・単A
S02116	*** S単 - 391号 *** 労務費調査費 労務費調査費 歩掛調査,,		式	179,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 392号 *** 諸経費動向調査費 諸経費動向調査費		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 393号 *** ICT建設機械 システム初期費用 ICT建設機械 システム初期費用 ﾊﾞｯｸﾙ,,		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 394号 *** ICT建設機械 システム初期費用					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ICT建設機械 システム初期費用 ﾌﾞﾙｰｰﾞ, , *** S単 - 395号 ***		式	548,000		歩A・単A
S02116	中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 初期費用 中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 初期費用		式	1,150,000		歩A・単A
	*** S単 - 396号 *** ICT建設機械 保守点検費					
S02116	ICT建設機械 保守点検費		式	35,815		歩A・単A
	*** S単 - 397号 *** 中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 保守点検費					
S02116	中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 保守点検費 中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 保守点検費 20t級, ,		式	2,869		歩A・単A
	*** S単 - 398号 *** 中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 保守点検費					
S02116	中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 保守点検費 中層混合改良処理機 トﾝﾌﾟ式 保守点検費 30t級, ,		式	2,305		歩A・単A
	*** S単 - 399号 *** 快適トイレ導入費					
S02116	快適トイレ導入費		月	102,000		歩A・単A
	*** S単 - 400号 *** 3次元起工測量					
S02116	3次元起工測量		式	1,860,000		歩A・単A
	*** S単 - 401号 *** 3次元設計データ作成費					
S02116	3次元設計データ作成費 3次元設計データ作成費 土工, ,		式	1,100,000		歩A・単A
	*** S単 - 402号 *** 3次元設計データ作成費					
S02116	3次元設計データ作成費 3次元設計データ作成費 中層混合改良工, ,		式	600,000		歩A・単A
	*** S単 - 403号 *** 改良土 処分費					
S02123	改良土 処分費 改良土 処分費 改良土 処分費		m3	7,200		歩A・単A
	*** S単 - 404号 *** 粘性土 処分費					
S02123	粘性土 処分費 粘性土 処分費		m3	7,200		歩A・単A
	*** S単 - 405号 *** 改良土 処分費					
S02123	改良土 処分費 改良土 処分費		m3	7,200		歩A・単A
	*** S単 - 406号 *** 立木 根処分費					
S02123	立木 根処分費 立木 根処分費 (株)共栄産業		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 407号 *** 立木 幹処分費					
S02123	立木 幹処分費 立木 幹処分費 (株)真永		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 408号 *** 【構造物取壊し】					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,310		歩A・単A
	*** S単 - 409号 *** ダウエルバー設置					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	641		歩A・単A
	*** S単 - 410号 *** 【鉄筋工】					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	173,395		歩A・単A
	*** S単 - 411号 *** 中層混合処理工					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70		m3	5,002		歩A・単A
	*** S単 - 412号 *** 中層混合処理工					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,75		m3	5,092		歩A・単A
	*** S単 - 413号 *** 中層混合処理工					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70		m3	5,131		歩A・単A
	*** S単 - 414号 *** 階段ブロック設置					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部に おける作業, , ,再利用撤去を行わない!		枚	870		歩A・単A
	*** S単 - 415号 *** 【排水構造物工】					
S05801	【排水構造物工】					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行わない		m	5,322		歩A・単A
S05801	*** S単 - 416号 *** 上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 据付					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ワカト,鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない		枚	870		歩A・単A
S07022	*** S単 - 417号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり		m	29,549		歩A・単A
S07022	*** S単 - 418号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり		m	38,798		歩A・単A
S07022	*** S単 - 419号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		m	38,352		歩A・単A
S07054	*** S単 - 420号 *** K形 短管2号					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	122,419		歩A・単A
S07054	*** S単 - 421号 *** K形 片落管					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	159,647		歩A・単A
S07054	*** S単 - 422号 *** K形 フランジ付T字管					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	183,425		歩A・単A
S07054	*** S単 - 423号 *** K形 短管1号					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	107,148		歩A・単A
S07054	*** S単 - 424号 *** K形 直管据付					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	261,763		歩A・単A
S07054	*** S単 - 425号 *** K形 短管2号					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	151,773		歩A・単A
S07054	*** S単 - 426号 *** K形 フランジ付T字管					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	183,385		歩A・単A
S07054	*** S単 - 427号 *** フランジ短管 RF-GF 据付					
	グクワイ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハッパ絞(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	34,346		歩A・単A
S07072	*** S単 - 428号 *** 鋼管吊込据付( 80~500)					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	230,477		歩A・単A
S07072	*** S単 - 429号 *** フランジ付曲管					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	114,277		歩A・単A
S07072	*** S単 - 430号 *** スポンジジョイント, 350,MVF,SR付					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留,あり		本	246,097		歩A・単A
S07072	*** S単 - 431号 *** スポンジジョイント, 350,NVD,SR付					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	312,591		歩A・単A
S07072	*** S単 - 432号 *** スポンジジョイント, 400,MVF,SR付					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	321,053		歩A・単A
S07072	*** S単 - 433号 *** FT-N形接手( 11° 1/4 )					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	266,753		歩A・単A
S07072	*** S単 - 434号 *** FT-N形接手( 5° 5/8 )					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	259,953		歩A・単A
S07072	*** S単 - 435号 *** FT-N形接手( 22° 1/2 )					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	271,053		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07072	*** S単 - 436号 *** スポンジジョイント, 400,MVF,SR無 鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	243,213		歩A・単A
S07072	*** S単 - 437号 *** スポンジジョイント, 400,MVD,SR付 鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	313,043		歩A・単A
S07072	*** S単 - 438号 *** S-MVカッター 400 鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	280,383		歩A・単A
S07092	*** S単 - 439号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),樹脂製,400mm,ﾊﾞｯｸﾞ納(ｸﾚﾝ機能付),あり		基	1,225,109		歩A・単A
S07093	*** S単 - 440号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,水道用空気弁(双口),なし		基	280,867		歩A・単A
S07094	*** S単 - 441号 *** ソフトシール仕切弁 丸ハンドル式据付 小ﾊﾞﾙﾌﾞ 類人力据付 2(50A)		個	122,764		歩A・単A
S07094	*** S単 - 442号 *** ソフトシール仕切弁据付工 キャップ式 小ﾊﾞﾙﾌﾞ 類人力据付 2(50A)		個	110,264		歩A・単A
S08031	*** S単 - 443号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm		m <sup>2</sup>	3,838		歩A・単A
S08042	*** S単 - 444号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m <sup>2</sup>	654		歩A・単A
S08042	*** S単 - 445号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) ｸﾞﾗｯﾌﾟ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m <sup>2</sup>	832		歩A・単A
S08713	*** S単 - 446号 *** 転落防止柵 【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｻﾞｯｸﾞ建込,3.0m,ﾊﾞｯｸﾞ納式,100m未満,-,無し		m	16,986		歩A・単A
S14602	*** S単 - 447号 *** プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.80kg		m <sup>2</sup>	6,038		歩A・単A
S14603	*** S単 - 448号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,160.00kg		m <sup>2</sup>	33,835		歩A・単A
S16001	*** S単 - 449号 *** 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀｯｸ容量5500~6500L,,運転1時間当たり算出		時間	6,119		歩A・単A
S18001	*** S単 - 450号 *** 土のう工 土のう工 仕捲え-設置		m <sup>3</sup>	23,268		歩A・単A
S18002	*** S単 - 451号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾞ納,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	7,449		歩A・単A
S18055	*** S単 - 452号 *** 浚渫土改良工 地盤改良工(仮設道路基礎) 154kg,あり,0.70m		m <sup>2</sup>	2,652		歩A・単A
S18055	*** S単 - 453号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 170kg,あり,1.20m		m <sup>2</sup>	4,286		歩A・単A
S18055	*** S単 - 454号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 170kg,あり,1.50m		m <sup>2</sup>	5,149		歩A・単A
S18055	*** S単 - 455号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,0.50m		m <sup>2</sup>	2,520		歩A・単A
S18055	*** S単 - 456号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.00m		m <sup>2</sup>	4,210		歩A・単A
S18055	*** S単 - 457号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.20m *** S単 - 458号 ***		m <sup>2</sup>	4,886		歩A・単A
	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.30m *** S単 - 459号 ***		m <sup>2</sup>	5,224		歩A・単A
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,1.40m *** S単 - 460号 ***		m <sup>2</sup>	5,562		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設 敷設 *** S単 - 461号 ***		m <sup>2</sup>	203		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 462号 ***		m <sup>2</sup>	275		歩A・単A
	刈払工 刈払工 チェーンソー,0~40 *** S単 - 463号 ***		ha	531,706		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,良好 *** S単 - 464号 ***		空m <sup>3</sup>	1,208		歩A・単A
	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 6.5km以下,良好 *** S単 - 465号 ***		空m <sup>3</sup>	806		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,普通 *** S単 - 466号 ***		空m <sup>3</sup>	2,383		歩A・単A
	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,普通 *** S単 - 467号 ***		空m <sup>3</sup>	1,627		歩A・単A
S19026	集積工 集積工 集積・積込 *** S単 - 468号 ***		ha	799,980		歩A・単A
	SA0101 SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,- *** S単 - 469号 ***		m <sup>3</sup>	308.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満 *** S単 - 470号 ***		m <sup>3</sup>	223.7		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 471号 ***		m <sup>3</sup>	971.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 472号 ***		m <sup>3</sup>	270.3		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 473号 ***		m <sup>3</sup>	225.9		歩A・単A
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂 *** S単 - 474号 ***		m <sup>3</sup>	185.5		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1'ツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 475号 ***		m <sup>3</sup>	483.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,1'ツツ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下 *** S単 - 476号 ***		m <sup>3</sup>	4,148		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1'ツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 *** S単 - 477号 ***		m <sup>3</sup>	2,675		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	369.9		歩A・単A
	*** S単 - 478号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,163		歩A・単A
	*** S単 - 479号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	754.9		歩A・単A
	*** S単 - 480号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	241.6		歩A・単A
	*** S単 - 481号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	754.9		歩A・単A
	*** S単 - 482号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	217.5		歩A・単A
	*** S単 - 483号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	452.9		歩A・単A
	*** S単 - 484号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	413.8		歩A・単A
	*** S単 - 485号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	836.1		歩A・単A
	*** S単 - 486号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	117.9		歩A・単A
	*** S単 - 487号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	121.3		歩A・単A
	*** S単 - 488号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	13,760		歩A・単A
	*** S単 - 489号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コケル舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり		m <sup>2</sup>	197.4		歩A・単A
	*** S単 - 490号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種		m <sup>2</sup>	351.3		歩A・単A
	*** S単 - 491号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)		m3	82,640		歩A・単A
	*** S単 - 492号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)		m3	67,360		歩A・単A
	*** S単 - 493号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m <sup>2</sup>	1,003		歩A・単A
	*** S単 - 494号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)		m3	73,580		歩A・単A
	*** S単 - 495号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,194		歩A・単A
	*** S単 - 496号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ納(ル-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉PB) W/C65%		m3	37,990		歩A・単A
	*** S単 - 497号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	38,640		歩A・単A
	*** S単 - 498号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	32,530		歩A・単A
	*** S単 - 499号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	32,530		歩A・単A
	*** S単 - 500号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,990		歩A・単A
	*** S単 - 501号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	35,680		歩A・単A
	*** S単 - 502号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	35,680		歩A・単A
	*** S単 - 503号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,015		歩A・単A
	*** S単 - 504号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,776		歩A・単A
	*** S単 - 505号 ***					
SA0312	均しコンクリート型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,015		歩A・単A
	*** S単 - 506号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>	5,858		歩A・単A
	*** S単 - 507号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,790		歩A・単A
	*** S単 - 508号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ C-40		m <sup>2</sup>	245		歩A・単A
	*** S単 - 509号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工,なし,0mm,100mm		m <sup>2</sup>	654.5		歩A・単A
	*** S単 - 510号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ﾌﾙﾄ(13)		m <sup>2</sup>	1,763		歩A・単A
	*** S単 - 511号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,あり,再 生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20)		m <sup>2</sup>	1,854		歩A・単A
	*** S単 - 512号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要		m	722		歩A・単A
	*** S単 - 513号 ***					
SC0101	SP 掘削( ICT) SP 掘削( ICT) 土砂,ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 無し,5,000m3未満,あり		m3	405.6		歩A・単A
	*** S単 - 514号 ***					
SC0101	SP 掘削( ICT) SP 掘削( ICT) 土砂,ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 無し,5,000m3未満,あり		m3	405.6		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SC0102	*** S単 - 515号 *** SP 床掘り (ICT) SP 床掘り (ICT) 無し,無し,あり		m3	416.4		歩A・単A
SC0141	*** S単 - 516号 *** SP 路体 (築堤)盛土 (ICT) SP 路体 (築堤)盛土 (ICT) 20,000m3未満,無し,あり		m3	244.3		歩A・単A
SC0152	*** S単 - 517号 *** SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 盛土部,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	530.7		歩A・単A
SC0152	*** S単 - 518号 *** SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 切土部, -,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	838		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** プレキャスト底樋据付工		m	13,149		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 底樋目地工		断面	702		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** プレキャスト底樋据付工		m	7,447		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 底樋目地工		断面	294		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 布製型枠工		m <sup>2</sup>	6,211		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** 床版据付工		枚	3,723		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管撤去		m	1,602		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 硬質塩化ビニル管撤去		m	509		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** 床版据付工		枚	4,588		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** 転落防止柵門扉		組	7,121		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 地盤改良工 (仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>	1,439		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** 超ロングアーΔ,90kg/m3,H=2.4m 仕切弁撤去		式	7,408		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 斜樋ゲート設置工 (第1取水孔)		門	201,103		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 *** 斜樋ゲート設置工 (第2取水孔)		門	203,367		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 *** 斜樋ゲート設置工 (第3取水孔)		門	201,103		歩A・単A
T00016	*** T単 - 16号 *** 底樋ゲート設置工 (花ヤ池)		門	403,757		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** 底樋ゲート設置工 (連絡水路)		門	403,757		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00018	*** 丁単 - 18号 *** 斜樋ゲート斜樋管設置工(第1取水孔)		式	231,095		歩A・単A
T00019	*** 丁単 - 19号 *** 斜樋ゲート空気抜管設置工(第1取水孔)		式	26,928		歩A・単A
T00020	*** 丁単 - 20号 *** 斜樋ゲート斜樋管設置工(第2取水孔)		式	228,788		歩A・単A
T00021	*** 丁単 - 21号 *** 斜樋ゲート空気抜管設置工(第2取水孔)		式	29,560		歩A・単A
T00022	*** 丁単 - 22号 *** 斜樋ゲート斜樋管設置工(第3取水孔)		式	22,032		歩A・単A
T00023	*** 丁単 - 23号 *** 斜樋ゲート空気抜管設置工(第3取水孔)		式	34,823		歩A・単A
T00024	*** 丁単 - 24号 *** SGP管撤去		m	890		歩A・単A
T00025	*** 丁単 - 25号 *** バルブボックス据付		式	2,264		歩A・単A
T00026	*** 丁単 - 26号 *** バルブボックス撤去		式	1,132		歩A・単A
T00027	*** 丁単 - 27号 *** 遮水シート撤去		m <sup>2</sup>	119		歩A・単A
T00028	*** 丁単 - 28号 *** 地盤改良工(浚渫部)		m <sup>3</sup>	1,439		歩A・単A
T00029	*** 丁単 - 29号 *** 超ロングアーム, 60kg/m3, H=1.9m 騒音・振動調査機材		式	3,198		歩A・単A
T00030	*** 丁単 - 30号 *** 紀の川用水管吊り防護工		箇所	13,723		歩A・単A
T00031	*** 丁単 - 31号 *** 滑動防止杭設置工		本	1,188		歩A・単A
T00032	*** 丁単 - 32号 *** コンタクトクレイ練合せ		m <sup>3</sup>	23,942		歩A・単A
T00009	*** 丁単 - 33号 *** 床版据付工		枚	4,588		歩A・単A
T00010	*** 丁単 - 34号 *** 転落防止柵門扉		組	7,121		歩A・単A
T00033	*** 丁単 - 35号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>	5,786		歩A・単A
T00034	*** 丁単 - 36号 *** 花ヤ池type6, 200kg/m3, H=1.6m 地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>	7,690		歩A・単A
T00035	*** 丁単 - 37号 *** 宮池type3, 170kg/m3, H=1.7m 地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>	6,387		歩A・単A
T00036	*** 丁単 - 38号 *** 宮池type4, 170kg/m3, H=1.9m 地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>	8,634		歩A・単A
T00037	*** 丁単 - 39号 *** 宮池type5, 170kg/m3, H=2.0m 地盤改良工(仮設道路基礎)					



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)D/D区間 6)路面条件	土砂 2.0 0.3km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 普通				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	298	137	
P34029	軽油 バトール給油	7.800	L	135	1,053	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	22,338	8,712	
	合計				12,441	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,244	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離	180m以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトール給油	140.000	L	135	18,900	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				75,385	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		414	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ( )				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				24,879	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,488	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
	合計				19,247	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,925	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				24,879	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,488	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	盛土				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	22,644	35,325	
	合計				35,325	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,533	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
	合計				19,247	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,925	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				21,030	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,103	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,540	
	*** S単 - 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				21,030	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,103	
	*** S単 - 11号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				24,974	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,497	
	*** S単 - 12号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,644	31,249	
	合計				31,249	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,125	
	*** S単 - 13号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,540	
	*** S単 - 14号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	
	合計				2,717	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		272	
	*** S単 - 15号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	135	770	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,116	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		602	
	*** S単 - 16号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,560	8,896	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	135	2,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				35,059	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		408	
	*** S単 - 17号 ***					
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 5740,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	5,740.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)柵高	1.2m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ブロック基礎区分	有				
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	5,740	114,800	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	28,356	9,925	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員					
	設置	1.400	人	22,644	31,702	
Y00004	諸雑費	0.010		41,627	416	
	合計				163,793	算出数量 20.000 m
	単価		m		8,190	
	*** S単 - 18号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アカブロック,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 基礎区分	アカブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	28,356	6,522	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
F08013	バックホウ[加型・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	10,600	1,908	
P34029	軽油	5.000	L	135	675	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,868	3,819	
	合計				26,963	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,348	
	*** S単 - 19号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別区分	練積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 形状区分	控 25cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分	あり				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費	0.050		8,705	435	
M12225	大型ブローカ(ハースシ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手(特殊) 取壊用	0.400	人	23,868	9,547	
P34029	軽油	24.000	L	135	3,240	
M02100	バックホウ[加型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手(特殊) 集積用	0.170	人	23,868	4,058	
P34029	軽油	15.000	L	135	2,025	
	合計				48,696	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,870	
	*** S単 - 20号 ***					
S02081	芝付工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	全面張		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料	人工芝(幅100cm程度)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m <sup>2</sup>	245	2,646	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,356	1,701	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,196	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		820	
	*** S単 - 21号 ***					
S02111	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55～60m <sup>3</sup> /h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M15164		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	圧送能力55～60m <sup>3</sup> /h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M15164	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55～60m <sup>3</sup> /h	1.000	時間	5,520	5,520	
	合計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,520	
	*** S単 - 22号 ***					
S02111	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)] バックホウ容量 山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バックホウ容量 山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)] バックホウ容量 山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )最大作業半径15-19m	1.000	供用日	20,300	20,300	
	合計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,300	
	*** S単 - 23号 ***					
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	88円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.000	時間	88	88	
	合計				88	算出数量 1.000 各単位
	単価				88	
	*** S単 - 24号 ***					
S02112	工用ポンプ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工用ポンプ 口径50mm,全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm,全揚程10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	工用ポンプ 口径50mm,全揚程10m	1.000	時間	19	19	
	合計				19	算出数量 1.000 各単位
	単価				19	
	*** S単 - 25号 ***					
S02112	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒音・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒音・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01082		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	39,000円			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01082	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02112	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] 吊上能力10t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01089 吊上能力10t吊 42,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F01089	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	42,000	42,000	
	合計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02114	H形鋼		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-200				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96003 H-200 54円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
G96003	H形鋼 H-200	1.000	t 供用日	54	54	
	合計				54	算出数量 1.000 各単位
	単価				54	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 31号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	法面工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01008	法面工	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価				28,458	
	*** S単 - 32号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	26,316	26,316	
	合計				26,316	算出数量 1.000 人
	単価				26,316	
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				23,868	算出数量 1.000 人
	単価				23,868	
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,076	14,076	
	合計				14,076	算出数量 1.000 人
	単価				14,076	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 35号 ***						
S02116	布製型枠		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	布製型枠 平均厚40mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	布製型枠 平均厚40mm	1.000	m <sup>2</sup>	3,780	3,780	
	合計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,780	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.000	L	148	148	
	合計				148	算出数量 1.000 各単位
	単価				148	
*** S単 - 37号 ***						
S02116	階段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック 1:1.5用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	階段ブロック 1:1.5用	1.000	個	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	転落防止柵門扉		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96058	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用	1.000	組	84,800	84,800	
	合計				84,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,800	
*** S単 - 39号 ***						
S02116	RC床版		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=1.6m,5kN/m2, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	RC床版 L=1.6m,5kN/m2	1.000	枚	41,300	41,300	
	合計				41,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				41,300	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	支承材		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支承材 t10-150×100 SBR,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96073	支承材 t10-150×100 SBR	1.000	枚	710	710	
	合 計				710	算出数量 1,000 各単位
	単 価				710	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	RC床版		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=1.4m,5kN/m2,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96011	RC床版 L=1.4m,5kN/m2	1.000	枚	35,900	35,900	
	合 計				35,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96060	足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,745	2,745	
	合 計				2,745	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,745	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	底樋管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底樋管 800,L=1500,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96030	底樋管 800,L=1500	1.000	本	216,000	216,000	
	合 計				216,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				216,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	底樋管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底樋管 800,L=850,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96031	底樋管 800,L=850	1.000	本	376,000	376,000	
	合計				376,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				376,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ジョイントシール材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントシール材 800用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	ジョイントシール材 800用	1.000	本	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,600	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	接着剤		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	接着剤	1.000	本	5,200	5,200	
	合計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,200	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	水膨張バッキン		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張バッキン 10m/巻,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	水膨張バッキン 10m/巻	1.000	巻	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	弾性シール材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96037	弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m	1.000	本	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	プライマー		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー 800g缶,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	プライマー 800g缶	1.000	缶	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	止水壁 止水壁 800, 下部材,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	止水壁 800, 下部材	1.000	個	144,000	144,000	
	合計				144,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				144,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	止水壁 止水壁 800, 上部材,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	止水壁 800, 上部材	1.000	個	295,000	295,000	
	合計				295,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				295,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ボックスカルバート( ) ボックスカルバート( ) 800×800,3KN/m2,L=2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	ボックスカルバート( ) 800×800,3KN/m2,L=2000	1.000	本	179,000	179,000	
	合計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				179,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ボックスカルバート( ) ボックスカルバート( ) 800×800×2000,3KN/m2,箱抜,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	ボックスカルバート( ) 800×800×2000,3KN/m2,箱抜	1.000	本	179,000	179,000	
	合計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				179,000	
	*** S単 - 54号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ボックスカルバート( )		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート( ) 800×800,3kN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96071	ボックスカルバート( ) 800×800,3kN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付	1.000	本	233,000	233,000	
	合計				233,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				233,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ボックスカルバート( )		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート( ) 800×800,3kN/m2,L01540/1354,フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96025	ボックスカルバート( ) 800×800,3kN/m2,L01540/1354,フランジ付	1.000	本	233,000	233,000	
	合計				233,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				233,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	PC鋼より線 15.2mm		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 15.2mm L=7.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96026	PC鋼より線 15.2mm L=7.2m	1.000	本	7,090	7,090	
	合計				7,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,090	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	PC鋼より線 15.2mm		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 15.2mm L=5.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96027	PC鋼より線 15.2mm L=5.2m	1.000	本	5,140	5,140	
	合計				5,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,140	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	アンカープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカープレート 90×90,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96028	アンカープレート 90×90	1.000	枚	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	グリップ グリップ 15.2mm用,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	グリップ 15.2mm用	1.000	個	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	底樋スライドゲート(宮池) 底樋スライドゲート(宮池) 鑄鉄製,800×800,,		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	底樋スライドゲート(宮池) 鑄鉄製,800×800	1.000	門	3,001,000	3,001,000	
	合計				3,001,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,001,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	ため池柱 ため池柱 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	ため池柱 100	1.000	個	39,500	39,500	
	合計				39,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,500	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D22,,		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18233		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.000	ton	107,000	107,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				107,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	階段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック 1:1.8用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	階段ブロック 1:1.8用	1.000	個	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P15013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	ボックスカルバート( )		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート( ) 600×600,L=1.4m,T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96080	ボックスカルバート( ) 600×600,L=1.4m,T-14	1.000	本	160,500	160,500	
	合計				160,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				160,500	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	RC床版		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=1.7m,5kN/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96059	RC床版 L=1.7m,5kN/m2	1.000	枚	43,800	43,800	
	合計				43,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,800	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	RC床版		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=1.9m,5kN/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	RC床版 L=1.9m,5kN/m2	1.000	枚	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	RC床版		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=2.1m,5kN/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	RC床版 L=2.1m,5kN/m2	1.000	枚	54,200	54,200	
	合計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,200	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	RC床版		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=1.4m,T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	RC床版 L=1.4m,T-25	1.000	枚	54,600	54,600	
	合計				54,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,600	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	縞鋼板蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 底樋出口樹工用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	縞鋼板蓋 底樋出口樹工用	1.000	組	277,000	277,000	
	合計				277,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				277,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	縞鋼板蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 用水管出口樹工用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	縞鋼板蓋 用水管出口樹工用	1.000	組	51,700	51,700	
	合計				51,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,700	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	底樋管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	底樋管 800,L=1500,差筋D13-14本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96072	底樋管 800,L=1500,差筋D13-14本	1.000	本	231,000	231,000	
	合計				231,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				231,000	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	底樋管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底樋管 300,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	底樋管 300,L=2000	1.000	本	94,900	94,900	
	合計				94,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,900	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	底樋管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底樋管 300,L=618,差筋D13-7本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	底樋管 300,L=618,差筋D13-7本	1.000	本	162,000	162,000	
	合計				162,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				162,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	ジョイントシール材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントシール材 300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	ジョイントシール材 300用	1.000	本	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	弾性シール材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾性シール材 15(w)×7(t),L=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	弾性シール材 15(w)×7(t),L=1.0m	1.000	本	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 78号 ***						
S02116	鉄筋コンクリート台付管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート台付管 350,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	鉄筋コンクリート台付管 350	1.000	個	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	底樋スライドゲート(花ヤ池)		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底樋スライドゲート(花ヤ池) 鋳鉄製,800×800,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	底樋スライドゲート(花ヤ池) 鋳鉄製,800×800	1.000	門	2,968,000	2,968,000	
	合計				2,968,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,968,000	
*** S単 - 80号 ***						
S02116	斜樋スライドゲート(第1取水孔)		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鋳鉄製, 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鋳鉄製, 100	1.000	門	779,000	779,000	
	合計				779,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				779,000	
*** S単 - 81号 ***						
S02116	斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)	1.000	式	708,000	708,000	
	合計				708,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				708,000	
*** S単 - 82号 ***						
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96064	斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)	1.000	式	116,000	116,000	
	合計				116,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				116,000	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	斜樋スライドゲート(第2取水孔)		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鑄鉄製, 200,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鑄鉄製, 200	1.000	門	1,164,000	1,164,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,164,000	
	単 価				1,164,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96065	斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)	1.000	式	386,000	386,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				386,000	
	単 価				386,000	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96066	斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)	1.000	式	153,000	153,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				153,000	
	単 価				153,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	斜樋スライドゲート(第3取水孔)		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鑄鉄製, 150,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鑄鉄製, 150	1.000	門	1,088,000	1,088,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,088,000	
	単 価				1,088,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96067	斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)	1.000	式	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96068	斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)	1.000	式	194,000	194,000	
	合計				194,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				194,000	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	スルースゲート( )		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スルースゲート( ) 300×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	スルースゲート( ) 300×300	1.000	基	863,900	863,900	
	合計				863,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				863,900	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	スルースゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スルースゲート 350×350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96052	スルースゲート 350×350	1.000	基	722,000	722,000	
	合計				722,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				722,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	RC床版		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=2.4m,5kN/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	RC床版 L=2.4m,5kN/m2	1.000	枚	62,400	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,400	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	編鋼板蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	編鋼板蓋 がま池分流通工用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96056	編鋼板蓋 がま池分流通工	1.000	組	332,000	332,000	
	合計				332,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				332,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K06024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg	596	596	
	合計				596	算出数量 1.000 各単位
	単価				596	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 横断T-2 995×600×44,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P21043	鋼製グレーチング 横断T-2 995×600×44	1.000	組	22,300	22,300	
	合計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,300	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	スルースゲート( ) スルースゲート( ) 300,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96050	スルースゲート( ) 300	1.000	基	728,000	728,000	
	合計				728,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				728,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	スルースゲート( ) スルースゲート( ) 400×400,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96053	スルースゲート( ) 400×400	1.000	基	918,700	918,700	
	合計				918,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				918,700	
	*** S単 - 97号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鋼製グレーチング		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング 横断 T-2 995×400×32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P21039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P21039	鋼製グレーチング 横断 T-2 995×400×32	1.000	組	13,700	13,700	
	合計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,700	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	FR側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FR側溝 300A L=1000 グレーチング蓋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96017	FR側溝 300A L=1000 グレーチング蓋含む	1.000	個	85,500	85,500	
	合計				85,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,500	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	FR側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FR側溝 300A L=500 グレーチング蓋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96018	FR側溝 300A L=500 グレーチング蓋含む	1.000	個	50,200	50,200	
	合計				50,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,200	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	FR側溝ベース		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FR側溝ベース 300A用 L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96019	FR側溝ベース 300A用 L=1500	1.000	個	26,900	26,900	
	合計				26,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,900	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	FR側溝ベース		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FR側溝ベース 300A用 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96020	FR側溝ベース 300A用 L=1000	1.000	個	18,100	18,100	
	合計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,100	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	PU樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PU樹 400×400S グレーチング蓋含む、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96021	PU樹 400×400S グレーチング蓋含む	1.000	基	96,900	96,900	
	合計				96,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				96,900	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	PU樹ベース		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PU樹ベース 400×400用、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96069	PU樹ベース 400×400用	1.000	枚	15,500	15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	PU樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PU樹 400×400A グレーチング蓋含む、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96022	PU樹 400×400A グレーチング蓋含む	1.000	基	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	PU樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PU樹 400×400B グレーチング蓋含む、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96023	PU樹 400×400B グレーチング蓋含む	1.000	基	107,000	107,000	
	合計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				107,000	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P28201				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	37.50	38	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38	算出数量 1.000 各単位
	単価				38	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	車止め		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車止め 76.2,H=1000×B=800,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96081	車止め 76.2,H=1000×B=800	1.000	個	32,650	32,650	
	合計				32,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,650	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P28201				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	37.50	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位
	単価				38	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P15013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	敷砂		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷砂 和歌山市紀の川右岸,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96007	敷砂 和歌山市紀の川右岸	1.000	m <sup>3</sup>	2,250	2,250	
	合計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,250	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	山土		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 仮設道路用,和歌山市紀の川右岸,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	山土 仮設道路用,和歌山市紀の川右岸	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 700, ,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96077		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	高密度ポリエチレン管 700	1.000	m	22,393	22,393	
	合計				22,393	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,393	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管45°チーズ 高密度ポリエチレン管45°チーズ 700×500, ,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96074		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	高密度ポリエチレン管45°チーズ 700×500	1.000	本	158,250	158,250	
	合計				158,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				158,250	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管45°エルボ 高密度ポリエチレン管45°エルボ 700, ,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	高密度ポリエチレン管45°エルボ 700	1.000	本	64,425	64,425	
	合計				64,425	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,425	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 500, ,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96078		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	高密度ポリエチレン管 500	1.000	m	10,122	10,122	
	合計				10,122	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,122	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96079	高密度ポリエチレン管 300	1.000	m	3,494	3,494	
	合計				3,494	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,494	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96076	ワイヤロープ 6	1.000	m	216	216	
	合計				216	算出数量 1.000 各単位
	単価				216	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,030	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	1.000	試料	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 121号 ***						
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料	1.000	試料	7,620	7,620	
	合計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,620	
*** S単 - 122号 ***						
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料	1.000	試料	3,690	3,690	
	合計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,690	
*** S単 - 123号 ***						
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45144	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5	1.000	試料	63,700	63,700	
	合計				63,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,700	
*** S単 - 124号 ***						
S02116	室内土質試験 土の透水試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の透水試験 JIS A 1218 変水位法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45137	室内土質試験 土の透水試験 JIS A 1218 変水位法	1.000	試料	47,800	47,800	
	合計				47,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,800	
*** S単 - 125号 ***						
S02116	三軸圧縮試験 CUbar		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	三軸圧縮試験 CUbar JGS0523 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	三軸圧縮試験 CUbar JGS0523 100	1.000	試料	275,000	275,000	
	合計				275,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				275,000	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	現場透水試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 JGS 1316, 200,簡易定水位法,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96202	現場透水試験 JGS 1316, 200,簡易定水位法	1.000	試料	45,200	45,200	
	合 計				45,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,200	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	現場密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 JGS1611,突砂法, 200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96201	現場密度試験 JGS1611,突砂法, 200	1.000	試料	38,200	38,200	
	合 計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,200	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	礫の比重・吸水試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	礫の比重・吸水試験 JIS A1110,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96204				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96204	礫の比重・吸水試験 JIS A1110	1.000	試料	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	簡易粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易粒度試験 Dmax、37.5mm、4.75mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96203				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96203	簡易粒度試験 Dmax、37.5mm、4.75mm	1.000	試料	14,100	14,100	
	合 計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,100	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内	1.000	箇所	226,000	226,000	
	合計				226,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				226,000	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96005	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96005	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	186,000	186,000	
	合計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,000	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96001	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96001	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	溶出液作成		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出液作成 土質試験, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96004	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96004	溶出液作成 土質試験	1.000	検体	4,250	4,250	
	合計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,250	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	水素イオン濃度		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度 水質試験, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96002	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96002	水素イオン濃度 水質試験	1.000	回	575	575	
	合計				575	算出数量 1.000 各単位
	単価				575	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	有機リン		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有機リン 水質試験, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96002	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96002	有機リン 水質試験	1.000	回	575	575	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	有機リン 水質試験	1.000	回	9,550	9,550	
	合計				9,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,550	
	*** S単 - 136号 ***					
S02123	無筋Con処分費 無筋Con処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96103 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	無筋Con処分費	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 137号 ***					
S02123	鉄筋Con処分費 鉄筋Con処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96102 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	鉄筋Con処分費	1.000	m3	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 138号 ***					
S02123	残土処分費 残土処分費 砂質土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96105 砂質土 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	残土処分費 砂質土	1.000	m3	1,556	1,556	
	合計				1,556	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,556	
	*** S単 - 139号 ***					
S02123	As殻処分費 As殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96101 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	As殻処分費	1.000	m3	3,450	3,450	
	合計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,450	
	*** S単 - 140号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	廃ブラ処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	廃ブラ処分費	1.000	m3	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 141号 ***					
S02123	改良土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	改良土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	改良土処分費	1.000	m3	1,556	1,556	
	合計				1,556	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,556	
	*** S単 - 142号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 粘性土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	粘性土				
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	残土処分費 粘性土	1.000	m3	1,556	1,556	
	合計				1,556	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,556	
	*** S単 - 143号 ***					
S02711	ブロック積工		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工	1.000	m <sup>2</sup>	14,000	14,000	
	制約無 機券 昼間					
J02054	生コンクリート(高炉B)	0.320	m3	23,000	7,360	
	18-8-25(高炉B)					
	合計				21,360	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		21,360	
	*** S単 - 144号 ***					
S02711	ブロック積工		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積(裏込なし)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m <sup>2</sup>	12,880	12,880	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.210	m <sup>3</sup>	23,000	4,830	
	合計				17,710	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		17,710	
	*** S単 - 145号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25(高炉B),なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	練積		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込コンクリート厚	20				
	6)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m <sup>2</sup>	14,000	14,000	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.440	m <sup>3</sup>	23,000	10,120	
	合計				24,120	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24,120	
	*** S単 - 146号 ***					
S02721	無筋構造物取壊し 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m <sup>3</sup>	7,933	7,933	
	合計				7,933	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		7,933	
	*** S単 - 147号 ***					
S02721	鉄筋構造物取壊し 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m <sup>3</sup>	16,060	16,060	
	合計				16,060	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		16,060	
	*** S単 - 148号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)処理区分	収縮継目処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,356	1,985	
R01003	普通作業員	0.810	人	22,644	18,342	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 2%	0.020		20,327	407	
	合計				20,734	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		2,073	
	*** S単 - 149号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	102,000	1,632	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本	608	760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,356	851	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合計				6,413	算出数量 10.000 本
	単価		本		641	
	*** S単 - 150号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合計				173,395	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		173,395	
	*** S単 - 151号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合計				176,485	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		176,485	
	*** S単 - 152号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合計				171,335	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		171,335	
	*** S単 - 153号 ***					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70		m3		100,000	歩A 当たり算出
	1)改良深度区分 2)施工規模区分 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	2m<L 5m 1,000m3未満 70 16,900				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.560	人	28,356	15,879	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,644	25,135	
MO9111	中層混合処理機(トンチキ式)[^-スツシ] 20t(山積0.8m3)級ハツツ杓	0.930	供用日	26,600	24,738	
MO9121	中層混合処理機(トンチキ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m適合^-スツシ20t級	0.930	供用日	121,000	112,530	
MO9131	中層混合処理機(トンチキ式)[施工管理装置] 1t^-スツシ-ム用	0.930	供用日	25,700	23,901	
P34029	軽油 ハト-ル給油	63.000	L	135	8,505	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	23,868	13,366	
M11362	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] [スリ-ラツト(全自動)]20m3/h	0.930	供用日	49,000	45,570	
Y00004	諸雑費	0.320		283,961	90,868	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	16,900	125,398	
	合計				500,227	算出数量 100,000 m3
	単価		m3		5,002	
	*** S単 - 154号 ***					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70		m3		100,000	歩A 当たり算出
	1)改良深度区分 2)施工規模区分 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	5m<L 8m 1,000m3未満 70 16,900				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.460	人	28,356	13,044	
R01002	特殊作業員	0.460	人	25,602	11,777	
R01003	普通作業員	0.910	人	22,644	20,606	
MO9112	中層混合処理機(トンチキ式)[^-スツシ] 30t(山積1.4m3)級ハツツ杓	0.770	供用日	43,700	33,649	
MO9122	中層混合処理機(トンチキ式)[攪拌混合装置] 改良深度8m適合^-スツシ30t級	0.770	供用日	203,000	156,310	
MO9131	中層混合処理機(トンチキ式)[施工管理装置] 1t^-スツシ-ム用	0.770	供用日	25,700	19,789	
P34029	軽油 ハト-ル給油	84.000	L	135	11,340	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	23,868	10,979	
M11362	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] 【スリ-ラ-ト(全自動)】20m3/h	0.770	供用日	49,000	37,730	
Y00004	諸雑費	0.230		315,224	72,502	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	16,900	125,398	
	合計				513,124	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		5,131	
	*** S単 - 155号 ***					
S05801	階段ブロック設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリ-鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小 段面部における作業,,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	蓋版		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格	コンクリ-鋼製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	法面小段面部における作業				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリ-鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	869.80	870	
	合計				870	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		870	
	*** S単 - 156号 ***					
S05801	U型側溝設置 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	U型側溝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,866	3,866	
	合計				3,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,866	
	*** S単 - 157号 ***					
S05801	U型側溝設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリ-鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	蓋版		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格	コンクリ-鋼製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリ-鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	869.80	870	
	合計				870	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		870	
	*** S単 - 158号 ***					
S05801	U型側溝設置 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	6,117	6,117	
	合 計				6,117	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,117	
	*** S単 - 159号 ***					
S05801	U型側溝蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	369.80	370	
	合 計				370	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		370	
	*** S単 - 160号 ***					
S05801	編鋼板蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	369.80	370	
	合 計				370	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		370	
	*** S単 - 161号 ***					
S05801	編鋼板蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	869.80	870	
	合計				870	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		870	
	*** S単 - 162号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,866	3,866	
	合計				3,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,866	
	*** S単 - 163号 ***					
S05801	編鋼板蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	369.80	370	
	合計				370	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		370	
	*** S単 - 164号 ***					
S05801	編鋼板蓋設置工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	869.80	870	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				870	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		870	
	*** S単 - 165号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,117	6,117	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				6,117	
	単価		[各単位]		6,117	
	*** S単 - 166号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	869.80	870	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				870	
	単価		[各単位]		870	
	*** S単 - 167号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	369.80	370	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				370	
	単価		[各単位]		370	
	*** S単 - 168号 ***					
S05801	U型側溝撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎砕石の施工有無					
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,322	5,322	
	合計				5,322	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,322	
	*** S単 - 169号 ***					
S05801	U型側溝撤去		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎砕石の施工有無					
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,120	3,120	
	合計				3,120	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,120	
	*** S単 - 170号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管種区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm)					
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	28,356	27,789	
R01002	特殊作業員	2.450	人	25,602	62,725	
R01003	普通作業員	3.560	人	22,644	80,613	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.460	日	10,800	26,568	
P34029	軽油	52.000	L	135	7,020	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	23,868	44,156	
	合計				248,871	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,489	
	*** S単 - 171号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	2.500	本	19,100	47,750	
R01002	特殊作業員	0.350	人	25,602	8,961	
R01003	普通作業員	0.390	人	22,644	8,831	
Y00004	雑品 3%	0.030		17,792	534	
	合計				66,076	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,608	
	*** S単 - 172号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m <sup>3</sup>	23,000	292,100	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	
R01002	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
Y00004	雑品 2%	0.020		89,892	1,798	
	合計				383,790	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,838	
	*** S単 - 173号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),15cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B) 15cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	15.900	m <sup>3</sup>	23,000	365,700	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	
R01002	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
Y00004	雑品 2%	0.020		89,892	1,798	
	合計				457,390	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,574	
	*** S単 - 174号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	クラッシャー C-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03106	クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,356	5,671	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バッド給油	15.000	L	135	2,025	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	23,868	10,263	
	合計				36,823	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		368	
	*** S単 - 175号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類別	クワッパ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40-0mm(JIS規格品)	11.600	m <sup>3</sup>	3,020	35,032	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,356	5,671	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バッド給油	15.000	L	135	2,025	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	23,868	10,263	
	合計				71,855	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		719	
	*** S単 - 176号 ***					
S08713	転落防止柵 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,550円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	9,550	9,550	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.250	m	3,029	3,786	
	合計				13,336	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,336	
	*** S単 - 177号 ***					
S08713	転落防止柵 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・バネ式,100m以上,受けなし,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,550円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けなし				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	9,550	9,550	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・H形 支柱間隔3m	1.000	m	3,029	3,029	
	合計				12,579	算出数量 1.000 m
	単価		m		12,579	
	*** S単 - 178号 ***					
S08713	転落防止柵設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・H形,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,550円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・H形				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・H形	1.000	m	9,550	9,550	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・H形 支柱間隔3m	1.250	m	3,029	3,786	
	合計				13,336	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,336	
	*** S単 - 179号 ***					
S08713	転落防止柵設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,2.0m,ビーム式・H形,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	21,300円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)作業区分	アンカー固定				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・H形				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・H形	1.000	m	21,300	21,300	
A04061	横断・転落防止柵設置(アンカー固定) ビーム式・H形 支柱間隔3m	1.810	m	2,203	3,987	
	合計				25,287	算出数量 1.000 m
	単価		m		25,287	
	*** S単 - 180号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・H形,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,550円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・H形				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・H形	1.000	m	9,550	9,550	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・H形 支柱間隔3m	1.250	m	3,029	3,786	
	合計				13,336	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,336	
	*** S単 - 181号 ***					
S11016	機械石礫除去工		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	機械石礫除去工 粘性土,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)乾湿区分	粘性土 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35631	除礫用機械[加-ラ型・油圧回転バケット付] 0.4m3	1.000	時間	8,970	8,970	
P34029	軽油 バレル給油	11.000	L	135	1,485	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	23,868	3,580	
	合計				14,035	算出数量 18.230 m3
	単価		m3		770	
	*** S単 - 182号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27432 運転1日当たり算出 7.0 1.80 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バレル給油	16.000	L	135	2,160	
	合計				3,978	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,978	
Y00001	単位					
	*** S単 - 183号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz	1.000	供用日	426	426	
	合計				426	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		426	
	*** S単 - 184号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz	1.000	供用日	782	782	
	合計				782	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		782	
	*** S単 - 185号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01082	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合計				39,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		39,800	
	*** S単 - 186号 ***					
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01084	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	47,900	47,900	
	合計				47,900	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,900	
	*** S単 - 187号 ***					
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合計				53,600	算出数量 1.000 日
	単価		日		53,600	
	*** S単 - 188号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え~設置~撤去 1)施工区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,644	328,338	
	合計				336,838	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		33,684	
	*** S単 - 189号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 撤去のみ 1)施工区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
R01003	普通作業員	4.600	人	22,644	104,162	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				104,162	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,416	
	*** S単 - 190号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,356	1,134	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,398	442	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	23,868	2,387	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	3.400	L	135	459	
	合計				7,655	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,655	
	*** S単 - 191号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,356	1,134	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,602	1,280	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		6,716	201	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	23,868	1,432	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	2.200	L	135	297	
	合計				9,275	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,275	
	*** S単 - 192号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 4,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	6以上~30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 定格容量5kva	4.400	日	1,430	6,292	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	68.000	L	135	9,180	
R01002	特殊作業員	0.680	人	25,602	17,409	
Y00004	諸雑費	0.080		32,881	2,630	
	合計				35,511	算出数量 1.000 箇所

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				35,511	
	*** S単 - 193号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 38. 作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	38				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [ G 駆動・低騒音型 ] 定格容量2kva	41.800	日	464	19,395	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	365.000	L	148	54,020	
R01002	特殊作業員	5.320	人	25,602	136,203	
Y00004	諸雑費	0.100		209,618	20,962	
	合 計				230,580	算出数量 1.000 箇所
	単 価				230,580	
	*** S単 - 194号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 41. 常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	41				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	6以上~30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機 [ D 駆動・超低騒音型 ] 定格容量5kva	45.100	日	928	41,853	
P34029	軽油 H-D-II給油	697.000	L	135	94,095	
R01002	特殊作業員	6.970	人	25,602	178,446	
Y00004	諸雑費	0.080		314,394	25,152	
	合 計				339,546	算出数量 1.000 箇所
	単 価				339,546	
	*** S単 - 195号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 44. 作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	44				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [ G 駆動・低騒音型 ] 定格容量2kva	48.400	日	464	22,458	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	422.000	L	148	62,456	
R01002	特殊作業員	6.160	人	25,602	157,708	
Y00004	諸雑費	0.100		242,622	24,262	
	合 計				266,884	算出数量 1.000 箇所
	単 価				266,884	
	*** S単 - 196号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転 (小口径) 94. 作業時排水.0以上~6未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 運転日数	94				
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m <sup>3</sup> /h)	0以上~6未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [ G 駆動・ ~ 低騒音型 ] 定格容量 2kva	103.400	日	464	47,978	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	902.000	L	148	133,496	
R01002	特殊作業員	13.160	人	25,602	336,922	
Y00004	諸雑費	0.100		518,396	51,840	
	合計				570,236	算出数量 1.000 箇所
	単価				570,236	
	*** S 単 - 197号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 23. 常時排水.6以上~30未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 運転日数	23				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m <sup>3</sup> /h)	6以上~30未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機 [ D 駆動・ ~ 超低騒音型 ] 定格容量 5kva	25.300	日	1,430	36,179	
P34029	軽油 H トロ-ル給油	391.000	L	135	52,785	
R01002	特殊作業員	3.910	人	25,602	100,104	
Y00004	諸雑費	0.080		189,068	15,125	
	合計				204,193	算出数量 1.000 箇所
	単価				204,193	
	*** S 単 - 198号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) ポンプ規格	口径 100mm				
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F08063	H ック桝 [ 加-ラ型・クレーン・ ~ 超低・ 排対型 ( ~ 2014 ) ] 標準H ック容量 山積 0.8m <sup>3</sup> ( 平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t	0.500	日	10,700	5,350	
R01021	運転手 ( 特殊 )	0.340	人	23,868	8,115	
P34029	軽油 H トロ-ル給油	21.000	L	135	2,835	
	合計				53,122	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		53,122	
	*** S 単 - 199号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) ポンプ規格	口径 50mm				
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,356	8,507	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
	合計				19,829	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		19,829	
	*** S単 - 200号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,356	8,507	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
	合計				19,829	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		19,829	
	*** S単 - 201号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,356	45,370	
R01012	とび工	7.000	人	27,540	192,780	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	フレンソルソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	53,600	75,040	
Y00004	諸雑費	0.340		342,627	116,493	
	合計				459,120	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,591	
	*** S単 - 202号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	28,356	42,534	
R01012	とび工	4.500	人	27,540	123,930	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,644	61,139	
F01086	フレンソルソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	53,600	42,880	
Y00004	諸雑費	0.330		270,483	89,259	
	合計				359,742	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,597	
	*** S単 - 203号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	28,356	42,534	
R01012	とび工	4.500	人	27,540	123,930	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,644	61,139	
F01086	フル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	53,600	42,880	
Y00004	諸雑費	0.330		270,483	89,259	
	合計				359,742	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,597	
	*** S単 - 204号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m <sup>2</sup>	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,356	8,223	
R01009	型わく工	0.530	人	30,600	16,218	
R01012	とび工	0.250	人	27,540	6,885	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,644	12,907	
Y00004	諸雑費	0.130		44,233	5,750	
	合計				49,983	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		4,998	
	*** S単 - 205号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 75 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	694	694,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	135	46,575	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,868	69,217	
	合計				1,103,123	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,103	
	*** S単 - 206号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,97,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 97 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [ 賃料 ]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	897	897,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [ 整備費 ]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	345.000	L	135	46,575	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	23,868	69,217	
	合計				1,306,123	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,306	
	*** S単 - 207号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 57 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [ 賃料 ]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	527	527,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [ 整備費 ]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	345.000	L	135	46,575	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	23,868	69,217	
	合計				936,123	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		936	
	*** S単 - 208号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 67 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [ 賃料 ]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	620	620,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [ 整備費 ]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	345.000	L	135	46,575	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	23,868	69,217	
	合計				1,029,123	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,029	
	*** S単 - 209号 ***					
S18055	浚渫土改良工		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 65kg,あり,0.70m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 3)バックホウ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深(m)	16,900円 65,000kg あり 0.70m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.100	ton	16,900	69,290	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	135	11,205	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				144,031	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,600	
	*** S単 - 210号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 95kg,あり,1.10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 3)バックホウ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深(m)	16,900円 95,000kg あり 1.10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.400	ton	16,900	158,860	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	135	11,205	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				233,601	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,596	
	*** S単 - 211号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合計				27,509	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		275	
	*** S単 - 212号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬～ 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(資料機械)	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20t以上60t以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	16.000	人	25,602	409,632	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	ワル-ソル-ソ[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	53,600	128,640	
Y00004	運搬費等	2.650		538,272	1,426,421	
	合計				1,964,693	算出数量 1,000 台
	単価		台		1,964,693	
	*** S単 - 213号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ) ,基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) , , 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		12,320	
	*** S単 - 214号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外) , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		12,320	
	*** S単 - 215号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	13.5km 以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[ワロード・デイゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 バトロ給油	126.000	L	135	17,010	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	22,338	46,910	
	合計				120,832	算出数量 100,000 空m3

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		空m3		1,208	
	*** S単 - 216号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,0.09,1.00,手動・エンジン・ 操作盤一体開閉装置,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.09				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	1.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	6.340	人	28,866	183,010	
R01003	普通作業員	1.590	人	22,644	36,004	
	合 計				219,014	算出数量 1.000 門
	単 価		門		219,014	
	*** S単 - 217号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,0.12,1.00,手動・エンジン・ 操作盤一体開閉装置,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.12				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	1.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	6.420	人	28,866	185,320	
R01003	普通作業員	1.610	人	22,644	36,457	
	合 計				221,777	算出数量 1.000 門
	単 価		門		221,777	
	*** S単 - 218号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,0.09,0.00,手動・エンジン・ 操作盤一体開閉装置,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.09				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	6.340	人	28,866	183,010	
R01003	普通作業員	1.590	人	22,644	36,004	
	合 計				219,014	算出数量 1.000 門
	単 価		門		219,014	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 219号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、0.16、0.00、手動・エンジン・ 操作盤一体開閉装置、1門、1.00、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.16 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 1門 1.00				
R03002	据付工	6.520	人	28,866	188,206	
R01003	普通作業員	1.630	人	22,644	36,910	
	合計				225,116	算出数量 1.000 門
	単価		門		225,116	
	*** S単 - 220号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査 1)作業区分	振動騒音同時調査				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	58,140	36,047	
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	58,140	66,280	
R04005	技師(B) 内業	1.250	人	48,144	60,180	
R04005	技師(B) 外業	2.280	人	48,144	109,768	
	合計				272,275	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		272,275	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		308.4	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,103	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3		5,888	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		223.7	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.3	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.5	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,596	
	*** S単 - 228号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		225.9	
	*** S単 - 229号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		292.9	
	*** S単 - 230号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,004	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,366	
	*** S単 - 232号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ッｸの山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッｸの山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		2,675	
	*** S単 - 233号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ッｸの山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッｸの山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		369.9	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		829.7	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		241.6	
	*** S単 - 236号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		452.9	
	*** S単 - 237号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		452.9	
	*** S単 - 238号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		413.8	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		836.1	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		117.9	
	*** S単 - 241号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		121.3	
	*** S単 - 242号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		13,760	
	*** S単 - 243号 ***					
SA0214	止水壁下部材設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				
	単 価		m		7,319	
	*** S単 - 244号 ***					
SA0214	止水壁上部材設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 無し あり				
	単 価		m		4,858	
	*** S単 - 245号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				
	単 価		m		7,319	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 246号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 無し あり				
	単 価		m		4,858	
	*** S単 - 247号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,281	
	*** S単 - 248号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,845	
	*** S単 - 249号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,527	
	*** S単 - 250号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	コンクリート舗装版 無し				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		213.4	
	*** S単 - 251号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		213.4	
	*** S単 - 252号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,222	
	*** S単 - 253号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		668.3	
	*** S単 - 254号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 砕石 C-40				
	単 価		m <sup>3</sup>		8,726	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 255号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック有り,あり,砕石 C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 砕石 C-40				
	単 価		m3		8,726	
	*** S単 - 256号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) あり 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		82,640	
	*** S単 - 257号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) あり 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		82,640	
	*** S単 - 258号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		67,360	
	*** S単 - 259号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		67,360	
	*** S単 - 260号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,003	
	*** S単 - 261号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		73,580	
	*** S単 - 262号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,285	
	*** S単 - 263号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,194	
	*** S単 - 264号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,リ'ツ約(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,990	
	*** S単 - 265号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,990	
	*** S単 - 266号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		38,640	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0311	二次コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		38,640	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 268号 ***					
SA0311	無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,990	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0311	無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、18-8-25(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,990	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,060	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,000	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0312	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,015	
	*** S単 - 273号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,776	
	*** S単 - 274号 ***					
SA0312	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,776	
	*** S単 - 275号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,015	
	*** S単 - 276号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>3</sup>		8,783	
	*** S単 - 277号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,858	
	*** S単 - 278号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,175	
	*** S単 - 279号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,833	
	*** S単 - 280号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,175	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,790	
	*** S単 - 282号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P13401	ボックスカルバート		個			材変
	単 価		m		18,600	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P13401	ボックスカルバート		個			材変
	単 価		m		16,910	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0551	PU樹400S据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 200kgを超え400kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単 価		基		5,965	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,500mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	撤去 500mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m		3,504	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 286号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 300mm, -, なし,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 300mm - なし				
	単 価		m		2,957	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツパン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツパン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		537.5	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 200mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 200mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,062	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		858.3	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 290号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,密粒度アスロ(13)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 密粒度アスロ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,686	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要				
P29005	暗渠排水管		m			材変
	単 価		m		721.7	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要				
P29005	暗渠排水管		m			材変
	単 価		m		398.8	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管及び網状管,200~400mm,-		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 波状管及び網状管 200~400mm -				
	単 価		m		133.2	
	*** S単 - 294号 ***					
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	135	18,900	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				75,385	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		312	
	*** S単 - 295号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	135	18,900	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				75,385	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		414	
	*** S単 - 296号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバケ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバケ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				24,879	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,488	
	*** S単 - 297号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
	合計				19,247	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,925	
	*** S単 - 298号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	まき出し タンバ( )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 10%	0.850	人	22,644	19,247	
	合計				28,823	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,882	
	*** S単 - 299号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバ( )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				24,879	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,488	
	*** S単 - 300号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ( )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				24,974	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,497	
	*** S単 - 301号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンバ( )		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,644	25,135	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				34,711	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,471	
	*** S単 - 302号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,540	
	*** S単 - 303号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	
	合計				2,717	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		272	
	*** S単 - 304号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガ1'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バドガ給油	5.700	L	135	770	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,116	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		602	
	*** S単 - 305号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,610	5,776	
P34029	軽油 バドガ給油	17.000	L	135	2,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				31,939	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		371	
	*** S単 - 306号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,610	5,776	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-給油	17.000	L	135	2,295	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,868	23,868	
	合計				31,939	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		371	
	*** S単 - 307号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 7870.1.8m,有.2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	7,870.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高	1.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス		m	7,870	157,400	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	28,356	12,193	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	22,644	37,136	
Y00004	諸雑費	0.010		49,329	493	
	合計				214,172	算出数量 20.000 m
	単価		m		10,709	
	*** S単 - 308号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,メッキ着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式片開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	メッキ着色塗装製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22319	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	54,800	548,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	28,356	26,371	
R01003	普通作業員	1.560	人	22,644	35,325	
	合計				609,696	算出数量 10.000 組
	単価		組		60,970	
	*** S単 - 309号 ***					
S02081	芝付工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	全面張		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P50005	人工張芝(ワラ)		m <sup>2</sup>	245	2,646	
支給品	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m <sup>2</sup>			
R01001	土木一般世話役	0.060	人	28,356	1,701	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合計				5,550	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		555	
	*** S単 - 310号 ***					
S02111	中層混合処理機(トンチヤ式)[A'-スツ]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中層混合処理機(トンチヤ式)[A'-スツ] 20t(山積0.8m3)級バッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M09111 20t(山積0.8m3)級ハックル 124,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M09111	中層混合処理機(トンチャ式)[ハ-スジ] 20t(山積0.8m3)級ハックル	1.000	時間	124,400	124,400	
	合計				124,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,400	
	*** S単 - 311号 ***					
S02111	中層混合処理機(トンチャ式)[ハ-スジ] 中層混合処理機(トンチャ式)[ハ-スジ] 30t(山積1.4m3)級ハックル		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M09112 30t(山積1.4m3)級ハックル 98,400円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M09112	中層混合処理機(トンチャ式)[ハ-スジ] 30t(山積1.4m3)級ハックル	1.000	時間	98,400	98,400	
	合計				98,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				98,400	
	*** S単 - 312号 ***					
S02111	ハックル[加-ラ型・超ロングアム・排対型(3次)] ハックル[加-ラ型・超ロングアム・排対型(3次)] ハックル容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 ハックル容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m 20,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	ハックル[加-ラ型・超ロングアム・排対型(3次)] ハックル容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	20,300	20,300	
	合計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,300	
	*** S単 - 313号 ***					
S02112	フレンソル[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレンソル[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01082 吊上能力4.9t吊 39,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01082	フレンソル[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 314号 ***					
S02112	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 11,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 315号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 316号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	
	*** S単 - 317号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 318号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 319号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 320号 ***					
S02115	左官		人		1,000	歩A 当たり算出
	左官					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005				
		基(B)				
R02005	左官	1,000	人	27,744	27,744	
	合計				27,744	算出数量 1,000 人
	単価				27,744	
	*** S単 - 321号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				
		基(B)				
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	23,868	23,868	
	合計				23,868	算出数量 1,000 人
	単価				23,868	
	*** S単 - 322号 ***					
S02116	ため池柵		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ため池柵 150,...					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P96092				
P96092	ため池柵 150	1,000	個	39,500	39,500	
	合計				39,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				39,500	
	*** S単 - 323号 ***					
S02116	階段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック 1:1.8用,...					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P96009				
P96009	階段ブロック 1:1.8用	1,000	個	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 324号 ***					
S02116	転落防止柵門扉		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,...					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P96058				
P96058	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用	1,000	組	84,800	84,800	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				84,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,800	
	*** S単 - 325号 ***					
S02116	RC床版		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床版 L=1.4m, T=25,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96301	RC床版 L=1.4m, T=25	1.000	枚	72,400	72,400	
	合計				72,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				72,400	
	*** S単 - 326号 ***					
S02116	支承材		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支承材 t10-150×100 SBR,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96073	支承材 t10-150×100 SBR	1.000	枚	710	710	
	合計				710	算出数量 1.000 各単位
	単価				710	
	*** S単 - 327号 ***					
S02116	簡易スライドゲート(ステンレス製)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スライドゲート(ステンレス製) 300×300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96084				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96084	簡易スライドゲート(ステンレス製) 300×300	1.000	基	579,000	579,000	
	合計				579,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				579,000	
	*** S単 - 328号 ***					
S02116	簡易スライドゲート(ステンレス製)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易スライドゲート(ステンレス製) 400×400,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96083	簡易スライドゲート(ステンレス製) 400×400	1.000	基	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				640,000	
	*** S単 - 329号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12077				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12077	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種	1.000	個	9,500	9,500	
	合計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,500	
	*** S単 - 330号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12095		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12095	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種	1.000	枚	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 331号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 40,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96401	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 40	1.000	m	686	686	
	合計				686	算出数量 1.000 各単位
	単価				686	
	*** S単 - 332号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 50,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96402		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96402	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 50	1.000	m	625	625	
	合計				625	算出数量 1.000 各単位
	単価				625	
	*** S単 - 333号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 40,90°,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96403		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96403	ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 40,90°	1.000	個	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位
	単価				50	
	*** S単 - 334号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 曲管 50,90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96404	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 曲管 50,90°	1.000	個	90	90	
	合計				90	算出数量 1.000 各単位
	単価				90	
	*** S単 - 335号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 止水弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 止水弁 40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96405	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 止水弁 40	1.000	個	9,470	9,470	
	合計				9,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,470	
	*** S単 - 336号 ***					
S02116	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 止水弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 止水弁 50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96406	ポリ塩化ビニル管 (VP管) 止水弁 50	1.000	個	12,340	12,340	
	合計				12,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,340	
	*** S単 - 337号 ***					
S02116	混合廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混合廃棄物処分費 (株)井奥建材工業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	混合廃棄物処分費 (株)井奥建材工業	1.000	m3	12,500	12,500	
	合計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,500	
	*** S単 - 338号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 150×150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	溶接金網 150×150	1.000	m <sup>2</sup>	450	450	
	合計				450	算出数量 1.000 各単位
	単価				450	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 339号 ***						
S02116	U形水路		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U形水路 300,L=600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	U形水路 300,L=600mm	1.000	m	1,780	1,780	
	合計				1,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,780	
*** S単 - 340号 ***						
S02116	ジョイントシート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントシート 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96942		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96942	ジョイントシート 100	1.000	枚	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
*** S単 - 341号 ***						
S02116	パッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パッキン 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96901	パッキン 100	1.000	枚	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
*** S単 - 342号 ***						
S02116	SDC 6角板 11ナット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SDC 6角板 11ナット M16×75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96902	SDC 6角板 11ナット M16×75	1.000	本	876	876	
	合計				876	算出数量 1.000 各単位
	単価				876	
*** S単 - 343号 ***						
S02116	ステン丸ワッシャー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステン丸ワッシャー M16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96903	ステン丸ワッシャー M16	1.000	個	60	60	
	合計				60	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				60	
	*** S単 - 344号 ***					
S02116	絶縁スリーブ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	絶縁スリーブ M16,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96910				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96910	絶縁スリーブ M16	1.000	本	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 345号 ***					
S02116	絶縁ワッシャ		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	絶縁ワッシャ M16,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96911				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96911	絶縁ワッシャ M16	1.000	枚	240	240	
	合 計				240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				240	
	*** S単 - 346号 ***					
S02116	TS上水フランジ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	TS上水フランジ 100×7.5,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96912				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96912	TS上水フランジ 100×7.5	1.000	個	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 347号 ***					
S02116	上水フランジパッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	上水フランジパッキン 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96913				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96913	上水フランジパッキン 100	1.000	枚	1,910	1,910	
	合 計				1,910	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,910	
	*** S単 - 348号 ***					
S02116	上水フランジパッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	上水フランジパッキン 1/2ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96914				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96914	上水フランジパッキン 1/2インチ	1.000	枚	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 349号 ***					
S02116	GFパッキン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	GFパッキン 350,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96904	GFパッキン 350	1.000	枚	4,440	4,440	
	合計				4,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,440	
	*** S単 - 350号 ***					
S02116	GFパッキン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	GFパッキン 400,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96905	GFパッキン 400	1.000	枚	6,180	6,180	
	合計				6,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,180	
	*** S単 - 351号 ***					
S02116	スルスル 1/2ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スルスル 1/2ナット M16×75,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96906	スルスル 1/2ナット M16×75	1.000	本	1,012	1,012	
	合計				1,012	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,012	
	*** S単 - 352号 ***					
S02116	六角 1/2ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角 1/2ナット M16×80,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96907		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96907	六角 1/2ナット M16×80	1.000	本	904	904	
	合計				904	算出数量 1.000 各単位
	単価				904	
	*** S単 - 353号 ***					
S02116	DCフランジ蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DCフランジ蓋 350,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96915		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96915	DCフランジ蓋 350	1.000	枚	36,540	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,540	
	*** S単 - 354号 ***					
S02116	特殊押輪, 350		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪, 350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96939		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96939	特殊押輪, 350	1.000	個	78,460	78,460	
	合計				78,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,460	
	*** S単 - 355号 ***					
S02116	特殊押輪, 400		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪, 400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96940		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96940	特殊押輪, 400	1.000	個	98,710	98,710	
	合計				98,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				98,710	
	*** S単 - 356号 ***					
S02116	離脱防止金具		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 大口形'ニストVM形 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96941		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96941	離脱防止金具 大口形'ニストVM形 400	1.000	本	189,590	189,590	
	合計				189,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				189,590	
	*** S単 - 357号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス NDV20型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96908		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96908	仕切弁ボックス NDV20型	1.000	個	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 358号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	受台		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受台 100, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96909		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96909	受台 100	1,000	式	13,300	13,300	
	合計				13,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				13,300	
	*** S単 - 359号 ***					
S02116	GFバッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	GFバッキン 75, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96917		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96917	GFバッキン 75	1,000	枚	1,250	1,250	
	合計				1,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,250	
	*** S単 - 360号 ***					
S02116	全面止水バッキンゴム		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	全面止水バッキンゴム 75, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96918		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96918	全面止水バッキンゴム 75	1,000	枚	1,690	1,690	
	合計				1,690	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,690	
	*** S単 - 361号 ***					
S02116	全面止水バッキンゴム		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	全面止水バッキンゴム 400, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96919		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96919	全面止水バッキンゴム 400	1,000	枚	14,730	14,730	
	合計				14,730	算出数量 1,000 各単位
	単価				14,730	
	*** S単 - 362号 ***					
S02116	6角φ 11トット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	6角φ 11トット M22×95, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96920		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96920	6角φ 11トット M22×95	1,000	本	2,995	2,995	
	合計				2,995	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,995	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 363号 ***					
S02116	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径 320型(空気弁)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96921		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96921	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径 320型(空気弁)	1.000	個	81,000	81,000	
	合計				81,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				81,000	
	*** S単 - 364号 ***					
S02116	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径470×670(制水弁)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96922		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96922	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径470×670(制水弁)	1.000	個	171,420	171,420	
	合計				171,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				171,420	
	*** S単 - 365号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96090	異形棒鋼 SD295	1.000	ton	109,000	109,000	
	合計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				109,000	
	*** S単 - 366号 ***					
S02116	機械石礫除去工		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械石礫除去工 0.8mm3級...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96500	機械石礫除去工 0.8mm3級	1.000	m3	432	432	
	合計				432	算出数量 1.000 各単位
	単価				432	
	*** S単 - 367号 ***					
S02116	ブルーシート敷設		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルーシート敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96088	ブルーシート敷設	1.000	m <sup>2</sup>	43	43	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				43	算出数量 1.000 各単位
	単価				43	
	*** S単 - 368号 ***					
S02116	軽油 軽油 バト-II給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 バト-II給油	1.000	L	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単 - 369号 ***					
S02116	セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32015				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	1.000	ton	16,900	16,900	
	合計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,900	
	*** S単 - 370号 ***					
S02116	敷砂 敷砂 和歌山市紀の川右岸,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96007	敷砂 和歌山市紀の川右岸	1.000	m3	2,250	2,250	
	合計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,250	
	*** S単 - 371号 ***					
S02116	TS上水フランジ TS上水フランジ 100×7.5,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96912				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96912	TS上水フランジ 100×7.5	1.000	個	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 372号 ***					
S02116	圧力計 普及型 圧力計 普及型 G/8, 75×2MPa,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96923				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96923	压力計 普及型 G/8, 75×2MPa	1.000	個	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	
	*** S単 - 373号 ***					
S02116	媒介金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	媒介金具 SJ-22-M 50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96924		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96924	媒介金具 SJ-22-M 50A	1.000	個	7,580	7,580	
	合計				7,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,580	
	*** S単 - 374号 ***					
S02116	TS継手 MVS		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TS継手 MVS 20×13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96926		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96926	TS継手 MVS 20×13	1.000	個	1,090	1,090	
	合計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,090	
	*** S単 - 375号 ***					
S02116	TS継手 S		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TS継手 S 75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96927		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96927	TS継手 S 75×50	1.000	個	1,430	1,430	
	合計				1,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,430	
	*** S単 - 376号 ***					
S02116	TS継手 T		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TS継手 T 50×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96928		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96928	TS継手 T 50×20	1.000	個	960	960	
	合計				960	算出数量 1.000 各単位
	単価				960	
	*** S単 - 377号 ***					
S02116	TS継手 VS		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	TS継手 VS 50,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96929		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96929	TS継手 VS 50	1.000	個	451	451	
	合計				451	算出数量 1.000 各単位
	単価				451	
	*** S単 - 378号 ***					
S02116	TS継手 L		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TS継手 L 20,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96930		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96930	TS継手 L 20	1.000	個	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単 - 379号 ***					
S02116	上水フランジパッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上水フランジパッキン 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96931		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96931	上水フランジパッキン 75	1.000	個	1,530	1,530	
	合計				1,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,530	
	*** S単 - 380号 ***					
S02116	片ナットフレキ用チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片ナットフレキ用チーズ 13,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96932		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96932	片ナットフレキ用チーズ 13	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 381号 ***					
S02116	フレキパイプ用ニップル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレキパイプ用ニップル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96933		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96933	フレキパイプ用ニップル	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 382号 ***						
S02116	ステンレス ねじ込み ブッシング ステンレス ねじ込み ブッシング 15×10A		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96934		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96934	ステンレス ねじ込み ブッシング 15×10A	1.000	個	1,020	1,020	
	合計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,020	
*** S単 - 383号 ***						
S02116	ステンレス ねじ込み チーズ ステンレス ねじ込み チーズ 15A		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96935		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96935	ステンレス ねじ込み チーズ 15A	1.000	個	2,160	2,160	
	合計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,160	
*** S単 - 384号 ***						
S02116	ステンレス ねじ込み ブラグ ステンレス ねじ込み ブラグ 15A		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96936		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96936	ステンレス ねじ込み ブラグ 15A	1.000	個	1,080	1,080	
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080	
*** S単 - 385号 ***						
S02116	三方弁 TN 15 三方弁 TN 15 15A		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96937		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96937	三方弁 TN 15 15A	1.000	個	9,010	9,010	
	合計				9,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,010	
*** S単 - 386号 ***						
S02116	BC製ゲートバルブ BC製ゲートバルブ 50		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96938		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96938	BC製ゲートバルブ 50	1.000	個	55,200	55,200	
	合計				55,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				55,200	
	*** S単 - 387号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	1.000	試料	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単 - 388号 ***					
S02116	土壌検査費用(28項目)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌検査費用(28項目)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97001	土壌検査費用(28項目)	1.000	回	216,450	216,450	
	合 計				216,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216,450	
	*** S単 - 389号 ***					
S02116	試料採取費用		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	試料採取費用 土壌調査(初回),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97002	試料採取費用 土壌調査(初回)	1.000	回	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単 - 390号 ***					
S02116	試料採取費用		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	試料採取費用 土壌調査(追加分),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97003	試料採取費用 土壌調査(追加分)	1.000	回	14,931	14,931	
	合 計				14,931	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,931	
	*** S単 - 391号 ***					
S02116	労務費調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	労務費調査費 歩掛調査,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96086	労務費調査費 歩掛調査	1.000	式	179,000	179,000	
	合計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				179,000	
	*** S単 - 392号 ***					
S02116	諸経費動向調査費 諸経費動向調査費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96087		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96087	諸経費動向調査費	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 393号 ***					
S02116	ICT建設機械 システム初期費用 ICT建設機械 システム初期費用 バック		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96606		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96606	ICT建設機械 システム初期費用 バック	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単 - 394号 ***					
S02116	ICT建設機械 システム初期費用 ICT建設機械 システム初期費用 ブルド-ザ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96607		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96607	ICT建設機械 システム初期費用 ブルド-ザ	1.000	式	548,000	548,000	
	合計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				548,000	
	*** S単 - 395号 ***					
S02116	中層混合改良処理機 トンチ式 初期費用 中層混合改良処理機 トンチ式 初期費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96611		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96611	中層混合改良処理機 トンチ式 初期費用	1.000	式	1,150,000	1,150,000	
	合計				1,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150,000	
	*** S単 - 396号 ***					
S02116	ICT建設機械 保守点検費 ICT建設機械 保守点検費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96608	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96608		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	ICT建設機械 保守点検費	1.000	式	35,815	35,815	
	合計				35,815	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,815	
	*** S単 - 397号 ***					
S02116	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費 20t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96609		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96609	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費 20t級	1.000	式	2,869	2,869	
	合計				2,869	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,869	
	*** S単 - 398号 ***					
S02116	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費 30t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96610		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96610	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	中層混合改良処理機 トンチ式 保守点検費 30t級	1.000	式	2,305	2,305	
	合計				2,305	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,305	
	*** S単 - 399号 ***					
S02116	快適トイレ導入費		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ導入費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96601		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96601	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	快適トイレ導入費	1.000	月	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,000	
	*** S単 - 400号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96602		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96602	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	3次元起工測量	1.000	式	1,860,000	1,860,000	
	合計				1,860,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,860,000	
	*** S単 - 401号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費 土工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96603		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96603	3次元設計データ作成費 土工	1.000	式	1,100,000	1,100,000	
	合計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100,000	
	*** S単 - 402号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費 中層混合改良工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96612		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96612	3次元設計データ作成費 中層混合改良工	1.000	式	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				600,000	
	*** S単 - 403号 ***					
S02123	改良土 処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	改良土 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	改良土 処分費			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	改良土 処分費		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96116	改良土 処分費	1.000	m3	7,200	7,200	
	改良土 処分費					
	合計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,200	
	*** S単 - 404号 ***					
S02123	粘性土 処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粘性土 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96117		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	粘性土 処分費	1.000	m3	7,200	7,200	
	粘性土 処分費					
	合計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,200	
	*** S単 - 405号 ***					
S02123	改良土 処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	改良土 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96116		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	改良土 処分費	1.000	m3	7,200	7,200	
	改良土 処分費					
	合計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 406号 ***					
S02123	立木 根処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	立木 根処分費 (株)共栄産業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96119		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	(株)共栄産業		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	立木 根処分費 (株)共栄産業	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 407号 ***					
S02123	立木 幹処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	立木 幹処分費 (株)真永			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96118		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	(株)真永		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	立木 幹処分費 (株)真永	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 408号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,310	10,310	
	合計				10,310	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,310	
	*** S単 - 409号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	102,000	1,632	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本	608	760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,356	851	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合計				6,413	算出数量 10.000 本
	単価		本		641	
	*** S単 - 410号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合計				173,395	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		173,395	
	*** S単 - 411号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70 1)改良深度区分 2)施工規模区分 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	2m<L 5m 1,000m3未満 70 16,900		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	28,356	15,879	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,644	25,135	
M09111	中層混合処理機(トンチヤ式)[^'-スツ]	0.930	供用日	26,600	24,738	
M09121	中層混合処理機(トンチヤ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m適合^'-スツ20t級	0.930	供用日	121,000	112,530	
M09131	中層混合処理機(トンチヤ式)[施工管理装置] 1t'-ス'-ム用	0.930	供用日	25,700	23,901	
P34029	軽油 ハ'ト-ル給油	63.000	L	135	8,505	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	23,868	13,366	
M11362	深層混合処理機(スリ式)[0561付属機器] [スリ'ラト(全自動)]20m3/h	0.930	供用日	49,000	45,570	
Y00004	諸雑費	0.320		283,961	90,868	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	16,900	125,398	
	合計				500,227	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		5,002	
	*** S単 - 412号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,75 1)改良深度区分 2)施工規模区分 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	2m<L 5m 1,000m3未満 75 16,900		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	28,356	15,879	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,644	25,135	
M09111	中層混合処理機(トンチヤ式)[^'-スツ]	0.930	供用日	26,600	24,738	
M09121	中層混合処理機(トンチヤ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m適合^'-スツ20t級	0.930	供用日	121,000	112,530	
M09131	中層混合処理機(トンチヤ式)[施工管理装置] 1t'-ス'-ム用	0.930	供用日	25,700	23,901	
P34029	軽油 ハ'ト-ル給油	63.000	L	135	8,505	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	23,868	13,366	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M11362	深層混合処理機(スロー式)[0561付属機器] [スローラット(全自動)]20m3/h	0.930	供用日	49,000	45,570	
Y00004	諸雑費	0.320		283,961	90,868	
P32014	改良材 各規格	7.950	ton	16,900	134,355	
	合計				509,184	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		5,092	
	*** S単 - 413号 ***					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	1)改良深度区分 2)施工規模区分 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	5m<L 8m 1,000m3未満 70 16,900		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.460	人	28,356	13,044	
R01002	特殊作業員	0.460	人	25,602	11,777	
R01003	普通作業員	0.910	人	22,644	20,606	
M09112	中層混合処理機(トンチキ式)[^-スリ] 30t(山積1.4m3)級バッチ	0.770	供用日	43,700	33,649	
M09122	中層混合処理機(トンチキ式)[攪拌混合装置] 改良深度8m適合^-スリ30t級	0.770	供用日	203,000	156,310	
M09131	中層混合処理機(トンチキ式)[施工管理装置] 1^-スリ-4用	0.770	供用日	25,700	19,789	
P34029	軽油 バレル給油	84.000	L	135	11,340	
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	23,868	10,979	
M11362	深層混合処理機(スロー式)[0561付属機器] [スローラット(全自動)]20m3/h	0.770	供用日	49,000	37,730	
Y00004	諸雑費	0.230		315,224	72,502	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	16,900	125,398	
	合計				513,124	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		5,131	
	*** S単 - 414号 ***					
S05801	階段ブロック設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小 段面部における作業,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし 法面小段面部における作業 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	869.80	870	
	合計				870	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		870	
	*** S単 - 415号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,基礎 砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業		
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,322	5,322	
	合計				5,322	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,322	
	*** S単 - 416号 ***					
S05801	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 据付		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	869.80	870	
	合計				870	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		870	
	*** S単 - 417号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VM 350mm 直管(両差し口) 4.0m管 2箇所 あり				
P05001	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m	2.440	本	109,600	267,424	
Y00004	諸雑費	0.022		267,424	5,883	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,356	3,686	
R01002	特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,644	7,699	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加圧型・ｸﾚﾝｼﾞ型・超低圧・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	7,030	1,125	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	4.800	L	135	648	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	23,868	2,625	
	合計				295,491	算出数量 10.000 m
	単価		m		29,549	
	*** S単 - 418号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VM 400mm 直管(両差し口) 4.0m管 2箇所 あり				
P05002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m	2.440	本	146,690	357,924	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.022		357,924	7,874	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,356	3,686	
R01002	特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,644	7,699	
F08061	ハック杓[加型・レノン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	7,030	1,125	
P34029	軽油	4.800	L	135	648	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	23,868	2,625	
	合計				387,982	算出数量 10.000 m
	単価		m		38,798	
	*** S単 - 419号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VM		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	400mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m	2.440	本	146,690	357,924	
Y00004	諸雑費	0.020		357,924	7,158	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	28,356	3,119	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
R01003	普通作業員	0.280	人	22,644	6,340	
F08061	ハック杓[加型・レノン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	7,030	914	
P34029	軽油	4.000	L	135	540	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	23,868	2,148	
	合計				383,519	算出数量 10.000 m
	単価		m		38,352	
	*** S単 - 420号 ***					
S07054	K形 短管2号		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハック杓(レノン機能付),なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ハック杓(レノン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	105,490円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	105,490	105,490	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		105,490	105	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,644	5,661	
F08063	ハック杓[加型・レノン・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油	5.300	L	135	716	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	23,868	2,625	
	合計				122,419	算出数量 1.000 本

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		122,419	
	*** S単 - 421号 ***					
S07054	K形 片落管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハック杓(クレン機能付),なし,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管区分	短管・異形管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm×m)	350×6				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)管種区分	1種				
	4)機械区分	ハック杓(クレン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	142,680円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	142,680	142,680	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		142,680	143	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,644	5,661	
F08063	ハック杓[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	135	716	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	23,868	2,625	
	合 計				159,647	算出数量 1.000 本
	単 価		本		159,647	
	*** S単 - 422号 ***					
S07054	K形 フランジ付T管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハック杓(クレン機能付),なし,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管区分	短管・異形管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm×m)	400×6				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)管種区分	1種				
	4)機械区分	ハック杓(クレン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	165,540円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	165,540	165,540	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		165,540	166	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,644	5,887	
F08063	ハック杓[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.130	日	10,700	1,391	
P34029	軽油 ハック給油	5.800	L	135	783	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	23,868	2,864	
	合 計				183,425	算出数量 1.000 本
	単 価		本		183,425	
	*** S単 - 423号 ***					
S07054	K形 短管1号		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハック杓(クレン機能付),なし,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管区分	短管・異形管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm×m)	400×6				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)管種区分	1種				
	4)機械区分	ハック杓(クレン機能付)				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	89,340円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	89,340	89,340	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		89,340	89	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,644	5,887	
F08063	ハックル[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.130	日	10,700	1,391	
P34029	軽油 ハトル給油	5.800	L	135	783	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	23,868	2,864	
	合計				107,148	算出数量 1.000本
	単価		本		107,148	
	*** S単 - 424号 ***					
S07054	K形 直管据付 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハックル(クレーン機能付),なし,なし,あり		本		1.000本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 400×6 1種 ハックル(クレーン機能付)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	243,800円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	243,800	243,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		243,800	244	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,644	5,887	
F08063	ハックル[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.130	日	10,700	1,391	
P34029	軽油 ハトル給油	5.800	L	135	783	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	23,868	2,864	
	合計				261,763	算出数量 1.000本
	単価		本		261,763	
	*** S単 - 425号 ***					
S07054	K形 短管2号 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ハックル(クレーン機能付),なし,なし,あり		本		1.000本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 400×6 1種 ハックル(クレーン機能付)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	133,920円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	133,920	133,920	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		133,920	134	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,644	5,887	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	10,700	1,391	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.800	L	135	783	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	23,868	2,864	
	合計				151,773	算出数量 1.000 本
	単価		本		151,773	
	*** S単 - 426号 ***					
S07054	K形 フランジ付T字管 ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ﾊﾞｯｸﾛｯｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)管径区分(mm×m)	400×6				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)管種区分	1種				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)短管・異形管の単価(円/本)	165,500円				
	6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	165,500	165,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		165,500	166	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,644	5,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	10,700	1,391	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.800	L	135	783	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	23,868	2,864	
	合計				183,385	算出数量 1.000 本
	単価		本		183,385	
	*** S単 - 427号 ***					
S07054	フランジ短管 RF-GF 据付 ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,1種,ﾊﾞｯｸﾛｯｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,あり		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)管径区分(mm×m)	400×6				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)管種区分	1種				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)短管・異形管の単価(円/本)	16,610円				
	6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	16,610	16,610	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		16,610	17	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,356	1,418	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,602	5,376	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,644	5,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾛｯｸ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	10,700	1,391	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.800	L	135	783	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	23,868	2,864	
	合計				34,346	算出数量 1.000 本
	単価		本		34,346	
	*** S単 - 428号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07072	鋼管吊込据付( 80~500)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	222,870円		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)板厚区分(mm)	4.5mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	11.800	本	222,870	2,629,866	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F01021	トラック-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				2,719,634	算出数量 11.800本
	単価		本		230,477	
	*** S単 - 429号 ***					
S07072	フランジ付曲管		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	106,670円		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)板厚区分(mm)	4.5mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	11.800	本	106,670	1,258,706	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F01021	トラック-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				1,348,474	算出数量 11.800本
	単価		本		114,277	
	*** S単 - 430号 ***					
S07072	ｽｯﾌﾟﾝｼﾞ ﾞｲﾝﾄ, 350,MVF,SR付		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	229,160円		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	350mm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	5.300	本	229,160	1,214,548	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F01021	トラック-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				1,304,316	算出数量 5.300本
	単価		本		246,097	
	*** S単 - 431号 ***					
S07072	ｽｯﾌﾟﾝｼﾞ ﾞｲﾝﾄ, 350,NVD,SR付		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	298,990円		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	350mm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外あり				
P02001	鋼管	6.600	本	298,990	1,973,334	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F01021	トッカル-ソ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				2,063,102	算出数量 6.600本
	単価		本		312,591	
	*** S単 - 432号 ***					
S07072	スパンソケット 400,MVF,SR付		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	307,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	400mm				
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外あり				
P02001	鋼管	7.600	本	307,000	2,333,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F01021	トッカル-ソ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				2,440,002	算出数量 7.600本
	単価		本		321,053	
	*** S単 - 433号 ***					
S07072	FT-N形接手( 11° 1/4 )		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	252,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	400mm				
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外あり				
P02001	鋼管	7.600	本	252,700	1,920,520	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F01021	トッカル-ソ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				2,027,322	算出数量 7.600本
	単価		本		266,753	
	*** S単 - 434号 ***					
S07072	FT-N形接手( 5° 5/8 )		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	245,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	400mm				
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外あり				
P02001	鋼管	7.600	本	245,900	1,868,840	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F01021	トッカル-ソ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				1,975,642	算出数量 7.600本
	単価		本		259,953	
	*** S単 - 435号 ***					
S07072	FT-N形接手 (22° 1/2)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (80~500) 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	257,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0mm管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	400mm				
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	7.600	本	257,000	1,953,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F01021	トッカル-ソ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				2,060,002	算出数量 7.600本
	単価		本		271,053	
	*** S単 - 436号 ***					
S07072	スッソソソソソソソソソ 400,MVF,SR無		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (80~500) 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	229,160円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0mm管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	400mm				
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	7.600	本	229,160	1,741,616	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F01021	トッカル-ソ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				1,848,418	算出数量 7.600本
	単価		本		243,213	
	*** S単 - 437号 ***					
S07072	スッソソソソソソソソソ 400,MVD,SR付		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (80~500) 6.0mm管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	298,990円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0mm管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	400mm				
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	7.600	本	298,990	2,272,324	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				2,379,126	算出数量 7.600本
	単価		本		313,043	
	*** S単 - 438号 ***					
S07072	S-MVｽｷｯﾌﾟ 400		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80～500) 6.0mm,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	266,330円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管長区分	6.0mm管				
	3)口径区分(mm)	400mm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外 あり				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
P02001	鋼管	7.600	本	266,330	2,024,108	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				2,130,910	算出数量 7.600本
	単価		本		280,383	
	*** S単 - 439号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),樹脂製,400mm,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基)	1,188,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)				
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)口径区分(mm)	400mm				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) あり				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	1,188,200	1,188,200	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,356	2,836	
R01002	特殊作業員	0.410	人	25,602	10,497	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,644	11,775	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型-ｸﾚﾝ- ~ 超低- 排対型( ~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.440	日	7,030	3,093	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L	135	2,025	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	23,868	6,683	
	合計				1,225,109	算出数量 1.000基
	単価		基		1,225,109	
	*** S単 - 440号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,水道用空気弁(双口),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)口径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別区分	水道用空気弁(双口)				
	3)単価0円区分(空気弁)	なし		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P09304	水道用空気弁 FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	1.000	個	258,800	258,800	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	28,356	5,388	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.280	人	25,602	7,169	
R01003	普通作業員	0.420	人	22,644	9,510	
	合計				280,867	算出数量 1.000 基
	単価		基		280,867	
	*** S単 - 441号 ***					
S07094	ソフトシール仕切弁 丸ハンドル式据付		個		10,000	歩A 当たり算出
	小バルブ 類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	112,300円 2(50A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	112,300	1,123,000	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	28,356	35,161	
R01002	特殊作業員	1.440	人	25,602	36,867	
R01003	普通作業員	1.440	人	22,644	32,607	
	合計				1,227,635	算出数量 10.000 個
	単価		個		122,764	
	*** S単 - 442号 ***					
S07094	ソフトシール仕切弁据付工 キャップ式		個		10,000	歩A 当たり算出
	小バルブ 類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	99,800円 2(50A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	99,800	998,000	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	28,356	35,161	
R01002	特殊作業員	1.440	人	25,602	36,867	
R01003	普通作業員	1.440	人	22,644	32,607	
	合計				1,102,635	算出数量 10.000 個
	単価		個		110,264	
	*** S単 - 443号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m <sup>3</sup>	23,000	292,100	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	
R01002	特殊作業員	1.100	人	25,602	28,162	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
Y00004	雑品 2%	0.020		89,892	1,798	
	合計				383,790	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,838	
	*** S単 - 444号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種別	再生クワッパン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	RC-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m <sup>3</sup>	1,520	18,088	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,356	9,074	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	135	2,025	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	23,868	10,263	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	3,610	1,733	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	135	567	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,868	4,774	
	合計				65,388	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		654	
	*** S単 - 445号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種別	クワッパン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	C-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m <sup>3</sup>	3,020	35,938	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,356	9,074	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	135	2,025	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	23,868	10,263	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	3,610	1,733	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	135	567	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,868	4,774	
	合計				83,238	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		832	
	*** S単 - 446号 ***					
S08713	転落防止柵		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・バード式,100m未満,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	13,200円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	3.0m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)規格・仕様	ビーム式・バード式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 L-型式・H-型式	1.000	m	13,200	13,200	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) L-型式・H-型式 支柱間隔3m	1.250	m	3,029	3,786	
	合計				16,986	算出数量 1.000 m
	単価		m		16,986	
	*** S単 - 447号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.80kg		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	プライマー塗布		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,410円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/10m <sup>2</sup> )	1.80kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,356	31,475	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,644	25,135	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.870	kg	1,410	2,637	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		56,610	1,132	
	合計				60,379	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		6,038	
	*** S単 - 448号 ***					
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,160.00kg		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	断面修復工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> )	160.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,356	94,425	
R02005	左官	6.670	人	27,744	185,052	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	177.600	kg	300	53,280	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,477	5,590	
	合計				338,347	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		33,835	
	*** S単 - 449号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量5500~6500L, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M17403		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M17403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	8.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品のなし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17403	散水車[トラック架装型] タンク容量5500~6500L	1.000	時間	2,330	2,330	
P34029	軽油 H-10-J給油	4.900	L	135	662	
R01022	運転手(一般)	0.140	人	22,338	3,127	

事業名	和歌山平野農地防災事業		
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,119	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,119	
Y00001	単位					
	*** S単 - 450号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	仕入れ～設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	22,644	224,176	
	合計				232,676	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		23,268	
	*** S単 - 451号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バ ック、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋 (1年対応)、 なし、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	製作・設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)施工機械区分	バ ック				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.040		76,602	3,064	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	バ ック【加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2014)】 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	10,700	14,873	
P34029	軽油 バ トリ給油	104.000	L	135	14,040	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				268,167	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		7,449	
	*** S単 - 452号 ***					
S18055	浚渫土改良工		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 154kg、あり、0.70m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)固化材1t当たり単価 (円/t)	16,900円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	154.000kg				
	3)バ ック長期割引単価区分賃料機械)	あり				
	4)改良深 (m)	0.70m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.700	ton	16,900	163,930	
F08063	バ ック【加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2014)】 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 バ トリ給油	83.000	L	135	11,205	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				238,671	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,652	
	*** S単 - 453号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 170kg,あり,1.20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	16,900円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	170.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良深(m)	1.20m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	18.400	ton	16,900	310,960	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	135	11,205	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				385,701	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,286	
	*** S単 - 454号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 170kg,あり,1.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	16,900円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	170.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良深(m)	1.50m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	23.000	ton	16,900	388,700	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	135	11,205	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				463,441	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,149	
	*** S単 - 455号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg,あり,0.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	16,900円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	200.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分資料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良深(m)	0.50m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.000	ton	16,900	152,100	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	135	11,205	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				226,841	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,520	
	*** S単 - 456号 ***					
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 200kg,あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	16,900円 200.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深 (m)	あり 1.00m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系		ton	16,900	304,200	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	10,700	15,194	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L	135	11,205	
R01021	運転手 (特殊)		人	23,868	23,868	
		1.000	人	23,868	23,868	
	合計				378,941	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,210	
	*** S単 - 457号 ***					
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 200kg,あり,1.20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	16,900円 200.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深 (m)	あり 1.20m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系		ton	16,900	365,040	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	10,700	15,194	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L	135	11,205	
R01021	運転手 (特殊)		人	23,868	23,868	
		1.000	人	23,868	23,868	
	合計				439,781	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,886	
	*** S単 - 458号 ***					
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 200kg,あり,1.30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	16,900円 200.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分資料機械) 4)改良深 (m)	あり 1.30m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系		ton	16,900	395,460	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	10,700	15,194	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		L	135	11,205	
R01021	運転手 (特殊)		人	23,868	23,868	
		1.000	人	23,868	23,868	
	合計				470,201	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		5,224	
	*** S単 - 459号 ***					
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 200kg,あり,1.40m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t)	16,900円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	200.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホ長期割引単価区分賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良深 (m)	1.40m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	25.200	ton	16,900	425,880	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 バックホ給油	83.000	L	135	11,205	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合 計				500,621	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		5,562	
	*** S単 - 460号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				20,263	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		203	
	*** S単 - 461号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				27,509	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		275	
	*** S単 - 462号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	チェーンソー		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)樹量区分(本・m/10a)	0～40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,356	8,507	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.060		34,109	2,047	
	合計				36,156	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		531,706	
	*** S単 - 463号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 ハト給油	126.000	L	135	17,010	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	22,338	46,910	
	合計				120,832	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,208	
	*** S単 - 464号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	1.820	供用日	20,100	36,582	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.820	供用日	747	1,360	
P34029	軽油 ハト給油	84.000	L	135	11,340	
R01022	運転手(一般)	1.400	人	22,338	31,273	
	合計				80,555	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		806	
	*** S単 - 465号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下、普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	1,190	6,343	
P34029	軽油 ハト給油	246.000	L	135	33,210	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	22,338	91,586	
	合計				238,272	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,383	
	*** S単 - 466号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下、普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワロード・デイベル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.640	供用日	1,190	4,332	
P34029	軽油 ハンドル給油	168.000	L	135	22,680	
R01022	運転手 (一般)	2.800	人	22,338	62,546	
	合計				162,722	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,627	
	*** S単 - 467号 ***					
S19026	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	集積・積込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02548	バック用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm	10.100	時間	593	5,989	
M02042	バック用[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間	2,620	26,462	
P34029	軽油 ハンドル給油	87.000	L	135	11,745	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	23,868	35,802	
	合計				79,998	算出数量 10.000 a
	単価		ha		799,980	
	*** S単 - 468号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		308.4	
	*** S単 - 469号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		223.7	
	*** S単 - 470号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.5	
	*** S単 - 471号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.3	
	*** S単 - 472号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		225.9	
	*** S単 - 473号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		185.5	
	*** S単 - 474号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		483.7	
	*** S単 - 475号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3		4,148	
	*** S単 - 476号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		2,675	
	*** S単 - 477号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		369.9	
	*** S単 - 478号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		2,163	
	*** S単 - 479号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		754.9	
	*** S単 - 480号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		241.6	
	*** S単 - 481号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		754.9	
	*** S単 - 482号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		217.5	
	*** S単 - 483号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		452.9	
	*** S単 - 484号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		413.8	
	*** S単 - 485号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		836.1	
	*** S単 - 486号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		117.9	
	*** S単 - 487号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(11-ス'),標準(10,000m <sup>3</sup> 未満),無し,あり		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(11-ス') 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		121.3	
	*** S単 - 488号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		13,760	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 489号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		197.4	
	*** S単 - 490号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
	単 価		m <sup>2</sup>		351.3	
	*** S単 - 491号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) あり 18-8-40(高炉)				
	単 価		m <sup>3</sup>		82,640	
	*** S単 - 492号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25(高炉)				
	単 価		m <sup>3</sup>		67,360	
	*** S単 - 493号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,003	
	*** S単 - 494号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-40(高炉)				
	単 価		m <sup>3</sup>		73,580	
	*** S単 - 495号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,194	
	*** S単 - 496号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		37,990	
	*** S単 - 497号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		38,640	
	*** S単 - 498号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,530	
	*** S単 - 499号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,530	
	*** S単 - 500号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,990	
	*** S単 - 501号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,680	
	*** S単 - 502号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		35,680	
	*** S単 - 503号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,015	
	*** S単 - 504号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,776	
	*** S単 - 505号 ***					
SA0312	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,015	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 506号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,858	
	*** S単 - 507号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,790	
	*** S単 - 508号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,クラッシャー C-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり クラッシャー C-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		245	
	*** S単 - 509号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		654.5	
	*** S単 - 510号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラベルコート 各種 なし 再生密粒度アスロ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,763	
	*** S単 - 511号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラベルコート 各種,あり,再生密粒度アスロ(20)		m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラベルコート 各種 あり 再生密粒度アスロ(20)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,854	
	*** S単 - 512号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要		m	1.000 m		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要				
P29008	暗渠排水管 支給品 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)		m			材変
	単 価		m		722	
	*** S単 - 513号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,あり		m <sup>3</sup>	1.000 m <sup>3</sup>		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		405.6	
	*** S単 - 514号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,あり		m <sup>3</sup>	1.000 m <sup>3</sup>		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		405.6	
	*** S単 - 515号 ***					
SC0102	SP 床掘り ( ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り ( ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土留方式の種類	無し				
	2)障害の有無	無し				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		416.4	
	*** S単 - 516号 ***					
SC0141	SP 路体 (築堤)盛土 ( ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土 ( ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	20,000m3未満,無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工数量	20,000m3未満				
	2)障害の有無	無し				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		244.3	
	*** S単 - 517号 ***					
SC0152	SP 法面整形 ( ICT)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 ( ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		530.7	
	*** S単 - 518号 ***					
SC0152	SP 法面整形 ( ICT)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 ( ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	切土部,-,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		838	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		時間	88		
F96003	工事用ポンプ 口径50mm,全揚程10m		時間	19		
G96003	H形鋼 H-200		t 供用日	54		
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton	570,000		
J03504	割栗石(詰石用) 15～20cm		m3	3,525		
M96002	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	20,300		
P05001	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m		本	109,600		
P05002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m		本	146,690		
P09304	水道用空気弁 FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装		個	258,800		
P12089	道路用鉄筋コンクリート側溝 400B 400×360×2m 3種		個	19,400		
P12091	道路用鉄筋コンクリート側溝 500B 500×450×2m 3種		個	27,150		
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm		個	600		
P21039	鋼製グレーチング 横断T-2 995×400×32		組	13,700		
P21043	鋼製グレーチング 横断T-2 995×600×44		組	22,300		
P22319	ネットフェンス扉 ネット式片開		組	54,800		
P26305	遮水シート 厚1.0+10.0mm		m <sup>2</sup>	0		
P29005	暗渠排水管		m	0		
P96001	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,300		
P96002	水素イオン濃度 水質試験		回	575		
P96003	有機リン 水質試験		回	9,550		
P96004	溶出液作成 土質試験		検体	4,250		
P96005	平板載荷試験 50kN以内		箇所	186,000		
P96006	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内		箇所	226,000		
P96007	敷砂 和歌山市紀の川右岸		m <sup>3</sup>	2,250		
P96008	布製型枠 平均厚40mm		m <sup>2</sup>	3,780		
P96009	階段ブロック 1:1.8用		個	9,900		
P96010	階段ブロック 1:1.5用		個	9,900		
P96011	RC床版 L=1.4m, 5kN/m <sup>2</sup>		枚	35,900		
P96012	RC床版 L=1.6m, 5kN/m <sup>2</sup>		枚	41,300		
P96013	RC床版 L=1.9m, 5kN/m <sup>2</sup>		枚	49,000		
P96014	RC床版 L=2.1m, 5kN/m <sup>2</sup>		枚	54,200		
P96015	RC床版 L=2.4m, 5kN/m <sup>2</sup>		枚	62,400		
P96016	RC床版 L=1.4m, T-25		枚	54,600		
P96017	FR側溝 300A L=1000 グレーチング蓋含む		個	85,500		
P96018	FR側溝 300A L=500 グレーチング蓋含む		個	50,200		
P96019	FR側溝ベース 300A用 L=1500		個	26,900		
P96020	FR側溝ベース 300A用 L=1000		個	18,100		
P96021	PU樹 400×400S グレーチング蓋含む		基	96,900		
P96022	PU樹 400×400A グレーチング蓋含む		基	103,000		
P96023	PU樹 400×400B グレーチング蓋含む		基	107,000		
P96024	ボックスカルバート( ) 800×800, 3kN/m <sup>2</sup> , L=2000		本	179,000		
P96025	ボックスカルバート( ) 800×800, 3kN/m <sup>2</sup> , L01540/1354, フランジ付		本	233,000		
P96026	PC鋼より線 15.2mm L=7.2m		本	7,090		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96027	PC鋼より線 15.2mm L=5.2m		本	5,140		
P96028	アンカープレート 90×90		枚	1,900		
P96029	グリップ 15.2mm用		個	3,800		
P96030	底樋管 800,L=1500		本	216,000		
P96031	底樋管 800,L=850		本	376,000		
P96032	底樋管 300,L=2000		本	94,900		
P96033	底樋管 300,L=618,差筋D13-7本		本	162,000		
P96034	ジョイントシール材 800用		本	12,600		
P96035	ジョイントシール材 300用		本	4,500		
P96036	接着剤		本	5,200		
P96037	弾性シール材 20(w)×10(t),L=1.0m		本	2,800		
P96038	弾性シール材 15(w)×7(t),L=1.0m		本	2,000		
P96039	プライマー 800g缶		缶	5,000		
P96040	水膨張パッキン 10m/巻		巻	20,000		
P96041	止水壁 800,上部材		個	295,000		
P96042	止水壁 800,下部材		個	144,000		
P96043	鉄筋コンクリート台付管 350		個	23,700		
P96044	底樋スライドゲート(花ヤ池) 鋳鉄製,800×800		門	2,968,000		
P96045	斜樋スライドゲート(第1取水孔) 青銅鋳鉄製, 100		門	779,000		
P96046	斜樋スライドゲート(第3取水孔) 青銅鋳鉄製, 150		門	1,088,000		
P96047	斜樋スライドゲート(第2取水孔) 青銅鋳鉄製, 200		門	1,164,000		
P96048	底樋スライドゲート(宮池) 鋳鉄製,800×800		門	3,001,000		
P96049	ため池柱 100		個	39,500		
P96050	スルースゲート( ) 300		基	728,000		
P96051	スルースゲート( ) 300×300		基	863,900		
P96052	スルースゲート 350×350		基	722,000		
P96053	スルースゲート( ) 400×400		基	918,700		
P96054	編鋼板蓋 底樋出口柵工用		組	277,000		
P96055	編鋼板蓋 用水管出口柵工用		組	51,700		
P96056	編鋼板蓋 がま池分流入工用		組	332,000		
P96058	転落防止柵門扉 縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用		組	84,800		
P96059	RC床版 L=1.7m,5kN/m2		枚	43,800		
P96060	足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	2,745		
P96062	山土 仮設道路用,和歌山市紀の川右岸		m3	2,300		
P96063	斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)		式	708,000		
P96064	斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)		式	116,000		
P96065	斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)		式	386,000		
P96066	斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)		式	153,000		
P96067	斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)		式	104,000		
P96068	斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)		式	194,000		
P96069	PU柵ベース 400×400用		枚	15,500		
P96070	ボックスカルバート( ) 800×800×2000,3kN/m2,箱抜		本	179,000		
P96071	ボックスカルバート( ) 800×800,3kN/m2,LM1540/1354,箱抜,フランジ金具付		本	233,000		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96072	底樋管 800, L=1500, 差筋D13-14本		本	231,000		
P96073	支承材 t10-150×100 SBR		枚	710		
P96074	高密度ポリエチレン管45°チーズ 700×500		本	158,250		
P96075	高密度ポリエチレン管45°エルボ 700		本	64,425		
P96076	ワイヤロープ 6		m	216		
P96077	高密度ポリエチレン管 700		m	22,393		
P96078	高密度ポリエチレン管 500		m	10,122		
P96079	高密度ポリエチレン管 300		m	3,494		
P96080	ボックスカルバート( ) 600×600, L=1.4m, T-14		本	160,500		
P96081	車止め 76.2, H=1000×B=800		個	32,650		
P96083	簡易スライドゲート(ステンレス製) 400×400		基	640,000		
P96084	簡易スライドゲート(ステンレス製) 300×300		基	579,000		
P96085	溶接金網 150×150		m <sup>2</sup>	450		
P96086	労務費調査費 歩掛調査		式	179,000		
P96087	諸経費動向調査費		式	66,000		
P96088	ブルーシート敷設		m <sup>2</sup>	43		
P96089	U形水路 300, L=600mm		m	1,780		
P96090	異形棒鋼 SD295		ton	109,000		
P96091	混合廃棄物処分費 (株)井奥建材工業		m <sup>3</sup>	12,500		
P96092	ため池柱 150		個	39,500		
P96101	As殻処分費		m <sup>3</sup>	3,450		
P96102	鉄筋Con処分費		m <sup>3</sup>	4,320		
P96103	無筋Con処分費		m <sup>3</sup>	3,525		
P96104	残土処分費 粘性土		m <sup>3</sup>	1,556		
P96105	残土処分費 砂質土		m <sup>3</sup>	1,556		
P96106	改良土処分費		m <sup>3</sup>	1,556		
P96107	廃ブラ処分費		m <sup>3</sup>	1,300		
P96116	改良土 処分費		m <sup>3</sup>	7,200		
P96117	粘性土 処分費		m <sup>3</sup>	7,200		
P96118	立木 幹処分費 (株)真永		m <sup>3</sup>	3,000		
P96119	立木 根処分費 (株)共栄産業		m <sup>3</sup>	3,000		
P96201	現場密度試験 JGS1611, 突砂法, 200		試料	38,200		
P96202	現場透水試験 JGS 1316, 200, 簡易定水位法		試料	45,200		
P96203	簡易粒度試験 Dmax、37.5mm、4.75mm		試料	14,100		
P96204	礫の比重・吸水試験 JIS A1110		試料	10,700		
P96205	三軸圧縮試験 CUbar JGS0523 100		試料	275,000		
P96301	RC床版 L=1.4m, T-25		枚	72,400		
P96401	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 40		m	686		
P96402	ポリ塩化ビニル管(VP管)直管 50		m	625		
P96403	ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 40, 90°		個	50		
P96404	ポリ塩化ビニル管(VP管)曲管 50, 90°		個	90		
P96405	ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 40		個	9,470		
P96406	ポリ塩化ビニル管(VP管)止水弁 50		個	12,340		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96500	機械石礫除去工 0.8mm3級		m3	432		
P96601	快適トイレ導入費		月	102,000		
P96602	3次元起工測量		式	1,860,000		
P96603	3次元設計データ作成費 土工		式	1,100,000		
P96606	ICT建設機械 システム初期費用 バックホウ		式	598,000		
P96607	ICT建設機械 システム初期費用 ブルドーザー		式	548,000		
P96608	ICT建設機械 保守点検費		式	35,815		
P96609	中層混合改良処理機 トンチヤ式 保守点検費 20t級		式	2,869		
P96610	中層混合改良処理機 トンチヤ式 保守点検費 30t級		式	2,305		
P96611	中層混合改良処理機 トンチヤ式 初期費用		式	1,150,000		
P96612	3次元設計データ作成費 中層混合改良工		式	600,000		
P96901	パッキン 100		枚	3,000		
P96902	SDC 6角ナット M16×75		本	876		
P96903	ステンレス丸ワッシャー M16		個	60		
P96904	GFパッキン 350		枚	4,440		
P96905	GFパッキン 400		枚	6,180		
P96906	ステンレスナット M16×75		本	1,012		
P96907	6角ナット M16×80		本	904		
P96908	仕切弁ボックス NDV20型		個	25,000		
P96909	受台 100		式	13,300		
P96910	絶縁スリーブ M16		本	400		
P96911	絶縁ワッシャー M16		枚	240		
P96912	TS上水フランジ 100×7.5		個	4,300		
P96913	上水フランジパッキン 100		枚	1,910		
P96914	上水フランジパッキン ノアスベスト		枚	2,700		
P96915	DCフランジ蓋 350		枚	36,540		
P96917	GFパッキン 75		枚	1,250		
P96918	全面止水パッキンゴム 75		枚	1,690		
P96919	全面止水パッキンゴム 400		枚	14,730		
P96920	6角ナット M22×95		本	2,995		
P96921	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径 320型(空気弁)		個	81,000		
P96922	上水道鉄蓋付 コンクリートブロック 下枠内径470×670(制水弁)		個	171,420		
P96923	圧力計 普及型 G/8, 75×2MPa		個	9,000		
P96924	媒介金具 SJ-22-M 50A		個	7,580		
P96926	TS継手 MVS 20×13		個	1,090		
P96927	TS継手 S 75×50		個	1,430		
P96928	TS継手 T 50×20		個	960		
P96929	TS継手 VS 50		個	451		
P96930	TS継手 L 20		個	143		
P96931	上水フランジパッキン 75		個	1,530		
P96932	片ナットフレキ用チーズ 13		個	2,500		
P96933	フレキパイプ用ニップル		個	360		
P96934	ステンレスねじ込み プッシング 15×10A		個	1,020		



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	プレキャスト底樋据付工		m		10,000	歩A 当たり算出
	800					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	28,356	17,014	S単 28号
S02115	特殊作業員	1.900	人	25,602	48,644	S単 30号
S02115	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	S単 29号
S02112	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	0.500	日	42,000	21,000	S単 26号
Y00004	雑品	0.070		122,888	8,602	
	合計				131,490	算出数量 10.000 m
	単価		m		13,149	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	底樋目地工		断面		10,000	歩A 断面 当たり算出
	800					
S02115	普通作業員	0.030	人	22,644	679	S単 29号
S02115	普通作業員	0.280	人	22,644	6,340	S単 29号
	合計				7,019	算出数量 10.000 断面
	単価		断面		702	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	プレキャスト底樋据付工		m		10,000	歩A 当たり算出
	300					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,356	8,507	S単 28号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 30号
S02115	普通作業員	0.900	人	22,644	20,380	S単 29号
S02112	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	0.300	日	42,000	12,600	S単 26号
Y00004	雑品	0.110		67,089	7,380	
	合計				74,469	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,447	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	底樋目地工		断面		10,000	歩A 断面 当たり算出
	300					
S02115	普通作業員	0.010	人	22,644	226	S単 29号
S02115	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	S単 29号
	合計				2,943	算出数量 10.000 断面
	単価		断面		294	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	布製型枠工		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02116	布製型枠 平均厚40mm,,	100.000	m <sup>2</sup>	3,780	378,000	S単 35号
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	4.800	m <sup>3</sup>	32,600	156,480	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.020		534,480	10,690	
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,356	5,671	S単 28号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,644	27,173	S単 29号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,356	5,671	S単 28号
S02115	特殊作業員	0.400	人	25,602	10,241	S単 30号
S02115	普通作業員	0.800	人	22,644	18,115	S単 29号
S02111	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55～60m <sup>3</sup> /h	1.600	時間	5,520	8,832	S単 21号
S02112	発動発電機[C駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.600	時間	88	141	S単 23号
S02116	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,	0.699	L	148	103	S単 36号
S02112	工用ポンプ 口径50mm,全揚程10m	1.600	時間	19	30	S単 24号
	合計				621,147	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		6,211	
	*** 単 - 6号 ***					
T00006	床版据付工		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	250kg越～500kg未満					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	28,356	6,522	S単 28号
S02115	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	S単 30号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,644	15,851	S単 29号
S02112	フレンソクレン[油圧伸縮型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	0.230	日	39,000	8,970	S単 25号
	合計				37,231	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		3,723	
	*** 単 - 7号 ***					
T00007	遠心力鉄筋コンクリート管撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	150					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,356	8,507	S単 28号
S02115	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	S単 30号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,644	15,851	S単 29号
	合計				32,039	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,602	
	*** 単 - 8号 ***					
T00008	硬質塩化ビニル管撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	150					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,356	2,552	S単 28号
S02115	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	S単 30号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	S単 29号
	合計				10,182	算出数量 20.000 m
	単価		m		509	
	*** 単 - 9号 ***					
T00009	床版据付工		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	500kg越～750kg未満 土木一般世話役	0.250	人	28,356	7,089	S単 28号
S02115	特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	S単 30号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 29号
S02112	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	0.250	日	39,000	9,750	S単 25号
	合計				45,884	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		4,588	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	転落防止柵門扉		組		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.930	人	28,356	26,371	S単 28号
S02115	普通作業員	1.980	人	22,644	44,835	S単 29号
	合計				71,206	算出数量 10.000 組
	単価		組		7,121	
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>		64,400	歩A 当たり算出
S02115	超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m 土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	S単 28号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,644	14,492	S単 29号
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超ロングア-ﾙ・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日	20,300	29,841	S単 22号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	72.000	L	135	9,720	S単 61号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 33号
	合計				92,666	算出数量 64.400 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		1,439	
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	仕切弁撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	150 土木一般世話役	0.030	人	28,356	851	S単 28号
S02115	特殊作業員	0.150	人	25,602	3,840	S単 30号
S02115	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	S単 29号
	合計				7,408	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,408	
	*** T単 - 13号 ***					
T00013	斜樋ゲート設置工(第1取水孔)		門		1,000	歩A 当たり算出
S02115	100 設備機械工	6.200	人	26,316	163,159	S単 32号
S02115	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	S単 29号
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｲｰﾍﾞﾙﾄﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,978	3,978	S単 182号
	合計				201,103	算出数量 1.000 門

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		門		201,103	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	斜樋ゲート設置工(第2取水孔)		門		1.000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	設備機械工	6.200	人	26,316	163,159	S単 32号
S02115	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	S単 29号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,978	3,978	S単 182号 算出数量 1.000 門
	合 計				203,367	
	単 価		門		203,367	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	斜樋ゲート設置工(第3取水孔)		門		1.000	歩A 当たり算出
	150					
S02115	設備機械工	6.200	人	26,316	163,159	S単 32号
S02115	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	S単 29号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,978	3,978	S単 182号 算出数量 1.000 門
	合 計				201,103	
	単 価		門		201,103	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	底樋ゲート設置工(花ヤ池)		門		1.000	歩A 当たり算出
	800×800					
S02115	設備機械工	7.700	人	26,316	202,633	S単 32号
S02115	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	S単 29号
S16004	フッレソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フッレソルン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	39,800	119,400	S単 185号
S02116	軽油 バトリル給油,,	168.800	L	135	22,788	S単 61号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.000	日	3,978	15,912	S単 182号 算出数量 1.000 門
	合 計				403,757	
	単 価		門		403,757	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	底樋ゲート設置工(連絡水路)		門		1.000	歩A 当たり算出
	800×800					
S02115	設備機械工	7.700	人	26,316	202,633	S単 32号
S02115	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	S単 29号
S16004	フッレソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フッレソルン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	39,800	119,400	S単 185号
S02116	軽油 バトリル給油,,	168.800	L	135	22,788	S単 61号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.000	日	3,978	15,912	S単 182号 算出数量 1.000 門
	合 計				403,757	
	単 価		門		403,757	
	*** 丁単 - 18号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00018	斜樋ゲート斜樋管設置工(第1取水孔)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	1.800	人	26,316	47,369	S単 32号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	S単 29号
S16004	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	2.700	日	47,900	129,330	S単 186号
S02116	軽油 ハト-ル給油,,	194.400	L	135	26,244	S単 61号
S16002	電気溶接機[デ-イ-セ'ルンジ'ン駆動・直流ア-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.800	日	3,978	19,094	S単 182号
	合計				231,095	算出数量 1,000 式
	単 価		式		231,095	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00019	斜樋ゲート空気抜管設置工(第1取水孔)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	0.700	人	26,316	18,421	S単 32号
S02115	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	S単 29号
S16002	電気溶接機[デ-イ-セ'ルンジ'ン駆動・直流ア-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,978	3,978	S単 182号
	合計				26,928	算出数量 1,000 式
	単 価		式		26,928	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00020	斜樋ゲート斜樋管設置工(第2取水孔)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	1.300	人	26,316	34,211	S単 32号
S02115	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	S単 29号
S16004	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	2.900	日	47,900	138,910	S単 186号
S02116	軽油 ハト-ル給油,,	208.800	L	135	28,188	S単 61号
S16002	電気溶接機[デ-イ-セ'ルンジ'ン駆動・直流ア-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	5.200	日	3,978	20,686	S単 182号
	合計				228,788	算出数量 1,000 式
	単 価		式		228,788	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00021	斜樋ゲート空気抜管設置工(第2取水孔)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	0.800	人	26,316	21,053	S単 32号
S02115	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	S単 29号
S16002	電気溶接機[デ-イ-セ'ルンジ'ン駆動・直流ア-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,978	3,978	S単 182号
	合計				29,560	算出数量 1,000 式
	単 価		式		29,560	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00022	斜樋ゲート斜樋管設置工(第3取水孔)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	0.600	人	26,316	15,790	S単 32号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	S単 29号
S16002	電気溶接機[デューティレス]駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,978	3,978	S単 182号
	合計				22,032	算出数量 1.000 式
	単価		式		22,032	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00023	斜樋ゲート空気抜管設置工(第3取水孔)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	1.000	人	26,316	26,316	S単 32号
S02115	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	S単 29号
S16002	電気溶接機[デューティレス]駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,978	3,978	S単 182号
	合計				34,823	算出数量 1.000 式
	単価		式		34,823	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00024	SGP管撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	特殊作業員	0.350	人	25,602	8,961	S単 30号
S02115	普通作業員	0.390	人	22,644	8,831	S単 29号
	合計				17,792	算出数量 20.000 m
	単価		m		890	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00025	バルブボックス据付		式		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	S単 29号
	合計				2,264	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,264	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00026	バルブボックス撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	普通作業員	0.050	人	22,644	1,132	S単 29号
	合計				1,132	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,132	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00027	遮水シート撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.004	人	22,644	91	S単 29号
S02115	土木一般世話役	0.001	人	28,356	28	S単 28号
	合計				119	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		119	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00028	地盤改良工(浚渫部)		m <sup>3</sup>		64,400	歩A 当たり算出
S02115	超ロングアーム,60kg/m3,H=1.9m 土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	S単 28号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,644	14,492	S単 29号
S02111	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)] バックホウ容量 山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )最大作業半径15-19m	1.470	供用日	20,300	29,841	S単 22号
S02116	軽油 バックホウ給油	72.000	L	135	9,720	S単 61号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 33号
	合計				92,666	算出数量 64,400 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		1,439	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00029	騒音・振動調査機材		式		1,000	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外	2.000	供用日	426	852	S単 183号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外	3.000	供用日	782	2,346	S単 184号
	合計				3,198	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,198	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00030	紀の川用水管吊り防護工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,356	2,552	S単 28号
S02115	普通作業員	0.090	人	22,644	2,038	S単 29号
S16004	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.090	日	53,600	4,824	S単 187号
S02114	H形鋼 H-200	12.600	t供用日	54	680	S単 27号
S02116	ワイヤロープ 6,	16.800	m	216	3,629	S単 117号
	合計				13,723	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		13,723	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00031	滑動防止杭設置工		本		100,000	歩A 当たり算出
S02115	D22 土木一般世話役	0.710	人	28,356	20,133	S単 28号
S02115	法面工	2.860	人	28,458	81,390	S単 31号
S02115	普通作業員	0.710	人	22,644	16,077	S単 29号
Y00004	雑品	0.010		117,600	1,176	
	合計				118,776	算出数量 100,000 本
	単価		本		1,188	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00032	コンタクトクレイ練合せ		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.970	人	22,644	21,965	S単 29号
Y00004	雑品	0.090		21,965	1,977	
	合計				23,942	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		23,942	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00009	床版据付工		枚		10,000	歩A 当たり算出
	500kg越～750kg未満					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,356	7,089	S単 317号
S02115	特殊作業員	0.250	人	25,602	6,401	S単 318号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 319号
S02112	フルンフルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	0.250	日	39,000	9,750	S単 313号
	合計				45,884	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		4,588	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00010	転落防止柵門扉		組		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.930	人	28,356	26,371	S単 315号
S02115	普通作業員	1.980	人	22,644	44,835	S単 316号
	合計				71,206	算出数量 10.000 組
	単価		組		7,121	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00033	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		196.600	歩A 当たり算出
	花ヤ池type6,200kg/m3,H=1.6m					
S02115	土木一般世話役	0.460	人	28,356	13,044	S単 317号
S02115	普通作業員	0.580	人	22,644	13,134	S単 319号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.180	日	11,000	12,980	S単 314号
S02116	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油,,	83.000	L	135	11,205	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,	62.912	ton	16,900	1,063,213	S単 369号
	合計				1,137,444	算出数量 196.600 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,786	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00034	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		26.460	歩A 当たり算出
	宮池type3,170kg/m3,H=1.7m					
S02115	土木一般世話役	0.460	人	28,356	13,044	S単 317号
S02115	普通作業員	0.580	人	22,644	13,134	S単 319号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.180	日	11,000	12,980	S単 314号
S02116	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油,,	83.000	L	135	11,205	S単 368号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,	7.647	ton	16,900	129,234	S単 369号
	合計				203,465	算出数量 26.460 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		7,690	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00035	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		79.940 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	宮池type4,170kg/m <sup>3</sup> ,H=1.9m					
S02115	土木一般世話役	0.460	人	28,356	13,044	S単 317号
S02115	普通作業員	0.580	人	22,644	13,134	S単 319号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.180	日	11,000	12,980	S単 314号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	83.000	L	135	11,205	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,	25.821	ton	16,900	436,375	S単 369号
	合計				510,606	算出数量 79.940 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		6,387	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00036	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		25.700 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	宮池type5,170kg/m <sup>3</sup> ,H=2.0m					
S02115	土木一般世話役	0.460	人	28,356	13,044	S単 317号
S02115	普通作業員	0.580	人	22,644	13,134	S単 319号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.180	日	11,000	12,980	S単 314号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	83.000	L	135	11,205	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,	8.738	ton	16,900	147,672	S単 369号
	合計				221,903	算出数量 25.700 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		8,634	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00037	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		27.720 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	宮池type6,超ロングアーム,170kg/m <sup>3</sup> ,H=2.1m					
S02115	土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	S単 317号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,644	14,492	S単 319号
S02111	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(3次)] バックホウ容量 山積0.4m <sup>3</sup> (平積0.3m <sup>3</sup> )最大作業半径15-19m	1.470	供用日	20,300	29,841	S単 312号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	72.000	L	135	9,720	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,	9.896	ton	16,900	167,242	S単 369号
	合計				259,908	算出数量 27.720 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		9,376	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00038	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		107.870 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	宮池type7,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.4m 土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	S単 317号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,644	14,492	S単 319号
S02111	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(3次)】 バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日	20,300	29,841	S単 312号
S02116	軽油 バックホ給油	72.000	L	135	9,720	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	40.011	ton	16,900	676,186	S単 369号
	合計				768,852	算出数量 107.870 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		7,128	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00039	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>		82,530	歩A 当たり算出
S02115	宮池type8,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.5m 土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	S単 317号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,644	14,492	S単 319号
S02111	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(3次)】 バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日	20,300	29,841	S単 312号
S02116	軽油 バックホ給油	72.000	L	135	9,720	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	35.075	ton	16,900	592,768	S単 369号
	合計				685,434	算出数量 82.530 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		8,305	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00040	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>		143,490	歩A 当たり算出
S02115	宮池type9,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.6m 土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	S単 317号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,644	14,492	S単 319号
S02111	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(3次)】 バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日	20,300	29,841	S単 312号
S02116	軽油 バックホ給油	72.000	L	135	9,720	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	63.423	ton	16,900	1,071,849	S単 369号
	合計				1,164,515	算出数量 143.490 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		8,116	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T00041	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>3</sup>		68,020	歩A 当たり算出
S02115	宮池type10,超ロングアーム,170kg/m3,H=2.8m 土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	S単 317号
S02115	普通作業員	0.640	人	22,644	14,492	S単 319号
S02111	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(3次)】 バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日	20,300	29,841	S単 312号
S02116	軽油 バックホ給油	72.000	L	135	9,720	S単 368号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 321号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	32.378	ton	16,900	547,188	S単 369号













事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				(0)	
				531,000	
・直接人件費～機械経費				(0)	
	1.000	式		531,000	
・地質調査 花ヤ池No.1(西側)	1.000	式		(0)	
				204,000	
・・・土質ボーリング調査	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1	式	136,000	136,000	
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2.900	m	17,000	49,300	S単 2号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(0.000)			(0)	歩A・単A
	4.100	m	21,200	86,920	S単 3号
合 計				(0)	合意率
				136,220	1
・・・標準貫入試験	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1	式	68,000	68,000	
S62033 標準貫入試験(粘性土・シルト)	(0.000)			(0)	歩A・単A
標準貫入試験,粘性土・シルト,	2.000	回	7,980	15,960	S単 4号
S62033 標準貫入試験(粘性土・シルト)	(0.000)			(0)	歩A・単A
標準貫入試験,砂・砂質土,	5.000	回	10,400	52,000	S単 5号
合 計				(0)	合意率
				67,960	1
・・・地質調査 花ヤ池No.2(東側)	1.000	式		(0)	
				229,000	
・・・土質ボーリング調査	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1	式	153,000	153,000	
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(0.000)			(0)	歩A・単A
	4.000	m	17,000	68,000	S単 2号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(0.000)			(0)	歩A・単A
	4.000	m	21,200	84,800	S単 3号
合 計				(0)	合意率
				152,800	1
・・・標準貫入試験	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1	式	76,000	76,000	
S62033 標準貫入試験(粘性土・シルト)	(0.000)			(0)	歩A・単A
標準貫入試験,粘性土・シルト,	3.000	回	7,980	23,940	S単 4号
S62033 標準貫入試験(粘性土・シルト)	(0.000)			(0)	歩A・単A
標準貫入試験,砂・砂質土,	5.000	回	10,400	52,000	S単 5号
合 計				(0)	合意率
				75,940	1
・・・ポータブルコーン貫入試験				(0)	
	1.000	式		98,000	
・・・ポータブルコーン貫入試験 宮池工事用道路	(0.000)		(0)	(0)	1m当たり [単価C]
	22.6	m	3,000	68,000	
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 ポータブルコーン貫入試験,単管式 GL-5m以内,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m	2,950	2,950	S単 6号
合 計				(0)	合意率
				2,950	1
・・・ポータブルコーン貫入試験 花ヤ池工事用道路	(0.000)		(0)	(0)	1m当たり [単価C]
	10.1	m	3,000	30,000	
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 ポータブルコーン貫入試験,単管式 GL-5m以内,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	m	2,950	2,950	S単 6号
合 計				(0)	合意率
				2,950	1

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
間接調査費(施工管理費以外)				(0)	
				562,000	
・間接調査費				(0)	
	1.000	式		562,000	
・・準備及び後片付け				(0)	
	1.000	式		562,000	
・・・資機材等の搬入・搬出費	(0.000)		(0)	(0)	1回当たり[単価C]
	1	回	3,000	3,000	
S16001 トラック[クレーン装置付]	(0.000)			(0)	歩A・単A
^-トラック3~3.5t積 2.9t吊上運転 1時間当たり算出	0.520	時間	6,614	3,439	S単 1号
合 計				(0)	合意率
				3,439	1
・・・足場仮設	(0.000)		(0)	(0)	1箇所当たり[単価C]
0.3m超	2	箇所	112,000	224,000	
S62036 【足場仮設】	(0.000)			(0)	歩A・単A
平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下	1.000	箇所	112,000	112,000	S単 7号
合 計				(0)	合意率
				112,000	1
・・・準備及び後片付け	(0.000)		(0)	(0)	1業務当たり[単価C]
	1	業務	277,000	277,000	
S62037 準備及び後片付け	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	業務	277,000	277,000	S単 8号
合 計				(0)	合意率
				277,000	1
・・・調査孔閉塞	(0.000)		(0)	(0)	1箇所当たり[単価C]
セメントミルク	2	箇所	7,000	14,000	
S62039 調査孔閉塞	(0.000)			(0)	歩A・単A
0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 9号
合 計				(0)	合意率
				7,390	1
・・・吸水費	(0.000)		(0)	(0)	1箇所当たり[単価C]
ポンプ運転,20~150m以下	2	箇所	22,000	44,000	
S62039 吸水費	(0.000)			(0)	歩A・単A
0箇所,0箇所,1箇所	1.000	業務	22,000	22,000	S単 10号
合 計				(0)	合意率
				22,000	1



事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	宮池・花や池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊., 運転 1時間当たり算出					
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	MO3105				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	MO3105				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)機械損料算出区分	運転 1時間当たり算出				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)運転 1日当たり運転時間(T)	5.8時間				深夜時間:0.0
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3105	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,920	1,920	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.300	L	135	716	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	23,400	3,978	
	合計				6,614	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,614	
Y00001	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(オルｺﾌ), 86,粘性土・シルト, 50m以下,鉛直下方					
	1)作業区分	土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(オルｺﾌ)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)孔径区分	86				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)土質区分	粘性土・シルト				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	5)せん孔深度	50m以下				深夜時間:0.0
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30091	土質ボーリング(オルｺﾌﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下) 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 m
	単価		m		17,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単 - 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(オルｺﾌ), 86,砂・砂質土, 50m以下,鉛直下方					
	1)作業区分	土質ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ(オルｺﾌ)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)孔径区分	86				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	5)せん孔深度	50m以下				深夜時間:0.0
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30092	土質ボーリング(オルｺﾌﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下) 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 m
	単価		m		21,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.120	人	53,200	6,384	
R04042	主任地質調査員 外業	0.240	人	41,500	9,960	
R04043	地質調査員 外業	0.240	人	31,400	7,536	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 4号 ***						
S62033	標準貫入試験(粘性土・シルト) 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト, 1)施工区分 2)規格区分		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,980	7,980	
	合計				7,980	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,980	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
*** S単 - 5号 ***						
S62033	標準貫入試験(粘性土・シルト) 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土, 1)施工区分 2)規格区分		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		10,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,200	2,660	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	31,400	3,140	
*** S単 - 6号 ***						
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 ポータブルコーン貫入試験,単管式 GL-5m以内, 1)施工区分 2)規格区分		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30084	ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	1.000	m	2,950	2,950	
	合計				2,950	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,950	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	53,200	1,064	
R04042	主任地質調査員 外業	0.040	人	41,500	1,660	
R04043	地質調査員 外業	0.040	人	31,400	1,256	
*** S単 - 7号 ***						
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下 1)施工区分 2)規格 3)深度区分		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30131	平坦地足場 高上げ足場(0.3m超)	1.000	箇所	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 箇所

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	宮池・花ヤ池改修工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		112,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,500	16,600	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	31,400	25,120	
	*** S単 - 8号 ***					
S62037	準備及び後片付け 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合 計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単 - 9号 ***					
S62039	調査孔閉塞 【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	0箇所,1箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	1箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	1.000	箇所	7,390	7,390	
A30146	給水費(ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				7,390	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		7,390	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単 - 10号 ***					
S62039	吸水費 【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	0箇所,0箇所,1箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	0箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	1箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	0.000	箇所	7,390	0	
A30146	給水費(ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下	1.000	箇所	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		22,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	