



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
名草排水路第7工区他工事

積算書

(第3回変更)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(208,300,000) 217,330,000	
・工事原価			(180,984,000) 188,810,000	
純工事費			(142,628,000) 149,108,000	
・直接工事費			(126,920,000) 132,087,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(83,666,000) 85,164,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(43,254,000) 46,923,000	
・間接工事費			(54,064,000) 56,723,000	
・共通仮設費			(15,708,000) 17,021,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 508,000	
・運搬費~営繕費等			(11,895,000) 12,216,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(2,227,000) 1,995,000	
・準備費	(") 1.000	式	(0) 32,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(300,000) 852,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 627,000	
・現場環境改善費			(778,000) 791,000	
・現場環境改善費(率計上)			(778,000) 791,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(38,356,000) 39,702,000	
・現場管理費(率計上)			(38,356,000) 39,702,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(27,316,000) 28,224,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 301,000	
支給品費			(") 4,689,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 4,689,000	
支給品費(直工)			(") 4,689,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(11,654,000) 12,955,000	
処分費(準備費の内数)			(0) 13,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(7,691,000) 8,850,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

運搬費-営繕費等	
B x C x D	12,216,000
B = 今回対象金額	128,447,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	11,895,000
C2 = 変更前の対象金額	124,426,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.62%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.67%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	791,000
B = 今回対象金額	123,821,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	778,000
C2 = 変更前の対象金額	119,955,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.66%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.67%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	39,702,000
B' = 今回対象金額	144,947,000
B = 率算定対象金額	145,088,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	38,356,000
C2 = 変更前の対象金額	139,626,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	27.56%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	27.64%
C2' = 変更前の率算定対象金額	139,763,000
一般管理費等	
B x C x D	28,224,000
B = 今回対象金額	179,960,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	27,316,000
C2 = 変更前の対象金額	173,293,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	15.83%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	15.91%

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(83,666,000) 85,164,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(83,666,000) 85,164,000	
・7工区	1.000	式	(57,322,000) 57,535,000	
・・土工	1.000	式	(6,314,000) 6,328,000	
・・護岸工	1.000	式	(47,009,000) 47,683,000	
・・底板コンクリート	1.000	式	(3,531,000) 3,524,000	
・・付帯工	1.000	式	(468,000) 0	
・7工区(遊水池流入部)	1.000	式	(7,159,000) 7,083,000	
・・土工	1.000	式	(1,010,000) 937,000	
・・護岸工	1.000	式	(") 5,481,000	
・・底板コンクリート	1.000	式	(603,000) 600,000	
・・調整コンクリート	1.000	式	(") 65,000	
・3-1工区	1.000	式	(17,871,000) 17,968,000	
・・土工	1.000	式	(") 2,075,000	
・・護岸工	1.000	式	(13,464,000) 13,561,000	
・・底板コンクリート	1.000	式	(") 2,332,000	
・付帯工	1.000	式	(1,314,000) 742,000	
・・転落防止柵	1.000	式	(") 57,000	
・・水路設置	1.000	式	(") 129,000	
・・水路蓋設置	1.000	式	(") 25,000	
・・量水標設置	1.000	式	(") 139,000	
・・車止め	1.000	式	(") 31,000	
・・既存鋼矢板撤去	1.000	式	(") 11,000	
・・用水路浚渫	1.000	式	(922,000) 350,000	
・既存構造物復旧工	1.000	式	(0) 643,000	
・・土工	1.000	式	(0) 126,000	
・・擁壁工	1.000	式	(0) 517,000	
・舗装工	1.000	式	(0) 1,193,000	
・・3-1工区県道舗装工	1.000	式	(0) 964,000	
・・堤防舗装工	1.000	式	(0) 202,000	
・・区画線工	1.000	式	(0) 27,000	

事業名		和歌山平野農地防災事業			
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)			
工事別工事名:排水路工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(83,666,000)	
・7工区				85,164,000	
・土工	1.000	式		(57,322,000)	
	1.000	式		57,535,000	
000001 床掘	(850)	(")	(")	(230,342)	歩A・単A [金額B]
	800	m3	270.99	216,792	B単 1号
000182 掘削 硬岩(中硬岩)	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	48.000	m3	1,484	71,232	B単 182号
000082 土砂撤去 砕石	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	87	m3	1,017.59	88,531	B単 82号
000002 埋戻	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	26	m3	1,938.42	50,399	B単 2号
000003 底板コンクリート撤去処分 無筋コン	(128)	(")	(")	(1,866,624)	歩A・単A [単価B]
	125	m3	14,583	1,822,875	B単 3号
000004 土砂運搬 (現場~仮置場)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	930	m3	341	317,130	B単 4号
000083 残土運搬処分 砂質土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	910	m3	4,109	3,739,190	B単 83号
000005 埋戻材 (仮置場~現場)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	29	m3	753.96	21,865	B単 5号
合 計				(6,314,081)	
				6,328,014	
・・護岸工				(47,009,000)	
	1.000	式		47,683,000	
000084 笠コンクリート設置 500×700×2000	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	232	m	38,543	8,941,976	B単 84号
000007 中詰コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	61	m3	27,594	1,683,234	B単 7号
000085 パネル設置 材料・設置	(563)	(")	(")	(26,280,277)	歩A・単A [単価B]
	573	m ²	46,679	26,747,067	B単 85号
000086 裏込充填 高流動モルタル	(95)	(")	(")	(9,876,960)	歩A・単A [単価B]
	97	m3	103,968	10,084,896	B単 86号
000087 天端コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.2	m3	27,597	226,295	B単 87号
合 計				(47,008,742)	
				47,683,468	
・・底板コンクリート				(3,531,000)	
	1.000	式		3,524,000	
000010 コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(96)	(")	(")	(2,649,024)	歩A・単A [単価B]
	94	m3	27,594	2,593,836	B単 10号
000011 基礎砕石 C-40,t=10cm	(639)	(")	(")	(809,613)	歩A・単A [単価B]
	626	m ²	1,267	793,142	B単 11号
000012 路盤紙	(639)	(")	(")	(18,531)	歩A・単A [単価B]
	626	m ²	29	18,154	B単 12号
000013 伸縮目地	(2)	(")	(")	(6,976)	歩A・単A [単価B]
	10	m ²	3,488	34,880	B単 13号
000014 水抜工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	26	個	1,816	47,216	B単 14号
000183 コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.500	m3	27,596	13,798	B単 183号
000184 型枠	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [金額B]
	2.6	m ²	9,011	23,429	B単 184号
合 計				(3,531,360)	
				3,524,455	
・・付帯工				(468,000)	
	1.000	式		0	
000088 ネットフェンス復旧工 H=1.2m,構造物設置	(54)	(")	(")	(353,754)	歩A・単A [単価B]
	0	m	6,551	0	B単 88号
000089 コア削孔	(28.000)	(")	(")	(114,520)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	4,090	0	B単 89号
合 計				(468,274)	
				0	
・7工区(遊水池流入部)				(7,159,000)	
	1.000	式		7,083,000	
・土工				(1,010,000)	
	1.000	式		937,000	
000090 底板コンクリート切断 t=20cm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	38	m	2,868	108,984	B単 90号
000091 地盤改良 セメント系固化材,H1.0m	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	18	m ²	1,545	27,810	B単 91号
000016 床掘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	120	m3	396.35	47,562	B単 16号
000017 底板コンクリート撤去処分 無筋コン	(20)	(")	(")	(291,660)	歩A・単A [単価B]
	15	m3	14,583	218,745	B単 17号
000018 土砂運搬 (現場~仮置場)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	120	m3	341	40,920	B単 18号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000092 残土運搬処分 砂質土	(") 120	m3	(") 4,109	(") 493,080	歩A・単A [単価B] B単 92号
合 計				(1,010,016) 937,101	
・ ・ 護岸工				(") 5,481,000	
000093 親杭打込 H-300×300	(") 9	本	(") 256,132	(") 2,305,188	歩A・単A [単価B] B単 93号
000020 腹起し 設置・存置	(") 5.61	ton	(") 156,120	(") 875,833	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 切梁 設置・存置	(") 3.02	ton	(") 147,825	(") 446,432	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 横矢板工 設置・存置	(") 20	m ²	(") 3,550	(") 71,000	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 横矢板 軽量鋼矢板	(") 1.22	ton	(") 220,276	(") 268,737	歩A・単A [単価B] B単 23号
000094 パネル設置 材料・設置	(") 21	m ²	(") 46,679	(") 980,259	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 裏込充填 高流動モルタル	(") 2.3	m3	(") 103,968	(") 239,126	歩A・単A [単価B] B単 95号
000026 埋戻コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(") 7.1	m3	(") 27,594	(") 195,917	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 既存鋼矢板切断	(") 40	m	(") 2,453	(") 98,120	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(") 5,480,612	
・ ・ 底板コンクリート				(603,000) 600,000	
000028 コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(") 15	m3	(") 27,594	(") 413,910	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 型枠	(") 0.8	m ²	(") 9,011.25	(") 7,209	歩A・単A [金額B] B単 29号
000030 基礎砕石 C-40,t=10cm	(82) 80	m ²	(") 1,267	(103,894) 101,360	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 路盤紙	(82) 80	m ²	(") 29	(2,378) 2,320	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 伸縮目地	(") 1	m ²	(") 3,488	(") 3,488	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 水抜工	(") 3	個	(") 1,816	(") 5,448	歩A・単A [単価B] B単 33号
000096 底板コンクリート復旧 無筋18-8-40BB,W/C65%	(") 2.4	m3	(") 27,597	(") 66,233	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(602,560) 599,968	
・ ・ 調整コンクリート				(") 65,000	
000034 コンクリート 無筋18-8-40BB,W/C65%	(") 1.7	m3	(") 27,594	(") 46,910	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 型枠	(") 2.0	m ²	(") 9,011	(") 18,022	歩A・単A [金額B] B単 35号
合 計				(") 64,932	
・ 3 - 1 工区				(17,871,000) 17,968,000	
・ ・ 土工				(") 2,075,000	
000036 床掘	(") 310	m3	(") 396.31	(") 122,857	歩A・単A [金額B] B単 36号
000037 床掘 水路内	(") 310	m3	(") 1,847.92	(") 572,857	歩A・単A [金額B] B単 37号
000038 土砂運搬 (現場～仮置場)	(") 310	m3	(") 341	(") 105,710	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 残土運搬処分 砂質土	(") 310	m3	(") 4,109	(") 1,273,790	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(") 2,075,214	
・ ・ 護岸工				(13,464,000) 13,561,000	
000040 腹起し H300,設置・存置	(") 14.40	ton	(") 147,825	(") 2,128,680	歩A・単A [単価B] B単 40号
000097 切梁 H250,設置・存置	(") 5.76	ton	(") 147,837	(") 851,541	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 パネル設置 設置のみ	(") 161	m ²	(") 17,552	(") 2,825,872	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 パネル設置 材料・設置	(") 75	m ²	(") 46,679	(") 3,500,925	歩A・単A [単価B] B単 99号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000100 裏込充填 高流動モルタル	(") 28	m3	(") 103,968	(") 2,911,104	歩A・単A [単価B] B単 100号
000045 天端コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(") 24	m3	(") 27,594	(") 662,256	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 既存鋼矢板切断 10H型	(") 224	m	(") 2,453	(") 549,472	歩A・単A [単価B] B単 46号
000101 既存鋼矢板切断 25H型	(") 11	m	(") 3,086	(") 33,946	歩A・単A [単価B] B単 101号
000185 パネル材	(0.000) 5.000	m ²	(0) 19,356	(0) 96,780	歩A・単A [単価B] B単 185号
合 計				(13,463,796) 13,560,576	
・・底板コンクリート	1.000	式		(") 2,332,000	
000102 コンクリート 無筋18-12-25BB,W/C65%	(") 51	m3	(") 27,597	(") 1,407,447	歩A・単A [単価B] B単 102号
000048 型枠	(") 1.7	m ²	(") 9,010.58	(") 15,318	歩A・単A [金額B] B単 48号
000103 基礎砕石 S-40,t=10cm	(") 41	m ²	(") 1,360	(") 55,760	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 基礎砕石 S-40,t=30cm	(") 301	m ²	(") 2,611	(") 785,911	歩A・単A [単価B] B単 104号
000051 路盤紙	(") 343	m ²	(") 29	(") 9,947	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 伸縮目地	(") 6	m ²	(") 3,488	(") 20,928	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 水抜工	(") 20	個	(") 1,816	(") 36,320	歩A・単A [単価B] B単 53号
合 計				(") 2,331,631	
・付帯工	1.000	式		(1,314,000) 742,000	
・・転落防止柵	1.000	式		(") 57,000	
000105 転落防止柵 H=1.1m	(") 4.0	m	(") 11,295	(") 45,180	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 支柱コア削孔	(") 3	本	(") 4,090	(") 12,270	歩A・単A [単価B] B単 106号
合 計				(") 57,450	
・・水路設置	1.000	式		(") 129,000	
000107 排水路設置 U字溝150	(") 9.2	m	(") 4,781	(") 43,985	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 グレーチング設置 U字溝150用,T-14	(") 9	枚	(") 6,083	(") 54,747	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 アスファルト舗装切断 t=4cm	(") 18	m	(") 608	(") 10,944	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 アスファルト舗装破碎 t=4cm	(") 9.1	m ²	(") 550	(") 5,005	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 アスファルト殻運搬・処分	(") 0.4	m3	(") 5,007	(") 2,003	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 床掘	(") 1	m3	(") 239	(") 239	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 埋戻	(") 1	m3	(") 2,302	(") 2,302	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 アスファルト舗装 t=4cm	(") 7.1	m ²	(") 1,362	(") 9,670	歩A・単A [単価B] B単 114号
合 計				(") 128,895	
・・水路蓋設置	1.000	式		(") 25,000	
000115 グレーチング設置 U字溝300用,歩道用	(") 5	枚	(") 5,042	(") 25,210	歩A・単A [単価B] B単 115号
合 計				(") 25,210	
・・量水標設置	1.000	式		(") 139,000	
000116 量水標設置 -1.0m~+2.2m	(") 1	式	(") 139,182	(") 139,182	歩A・単A [金額B] B単 116号
合 計				(") 139,182	
・・車止め	1.000	式		(") 31,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000117 車止め設置	(") 4	本	(") 7,672.50	(") 30,690	歩A・単A [金額B] B単 117号
合 計				(") 30,690	
・ ・ 既存鋼矢板撤去	1.000	式		(") 11,000	
000118 既存鋼矢板切断 型	(") 1.4	m	(") 3,086	(") 4,320	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 張コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%	(") 0.2	m3	(") 35,717	(") 7,143	歩A・単A [単価B] B単 119号
合 計				(") 11,463	
・ ・ 用水路浚渫	1.000	式		(922,000) 350,000	
000120 用水路浚渫 坂田水路	(1.000) 0.000	式	(") 921,736	(921,736) 0	歩A・単A [金額B] B単 120号
000186 用水路浚渫 坂田水路	(0.000) 1.000	式	(0) 350,386	(0) 350,386	歩A・単A [金額B] B単 186号
合 計				(921,736) 350,386	
・ 既存構造物復旧工	1.000	式		(0) 643,000	
・ ・ 土工	1.000	式		(0) 126,000	
000187 掘削	(0.000) 32.000	m3	(0) 1,018	(0) 32,576	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 土砂投入	(0.000) 28.000	m3	(0) 896	(0) 25,088	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 埋戻し	(0.000) 24.000	m3	(0) 1,939	(0) 46,536	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 盛土	(0.000) 1.000	m3	(0) 1,939	(0) 1,939	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 残土運搬・処分	(0.000) 4.000	m3	(0) 5,047	(0) 20,188	歩A・単A [単価B] B単 191号
合 計				(0) 126,327	
・ ・ 擁壁工	1.000	式		(0) 517,000	
000192 コンクリート タイプ1	(0.000) 5.900	m3	(0) 35,732	(0) 210,819	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 コンクリート タイプ2	(0.000) 1.700	m3	(0) 35,732	(0) 60,744	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 コンクリート タイプ3	(0.000) 0.600	m3	(0) 35,732	(0) 21,439	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 型枠 タイプ1	(0.000) 15.000	m ²	(0) 9,014	(0) 135,210	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 型枠 タイプ2	(0.000) 5.900	m ²	(0) 9,014	(0) 53,183	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 型枠 タイプ3	(0.000) 3.900	m ²	(0) 9,014	(0) 35,155	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 鉄筋工	(0.000) 0.002	ton	(0) 158,397	(0) 317	歩A・単A [単価B] B単 198号
合 計				(0) 516,867	
・ 舗装工	1.000	式		(0) 1,193,000	
・ ・ 3-1工区県道舗装工	1.000	式		(0) 964,000	
000199 舗装版切断 t=5cm	(0.000) 94.000	m	(0) 609	(0) 57,246	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 AS撤去工	(0.000) 76.000	m ²	(0) 550	(0) 41,800	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 オーバーレイ工 再生密粒度AS(20)t=5cm	(0.000) 224.000	m ²	(0) 2,414	(0) 540,736	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 表層工 再生密粒度AS(20)t=5cm	(0.000) 76.000	m ²	(0) 1,547	(0) 117,572	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 基層工 再生粗粒度AS(20)t=5cm	(0.000) 76.000	m ²	(0) 1,592	(0) 120,992	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 AS廃材運搬処分 切削殻	(0.000) 19.000	m3	(0) 4,492	(0) 85,348	歩A・単A [単価B] B単 204号
合 計				(0) 963,694	
・ ・ 堤防舗装工	1.000	式		(0) 202,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(43,254,000)	
・7工区(仮設工)				46,923,000	
・大型土のう	1.000	式		(12,546,000)	
000054 大型土のう製作・設置	(46)	(")		(340,000)	
	101	袋	6,655	1,019,000	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 大型土のう撤去	(51)	(")		(306,130)	
	105	袋	665	672,155	歩A・単A [単価B] B単 55号
000212 大型土のう中詰土砂処分	(0.000)	(")		(0)	
	71	m3	3,903	(0)	歩A・単A [単価B] B単 212号
合 計				(340,045)	
				1,019,093	
・水替				(1,708,000)	
000121 水替	(1)	(")		(973,180)	
水中ポンプ6~30m3/h	0	箇所	973,180	0	歩A・単A [単価B] B単 121号
000213 水替	(0.000)	(")		(0)	
水中ポンプ6~30m3/h	1.000	式	1,329,021	(0)	歩A・単A [金額B] B単 213号
000122 水替	(1)	(")		(465,330)	
水中ポンプ0~6m3/h,作業時,釜場	0	箇所	465,330	0	歩A・単A [単価B] B単 122号
000214 水替	(0.000)	(")		(0)	
水中ポンプ0~6m3/h,作業時,釜場	1.000	式	853,695	(0)	歩A・単A [金額B] B単 214号
000123 水替	(1)	(")		(106,341)	
水中ポンプ 200	0	箇所	106,341	0	歩A・単A [単価B] B単 123号
000215 水替	(0.000)	(")		(0)	
水中ポンプ 200	1.000	式	247,906	(0)	歩A・単A [金額B] B単 215号
000057 低压引込設備	(")	(")		(")	
	1	箇所	162,768	(")	歩A・単A [単価B] B単 57号
合 計				(1,707,619)	
				2,593,390	
・鋼製架台				(")	
	1.000	式		4,901,000	
000058 鋼製架台(上部工)	(")	(")		(")	
設置・撤去	7.86	ton	18,832	(")	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 鋼製架台(下部工)	(")	(")		(")	
設置・撤去	23.63	ton	56,982	(")	歩A・単A [単価B] B単 59号
000124 敷鉄板	(")	(")		(")	
設置・賃料・撤去,70日	37	m ²	974	(")	歩A・単A [単価B] B単 124号
000061 架台覆工板	(")	(")		(")	
設置・撤去	69	m ²	1,138	(")	歩A・単A [単価B] B単 61号
000125 作業架台	(")	(")		(")	
設置・撤去	4	回	237,808	(")	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 鋼製架台(上部工)	(")	(")		(")	
一時撤去・再設置	7.86	ton	18,834	(")	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 鋼製架台(下部工)	(")	(")		(")	
一時撤去・再設置	23.63	ton	56,986	(")	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 敷鉄板	(")	(")		(")	
一時撤去・再設置	37	m ²	269	(")	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 架台覆工板	(")	(")		(")	
一時撤去・再設置	69	m ²	1,138	(")	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 鋼材質料	(")	(")		(")	
H形鋼(SS400),350型,70日	10.80	ton	12,465	(")	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 鋼材質料	(")	(")		(")	
H形鋼(SS400),400型,70日	20.16	ton	12,465	(")	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 鋼材質料	(")	(")		(")	
ブルマン,C-50,70日	100	組	710	(")	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 覆工板賃料	(")	(")		(")	
70日	69	m ²	3,995	(")	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 鋼材	(")	(")		(")	
等辺山形鋼(SS400),中形,厚6,辺75	0.02	ton	112,452	(")	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 鋼材	(")	(")		(")	
鋼板(SS400),スリカプレート,厚12	0.21	ton	107,843	(")	歩A・単A [単価B] B単 135号
合 計				(")	
				4,900,853	
・土留工				(")	
000066 腹起し	(")	(")		(")	
設置・撤去	6.52	ton	73,726	(")	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 切梁	(")	(")		(")	
設置・撤去	3.30	ton	73,726	(")	歩A・単A [単価B] B単 67号
合 計				(")	
				723,990	
・既存覆工板撤去				(")	
覆工板	1.000	式		260,000	
000068 覆工板撤去	(")	(")		(")	
	672	m ²	387	(")	歩A・単A [単価B] B単 68号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(") 260,064	
・ ・ 既存覆工撤去 上部工	1.000	式		(") 513,000	
000136 仮橋上部撤去 25t吊	(") 79.93	ton	(") 6,417	(") 512,911	歩A・単A [単価B] B単 136号
合 計				(") 512,911	
・ ・ 既存覆工撤去 下部工	1.000	式		(") 1,256,000	
000137 鋼矢板切断 w型	(") 362	m	(") 3,086	(") 1,117,132	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 路盤材撤去 RC-40	(") 10	m3	(") 4,187	(") 41,870	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 舗装版切断 As,t=5cm	(") 116	m	(") 608	(") 70,528	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 舗装版破砕 As,t=5cm	(") 35	m ²	(") 520	(") 18,200	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 殻運搬処分 As殻	(") 1.7	m3	(") 4,660	(") 7,922	歩A・単A [単価B] B単 141号
合 計				(") 1,255,652	
・ ・ 既存覆工板撤去 (仮設導水管部)	1.000	式		(") 120,000	
000142 覆工板撤去	(") 4	m ²	(") 387	(") 1,548	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 覆工板賃料	(") 4	m ²	(") 9,335	(") 37,340	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 受台賃料	(") 3.60	ton	(") 22,573	(") 81,263	歩A・単A [単価B] B単 144号
合 計				(") 120,151	
・ ・ 交通誘導員	1.000	式		(2,724,000) 1,985,000	
000069 交通誘導員	(210) 153	人	(") 12,973	(2,724,330) 1,984,869	歩A・単A [単価B] B単 69号
合 計				(2,724,330) 1,984,869	
・ 3 - 1 工区 (仮設工)	1.000	式		(") 4,754,000	
・ ・ 大型土のう	1.000	式		(") 366,000	
000070 大型土のう製作・設置	(") 50	袋	(") 6,655	(") 332,750	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 大型土のう撤去	(") 50	袋	(") 665	(") 33,250	歩A・単A [単価B] B単 71号
合 計				(") 366,000	
・ ・ 水替	1.000	式		(") 1,324,000	
000145 水替 水中ポンプ6~30m3/h	(") 1	箇所	(") 187,614	(") 187,614	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 水替 水中ポンプ 150, 200	(") 1	箇所	(") 757,410	(") 757,410	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 水替 水中ポンプ0~6m3/h,作業時,釜場	(") 1	箇所	(") 219,859	(") 219,859	歩A・単A [単価B] B単 147号
000073 低圧引込設備	(") 1	箇所	(") 158,993	(") 158,993	歩A・単A [単価B] B単 73号
合 計				(") 1,323,876	
・ ・ 土留工 切梁腹起	1.000	式		(") 1,520,000	
000148 軽量金属支保工 設置・撤去	(") 77	m	(") 1,236	(") 95,172	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 軽量金属支保工 腹起材質料	(") 10	本	(") 117,521	(") 1,175,210	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 軽量金属支保工 切梁材質料	(") 30	本	(") 7,973	(") 239,190	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 軽量金属支保工 水圧ポンプ賃料	(") 1	台	(") 10,028	(") 10,028	歩A・単A [単価B] B単 151号
合 計				(") 1,519,600	

事業名 和歌山平野農地防災事業

工事名 名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・交通誘導員				(")	
000076 交通誘導員	1.000	式		1,544,000	
	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	119	人	12,973	1,543,787	B単 76号
合 計				(")	
				1,543,787	
・借地復旧				(25,954,000)	
・工事用進入路撤去	1.000	式		28,798,000	
				(18,343,000)	
000152 アスファルト舗装破碎 t=5cm	1.000	式		19,837,000	
	(1,500)		(")	(780,000)	歩A・単A [単価B]
	1,264	m ²	520	657,280	B単 152号
000153 アスファルト殻運搬処分	(75)		(")	(375,525)	歩A・単A [単価B]
	63	m ³	5,007	315,441	B単 153号
000154 盛土材撤去 土砂・上層路盤・下層路盤	(4,100)		(")	(17,187,200)	歩A・単A [単価B]
	4,500	m ³	4,192	18,864,000	B単 154号
合 計				(18,342,725)	
				19,836,721	
・耕地復旧				(3,916,000)	
000155 敷砂撤去 土砂	1.000	式		3,729,000	
	(570)		(")	(2,389,440)	歩A・単A [単価B]
	560	m ³	4,192	2,347,520	B単 155号
000156 土木シート撤去	(5,718)		(")	(377,388)	歩A・単A [単価B]
	5,600	m ²	66	369,600	B単 156号
000157 土木シート運搬・処分	(29)		(")	(347,188)	歩A・単A [単価B]
	28	m ³	11,972	335,216	B単 157号
000158 耕地復旧 耕起	(5,718)		(")	(125,796)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	22	0	B単 158号
000159 表土掘削撤去 土砂	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	130	m ³	4,192	544,960	B単 159号
000160 耕地復旧 表土埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	632	m ²	53	33,496	B単 160号
000161 埋戻材 (仮置場～現場)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	130	m ³	753.97	98,017	B単 161号
合 計				(3,916,285)	
				3,728,809	
・資材撤去				(3,520,000)	
000162 流用土撤去 過年度存置 土砂	1.000	式		3,840,000	
	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	640	m ³	4,109	2,629,760	B単 162号
000163 ポリ管運搬・処分	(78)		(")	(890,448)	歩A・単A [単価B]
	106	m ³	11,416	1,210,096	B単 163号
合 計				(3,520,208)	
				3,839,856	
・既存仮橋撤去 上部工				(161,000)	
000164 仮橋上部撤去 25t吊	1.000	式		0	
	(16.48)		(")	(105,752)	歩A・単A [単価B]
	0.00	ton	6,417	0	B単 164号
000165 仮橋上部撤去 覆工板	(104)		(")	(40,248)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	387	0	B単 165号
000166 仮橋上部撤去 単管	(26)		(")	(15,470)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	595	0	B単 166号
合 計				(161,470)	
				0	
・既存仮橋撤去 下部工				(14,000)	
000167 仮橋下部撤去 直接基礎	1.000	式		0	
	(0.49)		(")	(10,707)	歩A・単A [単価B]
	0.00	ton	21,851	0	B単 167号
000168 仮橋下部撤去 敷鉄板	(27)		(")	(3,510)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	130	0	B単 168号
合 計				(14,217)	
				0	
・セメント改良部処理工				(0)	
000216 掘削	1.000	式		360,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	67.000	m ³	285	19,095	B単 216号
000217 コンクリート殻運搬・処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	67.000	m ³	5,081	340,427	B単 217号
合 計				(0)	
				359,522	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・導水管撤去工				(0)	
	1.000	式		383,000	
000218 アスファルト舗装切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.600	m	608	2,797	B単 218号
000219 アスファルト舗装破碎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	14.000	m ²	550	7,700	B単 219号
000220 アスファルト殻運搬・処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.700	m ³	5,006	3,504	B単 220号
000221 大型土のう撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	袋	665	5,320	B単 221号
000222 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	36.000	m ³	208	7,488	B単 222号
000223 土砂運搬 (現場～仮置場)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	43.000	m ³	341	14,663	B単 223号
000224 隔壁コンクリート撤去処分 無筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.500	m ³	14,583	21,875	B単 224号
000225 高密度ポリエチレン管撤去 1500	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	m	4,598	36,784	B単 225号
000226 ポリ管運搬・処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.800	m ³	11,414	66,201	B単 226号
000227 充填コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.500	m ³	27,594	96,579	B単 227号
000228 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.100	m ²	9,010	63,971	B単 228号
000229 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	79.000	m ³	223	17,617	B単 229号
000230 路盤工 RC-40,t=10cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18.000	m ²	403	7,254	B単 230号
000231 アスファルト舗装 t=5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18.000	m ²	1,713	30,834	B単 231号
合 計				(0)	
				382,587	
・・ブロック塀復旧				(0)	
	1.000	式		649,000	
000232 コン殻撤去処分 有筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.700	m ³	22,852	15,996	B単 232号
000233 コン殻撤去処分 無筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.400	m ³	14,583	5,833	B単 233号
000234 建築ブロック	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	32.500	m ²	7,077	230,003	B単 234号
000235 基礎コンクリート 18-8-25BB	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.800	m ³	35,022	98,062	B単 235号
000236 基礎型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	37.000	m ²	8,095	299,515	B単 236号
合 計				(0)	
				649,409	

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(2,227,000)	
				1,995,000	
・運搬費	1.000	式		(2,227,000)	
				1,995,000	
・・輸送費 仮設材	1.000	式		(")	
				628,000	
000078 輸送費 H鋼(往復),7工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3.28	ton	10,783	35,368	B単 78号
000169 輸送費 架台覆工板(往復),7工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	14.35	ton	10,784	154,750	B単 169号
000079 輸送費 架台鋼材(往復),7工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	31.27	ton	10,783	337,184	B単 79号
000080 輸送費 敷鉄板(往復),7工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	6.41	ton	9,401	60,260	B単 80号
000170 輸送費 軽量金属(往復),3-1工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3.32	ton	10,784	35,803	B単 170号
000171 輸送費 既存路面覆工(片道),7工区,2枚分	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.84	ton	5,392	4,529	B単 171号
合 計				(")	
				627,894	
・・場内小運搬 現場発生品	1.000	式		(1,599,000)	
				1,367,000	
000172 場内小運搬 既存鋼矢板(片道),7工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.24	ton	5,392	28,254	B単 172号
000173 場内小運搬 既存鋼矢板(片道),3-1工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	8.50	ton	5,392	45,832	B単 173号
000174 場内小運搬 既存鋼矢板(片道),付帯工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	0.18	ton	5,392	971	B単 174号
000175 場内小運搬 既存鋼矢板(片道),7工区	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	18.56	ton	5,392	100,076	B単 175号
000176 場内小運搬 既存覆工板(片道),仮橋	(162.96)		(")	(878,680)	歩A・単A [単価B]
	141.12	ton	5,392	760,919	B単 176号
000177 場内小運搬 既存鋼材(片道),仮橋	(96.91)		(")	(522,539)	歩A・単A [単価B]
	79.93	ton	5,392	430,983	B単 177号
000178 場内小運搬 既存敷鉄板(片道),仮橋	(4.81)		(")	(22,612)	歩A・単A [単価B]
	0.00	ton	4,701	0	B単 178号
合 計				(1,598,964)	
				1,367,035	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		m3	(") 270.99		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻		m3	(") 1,938.42		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 底板コンクリート撤去処分		m3	(") 14,583		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 土砂運搬 (現場～仮置場)		m3	(") 341		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 埋戻材 (仮置場～現場)		m3	(") 753.96		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 中詰コンクリート		m3	(") 27,594		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** コンクリート		m3	(") 27,594		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基礎砕石 C-40,t=10cm		m ³	(") 1,267		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 路盤紙		m ²	(") 29		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 伸縮目地		m ²	(") 3,488		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 水抜工		個	(") 1,816		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 床掘		m3	(") 396.35		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 底板コンクリート撤去処分		m3	(") 14,583		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 土砂運搬 (現場～仮置場)		m3	(") 341		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 腹起し 設置・存置		ton	(") 156,120		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 切梁 設置・存置		ton	(") 147,825		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 横矢板工 設置・存置		m ²	(") 3,550		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 横矢板 軽量鋼矢板		ton	(") 220,276		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 埋戻コンクリート		m3	(") 27,594		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 既存鋼矢板切断		m	(") 2,453		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** コンクリート		m3	(") 27,594		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 型枠					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(") 9,011.25		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 基礎砕石					
	C-40,t=10cm		m ²	(") 1,267		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 路盤紙					
			m ²	(") 29		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 伸縮目地					
			m ²	(") 3,488		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 水抜工					
			個	(") 1,816		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** コンクリート					
	無筋18-8-40BB,W/C65%		m ³	(") 27,594		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 型枠					
			m ²	(") 9,011		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 床掘					
			m ³	(") 396.31		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 床掘					
	水路内		m ³	(") 1,847.92		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 土砂運搬					
	(現場～仮置場)		m ³	(") 341		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 残土運搬処分					
	砂質土		m ³	(") 4,109		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 腹起し					
	H300,設置・存置		ton	(") 147,825		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 天端コンクリート					
	無筋18-8-25BB,W/C65%		m ³	(") 27,594		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 既存鋼矢板切断					
	10H型		m	(") 2,453		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 型枠					
			m ²	(") 9,010.58		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 路盤紙					
			m ²	(") 29		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 伸縮目地					
			m ²	(") 3,488		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 水抜工					
			個	(") 1,816		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 大型土のう製作・設置					
			袋	(") 6,655		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 大型土のう撤去					
			袋	(") 665		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 低圧引込設備					
			箇所	(") 162,768		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鋼製架台(上部工)					
	設置・撤去		ton	(") 18,832		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000059	*** B単 - 59号 *** 鋼製架台(下部工)			(")		
	設置・撤去		ton	56,982		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 架台覆工板			(")		
	設置・撤去		m ²	1,138		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 腹起し			(")		
	設置・撤去		ton	73,726		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 切梁			(")		
	設置・撤去		ton	73,726		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 覆工板撤去			(")		
			m ²	387		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 交通誘導員			(")		
			人	12,973		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 大型土のう製作・設置			(")		
			袋	6,655		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 大型土のう撤去			(")		
			袋	665		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 低圧引込設備			(")		
			箇所	158,993		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 交通誘導員			(")		
			人	12,973		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 振動・騒音調査			(")		
	作業着手前1回,作業中1回		回	253,892		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 輸送費			(")		
	H鋼(往復),7工区		ton	10,783		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 輸送費			(")		
	架台鋼材(往復),7工区		ton	10,783		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 輸送費			(")		
	敷鉄板(往復),7工区		ton	9,401		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 土砂撤去			(")		
	碎石		m ³	1,017.59		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 残土運搬処分			(")		
	砂質土		m ³	4,109		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 笠コンクリート設置			(")		
	500×700×2000		m	38,543		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** パネル設置			(")		
	材料・設置		m ²	46,679		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 裏込充填			(")		
	高流動モルタル		m ³	103,968		歩A・単A
000087	*** B単 - 87号 *** 天端コンクリート			(")		
	無筋18-8-25BB,W/C65%		m ³	27,597		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** ネットフェンス復旧工			(")		
	H=1.2m,構造物設置		m	6,551		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** コア削孔			(")		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			本	4,090		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 底板コンクリート切断					
	t=20cm		m	(") 2,868		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 地盤改良					
	セメント系固化材,H1.0m		m ²	(") 1,545		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 残土運搬処分					
	砂質土		m ³	(") 4,109		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 親杭打込					
	H-300 x 300		本	(") 256,132		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** パネル設置					
	材料・設置		m ²	(") 46,679		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 裏込充填					
	高流動モルタル		m ³	(") 103,968		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 底板コンクリート復旧					
	無筋18-8-40BB,W/C65%		m ³	(") 27,597		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 切梁					
	H250,設置・存置		ton	(") 147,837		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** パネル設置					
	設置のみ		m ²	(") 17,552		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** パネル設置					
	材料・設置		m ²	(") 46,679		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 裏込充填					
	高流動モルタル		m ³	(") 103,968		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 既存鋼矢板切断					
	25H型		m	(") 3,086		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** コンクリート					
	無筋18-12-25BB,W/C65%		m ³	(") 27,597		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 基礎砕石					
	S-40,t=10cm		m ²	(") 1,360		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 基礎砕石					
	S-40,t=30cm		m ²	(") 2,611		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 転落防止柵					
	H=1.1m		m	(") 11,295		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 支柱コア削孔					
			本	(") 4,090		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 排水路設置					
	U字溝150		m	(") 4,781		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** グレーチング設置					
	U字溝150用,T-14		枚	(") 6,083		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** アスファルト舗装切断					
	t=4cm		m	(") 608		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** アスファルト舗装破砕					
	t=4cm		m ²	(") 550		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000111	*** B単 - 111号 *** アスファルト殻運搬・処分		m3	(") 5,007		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 床掘		m3	(") 239		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 埋戻		m3	(") 2,302		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** アスファルト舗装		m ²	(") 1,362		歩A・単A
000115	t=4cm *** B単 - 115号 *** グレーチング設置		枚	(") 5,042		歩A・単A
000116	U字溝300用,歩道用 *** B単 - 116号 *** 量水標設置		式	(") 139,182		歩A・単A
000117	-1.0m~+2.2m *** B単 - 117号 *** 車止め設置		本	(") 7,672.50		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 既存鋼矢板切断		m	(") 3,086		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 張コンクリート		m3	(") 35,717		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 用水路浚渫		式	(") 921,736		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 水替		箇所	(") 973,180		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 水替		箇所	(") 465,330		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 水替		箇所	(") 106,341		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 敷鉄板		m ²	(") 974		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 作業架台		回	(") 237,808		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 鋼製架台(上部工)		ton	(") 18,834		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 鋼製架台(下部工)		ton	(") 56,986		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 敷鉄板		m ²	(") 269		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 架台覆工板		m ²	(") 1,138		歩A・単A
000130	*** B単 - 130号 *** 鋼材質料		ton	(") 12,465		歩A・単A
000131	H形鋼(SS400),350型,70日 *** B単 - 131号 *** 鋼材質料		ton	(") 12,465		歩A・単A
000132	H形鋼(SS400),400型,70日 *** B単 - 132号 *** 鋼材質料		ton	(") 12,465		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	ブルマン,C-50,70日 *** B単 - 133号 ***		組	710		歩A・単A
000133	覆工板賃料					
	70日 *** B単 - 134号 ***		m ²	3,995		歩A・単A
000134	鋼材					
	等辺山形鋼(SS400),中形,厚6,辺75 *** B単 - 135号 ***		ton	112,452		歩A・単A
000135	鋼材					
	鋼板(SS400),スリカプレート,厚12 *** B単 - 136号 ***		ton	107,843		歩A・単A
000136	仮橋上部撤去					
	25t吊 *** B単 - 137号 ***		ton	6,417		歩A・単A
000137	鋼矢板切断					
	w型 *** B単 - 138号 ***		m	3,086		歩A・単A
000138	路盤材撤去					
	RC-40 *** B単 - 139号 ***		m ³	4,187		歩A・単A
000139	舗装版切断					
	As,t=5cm *** B単 - 140号 ***		m	608		歩A・単A
000140	舗装版破碎					
	As,t=5cm *** B単 - 141号 ***		m ²	520		歩A・単A
000141	殻運搬処分					
	As殻 *** B単 - 142号 ***		m ³	4,660		歩A・単A
000142	覆工板撤去					
	*** B単 - 143号 ***		m ²	387		歩A・単A
000143	覆工板賃料					
	*** B単 - 144号 ***		m ²	9,335		歩A・単A
000144	受台賃料					
	*** B単 - 145号 ***		ton	22,573		歩A・単A
000145	水替					
	水中ポンプ6~30m ³ /h *** B単 - 146号 ***		箇所	187,614		歩A・単A
000146	水替					
	水中ポンプ 150, 200 *** B単 - 147号 ***		箇所	757,410		歩A・単A
000147	水替					
	水中ポンプ0~6m ³ /h,作業時,釜場 *** B単 - 148号 ***		箇所	219,859		歩A・単A
000148	軽量金属支保工					
	設置・撤去 *** B単 - 149号 ***		m	1,236		歩A・単A
000149	軽量金属支保工					
	腹起材賃料 *** B単 - 150号 ***		本	117,521		歩A・単A
000150	軽量金属支保工					
	切梁材賃料 *** B単 - 151号 ***		本	7,973		歩A・単A
000151	軽量金属支保工					
	水圧ポンプ賃料 *** B単 - 152号 ***		台	10,028		歩A・単A
000152	アスファルト舗装破碎					
	t=5cm *** B単 - 153号 ***		m ²	520		歩A・単A
000153	アスファルト殻運搬処分					
			m ³	5,007		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000154	*** B単 - 154号 *** 盛土材撤去			(")		
	土砂・上層路盤・下層路盤		m3	4,192		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 敷砂撤去			(")		
	土砂		m3	4,192		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 土木シート撤去			(")		
			m ²	66		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 土木シート運搬・処分			(")		
			m3	11,972		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 耕地復旧			(")		
	耕起		m ²	22		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 表土掘削撤去			(")		
	土砂		m3	4,192		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** 耕地復旧			(")		
	表土埋戻		m ²	53		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** 埋戻材			(")		
	(仮置場～現場)		m3	753.97		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** 流用土撤去			(")		
	過年度存置土砂		m3	4,109		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** ポリ管運搬・処分			(")		
			m3	11,416		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 仮橋上部撤去			(")		
	25t吊		ton	6,417		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 仮橋上部撤去			(")		
	覆工板		m ²	387		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** 仮橋上部撤去			(")		
	単管		m	595		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 仮橋下部撤去			(")		
	直接基礎		ton	21,851		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 仮橋下部撤去			(")		
	敷鉄板		m ²	130		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 輸送費			(")		
	架台覆工板(往復),7工区		ton	10,784		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** 輸送費			(")		
	軽量金属(往復),3-1工区		ton	10,784		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 輸送費			(")		
	既存路面覆工(片道),7工区,2枚分		ton	5,392		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** 場内小運搬			(")		
	既存鋼矢板(片道),7工区		ton	5,392		歩A・単A
000173	*** B単 - 173号 *** 場内小運搬			(")		
	既存鋼矢板(片道),3-1工区		ton	5,392		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 場内小運搬			(")		
	既存鋼矢板(片道),付帯工		ton	5,392		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 場内小運搬			(")		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	既存鋼矢板(片道),7工区 *** B単 - 176号 ***		ton	5,392		歩A・単A
000176	場内小運搬					
	既存覆工板(片道),仮橋 *** B単 - 177号 ***		ton	5,392		歩A・単A
000177	場内小運搬					
	既存鋼材(片道),仮橋 *** B単 - 178号 ***		ton	5,392		歩A・単A
000178	場内小運搬					
	既存敷鉄板(片道),仮橋 *** B単 - 179号 ***		ton	4,701		歩A・単A
000179	歩掛調査					
	ダウンザホールハンマ工 *** B単 - 180号 ***		式	74,292		歩A・単A
000180	歩掛調査					
	仮橋工 *** B単 - 181号 ***		式	167,203		歩A・単A
000181	歩掛調査					
	敷鉄板設置撤去 *** B単 - 182号 ***		式	58,069		歩A・単A
000182	掘削					
	硬岩(中硬岩) *** B単 - 183号 ***		m3	1,484	(0)	歩A・単A
000183	コンクリート					
	無筋18-8-25BB,W/C65% *** B単 - 184号 ***		m3	27,596	(0)	歩A・単A
000184	型枠					
	*** B単 - 185号 ***		m ²	9,011	(0)	歩A・単A
000185	パネル材					
	*** B単 - 186号 ***		m ²	19,356	(0)	歩A・単A
000186	用水路浚渫					
	坂田水路 *** B単 - 187号 ***		式	350,386	(0)	歩A・単A
000187	掘削					
	*** B単 - 188号 ***		m3	1,018	(0)	歩A・単A
000188	土砂投入					
	*** B単 - 189号 ***		m3	896	(0)	歩A・単A
000189	埋戻し					
	*** B単 - 190号 ***		m3	1,939	(0)	歩A・単A
000190	盛土					
	*** B単 - 191号 ***		m3	1,939	(0)	歩A・単A
000191	残土運搬・処分					
	*** B単 - 192号 ***		m3	5,047	(0)	歩A・単A
000192	コンクリート					
	タイプ1 *** B単 - 193号 ***		m3	35,732	(0)	歩A・単A
000193	コンクリート					
	タイプ2 *** B単 - 194号 ***		m3	35,732	(0)	歩A・単A
000194	コンクリート					
	タイプ3 *** B単 - 195号 ***		m3	35,732	(0)	歩A・単A
000195	型枠					
	タイプ1 *** B単 - 196号 ***		m ²	9,014	(0)	歩A・単A
000196	型枠					
	タイプ2		m ²	9,014	(0)	歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000197	*** B単 - 197号 *** 型枠					
	タイプ3		m ²	(0) 9,014		歩A・単A
000198	*** B単 - 198号 *** 鉄筋工					
			ton	(0) 158,397		歩A・単A
000199	*** B単 - 199号 *** 舗装版切断					
	t=5cm		m	(0) 609		歩A・単A
000200	*** B単 - 200号 *** AS撤去工					
			m ²	(0) 550		歩A・単A
000201	*** B単 - 201号 *** オーバーレイ工					
	再生密粒度AS(20)t=5cm		m ²	(0) 2,414		歩A・単A
000202	*** B単 - 202号 *** 表層工					
	再生密粒度AS(20)t=5cm		m ²	(0) 1,547		歩A・単A
000203	*** B単 - 203号 *** 基層工					
	再生粗粒度AS(20)t=5cm		m ²	(0) 1,592		歩A・単A
000204	*** B単 - 204号 *** AS廃材運搬処分					
	切削殻		m ³	(0) 4,492		歩A・単A
000205	*** B単 - 205号 *** 舗装版切断					
	t = 5cm		m	(0) 609		歩A・単A
000206	*** B単 - 206号 *** AS撤去工					
			m ²	(0) 550		歩A・単A
000207	*** B単 - 207号 *** AS廃材運搬処分					
			m ³	(0) 5,009		歩A・単A
000208	*** B単 - 208号 *** 表層工					
	再生密粒度AS(20)t=5cm		m ²	(0) 1,754		歩A・単A
000209	*** B単 - 209号 *** センターライン					
	W = 150 白		m	(0) 181		歩A・単A
000210	*** B単 - 210号 *** 車道外側ライン					
	W = 150 白		m	(0) 181		歩A・単A
000211	*** B単 - 211号 *** 文字					
	30 黄色		箇所	(0) 3,434		歩A・単A
000212	*** B単 - 212号 *** 大型土のうち詰土砂処分					
			m ³	(0) 3,903		歩A・単A
000213	*** B単 - 213号 *** 水替					
	水中ポンプ6~30m ³ /h		式	(0) 1,329,021		歩A・単A
000214	*** B単 - 214号 *** 水替					
	水中ポンプ0~6m ³ /h,作業時,釜場		式	(0) 853,695		歩A・単A
000215	*** B単 - 215号 *** 水替					
	水中ポンプ 200		式	(0) 247,906		歩A・単A
000216	*** B単 - 216号 *** 掘削					
			m ³	(0) 285		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** コンクリート殻運搬・処分					
			m ³	(0) 5,081		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** アスファルト舗装切断					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			m	608		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** アスファルト舗装破砕			(0)		
			m ²	550		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** アスファルト殻運搬・処分			(0)		
			m ³	5,006		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 大型土のう撤去			(0)		
			袋	665		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 床掘			(0)		
			m ³	208		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 土砂運搬			(0)		
	(現場～仮置場)		m ³	341		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 隔壁コンクリート撤去処分			(0)		
	無筋		m ³	14,583		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 高密度ポリエチレン管撤去			(0)		
	1500		m	4,598		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** ポリ管運搬・処分			(0)		
			m ³	11,414		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 充填コンクリート			(0)		
			m ³	27,594		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 型枠			(0)		
			m ²	9,010		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 埋戻			(0)		
			m ³	223		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 路盤工			(0)		
	RC-40,t=10cm		m ²	403		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** アスファルト舗装			(0)		
	t = 5cm		m ²	1,713		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** コン殻撤去処分			(0)		
	有筋		m ³	22,852		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** コン殻撤去処分			(0)		
	無筋		m ³	14,583		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 建築ブロック			(0)		
			m ²	7,077		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 基礎コンクリート			(0)		
	18-8-25BB		m ³	35,022		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 基礎型枠			(0)		
			m ²	8,095		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 支障木伐採			(0)		
			ha	531,706		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** 伐採木運搬			(0)		
			空m ³	1,613		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 伐採竹処分			(0)		
	木くず(竹)		m ³	6,250		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	(") 1.000	m3	294.3	(") 294	S単 60号
	合計				(") 294	
	単価				(") 270.99	
	官積算単価				294	合意率 0.921736
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻		m3		(")	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,103	(") 2,103	S単 1号
	合計				(") 2,103	
	単価				(") 1,938.42	
	官積算単価				2,103	合意率 0.921741
*** B単 - 3号 ***						
000003	底版コンクリート撤去処分 無筋コン		m3		(")	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,310	(") 10,310	S単 29号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	1,283	(") 1,283	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	4,230	(") 4,230	S単 27号
	合計				(") 15,823	
	単価				(") 14,583	
	官積算単価				15,823	合意率 0.921633
*** B単 - 4号 ***						
000004	土砂運搬 (現場~仮置場)		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	370.3	(") 370	S単 63号
	合計				(") 370	
	単価				(") 341	
	官積算単価				370	合意率 0.921621
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻材 (仮置場~現場)		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	224	(") 224	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	370.3	(") 370	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	224	(") 224	S単 59号
	合計				(") 818	
	単価				(") 753.96	
	官積算単価				818	合意率 0.921718
*** B単 - 7号 ***						
000007	中詰コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		(")	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,940	(") 29,940	S単 68号
	合計				(") 29,940	
	単価				(") 27,594	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921643
	*** B単 - 10号 ***					
000010	コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,940	(") 29,940	S単 68号
	合計				(") 29,940	
	単価				(") 27,594	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921643
	*** B単 - 11号 ***					
000011	基礎砕石 C-40,t=10cm		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	(") 1.000	m ³	1,375	(") 1,375	S単 66号
	合計				(") 1,375	
	単価				(") 1,267	
	官積算単価				1,375	合意率 0.921454
	*** B単 - 12号 ***					
000012	路盤紙		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	(") 1.000	m ²	32	(") 32	S単 15号
	合計				(") 32	
	単価				(") 29	
	官積算単価				32	合意率 0.90625
	*** B単 - 13号 ***					
000013	伸縮目地		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m	3,784	(") 3,784	S単 71号
	合計				(") 3,784	
	単価				(") 3,488	
	官積算単価				3,784	合意率 0.921775
	*** B単 - 14号 ***					
000014	水抜工		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,底版,50mm,... 50	(") 1.000	箇所	1,970	(") 1,970	S単 31号
	合計				(") 1,970	
	単価				(") 1,816	
	官積算単価				1,970	合意率 0.921827
	*** B単 - 16号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000016	床掘				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	(") 1.000	m3	430.1	(") 430	S単 61号
	合計				(") 430	
	単価				(") 396.35	
	官積算単価				430	合意率 0.921744
	*** B単 - 17号 ***					
000017	底板コンクリート撤去処分 無筋コン				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,310	(") 10,310	S単 29号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	1,283	(") 1,283	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	4,230	(") 4,230	S単 27号
	合計				(") 15,823	
	単価				(") 14,583	
	官積算単価				15,823	合意率 0.921633
	*** B単 - 18号 ***					
000018	土砂運搬 (現場~仮置場)				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	370.3	(") 370	S単 63号
	合計				(") 370	
	単価				(") 341	
	官積算単価				370	合意率 0.921621
	*** B単 - 20号 ***					
000020	腹起し 設置・存置				(")	歩A
			ton		1,000	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,1回,あり	(") 1.000	ton	38,390	(") 38,390	S単 41号
S02116	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,	(") 1.000	ton	131,000	(") 131,000	S単 18号
	合計				(") 169,390	
	単価				(") 156,120	
	官積算単価				169,390	合意率 0.92166
	*** B単 - 21号 ***					
000021	切梁 設置・存置				(")	歩A
			ton		1,000	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり	(") 1.000	ton	38,390	(") 38,390	S単 42号
S02116	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,	(") 1.000	ton	122,000	(") 122,000	S単 19号
	合計				(") 160,390	
	単価				(") 147,825	
	官積算単価				160,390	合意率 0.921659
	*** B単 - 22号 ***					
000022	横矢板工 設置・存置				(")	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置	(") 1.000	m ²	3,852	(") 3,852	S単 46号
	合計				(") 3,852	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 3,550	
	官積算単価				3,852	合意率 0.921599
	*** B単 - 23号 ***					
000023	横矢板 軽量鋼矢板		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
SA02116	軽量鋼矢板 SS400 2m未満	(") 1.000	ton	239,000	(") 239,000	S単 20号
	合 計				(") 239,000	
	単 価				(") 220,276	
	官積算単価				239,000	合意率 0.921656
	*** B単 - 26号 ***					
000026	埋戻コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,940	(") 29,940	S単 68号
	合 計				(") 29,940	
	単 価				(") 27,594	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921643
	*** B単 - 27号 ***					
000027	既存鋼矢板切断		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA02104	ガス切断 8~12mm	(") 1.000	m	2,662	(") 2,662	S単 3号
	合 計				(") 2,662	
	単 価				(") 2,453	
	官積算単価				2,662	合意率 0.921487
	*** B単 - 28号 ***					
000028	コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,940	(") 29,940	S単 68号
	合 計				(") 29,940	
	単 価				(") 27,594	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921643
	*** B単 - 29号 ***					
000029	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,776	(") 9,776	S単 70号
	合 計				(") 9,776	
	単 価				(") 9,011.25	
	官積算単価				9,776	合意率 0.921749
	*** B単 - 30号 ***					
000030	基礎砕石 C-40,t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クマツヤシ C-40 40~0mm(JIS規格品)	(") 1.000	m ²	1,375	(") 1,375	S単 66号

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,375	
	単価				(") 1,267	
	官積算単価				1,375	合意率 0.921454
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路盤紙		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA02116	路盤紙 (クラフト紙)	(") 1,000	m ²	32	(") 32	S単 15号
	合計				(") 32	
	単価				(") 29	
	官積算単価				32	合意率 0.90625
	*** B単 - 32号 ***					
000032	伸縮目地		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1,000	m ²	3,784	(") 3,784	S単 71号
	合計				(") 3,784	
	単価				(") 3,488	
	官積算単価				3,784	合意率 0.921775
	*** B単 - 33号 ***					
000033	水抜工		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
SA06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,底版,50mm,, 50	(") 1,000	箇所	1,970	(") 1,970	S単 31号
	合計				(") 1,970	
	単価				(") 1,816	
	官積算単価				1,970	合意率 0.921827
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート 無筋18-8-40BB,W/C65%		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	29,940	(") 29,940	S単 69号
	合計				(") 29,940	
	単価				(") 27,594	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921643
	*** B単 - 35号 ***					
000035	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,776	(") 9,776	S単 70号
	合計				(") 9,776	
	単価				(") 9,011	
	官積算単価				9,776	合意率 0.921747
	*** B単 - 36号 ***					
000036	床掘		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	(") 1,000	m ³	430.1	(") 430	S単 61号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 430	
	単価				(") 396.31	
	官積算単価				430	合意率 0.921657
	*** B単 - 37号 ***					
000037	床掘 水路内		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1,000	m3	2,005	(") 2,005	S単 62号
	合計				(") 2,005	
	単価				(") 1,847.92	
	官積算単価				2,005	合意率 0.921658
	*** B単 - 38号 ***					
000038	土砂運搬 (現場~仮置場)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	370.3	(") 370	S単 63号
	合計				(") 370	
	単価				(") 341	
	官積算単価				370	合意率 0.921621
	*** B単 - 39号 ***					
000039	残土運搬処分 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	224	(") 224	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(") 1,000	m3	2,678	(") 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(") 1,000	m3	1,556	(") 1,556	S単 28号
	合計				(") 4,458	
	単価				(") 4,109	
	官積算単価				4,458	合意率 0.921713
	*** B単 - 40号 ***					
000040	腹起し H300,設置・存置		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり	(") 1,000	ton	38,390	(") 38,390	S単 42号
S02116	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,	(") 1,000	ton	122,000	(") 122,000	S単 19号
	合計				(") 160,390	
	単価				(") 147,825	
	官積算単価				160,390	合意率 0.921659
	*** B単 - 45号 ***					
000045	天端コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コクリートン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	29,940	(") 29,940	S単 68号
	合計				(") 29,940	
	単価				(") 27,594	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				29,940	合意率 0.921643
	*** B単 - 46号 ***					
000046	既存鋼矢板切断 10H型		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8 - 12mm	(") 1.000	m	2,662	(") 2,662	S単 3号
	合計				(") 2,662	
	単価				(") 2,453	
	官積算単価				2,662	合意率 0.921487
	*** B単 - 48号 ***					
000048	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,776	(") 9,776	S単 70号
	合計				(") 9,776	
	単価				(") 9,010.58	
	官積算単価				9,776	合意率 0.921716
	*** B単 - 51号 ***					
000051	路盤紙		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	(") 1.000	m ²	32	(") 32	S単 15号
	合計				(") 32	
	単価				(") 29	
	官積算単価				32	合意率 0.90625
	*** B単 - 52号 ***					
000052	伸縮目地		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,784	(") 3,784	S単 71号
	合計				(") 3,784	
	単価				(") 3,488	
	官積算単価				3,784	合意率 0.921775
	*** B単 - 53号 ***					
000053	水抜き		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホルム取付) 型枠および鉄筋,底版,50mm,,, 50	(") 1.000	箇所	1,970	(") 1,970	S単 31号
	合計				(") 1,970	
	単価				(") 1,816	
	官積算単価				1,970	合意率 0.921827
	*** B単 - 54号 ***					
000054	大型土のう製作・設置		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,7フレソレソ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	7,221	(") 7,221	S単 36号
	合計				(") 7,221	
	単価				(") 6,655	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,221	合意率 0.921617
	*** B単 - 55号 ***					
000055	大型土のう撤去				(")	歩A 1.000 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ, .0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	722	722	S単 37号
	合 計				722	(")
	単 価				665	(")
	官積算単価				722	合意率 0.921052
	*** B単 - 57号 ***					
000057	低圧引込設備				(")	歩A 1.000 箇所 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~掘料~撤去,151日	(") 1.000	箇所	176,604	176,604	S単 54号
	合 計				176,604	(")
	単 価				162,768	(")
	官積算単価				176,604	合意率 0.921655
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鋼製架台(上部工) 設置・撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり	(") 1.000	ton	13,471	13,471	S単 50号
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり	(") 1.000	ton	6,962	6,962	S単 51号
	合 計				20,433	(")
	単 価				18,832	(")
	官積算単価				20,433	合意率 0.921646
	*** B単 - 59号 ***					
000059	鋼製架台(下部工) 設置・撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり	(") 1.000	ton	38,119	38,119	S単 48号
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり	(") 1.000	ton	23,706	23,706	S単 49号
	合 計				61,825	(")
	単 価				56,982	(")
	官積算単価				61,825	合意率 0.921665
	*** B単 - 61号 ***					
000061	架台覆工板 設置・撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり	(") 1.000	m ²	815	815	S単 52号
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり	(") 1.000	m ²	420	420	S単 53号
	合 計				1,235	(")
	単 価				1,138	(")
	官積算単価				1,235	合意率 0.921457
	*** B単 - 66号 ***					
000066	腹起し 設置・撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H400,10日,3回,あり	(") 1.000	ton	79,993	79,993	S単 43号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 79,993	
	単価				(") 73,726	
	官積算単価				79,993	合意率 0.921655
	*** B単 - 67号 ***					
000067	切梁 設置・撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H300,10日,3回,あり	(") 1.000	ton	79,993	(") 79,993	S単 44号
	合計				(") 79,993	
	単価				(") 73,726	
	官積算単価				79,993	合意率 0.921655
	*** B単 - 68号 ***					
000068	覆工板撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,7フレソルン,25t吊,あり	(") 1.000	m ²	420	(") 420	S単 53号
	合計				(") 420	
	単価				(") 387	
	官積算単価				420	合意率 0.921428
	*** B単 - 69号 ***					
000069	交通誘導員		人		(") 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,076	(") 14,076	S単 9号
	合計				(") 14,076	
	単価				(") 12,973	
	官積算単価				14,076	合意率 0.921639
	*** B単 - 70号 ***					
000070	大型土のう製作・設置		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,7フレソルン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	7,221	(") 7,221	S単 36号
	合計				(") 7,221	
	単価				(") 6,655	
	官積算単価				7,221	合意率 0.921617
	*** B単 - 71号 ***					
000071	大型土のう撤去		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,7フレソルン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	722	(") 722	S単 37号
	合計				(") 722	
	単価				(") 665	
	官積算単価				722	合意率 0.921052
	*** B単 - 73号 ***					
000073	低圧引込設備		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,65日	(") 1.000	箇所	172,508	(") 172,508	S単 55号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 172,508	
	単価				(") 158,993	
	官積算単価				172,508	合意率 0.921655
	*** B単 - 76号 ***					
000076	交通誘導員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	14,076	(") 14,076	S単 9号
	合計				(") 14,076	
	単価				(") 12,973	
	官積算単価				14,076	合意率 0.921639
	*** B単 - 77号 ***					
000077	振動・騒音調査 作業着手前1回,作業中1回		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(") 1,000	測線	272,275	(") 272,275	S単 58号
T00005	振動騒音調査機材	(") 1,000	式	3,198	(") 3,198	T単 5号
	合計				(") 275,473	
	単価				(") 253,892	
	官積算単価				275,473	合意率 0.921658
	*** B単 - 78号 ***					
000078	輸送費 H鋼(往復),7工区		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1,000	ton	11,700	(") 11,700	S単 56号
	合計				(") 11,700	
	単価				(") 10,783	
	官積算単価				11,700	合意率 0.921623
	*** B単 - 79号 ***					
000079	輸送費 架台鋼材(往復),7工区		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1,000	ton	11,700	(") 11,700	S単 56号
	合計				(") 11,700	
	単価				(") 10,783	
	官積算単価				11,700	合意率 0.921623
	*** B単 - 80号 ***					
000080	輸送費 敷鉄板(往復),7工区		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(") 1,000	ton	10,200	(") 10,200	S単 57号
	合計				(") 10,200	
	単価				(") 9,401	
	官積算単価				10,200	合意率 0.921666

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 82号 ***						
000082	土砂撤去				(")	歩A
	碎石		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,104	1,104	S単 134号
	合計				1,104	
	単価				(")	
	官積算単価				1,017.59	
						合意率 0.921737
*** B単 - 83号 ***						
000083	残土運搬処分				(")	歩A
	砂質土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	224	224	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	1.000	m3	2,678	2,678	S単 64号
	以下					
S02123	残土処分(砂質土)	(")			(")	
		1.000	m3	1,556	1,556	S単 28号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				4,458	
					(")	合意率 0.921713
*** B単 - 84号 ***						
000084	笠コンクリート設置				(")	歩A
	500×700×2000		m		1,000	当たり算出
T00001	笠コンクリート設置	(")			(")	
		1.000	m	10,616	10,616	T単 1号
S02116	笠コンクリート	(")			(")	
	500×700×2000,,	0.500	個	62,400	31,200	S単 77号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				41,816	
					(")	合意率 0.921728
*** B単 - 85号 ***						
000085	パネル設置				(")	歩A
	材料・設置		m ²		1,000	当たり算出
T00012	パネル設置	(")			(")	
		1.000	m ²	50,642	50,642	T単 6号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				46,679	
					(")	合意率 0.921744
*** B単 - 86号 ***						
000086	裏込充填				(")	歩A
	高流動モルタル		m3		1,000	当たり算出
T00014	裏込充填	(")			(")	
	高流動モルタル	1.000	m3	112,796	112,796	T単 8号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				103,968	
					(")	合意率 0.921734
*** B単 - 87号 ***						
000087	天端コンクリート				(")	歩A
	無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	29,940	29,940	S単 68号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 29,940	
	単価				(") 27,597	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921743
	*** B単 - 88号 ***					
000088	ネットフェンス復旧工 H=1.2m,構造物設置		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 5640,1.2m,無,2.0m	(") 1,000	m	7,107	(") 7,107	S単 73号
	合計				(") 7,107	
	単価				(") 6,551	
	官積算単価				7,107	合意率 0.921767
	*** B単 - 89号 ***					
000089	コア削孔		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(") 1,000	本	4,437	(") 4,437	S単 74号
	合計				(") 4,437	
	単価				(") 4,090	
	官積算単価				4,437	合意率 0.921794
	*** B単 - 90号 ***					
000090	底版コンクリート切断 t=20cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	(") 1,000	m	3,111	(") 3,111	S単 142号
	合計				(") 3,111	
	単価				(") 2,868	
	官積算単価				3,111	合意率 0.92189
	*** B単 - 91号 ***					
000091	地盤改良 セメント系固化材,H1.0m		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.00m	(") 1,000	m ²	1,676	(") 1,676	S単 127号
	合計				(") 1,676	
	単価				(") 1,545	
	官積算単価				1,676	合意率 0.921837
	*** B単 - 92号 ***					
000092	残土運搬処分 砂質土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,000	m ³	224	(") 224	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' 約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1,000	m ³	2,678	(") 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(") 1,000	m ³	1,556	(") 1,556	S単 28号
	合計				(") 4,458	
	単価				(") 4,109	
	官積算単価				4,458	合意率 0.921713
	*** B単 - 93号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000093	親杭打込 H-300×300		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04042	タウザホ-マンマ工 C工法(テ-ブルマシ工法),H形鋼杭,-.モルタル,360<(D) 430,L 10	(") 1,000	本	221,850	(") 221,850	S単 30号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	(") 0,500	m3	29,900	(") 14,950	S単 16号
S02116	H形鋼杭 SHK400 300×300×10×15,,	(") 0,316	ton	130,000	(") 41,080	S単 17号
	合 計				(") 277,880	
	単 価				(") 256,132	
	官積算単価				277,880	合意率 0.921736
	*** B単 - 94号 ***					
000094	パネル設置 材料・設置		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00012	パネル設置	(") 1,000	m ²	50,642	(") 50,642	T単 6号
	合 計				(") 50,642	
	単 価				(") 46,679	
	官積算単価				50,642	合意率 0.921744
	*** B単 - 95号 ***					
000095	裏込充填 高流動モルタル		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00014	裏込充填 高流動モルタル	(") 1,000	m3	112,796	(") 112,796	T単 8号
	合 計				(") 112,796	
	単 価				(") 103,968	
	官積算単価				112,796	合意率 0.921734
	*** B単 - 96号 ***					
000096	底版コンクリート復旧 無筋18-8-40BB,W/C65%		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	29,940	(") 29,940	S単 69号
	合 計				(") 29,940	
	単 価				(") 27,597	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921743
	*** B単 - 97号 ***					
000097	切梁 H250,設置・存置		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H250,0日,1回,あり	(") 1,000	ton	38,390	(") 38,390	S単 122号
S02116	H形鋼 SS400 250×250×9×14,,	(") 1,000	ton	122,000	(") 122,000	S単 82号
	合 計				(") 160,390	
	単 価				(") 147,837	
	官積算単価				160,390	合意率 0.921734
	*** B単 - 98号 ***					
000098	パネル設置 設置のみ		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00013	パネル設置 設置のみ(材料官給品)	(") 1,000	m ²	19,042	(") 19,042	T単 7号
	合 計				(") 19,042	
	単 価				(") 17,552	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				19,042	合意率 0.921751
	*** B単 - 99号 ***					
000099	パネル設置 材料・設置		m ²	(")	1,000	歩A 当たり算出
T00012	パネル設置	(") 1.000	m ²	50,642	50,642	T単 6号
	合 計				50,642	(")
	単 価				46,679	(")
	官積算単価				50,642	合意率 0.921744
	*** B単 - 100号 ***					
000100	裏込充填 高流動モルタル		m ³	(")	1,000	歩A 当たり算出
T00014	裏込充填 高流動モルタル	(") 1.000	m ³	112,796	112,796	T単 8号
	合 計				112,796	(")
	単 価				103,968	(")
	官積算単価				112,796	合意率 0.921734
	*** B単 - 101号 ***					
000101	既存鋼矢板切断 25H型		m	(")	1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	(") 1.000	m	3,348	3,348	S単 75号
	合 計				3,348	(")
	単 価				3,086	(")
	官積算単価				3,348	合意率 0.921744
	*** B単 - 102号 ***					
000102	コンクリート 無筋18-12-25BB,W/C65%		m ³	(")	1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	29,940	29,940	S単 146号
	合 計				29,940	(")
	単 価				27,597	(")
	官積算単価				29,940	合意率 0.921743
	*** B単 - 103号 ***					
000103	基礎砕石 S-40,t=10cm		m ²	(")	1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種	(") 1.000	m ²	1,475	1,475	S単 144号
	合 計				1,475	(")
	単 価				1,360	(")
	官積算単価				1,475	合意率 0.922033
	*** B単 - 104号 ***					
000104	基礎砕石 S-40,t=30cm		m ²	(")	1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	(") 1.000	m ²	2,833	2,833	S単 145号
	合 計				2,833	(")
	単 価				2,611	(")

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,833	合意率 0.921637
	*** B単 - 105号 ***					
000105	転落防止柵 H=1.1m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ヒ-6式・H ^レ 視式,100m未満,-,無し	(") 1.000	m	12,254	(") 12,254	S単 107号
	合計				(") 12,254	
	単価				(") 11,295	
	官積算単価				12,254	合意率 0.921739
	*** B単 - 106号 ***					
000106	支柱コア削孔		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(") 1.000	本	4,437	(") 4,437	S単 74号
	合計				(") 4,437	
	単価				(") 4,090	
	官積算単価				4,437	合意率 0.921794
	*** B単 - 107号 ***					
000107	排水路設置 U字溝150		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	m	3,651	(") 3,651	S単 105号
S02116	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm,,	(") 1.670	個	920	(") 1,536	S単 86号
	合計				(") 5,187	
	単価				(") 4,781	
	官積算単価				5,187	合意率 0.921727
	*** B単 - 108号 ***					
000108	グレーチング設置 U字溝150用,T-14		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	370	(") 370	S単 106号
S02116	鋼製グレーチング U字T-14 995×130×25,,	(") 1.000	枚	6,230	(") 6,230	S単 87号
	合計				(") 6,600	
	単価				(") 6,083	
	官積算単価				6,600	合意率 0.921666
	*** B単 - 109号 ***					
000109	アスファルト舗装切断 t=4cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	660.2	(") 660	S単 143号
	合計				(") 660	
	単価				(") 608	
	官積算単価				660	合意率 0.921212
	*** B単 - 110号 ***					
000110	アスファルト舗装破碎 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	596.8	(") 597	S単 140号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 597	
	単価				(") 550	
	官積算単価				597	合意率 0.921273
	*** B単 - 111号 ***					
000111	アスファルト殻運搬・処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下,	(") 1,000	m3	1,202	(") 1,202	S単 138号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	4,230	(") 4,230	S単 101号
	合計				(") 5,432	
	単価				(") 5,007	
	官積算単価				5,432	合意率 0.921759
	*** B単 - 112号 ***					
000112	床掘		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	259.1	(") 259	S単 137号
	合計				(") 259	
	単価				(") 239	
	官積算単価				259	合意率 0.922779
	*** B単 - 113号 ***					
000113	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 1,000	m3	2,497	(") 2,497	S単 72号
	合計				(") 2,497	
	単価				(") 2,302	
	官積算単価				2,497	合意率 0.921906
	*** B単 - 114号 ***					
000114	アスファルト舗装 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 1,000	m ²	1,478	(") 1,478	S単 148号
	合計				(") 1,478	
	単価				(") 1,362	
	官積算単価				1,478	合意率 0.921515
	*** B単 - 115号 ***					
000115	グレーチング設置 U字溝300用,歩道用		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1,000	枚	370	(") 370	S単 106号
S02116	鋼製グレーチング U字歩道用 995 x 285 x 19,,	(") 1,000	枚	5,100	(") 5,100	S単 88号
	合計				(") 5,470	
	単価				(") 5,042	
	官積算単価				5,470	合意率 0.921755
	*** B単 - 116号 ***					

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000116	量水標設置 -1.0m~+2.2m		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	量水標 -1.0m~+2.2m,,	(") 1,000	式	151,000	(") 151,000	S単 89号
	合計				(") 151,000	
	単価				(") 139,182	
	官積算単価				151,000	合意率 0.921735
	*** B単 - 117号 ***					
000117	車止め設置		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	車止めポスト設置 ピラー型,固定式,径 60.5mm,ステンレス	(") 1,000	本	8,324	(") 8,324	S単 104号
	合計				(") 8,324	
	単価				(") 7,672.50	
	官積算単価				8,324	合意率 0.921732
	*** B単 - 118号 ***					
000118	既存鋼矢板切断 型		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	(") 1,000	m	3,348	(") 3,348	S単 75号
	合計				(") 3,348	
	単価				(") 3,086	
	官積算単価				3,348	合意率 0.921744
	*** B単 - 119号 ***					
000119	張コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ約(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	38,750	(") 38,750	S単 147号
	合計				(") 38,750	
	単価				(") 35,717	
	官積算単価				38,750	合意率 0.921729
	*** B単 - 120号 ***					
000120	用水路浚渫 坂田水路		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	浚渫	(") 1,000	式	1,000,000	(") 1,000,000	S単 90号
	合計				(") 1,000,000	
	単価				(") 921,736	
	官積算単価				1,000,000	合意率 0.921736
	*** B単 - 121号 ***					
000121	水替 水中ポンプ6~30m3/h		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 200,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(") 1,000	箇所	1,002,669	(") 1,002,669	S単 117号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(") 1,000	箇所	53,143	(") 53,143	S単 40号
	合計				(") 1,055,812	
	単価				(") 973,180	
	官積算単価				1,055,812	合意率 0.921736

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 122号 ***						
000122	水替 水中ポンプ0~6m3/h,作業時,釜場		箇所		()	歩A 1.000箇所 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 150,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	() 1.000	箇所	485,012	() 485,012	S単 118号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径:50mm,あり	() 1.000	箇所	19,829	() 19,829	S単 121号
	合計				() 504,841	
	単価				() 465,330	
	官積算単価				504,841	合意率 0.921735
*** B単 - 123号 ***						
000123	水替 水中ポンプ 200		箇所		()	歩A 1.000箇所 当たり算出
T00018	ポンプ運転工 200mm(常時排水)	() 4.000	日	7,679	() 30,716	T単 12号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	() 1.000	箇所	84,654	() 84,654	S単 116号
	合計				() 115,370	
	単価				() 106,341	
	官積算単価				115,370	合意率 0.921738
*** B単 - 124号 ***						
000124	敷鉄板 設置・賃料・撤去,70日		m ²		()	歩A 1.000m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,70,1,あり	() 1.000	m ²	1,057	() 1,057	S単 123号
	合計				() 1,057	
	単価				() 974	
	官積算単価				1,057	合意率 0.921475
*** B単 - 125号 ***						
000125	作業架台 設置・撤去		回		()	歩A 1.000回 当たり算出
S02116	ダウンザホールハンマ作業架台 設置・撤去,,	() 1.000	回	258,000	() 258,000	S単 91号
	合計				() 258,000	
	単価				() 237,808	
	官積算単価				258,000	合意率 0.921736
*** B単 - 126号 ***						
000126	鋼製架台(上部工) 一時撤去・再設置		ton		()	歩A 1.000ton 当たり算出
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレンソールン,25t吊,あり	() 1.000	ton	13,471	() 13,471	S単 50号
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレンソールン,25t吊,あり	() 1.000	ton	6,962	() 6,962	S単 51号
	合計				() 20,433	
	単価				() 18,834	
	官積算単価				20,433	合意率 0.921744
*** B単 - 127号 ***						
000127	鋼製架台(下部工) 一時撤去・再設置		ton		()	歩A 1.000ton 当たり算出
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレンソールン,25t吊,あり	() 1.000	ton	38,119	() 38,119	S単 48号
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレンソールン,25t吊,あり	() 1.000	ton	23,706	() 23,706	S単 49号
	合計				() 61,825	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 56,986	
	官積算単価				61.825	合意率 0.92173
	*** B単 - 128号 ***					
000128	敷鉄板 一時撤去・再設置		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,70,1,あり	(") 1.000	m ²	151	(") 151	S単 124号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,70,1,あり	(") 1.000	m ²	141	(") 141	S単 125号
	合 計				(") 292	
	単 価				(") 269	
	官積算単価				292	合意率 0.921232
	*** B単 - 129号 ***					
000129	架台覆工板 一時撤去・再設置		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,70,1,あり	(") 1.000	m ²	815	(") 815	S単 52号
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,70,1,あり	(") 1.000	m ²	420	(") 420	S単 53号
	合 計				(") 1,235	
	単 価				(") 1,138	
	官積算単価				1,235	合意率 0.921457
	*** B単 - 130号 ***					
000130	鋼材賃料 H形鋼(SS400),350型,70日		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,-,70日,1回	(") 1.000	ton	13,523	(") 13,523	S単 112号
	合 計				(") 13,523	
	単 価				(") 12,465	
	官積算単価				13,523	合意率 0.921762
	*** B単 - 131号 ***					
000131	鋼材賃料 H形鋼(SS400),400型,70日		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,-,70日,1回	(") 1.000	ton	13,523	(") 13,523	S単 113号
	合 計				(") 13,523	
	単 価				(") 12,465	
	官積算単価				13,523	合意率 0.921762
	*** B単 - 132号 ***					
000132	鋼材賃料 ブルマン,C-50,70日		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ブルマン賃料 C-50,,	(") 70.000	日	11	(") 770	S単 92号
	合 計				(") 770	
	単 価				(") 710	
	官積算単価				770	合意率 0.922077
	*** B単 - 133号 ***					
000133	覆工板賃料 70日		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S17003	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),70日,1回	(") 1.000	m ²	4,334	(") 4,334	S単 115号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 4,334	
	単価				(") 3,995	
	官積算単価				4,334	合意率 0.921781
	*** B単 - 134号 ***					
000134	鋼材 等辺山形鋼(SS400),中形,厚6,辺75		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(") 1.000	ton	122,000	(") 122,000	S単 93号
	合計				(") 122,000	
	単価				(") 112,452	
	官積算単価				122,000	合意率 0.921737
	*** B単 - 135号 ***					
000135	鋼材 鋼板(SS400),スリカプレート,厚12		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829,,	(") 1.000	ton	117,000	(") 117,000	S単 94号
	合計				(") 117,000	
	単価				(") 107,843	
	官積算単価				117,000	合意率 0.921735
	*** B単 - 136号 ***					
000136	仮橋上部撤去 25t吊		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレソルソ,25t吊,あり	(") 1.000	ton	6,962	(") 6,962	S単 51号
	合計				(") 6,962	
	単価				(") 6,417	
	官積算単価				6,962	合意率 0.921717
	*** B単 - 137号 ***					
000137	鋼矢板切断 w型		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	(") 1.000	m	3,348	(") 3,348	S単 75号
	合計				(") 3,348	
	単価				(") 3,086	
	官積算単価				3,348	合意率 0.921744
	*** B単 - 138号 ***					
000138	路盤材撤去 RC-40		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	308.8	(") 309	S単 135号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1.000	m3	2,678	(") 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(") 1.000	m3	1,556	(") 1,556	S単 28号
	合計				(") 4,543	
	単価				(") 4,187	
	官積算単価				4,543	合意率 0.921637
	*** B単 - 139号 ***					

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000139	舗装版切断 As, t=5cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1.000	m	660.2	(") 660	S単 143号
	合計				(") 660	
	単価				(") 608	
	官積算単価				660	合意率 0.921212
	*** B単 - 140号 ***					
000140	舗装版破砕 As, t=5cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり	(") 1.000	m ²	563.6	(") 564	S単 141号
	合計				(") 564	
	単価				(") 520	
	官積算単価				564	合意率 0.921985
	*** B単 - 141号 ***					
000141	殻運搬処分 As殻		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要), 無し, 0.5km以下,	(") 1.000	m ³	826.3	(") 826	S単 139号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	4,230	(") 4,230	S単 101号
	合計				(") 5,056	
	単価				(") 4,660	
	官積算単価				5,056	合意率 0.921677
	*** B単 - 142号 ***					
000142	覆工板撤去		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去, ヲフレンソールン, 25t吊, あり	(") 1.000	m ²	420	(") 420	S単 53号
	合計				(") 420	
	単価				(") 387	
	官積算単価				420	合意率 0.921428
	*** B単 - 143号 ***					
000143	覆工板賃料		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 鋼製 [賃料]	(") 6.000	m ² 供用月	1,688	(") 10,128	S単 76号
	合計				(") 10,128	
	単価				(") 9,335	
	官積算単価				10,128	合意率 0.921702
	*** B単 - 144号 ***					
000144	受台賃料		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 350型, -, 180日, 1回	(") 1.000	ton	24,490	(") 24,490	S単 114号
	合計				(") 24,490	
	単価				(") 22,573	
	官積算単価				24,490	合意率 0.921723
	*** B単 - 145号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000145	水替 水中ポンプ6~30m3/h		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 30,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(") 1,000	箇所	150,401	(") 150,401	S単 119号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(") 1,000	箇所	53,143	(") 53,143	S単 40号
	合計				(") 203,544	
	単価				(") 187,614	
	官積算単価				203,544	合意率 0.921736
	*** B単 - 146号 ***					
000146	水替 水中ポンプ 150, 200		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00017	ポンプ運転工 150mm(常時排水)	(") 61,000	日	6,670	(") 406,870	T単 11号
T00018	ポンプ運転工 200mm(常時排水)	(") 43,000	日	7,679	(") 330,197	T単 12号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(") 1,000	箇所	84,654	(") 84,654	S単 116号
	合計				(") 821,721	
	単価				(") 757,410	
	官積算単価				821,721	合意率 0.921736
	*** B単 - 147号 ***					
000147	水替 水中ポンプ0~6m3/h,作業時,釜場		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 53,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(") 1,000	箇所	218,698	(") 218,698	S単 120号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(") 1,000	箇所	19,829	(") 19,829	S単 121号
	合計				(") 238,527	
	単価				(") 219,859	
	官積算単価				238,527	合意率 0.921736
	*** B単 - 148号 ***					
000148	軽量金属支保工 設置・撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00015	軽量金属支保工 腹起材設置撤去	(") 1,000	m	853	(") 853	T単 9号
T00016	軽量金属支保工 切梁材設置撤去	(") 1,000	m	488	(") 488	T単 10号
	合計				(") 1,341	
	単価				(") 1,236	
	官積算単価				1,341	合意率 0.9217
	*** B単 - 149号 ***					
000149	軽量金属支保工 腹起材賃料		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	腹起材賃料 四面梁,480-700,15日,整備料含む,,	(") 1,000	個	127,500	(") 127,500	S単 95号
	合計				(") 127,500	
	単価				(") 117,521	
	官積算単価				127,500	合意率 0.921733
	*** B単 - 150号 ***					
000150	軽量金属支保工 切梁材賃料		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	切梁材賃料(水圧式「1」枠-ト) 100kN,200~250cm,15日,整備料含む,,	(") 1,000	本	8,650	(") 8,650	S単 96号
	合計				(") 8,650	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 7,973	
	官積算単価				8,650	合意率 0.921734
	*** B単 - 151号 ***					
000151	軽量金属支保工		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水圧ポンプ資材 水圧ポンプ資材 ルトポンプ,樹脂タケ19L,ルトル,15日,添加剤,,	(") 1.000	台	10,880	(") 10,880	S単 97号
	合 計				(") 10,880	
	単 価				(") 10,028	
	官積算単価				10,880	合意率 0.921691
	*** B単 - 152号 ***					
000152	アスファルト舗装破碎 t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	563.6	(") 564	S単 141号
	合 計				(") 564	
	単 価				(") 520	
	官積算単価				564	合意率 0.921985
	*** B単 - 153号 ***					
000153	アスファルト殻運搬処分		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下,	(") 1.000	m ³	1,202	(") 1,202	S単 138号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	4,230	(") 4,230	S単 101号
	合 計				(") 5,432	
	単 価				(") 5,007	
	官積算単価				5,432	合意率 0.921759
	*** B単 - 154号 ***					
000154	盛土材撤去 土砂・上層路盤・下層路盤		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(") 1.000	m ³	314.3	(") 314	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1.000	m ³	2,678	(") 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(") 1.000	m ³	1,556	(") 1,556	S単 28号
	合 計				(") 4,548	
	単 価				(") 4,192	
	官積算単価				4,548	合意率 0.921723
	*** B単 - 155号 ***					
000155	敷砂撤去 土砂		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(") 1.000	m ³	314.3	(") 314	S単 136号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1.000	m ³	2,678	(") 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(") 1.000	m ³	1,556	(") 1,556	S単 28号
	合 計				(") 4,548	
	単 価				(") 4,192	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,548	合意率 0.921723
	*** B単 - 156号 ***					
000156	土木シート撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1,000	m ²	72	(") 72	S単 128号
	合計				(") 72	
	単価				(") 66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単 - 157号 ***					
000157	土木シート運搬・処分		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下、普通	(") 1,000	空m ³	989	(") 989	S単 132号
S02123	廃プラスチック 土木シート	(") 1,000	m ³	12,000	(") 12,000	S単 102号
	合計				(") 12,989	
	単価				(") 11,972	
	官積算単価				12,989	合意率 0.921702
	*** B単 - 158号 ***					
000158	耕地復旧 耕起		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1,000	m ²	24	(") 24	S単 109号
	合計				(") 24	
	単価				(") 22	
	官積算単価				24	合意率 0.916666
	*** B単 - 159号 ***					
000159	表土掘削撤去 土砂		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP掘削 土砂,オフカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	(") 1,000	m ³	314.3	(") 314	S単 136号
SA0121	SP土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(") 1,000	m ³	2,678	(") 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(") 1,000	m ³	1,556	(") 1,556	S単 28号
	合計				(") 4,548	
	単価				(") 4,192	
	官積算単価				4,548	合意率 0.921723
	*** B単 - 160号 ***					
000160	耕地復旧 表土埋戻		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(") 1,000	m ²	57	(") 57	S単 108号
	合計				(") 57	
	単価				(") 53	
	官積算単価				57	合意率 0.929824
	*** B単 - 161号 ***					
000161	埋戻材 (仮置場～現場)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	224	(") 224	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	370.3	(") 370	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	224	(") 224	S単 59号
	合計				(") 818	
	単 価				(") 753.97	
	官積算単価				818	合意率 0.921732
	*** B単 - 162号 ***					
000162	流用土撤去 過年度存置 土砂		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	224	(") 224	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(") 1.000	m3	2,678	(") 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(") 1.000	m3	1,556	(") 1,556	S単 28号
	合計				(") 4,458	
	単 価				(") 4,109	
	官積算単価				4,458	合意率 0.921713
	*** B単 - 163号 ***					
000163	ポリ管運搬・処分		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,普通	(") 1.000	空m3	2,385	(") 2,385	S単 133号
S02123	廃プラスチック ポリ管	(") 1.000	m3	10,000	(") 10,000	S単 103号
	合計				(") 12,385	
	単 価				(") 11,416	
	官積算単価				12,385	合意率 0.92176
	*** B単 - 164号 ***					
000164	仮橋上部撤去 25t吊		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ワフレンツルン,25t吊,あり	(") 1.000	ton	6,962	(") 6,962	S単 51号
	合計				(") 6,962	
	単 価				(") 6,417	
	官積算単価				6,962	合意率 0.921717
	*** B単 - 165号 ***					
000165	仮橋上部撤去 覆工板		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ワフレンツルン,25t吊,あり	(") 1.000	m ²	420	(") 420	S単 53号
	合計				(") 420	
	単 価				(") 387	
	官積算単価				420	合意率 0.921428
	*** B単 - 166号 ***					
000166	仮橋上部撤去 単管		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管,ハ イ 型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90.0円,...あり	(") 1.000	m	646	(") 646	S単 129号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 646	
	単価				(") 595	
	官積算単価				646	合意率 0.921052
	*** B単 - 167号 ***					
000167	仮橋下部撤去 直接基礎		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレソール,25t吊,あり	(") 1.000	ton	23,706	(") 23,706	S単 49号
	合計				(") 23,706	
	単価				(") 21,851	
	官積算単価				23,706	合意率 0.921749
	*** B単 - 168号 ***					
000168	仮橋下部撤去 敷鉄板		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,あり	(") 1.000	m ²	141	(") 141	S単 126号
	合計				(") 141	
	単価				(") 130	
	官積算単価				141	合意率 0.921985
	*** B単 - 169号 ***					
000169	輸送費 架台覆工板(往復),7工区		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	11,700	(") 11,700	S単 56号
	合計				(") 11,700	
	単価				(") 10,784	
	官積算単価				11,700	合意率 0.921709
	*** B単 - 170号 ***					
000170	輸送費 軽量金属(往復),3-1工区		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	11,700	(") 11,700	S単 56号
	合計				(") 11,700	
	単価				(") 10,784	
	官積算単価				11,700	合意率 0.921709
	*** B単 - 171号 ***					
000171	輸送費 既存路面覆工(片道),7工区,2枚分		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 130号
	合計				(") 5,850	
	単価				(") 5,392	
	官積算単価				5,850	合意率 0.921709
	*** B単 - 172号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000172	場内小運搬 既存鋼矢板(片道),7工区		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 130号
	合計				(") 5,850	
	単価				(") 5,392	
	官積算単価				5,850	合意率 0.921709
	*** B単 - 173号 ***					
000173	場内小運搬 既存鋼矢板(片道),3-1工区		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 130号
	合計				(") 5,850	
	単価				(") 5,392	
	官積算単価				5,850	合意率 0.921709
	*** B単 - 174号 ***					
000174	場内小運搬 既存鋼矢板(片道),付帯工		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 130号
	合計				(") 5,850	
	単価				(") 5,392	
	官積算単価				5,850	合意率 0.921709
	*** B単 - 175号 ***					
000175	場内小運搬 既存鋼矢板(片道),7工区		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 130号
	合計				(") 5,850	
	単価				(") 5,392	
	官積算単価				5,850	合意率 0.921709
	*** B単 - 176号 ***					
000176	場内小運搬 既存覆工板(片道),仮橋		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 130号
	合計				(") 5,850	
	単価				(") 5,392	
	官積算単価				5,850	合意率 0.921709
	*** B単 - 177号 ***					
000177	場内小運搬 既存鋼材(片道),仮橋		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 130号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 5,850	
	単価				(") 5,392	
	官積算単価				5,850	合意率 0.921709
	*** B単 - 178号 ***					
000178	場内小運搬 既存敷鉄板(片道),仮橋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),.0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,100	(") 5,100	S単 131号
	合計				(") 5,100	
	単価				(") 4,701	
	官積算単価				5,100	合意率 0.921764
	*** B単 - 179号 ***					
000179	歩掛調査 ダウンザホールハンマ工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査(ダウンザホールハンマ工)	(") 1.000	式	80,600	(") 80,600	S単 98号
	合計				(") 80,600	
	単価				(") 74,292	
	官積算単価				80,600	合意率 0.921736
	*** B単 - 180号 ***					
000180	歩掛調査 仮橋工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査(仮橋工)	(") 1.000	式	181,400	(") 181,400	S単 99号
	合計				(") 181,400	
	単価				(") 167,203	
	官積算単価				181,400	合意率 0.921736
	*** B単 - 181号 ***					
000181	歩掛調査 敷鉄板設置撤去		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査(敷鉄板設置撤去)	(") 1.000	式	63,000	(") 63,000	S単 100号
	合計				(") 63,000	
	単価				(") 58,069	
	官積算単価				63,000	合意率 0.92173
	*** B単 - 182号 ***					
000182	掘削 硬岩(中硬岩)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 硬岩,オフソット,-,無し,-,可,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,610	(0) 1,610	S単 183号
	合計				(0) 1,610	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,610	合意率 0.921708
	*** B単 - 183号 ***					
000183	コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C65%		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	(0.000) 1.000	m3	29,940	(0) 29,940	S単 68号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合計				(0)	
	単価				29,940	
	官積算単価				(0)	
					27,596	
					29,940	合意率 0.921708
	*** B単 - 184号 ***					
000184	型枠				(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,776	9,776	S単 70号
	合計				(0)	
	単価				9,776	
	官積算単価				(0)	
					9,011	
					9,776	合意率 0.921708
	*** B単 - 185号 ***					
000185	パネル材				(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
P96010	レジンコンクリートパネル	(0.000)			(0)	
	t=10mm	1.000	m ²	21,000	21,000	
	合計				(0)	
	単価				21,000	
	官積算単価				(0)	
					19,356	
					21,000	合意率 0.921708
	*** B単 - 186号 ***					
000186	用水路浚渫				(0.000)式	歩A
	坂田水路				1.000 式	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	35.000	m ³	2,340	81,900	S単 184号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	35.000	m ³	1,597	55,895	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バ ックホ積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	35.000	m ³	2,678	93,730	S単 64号
	以下					
S02123	残土処分(砂質土)	(0.000)			(0)	
		35.000	m ³	1,556	54,460	S単 28号
S02112	フルンケルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2次)]	(0.000)			(0)	
	吊上能力16t吊	2.000	日	47,000	94,000	S単 154号
	合計				(0)	
	単価				379,985	
	官積算単価				(0)	
					350,386	
					379,985	合意率 0.922105
	*** B単 - 187号 ***					
000187	掘削				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m ³	1,104	1,104	S単 134号
	合計				(0)	
	単価				1,104	
	官積算単価				(0)	
					1,018	
					1,104	合意率 0.922105
	*** B単 - 188号 ***					
000188	土砂投入				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m ³	972.4	972	S単 186号
	合計				(0)	
	単価				972	
	官積算単価				(0)	
					896	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				972	合意率 0.922105
	*** B単 - 189号 ***					
000189	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 1.000	m3	2,103	(0) 2,103	S単 1号
	合計				(0) 2,103	
	単価				(0) 1,939	
	官積算単価				2,103	合意率 0.922105
	*** B単 - 190号 ***					
000190	盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 1.000	m3	2,103	(0) 2,103	S単 1号
	合計				(0) 2,103	
	単価				(0) 1,939	
	官積算単価				2,103	合意率 0.922105
	*** B単 - 191号 ***					
000191	残土運搬・処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	972.4	(0) 972	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ク約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	2,945	(0) 2,945	S単 188号
S02123	残土処分(砂質土)	(0.000) 1.000	m3	1,556	(0) 1,556	S単 28号
	合計				(0) 5,473	
	単価				(0) 5,047	
	官積算単価				5,473	合意率 0.922105
	*** B単 - 192号 ***					
000192	コンクリート タイプ1		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ク約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	38,750	(0) 38,750	S単 147号
	合計				(0) 38,750	
	単価				(0) 35,732	
	官積算単価				38,750	合意率 0.922105
	*** B単 - 193号 ***					
000193	コンクリート タイプ2		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ク約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	38,750	(0) 38,750	S単 147号
	合計				(0) 38,750	
	単価				(0) 35,732	
	官積算単価				38,750	合意率 0.922105
	*** B単 - 194号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000194	コンクリート タイプ3		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ(クレン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	38,750	(0) 38,750	S単 147号
	合計				(0) 38,750	
	単価				(0) 35,732	
	官積算単価				38,750	合意率 0.922105
	*** B単 - 195号 ***					
000195	型枠 タイプ1		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,776	(0) 9,776	S単 70号
	合計				(0) 9,776	
	単価				(0) 9,014	
	官積算単価				9,776	合意率 0.922105
	*** B単 - 196号 ***					
000196	型枠 タイプ2		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,776	(0) 9,776	S単 70号
	合計				(0) 9,776	
	単価				(0) 9,014	
	官積算単価				9,776	合意率 0.922105
	*** B単 - 197号 ***					
000197	型枠 タイプ3		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,776	(0) 9,776	S単 70号
	合計				(0) 9,776	
	単価				(0) 9,014	
	官積算単価				9,776	合意率 0.922105
	*** B単 - 198号 ***					
000198	鉄筋工		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,--,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	171,778	(0) 171,778	S単 176号
	合計				(0) 171,778	
	単価				(0) 158,397	
	官積算単価				171,778	合意率 0.922105
	*** B単 - 199号 ***					
000199	舗装版切断 t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,--,--	(0.000) 1.000	m	660.2	(0) 660	S単 193号
	合計				(0) 660	
	単価				(0) 609	
	官積算単価				660	合意率 0.922105
	*** B単 - 200号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000200	AS撤去工				(0.000)m ³	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	596.8	597	S単 192号
					(0)	
	合計				597	
	単価				(0)	
	官積算単価				597	合意率 0.922105
	*** B単 - 201号 ***					
000201	オーバーレイ工				(0.000)m ³	歩A
	再生密粒度AS(20)t=5cm		m ²		1.000	当たり算出
T00010	オーバーレイ工(修正版)	(0.000)			(0)	
	再生密粒度AS(20)t=5cm	1.000	m ²	2,618	2,618	T単 14号
					(0)	
	合計				2,618	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,618	合意率 0.922105
	*** B単 - 202号 ***					
000202	表層工				(0.000)m ³	歩A
	再生密粒度AS(20)t=5cm		m ²		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生密粒度アス	1.000	m ²	1,678	1,678	S単 198号
	(13)					
					(0)	
	合計				1,678	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,678	合意率 0.922105
	*** B単 - 203号 ***					
000203	基層工				(0.000)m ³	歩A
	再生粗粒度AS(20)t=5cm		m ²		1.000	当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,50mm,再生粗粒度アス(20),プライムコート各種,なし	1.000	m ²	1,726	1,726	S単 197号
					(0)	
	合計				1,726	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,726	合意率 0.922105
	*** B単 - 204号 ***					
000204	AS廃材運搬処分				(0.000)m ³	歩A
	切削殻		m ³		1.000	当たり算出
S02300	殻運搬(路面切削)	(0.000)			(0)	
	距離2.5km以下	1.000	m ³	641.2	641	S単 174号
S02123	アスファルト殻	(0.000)			(0)	
	切削	1.000	m ³	4,230	4,230	S単 167号
					(0)	
	合計				4,871	
	単価				(0)	
	官積算単価				4,871	合意率 0.922105
	*** B単 - 205号 ***					
000205	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	t=5cm		m		1.000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	660.2	660	S単 193号
					(0)	
	合計				660	
	単価				(0)	
	官積算単価				660	合意率 0.922105

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 206号 ***						
000206	AS撤去工		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	596.8	(0) 597	S単 192号
	合計				(0) 597	
	単価				(0) 550	
	官積算単価				597	合意率 0.922105
*** B単 - 207号 ***						
000207	AS廃材運搬処分		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	1,202	(0) 1,202	S単 190号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	4,230	(0) 4,230	S単 168号
	合計				(0) 5,432	
	単価				(0) 5,009	
	官積算単価				5,432	合意率 0.922105
*** B単 - 208号 ***						
000208	表層工 再生密粒度AS(20)t=5cm		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,密粒度ASコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,902	(0) 1,902	S単 199号
	合計				(0) 1,902	
	単価				(0) 1,754	
	官積算単価				1,902	合意率 0.922105
*** B単 - 209号 ***						
000209	センターライン W=150 白		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	196	(0) 196	S単 177号
	合計				(0) 196	
	単価				(0) 181	
	官積算単価				196	合意率 0.922105
*** B単 - 210号 ***						
000210	車道外側ライン W=150 白		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	196	(0) 196	S単 177号
	合計				(0) 196	
	単価				(0) 181	
	官積算単価				196	合意率 0.922105
*** B単 - 211号 ***						
000211	文字 30 黄色		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 19.000	m	196	(0) 3,724	S単 177号
	合計				(0) 3,724	
	単価				(0) 3,434	
	官積算単価				3,724	合意率 0.922105

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 212号 ***						
000212	大型土のうち詰土砂処分		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,678	(0) 2,678	S単 64号
S02123	残土処分(砂質土)	(0.000) 1.000	m3	1,556	(0) 1,556	S単 28号
	合 計				(0) 4,234	
	単 価				(0) 3,903	
	官積算単価				4,234	合意率 0.921754
*** B単 - 213号 ***						
000213	水替 水中ポンプ6~30m3/h		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 277,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	1,388,696	(0) 1,388,696	S単 179号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	53,143	(0) 53,143	S単 40号
	合 計				(0) 1,441,839	
	単 価				(0) 1,329,021	
	官積算単価				1,441,839	合意率 0.921754
*** B単 - 214号 ***						
000214	水替 水中ポンプ0~6m3/h,作業時,釜場		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 270,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	873,021	(0) 873,021	S単 180号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	53,143	(0) 53,143	S単 40号
	合 計				(0) 926,164	
	単 価				(0) 853,695	
	官積算単価				926,164	合意率 0.921754
*** B単 - 215号 ***						
000215	水替 水中ポンプ 200		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00018	ポンプ運転工 200mm(常時排水)	(0.000) 24.000	日	7,679	(0) 184,296	T単 12号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(0.000) 1.000	箇所	84,654	(0) 84,654	S単 116号
	合 計				(0) 268,950	
	単 価				(0) 247,906	
	官積算単価				268,950	合意率 0.921754
*** B単 - 216号 ***						
000216	掘削		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	308.8	(0) 309	S単 135号
	合 計				(0) 309	
	単 価				(0) 285	
	官積算単価				309	合意率 0.921629
*** B単 - 217号 ***						
000217	コンクリート殻運搬・処分		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,283	(0) 1,283	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,230	(0) 4,230	S単 27号
	合計				(0) 5,513	
	単価				(0) 5,081	
	官積算単価				5,513	合意率 0.921629
	*** B単 - 218号 ***					
000218	アスファルト舗装切断		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	660.2	(0) 660	S単 143号
	合計				(0) 660	
	単価				(0) 608	
	官積算単価				660	合意率 0.921629
	*** B単 - 219号 ***					
000219	アスファルト舗装破碎		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	596.8	(0) 597	S単 140号
	合計				(0) 597	
	単価				(0) 550	
	官積算単価				597	合意率 0.921629
	*** B単 - 220号 ***					
000220	アスファルト殻運搬・処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,202	(0) 1,202	S単 138号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,230	(0) 4,230	S単 101号
	合計				(0) 5,432	
	単価				(0) 5,006	
	官積算単価				5,432	合意率 0.921629
	*** B単 - 221号 ***					
000221	大型土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソールン,,0m3,耐性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	722	(0) 722	S単 37号
	合計				(0) 722	
	単価				(0) 665	
	官積算単価				722	合意率 0.921629
	*** B単 - 222号 ***					
000222	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	226.3	(0) 226	S単 187号
	合計				(0) 226	
	単価				(0) 208	
	官積算単価				226	合意率 0.921629
	*** B単 - 223号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000223	土砂運搬 (現場～仮置場)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ^o ツ ^o 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	370.3	(0) 370	S単 63号
	合計				(0) 370	
	単価				(0) 341	
	官積算単価				370	合意率 0.921629
	*** B単 - 224号 ***					
000224	隔壁コンクリート撤去処分 無筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	10,310	(0) 10,310	S単 29号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,283	(0) 1,283	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,230	(0) 4,230	S単 27号
	合計				(0) 15,823	
	単価				(0) 14,583	
	官積算単価				15,823	合意率 0.921629
	*** B単 - 225号 ***					
000225	高密度ポリエチレン管撤去 1500		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	高密度ポリエチレン管撤去 1500	(0.000) 1.000	m	4,989	(0) 4,989	T単 13号
	合計				(0) 4,989	
	単価				(0) 4,598	
	官積算単価				4,989	合意率 0.921629
	*** B単 - 226号 ***					
000226	ポリ管運搬・処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 36.5km以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	2,385	(0) 2,385	S単 133号
S02123	廃プラスチック ポリ管	(0.000) 1.000	m3	10,000	(0) 10,000	S単 103号
	合計				(0) 12,385	
	単価				(0) 11,414	
	官積算単価				12,385	合意率 0.921629
	*** B単 - 227号 ***					
000227	充填コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ^o ツ ^o 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	29,940	(0) 29,940	S単 69号
	合計				(0) 29,940	
	単価				(0) 27,594	
	官積算単価				29,940	合意率 0.921629
	*** B単 - 228号 ***					
000228	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,776	(0) 9,776	S単 70号
	合計				(0) 9,776	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				9,010	合意率 0.921629
	*** B単 - 229号 ***					
000229	埋戻		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	241.9	242	S単 189号
	合 計				(0)	
	単 価				242	
	官積算単価				(0)	合意率 0.921629
	*** B単 - 230号 ***				223	
000230	路盤工		m ²		(0.000)	歩A
	RC-40,t=10cm				1.000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツパン RC-40	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	436.7	437	S単 196号
	合 計				(0)	
	単 価				437	
	官積算単価				(0)	合意率 0.921629
	*** B単 - 231号 ***				403	
000231	アスファルト舗装		m ²		(0.000)	歩A
	t = 5cm				1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	1,859	1,859	S単 200号
	合 計				(0)	
	単 価				1,859	
	官積算単価				(0)	合意率 0.921629
	*** B単 - 232号 ***				1,713	
000232	コン殻撤去処分 有筋		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	18,320	18,320	S単 175号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,155	2,155	S単 191号
S02123	建設廃材 有筋コンクリート廃材	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,320	4,320	S単 169号
	合 計				(0)	
	単 価				24,795	
	官積算単価				(0)	合意率 0.921629
	*** B単 - 233号 ***				22,852	
000233	コン殻撤去処分 無筋		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	10,310	10,310	S単 29号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,283	1,283	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,230	4,230	S単 27号
	合 計				(0)	
	単 価				15,823	
	官積算単価				(0)	合意率 0.921629
					14,583	
					15,823	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 234号 ***						
000234	建築ブロック		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S02028	積ブロック工(空洞ブロック) 10cm	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	7,679	7,679	S単 149号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				7,077	
					7,679	合意率 0.921629
*** B単 - 235号 ***						
000235	基礎コンクリート 18-8-25BB		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	38,000	38,000	S単 194号
	合計				(0)	
	単価				38,000	
	官積算単価				(0)	
					35,022	合意率 0.921629
*** B単 - 236号 ***						
000236	基礎型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	8,783	8,783	S単 195号
	合計				(0)	
	単価				8,783	
	官積算単価				(0)	
					8,095	合意率 0.921629
*** B単 - 237号 ***						
000237	支障木伐採		ha		(0.000)ha	歩A
					1.000 ha	当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0~40	(0.000)			(0)	
		1.000	ha	531,706	531,706	S単 181号
	合計				(0)	
	単価				531,706	
	官積算単価				(0)	
					531,706	合意率 1
*** B単 - 238号 ***						
000238	伐採木運搬		空m ³		(0.000)空m ³	歩A
					1.000 空m ³	当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 21.0km 以下,良好	(0.000)			(0)	
		1.000	空m ³	1,613	1,613	S単 182号
	合計				(0)	
	単価				1,613	
	官積算単価				(0)	
					1,613	合意率 1
*** B単 - 239号 ***						
000239	伐採竹処分 木くず(竹)		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
S02123	木くず(竹)処分費	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	6,250	6,250	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				6,250	
	官積算単価				(0)	
					6,250	合意率 1

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 240号 ***						
000240	伐採竹処分				(0.000)m3	歩A
	木くず(枝葉)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	木くず(枝葉)	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	6,250	6,250	S単 171号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,250	合意率 1
*** B単 - 241号 ***						
000241	歩掛調査				(0.000)式	歩A
	土砂等運搬		式		1.000 式	当たり算出
S02116	歩掛調査(土砂等運搬)	(0.000)			(0)	
		1.000	式	83,100	83,100	S単 160号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				76,596	合意率 0.92173
*** B単 - 242号 ***						
000242	歩掛調査				(0.000)式	歩A
	コンクリート工		式		1.000 式	当たり算出
S02116	歩掛調査(コンクリート工)	(0.000)			(0)	
		1.000	式	187,800	187,800	S単 161号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				173,101	合意率 0.92173
*** B単 - 243号 ***						
000243	諸経費動向調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000)			(0)	
		1.000	式	66,000	66,000	S単 162号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				60,834	合意率 0.92173
*** B単 - 244号 ***						
000244	土壌検査				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	土壌検査費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	262,730	262,730	S単 163号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				242,166	合意率 0.92173
*** B単 - 245号 ***						
000245	快適トイレ設置				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
		18.000	基・月	34,857	627,426	S単 164号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				627,426	合意率 1
*** B単 - 246号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,103		歩A・単A
S02104	*** S単 - 3号 *** ガス切断 ガス切断 8-12mm		m	2,662		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 型わく工 型わく工		人	30,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 溶接工 溶接工		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,076		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²	32		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:3,		m3	29,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** H形鋼杭 H形鋼杭 SHK400 300×300×10×15,,		ton	130,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** H形鋼 H形鋼 SS400 400×400×13×21,,		ton	131,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** H形鋼 H形鋼 SS400 300×300×10×15,,		ton	122,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 SS400 2m未満,,		ton	239,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 27号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単 - 28号 *** 残土処分(砂質土) 残土処分(砂質土)		m3	1,556		歩A・単A
S02721	*** S単 - 29号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,310		歩A・単A
S04042	*** S単 - 30号 *** グウガール工事 グウガール工事 C工法(テールレス工法),H形鋼杭,-,モルタル,360<(D) 430,L 10		本	221,850		歩A・単A
S06005	*** S単 - 31号 *** ドレーン工(ワイプール取付) ドレーン工(ワイプール取付) 型枠および鉄筋,底板,50mm,, 50		箇所	1,970		歩A・単A
S16003	*** S単 - 32号 *** 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外		供用日	426		歩A・単A
S16003	*** S単 - 33号 *** 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外		供用日	782		歩A・単A
S16004	*** S単 - 34号 *** ラフレソレソ[油圧伸縮型]-低騒音・排対型(~2次)]					

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次]) ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり *** S単 - 36号 ***		日	31,800		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	7,221		歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	722		歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	53,143		歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,1回,あり		ton	38,390		歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり		ton	38,390		歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,10日,3回,あり		ton	79,993		歩A・単A
	*** S単 - 44号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,10日,3回,あり		ton	79,993		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置		m ²	3,852		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり		ton	38,119		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり		ton	23,706		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S18074	仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり		ton	13,471		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S18074	仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり		ton	6,962		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S18075	仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり		m ²	815		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S18075	仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,25t吊,あり		m ²	420		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,151日		箇所	176,604		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,65日		箇所	172,508		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	11,700		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S71111	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線	272,275		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 60号 ***		m3	224		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり *** S単 - 61号 ***		m3	294.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり *** S単 - 62号 ***		m3	430.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単 - 63号 ***		m3	2,005		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下 *** S単 - 64号 ***		m3	370.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下 *** S単 - 65号 ***		m3	2,678		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 66号 ***		m3	1,283		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クワツヤン C-40 40~0mm(JIS規格品) *** S単 - 68号 ***		m ³	1,375		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 69号 ***		m3	29,940		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 70号 ***		m3	29,940		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 71号 ***		m ²	9,776		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 72号 ***		m ²	3,784		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ() *** S単 - 73号 ***		m3	2,497		歩A・単A
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 5640,1.2m,無,2.0m *** S単 - 74号 ***		m	7,107		歩A・単A
S02013	防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下 *** S単 - 75号 ***		本	4,437		歩A・単A
S02104	ガス切断 ガス切断 13~17mm *** S単 - 76号 ***		m	3,348		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製 [貴料] *** S単 - 77号 ***		m ² 供用月	1,688		歩A・単A
S02116	笠コンクリート 笠コンクリート 500×700×2000,, *** S単 - 78号 ***		個	62,400		歩A・単A
S02116	レジンコンクリートパネル レジンコンクリートパネル t=10mm,, *** S単 - 79号 ***		m ²	21,000		歩A・単A
S02116	接続金具 接続金具 皿状,固定ナット,形鋼,, *** S単 - 79号 ***		m ²	7,400		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 80号 *** パネル目地材 パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材,,		m ²	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 81号 *** 高流動モルタル 高流動モルタル		m ³	57,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 82号 *** H形鋼 H形鋼 SS400 250×250×9×14,,		ton	122,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 83号 *** レジンコンクリートパネル レジンコンクリートパネル t=10mm,,		m ²	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 84号 *** 接続金具 接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼,,		m ²	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 85号 *** パネル目地材 パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材,,		m ²	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 86号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 150 長600mm,,		個	920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 87号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング U字T-14 995×130×25,,		枚	6,230		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング U字歩道用 995×285×19,,		枚	5,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 量水標 量水標 -1.0m~+2.2m,,		式	151,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 浚渫 浚渫		式	1,000,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** ダウンザホールハンマ作業架台 ダウンザホールハンマ作業架台 設置・撤去,,		回	258,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** ブルマン賃料 ブルマン賃料 C-50,,		日	11		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** 等辺山形鋼 (SS400) 等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,		ton	122,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 鋼板 (無規格品) 鋼板 (無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829,,		ton	117,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 腹起材質料 腹起材質料 四面梁,480-700,15日,整備料含む,,		個	127,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 切梁材質料 (水圧式バックホ-ト) 切梁材質料 (水圧式バックホ-ト) 100kN,200~250cm,15日,整備料含む,,		本	8,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 水圧ポンプ賃料 水圧ポンプ賃料 ルトポンプ,樹脂タック19L,ルト,15日,添加剤,,		台	10,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 歩掛調査 (ダウダホ-ル工) 歩掛調査 (ダウダホ-ル工)		式	80,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 歩掛調査 (仮橋工) 歩掛調査 (仮橋工)		式	181,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 歩掛調査 (敷鉄板設置撤去) 歩掛調査 (敷鉄板設置撤去)		式	63,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 101号 *** 建設廃材					

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)					
工事別工事名	排水路工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 102号 ***		m3	4,230		歩A・単A
S02123	廃プラスチック 廃プラスチック 土木シート *** S単 - 103号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02123	廃プラスチック 廃プラスチック ポリ管 *** S単 - 104号 ***		m3	10,000		歩A・単A
S02300	車止めポスト設置 車止めポスト設置 ピラー型,固定式,径 60.5mm,ステンレス *** S単 - 105号 ***		本	8,324		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用 撤去を行わない *** S単 - 106号 ***		m	3,651		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない *** S単 - 107号 ***		枚	370		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ピラー式・バネ式,100m未満,-,-,無し *** S単 - 108号 ***		m	12,254		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単 - 109号 ***		m ²	57		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 110号 ***		m ²	24		歩A・単A
S16004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 200,全揚程10m,あり *** S単 - 111号 ***		日	3,251		歩A・単A
S16004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 150,全揚程10m,あり *** S単 - 112号 ***		日	2,252		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,-,-,70日,1回 *** S単 - 113号 ***		ton	13,523		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,-,-,70日,1回 *** S単 - 114号 ***		ton	13,523		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,-,-,180日,1回 *** S単 - 115号 ***		ton	24,490		歩A・単A
S17003	覆工板 覆工板 覆工板,鋼製(補強型),70日,1回 *** S単 - 116号 ***		m ²	4,334		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり *** S単 - 117号 ***		箇所	84,654		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 200,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり *** S単 - 118号 ***		箇所	1,002,669		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 150,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり *** S単 - 119号 ***		箇所	485,012		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 30,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり *** S単 - 120号 ***		箇所	150,401		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 53,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり *** S単 - 121号 ***		箇所	218,698		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単 - 122号 ***		箇所	19,829		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H250,0日,1回,あり *** S単 - 123号 ***		ton	38,390		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~資料~撤去,70,1,あり *** S単 - 124号 ***		m ²	1,057		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,70,1,あり *** S単 - 125号 ***		m ²	151		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,70,1,あり *** S単 - 126号 ***		m ²	141		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり *** S単 - 127号 ***		m ²	141		歩A・単A
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,1.00m *** S単 - 128号 ***		m ²	1,676		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 129号 ***		m ²	72		歩A・単A
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管H型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,,,あり *** S単 - 130号 ***		m	646		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 131号 ***		ton	5,850		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単 - 132号 ***		ton	5,100		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,普通 *** S単 - 133号 ***		空m3	989		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,普通 *** S単 - 134号 ***		空m3	2,385		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,- *** S単 - 135号 ***		m3	1,104		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 136号 ***		m3	308.8		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソケット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,- *** S単 - 137号 ***		m3	314.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 138号 ***		m3	259.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下, *** S単 - 139号 ***		m3	1,202		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,0.5km以下, *** S単 - 140号 ***		m3	826.3		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 141号 ***		m ²	596.8		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 142号 ***		m ²	563.6		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,- *** S単 - 143号 ***		m	3,111		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	*** S単 - 143号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,.-.-		m	660.2		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 144号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種		m ³	1,475		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 145号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,碎石各種		m ³	2,833		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 146号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,.-.-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	29,940		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 147号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポンプ車(ポンプ機能付)打設,計上する,.-.-,一般養生,.-.-.-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	38,750		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 148号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度75% (13)		m ²	1,478		歩A・単A
S02028	*** S単 - 149号 *** 積上げ工(空洞工)		m ²	7,679		歩A・単A
S02111	*** S単 - 150号 *** 路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 切削幅2.0m級 切削深23cm		供用日	155,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 151号 *** 路面清掃車運転 路面清掃車運転 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]		供用日	37,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 152号 *** アスファルトフィニッシャー運転 アスファルトフィニッシャー運転 ホイル型・舗装幅2.3m~6.0m(3次基準)		供用日	55,800		歩A・単A
S02111	*** S単 - 153号 *** ロードローラ運転 ロードローラ運転 マカダム・10t・幅2.1m(2次基準)		供用日	13,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 154号 *** フレックス[油圧伸縮型・低騒音・排対型(~2次)] フレックス[油圧伸縮型・低騒音・排対型(~2次)] 吊上能力16t吊		日	47,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 155号 *** タイヤローラ タイヤローラ 8~20t		供用日	7,150		歩A・単A
S02115	*** S単 - 156号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 157号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 158号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単 - 159号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,868		歩A・単A
S02116	*** S単 - 160号 *** 歩掛調査(土砂等運搬) 歩掛調査(土砂等運搬)		式	83,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 161号 *** 歩掛調査(コンクリート工) 歩掛調査(コンクリート工)		式	187,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 162号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 163号 *** 土壌検査費用 土壌検査費用		式	262,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 164号 *** 快適トイレ 快適トイレ		基・月	34,857		歩A・単A
S02116	*** S単 - 165号 *** 名草排水機場天井灯更新 名草排水機場天井灯更新		式	300,850		歩A・単A
S02118	*** S単 - 166号 *** アスファルト混合物(一般地域) アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton	12,400		歩A・単A
S02123	*** S単 - 167号 *** アスファルト殻 アスファルト殻 切削		m3	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単 - 168号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単 - 169号 *** 建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート廃材		m3	4,320		歩A・単A
S02123	*** S単 - 170号 *** 木くず(竹)処分費 木くず(竹)処分費		m3	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単 - 171号 *** 木くず(枝葉) 木くず(枝葉)		m3	6,250		歩A・単A
S02124	*** S単 - 172号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,868		歩A・単A
S02124	*** S単 - 173号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	22,338		歩A・単A
S02300	*** S単 - 174号 *** 殻運搬(路面切削) 殻運搬(路面切削) 距離2.5km以下		m3	641.2		歩A・単A
S02721	*** S単 - 175号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,320		歩A・単A
S03701	*** S単 - 176号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	171,778		歩A・単A
S08801	*** S単 - 177号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	196		歩A・単A
S16004	*** S単 - 178号 *** ハ ッカ材[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] ハ ッカ材[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] ハ ッカ材(加-ラ型),山0.8(平0.6),あり		日	50,325		歩A・単A
S18006	*** S単 - 179号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 277,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり		箇所	1,388,696		歩A・単A
S18006	*** S単 - 180号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 270,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	873,021		歩A・単A
S19021	*** S単 - 181号 *** 刈払工 刈払工 チェンソー,0~40		ha	531,706		歩A・単A
S19025	*** S単 - 182号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 21.0km以下,良好		空m3	1,613		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 183号 *** SP 掘削 SP 掘削 硬岩,オフカット,-,無し,-,可,-,-		m3	1,610		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 184号 *** SP 掘削					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,- *** S単 - 185号 ***		m3	2,340		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 186号 ***		m3	1,597		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 187号 ***		m3	972.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 188号 ***		m3	226.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下 *** S単 - 189号 ***		m3	2,945		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 190号 ***		m3	241.9		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下, *** S単 - 191号 ***		m3	1,202		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単 - 192号 ***		m3	2,155		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 193号 ***		m ²	596.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 194号 ***		m	660.2		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単 - 195号 ***		m3	38,000		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 196号 ***		m ²	8,783		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 197号 ***		m ²	436.7		歩A・単A
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,なし *** S単 - 198号 ***		m ²	1,726		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度アス (13) *** S単 - 199号 ***		m ²	1,678		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,なし,密粒度アスコン(2 0) *** S単 - 200号 ***		m ²	1,902		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,なし,再 生密粒度アスコン(13) *** T単 - 1号 ***		m ²	1,859		歩A・単A
T00001	笠コンクリート設置 *** T単 - 5号 ***		m	10,616		歩A・単A
T00005	振動騒音調査機材 *** T単 - 5号 ***		式	3,198		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバク()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				21,030	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,103	
*** S単 - 3号 ***						
S02104	ガス切断 ガス切断 8~12mm 1)板厚区分(mm)	8~12mm	m		100,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	20.270	m3	435	8,817	
P34024	アセチレンガス ポンベ	8.690	kg	2,020	17,554	
Y00004	雑品 5%	0.050		26,371	1,319	
R01011	溶接工	4.540	人	29,886	135,682	
R01003	普通作業員	4.540	人	22,644	102,804	
	合 計				266,176	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,662	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)	人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員 1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)	人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
*** S単 - 6号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	型わく工 型わく工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 人
	単価				30,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	溶接工 溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,076	14,076	
	合計				14,076	算出数量 1.000 人
	単価				14,076	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P28201		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	32	32	
	合計				32	算出数量 1.000 各単位
	単価				32	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J02402				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	29,900	29,900	
	合計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,900	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	H形鋼杭		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼杭 SHK400 300×300×10×15,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P18033				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18033	H形鋼杭 SHK400 300×300×10×15	1.000	ton	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P18431				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18431	H形鋼 SS400 400×400×13×21	1.000	ton	131,000	131,000	
	合計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				131,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P18429				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18429	H形鋼 SS400 300×300×10×15	1.000	ton	122,000	122,000	
	合計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				122,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	軽量鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板 SS400 2m未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96008				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96008	軽量鋼矢板 SS400 2m未満	1.000	ton	239,000	239,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)					
工事別工事名	排水路工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				239,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				239,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	無筋コンクリート廃材					
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	残土処分(砂質土)		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	残土処分(砂質土)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	残土処分(砂質土)	1.000	m3	1,556	1,556	
	合計				1,556	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,556	
	*** S単 - 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3	10,310	10,310	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合計				10,310	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,310	
	*** S単 - 30号 ***					
S04042	ダウガール工		本		1,000	本 歩A 当たり算出
	ダウガール工 C工法(テブール工法),H形鋼杭,-,モルタル,360<(D) 430,L 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	C工法(テブール工法)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削用クレーン区分	ラフレクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ダウガールマシン規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助クレーン区分	-				
	5)杭区分	H形鋼杭				
	6)継杭区分	なし				
	7)中詰材料	モルタル				
	8)設計杭径の入力(D2)(mm)	420				
	9)杭、防護欄支柱の単価入力(円/本)	0円				
	10)モルタルの単価入力(円/m3)	0円				
	11)コンクリートの単価入力(円/m3)	0円				
	12)購入土の単価入力(円/m3)	0円				
	13)削孔径の入力(D1)(mm)	0				
	14)設計杭径(mm)	360<(D) 430				
	15)砂質土 L1(m/本)	0.0m				
	16)レキ質土 L2(m/本)	1.6m				
	17)粘性土 L3(m/本)	0.0m				
	18)岩塊玉石 L4(m/本)	0.0m				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	19)軟岩 L 5 (m/本)	1.8m				
	20)中硬岩 L 6 (m/本)	0.0m				
	21)硬岩 L 7 (m/本)	0.0m				
	22)掘削長L(m)	L 10				
	27)溶接回数の加減数	-				
	29)空気圧縮機長期割引区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		0.550 人	28,356	15,596	
R01012	とび工		0.550 人	27,540	15,147	
R01002	特殊作業員		0.550 人	25,602	14,081	
R01003	普通作業員		0.550 人	22,644	12,454	
M12086	ダウングレード機[空圧式] 508～762mm用	0.760	供用日	26,500	20,140	
F03029	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対(～2次)] 18～19m3/min	2.190	日	10,200	22,338	
P34029	軽油 バレル給油	188.000	L	136	25,568	
M04605	フレックスポンプ[油圧伸縮型・排対型(2次)] M04605	0.900	供用日	30,300	27,270	
R01021	運転手(特殊)		0.550 人	23,868	13,127	
P34029	軽油 バレル給油	46.000	L	136	6,256	
Y00004	諸雑費	0.290		171,977	49,873	
J02403	中詰材(モルタル)	0.000	m3	0	0	
P18036	H形鋼杭	1.000	本	0	0	
	合計				221,850	算出数量 1.000 本
	単価		本		221,850	
	*** S単 - 31号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,底版,50mm,, 50		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	型枠および鉄筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)設置区分	底版		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)ワイプホール単価(円/個)	1,160				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
P10112	ワイプホール 50	10.000	個	1,160	11,600	
R01001	土木一般世話役		0.030 人	28,356	851	
R01003	普通作業員		0.320 人	22,644	7,246	
	合計				19,697	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		1,970	
	*** S単 - 32号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ	M23121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)交替制補正区分	交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	426	426	
	合計				426	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		426	
	*** S単 - 33号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名		排水路工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz	1.000	供用日	782	782	
	合計				782	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		782	
	*** S単 - 34号 ***					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01082	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,800	31,800	
	合計				31,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		31,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,フレンソールン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 フレンソールン 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.060		76,602	4,596	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	52.000	枚	3,770	196,040	
F08063	バックホウ[クレーン型・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	10,700	15,408	
P34029	軽油 バレル給油	119.000	L	136	16,184	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,800	42,800	
	合計				375,498	算出数量 52.000 袋
	単価		袋		7,221	
	*** S単 - 37号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,フレンソールン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 フレンソールン 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
F01086	ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	42,800	42,800	
	合計				96,758	算出数量 134.000 袋
	単価		袋		722	
	*** S単 - 40号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.500	日	10,700	5,350	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	23,868	8,115	
P34029	軽油 バト-ル給油	21.000	L	136	2,856	
	合計				53,143	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		53,143	
	*** S単 - 41号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,1回,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置 H400 0.000日 1.000回 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	28,356	5,955	
R01012	とび工	0.400	人	27,540	11,016	
R01011	溶接工	0.210	人	29,886	6,276	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
Y00004	諸雑費	0.050		28,002	1,400	
F01086	ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	42,800	8,988	
	合計				38,390	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		38,390	
	*** S単 - 42号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置 H300 0.000日 1.000回 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	28,356	5,955	
R01012	とび工	0.400	人	27,540	11,016	
R01011	溶接工	0.210	人	29,886	6,276	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
Y00004	諸雑費	0.050		28,002	1,400	
F01086	フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	42,800	8,988	
	合計				38,390	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		38,390	
	*** S単 - 43号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H400,10日,3回,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)火打ちブック使用の有無	なし				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	設置~賃料~撤去				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)H形鋼の規格	H400				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)供用日数	10.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	3.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02024	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	0.333	t 供用日	1,200	400	
G15034	H形鋼(山留材) 400型 [整備費]	0.333	ton	10,246	3,412	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.073	t 供用日	3,552	259	
G15041	H形鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.073	ton	21,244	1,551	
G15051	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	28,356	9,641	
R01012	とび工	0.640	人	27,540	17,626	
R01011	溶接工	0.340	人	29,886	10,161	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,644	7,699	
Y00004	諸雑費	0.057		45,127	2,572	
F01086	フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	42,800	14,552	
	合計				79,993	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		79,993	
	*** S単 - 44号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H300,10日,3回,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)火打ちブック使用の有無	なし				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	設置~賃料~撤去				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)H形鋼の規格	H300				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)供用日数	10.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	3.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	0.333	t 供用日	1,200	400	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	0.333	ton	10,246	3,412	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.073	t 供用日	3,552	259	
G15041	H形鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.073	ton	21,244	1,551	
G15051	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	28,356	9,641	
R01012	とび工	0.640	人	27,540	17,626	
R01011	溶接工	0.340	人	29,886	10,161	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,644	7,699	
Y00004	諸雑費	0.057		45,127	2,572	
F01086	フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	42,800	14,552	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				79,993	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		79,993	
	*** S単 - 46号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,356	11,342	
R01003	普通作業員	1.200	人	22,644	27,173	
	合計				38,515	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		3,852	
	*** S単 - 48号 ***					
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレソールン,25t吊,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎形式	直接基礎(橋脚)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工内容	設置				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)使用機械	ラフレソールン				
	4)ルーン規格	25t吊				
	5)長期割引単価区分	あり				
R01051	橋りょう世話役	1.700	人	40,290	68,493	
R01052	橋りょう特殊工	4.200	人	33,048	138,802	
R01011	溶接工	1.100	人	29,886	32,875	
R01003	普通作業員	2.600	人	22,644	58,874	
Y00004	諸雑費	0.060		299,044	17,943	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	42,800	64,200	
	合計				381,187	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		38,119	
	*** S単 - 49号 ***					
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレソールン,25t吊,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎形式	直接基礎(橋脚)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工内容	撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)使用機械	ラフレソールン				
	4)ルーン規格	25t吊				
	5)長期割引単価区分	あり				
R01051	橋りょう世話役	1.100	人	40,290	44,319	
R01052	橋りょう特殊工	3.000	人	33,048	99,144	
R01011	溶接工	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,644	31,702	
Y00004	諸雑費	0.010		205,051	2,051	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.700	日	42,800	29,960	
	合計				237,062	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		23,706	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 50号 ***						
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,フレンソクルン,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	フレンソクルン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	あり				
R01051	橋りょう世話役					
R01052	橋りょう特殊工	0.620	人	40,290	24,980	
R01003	普通作業員	2.100	人	33,048	69,401	
Y00004	雑品	0.410	人	22,644	9,284	
F01086	フレンソクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.060		103,665	6,220	
		0.580	日	42,800	24,824	
	合計				134,709	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		13,471	
*** S単 - 51号 ***						
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,フレンソクルン,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	フレンソクルン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	あり				
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	40,290	13,699	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	33,048	33,048	
R01011	溶接工	0.130	人	29,886	3,885	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
Y00004	雑品	0.050		54,481	2,724	
F01086	フレンソクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.290	日	42,800	12,412	
	合計				69,617	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		6,962	
*** S単 - 52号 ***						
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,フレンソクルン,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	フレンソクルン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,356	12,760	
R01012	とび工	1.500	人	27,540	41,310	
R01003	普通作業員	0.270	人	22,644	6,114	
Y00004	雑品	0.020		60,184	1,204	
F01086	フレンソクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.470	日	42,800	20,116	
	合計				81,504	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		815	
*** S単 - 53号 ***						
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,フレンソクルン,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	撤去 フクレンクルン 25t吊 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	28,356	7,656	
R01012	とび工	0.800	人	27,540	22,032	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	
Y00004	雑品	0.020		32,405	648	
F01086	フクレンクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	42,800	8,988	
	合計				42,041	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		420	
	*** S単 - 54号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,151日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 151.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m x D 14cm x W 1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000 x 170 x 140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープブロック (ロッド付) N o 2 長 600mm x 幅 300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用 0-200) 240 x 420 x 170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		75,845	7,281	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,582	62,438	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	22,644	49,817	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,100	941	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,582	31,219	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	22,644	24,908	
	合計				176,604	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		176,604	
	*** S単 - 55号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,65日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 65.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m x D 14cm x W 1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000 x 170 x 140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープブロック (ロッド付) N o 2 長 600mm x 幅 300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用 0-200) 240 x 420 x 170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.042		75,845	3,185	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,582	62,438	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	22,644	49,817	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,100	941	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,582	31,219	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	22,644	24,908	
	合計				172,508	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		172,508	
	*** S単 - 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				11,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,700	
	*** S単 - 57号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 58号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	58,140	36,047	
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	58,140	66,280	
R04005	技師(B) 内業	1.250	人	48,144	60,180	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04005	技師(B) 外業	2.280	人	48,144	109,768	
	合計				272,275	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		272,275	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		224	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 自立式 無し あり				
	単価		m3		294.3	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 無し あり				
	単価		m3		430.1	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,005	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		370.3	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		2,678	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,283	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クワッパン C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり クワッパン C-40 40~0mm(JIS規格品)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		1,375	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 計上する 10m3以上100m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,940	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,940	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,776	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,784	
	*** S単 - 72号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ()				
R01002	特殊作業員		0.340	人	25,602	8,705
R01003	普通作業員		0.680	人	22,644	15,398
Y00004	諸雑費 10%		0.100		8,705	871
	合 計				24,974	算出数量 10,000 m3

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,497	
	*** S単 - 73号 ***					
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 5640,1.2m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	5,640.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)柵高	1.2m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ブロック基礎区分	無				
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	5,640	112,800	
R01001	土木一般世話役 設置	0.250	人	28,356	7,089	
R01003	普通作業員 設置	0.970	人	22,644	21,965	
Y00004	諸雑費	0.010		29,054	291	
	合 計				142,145	算出数量 20.000 m
	単 価		m		7,107	
	*** S単 - 74号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	28,356	19,849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
M23024	コア採取器(コア - リング マシン) 50 ~ 150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	147	588	
	合 計				93,167	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,437	
	*** S単 - 75号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13 ~ 17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13 ~ 17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	435	11,288	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,020	23,876	
Y00004	雑品 5%	0.050		35,164	1,758	
R01011	溶接工	5.670	人	29,886	169,454	
R01003	普通作業員	5.670	人	22,644	128,391	
	合 計				334,767	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,348	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 76号 ***						
S02114	覆工板		m ² 供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	鋼製 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,688円				
G03001	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月	1,688	1,688	
	合計				1,688	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,688	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	笠コンクリート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンクリート 500×700×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	笠コンクリート 500×700×2000	1.000	個	62,400	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,400	
*** S単 - 78号 ***						
S02116	レジンコンクリートパネル		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートパネル t=10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	レジンコンクリートパネル t=10mm	1.000	m ²	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	接続金具		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接続金具 皿ﾊﾞｯﾄ,固定ﾅｯﾄ,形鋼,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	接続金具 皿ﾊﾞｯﾄ,固定ﾅｯﾄ,形鋼	1.000	m ²	7,400	7,400	
	合計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,400	
*** S単 - 80号 ***						
S02116	パネル目地材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パネル目地材 ｼｰﾘﾝｸﾞ 材,ﾌﾞﾗｲﾏｰ,ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	パネル目地材 ｼｰﾘﾝｸﾞ 材,ﾌﾞﾗｲﾏｰ,ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材	1.000	m ²	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,200	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	高流動モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高流動モルタル					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				
P96013	高流動モルタル	1.000	m3	57,100	57,100	
	合 計				57,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,100	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 250×250×9×14,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18428				
P18428	H形鋼 SS400 250×250×9×14	1.000	ton	122,000	122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	レジンコンクリートパネル		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートパネル t=10mm,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				
P96010	レジンコンクリートパネル 支給品 t=10mm	1.000	m ²	21,000	21,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	接続金具		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接続金具 皿状,固定ナット,形鋼,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				
P96011	接続金具 支給品 皿状,固定ナット,形鋼	1.000	m ²	7,400	7,400	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	パネル目地材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パネル目地材 シーリング材,ブライマ,バックアップ材,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96012	パネル目地材 支給品 シーリング材、ﾌﾞﾗｲﾏｰ、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	1.000	m ²	3,200	3,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12002	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm	1.000	個	920	920	
	合計				920	算出数量 1.000 各単位
	単価				920	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング U字T-14 995×130×25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	鋼製グレーチング U字T-14 995×130×25	1.000	枚	6,230	6,230	
	合計				6,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,230	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング U字歩道用 995×285×19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	鋼製グレーチング U字歩道用 995×285×19	1.000	枚	5,100	5,100	
	合計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,100	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	量水標		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	量水標 -1.0m~+2.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	量水標 -1.0m~+2.2m	1.000	式	151,000	151,000	
	合計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	浚渫		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浚渫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96025	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	浚渫	1.000	式	1,000,000	1,000,000	
	合計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	ダウンザホールハンマ作業架台		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダウンザホールハンマ作業架台 設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96027	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダウンザホールハンマ作業架台 設置・撤去	1.000	回	258,000	258,000	
	合計				258,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				258,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	ブルマン賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン賃料 C-50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96018	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ブルマン賃料 C-50	1.000	日	11	11	
	合計				11	算出数量 1.000 各単位
	単価				11	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P18445	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18445		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75	1.000	ton	122,000	122,000	
	合計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				122,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	鋼板 (無規格品)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P18417	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18417		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋼板 (無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	1.000	ton	117,000	117,000	
	合計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				117,000	
	*** S単 - 95号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	腹起材質料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	腹起材質料 四面梁,480-700,15日,整備料含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	腹起材質料 四面梁,480-700,15日,整備料含む	1.000	個	127,500	127,500	
	合計				127,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				127,500	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	切梁材質料(水圧式「イ」形-ト)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切梁材質料(水圧式「イ」形-ト) 100kN,200~250cm,15日,整備料含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	切梁材質料(水圧式「イ」形-ト) 100kN,200~250cm,15日,整備料含む	1.000	本	8,650	8,650	
	合計				8,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,650	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	水圧ポンプ資料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水圧ポンプ資料 「ド」型,樹脂タタ19L,「ド」型,15日,添加剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	水圧ポンプ資料 「ド」型,樹脂タタ19L,「ド」型,15日,添加剤	1.000	台	10,880	10,880	
	合計				10,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,880	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	歩掛調査(ダウガホ-ル工)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査(ダウガホ-ル工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	歩掛調査(ダウガホ-ル工)	1.000	式	80,600	80,600	
	合計				80,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,600	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	歩掛調査(仮橋工)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査(仮橋工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	歩掛調査(仮橋工)	1.000	式	181,400	181,400	
	合計				181,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				181,400	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	歩掛調査(敷鉄板設置撤去)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査(敷鉄板設置撤去)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	歩掛調査(敷鉄板設置撤去)	1.000	式	63,000	63,000	
	合計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 102号 ***					
S02123	廃プラスチック		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96026 土木シート 12,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	廃プラスチック 土木シート	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S02123	廃プラスチック		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック ポリ管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96029 ポリ管 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	廃プラスチック ポリ管	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S02300	車止めポスト設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	車止めポスト設置 ピラー型,固定式,径 60.5mm,ステンレス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		本		8,324	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 105号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	3,651	3,651	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				3,651	
	単価		[各単位]		3,651	
	*** S単 - 106号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無し コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	369.80	370	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				370	
	単価		[各単位]		370	
	*** S単 - 107号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・H' 柵式, 100m未満, -, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	9,935円 コンクリート建込 2.0m ビーム式・H' 柵式 100m未満 - 無し				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・H' 柵式	1.000	m	9,935	9,935	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・H' 柵式 支柱間隔3m	1.960	m	1,183	2,319	算出数量 1,000 m
	合計				12,254	
	単価		m		12,254	
	*** S単 - 108号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08015	バ ック[加-型・~超低・排対型(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	9,750	13,358	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	78.000	L	136	10,608	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合 計				47,834	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		57	
	*** S単 - 109号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	0.800	L	136	109	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	22,338	1,340	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,125	298	
	合 計				2,423	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単 - 110号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 200、全揚程10m、あり		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ) 200、全揚程10m 24.0 1.10 あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.100	日	428	471	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	18.05	2,780	
	合 計				3,251	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,251	
	*** S単 - 111号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ), 150、全揚程10m、あり		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ) 150、全揚程10m 24.0 1.10 あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F05041	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.100	日	308	339	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	106.000	kWh	18.05	1,913	
	合 計				2,252	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,252	
	*** S単 - 112号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材).350型、-.70日、1回		ton		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用回数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 350型 - 70日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02023	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,400	8,400	
G15033	H形鋼(山留材) 350型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合計				13,523	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,523	
	*** S単 - 113号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,-,70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用回数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 400型 - 70日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,400	8,400	
G15034	H形鋼(山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合計				13,523	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,523	
	*** S単 - 114号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,-,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用回数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 350型 - 180日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02023	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	19,367	19,367	
G15033	H形鋼(山留材) 350型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合計				24,490	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		24,490	
	*** S単 - 115号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用回数 4)使用回数	覆工板 鋼製(補強型) 70日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	3,090	3,090	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,244	1,244	
	合計				4,334	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		4,334	
	*** S単 - 116号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ポンプ台区区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり				
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油	33.000	L	136	4,488	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	23,868	11,934	
	合計				84,654	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		84,654	
	*** S単 - 117号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 200,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	10,600.000	kWh	18.05	191,330	
R01002	特殊作業員	26.000	人	25,602	665,652	
Y00004	諸雑費	0.170		856,982	145,687	
	合計				1,002,669	算出数量 1.000 箇所
	単価				1,002,669	
	*** S単 - 118号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 150,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	570.000	kWh	18.05	10,289	
R01002	特殊作業員	15.000	人	25,602	384,030	
Y00004	諸雑費	0.230		394,319	90,693	
	合計				485,012	算出数量 1.000 箇所
	単価				485,012	
	*** S単 - 119号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 30,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,590.000	kWh	18.05	28,700	
R01002	特殊作業員	3.900	人	25,602	99,848	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.170		128,548	21,853	
	合計				150,401	算出数量 1.000 箇所
	単価				150,401	
	*** S単 - 120号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 53.常時排水.0以上~6未満.商用電源.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	53		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	583.000	kWh	18.05	10,523	
R01002	特殊作業員	6.890	人	25,602	176,398	
Y00004	諸雑費	0.170		186,921	31,777	
	合計				218,698	算出数量 1.000 箇所
	単価				218,698	
	*** S単 - 121号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,356	8,507	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
	合計				19,829	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		19,829	
	*** S単 - 122号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし.設置.H250.0日.1回.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブック使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H250		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	0.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	28,356	5,955	
R01012	とび工	0.400	人	27,540	11,016	
R01011	溶接工	0.210	人	29,886	6,276	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
Y00004	諸雑費	0.050		28,002	1,400	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	42,800	8,988	
	合計				38,390	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		38,390	
	*** S単 - 123号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70.1.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	648	648,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	136	46,920	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,868	69,217	
	合計				1,057,468	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,057	
	*** S単 - 124号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,70.1.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	179.000	L	136	24,344	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	23,868	35,802	
	合計				150,812	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		151	
	*** S単 - 125号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,70.1.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.400	人	25,602	35,843	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,644	31,702	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	167.000	L	136	22,712	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,868	33,415	
	合計				140,792	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		141	
	*** S単 - 126号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	0 あり				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	1.400	人	25,602	35,843	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,644	31,702	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	167.000	L	136	22,712	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	23,868	33,415	
	合計				140,792	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		141	
	*** S単 - 127号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg.あり,1.00m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	16,900円 50,000kg				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	あり 1.00m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.500	ton	16,900	76,050	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,700	15,194	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	83.000	L	136	11,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				150,874	算出数量 90.000 m ²
	単価		m ²		1,676	
	*** S単 - 128号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.320	人	22,644	7,246	
	合計				7,246	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		72	
	*** S単 - 129号 ***					
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型 撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,,,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)高欄型式 2)施工区分	単管ﾊﾞｲﾌﾞ型 撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾞ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 0日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	0回 0円				
	9)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.600	人	28,356	17,014	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
	合計				64,566	算出数量 100.000 m
	単価		m		646	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 130号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,850	
	*** S単 - 131号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,100	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,100	
	*** S単 - 132号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km以下 普通				
MO3005	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.210	供用日	1,190	2,630	
P34029	軽油 バッド給油	102.000	L	136	13,872	
R01022	運転手(一般)	1.700	人	22,338	37,975	
	合計				98,898	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		989	
	*** S単 - 133号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	1,190	6,343	
P34029	軽油 バトール給油	246.000	L	136	33,456	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	22,338	91,586	
	合計				238,518	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,385	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3		1,104	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3		308.8	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り, -,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3		314.3	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 137号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		259.1	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,202	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,0.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		826.3	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		596.8	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)種込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り あり				
	単 価		m ²		563.6	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,111	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		660.2	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 碎石各種				
J03101	単粒度碎石 3号 40~30mm		m ³			材変
	単 価		m ²		1,475	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,碎石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する あり 碎石各種				
J03101	単粒度碎石 3号 40~30mm		m ³			材変

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		2,833	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,940	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		38,750	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再 生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,478	
	*** S単 - 149号 ***					
S02028	積ブロック工(空洞ブロック)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	積ブロック工(空洞ブロック) 10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ区分	10cm				
P15009	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm	130.000	個	145	18,850	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.130	ton	23,600	3,068	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	0.300	m3	4,720	1,416	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	0.037	ton	105,000	3,885	
R01007	ブロック工	1.200	人	29,988	35,986	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,644	13,586	
	合計				76,791	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		7,679	
	*** S単 - 150号 ***					
S02111	路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対型(3次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 切削幅2.0m級 切削深23cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	切削幅2.0m級 切削深23cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	155,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 切削幅2.0m級 切削深23cm	1.000	供用日	155,000	155,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				155,000	
	単価				155,000	
	*** S単 - 151号 ***					
S02111	路面清掃車運転		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路面清掃車運転 [ﾌﾞﾗｯｼﾞ・四輪式・路面切削工専用]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	[ﾌﾞﾗｯｼﾞ・四輪式・路面切削工専用]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	37,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	路面清掃車運転 [ﾌﾞﾗｯｼﾞ・四輪式・路面切削工専用]	1.000	供用日	37,000	37,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				37,000	
	単価				37,000	
	*** S単 - 152号 ***					
S02111	アスファルトフィニッシャ運転		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・舗装幅2.3m～6.0m(3次基準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ホイール型・舗装幅2.3m～6.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	55,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96009	アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・舗装幅2.3m～6.0m(3次基準)	1.000	供用日	55,800	55,800	算出数量 1.000 各単位
	合計				55,800	
	単価				55,800	
	*** S単 - 153号 ***					
S02111	ロードローラ運転		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ロードローラ運転 マカダム・10t・幅2.1m(2次基準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	マカダム・10t・幅2.1m(2次基準)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	ロードローラ運転 マカダム・10t・幅2.1m(2次基準)	1.000	供用日	13,700	13,700	算出数量 1.000 各単位
	合計				13,700	
	単価				13,700	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 154号 ***						
S02112	ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾌﾞﾗﾝｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾌﾞﾗﾝｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01084 吊上能力16t吊 47,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01084	ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾌﾞﾗﾝｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,000	
*** S単 - 155号 ***						
S02112	タイヤローラ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤローラ 8～20t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 8～20t 7,150円				
F96001	タイヤローラ 8～20t	1.000	供用日	7,150	7,150	
	合計				7,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,150	
*** S単 - 156号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
*** S単 - 157号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
*** S単 - 158号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				22,644	
	*** S単 - 159号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合 計				23,868	算出数量 1.000 人
	単 価				23,868	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	歩掛調査(土砂等運搬)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査(土砂等運搬)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	歩掛調査(土砂等運搬)	1.000	式	83,100	83,100	
	合 計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,100	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	歩掛調査(コンクリート工)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査(コンクリート工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	歩掛調査(コンクリート工)	1.000	式	187,800	187,800	
	合 計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187,800	
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	土壌検査費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌検査費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96036	土壌検査費用	1.000	式	262,730	262,730	
	合計				262,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				262,730	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96037	快適トイレ	1.000	基・月	34,857	34,857	
	合計				34,857	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,857	
	*** S単 - 165号 ***					
S02116	名草排水機場天井灯更新		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	名草排水機場天井灯更新			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96038	名草排水機場天井灯更新	1.000	式	300,850	300,850	
	合計				300,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				300,850	
	*** S単 - 166号 ***					
S02118	アスファルト混合物(一般地域)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J01002 密粒度アスコン(20) 12,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J01002	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)	1.000	ton	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単 - 167号 ***					
S02123	アスファルト殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻 切削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96042 切削 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	アスファルト殻 切削	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 168号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 169号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96039 有筋コンクリート廃材 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 170号 ***					
S02123	木くず(竹)処分費 木くず(竹)処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96040 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	木くず(竹)処分費	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 171号 ***					
S02123	木くず(枝葉) 木くず(枝葉)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96041 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	木くず(枝葉)	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 172号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				23,868	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,868	
	*** S単 - 173号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02124	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(一般) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 人
	単価		人		22,338	
	*** S単 - 174号 ***					
S02300	殻運搬(路面切削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	殻運搬(路面切削) 距離2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		641.2	
	*** S単 - 175号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,320	18,320	算出数量 1.000 m3
	合計				18,320	
	単価		m3		18,320	
	*** S単 - 176号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	算出数量 1.000 ton
	合計				171,778	
	単価		ton		171,778	
	*** S単 - 177号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	196.10	196	
	合計				196	算出数量 1.000 m
	単価		m		196	
	*** S単 - 178号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	山0.8(平0.6)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.500	日	9,750	14,625	
P34029	軽油	87.000	L	136	11,832	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合計				50,325	算出数量 1.000 日
	単価		日		50,325	
	*** S単 - 179号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 277.常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	277		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	14,681.000	kWh	18.05	264,992	
R01002	特殊作業員	36.010	人	25,602	921,928	
Y00004	諸雑費	0.170		1,186,920	201,776	
	合計				1,388,696	算出数量 1.000 箇所
	単価				1,388,696	
	*** S単 - 180号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 270.作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	270		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,026.000	kWh	18.05	18,519	
R01002	特殊作業員	27.000	人	25,602	691,254	
Y00004	諸雑費	0.230		709,773	163,248	
	合計				873,021	算出数量 1.000 箇所
	単価				873,021	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 181号 ***					
S19021	刈払工 刈払工 チェンソー、0~40 1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)		ha		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,356	8,507	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.060		34,109	2,047	
	合計				36,156	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		531,706	
	*** S単 - 182号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下、良好 1)運搬距離 2)路面条件		空m3		100,000	歩A 当たり算出
		21.0km以下 良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
MO3005	ダンプトラック[ワイド・デイベル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 バトロ給油	168.000	L	136	22,848	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	22,338	62,546	
	合計				161,277	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,613	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0101	SP掘削 SP掘削 硬岩,オープンカット,-,無し,-,可,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	硬岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	可				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,610	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0101	SP掘削 SP掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		2,340	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,597	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		972.4	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		226.3	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		2,945	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		241.9	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,2.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,202	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,155	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		596.8	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		660.2	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 194号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,000	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,783	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		436.7	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコ(20), プライムコート各種, なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 材料 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコ(20) プライムコート各種 なし				
	単 価		m ²		1,726	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 再生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	密粒度アスロ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ツクコト 各種 なし 再生密粒度アスロ(13)				
	単 価		m ²		1,678	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度アスロ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 密粒度アスロ(20)				
	単 価		m ²		1,902	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,なし,再生密粒度アスロ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスロ(13)				
	単 価		m ²		1,859	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名		排水路工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	タイヤローラ 8-20t		供用日	7,150		
M96004	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 切削幅2.0m級 切削深23cm		供用日	155,000		
M96007	ロードローラ運転 マカダム・10t・幅2.1m(2次基準)		供用日	13,700		
M96009	アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・舗装幅2.3m-6.0m(3次基準)		供用日	55,800		
M96012	路面清掃車運転 [ブレード・四輪式・路面切削工専用]		供用日	37,000		
P18033	H形鋼杭 SHK400 300×300×10×15		ton	130,000		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,230		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,230		
P96001	残土処分(砂質土)		m3	1,556		
P96008	軽量鋼矢板 SS400 2m未満		ton	239,000		
P96009	笠コンクリート 500×700×2000		個	62,400		
P96010	レジンコンクリートパネル t=10mm		m ²	21,000		
P96011	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼		m ²	7,400		
P96012	パネル目地材 シーリング材,ブライマー,バックアップ材		m ²	3,200		
P96013	高流動モルタル		m3	57,100		
P96014	車止め ピラー型、固定式、径 60.5mm、鋼製		本	5,105		
P96015	腹起材賃料 四面梁,480-700,15日,整備料含む		個	127,500		
P96016	切梁材賃料(水圧式ハイdraulic) 100kN,200~250cm,15日,整備料含む		本	8,650		
P96017	水圧ポンプ賃料 10トポンプ,樹脂タンク19L,10ト,15日,添加剤		台	10,880		
P96018	ブルマン賃料 C-50		日	11		
P96023	鋼製グレーチング U字歩道用 995×285×19		枚	5,100		
P96024	鋼製グレーチング U字T-14 995×130×25		枚	6,230		
P96025	浚渫		式	1,000,000		
P96026	廃プラスチック 土木シート		m3	12,000		
P96027	ダウンザホールハンマ作業架台 設置・撤去		回	258,000		
P96028	量水標 -1.0m~+2.2m		式	151,000		
P96029	廃プラスチック ホリ管		m3	10,000		
P96030	歩掛調査(ダウザホール施工)		式	80,600		
P96031	歩掛調査(仮橋工)		式	181,400		
P96032	歩掛調査(敷鉄板設置撤去)		式	63,000		
P96033	歩掛調査(土砂等運搬)		式	83,100		
P96034	歩掛調査(コンクリート工)		式	187,800		
P96035	諸経費動向調査		式	66,000		
P96036	土壤検査費用		式	262,730		
P96037	快適トイレ		基・月	34,857		
P96038	名草排水機場天井灯更新		式	300,850		
P96039	建設廃材 有筋コンクリート廃材		m3	4,320		
P96040	木くず(竹)処分費		m3	6,250		
P96041	木くず(枝葉)		m3	6,250		
P96042	アスファルト殻 切削		m3	4,230		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	笠コンクリート設置		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.800	人	28,356	136,109	S単 4号
S02115	特殊作業員	2.200	人	25,602	56,324	S単 5号
S02115	普通作業員	20.200	人	22,644	457,409	S単 6号
S02115	型わく工	1.500	人	30,600	45,900	S単 7号
S16004	フレックソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	4.000	日	31,800	127,200	S単 34号
Y00004	雑品	0.290		822,942	238,653	
	合計				1,061,595	算出数量 100.000 m
	単価		m		10,616	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	振動騒音調査機材		式		1,000	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	2.000	供用日	426	852	S単 32号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外	3.000	供用日	782	2,346	S単 33号
	合計				3,198	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,198	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00012	パネル設置		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.950	人	28,356	26,938	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.240	人	25,602	82,950	S単 5号
S02115	溶接工	0.850	人	29,886	25,403	S単 8号
S02115	普通作業員	1.670	人	22,644	37,815	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		173,106	17,311	
S02116	レジンコンクリートパネル t=10mm,,	10.000	m ²	21,000	210,000	S単 78号
S02116	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼,,	10.000	m ²	7,400	74,000	S単 79号
S02116	パネル目地材 シーリング材,ブライマー,バックアップ材,,	10.000	m ²	3,200	32,000	S単 80号
	合計				506,417	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		50,642	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00013	パネル設置		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	設置のみ(材料官給品)					
S02115	土木一般世話役	0.950	人	28,356	26,938	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.240	人	25,602	82,950	S単 5号
S02115	溶接工	0.850	人	29,886	25,403	S単 8号
S02115	普通作業員	1.670	人	22,644	37,815	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		173,106	17,311	
S02116	レジンコンクリートパネル t=10mm,,	10.000	m ²	0	0	S単 83号

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)				
工事別工事名:排水路工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼,,	10.000	m ²	0	0	S単 84号
S02116	パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材,,	10.000	m ²	0	0	S単 85号
	合計				190,417	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		19,042	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00014	裏込充填		m ³		3.670	歩A 当たり算出
S02115	高流動モルタル 土木一般世話役	1.090	人	28,356	30,908	S単 4号
S02115	特殊作業員	2.170	人	25,602	55,556	S単 5号
S02115	普通作業員	2.170	人	22,644	49,137	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		135,601	27,120	
S02116	高流動モルタル	4.400	m ³	57,100	251,240	S単 81号
	合計				413,961	算出数量 3.670 m ³
	単価		m ³		112,796	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00015	軽量金属支保工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	腹起材設置撤去 土木一般世話役	0.700	人	28,356	19,849	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.700	人	25,602	17,921	S単 5号
S02115	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	S単 6号
	合計				85,322	算出数量 100.000 m
	単価		m		853	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00016	軽量金属支保工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	切梁材設置撤去 土木一般世話役	0.400	人	28,356	11,342	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.400	人	25,602	10,241	S単 5号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,644	27,173	S単 6号
	合計				48,756	算出数量 100.000 m
	単価		m		488	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00017	ポンプ運転工		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	150mm(常時排水) 特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	S単 5号
S16004	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水モーターポンプ(潜水ポンプ), 150,全揚程10m,あり	1.000	日	2,252	2,252	S単 111号
Y00004	雑品	0.010		6,604	66	
	合計				6,670	算出数量 1.000 日
	単価		日		6,670	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00018	ポンプ運転工		日		1,000	歩A 当たり算出
	200mm(常時排水)					
S02115	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	S単 5号
S16004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	1.000	日	3,251	3,251	S単 110号
Y00004	工事用水中モーターポンプ(潜水ポンプ), 200,全揚程10m,あり 雑品	0.010		7,603	76	算出数量 1.000 日
	合計				7,679	
	単価		日		7,679	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00008	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	1500					
S02115	土木一般世話役	1.650	人	28,356	46,787	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.900	人	25,602	99,848	S単 5号
S02115	普通作業員	5.700	人	22,644	129,071	S単 6号
S16004	バックホ【加圧型・超低・排対型(～2014)】	3.250	日	50,325	163,556	S単 178号
S02115	バックホ【加圧型】山0.8(平0.6),あり 運転手(特殊)	2.500	人	23,868	59,670	S単 159号 算出数量 100.000 m
	合計				498,932	
	単価		m		4,989	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00010	オーバーレイ工(修正版)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	再生密粒度AS(20) t=5cm					
S02115	土木一般世話役	0.109	人	28,356	3,091	S単 156号
S02115	特殊作業員	0.329	人	25,602	8,423	S単 157号
S02115	普通作業員	0.549	人	22,644	12,432	S単 158号
C00007	路面切削機運転【ホイール式・廃材積込装置付】 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	0.109	日	260,428	28,387	C単 1号
C00011	路面清掃車運転 ブラシ・四輪式・路面切削工専用・ホッパー容量1.5m ³	0.109	日	76,579	8,347	C単 5号
C00008	アスファルトフィニッシャー【ホイール型】 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3～6.0m、	0.109	日	108,516	11,828	C単 2号
C00009	ロードローラ運転 マカダム・ガス対策型(2次) 10t・幅2.1m	0.109	日	46,720	5,092	C単 3号
C00010	タイヤローラ運転 普通型・ガス対策型(第2次) 質量8～20t	0.109	日	36,242	3,950	C単 4号
Y00004	雑品	0.140		81,550	11,417	
S02118	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)	12.570	ton	12,400	155,868	S単 166号
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	0.126	ton	103,000	12,978	算出数量 100.000 m ²
	合計				261,813	
	単価		m ²		2,618	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第7工区他工事 (第3回変更)

工事別工事名:排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00007	路面切削機運転【ホイール式・廃材積込装置付】		日		1,000	歩A 当たり算出
	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm					
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 172号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	235.000	L	136	31,960	
S02111	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 切削幅2.0m級 切削深23cm	1.320	供用日	155,000	204,600	S単 150号 算出数量 1.000 日
	合計				260,428	
	単価		日		260,428	
	*** C単 - 2号 ***					
C00008	アスファルトフィニッシャ【ホイール型】		日		1,000	歩A 当たり算出
	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m					
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 172号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	48.000	L	136	6,528	
S02111	アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・舗装幅2.3m~6.0m(3次基準)	1.400	供用日	55,800	78,120	S単 152号 算出数量 1.000 日
	合計				108,516	
	単価		日		108,516	
	*** C単 - 3号 ***					
C00009	ロードローラ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	マカダム・ガス対策型(2次) 10t・幅2.1m					
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 172号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	27.000	L	136	3,672	
S02111	ロードローラ運転 マカダム・10t・幅2.1m(2次基準)	1.400	供用日	13,700	19,180	S単 153号 算出数量 1.000 日
	合計				46,720	
	単価		日		46,720	
	*** C単 - 4号 ***					
C00010	タイヤローラ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	普通型・ガス対策型(第2次) 質量8~20t					
S02124	運転手(特殊)	1.000	人	23,868	23,868	S単 172号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	30.000	L	136	4,080	
S02112	タイヤローラ 8~20t	1.160	供用日	7,150	8,294	S単 155号 算出数量 1.000 日
	合計				36,242	
	単価		日		36,242	
	*** C単 - 5号 ***					
C00011	路面清掃車運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	ブラシ・四輪式・路面切削工専用・ホッパ容量1.5m3					
S02124	運転手(一般)	0.980	人	22,338	21,891	S単 173号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	136	5,848	
S02111	路面清掃車運転 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	1.320	供用日	37,000	48,840	S単 151号 算出数量 1.000 日
	合計				76,579	

