



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

和歌山平野農地防災事業

四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

積算書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名 和歌山平野農地防災事業				
工事名 四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			28,415,000	
直接製作費	1.000	式	28,415,000	
・小形水門扉製作工 水位調整ゲート	1.000	式	6,480,000	
・扉体工	1.000	式	1,306,000	
・扉体工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	513,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	793,000	
・戸当り工	1.000	式	600,000	
・戸当り工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	313,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	287,000	
・開閉装置工	1.000	式	4,574,000	
・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,574,000	
・小形水門扉製作工 分流ゲート	1.000	式	7,258,000	
・扉体工	1.000	式	2,045,000	
・扉体工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	1,161,000	
・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	884,000	
・戸当り工	1.000	式	823,000	
・戸当り工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	455,000	
・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	368,000	
・開閉装置工	1.000	式	4,390,000	
・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,390,000	
・電気設備工 水位調整ゲート、分流ゲート	1.000	式	11,458,000	
・引込設備工	1.000	式	571,000	
・引込設備工	1.000	式	571,000	
・制御盤工	1.000	式	10,887,000	
・制御盤工	1.000	式	10,887,000	
・鋼製付属設備製作工 水位調整ゲート操作架台(管理橋)	1.000	式	679,000	
・鋼製付属設備製作工 操作台	1.000	式	679,000	
・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	580,000	
・鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式	99,000	
・鋼製付属設備製作工 水位調整ゲート操作架台受台	1.000	式	262,000	
・鋼製付属設備製作工 架台	1.000	式	262,000	
・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	229,000	
・鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式	33,000	
・鋼製付属設備製作工 水位調整ゲート開閉装置架台	1.000	式	742,000	
・鋼製付属設備製作工 架台	1.000	式	742,000	
・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	709,000	

事業名 和歌山平野農地防災事業				
工事名 四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			3,871,000	
直接工事費	1.000	式	3,871,000	
・輸送費	1.000	式	364,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	364,000	
・ ・ ・ 輸送費(小形水門) 水位調整ゲート、分流ゲート2門分	1.000	式	364,000	
・小形水門扉据付工 水位調整ゲート	1.000	式	899,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式	899,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	899,000	
・小形水門扉据付工 分流ゲート	1.000	式	1,078,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式	1,078,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	1,078,000	
・電気盤類据付工(用排水機以外) 水位調整ゲート、分流ゲート	1.000	式	537,000	
・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式	537,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	88,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	65,000	
・ ・ ・ 建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	224,000	
・ ・ ・ 接地工(用排水機以外)	1.000	式	8,000	
・ ・ ・ 配管土工	1.000	式	55,000	
・ ・ ・ 機側操作盤基礎工	1.000	式	97,000	
・鋼製付属設備据付工 水位調整ゲート操作架台(管理橋)	1.000	式	201,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式	201,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	150,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工(直接経費)	1.000	式	51,000	
・鋼製付属設備据付工 水位調整ゲート操作架台受台	1.000	式	146,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式	146,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	95,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工(直接経費)	1.000	式	51,000	
・鋼製付属設備据付工 水位調整ゲート開閉装置架台	1.000	式	158,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式	158,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	107,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工(直接経費)	1.000	式	51,000	
・鋼製付属設備据付工 分流ゲート操作架台(管理橋)	1.000	式	183,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式	183,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	132,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				28,415,000	
・小形水門扉製作工 水位調整ゲート	1.000	式		6,480,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		1,306,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	513,000	513,000	1式当たり
S40034 水門設備(上段扉)主要部材費 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.96,3.0 m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS 304 150mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,1 0,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,, ,,0,,,,,0	1.000	門	76,475	76,475	歩A・単A S単 58号
S40034 水門設備(下段扉)主要部材費 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.518,3.0 m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS 304 200mm×100mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断, 10,SUS304 9mm×38~75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレ ス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0	1.000	門	249,397	249,397	歩A・単A S単 59号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	29,328	29,328	歩A・単A X単 17号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	16,294	16,294	歩A・単A X単 21号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	4.600	kg	4,300	19,780	歩A・単A S単 63号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	8.900	kg	4,190	37,291	歩A・単A S単 64号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	1.200	kg	4,300	5,160	歩A・単A S単 65号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	7.600	kg	4,300	32,680	歩A・単A S単 65号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	46,176	46,176	歩A・単A X単 1号
合 計				512,581	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	793,000	793,000	1式当たり
S40017 扉体製作上段扉 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10m2未満,,1.0.0 .00,1.00,-,-,1門,1.00,上段扉	1.000	門	245,856	245,856	歩A・単A S単 53号
S40017 扉体製作下段扉 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10m2未満,,2.5.0 .00,1.00,-,-,1門,1.00,	1.000	門	481,416	481,416	歩A・単A S単 54号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	436,363	436,363	歩A・単A X単 25号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	65,454	65,454	歩A・単A X単 51号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	307,272	307,272	歩A・単A X単 35号
合 計				1,536,361	
計(1)(直接費対象分)				792,726	
計(2)(間接費対象分)				743,635	
・ ・ 戸当り工	1.000	式		600,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	313,000	313,000	1式当たり
S40035 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,9.9,3.0m未満,SS400 t 30mm H=125~200mm,鋼板、ステンレスクラッド鋼板,-,ヘビーH1,12,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12	1.000	門	259,260	259,260	歩A・単A S単 61号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,	1.000	式	15,556	15,556	歩A・単A X単 18号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,	1.000	式	2,593	2,593	歩A・単A X単 22号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	35,726	35,726	歩A・単A X単 2号
合 計				313,135	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	287,000	287,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,戸当延長:25m未満,,9.9 .0.00,0.00,無し,-,-,1門,1.00,	1.000	門	265,512	265,512	歩A・単A S単 55号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	159,307	159,307	歩A・単A X単 26号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	1.000	式	21,241	21,241	歩A・単A X単 52号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	111,515	111,515	歩A・単A X単 36号
合計				557,575	
計(1)(直接費対象分)				286,753	
計(2)(間接費対象分)				270,822	
・・・開閉装置工	1.000	式		4,574,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,574,000	4,574,000	1式当たり
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 30kN	1.000	台	3,830,000	3,830,000	歩A・単A S単 42号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	5.800	m	88,800	515,040	歩A・単A S単 43号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	2.000	個	40,000	80,000	歩A・単A S単 44号
S40006 ラックカバー(取付部) SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1.800	m	44,000	79,200	歩A・単A S単 45号
S40006 ラック開閉機用連動軸 連動30kN - 40kN用	1.000	m	69,300	69,300	歩A・単A S単 46号
合計				4,573,540	
・小形水門扉製作工 分流ゲート	1.000	式		7,258,000	
・・・扉体工	1.000	式		2,045,000	
・・・扉体工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	1,161,000	1,161,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,4.56,3.0 m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS 304 200mm×100mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断, 10,SUS304 厚さ26mm~40mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0 ,,,,,0,,,,,0	1.000	門	842,667	842,667	歩A・単A S単 60号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 19号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	42,133	42,133	歩A・単A X単 23号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	7.000	kg	4,300	30,100	歩A・単A S単 65号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	4.600	kg	4,300	19,780	歩A・単A S単 65号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	7.400	kg	4,190	31,006	歩A・単A S単 64号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	119,406	119,406	歩A・単A X単 3号
合計				1,160,932	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	884,000	884,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10m2未満,,4.6,0 .00,1.00,-,-,1門,1.00,	1.000	門	810,888	810,888	歩A・単A S単 56号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	486,533	486,533	歩A・単A X単 27号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	72,980	72,980	歩A・単A X単 53号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	342,600	342,600	歩A・単A X単 37号
合計				1,713,001	
計(1)(直接費対象分)				883,868	
計(2)(間接費対象分)				829,133	
・・・戸当り工	1.000	式		823,000	
・・・戸当り工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	455,000	455,000	1式当たり
S40035 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,14.3.0m未満,SS400 t 30mm H	1.000	門	376,428	376,428	歩A・単A S単 62号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
= 125 ~ 200mm, 形鋼、平鋼、-、ヘビーH 1, 10, SUS304 厚さ8mm ~ 9mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、-、ステンレス新断、10					
X40007 水門設備副部材費 小形水門、プレートガーダ構造スライドゲート、戸当り、6、...	1.000	式	22,586	22,586	歩A・単A X単 20号
X40011 水門設備部品費 小形水門、プレートガーダ構造スライドゲート、戸当り、1、...	1.000	式	3,764	3,764	歩A・単A X単 24号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備、13%、	1.000	式	51,872	51,872	歩A・単A X単 4号
合計				454,650	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	368,000	368,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門、スライドゲート(4方水密)、...戸当り...戸当延長:25m未満、...14、0、0.00、0.00、-、-、1門、1.00、	1.000	門	341,016	341,016	歩A・単A S単 57号
X40014 間接労務費 小形水門設備、60%、	1.000	式	204,610	204,610	歩A・単A X単 28号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門、戸当り	1.000	式	27,281	27,281	歩A・単A X単 54号
X40015 工場管理費 小形水門設備、25%、	1.000	式	143,227	143,227	歩A・単A X単 38号
合計				716,134	
計(1)(直接費対象分)				368,297	
計(2)(間接費対象分)				347,837	
・・・開閉装置工	1.000	式		4,390,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,390,000	4,390,000	1式当たり
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 30kN	1.000	台	3,830,000	3,830,000	歩A・単A S単 42号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	5.400	m	88,800	479,520	歩A・単A S単 43号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	2.000	個	40,000	80,000	歩A・単A S単 44号
合計				4,389,520	
・・・電気設備工 水位調整ゲート、分流ゲート	1.000	式		11,458,000	
・・・引込設備工	1.000	式		571,000	
・・・引込設備工	1.000	式	571,000	571,000	1式当たり
S40006 引込開閉器盤 SUS製 2回線用	1.000	面	571,000	571,000	歩A・単A S単 47号
合計				571,000	
・・・制御盤工	1.000	式		10,887,000	
・・・制御盤工	1.000	式	10,887,000	10,887,000	1式当たり
S40006 機側操作盤 SUS製、2門用	1.000	面	10,700,000	10,700,000	歩A・単A S単 48号
S40006 機側操作盤予備品 2門操作盤用、収納箱付き	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A S単 49号
S40006 機側操作盤付属品 2門操作盤用、収納箱付き	1.000	式	40,000	40,000	歩A・単A S単 50号
S40006 回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度(LED光源)	2.000	台	13,600	27,200	歩A・単A S単 51号
合計				10,887,200	
・・・鋼製付属設備製作工 水位調整ゲート操作架台(管理橋)	1.000	式		679,000	
・・・鋼製付属設備製作工 操作台	1.000	式		679,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	580,000	580,000	1式当たり
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm、鋼板、スルスラッド鋼板、A ^c -H 1, 12	323.700	kg	155	50,174	歩A・単A S単 21号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm、鋼板、スルスラッド鋼板、A ^c -H 1, 12	9.400	kg	155	1,457	歩A・単A S単 21号
S40001 一般構造用薄形鋼 SS400 150mm x 75mm、形鋼、平鋼、A ^c -H 1, 10	261.600	kg	116	30,346	歩A・単A S単 22号

事業名		和歌山平野農地防災事業			
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事			
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	44.600	kg	116	5,174	歩A・単A S単 22号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	19.700	kg	135	2,660	歩A・単A S単 23号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	6.900	kg	116	800	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	4.500	kg	116	522	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板,ｽﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,㈬'-H 1,12	0.400	kg	195	78	歩A・単A S単 25号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	28.900	kg	135	3,902	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	17.900	kg	135	2,417	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	5.600	kg	135	756	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	9.900	kg	135	1,337	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,ｽﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,㈬'-H 1,12	9.600	kg	192	1,843	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,ｽﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,㈬'-H 1,12	21.800	kg	192	4,186	歩A・単A S単 27号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管,㈬'-H 1,10	4.900	kg	273	1,338	歩A・単A S単 28号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,㈬'-H 1,10	9.200	kg	291	2,677	歩A・単A S単 29号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管,㈬'-H 1,10	38.700	kg	273	10,565	歩A・単A S単 28号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,㈬'-H 1,10	72.600	kg	291	21,127	歩A・単A S単 29号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管,㈬'-H 1,10	68.300	kg	273	18,646	歩A・単A S単 28号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼管,㈬'-H 1,10	16.300	kg	189	3,081	歩A・単A S単 30号
S40001 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼管,㈬'-H 1,10	1.900	kg	1,014	1,927	歩A・単A S単 31号
S40001 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒),鋼管,㈬'-H 1,10	1.200	kg	2,864	3,437	歩A・単A S単 32号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	21,899	21,899	歩A・単A X単 5号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	7.400	kg	1,850	13,690	歩A・単A S単 52号
X40003 鋼製付属製作 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,977.6	1.000	基	375,648	375,648	歩A・単A X単 11号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	1.000	式	225,389	225,389	歩A・単A X単 29号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	150,259	150,259	歩A・単A X単 39号
合 計				955,335	
計(1)(直接費対象分)				579,687	
計(2)(間接費対象分)				375,648	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)					
	1.000	式	99,000	99,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	977.600	kg	101	98,738	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	24,685	24,685	歩A・単A X単 40号
合 計				123,423	
計(1)(直接費対象分)				98,738	
計(2)(間接費対象分)				24,685	
・鋼製付属設備製作工 水位調整ゲート操作架台受台					
	1.000	式		262,000	
・・・鋼製付属設備製作工 架台					
	1.000	式		262,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)					
	1.000	式	229,000	229,000	1式当たり
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	76.500	kg	115	8,798	歩A・単A S単 33号
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	116.200	kg	115	13,363	歩A・単A S単 33号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm,形鋼,平鋼,㈬'-H 1,10	27.700	kg	131	3,629	歩A・単A S単 34号

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、スルスラット'鋼板、\text{A}'-H 1, 12	28.500	kg	192	5,472	歩A・単A S単 35号	
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、スルスラット'鋼板、\text{A}'-H 1, 12	10.600	kg	192	2,035	歩A・単A S単 27号	
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、スルスラット'鋼板、\text{A}'-H 1, 12	9.600	kg	192	1,843	歩A・単A S単 27号	
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼、平鋼,\text{A}'-H 1, 10	41.200	kg	116	4,779	歩A・単A S単 24号	
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,棒鋼,鋼'ライ粉A, 20	5.100	kg	161	821	歩A・単A S単 36号	
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼、平鋼,\text{A}'-H 1, 10	5.900	kg	116	684	歩A・単A S単 24号	
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼、平鋼,\text{A}'-H 1, 10	5.000	kg	116	580	歩A・単A S単 24号	
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、スルスラット'鋼板、\text{A}'-H 1, 12	3.600	kg	192	691	歩A・単A S単 27号	
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	5,550	5,550	歩A・単A X単 6号	
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.000	kg	1,850	11,100	歩A・単A S単 52号	
X40003 鋼製付属製作 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00, 1基,1.00,,329.9	1.000	基	169,416	169,416	歩A・単A X単 12号	
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	1.000	式	101,650	101,650	歩A・単A X単 30号	
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	67,767	67,767	歩A・単A X単 41号	
合 計				398,178		
計(1)(直接費対象分)				228,761		
計(2)(間接費対象分)				169,417		
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式	33,000	33,000	1式当たり	
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	329.900	kg	101	33,320	歩A・単A	
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	8,330	8,330	歩A・単A X単 42号	
合 計				41,650		
計(1)(直接費対象分)				33,320		
計(2)(間接費対象分)				8,330		
・鋼製付属設備製作工 水位調整ゲート開閉装置架台	1.000	式		742,000		
・鋼製付属設備製作工 架台	1.000	式		742,000		
・・・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	709,000	709,000	1式当たり	
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,スルスラ形鋼、スルスラ平鋼、スルスラ新断,10	31.800	kg	1,112	35,362	歩A・単A S単 37号	
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,スルスラ形鋼、スルスラ平鋼、スルスラ新断,10	312.600	kg	1,112	347,611	歩A・単A S単 37号	
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,スルスラ形鋼、スルスラ平鋼、スルスラ新断,10	59.100	kg	1,112	65,719	歩A・単A S単 37号	
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	58,330	58,330	歩A・単A X単 7号	
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.500	kg	1,850	12,025	歩A・単A S単 52号	
X40003 鋼製付属製作 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00, 1基,1.00,,403.5	1.000	基	190,320	190,320	歩A・単A X単 13号	
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	1.000	式	114,192	114,192	歩A・単A X単 31号	
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	76,128	76,128	歩A・単A X単 43号	
合 計				899,687		
計(1)(直接費対象分)				709,367		
計(2)(間接費対象分)				190,320		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式	33,000	33,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ					歩A・単A
溶融亜鉛メッキ	329.900	kg	101	33,320	
X40015 工場管理費					歩A・単A
鋼製付属設備,25%	1.000	式	8,330	8,330	X単 44号
合計				41,650	
計(1)(直接費対象分)				33,320	
計(2)(間接費対象分)				8,330	
・鋼製付属設備製作工					
分流ゲート操作架台(管理橋)	1.000	式		576,000	
・・・鋼製付属設備製作工					
操作台	1.000	式		576,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	498,000	498,000	1式当たり
S40001 縞鋼板					歩A・単A
SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンレスラッド鋼板、A'-H 1,12	270.100	kg	155	41,866	S単 21号
S40001 縞鋼板					歩A・単A
SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンレスラッド鋼板、A'-H 1,12	9.400	kg	155	1,457	S単 21号
S40001 一般構造用溝形鋼					歩A・単A
SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	169.300	kg	116	19,639	S単 22号
S40001 一般構造用溝形鋼					歩A・単A
SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	34.600	kg	116	4,014	S単 22号
S40001 一般構造用平鋼					歩A・単A
SS400 6mm×50~75mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	16.400	kg	135	2,214	S単 23号
S40001 一般構造用等辺山形鋼					歩A・単A
SS400 75mm×6~9mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	6.900	kg	116	800	S単 24号
S40001 一般構造用等辺山形鋼					歩A・単A
SS400 75mm×6~9mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	4.600	kg	116	534	S単 24号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板)					歩A・単A
SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	0.400	kg	192	77	S単 38号
S40001 一般構造用平鋼					歩A・単A
SS400 9mm×50~75mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	24.100	kg	135	3,254	S単 26号
S40001 一般構造用平鋼					歩A・単A
SS400 9mm×50~75mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	12.900	kg	135	1,742	S単 26号
S40001 一般構造用平鋼					歩A・単A
SS400 9mm×50~75mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	5.900	kg	135	797	S単 26号
S40001 一般構造用平鋼					歩A・単A
SS400 9mm×50~75mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	8.500	kg	135	1,148	S単 26号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板)					歩A・単A
SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、ステンレスラッド鋼板、A'-H 1,12	9.600	kg	192	1,843	S単 27号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板)					歩A・単A
SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、ステンレスラッド鋼板、A'-H 1,12	20.600	kg	192	3,955	S単 27号
S40001 配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管、A'-H 1,10	5.100	kg	273	1,392	S単 28号
S40001 配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管、A'-H 1,10	9.500	kg	291	2,765	S単 29号
S40001 配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管、A'-H 1,10	31.500	kg	273	8,600	S単 28号
S40001 配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管、A'-H 1,10	59.100	kg	291	17,198	S単 29号
S40001 配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管、A'-H 1,10	59.700	kg	273	16,298	S単 28号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板)					歩A・単A
SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、ステンレスラッド鋼板、A'-H 1,12	14.200	kg	192	2,726	S単 27号
S40001 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ					歩A・単A
FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼板、ステンレスラッド鋼板、A'-H 1,12	1.900	kg	1,032	1,961	S単 39号
S40001 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ					歩A・単A
FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒),鋼板、ステンレスラッド鋼板、A'-H 1,12	1.200	kg	2,916	3,499	S単 40号
X40001 補助材料費(製作)					歩A・単A
鋼製付属設備,13%	1.000	式	17,911	17,911	X単 8号
S40013 ステンレスボルト・ナット					歩A・単A
SUS304	6.800	kg	1,850	12,580	S単 52号
X40003 鋼製付属製作					歩A・単A
管理橋,0.5×10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,775.5	1.000	基	329,472	329,472	X単 14号
X40014 間接労務費					歩A・単A
鋼製付属設備,60%	1.000	式	197,683	197,683	X単 32号
X40015 工場管理費					歩A・単A
鋼製付属設備,25%	1.000	式	131,789	131,789	X単 45号
合計				827,214	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(1)(直接費対象分)				497,742	
計(2)(間接費対象分)				329,472	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式	78,000	78,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	775.500	kg	101	78,326	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	19,582	19,582	歩A・単A X単 46号
合計				97,908	
計(1)(直接費対象分)				78,326	
計(2)(間接費対象分)				19,582	
・鋼製付属設備製作工 分流ゲート操作架台受台	1.000	式		309,000	
・・・鋼製付属設備製作工 架台	1.000	式		309,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	263,000	263,000	1式当たり
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10	28.500	kg	115	3,278	歩A・単A S単 33号
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10	190.800	kg	115	21,942	歩A・単A S単 33号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10	55.400	kg	131	7,257	歩A・単A S単 34号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板,スルスカラッド鋼板,△t'-H 1,12	28.500	kg	192	5,472	歩A・単A S単 35号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,スルスカラッド鋼板,△t'-H 1,12	10.600	kg	192	2,035	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,スルスカラッド鋼板,△t'-H 1,12	9.600	kg	192	1,843	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10	54.200	kg	116	6,287	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10	7.700	kg	148	1,140	歩A・単A S単 41号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10	5.900	kg	116	684	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10	10.000	kg	116	1,160	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,スルスカラッド鋼板,△t'-H 1,12	5.300	kg	192	1,018	歩A・単A S単 27号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	6,775	6,775	歩A・単A X単 9号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.800	kg	1,850	12,580	歩A・単A S単 52号
X40003 鋼製付属製作 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,406.5	1.000	基	191,256	191,256	歩A・単A X単 15号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	1.000	式	114,754	114,754	歩A・単A X単 33号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	76,503	76,503	歩A・単A X単 47号
合計				453,984	
計(1)(直接費対象分)				262,727	
計(2)(間接費対象分)				191,257	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式	46,000	46,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	454.500	kg	101	45,905	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	11,476	11,476	歩A・単A X単 48号
合計				57,381	
計(1)(直接費対象分)				45,905	
計(2)(間接費対象分)				11,476	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				3,871,000	
・輸送費	1.000	式		364,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		364,000	
・ ・ ・ 輸送費(小形水門) 水位調整ゲート、分流ゲート 2門分	1.000	式	364,000	364,000	1式当たり
S41002 輸送費(小形水門扉) 河川・水路用水門設備,11.51[各単位],198km,小形水門,プレートゲート構造ロ ート・スライドゲート,,,,,	1.000	式	259,000	259,000	歩A・単A S単 66号
S41002 輸送費(鋼製付属) 鋼製付属設備,3.269[各単位],198km,,,,,,,,	1.000	式	105,000	105,000	歩A・単A S単 67号
合 計				364,000	
・小形水門扉据付工 水位調整ゲート	1.000	式		899,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		899,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	899,000	899,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,3.50,0.00,電 動式開閉装置,2門,0.95,	1.000	門	581,614	581,614	歩A・単A S単 68号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	389,416	389,416	歩A・単A X単 79号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	1.000	式	59,872	59,872	歩A・単A X単 63号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	8,553	8,553	歩A・単A X単 55号
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	4.000	日	171	684	歩A・単A S単 17号
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	47,000	141,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	4.000	日	3,261	13,044	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,095	3,095	歩A・単A X単 71号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,な し,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.200	m3	40,120	48,144	歩A・単A S単 89号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.900	㎡	10,340	9,306	歩A・単A S単 91号
S03020 コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	6.000	㎡	3,380	20,280	歩A・単A S単 13号
S03020 コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	3.300	㎡	3,380	11,154	歩A・単A S単 14号
S03701 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.016	ton	166,843	2,669	歩A・単A S単 15号
合 計				1,288,831	
計(1)(直接費対象分)				899,415	
計(2)(間接費対象分)				389,416	
・小形水門扉据付工 分流ゲート	1.000	式		1,078,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		1,078,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	1,078,000	1,078,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,4.56,0.00,電 動式開閉装置,1門,1.00,	1.000	門	721,065	721,065	歩A・単A S単 69号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	482,875	482,875	歩A・単A X単 80号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	1.000	式	74,227	74,227	歩A・単A X単 64号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	10,604	10,604	歩A・単A X単 56号
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	4.000	日	171	684	歩A・単A S単 17号
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	47,000	141,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	4.000	日	3,261	13,044	歩A・単A S単 20号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,095	3,095	歩A・単A X単 72号

事業名		和歌山平野農地防災事業			
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事			
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 1' 約切(クレーン機能付)打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.400	m3	40,120	56,168	歩A・単A S単 89号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.900	m ²	10,340	19,646	歩A・単A S単 91号
S03020 コンクリートはつり(人力) 床, t 3cm	6.900	m ²	3,380	23,322	歩A・単A S単 13号
S03020 コンクリートはつり(人力) 壁, t 3cm	3.300	m ²	3,380	11,154	歩A・単A S単 14号
S03701 【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.021	ton	166,843	3,504	歩A・単A S単 15号
合計				1,560,388	
計(1)(直接費対象分)				1,077,513	
計(2)(間接費対象分)				482,875	
・電気盤据付工(用排水機以外) 水位調整ゲート、分流ゲート	1.000	式		537,000	
・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式		537,000	
・・・配管工	1.000	式	88,000	88,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中(構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	5.900	m	956	5,640	歩A・単A S単 73号
S42100 耐衝撃性硬質ビニル電線管敷設工(HIVE) その他, -, -, 地中(構内), 5.50, 0.15, 無, 無, 無, 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	3.300	m	1,609	5,310	歩A・単A S単 74号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	7.000	m	3,326	23,282	歩A・単A S単 75号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	7.000	m	5,452	38,164	歩A・単A S単 76号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	1.200	m	5,703	6,844	歩A・単A S単 77号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	0.500	m	806	403	歩A・単A S単 78号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	0.500	m	1,010	505	歩A・単A S単 79号
S02116 異種管接続材 G36/FEP40, ,	1.000	個	5,720	5,720	歩A・単A S単 3号
S02116 ベルマウス FEP30, ,	1.000	個	664	664	歩A・単A S単 4号
S02116 ボックスコネクタ PV24, ,	1.000	個	92	92	歩A・単A S単 5号
S02116 ボックスコネクタ PV30, ,	1.000	個	140	140	歩A・単A S単 6号
S02116 ユニオンコネクタ PV24, ,	1.000	個	373	373	歩A・単A S単 7号
S02116 ユニオンコネクタ PV30, ,	1.000	個	510	510	歩A・単A S単 8号
合計				87,647	
・・・配線工	1.000	式	65,000	65,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	7.500	m	1,796	13,470	歩A・単A S単 80号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内	1.000	m	1,501	1,501	歩A・単A S単 81号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	5.900	m	1,796	10,596	歩A・単A S単 80号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	1.200	m	1,796	2,155	歩A・単A S単 80号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内	2.000	m	1,501	3,002	歩A・単A S単 81号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	7.500	m	1,704	12,780	歩A・単A S単 82号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内	1.000	m	1,409	1,409	歩A・単A S単 83号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	5.900	m	1,704	10,054	歩A・単A S単 82号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	1.200	m	1,704	2,045	歩A・単A S単 82号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内	2.000	m	1,409	2,818	歩A・単A S単 83号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	2.100	m	413	867	歩A・単A S単 84号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	1.200	m	413	496	歩A・単A S単 84号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	1.000	m	348	348	歩A・単A S単 85号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	5.900	m	413	2,437	歩A・単A S単 84号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	1.200	m	413	496	歩A・単A S単 84号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	2.000	m	348	696	歩A・単A S単 85号
合計				65,170	
・・・ 建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	224,000	224,000	1式当たり
S42023 引込柱設置工(高低圧) 低圧,電灯・動力引込用,-,10m,0.26,1.90,3.05	1.000	箇所	185,877	185,877	歩A・単A S単 70号
S02116 エントランスキャップ G22,,	1.000	個	1,150	1,150	歩A・単A S単 9号
S02116 エントランスキャップ G28,,	1.000	個	1,775	1,775	歩A・単A S単 10号
S42024 支線取付工 低圧,巻付クリップ取付,ｽｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付),1号 500×250,1.41,0.35,0.46,	1.000	本	35,428	35,428	歩A・単A S単 71号
合計				224,230	
・・・ 接地工(用排水機以外)	1.000	式	8,000	8,000	1式当たり
S42028 接地設置工 D種接地,土工無,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	8,397	8,397	歩A・単A S単 72号
合計				8,397	
・・・ 配管土工	1.000	式	55,000	55,000	1式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.900	m3	2,087	18,574	歩A・単A S単 87号
S02116 洗砂 (細骨材用) 荒目,	1.900	m3	4,870	9,253	歩A・単A S単 11号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	7.000	m3	3,271	22,897	歩A・単A S単 1号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｽ,,	12.800	m	295	3,776	歩A・単A S単 86号
合計				54,500	
・・・ 機側操作盤基礎工	1.000	式	97,000	97,000	1式当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	1.200	m3	33,710	40,452	歩A・単A S単 90号
S03701 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.058	ton	163,753	9,498	歩A・単A S単 16号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.500	m ²	10,340	36,190	歩A・単A S単 91号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0m m	2.800	m ²	1,283	3,592	歩A・単A S単 88号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	2,087	5,218	歩A・単A S単 87号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ()	0.700	m3	2,656	1,859	歩A・単A S単 2号
合計				96,809	
・鋼製付属設備据付工 水位調整ゲート操作架台(管理橋)	1.000	式		201,000	
・鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式		201,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	150,000	150,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 × 10.0,0.00,1基,1.00,,985	1.000	基	148,864	148,864	歩A・単A X単 65号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	99,641	99,641	歩A・単A X単 81号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,459	1,459	歩A・単A X単 57号
合計				249,964	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(1)(直接費対象分)				150,323	
計(2)(間接費対象分)				99,641	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)					1式当たり
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	47,000	47,000	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,005	1,005	歩A・単A X単 73号
合計				51,266	
・鋼製付属設備据付工 水位調整ゲート操作架台受台	1.000	式		146,000	
・・・鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式		146,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式	95,000	95,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,335.9	1.000	基	94,216	94,216	歩A・単A X単 66号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	63,048	63,048	歩A・単A X単 82号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	924	924	歩A・単A X単 58号
合計				158,188	
計(1)(直接費対象分)				95,140	
計(2)(間接費対象分)				63,048	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)					1式当たり
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	47,000	47,000	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,005	1,005	歩A・単A X単 74号
合計				51,266	
・鋼製付属設備据付工 水位調整ゲート閉閉装置架台	1.000	式		158,000	
・・・鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式		158,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式	107,000	107,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,410	1.000	基	105,482	105,482	歩A・単A X単 67号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	70,713	70,713	歩A・単A X単 83号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,034	1,034	歩A・単A X単 59号
合計				177,229	
計(1)(直接費対象分)				106,516	
計(2)(間接費対象分)				70,713	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)					1式当たり
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	47,000	47,000	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,005	1,005	歩A・単A X単 75号
合計				51,266	
・鋼製付属設備据付工 分流ゲート操作架台(管理橋)	1.000	式		183,000	
・・・鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式		183,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・鋼製付属設備据付工					1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,1基,1.00,,782.3	1.000	式	132,000	132,000	歩A・単A X単 68号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	87,526	87,526	歩A・単A X単 84号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,283	1,283	歩A・単A X単 60号
合計				219,640	
計(1)(直接費対象分)				132,114	
計(2)(間接費対象分)				87,526	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)					1式当たり
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10kVA,なし	1.000	日	47,000	47,000	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	日	3,261	3,261	歩A・単A X単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,005	1,005	歩A・単A X単 76号
合計				51,266	
・鋼製付属設備据付工 分流ゲート操作架台受台	1.000	式		158,000	
・・・鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式		158,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式	107,000	107,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,413.3	1.000	式	107,000	107,000	歩A・単A X単 69号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	基	106,032	106,032	歩A・単A X単 85号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	70,960	70,960	歩A・単A X単 85号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,040	1,040	歩A・単A X単 61号
合計				178,032	
計(1)(直接費対象分)				107,072	
計(2)(間接費対象分)				70,960	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)					1式当たり
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10kVA,なし	1.000	日	47,000	47,000	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	日	3,261	3,261	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,005	1,005	歩A・単A X単 77号
合計				51,266	
・鋼製付属設備据付工 分流ゲート開閉装置架台	1.000	式		147,000	
・・・鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式		147,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式	96,000	96,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,342.1	1.000	式	96,000	96,000	歩A・単A X単 70号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	基	95,143	95,143	歩A・単A X単 86号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	63,790	63,790	歩A・単A X単 86号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	933	933	歩A・単A X単 62号
合計				159,866	
計(1)(直接費対象分)				96,076	
計(2)(間接費対象分)				63,790	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)					1式当たり
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単 18号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10kVA,なし	1.000	日	47,000	47,000	歩A・単A S単 19号
X41005 雑器具損料	1.000	日	3,261	3,261	歩A・単A S単 19号

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()		m3	3,271		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,656		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 異種管接続材 異種管接続材 G36/FEP40,,		個	5,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** ベルマウス ベルマウス FEP30,,		個	664		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ボックスコネクタ ボックスコネクタ PV24,,		個	92		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** ボックスコネクタ ボックスコネクタ PV30,,		個	140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ユニオンコネクタ ユニオンコネクタ PV24,,		個	373		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** ユニオンコネクタ ユニオンコネクタ PV30,,		個	510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ G22,,		個	1,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ G28,,		個	1,775		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 洗砂 洗砂 ,(細骨材用) 荒目,		m3	4,870		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	60,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 13号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm		m ²	3,380		歩A・単A
S03020	*** S単 - 14号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,380		歩A・単A
S03701	*** S単 - 15号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	166,843		歩A・単A
S03701	*** S単 - 16号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	163,753		歩A・単A
S16002	*** S単 - 17号 *** 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	171		歩A・単A
S16004	*** S単 - 18号 *** ラフレ-ンル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンル-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	47,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 19号 *** 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし		日	3,261		歩A・単A
S16004	*** S単 - 20号 *** 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし		日	3,261		歩A・単A
S40001	*** S単 - 21号 *** 縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンレス鋼板,φ7-H 1,12		kg	155		歩A・単A
S40001	*** S単 - 22号 *** 一般構造用溝形鋼					

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 23号 ***		kg	116		歩A・単A
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 24号 ***		kg	135		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 25号 ***		kg	116		歩A・単A
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板,ｽﾃﾝｽｸﾞﾗｯﾄﾞ 鋼板,㏔'-H 1,12 *** S単 - 26号 ***		kg	195		歩A・単A
S40001	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 27号 ***		kg	135		歩A・単A
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,ｽﾃﾝｽｸﾞﾗｯﾄﾞ 鋼板,㏔'-H 1,12 *** S単 - 28号 ***		kg	192		歩A・単A
S40001	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管,㏔'-H 1,10 *** S単 - 29号 ***		kg	273		歩A・単A
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,㏔'-H 1,10 *** S単 - 30号 ***		kg	291		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼管,㏔'-H 1,10 *** S単 - 31号 ***		kg	189		歩A・単A
	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼管,㏔'-H 1,10 *** S単 - 32号 ***		kg	1,014		歩A・単A
S40001	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒),鋼管,㏔'-H 1,10 *** S単 - 33号 ***		kg	2,864		歩A・単A
	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 34号 ***		kg	115		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 35号 ***		kg	131		歩A・単A
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板,ｽﾃﾝｽｸﾞﾗｯﾄﾞ 鋼板,㏔'-H 1,12 *** S単 - 36号 ***		kg	192		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,棒鋼,鋼ｸﾞﾗｲﾌﾟ A,20 *** S単 - 37号 ***		kg	161		歩A・単A
	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,ｽﾃﾝｽ 形鋼,ｽﾃﾝｽ平鋼,ｽﾃﾝｽ新断,10 *** S単 - 38号 ***		kg	1,112		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 39号 ***		kg	192		歩A・単A
	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼板,ｽﾃﾝｽｸﾞﾗｯﾄﾞ 鋼板,㏔'-H 1,12 *** S単 - 40号 ***		kg	1,032		歩A・単A
S40001	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒),鋼板,ｽﾃﾝｽｸﾞﾗｯﾄﾞ 鋼板,㏔'-H 1,12 *** S単 - 41号 ***		kg	2,916		歩A・単A
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,形鋼,平鋼,㏔'-H 1,10 *** S単 - 42号 ***		kg	148		歩A・単A
S40006	ラック電動開閉機 連動 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 30kN		台	3,830,000		歩A・単A

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事						
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40006	*** S単 - 43号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		m	88,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 44号 *** ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		個	40,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 45号 *** ラックカバー(取付部) SUS ラックカバー(取付部) SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用		m	44,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 46号 *** ラック開閉機用連動軸 ラック開閉機用連動軸 連動30kN - 40kN用		m	69,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 47号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 SUS製 2回線用		面	571,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 48号 *** 機側操作盤 機側操作盤 SUS製、2門用		面	10,700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 49号 *** 機側操作盤予備品 機側操作盤予備品 2門操作盤用、収納箱付き		式	120,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 50号 *** 機側操作盤付属品 機側操作盤付属品 2門操作盤用、収納箱付き		式	40,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 51号 *** 回転灯 回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度(LED光源)		台	13,600		歩A・単A
S40013	*** S単 - 52号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40017	*** S単 - 53号 *** 扉体製作上段扉 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.0,0.00 ,1.00,-,-,1門,1.00,上段扉		門	245,856		歩A・単A
S40017	*** S単 - 54号 *** 扉体製作下段扉 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,2.5,0.00 ,1.00,-,-,1門,1.00,		門	481,416		歩A・単A
S40017	*** S単 - 55号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,9.9,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,		門	265,512		歩A・単A
S40017	*** S単 - 56号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,4.6,0.00 ,1.00,-,-,1門,1.00,		門	810,888		歩A・単A
S40017	*** S単 - 57号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,14.0,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,		門	341,016		歩A・単A
S40034	*** S単 - 58号 *** 水門設備(上段扉)主要部材費 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.96,3.0m未 満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 15 0mm×75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0		門	76,475		歩A・単A
S40034	*** S単 - 59号 *** 水門設備(下段扉)主要部材費 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.518,3.0m 未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 200mm×100mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS30 4 9mm×38~75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,, ,,0,,,,,0,,,,,0		門	249,397		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40034	*** S単 - 60号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,4.56,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 200mm×100mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ26mm~40mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0		門	842,667		歩A・単A
S40035	*** S単 - 61号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,9.9,3.0m未満,SS400 t 30mm H=125~200mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,-,ヘビーH1,12,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12		門	259,260		歩A・単A
S40035	*** S単 - 62号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,14,3.0m未満,SS400 t 30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,-,ヘビーH1,10,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10		門	376,428		歩A・単A
S40040	*** S単 - 63号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 64号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
S40040	*** S単 - 65号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S41002	*** S単 - 66号 *** 輸送費(小形水門扉) 輸送費 河川・水路用水門設備,11.51[各単位],198km,小形水門,プレートゲート構造ロケットスライドゲート,,,,,		式	259,000		歩A・単A
S41002	*** S単 - 67号 *** 輸送費(鋼製付属) 輸送費 鋼製付属設備,3.269[各単位],198km,,,,,,		式	105,000		歩A・単A
S41009	*** S単 - 68号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,3.50,0.00,電動式開閉装置,2門,0.95,		門	581,614		歩A・単A
S41009	*** S単 - 69号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,4.56,0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,		門	721,065		歩A・単A
S42023	*** S単 - 70号 *** 引込柱設置工(高低圧) 引込柱設置工(高低圧) 低圧,電灯・動力引込用,-,10m,0.26,1.90,3.05		箇所	185,877		歩A・単A
S42024	*** S単 - 71号 *** 支線取付工 支線取付工 低圧,巻付リップ取付,ｽｰﾌﾞｯｸ(ﾘｯﾌﾟ付),1号 500×250,1.41,0.35,0.46,		本	35,428		歩A・単A
S42028	*** S単 - 72号 *** 接地設置工 接地設置工 D種接地,土工無,0.0,0.00,0.00,		極	8,397		歩A・単A
S42100	*** S単 - 73号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無,		m	956		歩A・単A
S42100	*** S単 - 74号 *** 耐衝撃性硬質ビニル電線管敷設工(HIVE) 電線管敷設工 その他,-,地中(構内),5.50,0.15,無,無,無,耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)		m	1,609		歩A・単A
S42100	*** S単 - 75号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	3,326		歩A・単A
S42100	*** S単 - 76号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	5,452		歩A・単A
S42100	*** S単 - 77号 *** 電線管敷設工					

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事						
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 78号 ***		m	5,703		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 79号 ***		m	806		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 80号 ***		m	1,010		歩A・単A
S42102	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 81号 ***		m	1,796		歩A・単A
S42102	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 82号 ***		m	1,501		歩A・単A
S42102	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 83号 ***		m	1,704		歩A・単A
S42102	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 84号 ***		m	1,409		歩A・単A
S42102	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 85号 ***		m	413		歩A・単A
S42102	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 86号 ***		m	348		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍φリフレクシア, *** S単 - 87号 ***		m	295		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, *** S単 - 88号 ***		m3	2,087		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 89号 ***		m ²	1,283		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 1' つかぬ(ル-ン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 90号 ***		m3	40,120		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 91号 ***		m3	33,710		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** X単 - 1号 ***		m ²	10,340		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, *** X単 - 2号 ***		式	46,176		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, *** X単 - 3号 ***		式	35,726		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, *** X単 - 4号 ***		式	119,406		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, *** X単 - 5号 ***		式	51,872		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, *** X単 - 5号 ***		式	51,872		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 6号 ***		式	21,899		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 7号 ***		式	5,550		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 8号 ***		式	58,330		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 9号 ***		式	17,911		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 10号 ***		式	6,775		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,977.6 *** X単 - 12号 ***		基	375,648		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,329.9 *** X単 - 13号 ***		基	169,416		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,403.5 *** X単 - 14号 ***		基	190,320		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,775.5 *** X単 - 15号 ***		基	329,472		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,406.5 *** X単 - 16号 ***		基	191,256		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,, *** X単 - 17号 ***		式	29,328		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,, *** X単 - 18号 ***		式	15,556		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,, *** X単 - 19号 ***		式	75,840		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,, *** X単 - 20号 ***		式	22,586		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,, *** X単 - 21号 ***		式	16,294		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,, *** X単 - 22号 ***		式	2,593		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,, *** X単 - 23号 ***		式	42,133		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,, *** X単 - 24号 ***		式	3,764		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単 - 25号 ***		式	436,363		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単 - 26号 ***		式	159,307		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40014	*** X単 - 27号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式	486,533		歩A・単A
X40014	*** X単 - 28号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式	204,610		歩A・単A
X40014	*** X単 - 29号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	225,389		歩A・単A
X40014	*** X単 - 30号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	101,650		歩A・単A
X40014	*** X単 - 31号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	114,192		歩A・単A
X40014	*** X単 - 32号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	197,683		歩A・単A
X40014	*** X単 - 33号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	114,754		歩A・単A
X40014	*** X単 - 34号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	102,586		歩A・単A
X40015	*** X単 - 35号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	307,272		歩A・単A
X40015	*** X単 - 36号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	111,515		歩A・単A
X40015	*** X単 - 37号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	342,600		歩A・単A
X40015	*** X単 - 38号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	143,227		歩A・単A
X40015	*** X単 - 39号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	150,259		歩A・単A
X40015	*** X単 - 40号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	24,685		歩A・単A
X40015	*** X単 - 41号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	67,767		歩A・単A
X40015	*** X単 - 42号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	8,330		歩A・単A
X40015	*** X単 - 43号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	76,128		歩A・単A
X40015	*** X単 - 44号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	8,330		歩A・単A
X40015	*** X単 - 45号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	131,789		歩A・単A
X40015	*** X単 - 46号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	19,582		歩A・単A
X40015	*** X単 - 47号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	76,503		歩A・単A
X40015	*** X単 - 48号 *** 工場管理費					

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単 - 49号 ***		式	11,476		歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単 - 50号 ***		式	68,391		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単 - 51号 ***		式	11,476		歩A・単A
	X40016 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単 - 52号 ***		式	65,454		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り *** X単 - 53号 ***		式	21,241		歩A・単A
	X40016 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単 - 54号 ***		式	72,980		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り *** X単 - 55号 ***		式	27,281		歩A・単A
	X41002 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単 - 56号 ***		式	8,553		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単 - 57号 ***		式	10,604		歩A・単A
	X41002 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単 - 58号 ***		式	1,459		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単 - 59号 ***		式	924		歩A・単A
	X41002 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単 - 60号 ***		式	1,034		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単 - 61号 ***		式	1,283		歩A・単A
	X41002 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単 - 62号 ***		式	1,040		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単 - 63号 ***		式	933		歩A・単A
	X41003 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,...,2次側電気配線配管有, *** X単 - 64号 ***		式	59,872		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,...,2次側電気配線配管有, *** X単 - 65号 ***		式	74,227		歩A・単A
	X41004 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,1基,1.00,,985 *** X単 - 66号 ***		基	148,864		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,335.9 *** X単 - 67号 ***		基	94,216		歩A・単A
	X41004 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,410 *** X単 - 68号 ***		基	105,482		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,1基,1.00,,782.3 *** X単 - 69号 ***		基	130,831		歩A・単A
	X41004 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,413.3		基	106,032		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ'ク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,072	26,720	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,447	545	
	合計				32,712	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,271	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,072	16,369	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合計				26,555	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,656	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	異種管接続材		個		1.000	歩A 当たり算出
	異種管接続材 G36/FEP40, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	異種管接続材 G36/FEP40	1.000	個	5,720	5,720	
	合計				5,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,720	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ベルマウス		個		1.000	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP30, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	ベルマウス FEP30	1.000	個	664	664	
	合計				664	算出数量 1.000 各単位
	単価				664	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ PV24, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	ボックスコネクタ PV24	1.000	個	92	92	
	合計				92	算出数量 1.000 各単位
	単価				92	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ボックスコネクタ ボックスコネクタ PV30		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	ボックスコネクタ PV30	1.000	個	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ユニオンコネクタ ユニオンコネクタ PV24		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	ユニオンコネクタ PV24	1.000	個	373	373	
	合計				373	算出数量 1.000 各単位
	単価				373	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ユニオンコネクタ ユニオンコネクタ PV30		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ユニオンコネクタ PV30	1.000	個	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	エントランスキャップ エントランスキャップ G22		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	エントランスキャップ G22	1.000	個	1,150	1,150	
	合計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業			
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事			

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	エントランスキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ G28			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	エントランスキャップ G28	1.000	個	1,775	1,775	
	合計				1,775	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,775	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	洗砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 荒目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.000	m3	4,870	4,870	
	合計				4,870	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,870	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	諸経費動向調査	1.000	式	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,072	19,258	
R02007	はつり工	1.300	人	30,906	40,178	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,436	9,510	
	合計				68,946	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,380	
	*** S単 - 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,072	19,258	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R02007	はつり工	1.300	人	30,906	40,178	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,436	9,510	
	合計				68,946	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,380	
	*** S単 - 15号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				166,843	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,843	
	*** S単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	93,500	96,305	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				163,753	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		163,753	
	*** S単 - 17号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正対 象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M27382				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
	合計				171	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		171	
Y00001	単位					

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型)・4.9ton吊り・なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	4.9ton吊り				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｰﾌﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動)・10KVA・なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｲｰﾌﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	10KVA				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva	1.180	日	1,570	1,853	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	11.000	L	128	1,408	
	合計				3,261	算出数量 1.000 日
	単価		日		3,261	
	*** S単 - 20号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｰﾌﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動)・10KVA・なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｲｰﾌﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	10KVA				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva	1.180	日	1,570	1,853	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	11.000	L	128	1,408	
	合計				3,261	算出数量 1.000 日
	単価		日		3,261	
	*** S単 - 21号 ***					
S40001	縞鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm、鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾗｯﾌﾟ 鋼板、A' - H 1, 12					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K15112				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)材料名	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾗｯﾌﾟ 鋼板				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	A' - H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	155	155	
	合計				155	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		155	
K16141	スクラップ へびーH 1	1.000	kg	33.20	33	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01194				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)材料規格	SS400 150mm×75mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	116	116	算出数量 1.000 kg
	合計				116	
	単価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 23号 ***					
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50-75mm,形鋼、平鋼,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01323				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)材料規格	SS400 6mm×50-75mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50-75mm	1.000	kg	135	135	算出数量 1.000 kg
	合計				135	
	単価		kg		135	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 24号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6-9mm,形鋼、平鋼,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01140				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)材料規格	SS400 75mm×6-9mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6-9mm	1.000	kg	116	116	算出数量 1.000 kg
	合計				116	
	単価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 25号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレス鋼板,㏒'-H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01071				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	鋼板、ステンレス鋼板				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg	195	195	算出数量 1.000 kg
	合計				195	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 26号 ***					
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm,形鋼、平鋼,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01325				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 9mm×50～75mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	1.000	kg	135	135	
	合 計				135	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		135	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 27号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 W<1829,鋼板、スルスカット 鋼板,㏒'-H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01072				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼板、スルスカット 鋼板				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	5)材料割増率(%)	12.000				週休:補正なし
K01072	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 W<1829	1.000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 28号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A～125A,鋼管,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13072				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SGP(黒管ねじなし) 40A～125A				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				週休:補正なし
K13072	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A～125A	1.000	kg	273	273	
	合 計				273	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		273	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 29号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13071				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SGP(黒管ねじなし) 32A以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				週休:補正なし

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	291	291	
	合計				291	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		291	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 30号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼管,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01072				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm~11mm 1500				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829	1.000	kg	189	189	
	合計				189	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		189	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 31号 ***					
S40001	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼管,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13052				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	FSGP 90°エルボロング 32A				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K13052	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒)	1.000	kg	1,014	1,014	
	合計				1,014	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,014	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 32号 ***					
S40001	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒),鋼管,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13051				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	FSGP 90°エルボロング 15A				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K13051	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒)	1.000	kg	2,864	2,864	
	合計				2,864	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		2,864	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 33号 ***					
S40001	一般構造用H形鋼 一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm,形鋼,平鋼,㏒'-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01252				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 t 30mm H=125~200mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm	1.000	kg	115	115	
	合計				115	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		115	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 34号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90 ~ 100mm x 7 ~ 10mm, 形鋼、平鋼、 Δ - H 1, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01142				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 90 ~ 100mm x 7 ~ 10mm				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	Δ - H 1				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01142	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90 ~ 100mm x 7 ~ 10mm	1.000	kg	131	131	
	合計				131	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 35号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm ~ 25mm 1500 W 2000, 鋼板、 Δ - H 1, 12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01073				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm ~ 25mm 1500				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	3)材料名	鋼板、 Δ - H 1				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	Δ - H 1				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm ~ 25mm 1500 W 2000	1.000	kg	192	192	
	合計				192	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 36号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm ~ 25mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 径16mm ~ 25mm				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	3)材料名	棒鋼				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm ~ 25mm	1.000	kg	161	161	
	合計				161	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		161	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	27.70	28	
	*** S単 - 37号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm x 100mm, Δ - H 1, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SUS304 200mm x 100mm				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	3)材料名	溝形鋼				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)スクラップの該当品目	溝形鋼				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)材料割増率(%)	10.000				

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事						
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K06211 SUS304 200mm×100mm ステンレス鋼、ステンレス鋼 ステンレス新断		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K06211	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	1.000	kg	1,112	1,112	
	合計				1,112	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,112	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	149	149	
	*** S単 - 38号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,形鋼、平鋼、A ^c -H 1,10		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K01071 SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000 形鋼、平鋼 A ^c -H 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01071	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg	192	192	
	合計				192	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 39号 ***					
S40001	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼板、ステンレス鋼板、 A ^c -H 1,12		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K13052 FSGP 90°エルボロング 32A・ 鋼板、ステンレス鋼板 A ^c -H 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K13052	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒)	1.000	kg	1,032	1,032	
	合計				1,032	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,032	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 40号 ***					
S40001	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒),鋼板、ステンレス鋼板、 A ^c -H 1,12		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K13051 FSGP 90°エルボロング 15A・ 鋼板、ステンレス鋼板 A ^c -H 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K13051	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 15A~25A(黒)	1.000	kg	2,916	2,916	
	合計				2,916	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		2,916	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 41号 ***						
S40001	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm、形鋼、平鋼、 Δ レ-H 1、10		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径16mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	Δ レ-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	148	148	
	合計				148	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		148	
K16141	スクラップ ヘビ-H 1	1.000	kg	33.20	33	
*** S単 - 42号 ***						
S40006	ラック電動開閉機 連動 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 30kN		台		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)基礎データコード	K26051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	巻上能力 30kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26051	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 30kN	1.000	台	3,830,000	3,830,000	
	合計				3,830,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,830,000	
*** S単 - 43号 ***						
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)基礎データコード	K26222		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN - 40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	m	88,800	88,800	
	合計				88,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				88,800	
*** S単 - 44号 ***						
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)基礎データコード	K26312		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN - 40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	個	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				40,000	
*** S単 - 45号 ***						
S40006	ラックカバー(取付部) SUS ラックカバー(取付部) SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)基礎データコード	K26472		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN-40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K26472	ラックカバー(取付部) SUS 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1.000	m	44,000	44,000	
	合計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S40006	ラック開閉機用連動軸		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック開閉機用連動軸 連動30kN - 40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K27122 連動30kN - 40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K27122	ラック開閉機用連動軸 連動30kN - 40kN用	1.000	m	69,300	69,300	
	合計				69,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,300	
	*** S単 - 47号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 SUS製 2 回線用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 SUS製 2 回線用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	引込開閉器盤 SUS製 2 回線用	1.000	面	571,000	571,000	
	合計				571,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				571,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S40006	機側操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 SUS製、2 門用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96001 SUS製、2 門用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	機側操作盤 SUS製、2 門用	1.000	面	10,700,000	10,700,000	
	合計				10,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S40006	機側操作盤予備品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤予備品 2 門操作盤用、収納箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 2 門操作盤用、収納箱付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	機側操作盤予備品 2 門操作盤用、収納箱付き	1.000	式	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				120,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S40006	機側操作盤付属品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤付属品 2 門操作盤用、収納箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K96005 2門操作盤用、収納箱付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	機側操作盤付属品 2門操作盤用、収納箱付き	1.000	式	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S40006	回転灯 回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度 (LED光源)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K77247 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77247	回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度 (LED光源)	1.000	台	13,600	13,600	
	合計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,600	
	*** S単 - 52号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 53号 ***					
S40017	扉体製作上段扉 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.0,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,上段扉		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 1.0 0.00 1.00 - - 1門 1.00 上段扉		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	7.880	人	31,200	245,856	
	合計				245,856	算出数量 1.000 門
	単価		門		245,856	
	*** S単 - 54号 ***					
S40017	扉体製作下段扉 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,2.5,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	2.5				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工		15.430	人	31,200	481,416
	合計					481,416
	単価			門		481,416
	*** S単 - 55号 ***					
S40017	戸当り製作			門		1.000 門
	水門設備製作工					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未					夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	満,,9.9,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				
	6)製作区分(2)	戸当り				
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	9.9				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工		8.510	人	31,200	265,512
	合計					265,512
	単価			門		265,512
	*** S単 - 56号 ***					
S40017	扉体製作			門		1.000 門
	水門設備製作工					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満					夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	,,4.6,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	4.6				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工		25.990	人	31,200	810,888
	合計					810,888
	単価			門		810,888
	*** S単 - 57号 ***					
S40017	戸当り製作			門		1.000 門
	水門設備製作工					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未					夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	満,,14.0,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	戸当り				
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)対象要素(x)の数量	14.0				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	10.930	人	31,200	341,016	
	合計				341,016	算出数量 1.000 門
	単価		門		341,016	
	*** S単 - 58号 ***					
S40034	水門設備(上段扉)主要部材費		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)					
	小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.96,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	0.960				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキムプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキムプレート)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06224				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 150mm×75mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	-				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06025				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 厚さ8mm~9mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス鋼板				
	22)詳細(3)	-				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	12.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	51.000	kg	621	31,671	
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	37.000	kg	1,112	41,144	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	5.000	kg	732	3,660	
	合計				76,475	算出数量 1.000 門
	単価		門		76,475	
	*** S単 - 59号 ***					
S40034	水門設備(下段扉)主要部材費		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)					
	小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.518,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 200mm×100mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 9mm×38~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	2.518				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキムプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキムプレート)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06224				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 150mm×75mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	-				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06025				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 厚さ8mm~9mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス鋼板				
	22)詳細(3)	-				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	12.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)対象要素(x)の数量	2.518				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06211				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 200mm×100mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	-				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06273				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 9mm×38~75mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	22)詳細(3)	-				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	10.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シープ)					
	38)鋼材規格(シープ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	164.000	kg	621	101,844	
K06211	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	119.000	kg	1,112	132,328	
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38~75mm	15.000	kg	1,015	15,225	
	合計				249,397	算出数量 1.000 門
	単 価		門		249,397	
	*** S単 - 60号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,4.			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	56,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステン			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	レス新断,12,SUS304 200mm×100mm,ステンレス形鋼、ステンレス平			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ26mm~40mm,ステンレス鋼			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(4方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	4.560				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06211				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 200mm×100mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	-				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06028				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 厚さ26mm~40mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス鋼板				
	22)詳細(3)	-				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	12.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シープ)					
	38)鋼材規格(シープ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	323.000	kg	621	200,583	
K06211	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	508.000	kg	1,112	564,896	
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm~40mm	92.000	kg	839	77,188	
	合計				842,667	算出数量 1.000 門
	単価		門		842,667	
	*** S単 - 61号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,9.9,3.0m未満,SS400 t 30mm H=125~200mm,鋼板、ステンレスクラッド鋼板、-,ヘビー H 1,12,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板、-,ステンレス新 断,12					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分	小形水門				
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	9.900				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K01252				
	9)鋼材規格(SS材)	SS400 t 30mm H=125~200mm				
	10)材料(割増区分)(1)	鋼板、ステンレスクラッド鋼板				
	11)詳細(1)	-				
	12)スクラップ区分(1)	ヘビーH 1				
	13)材料割増率(%) (1)	12.000				
	14)鋼材コード(SUS材)	K06025				
	15)鋼材規格(SUS材)	SUS304 厚さ8mm~9mm				
	16)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	17)詳細(2)	-				
	18)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	19)材料割増率(%) (2)	12.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm	39.000	kg	116	4,524	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	348.000	kg	732	254,736	
	合計				259,260	算出数量 1.000 門
	単価		門		259,260	
	*** S単 - 62号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,14,3.0m未満,SS400 t 3 0mm H=125~200mm,形鋼、平鋼、-,ヘビーH 1,10,SUS304 厚さ 8mm~9mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、-,ステンレス新断,10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分	小形水門				
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	14.000				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K01252				
	9)鋼材規格(SS材)	SS400 t 30mm H=125~200mm				
	10)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	11)詳細(1)	-				
	12)スクラップ区分(1)	ヘビーH 1				
	13)材料割増率(%) (1)	10.000				
	14)鋼材コード(SUS材)	K06025				
	15)鋼材規格(SUS材)	SUS304 厚さ8mm~9mm				
	16)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	17)詳細(2)	-				
	18)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	19)材料割増率(%) (2)	10.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=125~200mm	57.000	kg	115	6,555	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	513.000	kg	721	369,873	
	合計				376,428	算出数量 1.000 門
	単価		門		376,428	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 63号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロプレン系)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K33022				
		L形(クロロプレン系)				
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
*** S単 - 64号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K33021				
		平形(クロロプレン系)				
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
*** S単 - 65号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K33023				
		P形(クロロプレン系)				
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
*** S単 - 66号 ***						
S41002	輸送費(小形水門扉)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,11.51[各単位],198km,小形水門,プレートゲート 構造ラゲートスライドゲート,,,,,					
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 11.510[各単位] 198.000km 小形水門 プレートゲート構造ラゲートスライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	259,000	259,000	
	合計				259,000	算出数量 1.000 式
	単価				259,000	
*** S単 - 67号 ***						
S41002	輸送費(鋼製付属)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,3.269[各単位],198km,,,,,,,,,					
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	鋼製付属設備 3.269[各単位] 198.000km				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79213	輸送費	1.000	式	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 式
	単価				105,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,3.50, 0.00,電動式開閉装置,2門,0.95,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 3.50 0.00 電動式開閉装置 2門 0.95				
R03002	据付工	15.750	人	30,906	486,770	
R01003	普通作業員	3.940	人	24,072	94,844	
	合計				581,614	算出数量 1.000 門
	単価		門		581,614	
	*** S単 - 69号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,4.56, 0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 4.56 0.00 電動式開閉装置 1門 1.00				
R03002	据付工	19.530	人	30,906	603,594	
R01003	普通作業員	4.880	人	24,072	117,471	
	合計				721,065	算出数量 1.000 門
	単価		門		721,065	
	*** S単 - 70号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,電灯・動力引込用,-,10m,0.26,1.90,3.05			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)高低圧区分 2)装柱区分 3)型区分 4)電柱規格(m) 5)1箇所当りの諸資材率 6)1箇所当りの電工労務(人) 7)1箇所当りの普通作業員労務(人)	低圧 電灯・動力引込用 - 10m 0.26 1.90 3.05				
P27605	コンクリートボール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	1.000	本	48,800	48,800	
Y00004	諸資材	0.260		48,800	12,688	
R01013	電工	1.900	人	26,826	50,969	
R01003	普通作業員	3.050	人	24,072	73,420	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				185,877	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		185,877	
	*** S単 - 71号 ***					
S42024	支線取付工		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	支線取付工 低圧、巻付グリップ取付、ステーブロック(ロッド付)、1号 500×250、1.41、0.35、0.46、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設備区分	低圧				
	2)取付区分	巻付グリップ取付				
	3)支線区分	ステーブロック(ロッド付)				
	4)規格区分	1号 500×250				
	5)その他の場合の支線基礎材単価選択					
	6)1本当りの諸資材率	1.41				
	7)1本当りの電工労務	0.35				
	8)1本当りの普通作業員労務	0.46				
	9)その他の場合の補助文					
P27680	ステーブロック(ロッド付) No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	1.000	組	6,210	6,210	
Y00005	諸資材	1.410		6,210	8,756	
R01013	電工	0.350	人	26,826	9,389	
R01003	普通作業員	0.460	人	24,072	11,073	
	合計				35,428	算出数量 1,000 本
	単価		本		35,428	
	*** S単 - 72号 ***					
S42028	接地設置工		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 D種接地、土工無、0.0、0.00、0.00、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)接地区分	D種接地				
	2)施工条件	土工無				
	3)補助棒の本数	0.0				
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	26,826	6,707	
	合計				8,397	算出数量 1,000 極
	単価		極		8,397	
	*** S単 - 73号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-、30、地中(構内)、0.00、0.00、無、無、無、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	2.600	人	26,826	69,748	
	合計				95,648	算出数量 100,000 m
	単価		m		956	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 74号 ***					
S42100	耐衝撃性硬質ビニル電線管敷設工 (HIVE)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他、-、-、地中 (構内)、5.50、0.15、無、無、無、耐衝撃性硬質ビ ニル電線管 (HIVE)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	地中 (構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P96025				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)				
P96025	耐衝撃性硬質ビニル電線管					
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	100,000	本	116	11,600	
Y00005	諸資材					
		0.150		11,600	1,740	
R01013	電工					
		5.500	人	26,826	147,543	
	合計				160,883	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,609	
	*** S単 - 75号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管					
	G22 長3.66m ねじつき	27,300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材					
		0.150		55,965	8,395	
R01013	電工					
		10,000	人	26,826	268,260	
	合計				332,620	算出数量 100,000 m
	単価		m		3,326	
	*** S単 - 76号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27,300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材					
		0.150		77,532	11,630	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	17.000	人	26,826	456,042	
	合計				545,204	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,452	
	*** S単 - 77号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) サイズ(mm)	36				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,640	99,372	
Y00005	諸資材	0.150		99,372	14,906	
R01013	電工	17.000	人	26,826	456,042	
	合計				570,320	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,703	
	*** S単 - 78号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	金属可とう電線管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 細別規格	箇所当り施工延長2m未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) サイズ(mm)	24				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	806	80,600	
R01013	電工	0.000	人	26,826	0	
	合計				80,600	算出数量 100.000 m
	単価		m		806	
	*** S単 - 79号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	金属可とう電線管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 細別規格	箇所当り施工延長2m未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) サイズ(mm)	30				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	1,010	101,000	
R01013	電工	0.000	人	26,826	0	
	合計				101,000	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,010	
	*** S単 - 80号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分 1	管内				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	CVケーブル				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 電圧	600V				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	321	32,100	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				179,643	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,796	
	*** S単 - 81号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分 1	ビット				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	CVケーブル				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 電圧	600V				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	321	32,100	
R01013	電工	4.400	人	26,826	118,034	
	合計				150,134	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,501	
	*** S単 - 82号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分 1	管内				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	CVケーブル				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 電圧	600V				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	229	22,900	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				170,443	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,704	
	*** S単 - 83号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分 1	ビット				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	CVケーブル				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事						
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧 4)心数	600V 2心		深夜時間:0.0		週休:月単位
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	229	22,900	
R01013	電気	4.400	人	26,826	118,034	
	合計				140,934	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,409	
	*** S単 - 84号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	90.60	9,060	
R01013	電気	1.200	人	26,826	32,191	
	合計				41,251	算出数量 100.000 m
	単価		m		413	
	*** S単 - 85号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ビット IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	90.60	9,060	
R01013	電気	0.960	人	26,826	25,753	
	合計				34,813	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 86号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍幅リフレクタ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm, 50m巻, 2倍幅リフレクタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電気	0.400	人	26,826	10,730	
	合計				29,530	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		295	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 87号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,087	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,283	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック杓(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,120	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,710	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	325,872.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	29,328.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	355,200	46,176	
	合計				46,176	算出数量 1.000 式
	単価		式		46,176	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	259,260.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	15,556.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	274,816	35,726	
	合計				35,726	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,726	
*** X単 - 3号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	842,667.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	75,840.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	918,507	119,406	
	合計				119,406	算出数量 1.000 式
	単価		式		119,406	
*** X単 - 4号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	376,428.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	22,586.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	399,014	51,872	
	合計				51,872	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,872	
*** X単 - 5号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	168,450.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	168,450	21,899	
	合計				21,899	算出数量 1.000 式
	単価		式		21,899	
	*** X単 - 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	42,695.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	42,695	5,550	
	合計				5,550	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,550	
	*** X単 - 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	448,692.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	448,692	58,330	
	合計				58,330	算出数量 1.000 式
	単価		式		58,330	
	*** X単 - 8号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	137,779.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	137,779	17,911	
	合計				17,911	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,911	
	*** X単 - 9号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	52,116.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	52,116	6,775	
	合計				6,775	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,775	
	*** X単 - 10号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	373,409,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	373,409	48,543	
	合計				48,543	算出数量 1.000 式
	単価		式		48,543	
	*** X単 - 11号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,977.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	管理橋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	977.600				
R03001	製作工	12.040	人	31,200	375,648	
	合計				375,648	算出数量 1.000 基
	単価		基		375,648	
	*** X単 - 12号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,329.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	受台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	329.900				
R03001	製作工	5.430	人	31,200	169,416	
	合計				169,416	算出数量 1.000 基
	単価		基		169,416	
	*** X単 - 13号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,403.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	受台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	403.500				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03001	製作工	6.100	人	31,200	190,320	
	合計				190,320	算出数量 1.000 基
	単価		基		190,320	
	*** X単 - 14号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,775.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	管理橋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	775.500				
R03001	製作工	10.560	人	31,200	329,472	
	合計				329,472	算出数量 1.000 基
	単価		基		329,472	
	*** X単 - 15号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,406.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	受台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	406.500				
R03001	製作工	6.130	人	31,200	191,256	
	合計				191,256	算出数量 1.000 基
	単価		基		191,256	
	*** X単 - 16号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 受台,0.1 x 5.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,335.8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	受台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	335.800				
R03001	製作工	5.480	人	31,200	170,976	
	合計				170,976	算出数量 1.000 基
	単価		基		170,976	
	*** X単 - 17号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	325,872.000				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79431	副部材費	0.090	式	325,872	29,328	
	合計				29,328	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,328	
	*** X単 - 18号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	259,260.000				
K79431	副部材費	0.060	式	259,260	15,556	
	合計				15,556	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,556	
	*** X単 - 19号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	842,667.000				
K79431	副部材費	0.090	式	842,667	75,840	
	合計				75,840	算出数量 1.000 式
	単価		式		75,840	
	*** X単 - 20号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	376,428.000				
K79431	副部材費	0.060	式	376,428	22,586	
	合計				22,586	算出数量 1.000 式
	単価		式		22,586	
	*** X単 - 21号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	325,872.000				
K79451	部品費	0.050	式	325,872	16,294	
	合計				16,294	算出数量 1.000 式
	単価		式		16,294	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事					
工事別工事名	四箇井出島排水路ゲート製作据付工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 22号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作区分	戸当り				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	259,260.000				
K79451	部品費		0.010	式	259,260	2,593
	合計					2,593 算出数量 1.000 式
	単価			式		2,593
	*** X単 - 23号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作区分	扉体(SUS)				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	842,667.000				
K79451	部品費		0.050	式	842,667	42,133
	合計					42,133 算出数量 1.000 式
	単価			式		42,133
	*** X単 - 24号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作区分	戸当り				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	376,428.000				
K79451	部品費		0.010	式	376,428	3,764
	合計					3,764 算出数量 1.000 式
	単価			式		3,764
	*** X単 - 25号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)間接労務費率(Y)	60.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)製作工金額小計(円)	727,272.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	727,272	436,363
	合計					436,363 算出数量 1.000 式
	単価					436,363
	*** X単 - 26号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	265,512.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	265,512	159,307	
	合計				159,307	算出数量 1.000 式
	単価				159,307	
	*** X単 - 27号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	810,888.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	810,888	486,533	
	合計				486,533	算出数量 1.000 式
	単価				486,533	
	*** X単 - 28号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	341,016.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	341,016	204,610	
	合計				204,610	算出数量 1.000 式
	単価				204,610	
	*** X単 - 29号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	375,648.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	375,648	225,389	
	合計				225,389	算出数量 1.000 式
	単価				225,389	
	*** X単 - 30号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	169,416.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	169,416	101,650	
	合計				101,650	算出数量 1.000 式
	単価				101,650	
	*** X単 - 31号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業			
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事			

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	190,320,000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	190,320	114,192	
	合計				114,192	算出数量 1.000 式
	単価				114,192	
	*** X単 - 32号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	329,472,000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	329,472	197,683	
	合計				197,683	算出数量 1.000 式
	単価				197,683	
	*** X単 - 33号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	191,256,000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	191,256	114,754	
	合計				114,754	算出数量 1.000 式
	単価				114,754	
	*** X単 - 34号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	170,976,000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	170,976	102,586	
	合計				102,586	算出数量 1.000 式
	単価				102,586	
	*** X単 - 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	1,229,089,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	1,229,089	307,272	
	合計				307,272	算出数量 1.000 式
	単価		式		307,272	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 36号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	446,060.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	446,060	111,515	
	合計				111,515	算出数量 1.000 式
	単価		式		111,515	
	*** X単 - 37号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	1,370,401.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	1,370,401	342,600	
	合計				342,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		342,600	
	*** X単 - 38号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	572,907.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	572,907	143,227	
	合計				143,227	算出数量 1.000 式
	単価		式		143,227	
	*** X単 - 39号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	601,037.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	601,037	150,259	
	合計				150,259	算出数量 1.000 式
	単価		式		150,259	
	*** X単 - 40号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	98,738.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	98,738	24,685	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,685	算出数量 1.000 式
	単価		式		24,685	
	*** X単 - 41号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	271,066.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	271,066	67,767	
	合計				67,767	算出数量 1.000 式
	単価		式		67,767	
	*** X単 - 42号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	33,320.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	33,320	8,330	
	合計				8,330	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,330	
	*** X単 - 43号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	304,512.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	304,512	76,128	
	合計				76,128	算出数量 1.000 式
	単価		式		76,128	
	*** X単 - 44号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	33,320.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	33,320	8,330	
	合計				8,330	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,330	
	*** X単 - 45号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)工種区分の名称				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	527,155.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	527,155	131,789	
	合計				131,789	算出数量 1.000 式
	単価		式		131,789	
	*** X単 - 46号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	鋼製付属設備,25%,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	78,326.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	78,326	19,582	
	合計				19,582	算出数量 1.000 式
	単価		式		19,582	
	*** X単 - 47号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	鋼製付属設備,25%,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	306,010.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	306,010	76,503	
	合計				76,503	算出数量 1.000 式
	単価		式		76,503	
	*** X単 - 48号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	鋼製付属設備,25%,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	45,905.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	45,905	11,476	
	合計				11,476	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,476	
	*** X単 - 49号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	鋼製付属設備,25%,				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	273,562.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	273,562	68,391	
	合計				68,391	算出数量 1.000 式
	単価		式		68,391	
	*** X単 - 50号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	45,905.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	45,905	11,476	
	合計				11,476	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,476	
	*** X単 - 51号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	727,272.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		0.090 式	727,272	65,454	
	合計				65,454	算出数量 1.000 式
	単価				65,454	
	*** X単 - 52号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	戸当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	265,512.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		0.080 式	265,512	21,241	
	合計				21,241	算出数量 1.000 式
	単価				21,241	
	*** X単 - 53号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	810,888.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		0.090 式	810,888	72,980	
	合計				72,980	算出数量 1.000 式
	単価				72,980	
	*** X単 - 54号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	戸当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	341,016.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		0.080 式	341,016	27,281	
	合計				27,281	算出数量 1.000 式
	単価				27,281	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 55号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	570,209.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	570,209	8,553
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		8,553
	*** X単 - 56号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	706,927.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	706,927	10,604
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		10,604
	*** X単 - 57号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	145,945.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	145,945	1,459
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		1,459
	*** X単 - 58号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	92,369.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	92,369	924
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		924
	*** X単 - 59号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	103,414.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	103,414	1,034
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		1,034

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		1,034	
	*** X単 - 60号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付材料費対象金額小計(円)	128,266.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	128,266	1,283
	合 計					1,283 算出数量 1.000 式
	単 価		式			1,283
	*** X単 - 61号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付材料費対象金額小計(円)	103,953.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	103,953	1,040
	合 計					1,040 算出数量 1.000 式
	単 価		式			1,040
	*** X単 - 62号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付材料費対象金額小計(円)	93,278.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	93,278	933
	合 計					933 算出数量 1.000 式
	単 価		式			933
	*** X単 - 63号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,1,1,2次側電気配線配管有,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	6)原動機出力	0.400kW				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	7)形式区分	2次側電気配線配管有				深夜時間:0.0 週休:月単位
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	570,209.000円				
K79371	据付材料費		0.105	式	570,209	59,872
	合 計					59,872 算出数量 1.000 式
	単 価		式			59,872
	*** X単 - 64号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,1,1,2次側電気配線配管有,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	6)原動機出力	0.400kW				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)形式区分	2次側電気配線配管有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	706,927.000円				
K79371	据付材料費		0.105 式	706,927	74,227	
	合計				74,227	算出数量 1.000 式
	単価		式		74,227	
	*** X単 - 65号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00, 1基,1.00,,985			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	管理橋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.5 x 10.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	985.000				
R03002	据付工 80%		4.030 人	30,906	124,551	
R01003	普通作業員 20%		1.010 人	24,072	24,313	
	合計				148,864	算出数量 1.000 基
	単価		基		148,864	
	*** X単 - 66号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00, 1基,1.00,,335.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	335.900				
R03002	据付工 80%		2.550 人	30,906	78,810	
R01003	普通作業員 20%		0.640 人	24,072	15,406	
	合計				94,216	算出数量 1.000 基
	単価		基		94,216	
	*** X単 - 67号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00, 1基,1.00,,410			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	410.000				
R03002	据付工 80%		2.860 人	30,906	88,391	
R01003	普通作業員 20%		0.710 人	24,072	17,091	
	合計				105,482	算出数量 1.000 基
	単価		基		105,482	
	*** X単 - 68号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋_0.5 x 10.0,0.00, 1基,1.00,,782.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	管理橋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	782.300				
R03002	据付工					
	80%	3.540	人	30,906	109,407	
R01003	普通作業員					
	20%	0.890	人	24,072	21,424	
	合計				130,831	算出数量 1,000 基
	単価		基		130,831	
	*** X単 - 69号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台_0.1 x 5.0,0.00, 1基,1.00,,413.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	413.300				
R03002	据付工					
	80%	2.870	人	30,906	88,700	
R01003	普通作業員					
	20%	0.720	人	24,072	17,332	
	合計				106,032	算出数量 1,000 基
	単価		基		106,032	
	*** X単 - 70号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台_0.1 x 5.0,0.00, 1基,1.00,,342.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	342.100				
R03002	据付工					
	80%	2.580	人	30,906	79,737	
R01003	普通作業員					
	20%	0.640	人	24,072	15,406	
	合計				95,143	算出数量 1,000 基
	単価		基		95,143	
	*** X単 - 71号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	154,728.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	154,728	3,095	
	合計				3,095	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,095	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				

工事別工事名:四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 72号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	154,728.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	154,728	3,095	
	合計				3,095	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,095	
	*** X単 - 73号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	50,261.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,261	1,005	
	合計				1,005	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,005	
	*** X単 - 74号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	50,261.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,261	1,005	
	合計				1,005	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,005	
	*** X単 - 75号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	50,261.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,261	1,005	
	合計				1,005	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,005	
	*** X単 - 76号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	50,261.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,261	1,005	

事業名	和歌山平野農地防災事業			
工事名	四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事			

工事別工事名: 四箇井出島排水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,005	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,005	
	*** X単 - 77号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	50,261.000				
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,261	1,005	
	合計				1,005	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,005	
	*** X単 - 78号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	50,261.000				
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,261	1,005	
	合計				1,005	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,005	
	*** X単 - 79号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80% ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	0.800	式	486,770	389,416	
	合計				389,416	算出数量 1.000 式
	単価		式		389,416	
	*** X単 - 80号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80% ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	0.800	式	603,594	482,875	
	合計				482,875	算出数量 1.000 式
	単価		式		482,875	
	*** X単 - 81号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80% ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		四箇井出島排水路他ゲート製作据付工事				
工事別工事名		四箇井出島排水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	124,551.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費		0.800 式	124,551	99,641	
	合計				99,641	算出数量 1.000 式
	単価		式		99,641	
	*** X単 - 82号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	78,810.000				
	据付間接費		0.800 式	78,810	63,048	
	合計				63,048	算出数量 1.000 式
	単価		式		63,048	
	*** X単 - 83号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	88,391.000				
	据付間接費		0.800 式	88,391	70,713	
	合計				70,713	算出数量 1.000 式
	単価		式		70,713	
	*** X単 - 84号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	109,407.000				
	据付間接費		0.800 式	109,407	87,526	
	合計				87,526	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,526	
	*** X単 - 85号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	88,700.000				
	据付間接費		0.800 式	88,700	70,960	
	合計				70,960	算出数量 1.000 式
	単価		式		70,960	
	*** X単 - 86号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

