



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

和歌山平野農地防災事業

八ス池工事用道路他工事

# 積算書

(当初)

近畿農政局  
和歌山平野農地防災事業所







事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			60,170,000	
・工事原価			50,146,000	
純工事費			36,291,000	
・直接工事費			27,649,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	27,080,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	569,000	
・間接工事費			22,497,000	
・共通仮設費			8,642,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	587,000	
・運搬費～管鋪費等				
31,206,000 × ((10.910*1.200)*1.000*1.040*1.000)			4,250,000	
・運搬費	1.000	式	2,222,000	
・準備費	1.000	式	1,230,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	80,000	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			273,000	
・現場環境改善費(率計上)				
29,733,000 × (0.920)			273,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			13,855,000	
・現場管理費(率計上)				
38,401,000 × ((31.240*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			13,855,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
50,146,000 × (19.900*1.000 + 0.04)			9,999,000	
・一括計上価格	1.000	式	31,000	
支給品費			2,110,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			2,110,000	
支給品費(直工)			2,110,000	
処分費等(直接工事費の内数)			26,000	
処分費(準備費の内数)			860,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

















事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				27,080,000	
・土工					
・ 工事用道路(1) 工事用進入路	1.000	式		12,115,000	
000001 掘削	1.000	式		6,443,000	
000002 路床工 B=4.0m以上	109	m <sup>3</sup>	359	39,131	歩A・単A B単 1号
000003 仮置土運搬 花ヤ池工事用道路-ハス池工事用道路	1,800	m <sup>3</sup>	258	464,400	歩A・単A B単 2号
000004 法面整形 盛土部,締固め有り	2,000	m <sup>3</sup>	769	1,538,000	歩A・単A B単 3号
000005 法面整形 切土部	705	m <sup>2</sup>	711	501,255	歩A・単A B単 4号
000006 砂利舗装工 C-40,t=100mm	31	m <sup>2</sup>	898	27,838	歩A・単A B単 5号
000007 コンクリート舗装 曲4.5-8-40,t=120mm	2,031	m <sup>2</sup>	878	1,783,218	歩A・単A B単 6号
000008 安定シート 引張強度980N/5cm以上	136	m <sup>2</sup>	5,941	807,976	歩A・単A B単 7号
000009 敷砂 スクリーニングス,t=100mm	3,714	m <sup>2</sup>	206	765,084	歩A・単A B単 8号
	255	m <sup>3</sup>	2,022	515,610	歩A・単A B単 9号
合 計				6,442,512	
・ 工事用道路(2) 堤体上流工事用道路	1.000	式		4,494,000	
000010 路床工 B=4.0m以上	480	m <sup>3</sup>	258	123,840	歩A・単A B単 10号
000011 仮置土運搬 花ヤ池工事用道路-ハス池工事用道路	533	m <sup>3</sup>	769	409,877	歩A・単A B単 11号
000012 法面整形 盛土部,締固め有り	230	m <sup>2</sup>	711	163,530	歩A・単A B単 12号
000013 砂利舗装工 C-40,t=100mm	467	m <sup>2</sup>	878	410,026	歩A・単A B単 13号
000014 地盤改良工 池内工事用道路工	959	m <sup>2</sup>	3,532	3,387,188	歩A・単A B単 14号
合 計				4,494,461	
・ 工事用道路(3) 堤体下流工事用道路	1.000	式		1,178,000	
000015 路床工 B=4.0m以上	510	m <sup>3</sup>	258	131,580	歩A・単A B単 15号
000016 仮置土運搬 花ヤ池工事用道路-ハス池工事用道路	567	m <sup>3</sup>	769	436,023	歩A・単A B単 16号
000017 法面整形 盛土部,締固め有り	230	m <sup>2</sup>	711	163,530	歩A・単A B単 17号
000018 砂利舗装工 C-40,t=10cm	244	m <sup>2</sup>	878	214,232	歩A・単A B単 18号
000019 安定シート 引張強度980N/5cm以上	618	m <sup>2</sup>	206	127,308	歩A・単A B単 19号
000020 敷砂 スクリーニングス,t=100mm	52	m <sup>3</sup>	2,022	105,144	歩A・単A B単 20号
合 計				1,177,817	
・表土掘削					
・ 表土掘削工(水田)	1.000	式		412,000	
000021 表土掘削 水田,t=200mm	1.000	式		91,000	
	1,572	m <sup>2</sup>	58	91,176	歩A・単A B単 21号
合 計				91,176	
・ 表土掘削工(畑地)	1.000	式		57,000	
000022 表土掘削 畑・樹園地他,t=200mm	988	m <sup>2</sup>	58	57,304	歩A・単A B単 22号
合 計				57,304	
・ 表土運搬工					
000023 表土運搬工 L=80m以下	1.000	式		202,000	
	512	m <sup>3</sup>	394	201,728	歩A・単A B単 23号
合 計				201,728	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・表土整形工					
000024 表土整形工	1.000	式		62,000	
	512	m3	122	62,464	歩A・単A B単 24号
合 計				62,464	
・大型土のう工					
・大型土のう工	1.000	式		417,000	
000025 大型土のう 製作-設置	1.000	式		417,000	
000026 吸い出し防止材設置	64	袋	5,043	322,752	歩A・単A B単 25号
	88	m <sup>2</sup>	1,071	94,248	歩A・単A B単 26号
合 計				417,000	
・仮返し水路設置工					
・仮返し水路工	1.000	式		5,111,000	
000027 高密度ポリエチレン管 シングル構造, 200,排水仮返し管	1.000	式		4,898,000	
000028 高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 200,排水仮返し管	16.9	m	3,663	61,905	歩A・単A B単 27号
000029 高密度ポリエチレン管 シングル構造, 300,排水仮返し管	1.1	m	398	438	歩A・単A B単 28号
000030 高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 300,排水仮返し管	53.3	m	6,048	322,358	歩A・単A B単 29号
000031 高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 300,排水仮返し管	1.5	m	398	597	歩A・単A B単 30号
000032 高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 400,排水仮返し管	8.4	m	10,820	90,888	歩A・単A B単 31号
000033 高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 500,排水仮返し管	39.3	m	634	24,916	歩A・単A B単 32号
000034 高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 700,排水仮返し管	49.6	m	2,682	133,027	歩A・単A B単 33号
000035 高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 800,排水仮返し管	85.0	m	37,537	3,190,645	歩A・単A B単 34号
000036 高密度ポリエチレン管 ダブル構造, 350,排水仮返し管	3.5	m	10,170	35,595	歩A・単A B単 35号
000036 異形管設置工	1	式	1,037,700	1,037,700	歩A・単A B単 36号
合 計				4,898,069	
・土工					
000037 表土掘削 水田, t=200mm	1.000	式		213,000	
000038 表土整形工 水田, t=200mm	20	m <sup>2</sup>	58	1,160	歩A・単A B単 37号
000039 掘削	4	m3	122	488	歩A・単A B単 38号
000040 安定シート敷設 引張強度980N/5cm以上	35	m3	359	12,565	歩A・単A B単 39号
000041 土のう設置	288	m <sup>2</sup>	206	59,328	歩A・単A B単 40号
	5.5	m3	25,287	139,079	歩A・単A B単 41号
合 計				212,620	
・基礎工					
・地盤改良工 中層混合処理工	1.000	式		5,534,000	
000042 中層混合処理 セメント系固化材,改良材添加量70kg/m3,2~5m	1.000	式		5,534,000	
000043 中層混合処理 セメント系固化材,改良材添加量70kg/m3,5~8m	416	m3	5,177	2,153,632	歩A・単A B単 42号
	616	m3	5,488	3,380,608	歩A・単A B単 43号
合 計				5,534,240	
・接続水路工					
・土工	1.000	式		2,940,000	
000044 掘削	1.000	式		380,000	
000045 盛土工 B=2.5m以上	60	m3	1,202	72,120	歩A・単A B単 44号
	54	m3	878	47,412	歩A・単A B単 45号

















事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	359		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 路床工 B=4.0m以上		m3	258		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 仮置土運搬 花ヤ池工事用道路 - ハス池工事用道路		m3	769		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 法面整形 盛土部, 締固め有り		m <sup>2</sup>	711		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 法面整形 切土部		m <sup>2</sup>	898		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 砂利舗装工 C-40, t=100mm		m <sup>2</sup>	878		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** コンクリート舗装 曲4.5-8-40, t=120mm		m <sup>2</sup>	5,941		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 安定シート 引張強度980N/5cm以上		m <sup>2</sup>	206		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 敷砂 スクリーニングス, t=100mm		m3	2,022		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 路床工 B=4.0m以上		m3	258		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 仮置土運搬 花ヤ池工事用道路 - ハス池工事用道路		m3	769		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 法面整形 盛土部, 締固め有り		m <sup>2</sup>	711		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 砂利舗装工 C-40, t-100mm		m <sup>2</sup>	878		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 地盤改良工 池内工事用道路工		m <sup>2</sup>	3,532		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 路床工 B=4.0m以上		m3	258		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 仮置土運搬 花ヤ池工事用道路 - ハス池工事用道路		m3	769		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面整形 盛土部, 締固め有り		m <sup>2</sup>	711		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 砂利舗装工 C-40, t-10cm		m <sup>2</sup>	878		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 安定シート 引張強度980N/5cm以上		m <sup>2</sup>	206		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 敷砂 スクリーニングス, t=100mm		m3	2,022		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 表土掘削 水田, t=200mm		m <sup>2</sup>	58		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 表土掘削					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	畑・樹園地他, t=200mm *** B単 - 23号 *** 表土運搬工		m <sup>2</sup>	58		歩A・単A
000024	L=80m以下 *** B単 - 24号 *** 表土整形工		m <sup>3</sup>	394		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 大型土のう		m <sup>3</sup>	122		歩A・単A
000026	製作～設置 *** B単 - 26号 *** 吸い出し防止材設置		袋	5,043		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 高密度ポリエチレン管		m	1,071		歩A・単A
000028	シングル構造, 200,排水仮返し管 *** B単 - 28号 *** 高密度ポリエチレン管		m	3,663		歩A・単A
000029	官給品,シングル構造, 200,排水仮返し管 *** B単 - 29号 *** 高密度ポリエチレン管		m	398		歩A・単A
000030	シングル構造, 300,排水仮返し管 *** B単 - 30号 *** 高密度ポリエチレン管		m	6,048		歩A・単A
000031	官給品,シングル構造, 300,排水仮返し管 *** B単 - 31号 *** 高密度ポリエチレン管		m	398		歩A・単A
000032	シングル構造, 400,排水仮返し管 *** B単 - 32号 *** 高密度ポリエチレン管		m	10,820		歩A・単A
000033	官給品,シングル構造, 500,排水仮返し管 *** B単 - 33号 *** 高密度ポリエチレン管		m	634		歩A・単A
000034	官給品,シングル構造, 700,排水仮返し管 *** B単 - 34号 *** 高密度ポリエチレン管		m	2,682		歩A・単A
000035	シングル構造, 800,排水仮返し管 *** B単 - 35号 *** 高密度ポリエチレン管		m	37,537		歩A・単A
000036	ダブル構造, 350,排水仮返し管 *** B単 - 36号 *** 異形管設置工		m	10,170		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 表土掘削		式	1,037,700		歩A・単A
000038	水田, t=200mm *** B単 - 38号 *** 表土整形工		m <sup>2</sup>	58		歩A・単A
000039	水田, t=200mm *** B単 - 39号 *** 掘削		m <sup>3</sup>	122		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 安定シート敷設		m <sup>3</sup>	359		歩A・単A
000041	引張強度980N/5cm以上 *** B単 - 41号 *** 土のう設置		m <sup>2</sup>	206		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 中層混合処理		m <sup>3</sup>	25,287		歩A・単A
000043	セメント系固化材,改良材添加量70kg/m <sup>3</sup> ,2～5m *** B単 - 43号 *** 中層混合処理		m <sup>3</sup>	5,177		歩A・単A
	セメント系固化材,改良材添加量70kg/m <sup>3</sup> ,5～8m		m <sup>3</sup>	5,488		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 掘削		m3	1,202		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 盛土工 B=2.5m以上		m3	878		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 法面整形 盛土部,締固め有り		m <sup>2</sup>	711		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 法面整形 切土部		m <sup>2</sup>	898		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 基礎砕石 RC-40, t=100mm		m <sup>3</sup>	1,266		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 布製型枠工 平均厚100mm		m <sup>2</sup>	8,899		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 無筋コンクリート型枠工		m <sup>2</sup>	10,830		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 無筋コンクリート工 18-8-20(25)		m3	30,990		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 圧送管組立、撤去 圧送距離 30m以上		m	1,136		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 鉄筋構造物		m3	17,240		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 無筋構造物		m3	8,488		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** U字溝撤去 U-240		m	2,341		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** U字溝撤去 U-360		m	3,521		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** U字溝撤去 U-450		m	3,521		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** アスファルト舗装版撤去 t=4cm		m <sup>2</sup>	229		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** アスカープ撤去		m	356		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** アスファルト舗装版切断 t=4cm		m	728		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 殻運搬処理 鉄筋		m3	6,255		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 殻運搬処理 無筋		m3	7,713		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 殻運搬 アスファルト		m3	7,425		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 防塵ネット設置工 防塵ネット:H=3.0m		m	5,070		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 敷鉄板					



事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	358.9	359	S単 54号
	合計				359	
	単価				359	
*** B単 - 2号 ***						
000002	路床工 B=4.0m以上		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	258.4	258	S単 58号
	合計				258	
	単価				258	
*** B単 - 3号 ***						
000003	仮置土運搬 花ヤ池工事用道路～ハス池工事用道路		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	535.7	536	S単 57号
	合計				769	
	単価				769	
*** B単 - 4号 ***						
000004	法面整形 盛土部,締固め有り		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	710.8	711	S単 60号
	合計				711	
	単価				711	
*** B単 - 5号 ***						
000005	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	897.5	898	S単 61号
	合計				898	
	単価				898	
*** B単 - 6号 ***						
000006	砂利舗装工 C-40,t=100mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	878	878	S単 37号
	合計				878	
	単価				878	
*** B単 - 7号 ***						
000007	コンクリート舗装 曲4.5-8-40,t=120mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm,12cm	1.000	m <sup>2</sup>	4,302	4,302	S単 36号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,145	1,145	S単 73号
S02116	溶接金網 150×150,,	1.000	m <sup>2</sup>	455	455	S単 9号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	39	39	S単 10号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,941	
	単価				5,941	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	安定シート 引張強度980N/5cm以上		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>	206	206	S単 45号
	合計				206	
	単価				206	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	敷砂 スクリーニングス,t=100mm		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	121.9	122	S単 62号
S02116	スクリーニングス 2.5mm-0mm,,	1.000	m <sup>3</sup>	1,900	1,900	S単 11号
	合計				2,022	
	単価				2,022	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	路床工 B=4.0m以上		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	258.4	258	S単 58号
	合計				258	
	単価				258	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	仮置土運搬 花ヤ池工用道路-ハス池工用道路		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	233	233	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m <sup>3</sup>	535.7	536	S単 57号
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	法面整形 盛土部,締固め有り		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	710.8	711	S単 60号
	合計				711	
	単価				711	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	砂利舗装工 C-40,t-100mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	878	878	S単 37号
	合計				878	
	単価				878	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	地盤改良工 池内工用道路工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工専用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 90kg,なし,1.50m	1.000	m <sup>2</sup>	3,532	3,532	S単 44号
	合計				3,532	
	単価				3,532	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	路床工 B=4.0m以上		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	258.4	258	S単 58号
	合計				258	
	単価				258	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	仮置土運搬 花ヤ池工専用道路-ハス池工専用道路		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	233	233	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m <sup>3</sup>	535.7	536	S単 57号
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	法面整形 盛土部,締固め有り		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	710.8	711	S単 60号
	合計				711	
	単価				711	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	砂利舗装工 C-40,t-10cm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパ, C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	878	878	S単 37号
	合計				878	
	単価				878	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	安定シート 引張強度980N/5cm以上		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>	206	206	S単 45号
	合計				206	
	単価				206	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	敷砂 スクリーニングス,t=100mm		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	121.9	122	S単 62号
S02116	スクリーニングス 2.5mm-0mm,,	1.000	m <sup>3</sup>	1,900	1,900	S単 11号
	合計				2,022	
	単価				2,022	
	*** B単 - 21号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	表土掘削 水田,t=200mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m <sup>2</sup>	58	58	S単 38号
	合計				58	
	単価				58	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	表土掘削 畑・樹園地他,t=200mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m <sup>2</sup>	58	58	S単 38号
	合計				58	
	単価				58	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	表土運搬工 L=80m以下		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m <sup>3</sup>	394	394	S単 1号
	合計				394	
	単価				394	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	表土整形工		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m <sup>3</sup>	122.2	122	S単 63号
	合計				122	
	単価				122	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	大型土のう 製作・設置		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ納,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	5,043	5,043	S単 42号
	合計				5,043	
	単価				5,043	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	吸い出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置	1.000	m <sup>2</sup>	1,071	1,071	S単 69号
	合計				1,071	
	単価				1,071	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	高密度ポリエチレン管 シングル構造, 200,排水返し管		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m	3,663	3,663	S単 75号
	合計				3,663	
	単価				3,663	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 200,排水返し管		m		1.000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m	398	398	S単 76号
	合計				398	
	単価				398	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	高密度ポリエチレン管 シングル構造, 300,排水仮廻し管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m	6,048	6,048	S単 77号
	合計				6,048	
	単価				6,048	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 300,排水仮廻し管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m	398	398	S単 78号
	合計				398	
	単価				398	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	高密度ポリエチレン管 シングル構造, 400,排水仮廻し管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m	10,820	10,820	S単 79号
	合計				10,820	
	単価				10,820	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 500,排水仮廻し管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	流用材 据付,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要	1.000	m	634	634	S単 80号
	合計				634	
	単価				634	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	高密度ポリエチレン管 官給品,シングル構造, 700,排水仮廻し管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	流用材 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	1.000	m	2,682	2,682	S単 34号
	合計				2,682	
	単価				2,682	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	高密度ポリエチレン管 シングル構造, 800,排水仮廻し管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし	1.000	m	37,537	37,537	S単 35号
	合計				37,537	
	単価				37,537	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	高密度ポリエチレン管 ダブル構造, 350,排水仮廻し管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m	10,170	10,170	S単 81号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,170	
	単価				10,170	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	異形管設置工		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 異形管 350×500,,	1.000	本	80,300	80,300	S単 12号
S02116	高密度ポリエチレン管 異形管 800×700,,	1.000	本	180,400	180,400	S単 13号
S02116	高密度ポリエチレン管 Y字管(45°) 800×500,,	1.000	本	500,500	500,500	S単 14号
S02116	高密度ポリエチレン管 T字管(90°) 300×200,,	1.000	本	68,500	68,500	S単 15号
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管(90°) 700,,	1.000	本	208,000	208,000	S単 16号
	合計				1,037,700	
	単価				1,037,700	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	表土掘削 水田,t=200mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m <sup>2</sup>	58	58	S単 38号
	合計				58	
	単価				58	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	表土整形工 水田,t=200mm		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m <sup>3</sup>	122.2	122	S単 63号
	合計				122	
	単価				122	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	358.9	359	S単 54号
	合計				359	
	単価				359	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	安定シート敷設 引張強度980N/5cm以上		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>	206	206	S単 45号
	合計				206	
	単価				206	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	土のう設置		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置	1.000	m <sup>3</sup>	25,287	25,287	S単 41号
	合計				25,287	
	単価				25,287	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	中層混合処理 セメント系固化材,改良材添加量70kg/m3,2~5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70	1.000	m3	5,177	5,177	S単 30号
	合計				5,177	
	単価				5,177	
*** B単 - 43号 ***						
000043	中層混合処理 セメント系固化材,改良材添加量70kg/m3,5~8m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70	1.000	m3	5,488	5,488	S単 31号
	合計				5,488	
	単価				5,488	
*** B単 - 44号 ***						
000044	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-	1.000	m3	1,202	1,202	S単 55号
	合計				1,202	
	単価				1,202	
*** B単 - 45号 ***						
000045	盛土工 B=2.5m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	878.3	878	S単 59号
	合計				878	
	単価				878	
*** B単 - 46号 ***						
000046	法面整形 盛土部,締固め有り		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	710.8	711	S単 60号
	合計				711	
	単価				711	
*** B単 - 47号 ***						
000047	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	897.5	898	S単 61号
	合計				898	
	単価				898	
*** B単 - 48号 ***						
000048	基礎碎石 RC-40, t=100mm		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,266	1,266	S単 70号
	合計				1,266	
	単価				1,266	
*** B単 - 49号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049	布製型枠工 平均厚100mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00005	布製型枠工	1.000	m <sup>2</sup>	8,899	8,899	T単 2号
	合計				8,899	
	単価				8,899	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	無筋コンクリート型枠工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,830	10,830	S単 72号
	合計				10,830	
	単価				10,830	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	無筋コンクリート工 18-8-20(25)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 60m以下,--,--,18-8-25(20)(高炉P) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	30,990	30,990	S単 71号
	合計				30,990	
	単価				30,990	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	圧送管組立、撤去 圧送距離 30m以上		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.460	人	24,684	11,355	S単 6号
	合計				11,355	
	単価				1,136	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	鉄筋構造物		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m <sup>3</sup>	17,240	17,240	S単 28号
	合計				17,240	
	単価				17,240	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	無筋構造物		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m <sup>3</sup>	8,488	8,488	S単 29号
	合計				8,488	
	単価				8,488	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	U字溝撤去 U-240		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,--,--,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,341	2,341	S単 32号
	合計				2,341	
	単価				2,341	
	*** B単 - 56号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056	U字溝撤去 U-360		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,521	3,521	S単 33号
	合 計				3,521	
	単 価				3,521	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	U字溝撤去 U-450		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	3,521	3,521	S単 33号
	合 計				3,521	
	単 価				3,521	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	アスファルト舗装版撤去 t=4cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m <sup>2</sup>	228.9	229	S単 67号
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	アスカープ撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカープ 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満,アスファルト混合物,細粒度アスコ(13)	0.500	m	711.3	356	S単 74号
	合 計				356	
	単 価				356	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	アスファルト舗装版切断 t=4cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	727.9	728	S単 68号
	合 計				728	
	単 価				728	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	殻運搬処理 鉄筋		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	鉄筋コンクリート処分費	1.000	m <sup>3</sup>	4,500	4,500	S単 23号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	1,755	1,755	S単 64号
	合 計				6,255	
	単 価				6,255	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	殻運搬処理 無筋		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート処分費	1.000	m <sup>3</sup>	3,525	3,525	S単 24号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	4,188	4,188	S単 65号
	合 計				7,713	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,713	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	殻運搬					歩A
	アスファルト		m3		1,000	当たり算出
S02123	アスファルト処分費	1.000	m3	3,525	3,525	S単 25号
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,900	3,900	S単 66号
	合 計				7,425	
	単 価				7,425	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	防塵ネット設置工					歩A
	防塵ネット:H=3.0m		m		10,000	当たり算出
S02116	防塵ネット	30.000	m <sup>2</sup>	330	9,900	S単 19号
S02116	単管H'17'	24.000	本	1,700	40,800	S単 20号
	合 計				50,700	
	単 価				5,070	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	敷鉄板					歩A
	22 x 1524 x 3048,90日		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m <sup>2</sup>	1,278	1,278	S単 43号
	設置～資料～撤去,90,1,なし					
	合 計				1,278	
	単 価				1,278	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	交通誘導警備員B					歩A
	県道と歌山貝塚線		人		1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	S単 8号
	合 計				15,912	
	単 価				15,912	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	交通誘導警備員B					歩A
	市道谷湯屋谷線		人		1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	S単 8号
	合 計				15,912	
	単 価				15,912	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	騒音・振動調査					歩A
	作業着手前1回		回		1,000	当たり算出
S71111	騒音・振動調査	1.000	測線	289,889	289,889	S単 53号
T00001	振動騒音同時調査	1.000	式	3,799	3,799	T単 1号
	騒音振動調査機材					
	合 計				293,688	
	単 価				293,688	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	騒音・振動調査					歩A
	作業中1回		回		1,000	当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	1.000	測線	289,889	289,889	S単 53号
T00001	騒音振動調査機材	1.000	式	3,799	3,799	T単 1号
	合計				293,688	
	単価				293,688	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良機械(中層混合処理機)		式		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬~組立~分解 ~運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	2,183,693	2,183,693	S単 46号
	合計				2,183,693	
	単価				2,183,693	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	高密度ポリエチレン管運搬 花ヤ池工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ約 ハ'ツt容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	535.7	536	S単 57号
	合計				536	
	単価				536	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	敷鉄板 県庁~現場		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・ 取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,320	12,320	S単 47号
	合計				12,320	
	単価				12,320	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	竹林伐採工		ha		1,000	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー,0~40	1.000	ha	578,765	578,765	S単 48号
S19026	集積工 集積・積込	1.000	ha	867,960	867,960	S単 51号
	合計				1,446,725	
	単価				1,446,725	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	竹林(幹)運搬・処分費 (株)井奥建材工業		m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 13.5km 以下,普通	1.000	空m3	1,353	1,353	S単 49号
S02123	竹 幹処分費 (株)井奥建材工業	1.000	m3	6,250	6,250	S単 26号
	合計				7,603	
	単価				7,603	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	竹林(根)運搬・処分費 紀北造園土木(株)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 21.0km 以下,普通	1.000	空m3	1,804	1,804	S単 50号
S02123	竹 根処分費 紀北造園土木(株)	1.000	m3	12,000	12,000	S単 27号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				13,804	
	単価				13,804	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	コーン貫入試験		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 ボアホールコーン貫入試験,単管式 GL-5m以内,	1.000	m	3,210	3,210	S単 52号
	合計				3,210	
	単価				3,210	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	一軸圧縮試験 池内工事用道路,地盤改良工上下流		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	一軸圧縮試験 乱さない試料,,	1.000	検体	12,100	12,100	S単 21号
	合計				12,100	
	単価				12,100	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 22号
	合計				7,800	
	単価				7,800	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	394		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55～60m3/h		時間	5,520		歩A・単A
S02112	*** S単 - 3号 *** 発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		時間	88		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 *** 工用ポンプ 工用ポンプ 口径50mm,全揚程10m		時間	19		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,620		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,912		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 溶接金網 溶接金網 150×150,,		m <sup>2</sup>	455		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>	39		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** スクリーニングス スクリーニングス 2.5mm～0mm,,		m3	1,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 高密度ポリエチレン管 異形管 高密度ポリエチレン管 異形管 350×500,,		本	80,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 高密度ポリエチレン管 異形管 高密度ポリエチレン管 異形管 800×700,,		本	180,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 高密度ポリエチレン管 Y字管(45°) 高密度ポリエチレン管 Y字管(45°) 800×500,,		本	500,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン管 T字管(90°) 高密度ポリエチレン管 T字管(90°) 300×200,,		本	68,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 高密度ポリエチレン管 曲管(90°) 高密度ポリエチレン管 曲管(90°) 700,,		本	208,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 布製型枠 布製型枠 平均厚100mm,,		m <sup>2</sup>	3,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	136		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 防塵ネット 防塵ネット H=3m,,		m <sup>2</sup>	330		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 単管パイプ 単管パイプ H=3.0m,,		本	1,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 一軸圧縮試験 一軸圧縮試験 乱さない試料,,		検体	12,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 六価クロム溶出試験					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験, *** S単 - 23号 ***		検体	7,800		歩A・単A
S02123	鉄筋コンクリート処分費 鉄筋コンクリート処分費		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	無筋コンクリート処分費 無筋コンクリート処分費		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	アスファルト処分費 アスファルト処分費		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	竹 幹処分費 竹 幹処分費 (株)井奥建材工業		m3	6,250		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	竹 根処分費 竹 根処分費 紀北造園土木(株)		m3	12,000		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,240		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,488		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m3未満,70		m3	5,177		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 5m<L 8m,1,000m3未満,70		m3	5,488		歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,341		歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	3,521		歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
S07035	流用材 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし		m	2,682		歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし		m	37,537		歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,12cm		m <sup>2</sup>	4,302		歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m <sup>2</sup>	878		歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>	58		歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外		供用日	491		歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外		供用日	939		歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置		m3	25,287		歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,レベル計あり,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,043		歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし *** S単 - 44号 ***		m <sup>2</sup>	1,278		歩A・単A
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 90kg,なし,1.50m *** S単 - 45号 ***		m <sup>2</sup>	3,532		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 46号 ***		m <sup>2</sup>	206		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20t以上60t以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 47号 ***		台	2,183,693		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・ 取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 48号 ***		ton	12,320		歩A・単A
S19021	刈払工 刈払工 チェーンソー,0～40 *** S単 - 49号 ***		ha	578,765		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,普通 *** S単 - 50号 ***		空m3	1,353		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,普通 *** S単 - 51号 ***		空m3	1,804		歩A・単A
S19026	集積工 集積工 集積・積込 *** S単 - 52号 ***		ha	867,960		歩A・単A
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 ボーリング貫入試験,単管式 GL-5m以内, *** S単 - 53号 ***		m	3,210		歩A・単A
S71111	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査 *** S単 - 54号 ***		測線	289,889		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単 - 55号 ***		m3	358.9		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,- *** S単 - 56号 ***		m3	1,202		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 57号 ***		m3	233		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウバケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 58号 ***		m3	535.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 59号 ***		m3	258.4		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 60号 ***		m3	878.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 61号 ***		m <sup>2</sup>	710.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 62号 ***		m <sup>2</sup>	897.5		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり *** S単 - 63号 ***		m3	121.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	122.2		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	*** S単 - 64号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,755		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 65号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3	4,188		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 66号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,900		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 67号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	228.9		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 68号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	727.9		歩A・単A
SA0269	*** S単 - 69号 *** SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	1,071		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 70号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,266		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 71号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,990		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 72号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,830		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 73号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m <sup>2</sup>	1,145		歩A・単A
SA0872	*** S単 - 74号 *** SP アスカーブ SP アスカーブ 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満,アスファルト混合物,細粒度アスコ(13)		m	711.3		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 75号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要		m	3,663		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 76号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要		m	398		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 77号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要		m	6,048		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 78号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要		m	398		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 79号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要		m	10,820		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 80号 *** 流用材 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要		m	634		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 81号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要		m	10,170		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 騒音振動調査機材		式	3,799		歩A・単A
T00005	*** T単 - 2号 *** 布製型枠工		m <sup>2</sup>	8,899		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下 1)運搬距離		m3		1,000	歩A 当たり算出
M28073	不整地運搬車[刈-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2011)] 通称8.0~11.0t積級	1.690	供用日	29,400	49,686	
P34029	軽油 バトロ給油	148.000	L	133	19,684	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				95,278	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		394	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55~60m3/h 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		時間		1,000	歩A 当たり算出
M15164	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55~60m3/h	1.000	時間	5,520	5,520	算出数量 1.000 各単位
	合 計				5,520	1.000 各単位
	単 価				5,520	
*** S単 - 3号 ***						
S02112	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		時間		1,000	歩A 当たり算出
F96002	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	1.000	時間	88	88	算出数量 1.000 各単位
	合 計				88	1.000 各単位
	単 価				88	
*** S単 - 4号 ***						
S02112	工用ポンプ 工用ポンプ 口径50mm,全揚程10m 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		時間		1,000	歩A 当たり算出
F96003	工用ポンプ 口径50mm,全揚程10m	1.000	時間	19	19	算出数量 1.000 各単位
	合 計				19	1.000 各単位
	単 価				19	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 1)労務コード 2)労務単価算定区分		人		1,000	歩A 当たり算出
		R01001 基(B)				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
	合計				31,620	算出数量 1.000 人
	単価				31,620	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				27,642	算出数量 1.000 人
	単価				27,642	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	
	合計				15,912	算出数量 1.000 人
	単価				15,912	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96085	溶接金網 150×150	1.000	m <sup>2</sup>	455	455	
	合計				455	算出数量 1.000 各単位
	単価				455	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	39	39	
	合計				39	算出数量 1.000 各単位
	単価				39	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	スクリーニングス		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーニングス 2.5mm - 0mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	スクリーニングス 2.5mm - 0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 異形管 350 x 500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	高密度ポリエチレン管 異形管 350 x 500	1.000	本	80,300	80,300	
	合計				80,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,300	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 異形管 800 x 700, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	高密度ポリエチレン管 異形管 800 x 700	1.000	本	180,400	180,400	
	合計				180,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				180,400	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 Y字管(45°)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 Y字管(45°) 800 x 500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	高密度ポリエチレン管 Y字管(45°) 800 x 500	1.000	本	500,500	500,500	
	合計				500,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500,500	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 T字管(90°)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 T字管(90°) 300×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	高密度ポリエチレン管 T字管(90°) 300×200	1.000	本	68,500	68,500	
	合計				68,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,500	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管(90°)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 曲管(90°) 700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	高密度ポリエチレン管 曲管(90°) 700	1.000	本	208,000	208,000	
	合計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				208,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	布製型枠		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	布製型枠 平均厚100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	布製型枠 平均厚100mm	1.000	m <sup>2</sup>	3,780	3,780	
	合計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,780	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	136	136	
	合計				136	算出数量 1.000 各単位
	単価				136	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	防塵ネット		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ネット H=3m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	防塵ネット H=3m	1.000	m <sup>2</sup>	330	330	
	合計				330	算出数量 1.000 各単位
	単価				330	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S02116	単管H'17'		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単管H'17' H=3.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96100				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96100	単管H'17' H=3.0m	1.000	本	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	一軸圧縮試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一軸圧縮試験 乱さない試料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96015	一軸圧縮試験 乱さない試料	1.000	検体	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
*** S単 - 22号 ***						
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96016	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,800	
*** S単 - 23号 ***						
S02123	鉄筋コンクリート処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96003	鉄筋コンクリート処分費 (株)中野建設	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
*** S単 - 24号 ***						
S02123	無筋コンクリート処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96004	無筋コンクリート処分費 司建設工業(株)	1.000	m3	3,525	3,525	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	アスファルト処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96002	アスファルト処分費 司建設工業(株)	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	竹 幹処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	竹 幹処分費 (株)井奥建材工業					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96119				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	(株)井奥建材工業				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	6,250円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96119	竹 幹処分費 (株)井奥建材工業	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	竹 根処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	竹 根処分費 紀北造園土木(株)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96120				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	紀北造園土木(株)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96120	竹 根処分費 紀北造園土木(株)	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	有筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	17,240	17,240	
	合計				17,240	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,240	
	*** S単 - 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,488	8,488	
	合計				8,488	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,488	
	*** S単 - 30号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m < L 5m, 1,000m3未満, 70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	2m < L 5m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	70 18,900		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	31,620	17,707	
R01002	特殊作業員	0.560	人	27,642	15,480	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,684	27,399	
M09111	中層混合処理機(トンチヤ式) [A'-スリッ] 通称20t(バケツ容量0.8m3)級バ ッカウ	0.930	供用日	27,200	25,296	
M09121	中層混合処理機(トンチヤ式) [攪拌混合装置] 改良深度5m適合A'-スリッ20t級	0.930	供用日	123,000	114,390	
M09131	中層混合処理機(トンチヤ式) [施工管理装置] 1化'-ス用 施工幅0-6.4m 深さ0-10m	0.930	供用日	25,700	23,901	
P34029	軽油 バ トロ-給油	63.000	L	133	8,379	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	25,908	14,508	
M11362	深層混合処理機(スリ-式) [0561付属機器] [スリッ ラト(全自動)] プ ラント線能力20m3/h	0.930	供用日	49,000	45,570	
Y00004	諸雑費	0.290		292,630	84,863	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	18,900	140,238	
	合計				517,731	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		5,177	
	*** S単 - 31号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 5m < L 8m, 1,000m3未満, 70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	5m < L 8m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	70 18,900		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.460	人	31,620	14,545	
R01002	特殊作業員	0.460	人	27,642	12,715	
R01003	普通作業員	0.910	人	24,684	22,462	
M09112	中層混合処理機(トンチヤ式) [A'-スリッ] 通称30t(バケツ容量1.4m3)級バ ッカウ	0.770	供用日	44,800	34,496	
M09122	中層混合処理機(トンチヤ式) [攪拌混合装置] 改良深度8m適合A'-スリッ30t級	0.770	供用日	207,000	159,390	
M09131	中層混合処理機(トンチヤ式) [施工管理装置] 1化'-ス用 施工幅0-6.4m 深さ0-10m	0.770	供用日	25,700	19,789	
P34029	軽油 バ トロ-給油	84.000	L	133	11,172	
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	25,908	11,918	
M11362	深層混合処理機(スリ-式) [0561付属機器] [スリッ ラト(全自動)] プ ラント線能力20m3/h	0.770	供用日	49,000	37,730	
Y00004	諸雑費	0.260		324,217	84,296	
P32014	改良材 各規格	7.420	ton	18,900	140,238	
	合計				548,751	算出数量 100.000 m3

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		5,488	
	*** S単 - 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なう -				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	2,341	2,341	
	合 計				2,341	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,341	
	*** S単 - 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なう -				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,521	3,521	
	合 計				3,521	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,521	
	*** S単 - 34号 ***					
S07035	流用材		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	29,900円 高密度ポリエチレン管 700mm なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	29,900	2,990,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	31,620	30,988	
R01002	特殊作業員	2.450	人	27,642	67,723	
R01003	普通作業員	3.560	人	24,684	87,875	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.460	日	10,900	26,814	
P34029	軽油 バックホウ給油	52.000	L	133	6,916	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,908	47,930	
	合 計				268,246	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,682	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 35号 ***						
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	34,400円 高密度ポリエチレン管 800mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	34,400	3,440,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	31,620	36,047	
R01002	特殊作業員	2.850	人	27,642	78,780	
R01003	普通作業員	4.160	人	24,684	102,685	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.900	日	10,900	31,610	
P34029	軽油 バックホウ給油	61.000	L	133	8,113	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	25,908	56,479	
	合計				3,753,714	算出数量 100.000 m
	単価		m		37,537	
*** S単 - 36号 ***						
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm,12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	曲げ強度4.5N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02202	舗装用生コンクリート 曲げ4.5N/mm <sup>2</sup> 6.5cm 40mm	12.700	m <sup>3</sup>	26,000	330,200	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,620	15,810	
R01002	特殊作業員	1.100	人	27,642	30,406	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,684	51,836	
Y00004	雑品 2%	0.020		98,052	1,961	
	合計				430,213	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,302	
*** S単 - 37号 ***						
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	クラッシャー C-40 10cm 2.5m以上 敷均し 必要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.900	m <sup>3</sup>	3,020	35,938	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,620	10,118	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,684	15,304	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] バックホウ容量0.28m3	2.500	時間	1,950	4,875	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	133	1,995	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,908	11,140	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	5,700	2,736	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	133	559	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				87,847	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		878	
	*** S単 - 38号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m <sup>3</sup>	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	133	11,704	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				51,165	算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		58	
	*** S単 - 39号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1,000	歩A 供用日 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	491	491	
	合計				491	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		491	
	*** S単 - 40号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1,000	歩A 供用日 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	939	939	
	合計				939	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		939	
	*** S単 - 41号 ***					
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	24,684	244,372	
	合計				252,872	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		25,287	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 42号 ***						
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バ ッ杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ッ杓				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人	31,620	31,620	
R01002	特殊作業員		人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員		人	24,684	24,684	
Y00004	諸雑費			83,946	839	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バ ッ杓[加-ラ型・後方超小旋回・クーン・超低・排(~2014)] バ ッ杓容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,700	14,976	
P34029	軽油 バ トロ-給油	63.000	L	133	8,379	
R01021	運転手(特殊)		人	25,908	25,908	
	合計				171,448	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,043	
*** S単 - 43号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,90,1,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	設置~賃料~撤去				
	2)供用日数	90				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	833	833,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員		人	27,642	80,162	
R01003	普通作業員		人	24,684	71,584	
F08063	バ ッ杓[加-ラ型・クーン・超低・排対型(~2014)] バ ッ杓容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バ トロ-給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)		人	25,908	75,133	
	合計				1,278,379	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,278	
*** S単 - 44号 ***						
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 90kg,なし,1.50m		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	18,900円				
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	90.000kg				
	3)バ ッ杓長期割引単価区分賃料機械)	なし				
	4)改良深(m)	1.50m				
R01001	土木一般世話役		人	31,620	11,383	
R01003	普通作業員		人	24,684	15,551	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	12.200	ton	18,900	230,580	
F08063	バ ッ杓[加-ラ型・クーン・超低・排対型(~2014)] バ ッ杓容量0.8m3 吊能力2.9t	1.420	日	16,500	23,430	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バト-#給油	83.000	L	133	11,039	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				317,891	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		3,532	
	*** S単 - 45号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,684	3,949	
	合計				20,589	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		206	
	*** S単 - 46号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t以上60 t以下,運搬~ 組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20 t以上60 t以下 基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	16.000	人	27,642	442,272	
F01086	ラフレ-ソール-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	2.400	日	65,000	156,000	
Y00004	運搬費等	2.650		598,272	1,585,421	
	合計				2,183,693	算出数量 1.000 台
	単価		台		2,183,693	
	*** S単 - 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早期割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46602	仮設材輸送運賃料 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,320	
	*** S単 - 48号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	刈払工 チェンソー,0-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,620	9,486	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
Y00004	諸雑費	0.060		37,128	2,228	
	合計				39,356	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		578,765	
	*** S単 - 49号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称10t積級	2.730	供用日	23,600	64,428	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t積級	2.730	供用日	1,230	3,358	
P34029	軽油 ハトール給油	126.000	L	133	16,758	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	24,174	50,765	
	合計				135,309	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,353	
	*** S単 - 50号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称10t積級	3.640	供用日	23,600	85,904	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t積級	3.640	供用日	1,230	4,477	
P34029	軽油 ハトール給油	168.000	L	133	22,344	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	24,174	67,687	
	合計				180,412	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,804	
	*** S単 - 51号 ***					
S19026	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	集積・積込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02548	ハック用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700-2,000mm 爪幅400-750mm	10.100	時間	899	9,080	
M02042	ハック用[クロー型・排対型(2次)] ハケット容量0.45m3	10.100	時間	2,650	26,765	
P34029	軽油 ハトール給油	87.000	L	133	11,571	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	
	合計				86,796	算出数量 10.000 a

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		867,960	
	*** S単 - 52号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 ポータブルコーン貫入試験,単管式 GL-5m以内,		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A30084	ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,210	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	59,466	1,189	
R04042	主任地質調査員 外業	0.040	人	46,410	1,856	
R04043	地質調査員 外業	0.040	人	35,904	1,436	
	*** S単 - 53号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1,000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分	振動騒音同時調査				
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	63,852	72,791	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	63,852	39,588	
R04005	技師(B) 外業	2.280	人	50,286	114,652	
R04005	技師(B) 内業	1.250	人	50,286	62,858	
	合 計				289,889	算出数量 1.000 測線
	単 価		測線		289,889	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		358.9	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	標準 - - - -				
	単 価		m3		1,202	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		233	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ'ックル バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ'ックル バ'ケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		535.7	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		258.4	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		878.3	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		710.8	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		897.5	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ'),10,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ') 10,000m <sup>3</sup> 未満 無し あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		121.9	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		122.2	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,755	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m3		4,188	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,900	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		228.9	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		727.9	
	*** S単 - 69号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,071	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,266	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		30,990	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,830	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	200mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,145	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 195cm2以上215cm2未満,アスファルト混合物,細粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)断面積	195cm2以上215cm2未満				
	2)材料	アスファルト混合物				
	3)材料の選択	細粒度アスコン(13)				
	単 価		m		711.3	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費	要				
P96005	高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			材変
	波状管, 200,継手材料費込					
	単 価		m		3,663	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費	要				
P96005	高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			材変
	支給品 波状管, 200,継手材料費込					
	単 価		m		398	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工用道路他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)継手材料費	要				
	単 価		m		6,048	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費	要				
	単 価		m		398	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費	要				
P96008	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 波状管, 400,継手材料費込		m			材変
	単 価		m		10,820	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0874	流用材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径500mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径500mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費	要				
	単 価		m		634	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費	要				
P96007	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 波状管, 350,継手材料費込		m			材変





事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	ハス池工事用道路他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	騒音振動調査機材		式		1,000	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外	2,000	供用日	491	982	S単 39号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外	3,000	供用日	939	2,817	S単 40号
	合計				3,799	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,799	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00005	布製型枠工		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02116	布製型枠 平均厚100mm,,	100,000	m <sup>2</sup>	3,780	378,000	S単 17号
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	12,000	m <sup>3</sup>	32,600	391,200	
Y00004	雑品	0,020		769,200	15,384	
S02115	土木一般世話役	0,500	人	31,620	15,810	S単 5号
S02115	普通作業員	2,400	人	24,684	59,242	S単 6号
S02115	特殊作業員	0,600	人	27,642	16,585	S単 7号
S02111	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力55~60m <sup>3</sup> /h	2,400	時間	5,520	13,248	S単 2号
S02112	発動発電機[C駆動・低騒音型] 定格容量2kva	2,400	時間	88	211	S単 3号
S02116	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,	1,030	L	136	140	S単 18号
S02112	工用ポンプ 口径50mm,全揚程10m	2,400	時間	19	46	S単 4号
	合計				889,866	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		8,899	