



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
和歌山平野農地防災事業
関戸支線水路ゲート製作据付工事

積算書

(第2回変更)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名 | 和歌山平野農地防災事業
 工事名 | 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(65,940,000) 66,090,000	
・工事原価			(58,069,000) 58,202,000	
・・製作工事原価			(") 47,787,000	
純製作費			(") 45,877,000	
・・・直接製作費	(") 1.000	式	(") 43,302,000	
・・・間接製作費			(") 4,485,000	
・・・・間接労務費			(") 2,575,000	
・・・・工場管理費			(") 1,910,000	
・・据付工事原価			(9,290,000) 9,421,000	
純工事費			(6,302,000) 6,413,000	
・・・直接工事費	(") 1.000	式	(4,981,000) 5,077,000	
・・・間接工事費			(4,309,000) 4,344,000	
・・・・共通仮設費			(1,321,000) 1,336,000	
・・・・・運搬費～管繕費等			(931,000) 946,000	
・・・・・技術管理費(設計技術費対象外)	(") 1.000	式	(") 390,000	
・・・・現場管理費			(1,394,000) 1,417,000	
・・・・据付間接費			(1,594,000) 1,591,000	
・・設計技術費			(992,000) 994,000	
・一般管理費等			(7,871,000) 7,889,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
機器単体費			(") 32,369,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(9,290,000 × 1.490) 9,421,000 × 1.490	(138,000) 140,000

事業名 和歌山平野農地防災事業				
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			(") 43,302,000	
直接製作費	1.000	式	(") 43,302,000	
・小形水門扉製作工 宮井本線ゲート	1.000	式	(") 7,339,000	
・扉体工	1.000	式	(") 1,204,000	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	(") 475,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 729,000	
・戸当り工	1.000	式	(") 693,000	
・戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	(") 375,000	
・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 318,000	
・開閉装置工	1.000	式	(") 5,427,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(") 5,427,000	
・ゲート番号パネル	1.000	式	(") 15,000	
・ゲート番号パネル (No.10)	1.000	式	(") 15,000	
・小形水門扉製作工 宮井分流ゲート	1.000	式	(") 8,254,000	
・扉体工	1.000	式	(") 2,637,000	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	(") 1,288,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 1,349,000	
・戸当り工	1.000	式	(") 678,000	
・戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	(") 373,000	
・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 305,000	
・開閉装置工	1.000	式	(") 4,924,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(") 4,924,000	
・ゲート番号パネル	1.000	式	(") 15,000	
・ゲート番号パネル (No.9)	1.000	式	(") 15,000	
・小形水門扉製作工 宮井上流ゲート (変更追加)	1.000	式	(") 3,150,000	
・扉体工	1.000	式	(") 483,000	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	(") 236,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 247,000	
・戸当り工	1.000	式	(") 587,000	
・戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	(") 376,000	
・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(") 211,000	
・開閉装置工	1.000	式	(") 2,065,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(") 2,065,000	
・ゲート番号パネル	1.000	式	(") 15,000	
・ゲート番号パネル (No.11)	1.000	式	(") 15,000	
・電気設備工 宮井本線、宮井分流ゲート	1.000	式	(") 10,591,000	
・引込設備工	1.000	式	(") 402,000	
・引込設備工	1.000	式	(") 402,000	

事業名 和歌山平野農地防災事業				
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(4,981,000) 5,077,000	
直接工事費	1.000	式	(4,981,000) 5,077,000	
・輸送費 宮井本線ゲート、宮井分流ゲート、宮井上流ゲート	1.000	式	(") 302,000	
・ ・輸送費	1.000	式	(") 302,000	
・ ・ ・輸送費(小形水門)	1.000	式	(") 302,000	
・小形水門据付工 宮井本線ゲート 二次コンクリート追加	1.000	式	(") 799,000	
・ ・小形水門据付工	1.000	式	(") 799,000	
・ ・ ・水門据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(") 799,000	
・小形水門据付工 宮井分流ゲート 二次コンクリート追加	1.000	式	(") 1,235,000	
・ ・小形水門据付工	1.000	式	(") 1,235,000	
・ ・ ・水門据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(") 1,235,000	
・小形水門据付工 宮井上流ゲート	1.000	式	(") 504,000	
・ ・小形水門据付工	1.000	式	(") 504,000	
・ ・ ・水門据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(") 504,000	
・電気盤類据付工(用排水機以外) 宮井本線ゲート、宮井分流ゲート	1.000	式	(") 597,000	
・ ・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式	(") 597,000	
・ ・ ・配管工 引込柱設置位置変更	1.000	式	(") 178,000	
・ ・ ・配線工 引込柱設置位置変更	1.000	式	(") 136,000	
・ ・ ・建柱及び支線設置工(用排水機以外) 引込柱8m 引込柱設置位置変更	1.000	式	(") 117,000	
・ ・ ・接地工(用排水機以外)	1.000	式	(") 7,000	
・ ・ ・配管土工 引込柱設備位置変更	1.000	式	(") 65,000	
・ ・ ・機側操作盤基礎工 構造仕様変更	1.000	式	(") 94,000	
・電気盤類据付工(用排水機以外) 宮井上流ゲート	1.000	式	(") 363,000	
・ ・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式	(") 363,000	
・ ・ ・配管工	1.000	式	(") 127,000	
・ ・ ・配線工	1.000	式	(") 73,000	
・ ・ ・建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	(") 117,000	
・ ・ ・接地工(用排水機以外)	1.000	式	(") 7,000	
・ ・ ・ボックス類据付工	1.000	式	(") 10,000	
・ ・ ・配管土工	1.000	式	(") 12,000	
・ ・ ・機側操作盤基礎工	1.000	式	(") 17,000	
・鋼製付属設備据付工 宮井本線ゲート	1.000	式	(") 217,000	
・ ・鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式	(") 217,000	
・ ・ ・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(") 176,000	
・ ・ ・鋼製付属設備据付工(直接経費)	1.000	式	(") 41,000	

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・鋼製付属設備据付工 宮井分流ゲート	1.000	式	(") 205,000	
・鋼製付属設備据付工 操作台	1.000	式	(") 205,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(") 164,000	
・鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 41,000	
・鋼製付属設備据付工 宮井本線、分流ゲート	1.000	式	(") 243,000	
・鋼製付属設備据付工 開閉器架台	1.000	式	(") 243,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(") 202,000	
・鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 41,000	
・鋼製付属設備据付工 宮井上流ゲート	1.000	式	(81,000) 77,000	
・鋼製付属設備据付工 開閉器架台、投光器取付柱、胸壁防護柵	(1.000) 0.000	式	(81,000) 0	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(") 41,000	
・鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(") 40,000	
・鋼製付属設備据付工 開閉器架台、投光器取付柱	1.000	式	(0) 77,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(0) 37,000	
・鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(0) 40,000	
・照明設備据付工	1.000	式	(393,000) 493,000	
・照明設備工 宮井本線・分流ゲート	1.000	式	(227,000) 327,000	
・照明設備設置工 防犯灯設備工	1.000	式	(") 37,000	
・照明設備設置工 投光器設備工	1.000	式	(") 146,000	
・配管工	1.000	式	(") 23,000	
・配線工 ゲート投光器用	1.000	式	(") 13,000	
・配線工 防犯灯用	1.000	式	(") 8,000	
・建柱及び支線設置工 (用排水機以外) 照明用ポール5.5m	1.000	式	(0) 100,000	
・照明設備工 宮井上流ゲート	1.000	式	(") 166,000	
・照明設備設置工 防犯灯設備工	1.000	式	(") 37,000	
・照明設備設置工 投光器設備工	1.000	式	(") 80,000	
・配管工	1.000	式	(") 28,000	
・配線工	1.000	式	(") 21,000	
・その他設備据付工	1.000	式	(") 42,000	
・看板据付工	1.000	式	(") 42,000	
・看板据付工 アルミ製 A3サイズ	1.000	式	(") 42,000	

事業名 和歌山平野農地防災事業					
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				(")	
				43,302,000	
・小形水門扉製作工 宮井本線ゲート	1.000	式		(")	
・扉体工	1.000	式		7,339,000	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	475,000	475,000	
S40034 水門設備(上段扉)主要部材費 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.17,3.0 m未満	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	132,246	132,246	S単 57号
S40034 水門設備(下段扉)主要部材費 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.34,3.0 m未満	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	221,760	221,760	S単 58号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	31,861	31,861	X単 11号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	17,700	17,700	X単 15号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	(")		(")	(")	歩A・単A
	9.700	kg	4,300	41,710	S単 62号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	(")		(")	(")	歩A・単A
	4.800	kg	4,190	20,112	S単 63号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	50,163	50,163	X単 1号
合 計				(")	合意率
				515,552	0.920542
・扉体工 (労務費及び塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	729,000	729,000	
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,1.2,0.00,1門	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	277,056	277,056	S単 52号
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,2.3,0.00,1門	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	449,904	449,904	S単 53号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	436,176	436,176	X単 19号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	65,426	65,426	X単 36号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	307,141	307,141	X単 26号
合 計				(")	合意率
				1,535,703	0.920454
計(1)(直接費対象分)				(")	
				792,386	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				743,317	
・戸当り工	1.000	式		(")	
				693,000	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	375,000	375,000	
S40035 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,12.9,3.0m未満	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	337,510	337,510	S単 60号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	20,251	20,251	X単 12号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	3,375	3,375	X単 16号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	46,509	46,509	X単 2号
合 計				(")	合意率
				407,645	0.919117
・扉体工 (労務費及び塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	318,000	318,000	
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,12.9,0.00,1門	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	320,736	320,736	S単 54号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	192,442	192,442	X単 20号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	25,659	25,659	X単 37号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	134,709	134,709	X単 27号
合 計				(")	合意率
				673,546	0.919075
計(1)(直接費対象分)				(")	
				346,395	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				327,151	
・開閉装置工	1.000	式		(")	
				5,427,000	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
・・・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]	
	1.000	式	5,427,000	5,427,000		
S40006 ラック電動開閉機 運動 巻上能力 50kN	(")		(")	(")	歩A・単A S単 40号	
	1.000	台	4,380,000	4,380,000		
S40006 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	(")		(")	(")	歩A・単A S単 41号	
	7.800	m	117,000	912,600		
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	(")		(")	(")	歩A・単A S単 42号	
	2.000	個	59,200	118,400		
S40006 ラックカバー (取付部以外) SUS 単動30kN用 連動50kN用	(")		(")	(")	歩A・単A S単 43号	
	2.000	m	50,000	100,000		
S40006 ラック開閉機用運動軸 連動50kN用	(")		(")	(")	歩A・単A S単 44号	
	3.100	m	125,000	387,500		
合 計				(")	合意率 0.919986	
				5,898,500		
・・・ゲート番号パネル	(")		(")	(")		
	1.000	式		15,000		
・・・ゲート番号パネル (No.10)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]	
	1.000	式	15,000	15,000		
S40040 ゲート番号パネル アクリル板、300*300*5	(")		(")	(")	歩A・単A S単 64号	
	1.000	枚	16,000	16,000		
合 計				(")	合意率 0.9375	
				16,000		
・小形水門扉製作工 宮井分流ゲート	1.000	式		(")		
				8,254,000		
・・・扉体工	1.000	式		(")		
				2,637,000		
・・・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]	
	1.000	式	1,288,000	1,288,000		
S40034 水門設備主要部材費 (扉体) 小形水門, スライドゲート, (3方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 8, 3.0m未 満	(")		(")	(")	歩A・単A S単 59号	
	1.000	門	1,060,452	1,060,452		
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ...	(")		(")	(")	歩A・単A X単 13号	
	1.000	式	95,441	95,441		
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ...	(")		(")	(")	歩A・単A X単 17号	
	1.000	式	53,023	53,023		
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	(")		(")	(")	歩A・単A S単 62号	
	5.400	kg	4,300	23,220		
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	(")		(")	(")	歩A・単A S単 63号	
	4.100	kg	4,190	17,179		
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備, 13%	(")		(")	(")	歩A・単A X単 3号	
	1.000	式	150,266	150,266		
合 計				(")	合意率 0.92	
				1,399,581		
・・・扉体工 (労務費及び塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]	
	1.000	式	1,349,000	1,349,000		
S40017 扉体製作 小形水門, スライドゲート (3方水密), ... 扉体, 8.0, 0.00, 1 門	(")		(")	(")	歩A・単A S単 55号	
	1.000	門	1,344,720	1,344,720		
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%	(")		(")	(")	歩A・単A X単 21号	
	1.000	式	806,832	806,832		
X40016 塗装費 (水門設備) 小形水門, 扉体 (主要部材: SUS)	(")		(")	(")	歩A・単A X単 38号	
	1.000	式	121,025	121,025		
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%	(")		(")	(")	歩A・単A X単 28号	
	1.000	式	568,144	568,144		
合 計				(")	合意率 0.92019	
				2,840,721		
計 (1) (直接費対象分)				(")		
				1,465,745		
計 (2) (間接費対象分)				(")		
				1,374,976		
・・・戸当り工	1.000	式		(")		
				678,000		
・・・戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]	
	1.000	式	373,000	373,000		
S40035 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門, スライドゲート, 25m未満, 12.1, 3.0m未満	(")		(")	(")	歩A・単A S単 61号	
	1.000	門	335,525	335,525		
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ...	(")		(")	(")	歩A・単A X単 14号	
	1.000	式	20,132	20,132		
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, ...	(")		(")	(")	歩A・単A X単 18号	
	1.000	式	3,355	3,355		
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備, 13%	(")		(")	(")	歩A・単A X単 4号	
	1.000	式	46,235	46,235		
合 計				(")	合意率 0.920987	
				405,247		
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]	
	1.000	式	305,000	305,000		

事業名		和歌山平野農地防災事業			
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)			
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40017 戸当り製作 小形水門, スライドゲート(3方水密), , , 戸当り, , 12.1.0.00, 1門	(") 1.000	(") 門	(") 306,072	(") 306,072	歩A・単A S単 56号
X40014 間接労務費 小形水門設備, , 60%	(") 1.000	(") 式	(") 183,643	(") 183,643	歩A・単A X単 22号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り	(") 1.000	(") 式	(") 24,486	(") 24,486	歩A・単A X単 39号
X40015 工場管理費 小形水門設備, , 25%	(") 1.000	(") 式	(") 128,550	(") 128,550	歩A・単A X単 29号
合計				(") 642,751	合意率 0.92145
計(1)(直接費対象分)				(") 330,558	
計(2)(間接費対象分)				(") 312,193	
・・開閉装置工				(")	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	(")	4,924,000	
S40006 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 50kN	(") 1.000	(") 台	(") 4,380,000	(") 4,380,000	歩A・単A S単 40号
S40006 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	(") 5.800	(") m	(") 117,000	(") 678,600	歩A・単A S単 41号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	(") 2.000	(") 個	(") 59,200	(") 118,400	歩A・単A S単 42号
S40006 ラック開閉機用連動軸 連動50kN用	(") 1.400	(") m	(") 125,000	(") 175,000	歩A・単A S単 44号
合計				(") 5,352,000	合意率 0.920029
・・ゲート番号パネル				(")	
・・・ゲート番号パネル(No.9)	1.000	式	(")	15,000	
S40040 ゲート番号パネル アクリル板、300*300*5	(") 1.000	(") 枚	(") 16,000	(") 16,000	歩A・単A S単 64号
合計				(") 16,000	合意率 0.9375
・小形水門扉製作工 宮井上流ゲート(変更追加)				(")	
・・扉体工	1.000	式	(")	3,150,000	
・・・扉体工(材料費) - 小形水門 -	(") 1.000	(") 式	(") 236,000	(") 236,000	歩A・単A S単 117号
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門, スライドゲート, (4方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 1.3.0m未満, SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12, SUS304 16mm x 50 ~ 75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, SUS304 6mm x 32 ~ 75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, , , , 0, , , , 0, , , , 0	(") 1.000	(") 門	(") 179,673	(") 179,673	歩A・単A S単 117号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, , ,	(") 1.000	(") 式	(") 16,171	(") 16,171	歩A・単A X単 68号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, , ,	(") 1.000	(") 式	(") 8,984	(") 8,984	歩A・単A X単 70号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	(") 5.000	(") kg	(") 4,300	(") 21,500	歩A・単A S単 119号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	(") 0.900	(") kg	(") 4,300	(") 3,870	歩A・単A S単 62号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, ,	(") 1.000	(") 式	(") 25,460	(") 25,460	歩A・単A X単 60号
合計				(") 255,658	合意率 0.921875
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	(") 1.000	(") 式	(") 247,000	(") 247,000	1式当たり [金額C]
S40017 扉体製作 小形水門, スライドゲート(4方水密), , 扉体, , 扉体面積:10㎡未満, 1.0.0.00, 1.00, -, -, 1門, 1.00,	(") 1.000	(") 門	(") 245,856	(") 245,856	歩A・単A S単 115号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%, ,	(") 1.000	(") 式	(") 147,514	(") 147,514	歩A・単A X単 72号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)	(") 1.000	(") 式	(") 22,127	(") 22,127	歩A・単A X単 85号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, ,	(") 1.000	(") 式	(") 103,874	(") 103,874	歩A・単A X単 77号
合計				(") 519,371	合意率 0.921641
計(1)(直接費対象分)				(") 267,983	
計(2)(間接費対象分)				(") 251,388	

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・戸当り工				(")	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式		587,000	
	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	376,000	376,000	
S40035 水門設備主要部材費 (戸当り)	(")			(")	歩A・単A
小形水門, ... スライドゲート, 25m未満, 7.3.0m未満, SS400 75mm×6~9mm, 形鋼, 平鋼, -, ヘビーH 1, 10, SUS304 t 30mm H = 125~200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10	1.000	門	337,510	337,510	S単 118号
X40007 水門設備副部材費	(")			(")	歩A・単A
小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6...	1.000	式	20,251	20,251	X単 69号
X40011 水門設備部品費	(")			(")	歩A・単A
小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1...	1.000	式	3,375	3,375	X単 71号
X40001 補助材料費 (製作)	(")			(")	歩A・単A
小形水門設備, 13%,	1.000	式	46,509	46,509	X単 61号
				(")	合意率
合 計				407,645	0.921568
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	211,000	211,000	
S40017 戸当り製作	(")			(")	歩A・単A
小形水門, ... スライドゲート (4方水密), ... 戸当り, ... 戸当延長: 25m未満, 7.0, 0.00, 0.00, -, -, 1門, 1.00,	1.000	門	212,160	212,160	S単 116号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単A
小形水門設備, 60%,	1.000	式	127,296	127,296	X単 73号
X40016 塗装費 (水門設備)	(")			(")	歩A・単A
小形水門, 戸当り	1.000	式	16,973	16,973	X単 86号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
小形水門設備, 25%,	1.000	式	89,107	89,107	X単 78号
				(")	合意率
合 計				445,536	0.921397
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				229,133	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				216,403	
・ ・ 開閉装置工				(")	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ 7 ック式)	1.000	式		2,065,000	
	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	2,065,000	2,065,000	
S40006 ラック電動開閉機 単動	(")			(")	歩A・単A
巻上能力 20kN	1.000	台	2,030,000	2,030,000	S単 110号
S40006 ラック棒 SUS304	(")			(")	歩A・単A
単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.500	m	88,800	133,200	S単 111号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13	(")			(")	歩A・単A
単動20kN用 連動30kN - 40kN用	2.000	個	40,000	80,000	S単 112号
				(")	合意率
合 計				2,243,200	0.920641
・ ・ ゲート番号パネル				(")	
・ ・ ・ ゲート番号パネル (No. 11)	1.000	式		15,000	
	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	15,000	15,000	
S40040 ゲート番号パネル	(")			(")	歩A・単A
アクリル板、300*300*5	1.000	枚	16,000	16,000	S単 64号
				(")	合意率
合 計				16,000	0.9375
・ 電気設備工				(")	
宮井本線、宮井分流ゲート	1.000	式		10,591,000	
・ ・ 引込設備工				(")	
・ ・ ・ 引込設備工	1.000	式		402,000	
	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	402,000	402,000	
S40006 引込開閉器盤	(")			(")	歩A・単A
SUS製 2 回線用	1.000	面	437,000	437,000	S単 45号
				(")	合意率
合 計				437,000	0.919908
・ ・ 制御盤工				(")	
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式		10,189,000	
	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	10,189,000	10,189,000	
S40006 機側操作盤	(")			(")	歩A・単A
SUS製、2 門用	1.000	面	10,860,000	10,860,000	S単 46号
S40006 機側操作盤予備品・付属品	(")			(")	歩A・単A
2 門操作盤用、収納箱付き	1.000	式	188,000	188,000	S単 47号
S40006 回転灯	(")			(")	歩A・単A
ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度 (LED光源)	2.000	台	13,600	27,200	S単 48号

事業名	和歌山平野農地防災事業			
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)			

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(") 11,075,200	合意率 0.92
・電気設備工 宮井上流ゲート(変更追加)	1.000	式		(") 9,362,000	
・引込設備工	1.000	式		(") 402,000	
・引込設備工	(") 1.000	(") 式	(") 402,000	(") 402,000	1式当たり [金額C]
S40006 引込開閉器盤 SUS製 2回線用	(") 1.000	(") 面	(") 437,000	(") 437,000	歩A・単A S単 45号
合計				(") 437,000	合意率 0.919908
・制御盤工	1.000	式		(") 8,960,000	
・制御盤工	(") 1.000	(") 式	(") 8,960,000	(") 8,960,000	1式当たり [金額C]
S40006 機側操作盤 SUS製、自立型、1門用	(") 1.000	(") 面	(") 9,600,000	(") 9,600,000	歩A・単A S単 113号
S40006 機側操作盤予備品・付属品 1門操作盤用、収納箱付き	(") 1.000	(") 式	(") 119,000	(") 119,000	歩A・単A S単 114号
S40006 回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度(LED光源)	(") 1.000	(") 台	(") 13,600	(") 13,600	歩A・単A S単 48号
合計				(") 9,732,600	合意率 0.920579
・鋼製付属設備製作工 宮井本線ゲート	1.000	式		(") 908,000	
・鋼製付属設備製作工 操作台	1.000	式		(") 908,000	
・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	(") 式	(") 758,000	(") 758,000	1式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ4.5mm 1200 W<1500、鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	(") 17.700	(") kg	(") 207	(") 3,664	歩A・単A S単 19号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000、鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	(") 15.300	(") kg	(") 198	(") 3,029	歩A・単A S単 20号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829、鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	(") 55.900	(") kg	(") 195	(") 10,901	歩A・単A S単 21号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000、鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	(") 29.500	(") kg	(") 195	(") 5,753	歩A・単A S単 22号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm、鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	(") 346.700	(") kg	(") 157	(") 54,432	歩A・単A S単 23号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 18.200	(") kg	(") 124	(") 2,257	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 89.300	(") kg	(") 123	(") 10,984	歩A・単A S単 25号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80~90mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 622.300	(") kg	(") 124	(") 77,165	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 38.800	(") kg	(") 123	(") 4,772	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 34.300	(") kg	(") 123	(") 4,219	歩A・単A S単 28号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 4.600	(") kg	(") 139	(") 639	歩A・単A S単 29号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 13.100	(") kg	(") 139	(") 1,821	歩A・単A S単 30号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下、鋼管、A'-H 1,10	(") 35.900	(") kg	(") 291	(") 10,447	歩A・単A S単 31号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm、鋼管、A'-H 1,10	(") 133.000	(") kg	(") 196	(") 26,068	歩A・単A S単 32号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 40mm×40mm×3.2mm、鋼管、A'-H 1,10	(") 130.800	(") kg	(") 230	(") 30,084	歩A・単A S単 33号
S40001 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒)、鋼管、A'-H 1,10	(") 1.000	(") kg	(") 1,014	(") 1,014	歩A・単A S単 34号
S40001 縞鋼板無規格 厚さ6.0mm、鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	(") 13.300	(") kg	(") 157	(") 2,088	歩A・単A S単 35号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10	(") 16.400	(") kg	(") 123	(") 2,017	歩A・単A S単 27号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備、13%	(") 1.000	(") 式	(") 32,676	(") 32,676	歩A・単A X単 5号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 17.900	(") kg	(") 1,850	(") 33,115	歩A・単A S単 49号
S40013 樹脂アンカー HP-16	(") 16.000	(") 本	(") 376	(") 6,016	歩A・単A S単 50号
S40013 ステンレス平蝶番 B-1001-5相当	(") 2.000	(") 個	(") 650	(") 1,300	歩A・単A S単 51号
X40003 鋼製付属製作 管理橋、0.5 x 10.0、0.00、0.00、1基、1.00、1616.1	(") 1.000	(") 基	(") 499,824	(") 499,824	歩A・単A X単 8号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, .60%	(") 1.000	式		(") 299,894	歩A・単A X単 23号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, .25%	(") 1.000	式		(") 199,930	歩A・単A X単 30号
合計				(") 1,324,109	合意率 0.919902
計(1)(直接費対象分)				(") 824,285	
計(2)(間接費対象分)				(") 499,824	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(") 1.000	式	(") 150,000	(") 150,000	1式当たり [金額C]
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	(") 1,616.100	kg	(") 101	(") 163,226	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, .25%	(") 1.000	式	(") 40,807	(") 40,807	歩A・単A X単 31号
合計				(") 204,033	合意率 0.920245
計(1)(直接費対象分)				(") 163,226	
計(2)(間接費対象分)				(") 40,807	
・鋼製付属設備製作工 宮井分流ゲート	1.000	式		(") 828,000	
・・・鋼製付属設備製作工 操作台	1.000	式		(") 828,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	式	(") 695,000	(") 695,000	1式当たり [金額C]
S40001 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ4.5mm 1200 W<1500,鋼板、スルスラット'鋼板,ℓ'-H 1,12	(") 17.700	kg	(") 207	(") 3,664	歩A・単A S単 19号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板、スルスラット'鋼板,ℓ'-H 1,12	(") 13.300	kg	(") 198	(") 2,633	歩A・単A S単 20号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、スルスラット'鋼板,ℓ'-H 1,12	(") 55.900	kg	(") 195	(") 10,901	歩A・単A S単 21号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、スルスラット'鋼板,ℓ'-H 1,12	(") 29.500	kg	(") 195	(") 5,753	歩A・単A S単 22号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、スルスラット'鋼板,ℓ'-H 1,12	(") 307.800	kg	(") 157	(") 48,325	歩A・単A S単 23号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼,ℓ'-H 1,10	(") 18.200	kg	(") 124	(") 2,257	歩A・単A S単 24号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,ℓ'-H 1,10	(") 71.400	kg	(") 123	(") 8,782	歩A・単A S単 25号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80~90mm,形鋼、平鋼,ℓ'-H 1,10	(") 579.800	kg	(") 124	(") 71,895	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm,形鋼、平鋼,ℓ'-H 1,10	(") 38.800	kg	(") 123	(") 4,772	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼、平鋼,ℓ'-H 1,10	(") 34.300	kg	(") 123	(") 4,219	歩A・単A S単 28号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm,形鋼、平鋼,ℓ'-H 1,10	(") 0.300	kg	(") 139	(") 42	歩A・単A S単 29号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm,形鋼、平鋼,ℓ'-H 1,10	(") 11.900	kg	(") 139	(") 1,654	歩A・単A S単 30号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,ℓ'-H 1,10	(") 35.900	kg	(") 291	(") 10,447	歩A・単A S単 31号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm,鋼管,ℓ'-H 1,10	(") 105.600	kg	(") 196	(") 20,698	歩A・単A S単 32号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 40mm×40mm×3.2mm,鋼管,ℓ'-H 1,10	(") 109.600	kg	(") 230	(") 25,208	歩A・単A S単 33号
S40001 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼管,ℓ'-H 1,10	(") 1.000	kg	(") 1,014	(") 1,014	歩A・単A S単 34号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, .13%	(") 1.000	式	(") 28,894	(") 28,894	歩A・単A X単 6号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 16.600	kg	(") 1,850	(") 30,710	歩A・単A S単 49号
S40013 樹脂アンカー HP-16	(") 16.000	本	(") 376	(") 6,016	歩A・単A S単 50号
S40013 ステンレス平蝶番 B-1001-5相当	(") 2.000	個	(") 650	(") 1,300	歩A・単A S単 51号
X40003 鋼製付属製作 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,1431	(") 1.000	基	(") 466,128	(") 466,128	歩A・単A X単 9号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, .60%	(") 1.000	式	(") 279,677	(") 279,677	歩A・単A X単 24号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, .25%	(") 1.000	式	(") 186,451	(") 186,451	歩A・単A X単 32号
合計				(") 1,221,440	合意率 0.920529
計(1)(直接費対象分)				(") 755,312	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(2)(間接費対象分)				(") 466,128	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(") 1.000	式	(") 133,000	(") 133,000	1式当たり [金額C]
K78621 溶融亜鉛メッキ	(")			(")	歩A・単A
溶融亜鉛メッキ	1,431.000	kg	101	144,531	
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備, .25%	1.000	式	36,133	36,133	X単 33号
合 計				(") 180,664	合意率 0.917241
計(1)(直接費対象分)				(") 144,531	
計(2)(間接費対象分)				(") 36,133	
・鋼製付属設備製作工				(")	
宮井本線、分流ゲート	1.000	式		2,632,000	
・鋼製付属設備製作工				(")	
開閉器架台	1.000	式		2,632,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	式	(") 2,418,000	(") 2,418,000	1式当たり [金額C]
S40001 ステンレスH形鋼	(")			(")	歩A・単A
SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	629.800	kg	1,441	907,542	S単 36号
S40001 ステンレス平鋼	(")			(")	歩A・単A
SUS304 10mm x 200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	55.000	kg	1,695	93,225	S単 37号
S40001 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ10mm ~ 14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	13.400	kg	838	11,229	S単 38号
S40001 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ15mm ~ 25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	93.900	kg	850	79,815	S単 39号
S40001 ステンレスH形鋼	(")			(")	歩A・単A
SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	521.100	kg	1,441	750,905	S単 36号
S40001 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ10mm ~ 14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	70.600	kg	838	59,163	S単 38号
S40001 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ15mm ~ 25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	66.100	kg	850	56,185	S単 39号
X40001 補助材料費(製作)	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備, .13%	1.000	式	254,548	254,548	X単 7号
S40013 ステンレスボルト・ナット	(")			(")	歩A・単A
SUS304	8.300	kg	1,850	15,355	S単 49号
X40003 鋼製付属製作	(")			(")	歩A・単A
架台, 0.1 x 5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, .1449.9	1.000	基	400,296	400,296	X単 10号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備, .60%	1.000	式	240,178	240,178	X単 25号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備, .25%	1.000	式	160,119	160,119	X単 34号
合 計				(") 3,028,560	合意率 0.920091
計(1)(直接費対象分)				(") 2,628,263	
計(2)(間接費対象分)				(") 400,297	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(") 1.000	式	(") 214,000	(") 214,000	1式当たり [金額C]
K78021 酸洗(SUS用)	(")			(")	歩A・単A
(材料・工数込み)	33.330	m ²	7,000	233,310	
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備, .25%	1.000	式	58,328	58,328	X単 35号
合 計				(") 291,638	合意率 0.918454
計(1)(直接費対象分)				(") 233,310	
計(2)(間接費対象分)				(") 58,328	
・鋼製付属設備製作工				(")	
宮井上流ゲート(変更追加)	1.000	式		238,000	
・鋼製付属設備製作工				(")	
開閉装置架台	1.000	式		137,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	式	(") 127,000	(") 127,000	1式当たり [金額C]
S40001 ステンレス溝形鋼	(")			(")	歩A・単A
SUS304 130mm x 65mm x 6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	31.200	kg	1,248	38,938	S単 105号
S40001 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ3mm ~ 7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	1.700	kg	644	1,095	S単 106号
S40001 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ26mm ~ 40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	26.600	kg	861	22,903	S単 107号
X40001 補助材料費(製作)	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備, .13%	1.000	式	8,182	8,182	X単 62号
S40013 ステンレスボルト・ナット	(")			(")	歩A・単A
SUS304	2.300	kg	1,850	4,255	S単 49号

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X4003 鋼製付属製作 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,59.5	(") 1.000	基	(") 62,400	(") 62,400	歩A・単A X単 65号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(") 1.000	式	(") 37,440	(") 37,440	歩A・単A X単 74号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(") 1.000	式	(") 24,960	(") 24,960	歩A・単A X単 79号
合計				(") 200,173	合意率 0.920289
計(1)(直接費対象分)				(") 137,773	
計(2)(間接費対象分)				(") 62,400	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(") 1.000	式	(") 10,000	(") 10,000	1式当たり [金額C]
K78021 酸洗(SUS用) (材料・工数込み)	(") 1.600	m ²	(") 7,000	(") 11,200	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(") 1.000	式	(") 2,800	(") 2,800	歩A・単A X単 80号
合計				(") 14,000	合意率 0.90909
計(1)(直接費対象分)				(") 11,200	
計(2)(間接費対象分)				(") 2,800	
・・・鋼製付属設備製作工 投光器取付柱	1.000	式	(")	(") 38,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	式	(") 34,000	(") 34,000	1式当たり [金額C]
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm,スリット鋼板,スリット新断,12	(") 12.300	kg	(") 754	(") 9,274	歩A・単A S単 108号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(") 1.000	式	(") 1,206	(") 1,206	歩A・単A X単 63号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 0.800	kg	(") 1,850	(") 1,480	歩A・単A S単 49号
X4003 鋼製付属製作 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,12.3	(") 1.000	基	(") 25,272	(") 25,272	歩A・単A X単 66号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(") 1.000	式	(") 15,163	(") 15,163	歩A・単A X単 75号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(") 1.000	式	(") 10,109	(") 10,109	歩A・単A X単 81号
合計				(") 62,504	合意率 0.918918
計(1)(直接費対象分)				(") 37,232	
計(2)(間接費対象分)				(") 25,272	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(") 1.000	式	(") 4,000	(") 4,000	1式当たり [金額C]
K78021 酸洗(SUS用) (材料・工数込み)	(") 0.500	m ²	(") 7,000	(") 3,500	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(") 1.000	式	(") 875	(") 875	歩A・単A X単 82号
合計				(") 4,375	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(") 3,500	
計(2)(間接費対象分)				(") 875	
・・・鋼製付属設備製作工 胸壁防護柵	1.000	式	(")	(") 63,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(") 1.000	式	(") 56,000	(") 56,000	1式当たり [金額C]
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm x 50mm x 3.2mm,スリット鋼管,スリット新断,10	(") 45.800	kg	(") 187	(") 8,565	歩A・単A S単 109号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,スリットカット 鋼板,AL'-H 1,1 2	(") 2.800	kg	(") 195	(") 546	歩A・単A S単 21号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(") 1.000	式	(") 1,184	(") 1,184	歩A・単A X単 64号
X40003 鋼製付属製作 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,48.6	(") 1.000	基	(") 51,168	(") 51,168	歩A・単A X単 67号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(") 1.000	式	(") 30,701	(") 30,701	歩A・単A X単 76号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(") 1.000	式	(") 20,467	(") 20,467	歩A・単A X単 83号
合計				(") 112,631	合意率 0.918032

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(4,981,000) 5,077,000	
・輸送費 宮井本線ゲート、宮井分流ゲート、宮井上流ゲート	1.000	式		(") 302,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		(") 302,000	
・ ・ ・ 輸送費(小形水門)	(") 1.000	式	(") 302,000	(") 302,000	1式当たり [金額C]
S41002 輸送費(小形水門扉) 河川・水路用水門設備,12.51[各単位],94km,小形水門,プレートゲート構造,ラ ットライドゲート,,,,,	1.000	式	236,000	236,000	歩A・単A S単 120号
S41002 輸送費(鋼製付属) 鋼製付属設備,3.221[各単位],94km,,,,,	(") 1.000	式	92,000	(") 92,000	歩A・単A S単 121号
合 計				328,000	0.920731
・小形水門扉据付工 宮井本線ゲート 二次コンクリート追加	1.000	式		(") 799,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		(") 799,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(") 1.000	式	(") 799,000	(") 799,000	1式当たり [金額C]
S41009 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体面積:10㎡未満,3.50,0.00,電 動式開閉装置,2門,0.95,	1.000	門	581,614	581,614	歩A・単A S単 122号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	(") 1.000	式	389,416	(") 389,416	歩A・単A X単 99号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	(") 1.000	式	59,872	(") 59,872	歩A・単A X単 91号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(") 1.000	式	8,553	(") 8,553	歩A・単A X単 87号
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正対象外	(") 4.000	日	171	(") 684	歩A・単A S単 102号
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(") 3.000	日	40,500	(") 121,500	歩A・単A S単 17号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	(") 4.000	日	3,339	(") 13,356	歩A・単A S単 18号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	2,711	(") 2,711	歩A・単A X単 95号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾞﾙﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.500	m3	39,230	(") 58,845	歩A・単A S単 147号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.200	㎡	10,340	(") 12,408	歩A・単A S単 151号
S03020 コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 2.600	㎡	3,380	(") 8,788	歩A・単A S単 100号
合 計				1,257,747	0.920506
計(1)(直接費対象分)				868,331	
計(2)(間接費対象分)				389,416	
・小形水門扉据付工 宮井分流ゲート 二次コンクリート追加	1.000	式		(") 1,235,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		(") 1,235,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(") 1.000	式	(") 1,235,000	(") 1,235,000	1式当たり [金額C]
S41009 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体面積:10㎡未満,8.00,0.00,電 動式開閉装置,2門,0.95,	1.000	門	1,022,056	1,022,056	歩A・単A S単 123号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	(") 1.000	式	684,382	(") 684,382	歩A・単A X単 100号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	(") 1.000	式	105,212	(") 105,212	歩A・単A X単 92号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(") 1.000	式	15,030	(") 15,030	歩A・単A X単 88号
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正対象外	(") 4.000	日	171	(") 684	歩A・単A S単 102号
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(") 3.000	日	40,500	(") 121,500	歩A・単A S単 17号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	(") 4.000	日	3,339	(") 13,356	歩A・単A S単 18号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	2,711	(") 2,711	歩A・単A X単 96号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾞﾙﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	39,230	(") 39,230	歩A・単A S単 147号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.300	m ²	10,340	(") 13,442	歩A・単A S単 151号
S03020 コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 2.600	m ²	3,380	(") 8,788	歩A・単A S単 100号
合計				(") 2,026,391	合意率 0.920268
計(1)(直接費対象分)				(") 1,342,009	
計(2)(間接費対象分)				(") 684,382	
・小形水門扉据付工 宮井上流ゲート	1.000	式		(") 504,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		(") 504,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(") 1.000	式	(") 504,000	(") 504,000	1式当たり [金額C]
S41009 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10m ² 未満,,1.00,0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,	(") 1.000	門	354,162	(") 354,162	歩A・単A S単 124号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	(") 1.000	式	237,111	(") 237,111	歩A・単A X単 101号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	(") 1.000	式	36,458	(") 36,458	歩A・単A X単 93号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(") 1.000	式	5,208	(") 5,208	歩A・単A X単 89号
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	(") 4.000	日	171	(") 684	歩A・単A S単 102号
S16004 トラックル(油圧伸縮ジブ型) トラック(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	(") 3.000	日	38,500	(") 115,500	歩A・単A S単 103号
S16004 発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし	(") 4.000	日	2,377	(") 9,508	歩A・単A S単 104号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	2,514	(") 2,514	歩A・単A X単 97号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	(") 0.200	m ³	32,770	(") 6,554	歩A・単A S単 148号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.300	m ²	10,340	(") 13,442	歩A・単A S単 151号
S03020 コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	(") 1.100	m ²	3,380	(") 3,718	歩A・単A S単 100号
合計				(") 784,859	合意率 0.919708
計(1)(直接費対象分)				(") 547,748	
計(2)(間接費対象分)				(") 237,111	
・電気盤類据付工(用排水機以外) 宮井本線ゲート、宮井分流ゲート	1.000	式		(") 597,000	
・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式		(") 597,000	
・・・配管工 引込柱設置位置変更	(") 1.000	式	(") 178,000	(") 178,000	1式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,有,	(") 8.000	m	3,863	(") 30,904	歩A・単A S単 128号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,有,	(") 8.000	m	6,364	(") 50,912	歩A・単A S単 129号
S42100 耐衝撃性硬質ビニル電線管 その他,-,屋外・屋内(露出),5.50,0.15,無,無,無,	(") 2.000	m	1,609	(") 3,218	歩A・単A S単 130号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	(") 2.000	m	3,326	(") 6,652	歩A・単A S単 131号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	(") 2.000	m	5,452	(") 10,904	歩A・単A S単 132号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無,	(") 54.000	m	951	(") 51,354	歩A・単A S単 133号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出), 0.00,0.00,無,無,無,	(") 3.000	m	1,870	(") 5,610	歩A・単A S単 134号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出), 0.00,0.00,無,無,無,	(") 3.000	m	2,677	(") 8,031	歩A・単A S単 135号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φリフレクツク,	(") 27.000	m	286	(") 7,722	歩A・単A S単 142号
S02116 ボックスコネクタ 24,,	(") 2.000	個	92	(") 184	歩A・単A S単 3号
S02116 ボックスコネクタ 30,,	(") 2.000	個	140	(") 280	歩A・単A S単 4号
S02116 コンピネーションカップリング #24,,	(") 2.000	個	112	(") 224	歩A・単A S単 5号

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S02116 コンビネーションカップリング #30,,	(") 2.000	個	153	(") 306	歩A・単A S単 6号	
S02116 防水カップリング #24,,	(") 2.000	個	456	(") 912	歩A・単A S単 7号	
S02116 防水カップリング #30,,	(") 2.000	個	603	(") 1,206	歩A・単A S単 8号	
S02116 エントランスキャップ G22用,,	(") 1.000	個	1,150	(") 1,150	歩A・単A S単 9号	
S02116 エントランスキャップ G28用,,	(") 1.000	個	1,775	(") 1,775	歩A・単A S単 10号	
S02116 ノーマルバンド G22用,,	(") 1.000	個	421	(") 421	歩A・単A S単 11号	
S02116 ノーマルバンド G28用,,	(") 1.000	個	616	(") 616	歩A・単A S単 12号	
S02116 ベルマウス FEP30,,	(") 2.000	個	510	(") 1,020	歩A・単A S単 13号	
S02116 異種管接続材 30-22,,	(") 1.000	個	4,840	(") 4,840	歩A・単A S単 14号	
S02116 異種管接続材 30-28,,	(") 1.000	個	4,840	(") 4,840	歩A・単A S単 15号	
合計				(") 193,081	合意率 0.922279	
・・・配線工 引込柱設置位置変更	(") 1.000	式	(") 136,000	(") 136,000	1式当たり [金額C]	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	(") 7.000	m	432	(") 3,024	歩A・単A S単 80号	
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5sq-2c	(") 32.000	m	1,735	(") 55,520	歩A・単A S単 143号	
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5sq-3c	(") 32.000	m	1,842	(") 58,944	歩A・単A S単 144号	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	(") 9.000	m	1,665	(") 14,985	歩A・単A S単 81号	
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5sq-4c	(") 9.000	m	1,735	(") 15,615	歩A・単A S単 145号	
合計				(") 148,088	合意率 0.918918	
・・・建柱及び支線設置工(用排水機以外) 引込柱8m 引込柱設置位置変更	(") 1.000	式	(") 117,000	(") 117,000	1式当たり [金額C]	
S42023 引込柱設置工(高低圧) 低圧,電灯・動力引込用,-,8m,0.33,1.30,2.05	(") 1.000	箇所	127,048	(") 127,048	歩A・単A S単 126号	
合計				(") 127,048	合意率 0.921259	
・・・接地工(用排水機以外)	(") 1.000	式	(") 7,000	(") 7,000	1式当たり [金額C]	
S42028 接地設置工 ,D種接地,土工無,0.0	(") 1.000	極	8,397	(") 8,397	歩A・単A S単 71号	
合計				(") 8,397	合意率 0.875	
・・・配管土工 引込柱設備位置変更	(") 1.000	式	(") 65,000	(") 65,000	1式当たり [金額C]	
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 13.800	m3	2,110	(") 29,118	歩A・単A S単 86号	
S01041 入力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ()	(") 6.600	m3	3,271	(") 21,589	歩A・単A S単 1号	
S02116 洗砂 ,(細骨材用) 荒目,	(") 4.100	m3	4,870	(") 19,967	歩A・単A S単 92号	
合計				(") 70,674	合意率 0.915492	
・・・機側操作盤基礎工 構造仕様変更	(") 1.000	式	(") 94,000	(") 94,000	1式当たり [金額C]	
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉 B) W/C60%	(") 0.800	m3	39,550	(") 31,640	歩A・単A S単 149号	
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.300	m ²	9,293	(") 30,667	歩A・単A S単 90号	
S03701 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.050	ton	167,358	(") 8,368	歩A・単A S単 101号	
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0m m	(") 2.400	m ²	1,295	(") 3,108	歩A・単A S単 88号	
SA0103 SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-, -,	(") 2.500	m3	10,120	(") 25,300	歩A・単A S単 87号	
S01041 入力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	(") 0.800	m3	3,691	(") 2,953	歩A・単A S単 2号	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(") 102,036	合意率 0.921568
・電気盤類据付工(用排水機以外) 宮井上流ゲート	1.000	式		(") 363,000	
・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式		(") 363,000	
・・・配管工	(") 1.000		(") 127,000	(") 127,000	1式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 有,	(") 8.000	m	3,863	(") 30,904	歩A・単A S単 128号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 有,	(") 8.000	m	6,364	(") 50,912	歩A・単A S単 129号
S42100 耐衝撃性硬質ビニル電線管敷設工 その他, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, 耐衝撃性硬質ビニル電線管	(") 2.000	m	1,609	(") 3,218	歩A・単A S単 136号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 2.000	m	743	(") 1,486	歩A・単A S単 137号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 2.000	m	933	(") 1,866	歩A・単A S単 138号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 2.000	m	3,326	(") 6,652	歩A・単A S単 131号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 2.000	m	5,452	(") 10,904	歩A・単A S単 132号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中(構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 10.000	m	951	(") 9,510	歩A・単A S単 133号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 1.000	m	1,870	(") 1,870	歩A・単A S単 134号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 1.000	m	2,677	(") 2,677	歩A・単A S単 135号
S02116 ボックスコネクタ 24,,	(") 1.000	個	92	(") 92	歩A・単A S単 3号
S02116 ボックスコネクタ 30,,	(") 1.000	個	140	(") 140	歩A・単A S単 4号
S02116 コンビネーションカップリング #24,,	(") 1.000	個	112	(") 112	歩A・単A S単 5号
S02116 コンビネーションカップリング #30,,	(") 1.000	個	153	(") 153	歩A・単A S単 6号
S02116 防水カップリング #24,,	(") 1.000	個	456	(") 456	歩A・単A S単 7号
S02116 防水カップリング #30,,	(") 1.000	個	603	(") 603	歩A・単A S単 8号
S02116 エントランスキャップ G22用,,	(") 1.000	個	1,150	(") 1,150	歩A・単A S単 9号
S02116 エントランスキャップ G28用,,	(") 1.000	個	1,775	(") 1,775	歩A・単A S単 10号
S02116 ボックスコネクタ 24,,	(") 1.000	個	92	(") 92	歩A・単A S単 3号
S02116 ボックスコネクタ 30,,	(") 1.000	個	140	(") 140	歩A・単A S単 4号
S02116 コンビネーションカップリング #24,,	(") 1.000	個	112	(") 112	歩A・単A S単 5号
S02116 コンビネーションカップリング #30,,	(") 1.000	個	153	(") 153	歩A・単A S単 6号
S02116 防水カップリング #24,,	(") 1.000	個	456	(") 456	歩A・単A S単 7号
S02116 防水カップリング #30,,	(") 1.000	個	603	(") 603	歩A・単A S単 8号
S02116 ノーマルバンド G22用,,	(") 1.000	個	421	(") 421	歩A・単A S単 11号
S02116 ノーマルバンド G28用,,	(") 1.000	個	616	(") 616	歩A・単A S単 12号
S02116 ベルマウス FEP30,,	(") 2.000	個	510	(") 1,020	歩A・単A S単 13号
S02116 異種管接続材 30-22,,	(") 1.000	個	4,840	(") 4,840	歩A・単A S単 14号
S02116 異種管接続材 30-28,,	(") 1.000	個	4,840	(") 4,840	歩A・単A S単 15号
合計				(") 137,773	合意率 0.920289
・・・配線工	(") 1.000		(") 73,000	(") 73,000	1式当たり [金額C]
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線, 20mm以下, VVR5.5sq-2c	(") 12.000	m	1,735	(") 20,820	歩A・単A S単 143号

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
S42113 ケーブル配線工 (標準外)	(")			(")	歩A・単A	
管内配線,20mm以下,VVR5.5sq-3c	12.000	m	1,842	22,104	S単 144号	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	(")			(")	歩A・単A	
管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	7.000	m	432	3,024	S単 80号	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	(")			(")	歩A・単A	
管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	9.000	m	1,665	14,985	S単 81号	
S42113 ケーブル配線工 (標準外)	(")			(")	歩A・単A	
管内配線,20mm以下,CV3.5sq-4c	9.000	m	1,975	17,775	S単 146号	
合 計				(")	合意率	
				78,708	0.92405	
・・・ 建柱及び支線設置工 (用排水機以外)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	117,000	117,000		
S42023 引込柱設置工(高低圧)	(")			(")	歩A・単A	
低圧,電灯・動力引込用,-,8m,0.33,1.30,2.05	1.000	箇所	127,048	127,048	S単 126号	
合 計				(")	合意率	
				127,048	0.921259	
・・・ 接地工 (用排水機以外)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	7,000	7,000		
S42028 接地設置工	(")			(")	歩A・単A	
D種接地,土工無,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	8,397	8,397	S単 127号	
合 計				(")	合意率	
				8,397	0.875	
・・・ ボックス類据付工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	10,000	10,000		
S42109 防雨型プルボックス取付工 SUS製	(")			(")	歩A・単A	
その他,300×300×200mm,0.04,	1.000	個	10,730	10,730	S単 141号	
合 計				(")	合意率	
				10,730	0.90909	
・・・ 配管土工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	12,000	12,000		
SA0103 SP 床掘り	(")			(")	歩A・単A	
土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.800	m3	2,110	3,798	S単 86号	
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	歩A・単A	
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	0.900	m3	3,271	2,944	S単 1号	
S02116 洗砂	(")			(")	歩A・単A	
(,細骨材用) 荒目,	0.900	m3	4,870	4,383	S単 92号	
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識工	(")			(")	歩A・単A	
埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍がリフレクツ,	5.000	m	286	1,430	S単 142号	
合 計				(")	合意率	
				12,555	0.923076	
・・・ 機側操作盤基礎工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	17,000	17,000		
SA0311 SP コンクリート	(")			(")	歩A・単A	
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)	0.300	m3	33,710	10,113	S単 150号	
(高炉B) W/C60%						
SA0312 SP 型枠	(")			(")	歩A・単A	
一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	9,293	7,434	S単 90号	
合 計				(")	合意率	
				17,547	0.944444	
・ 鋼製付属設備据付工				(")		
宮井本線ゲート	1.000	式		217,000		
・ 鋼製付属設備据付工				(")		
操作台	1.000	式		217,000		
・・・ 鋼製付属設備据付工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	176,000	176,000		
X41004 鋼製付属設備据付工	(")			(")	歩A・単A	
管理橋,0.5 x 10.0,0.00,2基,0.95,,1641.9	1.000	基	189,051	189,051	X単 47号	
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単A	
小形水門設備【新設】,80%	1.000	式	126,591	126,591	X単 57号	
X41002 補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単A	
鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,853	1,853	X単 42号	
合 計				(")	合意率	
				317,495	0.921465	
計(1) (直接費対象分)				(")		
				190,904		
計(2) (間接費対象分)				(")		
				126,591		
・・・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	41,000	41,000		
S16004 ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型 ~ 低騒・排対型 (~2014)]	(")			(")	歩A・単A	
ﾗﾌﾚｿﾙﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型],4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	S単 17号	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単A	
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	3,339	3,339	S単 18号	
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単A	
	1.000	式	877	877	X単 52号	
合計				(")	合意率	
				44,716	0.911111	
・鋼製付属設備据付工				(")		
宮井分流ゲート	1.000	式		205,000		
・鋼製付属設備据付工				(")		
操作台	1.000	式		205,000		
・・・鋼製付属設備据付工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	164,000	164,000		
X41004 鋼製付属設備据付工	(")			(")	歩A・単A	
管理橋,0.5 x 10.0,0.00,2基,0.95,,1455.5	1.000	基	176,377	176,377	X単 48号	
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単A	
小形水門設備【新設】,.80%	1.000	式	118,185	118,185	X単 58号	
X41002 補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単A	
鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,729	1,729	X単 43号	
合計				(")	合意率	
				296,291	0.921348	
計(1)(直接費対象分)				(")		
				178,106		
計(2)(間接費対象分)				(")		
				118,185		
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	41,000	41,000		
S16004 ラフレソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	(")			(")	歩A・単A	
ラフレソルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	S単 17号	
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単A	
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	3,339	3,339	S単 18号	
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単A	
	1.000	式	877	877	X単 53号	
合計				(")	合意率	
				44,716	0.911111	
・鋼製付属設備据付工				(")		
宮井本線、分流ゲート	1.000	式		243,000		
・鋼製付属設備据付工				(")		
開閉器架台	1.000	式		243,000		
・・・鋼製付属設備据付工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	202,000	202,000		
X41004 鋼製付属設備据付工	(")			(")	歩A・単A	
架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,1458.2	1.000	基	218,281	218,281	X単 49号	
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単A	
小形水門設備【新設】,.80%	1.000	式	146,123	146,123	X単 59号	
X41002 補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単A	
鋼製付属設備,,1%	1.000	式	2,140	2,140	X単 44号	
合計				(")	合意率	
				366,544	0.918181	
計(1)(直接費対象分)				(")		
				220,421		
計(2)(間接費対象分)				(")		
				146,123		
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	41,000	41,000		
S16004 ラフレソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	(")			(")	歩A・単A	
ラフレソルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	S単 17号	
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	歩A・単A	
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	3,339	3,339	S単 18号	
X41005 雑器具損料	(")			(")	歩A・単A	
	1.000	式	877	877	X単 54号	
合計				(")	合意率	
				44,716	0.911111	
・鋼製付属設備据付工				(81,000)		
宮井上流ゲート	1.000	式		77,000		
・鋼製付属設備据付工	(1.000)			(81,000)		
開閉器架台、投光器取付柱、胸壁防護柵	0.000	式		0		
・・・鋼製付属設備据付工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]	
	1.000	式	41,000	41,000		
X41004 鋼製付属設備据付工	(")			(")	歩A・単A	
架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,91.5	1.000	基	44,618	44,618	X単 94号	
X41006 据付間接費	(")			(")	歩A・単A	
小形水門設備【新設】,.80%,	1.000	式	29,917	29,917	X単 102号	
X41002 補助材料費(据付)	(")			(")	歩A・単A	
鋼製付属設備,,1%,	1.000	式	437	437	X単 90号	
合計				(")	合意率	
				74,972	0.911111	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(1)(直接費対象分)				() 45,055	
計(2)(間接費対象分)				() 29,917	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)	() 1.000	式	() 40,000	() 40,000	1式当たり [金額C]
S16004 トラックレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレ-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	() 1.000	日	() 38,500	() 38,500	歩A・単A S単 103号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼﾙエンジン駆動),10KVA,なし	() 1.000	日	() 3,339	() 3,339	歩A・単A S単 18号
X41005 雑器具損料	() 1.000	式	() 837	() 837	歩A・単A X単 98号
合計				() 42,676	合意率 0.930232
・・・鋼製付属設備据付工 開閉器架台、投光器取付柱	1.000	式		(0) 77,000	
・・・鋼製付属設備据付工	(0.000)	式	(0) 37,000	(0) 37,000	1式当たり [金額C]
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,74.9	(0.000)	基	(0) 39,877	(0) 39,877	歩A・単A X単 104号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,	(0.000)	式	(0) 26,702	(0) 26,702	歩A・単A X単 106号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	(0.000)	式	(0) 391	(0) 391	歩A・単A X単 103号
合計				(0) 66,970	合意率 0.911111
計(1)(直接費対象分)				(0) 40,268	
計(2)(間接費対象分)				(0) 26,702	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)	(0.000)	式	(0) 40,000	(0) 40,000	1式当たり [金額C]
S16004 トラックレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレ-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(0.000)	日	(0) 38,500	(0) 38,500	歩A・単A S単 103号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼﾙエンジン駆動),10KVA,なし	(0.000)	日	(0) 3,339	(0) 3,339	歩A・単A S単 18号
X41005 雑器具損料	(0.000)	式	(0) 837	(0) 837	歩A・単A X単 105号
合計				(0) 42,676	合意率 0.930232
・・・照明設備据付工	1.000	式		(393,000) 493,000	
・・・照明設備工 宮井本線・分流ゲート	1.000	式		(227,000) 327,000	
・・・照明設備設置工 防犯灯設置工	() 1.000	式	() 37,000	() 37,000	1式当たり [金額C]
S42021 電灯照明・施設照明設備設置工 蛍光灯,逆富士,40W,1灯型	() 1.000	基	() 8,048	() 8,048	歩A・単A S単 125号
S02116 防犯灯 LED、40W 取付金具含む,,	() 1.000	台	() 18,280	() 18,280	歩A・単A S単 93号
S02116 熱線センサー付自動スイッチ	() 1.000	台	() 13,600	() 13,600	歩A・単A S単 94号
合計				() 39,928	合意率 0.925
・・・照明設備設置工 投光器設置工	() 1.000	式	() 146,000	() 146,000	1式当たり [金額C]
S42021 電灯照明・施設照明設備設置工 蛍光灯,逆富士,40W,1灯型	() 2.000	基	() 8,048	() 16,096	歩A・単A S単 125号
S02116 投光器 LED、60W,,	() 2.000	台	() 71,300	() 142,600	歩A・単A S単 95号
合計				() 158,696	合意率 0.918238
・・・配管工	() 1.000	式	() 23,000	() 23,000	1式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-.30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,有,	() 6.000	m	() 951	() 5,706	歩A・単A S単 139号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	() 0.500	m	() 933	() 467	歩A・単A S単 138号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-.22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	() 3.000	m	() 3,326	() 9,978	歩A・単A S単 131号
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-.30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無,	() 1.000	m	() 951	() 951	歩A・単A S単 133号

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.0 0, 無, 無, 無,	(") 1.500	m	933	(") 1,400	歩A・単A S単 138号	
S02116 異種管接続材 30-22,,	(") 1.000	個	4,840	(") 4,840	歩A・単A S単 14号	
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍φリフレクシブル,,	(") 5.000	m	286	(") 1,430	歩A・単A S単 142号	
合計				(") 24,772	合意率 0.92	
・・・配線工 ゲート投光器用	(") 1.000	式	(") 13,000	(") 13,000	1式当たり [金額C]	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	(") 8.000	m	1,735	(") 13,880	歩A・単A S単 140号	
合計				(") 13,880	合意率 0.928571	
・・・配線工 防犯灯用	(") 1.000	式	(") 8,000	(") 8,000	1式当たり [金額C]	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	(") 5.000	m	1,735	(") 8,675	歩A・単A S単 140号	
合計				(") 8,675	合意率 0.888888	
・・・建柱及び支線設置工(用排水機以外) 照明用ポール5.5m	(0.000) 1.000	式	(0) 100,000	(0) 100,000	1式当たり [金額C]	
T00002 照明用支柱設置工 NAポール, SH-5	(0.000) 1.000	本	108,325	(0) 108,325	歩A・単A T単 2号	
合計				(0) 108,325	合意率 0.920374	
・・・照明設備工 宮井上流ゲート	1.000	式		(") 166,000		
・・・照明設備設置工 防犯灯設備工	(") 1.000	式	(") 37,000	(") 37,000	1式当たり [金額C]	
S42021 電灯照明・施設照明設備設置工 蛍光灯, 逆富士, 40W, 1灯型	(") 1.000	基	8,048	(") 8,048	歩A・単A S単 125号	
S02116 防犯灯 LED, 40W 取付金具含む,,	(") 1.000	台	18,280	(") 18,280	歩A・単A S単 93号	
S02116 熱線センサー付自動スイッチ	(") 1.000	台	13,600	(") 13,600	歩A・単A S単 94号	
合計				(") 39,928	合意率 0.925	
・・・照明設備設置工 投光器設備工	(") 1.000	式	(") 80,000	(") 80,000	1式当たり [金額C]	
S42021 電灯照明・施設照明設備設置工 蛍光灯, 逆富士, 40W, 1灯型	(") 2.000	基	8,048	(") 16,096	歩A・単A S単 125号	
S02116 投光器 LED, 60W,,	(") 1.000	台	71,300	(") 71,300	歩A・単A S単 95号	
合計				(") 87,396	合意率 0.91954	
・・・配管工	(") 1.000	式	(") 28,000	(") 28,000	1式当たり [金額C]	
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中(構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 有,	(") 6.000	m	951	(") 5,706	歩A・単A S単 139号	
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.0 0, 無, 無, 無,	(") 0.500	m	933	(") 467	歩A・単A S単 138号	
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 3.000	m	3,326	(") 9,978	歩A・単A S単 131号	
S42100 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中(構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,	(") 1.000	m	951	(") 951	歩A・単A S単 133号	
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.0 0, 無, 無, 無,	(") 1.500	m	933	(") 1,400	歩A・単A S単 138号	
S02116 異種管接続材 30-22,,	(") 2.000	個	4,840	(") 9,680	歩A・単A S単 14号	
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍φリフレクシブル,,	(") 5.000	m	286	(") 1,430	歩A・単A S単 142号	
合計				(") 29,612	合意率 0.933333	
・・・配線工	(") 1.000	式	(") 21,000	(") 21,000	1式当たり [金額C]	

事業名 | 和歌山平野農地防災事業
 工事名 | 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費(設計技術費対象外)					(") 390,000	
・公共事業関係調査		1.000	式		(") 390,000	
・ ・公共事業関係調査		1.000	式		(") 390,000	
・ ・ ・ 歩掛調査		(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
河川水門設備(小型水門)		1.000	式	176,000	176,000	
S02116	歩掛調査	(")			(")	歩A・単A
河川水門設備(小形水門),,		1.000	式	191,330	191,330	S単 97号
合 計					(") 191,330	合意率 0.921465
・ ・ ・ 歩掛調査		(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
鋼製付属設備		1.000	式	159,000	159,000	
S02116	歩掛調査	(")			(")	歩A・単A
鋼製付属設備,,		1.000	式	173,280	173,280	S単 98号
合 計					(") 173,280	合意率 0.919075
・ ・ ・ 諸経費動向調査		(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
小形水門設備		1.000	式	55,000	55,000	
S02116	諸経費動向調査	(")			(")	歩A・単A
小形水門設備,,		1.000	式	60,000	60,000	S単 99号
合 計					(") 60,000	合意率 0.916666

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()		m3	3,271		歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3	3,691		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** ボックスコネクタ ボックスコネクタ 24,,		個	92		歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** ボックスコネクタ ボックスコネクタ 30,,		個	140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** コンビネーションカップリング コンビネーションカップリング #24,,		個	112		歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** コンビネーションカップリング コンビネーションカップリング #30,,		個	153		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 防水カップリング 防水カップリング #24,,		個	456		歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 防水カップリング 防水カップリング #30,,		個	603		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ G22用,,		個	1,150		歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ G28用,,		個	1,775		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ノーマルバンド ノーマルバンド G22用,,		個	421		歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** ノーマルバンド ノーマルバンド G28用,,		個	616		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ベルマウス ベルマウス FEP30,,		個	510		歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 異種管接続材 異種管接続材 30-22,,		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 異種管接続材 異種管接続材 30-28,,		個	4,840		歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	40,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 18号 *** 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし		日	3,339		歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 一般構造用圧延鋼板(中板) 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ4.5mm 1200 W<1500,鋼板,スルスカラット鋼板,AL'-H 1,12		kg	207		歩A・単A
S40001	*** S単 - 20号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板,スルスカラット鋼板,AL'-H 1,12		kg	198		歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板,スルスカラット鋼板,AL'-H 1,12		kg	195		歩A・単A
S40001	*** S単 - 22号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板,スルスカラット鋼板,AL'-H 1,12		kg	195		歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** 縞鋼板					

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ｽﾚﾝｽｸﾞﾗｯﾄﾞ 鋼板,ﾊﾞﾙｰ-H 1,12 *** S単 - 24号 ***		kg	157		歩A・単A
	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 25号 ***		kg	124		歩A・単A
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 26号 ***		kg	123		歩A・単A
	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80-90mm,形鋼、平鋼,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 27号 ***		kg	124		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6-8mm,形鋼、平鋼,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 28号 ***		kg	123		歩A・単A
	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6-9mm,形鋼、平鋼,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 29号 ***		kg	123		歩A・単A
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50-75mm,形鋼、平鋼,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 30号 ***		kg	139		歩A・単A
	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50-75mm,形鋼、平鋼,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 31号 ***		kg	139		歩A・単A
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 32号 ***		kg	291		歩A・単A
	一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm,鋼管,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 33号 ***		kg	196		歩A・単A
S40001	一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 40mm×40mm×3.2mm,鋼管,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 34号 ***		kg	230		歩A・単A
	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A-40A(黒),鋼管,ﾊﾞﾙｰ-H 1,10 *** S単 - 35号 ***		kg	1,014		歩A・単A
S40001	縞鋼板無規格 縞鋼板無規格 厚さ6.0mm,鋼板、ｽﾚﾝｽｸﾞﾗｯﾄﾞ 鋼板,ﾊﾞﾙｰ-H 1,12 *** S単 - 36号 ***		kg	157		歩A・単A
	ステンレスH形鋼 ステンレスH形鋼 SUS304 t 30mm H=125-200mm,ｽﾚﾝｽﾞ形鋼、ｽﾚﾝｽﾞ平鋼、ｽﾚﾝｽﾞ新断,10 *** S単 - 37号 ***		kg	1,441		歩A・単A
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 10mm×200mm,ｽﾚﾝｽﾞ形鋼、ｽﾚﾝｽﾞ平鋼、ｽﾚﾝｽﾞ新断,10 *** S単 - 38号 ***		kg	1,695		歩A・単A
	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm-14mm,ｽﾚﾝｽﾞ鋼板、ｽﾚﾝｽﾞ新断,12 *** S単 - 39号 ***		kg	838		歩A・単A
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm-25mm,ｽﾚﾝｽﾞ鋼板、ｽﾚﾝｽﾞ新断,12 *** S単 - 40号 ***		kg	850		歩A・単A
	ラック電動開閉機 連動 ラック電動開閉機 連動 巻上能力 50kN *** S単 - 41号 ***		台	4,380,000		歩A・単A
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用 *** S単 - 42号 ***		m	117,000		歩A・単A
	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用 *** S単 - 43号 ***		個	59,200		歩A・単A
S40006	ラックカバー(取付部以外) SUS ラックカバー(取付部以外) SUS 単動30kN用 連動50kN用 *** S単 - 44号 ***		m	50,000		歩A・単A
	ラック開閉機用連動軸 ラック開閉機用連動軸 連動50kN用		m	125,000		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40006	*** S単 - 45号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 SUS製 2回線用		面	437,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 46号 *** 機側操作盤 機側操作盤 SUS製 2門用		面	10,860,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 47号 *** 機側操作盤予備品・付属品 機側操作盤予備品・付属品 2門操作盤用、収納箱付き		式	188,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 48号 *** 回転灯 回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度 (LED光源)		台	13,600		歩A・単A
S40013	*** S単 - 49号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40013	*** S単 - 50号 *** 樹脂アンカー 樹脂アンカー HP-16		本	376		歩A・単A
S40013	*** S単 - 51号 *** ステンレス平蝶番 ステンレス平蝶番 B-1001-5相当		個	650		歩A・単A
S40017	*** S単 - 52号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,1.2.0.00, 1門		門	277,056		歩A・単A
S40017	*** S単 - 53号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,2.3.0.00, 1門		門	449,904		歩A・単A
S40017	*** S単 - 54号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,12.9.0.00, 1門		門	320,736		歩A・単A
S40017	*** S単 - 55号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,8.0.0.00, 1門		門	1,344,720		歩A・単A
S40017	*** S単 - 56号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,12.1.0.00, 1門		門	306,072		歩A・単A
S40034	*** S単 - 57号 *** 水門設備(上段扉)主要部材費 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.17,3.0m未満		門	132,246		歩A・単A
S40034	*** S単 - 58号 *** 水門設備(下段扉)主要部材費 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.34,3.0m未満		門	221,760		歩A・単A
S40034	*** S単 - 59号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,8,3.0m未満		門	1,060,452		歩A・単A
S40035	*** S単 - 60号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,12.9,3.0m未満		門	337,510		歩A・単A
S40035	*** S単 - 61号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,12.1,3.0m未満		門	335,525		歩A・単A
S40040	*** S単 - 62号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 63号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
S40040	*** S単 - 64号 *** ゲート番号パネル ゲート番号パネル アクリル板、300*300*5		枚	16,000		歩A・単A
S42028	*** S単 - 71号 *** 接地設置工					

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	接地設置工 .D種接地,土工無,0.0 *** S単 - 80号 ***		極	8,397		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-.5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 81号 ***		m	432		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 86号 ***		m	1,665		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 87号 ***		m3	2,110		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -, *** S単 - 88号 ***		m3	10,120		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm *** S単 - 90号 ***		m ²	1,295		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 91号 ***		m ²	9,293		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 92号 ***		人	24,072		歩A・単A
S02116	洗砂 洗砂 (細骨材用) 荒目, *** S単 - 93号 ***		m3	4,870		歩A・単A
S02116	防犯灯 防犯灯 LED、40W 取付金具含む, , *** S単 - 94号 ***		台	18,280		歩A・単A
S02116	熱線センサ付自動スイッチ 熱線センサ付自動スイッチ *** S単 - 95号 ***		台	13,600		歩A・単A
S02116	投光器 投光器 LED、60W, , *** S単 - 96号 ***		台	71,300		歩A・単A
S02116	河川占用許可標識 河川占用許可標識 A3サイズ アルミ合板製, , *** S単 - 97号 ***		枚	38,000		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 河川水門設備(小形水門), , *** S単 - 98号 ***		式	191,330		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 鋼製付属設備, , *** S単 - 99号 ***		式	173,280		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 小形水門設備, , *** S単 - 100号 ***		式	60,000		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm *** S単 - 101号 ***		m ²	3,380		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 102号 ***		ton	167,358		歩A・単A
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正対象外 *** S単 - 103号 ***		日	171		歩A・単A
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り,なし *** S単 - 104号 ***		日	38,500		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし *** S単 - 105号 ***		日	2,377		歩A・単A
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm×6mm,ステンレス鋼,ステンレス鋼,ステンレス新断,10		kg	1,248		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	*** S単 - 106号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	644		歩A・単A
S40001	*** S単 - 107号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm~40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	861		歩A・単A
S40001	*** S単 - 108号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	754		歩A・単A
S40001	*** S単 - 109号 *** 一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg	187		歩A・単A
S40006	*** S単 - 110号 *** ラック電動開閉機 単動 ラック電動開閉機 単動 巻上能力 20kN		台	2,030,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 111号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		m	88,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 112号 *** ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		個	40,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 113号 *** 機側操作盤 機側操作盤 SUS製、自立型、1門用		面	9,600,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 114号 *** 機側操作盤予備品・付属品 機側操作盤予備品・付属品 1門操作盤用、収納箱付き		式	119,000		歩A・単A
S40017	*** S単 - 115号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体, 扉体面積:10㎡未満, 1.0, 0.00, 1.00, -, -, 1門, 1.00,		門	245,856		歩A・単A
S40017	*** S単 - 116号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 戸当り, 戸当延長:25m未満, 7.0, 0.00, 0.00, -, -, 1門, 1.00,		門	212,160		歩A・単A
S40034	*** S単 - 117号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門, スライドゲート, (4方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 1, 3.0m未満, SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12, SUS304 16mm×50~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, SUS304 6mm×32~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, ,, 0,,,,,0,,,,,0		門	179,673		歩A・単A
S40035	*** S単 - 118号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門, スライドゲート, 25m未満, 7, 3.0m未満, SS400 75mm×6~9mm, 形鋼, 平鋼, -, ヘビーH 1, 10, SUS304 t 30mm H = 125~200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10		門	337,510		歩A・単A
S40040	*** S単 - 119号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S41002	*** S単 - 120号 *** 輸送費(小形水門扉) 輸送費 河川・水路用水門設備, 12.51[各単位], 94km, 小形水門, プレートゲート構造のゲート・スライドゲート,,,,,		式	236,000		歩A・単A
S41002	*** S単 - 121号 *** 輸送費(鋼製付属) 輸送費 鋼製付属設備, 3.221[各単位], 94km,,,,,,		式	92,000		歩A・単A
S41009	*** S単 - 122号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 扉体面積:10㎡未満, 3.50, 0.00, 電動式開閉装置, 2門, 0.95,		門	581,614		歩A・単A
S41009	*** S単 - 123号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 扉体面積:10㎡未満, 8.00, 0.00, 電動		門	1,022,056		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	式開閉装置, 2門, 0.95,					
	*** S単 - 124号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 1.00, 0.00, 電動 式開閉装置, 1門, 1.00,		門	354,162		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
S42021	電灯照明・施設照明設備設置工 電灯照明・施設照明設備設置工 蛍光灯, 逆富士, 40W, 1灯型		基	8,048		歩A・単A
	*** S単 - 126号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧) 引込柱設置工(高低圧) 低圧, 電灯・動力引込用, -, 8m, 0.33, 1.30, 2.05		箇所	127,048		歩A・単A
	*** S単 - 127号 ***					
S42028	接地設置工 接地設置工 D種接地, 土工無, 0.0, 0.00, 0.00,		極	8,397		歩A・単A
	*** S単 - 128号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 有,		m	3,863		歩A・単A
	*** S単 - 129号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 有,		m	6,364		歩A・単A
	*** S単 - 130号 ***					
S42100	耐衝撃性硬質ビニル電線管 電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, 無,		m	1,609		歩A・単A
	*** S単 - 131号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	3,326		歩A・単A
	*** S単 - 132号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	5,452		歩A・単A
	*** S単 - 133号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中(構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	951		歩A・単A
	*** S単 - 134号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 24, 屋外・屋内(露出), 0.0 0, 0.00, 無, 無, 無,		m	1,870		歩A・単A
	*** S単 - 135号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内(露出), 0.0 0, 0.00, 無, 無, 無,		m	2,677		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
S42100	耐衝撃性硬質ビニル電線管敷設工 電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, 無, 耐衝撃性硬質ビニル電線管		m	1,609		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	743		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	933		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中(構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 有,		m	951		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm ² , 地中・屋外・屋内		m	1,735		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
S42109	防雨型プルボックス取付工 SUS製 ボックス類取付工 その他, 300×300×200mm, 0.04,		個	10,730		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					

事業名 和歌山平野農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φリフレクシブル, *** S単 - 143号 ***		m	286		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5sq-2c *** S単 - 144号 ***		m	1,735		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,VVR5.5sq-3c *** S単 - 145号 ***		m	1,842		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5sq-4c *** S単 - 146号 ***		m	1,735		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CV3.5sq-4c *** S単 - 147号 ***		m	1,975		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱㇿ粒(外へン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 148号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%		m3	32,770		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 149号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,550		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 150号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%		m3	33,710		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 151号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,340		歩A・単A
S02115	*** S単 - 152号 *** 電工 電工		人	26,826		歩A・単A
X40001	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	50,163		歩A・単A
X40001	*** X単 - 2号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	46,509		歩A・単A
X40001	*** X単 - 3号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	150,266		歩A・単A
X40001	*** X単 - 4号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	46,235		歩A・単A
X40001	*** X単 - 5号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	32,676		歩A・単A
X40001	*** X単 - 6号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	28,894		歩A・単A
X40001	*** X単 - 7号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	254,548		歩A・単A
X40003	*** X単 - 8号 *** 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,1616.1		基	499,824		歩A・単A
X40003	*** X単 - 9号 *** 鋼製付属製作					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 和歌山平野農地防災事業					
	工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)					
	工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事					
X40003	鋼製付属設備製作工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,1431 *** X単 - 10号 ***		基	466,128		歩A・単A
X40007	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,1449.9 *** X単 - 11号 ***		基	400,296		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,... *** X単 - 12号 ***		式	31,861		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,... *** X単 - 13号 ***		式	20,251		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,... *** X単 - 14号 ***		式	95,441		歩A・単A
X40011	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,... *** X単 - 15号 ***		式	20,132		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,... *** X単 - 16号 ***		式	17,700		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,... *** X単 - 17号 ***		式	3,375		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,... *** X単 - 18号 ***		式	53,023		歩A・単A
X40014	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,... *** X単 - 19号 ***		式	3,355		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 20号 ***		式	436,176		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 21号 ***		式	192,442		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 22号 ***		式	806,832		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 23号 ***		式	183,643		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60% *** X単 - 24号 ***		式	299,894		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60% *** X単 - 25号 ***		式	279,677		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60% *** X単 - 26号 ***		式	240,178		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 27号 ***		式	307,141		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 28号 ***		式	134,709		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 29号 ***		式	568,144		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 30号 ***		式	128,550		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	199,930		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		開戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		開戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	*** X単 - 31号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%					
			式	40,807		歩A・単A
X40015	*** X単 - 32号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%					
			式	186,451		歩A・単A
X40015	*** X単 - 33号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%					
			式	36,133		歩A・単A
X40015	*** X単 - 34号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%					
			式	160,119		歩A・単A
X40015	*** X単 - 35号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%					
			式	58,328		歩A・単A
X40016	*** X単 - 36号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)					
			式	65,426		歩A・単A
X40016	*** X単 - 37号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り					
			式	25,659		歩A・単A
X40016	*** X単 - 38号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)					
			式	121,025		歩A・単A
X40016	*** X単 - 39号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り					
			式	24,486		歩A・単A
X41002	*** X単 - 42号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%					
			式	1,853		歩A・単A
X41002	*** X単 - 43号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%					
			式	1,729		歩A・単A
X41002	*** X単 - 44号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%					
			式	2,140		歩A・単A
X41004	*** X単 - 47号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,2基,0.95,,1641.9					
			基	189,051		歩A・単A
X41004	*** X単 - 48号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,2基,0.95,,1455.5					
			基	176,377		歩A・単A
X41004	*** X単 - 49号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,1458.2					
			基	218,281		歩A・単A
X41005	*** X単 - 52号 *** 雑器具損料 雑器具損料					
			式	877		歩A・単A
X41005	*** X単 - 53号 *** 雑器具損料 雑器具損料					
			式	877		歩A・単A
X41005	*** X単 - 54号 *** 雑器具損料 雑器具損料					
			式	877		歩A・単A
X41006	*** X単 - 57号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%					
			式	126,591		歩A・単A
X41006	*** X単 - 58号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%					
			式	118,185		歩A・単A
X41006	*** X単 - 59号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%					
			式	146,123		歩A・単A
X40001	*** X単 - 60号 *** 補助材料費(製作)					

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単 - 61号 ***		式	25,460		歩A・単A
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単 - 62号 ***		式	46,509		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 63号 ***		式	8,182		歩A・単A
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 64号 ***		式	1,206		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 65号 ***		式	1,184		歩A・単A
	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,59.5 *** X単 - 66号 ***		基	62,400		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,12.3 *** X単 - 67号 ***		基	25,272		歩A・単A
	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,48.6 *** X単 - 68号 ***		基	51,168		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,, *** X単 - 69号 ***		式	16,171		歩A・単A
	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,, *** X単 - 70号 ***		式	20,251		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,, *** X単 - 71号 ***		式	8,984		歩A・単A
	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,, *** X単 - 72号 ***		式	3,375		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単 - 73号 ***		式	147,514		歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単 - 74号 ***		式	127,296		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単 - 75号 ***		式	37,440		歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単 - 76号 ***		式	15,163		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単 - 77号 ***		式	30,701		歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%, *** X単 - 78号 ***		式	103,874		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%, *** X単 - 79号 ***		式	89,107		歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単 - 80号 ***		式	24,960		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単 - 81号 ***		式	2,800		歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%, *** X単 - 81号 ***		式	10,109		歩A・単A

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		開戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		開戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	*** X単 - 82号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	875		歩A・単A
X40015	*** X単 - 83号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	20,467		歩A・単A
X40015	*** X単 - 84号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	2,102		歩A・単A
X40016	*** X単 - 85号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)		式	22,127		歩A・単A
X40016	*** X単 - 86号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り		式	16,973		歩A・単A
X41002	*** X単 - 87号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	8,553		歩A・単A
X41002	*** X単 - 88号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	15,030		歩A・単A
X41002	*** X単 - 89号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	5,208		歩A・単A
X41002	*** X単 - 90号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,		式	437		歩A・単A
X41003	*** X単 - 91号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,		式	59,872		歩A・単A
X41003	*** X単 - 92号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,		式	105,212		歩A・単A
X41003	*** X単 - 93号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,		式	36,458		歩A・単A
X41004	*** X単 - 94号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,91.5		基	44,618		歩A・単A
X41005	*** X単 - 95号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	2,711		歩A・単A
X41005	*** X単 - 96号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	2,711		歩A・単A
X41005	*** X単 - 97号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	2,514		歩A・単A
X41005	*** X単 - 98号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	837		歩A・単A
X41006	*** X単 - 99号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	389,416		歩A・単A
X41006	*** X単 - 100号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	684,382		歩A・単A
X41006	*** X単 - 101号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	237,111		歩A・単A
X41006	*** X単 - 102号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	29,917		歩A・単A
X41002	*** X単 - 103号 *** 補助材料費(据付)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,072	26,720	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,447	545	
	合計				32,712	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,271	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,072	26,720	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合計				36,906	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,691	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	ボックスコネクタ		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ 24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96002	ボックスコネクタ 24	1.000	個	92	92	
	合計				92	算出数量 1.000 各単位
	単価				92	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ボックスコネクタ		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ 30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	ボックスコネクタ 30	1.000	個	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	コンベーションカップリング		個		1,000	歩A 当たり算出
	コンベーションカップリング #24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	コンビネーションカップリング #24	1.000	個	112	112	
	合計				112	算出数量 1.000 各単位
	単価				112	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	コンビネーションカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンビネーションカップリング #30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96005	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	コンビネーションカップリング #30	1.000	個	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	防水カップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水カップリング #24			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	防水カップリング #24	1.000	個	456	456	
	合計				456	算出数量 1.000 各単位
	単価				456	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	防水カップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水カップリング #30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96007	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	防水カップリング #30	1.000	個	603	603	
	合計				603	算出数量 1.000 各単位
	単価				603	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ G22用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96008	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	エントランスキャップ G22用	1.000	個	1,150	1,150	
	合計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	エントランスキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ G28用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	エントランスキャップ G28用	1.000	個	1,775	1,775	
	合計				1,775	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,775	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーマルバンド G22用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	ノーマルバンド G22用	1.000	個	421	421	
	合計				421	算出数量 1.000 各単位
	単価				421	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーマルバンド G28用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	ノーマルバンド G28用	1.000	個	616	616	
	合計				616	算出数量 1.000 各単位
	単価				616	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	ベルマウス FEP30	1.000	個	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 30-22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	異種管接続材 30-22	1.000	個	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 30-28					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96014	異種管接続材 30-28	1.000	個	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 17号 ***					
S16004	ラフレソルソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレソルソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレソルソ(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F01082	ラフレソルソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,500	40,500	
	合計				40,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		40,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 10KVA 0.0 0.00 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F02052	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva	1.180	日	1,450	1,711	
P34029	軽油 1ℓ10-1給油	11.000	L	148	1,628	
	合計				3,339	算出数量 1.000 日
	単価		日		3,339	
	*** S単 - 19号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(中板)		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ4.5mm 1200 W<1500,鋼板、スフェルクラッド鋼板,ℓ'-H 1,12					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K01052 SS400 厚さ4.5mm 1200 W<1500 鋼板、スフェルクラッド鋼板 ℓ'-H 1 12.000				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K01052	一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ4.5mm 1200 W<1500	1.000	kg	207	207	
	合計				207	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		207	
K16141	スクラップ ℓ'-H 1	1.000	kg	32.70	33	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000, 鋼板、スチールラット 鋼板、A ¹ -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01071				
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000				
	3)材料名	鋼板、スチールラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	A ¹ -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg	198	198	
	合計				198	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 21号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829, 鋼板、スチールラット 鋼板、A ¹ -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01072				
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm~11mm 1500 . .				
	3)材料名	鋼板、スチールラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	A ¹ -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829	1.000	kg	195	195	
	合計				195	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 22号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000, 鋼板、スチールラット 鋼板、A ¹ -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01073				
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm~25mm 1500 . .				
	3)材料名	鋼板、スチールラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	A ¹ -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000	1.000	kg	195	195	
	合計				195	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 23号 ***					
S40001	縞鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、スチールラット 鋼板、A ¹ -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15112				
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm				
	3)材料名	鋼板、スチールラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	A ¹ -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	157	157	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				157	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 24号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼、 Δ ’-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01192		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 100mm×50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	Δ ’-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01192	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm	1.000	kg	124	124	
	合計				124	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 25号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼、 Δ ’-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01194		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	Δ ’-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	123	123	
	合計				123	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		123	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 26号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80-90mm,形鋼、平鋼、 Δ ’-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01195		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 200mm×80-90mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	Δ ’-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01195	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80-90mm	1.000	kg	124	124	
	合計				124	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 27号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6-8mm,形鋼、平鋼、 Δ ’-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01139		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 65mm×6-8mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	Δ ’-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6-8mm	1.000	kg	123	123	
	合計				123	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		123	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 28号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6-9mm, 形鋼、平鋼、 Δ '-H1, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01140				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 75mm×6-9mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	Δ '-H1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6-9mm	1.000	kg	123	123	
	合計				123	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		123	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 29号 ***					
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50-75mm, 形鋼、平鋼、 Δ '-H1, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01323				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 6mm×50-75mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	Δ '-H1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50-75mm	1.000	kg	139	139	
	合計				139	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		139	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 30号 ***					
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50-75mm, 形鋼、平鋼、 Δ '-H1, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01325				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 9mm×50-75mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	Δ '-H1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50-75mm	1.000	kg	139	139	
	合計				139	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		139	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 31号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管、 Δ '-H1, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13071				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SGP(黒管ねじなし) 32A以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	Δ '-H1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	291	291	
	合計				291	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		291	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 32号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm,鋼管,㏒'-H1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13029		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	STKR400 50mm×50mm×3.2mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13029	一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm	1.000	kg	196	196	
	合計				196	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		196	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 33号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 40mm×40mm×3.2mm,鋼管,㏒'-H1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	STKR400 40mm×40mm×3.2mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96007	一般構造用角形鋼管 STKR400 40mm×40mm×3.2mm	1.000	kg	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		230	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 34号 ***					
S40001	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒),鋼管,㏒'-H1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13052		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	FSGP 90°エルボロング 32A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13052	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 32A~40A(黒)	1.000	kg	1,014	1,014	
	合計				1,014	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,014	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 35号 ***					
S40001	縞鋼板無規格		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	縞鋼板無規格 厚さ6.0mm,鋼板、ステンレス鋼板,㏒'-H1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15102		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料名	鋼板、スルスラッド 鋼板		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	Λ ^c -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15102	縞鋼板無規格 厚さ6.0mm	1.000	kg	157	157	
	合計				157	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 36号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm, スルスラ形鋼、スルスラ平鋼、スルスラ 新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	スルスラ形鋼、スルスラ平鋼				
	4)スクラップの該当品目	スルスラ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm	1.000	kg	1,441	1,441	
	合計				1,441	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,441	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 37号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 10mm x 200mm, スルスラ形鋼、スルスラ平鋼、スルスラ新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 10mm x 200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	スルスラ形鋼、スルスラ平鋼				
	4)スクラップの該当品目	スルスラ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96003	ステンレス平鋼 SUS304 10mm x 200mm	1.000	kg	1,695	1,695	
	合計				1,695	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,695	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 38号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm ~ 14mm, スルスラ鋼板、スルスラ新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ10mm ~ 14mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	スルスラ鋼板				
	4)スクラップの該当品目	スルスラ新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm ~ 14mm	1.000	kg	838	838	
	合計				838	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		838	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 39号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm - 25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm - 25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm - 25mm	1.000	kg	850	850	
	合計				850	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		850	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 40号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 連動		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 50kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K26053		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	巻上能力 50kN		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26053	ラック電動開閉機 連動 巻上能力 50kN	1.000	台	4,380,000	4,380,000	
	合計				4,380,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,380,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K26223		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動30kN用 連動50kN用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26223	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	1.000	m	117,000	117,000	
	合計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				117,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K26313		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動30kN用 連動50kN用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26313	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1.000	個	59,200	59,200	
	合計				59,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,200	
	*** S単 - 43号 ***					
S40006	ラックカバー(取付部以外) SUS		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラックカバー(取付部以外) SUS 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K26453		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動30kN用 連動50kN用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26453	ラックカバー(取付部以外) SUS 単動30kN用 連動50kN用	1.000	m	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S40006	ラック開閉機用運動軸		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック開閉機用運動軸 運動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K27123 運動50kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K27123	ラック開閉機用運動軸 運動50kN用	1.000	m	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 SUS製 2 回線用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K98005 SUS製 2 回線用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K98005	引込開閉器盤 SUS製 2 回線用	1.000	面	437,000	437,000	
	合 計				437,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				437,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S40006	機側操作盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 SUS製、2 門用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K98001 SUS製、2 門用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K98001	機側操作盤 SUS製、2 門用	1.000	面	10,860,000	10,860,000	
	合 計				10,860,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,860,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S40006	機側操作盤予備品・付属品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤予備品・付属品 2 門操作盤用、収納箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K98002 2 門操作盤用、収納箱付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K98002	機側操作盤予備品・付属品 2 門操作盤用、収納箱付き	1.000	式	188,000	188,000	
	合 計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S40006	回転灯		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度 (LED光源)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77247 ABS樹脂製又は同等以上 AC100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K77247	回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度 (LED光源)	1.000	台	13,600	13,600	
	合計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,600	
	*** S単 - 49号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 50号 ***					
S40013	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー HP-16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K99002 HP-16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K99002	樹脂アンカー HP-16	1.000	本	376	376	
	合計				376	算出数量 1.000 各単位
	単価				376	
	*** S単 - 51号 ***					
S40013	ステンレス平蝶番		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス平蝶番 B-1001-5相当			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 B-1001-5相当		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	ステンレス平蝶番 B-1001-5相当	1.000	個	650	650	
	合計				650	算出数量 1.000 各単位
	単価				650	
	*** S単 - 52号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,1.2,0.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.2 0.00				
	13)主要部材の混合比率(K m 1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 -				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(K n) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	8.880	人	31,200	277,056	
	合計				277,056	算出数量 1.000 門
	単価		門		277,056	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), , , 扉体, , 2.3.0.00, 1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	扉体				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	2.3				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	14.420	人	31,200	449,904	
	合計				449,904	算出数量 1,000 門
	単価		門		449,904	
	*** S単 - 54号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), , , 戸当り, , 12.9.0.00, 1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	戸当り				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	12.9				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	10.280	人	31,200	320,736	
	合計				320,736	算出数量 1,000 門
	単価		門		320,736	
	*** S単 - 55号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), , , 扉体, , 8.0.0.00, 1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	扉体				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	8.0				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	43.100	人	31,200	1,344,720	
	合計				1,344,720	算出数量 1,000 門
	単価		門		1,344,720	
	*** S単 - 56号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), , , 戸当り, , 12.1.0.00, 1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満 12.1 0.00 0.00 - - 1門 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	9.810	人	31,200	306,072	
	合計				306,072	算出数量 1.000 門
	単価		門		306,072	
	*** S単 - 57号 ***					
S40034	水門設備(上段扉)主要部材費		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,17,3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲 5)対象要素(x)の数量 6)設計水深 7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料(割増区分)(1) 9)詳細(1) 10)スクラップ区分(1) 11)材料割増率(%)(1) 12)鋼材コード(桁等) 13)材料(割増区分)(2) 14)詳細(2) 15)スクラップ区分(2) 16)材料割増率(%)(2) 17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等) 18)材料(割増区分)(3) 19)詳細(3) 20)スクラップ区分(3) 21)材料割増率(%)(3) 22)鋼材コード(主ローラ) 26)材料割増率(%)(4) 27)鋼材コード(主ローラ軸) 31)材料割増率(%)(5) 32)鋼材コード(シーブ) 36)材料割増率(%)(6)	小形水門 スライドゲート (3方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満 1.170 3.0m未満 K06024 ステンレス鋼板 - ステンレス新断 12.000 K96001 ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 - ステンレス新断 10.000 K96002 ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 - ステンレス新断 10.000 0.000 0.000 0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	66.000	kg	644	42,504	
K96001	ステンレス溝形鋼 SUS304 220mm×65mm×6mm	48.000	kg	1,700	81,600	
K96002	ステンレス平鋼 SUS304 5mm×40mm	6.000	kg	1,357	8,142	
	合計				132,246	算出数量 1.000 門
	単価		門		132,246	
	*** S単 - 58号 ***					
S40034	水門設備(下段扉)主要部材費		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,234,3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲 5)対象要素(x)の数量 6)設計水深 7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料(割増区分)(1) 9)詳細(1) 10)スクラップ区分(1)	小形水門 スライドゲート (3方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満 2.340 3.0m未満 K06025 ステンレス鋼板 - ステンレス新断				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06027				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	12.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06272				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	10.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	151.000	kg	754	113,854	
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm	110.000	kg	850	93,500	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm x 32~75mm	14.000	kg	1,029	14,406	
	合計				221,760	算出数量 1.000 門
	単価		門		221,760	
	*** S単 - 59号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門、スライドゲート、(3方水密)、SUS製、0.8m2以上10m2未満、8.3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密)、SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	8.000				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキムプレート)	K06025				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06163				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06272				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	10.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	559.000	kg	754	421,486	
K06163	ステンレスH形鋼 SUS304 t 30mm H = 250~300mm	407.000	kg	1,441	586,487	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm x 32~75mm	51.000	kg	1,029	52,479	
	合計				1,060,452	算出数量 1.000 門
	単価		門		1,060,452	
	*** S単 - 60号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門、スライドゲート、25m未満、12.9.3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門				
	4)形式区分(2)	スライドゲート				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)適用範囲(2) 6)対象要素(L)の数量	25m未満 12.900		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K01252				
	9)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH1				
	12)材料割増率(%) (1)	10.000				
	13)鋼材コード(SUS材)	K06024				
	14)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	15)詳細(2)	機械加工を伴う場合				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)	25.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm	52.000	kg	123	6,396	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm ~ 7mm	469.000	kg	706	331,114	
	合計				337,510	算出数量 1.000 門
	単価		門		337,510	
	*** S単 - 61号 ***					
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り) 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門...スライドゲート, 25m未満, 12.1, 3.0m未満		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4)形式区分(2)	スライドゲート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)適用範囲(2)	25m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)対象要素(L)の数量	12.100				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K01252				
	9)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH1				
	12)材料割増率(%) (1)	10.000				
	13)鋼材コード(SUS材)	K06025				
	14)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	15)詳細(2)	-				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)	12.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm	49.000	kg	123	6,027	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm ~ 9mm	437.000	kg	754	329,498	
	合計				335,525	算出数量 1.000 門
	単価		門		335,525	
	*** S単 - 62号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ターコード	K33022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	L形(クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 63号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ターコード	K33021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	平形(クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
	*** S単 - 64号 ***					
S40040	ゲート番号パネル		枚		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	ゲート番号パネル アクリル板、300*300*5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎fer-カド 2)規格	K99001 アクリル板、300*300*5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K99001	ゲート番号パネル アクリル板、300*300*5	1.000	枚	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000	極 歩A 当たり算出
	接地設置工 .D種接地,土工無,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	D種接地 土工無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.00				
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.00				
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	26,826	6,707	
	合計				8,397	算出数量 1.000 極
	単価				8,397	
	*** S単 - 80号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000	m 歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)電圧 4)心数	600V -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	110	11,000	
R01013	電工	1.200	人	26,826	32,191	
	合計				43,191	算出数量 100.000 m
	単価				432	
	*** S単 - 81号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000	m 歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管内 CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)電圧 4)心数	600V 2心				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	190	19,000	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				166,543	算出数量 100.000 m

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,665	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,110	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		10,120	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,295	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,293	
	*** S単 - 91号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)				
R01003	普通作業員		1,000	人	24,072	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,072	算出数量 1,000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	洗砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 荒目, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1,000	m3	4,870	4,870	
	合計				4,870	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,870	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	防犯灯		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防犯灯 LED、40W 取付金具含む, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96016	防犯灯 LED、40W 取付金具含む	1,000	台	18,280	18,280	
	合計				18,280	算出数量 1,000 各単位
	単価				18,280	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	熱線センサ付自動スイッチ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	熱線センサ付自動スイッチ 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96018	熱線センサ付自動スイッチ	1,000	台	13,600	13,600	
	合計				13,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				13,600	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	投光器		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 LED、60W, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96017	投光器 LED、60W	1,000	台	71,300	71,300	
	合計				71,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				71,300	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	河川占用許可標識		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	河川占用許可標識 A3サイズ アルミ合板製, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	河川占用許可標識 A3サイズ アルミ合板製	1.000	枚	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 河川水門設備(小形水門),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			地域資材(Pコード) P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96023	歩掛調査 河川水門設備(小形水門)	1.000	式	191,330	191,330	
	合計				191,330	算出数量 1.000 各単位
	単価				191,330	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 鋼製付属設備,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96024	歩掛調査 鋼製付属設備	1.000	式	173,280	173,280	
	合計				173,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				173,280	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査 小形水門設備,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96019	諸経費動向調査 小形水門設備	1.000	式	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm 1)施工区分 2)施工厚(cm)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.800	人	24,072	19,258	
R02007	はつり工	1.300	人	30,906	40,178	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,436	9,510	
	合計				68,946	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,380	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 101号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				167,358	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		167,358	
	*** S単 - 102号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27382 運転1日当たり算出 0.0 1.44 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27382	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
	合計				171	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		171	
Y00001	単位					
	*** S単 - 103号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1,000 日
	単価		日		38,500	
	*** S単 - 104号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、5kVA、なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5kVA 0.0 0.00 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F02075	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,400	1,652	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バト-Ⅱ給油	4.900	L	148	725	
	合計				2,377	算出数量 1,000 日
	単価		日		2,377	
	*** S単 - 105号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm×6mm, ステンレス鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 130mm×65mm×6mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96008	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm×6mm	1.000	kg	1,248	1,248	算出数量 1,000 kg
	合計				1,248	
	単価		kg		1,248	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 106号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断、12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm~7mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg	644	644	算出数量 1,000 kg
	合計				644	
	単価		kg		644	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 107号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm~40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断、12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ26mm~40mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm~40mm	1.000	kg	861	861	算出数量 1,000 kg
	合計				861	
	単価		kg		861	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 108号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断、12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm~9mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	1.000	kg	754	754	算出数量 1.000 kg
	合計				754	
	単価		kg		754	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 109号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	STKR400 50mm×50mm×3.2mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13029	一般構造用角形鋼管 STKR400 50mm×50mm×3.2mm	1.000	kg	187	187	算出数量 1.000 kg
	合計				187	
	単価		kg		187	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 110号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動 ラック電動開閉機 単動 巻上能力 20kN		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K26001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	巻上能力 20kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26001	ラック電動開閉機 単動 巻上能力 20kN	1.000	台	2,030,000	2,030,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,030,000	
	単価				2,030,000	
	*** S単 - 111号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K26222		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN - 40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	m	88,800	88,800	算出数量 1.000 各単位
	合計				88,800	
	単価				88,800	
	*** S単 - 112号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K26312		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN - 40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	個	40,000	40,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				40,000	
	単価				40,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 113号 ***					
S40006	機側操作盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 SUS製、自立型、1門用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ケーシング 2)規格	K98003	SUS製、自立型、1門用	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K98003	機側操作盤 SUS製、自立型、1門用	1.000	面	9,600,000	9,600,000	
	合計				9,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,600,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S40006	機側操作盤予備品・付属品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤予備品・付属品 1門操作盤用、収納箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ケーシング 2)規格	K98004	1門操作盤用、収納箱付き	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K98004	機側操作盤予備品・付属品 1門操作盤用、収納箱付き	1.000	式	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,000	
	*** S単 - 115号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.0,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.0 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 -				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	7.880	人	31,200	245,856	
	合計				245,856	算出数量 1.000 門
	単価		門		245,856	
	*** S単 - 116号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当り延長:25m未 満,,7.0,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密) 戸当り 戸当り延長:25m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	7.0 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 -				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	6.800	人	31,200	212,160	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				212,160	算出数量 1.000 門
	単価		門		212,160	
	*** S単 - 117号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1, 3.0m未満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス 新断,12,SUS304 16mm×50~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平 鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 6mm×32~75mm,ステンレス形鋼 、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(4方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	1.000				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06025				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ8mm~9mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%)(1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06275				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 16mm×50~75mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	-				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%)(2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06272				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 6mm×32~75mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	22)詳細(3)	-				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%)(3)	10.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%)(4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%)(5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%)(6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	67.000	kg	754	50,518	
K06275	ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50~75mm	106.000	kg	1,034	109,604	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm	19.000	kg	1,029	19,551	
	合計				179,673	算出数量 1.000 門
	単価		門		179,673	
	*** S単 - 118号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,7,3.0m未満,SS400 75mm× 6~9mm,形鋼,平鋼,-,ヘビーH1,10,SUS304 t 30mm H=125 ~200mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	7.000				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K01140				
	9)鋼材規格(SS材)	SS400 75mm×6~9mm				
	10)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	11)詳細(1)	-				
	12)スクラップ区分(1)	ヘビーH1				
	13)材料割増率(%)(1)	10.000				
	14)鋼材コード(SUS材)	K06162				
	15)鋼材規格(SUS材)	SUS304 t 30mm H=125~200mm				
	16)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	17)詳細(2)	-				
	18)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	19)材料割増率(%) (2)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	26.000	kg	123	3,198	
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t 30mm H=125～200mm	232.000	kg	1,441	334,312	
	合計				337,510	算出数量 1.000 門
	単価		門		337,510	
	*** S単 - 119号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K33023 P形(クロロプレン系)				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 120号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,12.51[各単位],94km,小形水門,プレートゲート構造ドラフトスライドゲート,,,,,					
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 12.510[各単位] 94.000km 小形水門 プレートゲート構造ドラフトスライドゲート				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	236,000	236,000	
	合計				236,000	算出数量 1.000 式
	単価				236,000	
	*** S単 - 121号 ***					
S41002	輸送費(鋼製付属)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,3.221[各単位],94km,,,,,					
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	鋼製付属設備 3.221[各単位] 94.000km				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	92,000	92,000	
	合計				92,000	算出数量 1.000 式
	単価				92,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体面積:10㎡未満,,3.50, 0.00,電動式開閉装置,2門,0.95,		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 3.50 0.00 電動式開閉装置 2門 0.95				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	15.750	人	30,906	486,770	
R01003	普通作業員	3.940	人	24,072	94,844	
	合計				581,614	算出数量 1.000 門
	単価		門		581,614	
	*** S単 - 123号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,8.00, 0.00,電動式開閉装置,2門,0.95,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 8.00 0.00 電動式開閉装置 2門 0.95				
R03002	据付工	27.680	人	30,906	855,478	
R01003	普通作業員	6.920	人	24,072	166,578	
	合計				1,022,056	算出数量 1.000 門
	単価		門		1,022,056	
	*** S単 - 124号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,1.00, 0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 1.00 0.00 電動式開閉装置 1門 1.00				
R03002	据付工	9.590	人	30,906	296,389	
R01003	普通作業員	2.400	人	24,072	57,773	
	合計				354,162	算出数量 1.000 門
	単価		門		354,162	
	*** S単 - 125号 ***					
S42021	電灯照明・施設照明設備設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	電灯照明・施設照明設備設置工 蛍光灯,逆富士,40W,1灯型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)灯具区分 2)型区分 3)w数 4)灯数	蛍光灯 逆富士 40W 1灯型				
P27829	蛍光灯器具(球付き)	1.000	台	0	0	
	逆富士形 RH 40W×1灯					
R01013	電工	0.300	人	26,826	8,048	
	合計				8,048	算出数量 1.000 基
	単価		基		8,048	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 126号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧・電灯・動力引込用、-.8m,0.33,1.30,2.05					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)高低圧区分	低圧				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)装柱区分	電灯・動力引込用				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)型区分	-				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)電柱規格(m)	8m				
	5)1箇所当りの諸資材率	0.33				
	6)1箇所当りの電工労務(人)	1.30				
	7)1箇所当りの普通作業員労務(人)	2.05				
P27603	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	1.000	本	32,200	32,200	
Y00004	諸資材	0.330		32,200	10,626	
R01013	電工	1.300	人	26,826	34,874	
R01003	普通作業員	2.050	人	24,072	49,348	
	合計				127,048	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		127,048	
	*** S単 - 127号 ***					
S42028	接地設置工		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 D種接地,土工無,0.0,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)接地区分	D種接地				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)施工条件	土工無				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)補助棒の本数	0.0				
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	26,826	6,707	
	合計				8,397	算出数量 1,000 極
	単価		極		8,397	
	*** S単 - 128号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,有,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)管種別	厚鋼電線管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)細別規格	-				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材	0.150		55,965	8,395	
R01013	電工	12.000	人	26,826	321,912	
	合計				386,272	算出数量 100,000 m
	単価		m		3,863	
	*** S単 - 129号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 有,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	28		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有				
	11) その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	20.400	人	26,826	547,250	
	合計				636,412	算出数量 100.000 m
	単価		m		6,364	
	*** S単 - 130号 ***					
S42100	耐衝撃性硬質ビニル電線管		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	その他		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択	P96021				
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P96021	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 16	100.000	m	116	11,600	
Y00005	諸資材	0.150		11,600	1,740	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				160,883	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,609	
	*** S単 - 131号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	22		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材	0.150		55,965	8,395	
R01013	電工	10.000	人	26,826	268,260	
	合計				332,620	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,326	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 132号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	26,826	456,042	
	合計				545,204	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,452	
	*** S単 - 133号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	26,826	69,748	
	合計				95,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		951	
	*** S単 - 134号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 24, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	26,826	112,669	
	合計				186,969	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,870	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 135号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 管種別	金属可とう電線管				
	2) 細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3) サイズ(mm)	30				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	933	93,300	
R01013	電工	6.500	人	26,826	174,369	
	合計				267,669	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,677	
	*** S単 - 136号 ***					
S42100	耐衝撃性硬質ビニル電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, 無, 耐衝撃性硬質ビ ニル電線管					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 管種別	その他				
	2) 細別規格	-				
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択	P96021				
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	耐衝撃性硬質ビニル電線管				
P96021	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE) 耐衝撃性硬質ビニル電線管	100.000	m	116	11,600	
Y00005	諸資材	0.150		11,600	1,740	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				160,883	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,609	
	*** S単 - 137号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0 .00, 0.00, 無, 無, 無,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 管種別	金属可とう電線管				
	2) 細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3) サイズ(mm)	24				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	743	74,300	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	0.000	人	26,826	0	
	合計				74,300	算出数量 100.000 m
	単価		m		743	
	*** S単 - 138号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、30、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	933	93,300	
R01013	電工	0.000	人	26,826	0	
	合計				93,300	算出数量 100.000 m
	単価		m		933	
	*** S単 - 139号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-,30、地中(構内)、0.00、0.00、無、無、有、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	有				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	26,826	69,748	
	合計				95,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		951	
	*** S単 - 140号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				173,543	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,735	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 141号 ***					
S42109	防雨型プルボックス取付工 SUS製 ボックス類取付工 その他、300×300×200mm、0.04、 1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文		個		1,000	歩A 当たり算出
PF2556	プルボックス (S U S 3 0 4) 横 3 0 0 mm 高 3 0 0 mm 奥 2 0 0 mm	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.400	人	26,826	10,730	
	合計				10,730	算出数量 1.000 個
	単価		個		10,730	
	*** S単 - 142号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクタ、 1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格		m		100,000 [各単位]	歩A 当たり算出
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	26,826	10,730	
	合計				28,630	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		286	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 143号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) 管内配線、20mm以下、VVR5.5sq-2c 1)ケーブル種別 2)作業種別 3)細別規格 (仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格		m		100,000 m	歩A 当たり算出
P27026	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形 (VVR) 2心 断面積5.5	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				173,543	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,735	
	*** S単 - 144号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) 管内配線、20mm以下、VVR5.5sq-3c 1)ケーブル種別 2)作業種別 3)細別規格 (仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格		m		100,000 m	歩A 当たり算出
P96015	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR5.5sq-3C	100.000	m	367	36,700	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				184,243	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,842	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 145号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下, CV3.5sq-4c					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別	P27026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業種別	管内配線				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)ケーブルの名称・規格	CV3.5sq-4c				
P27026	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形(VVR) 2心 断面積5.5	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				173,543	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,735	
	*** S単 - 146号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下, CV3.5sq-4c					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別	P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業種別	管内配線				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)ケーブルの名称・規格	CV3.5sq-4c				
P96022	600V ケーブル CV3.5sq-4C	100.000	m	500	50,000	
R01013	電工	5.500	人	26,826	147,543	
	合計				197,543	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,975	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-, -, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)打設工法	ハック材(クレン機能付)打設				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単価		m3		39,230	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,21-12- -25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)打設工法	人力打設				亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		32,770	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,550	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,710	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,340	
	*** S単 - 152号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(C)				
R01013	電工		1,000	人	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1,000 人
	単 価				26,826	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	開戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名:開戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	354,006.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	31,861.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	385,867	50,163	
	合計				50,163	算出数量 1.000 式
	単価		式		50,163	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	337,510.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	20,251.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	357,761	46,509	
	合計				46,509	算出数量 1.000 式
	単価		式		46,509	
*** X単 - 3号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	1,060,452.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	95,441.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,155,893	150,266	
	合計				150,266	算出数量 1.000 式
	単価		式		150,266	
*** X単 - 4号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	335,525.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	20,132.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	355,657	46,235	
	合計				46,235	算出数量 1.000 式
	単価		式		46,235	
*** X単 - 5号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	251,354.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	251,354	32,676	
	合計				32,676	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,676	
	*** X単 - 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	222,264.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	222,264	28,894	
	合計				28,894	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,894	
	*** X単 - 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)	1,958,064.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	1,958,064	254,548	
	合計				254,548	算出数量 1.000 式
	単価		式		254,548	
	*** X単 - 8号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋, 0.5 x 10.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 1616.1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	管理橋		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4) 部材の混合比率	0.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称					
	8) 製作対象質量(kg/基)	1,616.100				
R03001	製作工		16.020 人	31,200	499,824	
	合計				499,824	算出数量 1.000 基
	単価		基		499,824	
	*** X単 - 9号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 管理橋, 0.5 x 10.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 1431			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	管理橋		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4) 部材の混合比率	0.00				

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	1,431.000				
R03001	製作工		14.940	人	31,200	466,128
	合計					算出数量 1.000 基
	単価			基		466,128
	*** X単 - 10号 ***					
X40003	鋼製付属製作			基		1.000 基
	鋼製付属設備製作工				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,1449.9					
	1)設備区分	架台			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0				
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00			深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	1,449.900				
R03001	製作工		12.830	人	31,200	400,296
	合計					算出数量 1.000 基
	単価			基		400,296
	*** X単 - 11号 ***					
X40007	水門設備副部材費			式		1.000 式
	水門設備副部材費				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...					
	1)設備区分	小形水門			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)			深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	354,006.000				
K79431	副部材費		0.090	式	354,006	31,861
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		31,861
	*** X単 - 12号 ***					
X40007	水門設備副部材費			式		1.000 式
	水門設備副部材費				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6...					
	1)設備区分	小形水門			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	戸当り			深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	337,510.000				
K79431	副部材費		0.060	式	337,510	20,251
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		20,251
	*** X単 - 13号 ***					
X40007	水門設備副部材費			式		1.000 式
	水門設備副部材費				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...					
	1)設備区分	小形水門			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)			深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,060,452.000				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79431	副部材費	0.090	式	1,060,452	95,441	
	合計				95,441	算出数量 1.000 式
	単価		式		95,441	
	*** X単 - 14号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	335,525.000				
K79431	副部材費	0.060	式	335,525	20,132	
	合計				20,132	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,132	
	*** X単 - 15号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	354,006.000				
K79451	部品費	0.050	式	354,006	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,700	
	*** X単 - 16号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	337,510.000				
K79451	部品費	0.010	式	337,510	3,375	
	合計				3,375	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,375	
	*** X単 - 17号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,060,452.000				
K79451	部品費	0.050	式	1,060,452	53,023	
	合計				53,023	算出数量 1.000 式
	単価		式		53,023	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)					
工事別工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 18号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	335,525.000				
K79451	部品費		0.010	式	335,525	3,355
	合計					3,355 算出数量 1.000 式
	単価			式		3,355
	*** X単 - 19号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	726,960.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	726,960	436,176
	合計					436,176 算出数量 1.000 式
	単価					436,176
	*** X単 - 20号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	320,736.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	320,736	192,442
	合計					192,442 算出数量 1.000 式
	単価					192,442
	*** X単 - 21号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	1,344,720.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	1,344,720	806,832
	合計					806,832 算出数量 1.000 式
	単価					806,832
	*** X単 - 22号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	306,072.000円				

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79311	間接労務費	0.600	式	306,072	183,643	
	合計				183,643	算出数量 1.000 式
	単価				183,643	
	*** X単 - 23号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	499,824.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	499,824	299,894	
	合計				299,894	算出数量 1.000 式
	単価				299,894	
	*** X単 - 24号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	466,128.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	466,128	279,677	
	合計				279,677	算出数量 1.000 式
	単価				279,677	
	*** X単 - 25号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	400,296.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	400,296	240,178	
	合計				240,178	算出数量 1.000 式
	単価				240,178	
	*** X単 - 26号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	1,228,562.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	1,228,562	307,141	
	合計				307,141	算出数量 1.000 式
	単価		式		307,141	
	*** X単 - 27号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.250	式	538,837	134,709	
	合計				134,709	算出数量 1.000 式
	単価		式		134,709	
	*** X単 - 28号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.250	式	2,272,577	568,144	
	合計				568,144	算出数量 1.000 式
	単価		式		568,144	
	*** X単 - 29号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.250	式	514,201	128,550	
	合計				128,550	算出数量 1.000 式
	単価		式		128,550	
	*** X単 - 30号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.250	式	799,718	199,930	
	合計				199,930	算出数量 1.000 式
	単価		式		199,930	
	*** X単 - 31号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.250	式	163,226	40,807	
	合計				40,807	算出数量 1.000 式
	単価		式		40,807	
	*** X単 - 32号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)	745,805.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	745,805	186,451	
	合計				186,451	算出数量 1.000 式
	単価		式		186,451	
	*** X単 - 33号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)	144,531.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	144,531	36,133	
	合計				36,133	算出数量 1.000 式
	単価		式		36,133	
	*** X単 - 34号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)	640,474.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	640,474	160,119	
	合計				160,119	算出数量 1.000 式
	単価		式		160,119	
	*** X単 - 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)	233,310.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	233,310	58,328	
	合計				58,328	算出数量 1.000 式
	単価		式		58,328	
	*** X単 - 36号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	小形水門		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 塗装区分	扉体(主要部材: SUS)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 製作工金額小計(円)	726,960.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	726,960	65,426	
	合計				65,426	算出数量 1.000 式
	単価				65,426	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 37号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)塗装区分	戸当り				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作工金額小計(円)	320,736.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79501	塗装費	0.080	式	320,736	25,659	
	合計				25,659	算出数量 1.000 式
	単価				25,659	
	*** X単 - 38号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作工金額小計(円)	1,344,720.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79501	塗装費	0.090	式	1,344,720	121,025	
	合計				121,025	算出数量 1.000 式
	単価				121,025	
	*** X単 - 39号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)塗装区分	戸当り				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作工金額小計(円)	306,072.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79501	塗装費	0.080	式	306,072	24,486	
	合計				24,486	算出数量 1.000 式
	単価				24,486	
	*** X単 - 42号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付材料費対象金額小計(円)	185,344.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	185,344	1,853	
	合計				1,853	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,853	
	*** X単 - 43号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付材料費対象金額小計(円)	172,918.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	172,918	1,729	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,729	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,729	
	*** X単 - 44号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	214,001.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	214,001	2,140	
	合計				2,140	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,140	
	*** X単 - 47号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,2基,0.95,,1641.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	管理橋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	2基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.95				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	1,641.900				
R03002	据付工 80%	5.120	人	30,906	158,239	
R01003	普通作業員 20%	1.280	人	24,072	30,812	
	合計				189,051	算出数量 1.000 基
	単価		基		189,051	
	*** X単 - 48号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5 x 10.0,0.00,2基,0.95,,1455.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	管理橋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	2基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.95				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	1,455.500				
R03002	据付工 80%	4.780	人	30,906	147,731	
R01003	普通作業員 20%	1.190	人	24,072	28,646	
	合計				176,377	算出数量 1.000 基
	単価		基		176,377	
	*** X単 - 49号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,1458.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	1,458.200				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03002	据付工					
	80%	5.910	人	30,906	182,654	
R01003	普通作業員					
	20%	1.480	人	24,072	35,627	
	合計				218,281	算出数量 1.000 基
	単価		基		218,281	
	*** X単 - 52号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	43,839.000				
K79411	雑器具損料		式	43,839	877	
	合計				877	算出数量 1.000 式
	単価		式		877	
	*** X単 - 53号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	43,839.000				
K79411	雑器具損料		式	43,839	877	
	合計				877	算出数量 1.000 式
	単価		式		877	
	*** X単 - 54号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	43,839.000				
K79411	雑器具損料		式	43,839	877	
	合計				877	算出数量 1.000 式
	単価		式		877	
	*** X単 - 57号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】				
	2)据付間接費率(Y)	80.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	158,239.000				
K79251	据付間接費		式	158,239	126,591	
	合計				126,591	算出数量 1.000 式
	単価		式		126,591	
	*** X単 - 58号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名		和歌山平野農地防災事業				
工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				
工事別工事名		関戸支線水路ゲート製作据付工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	147,731.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	147,731	118,185
	合計					118,185
	単価			式		118,185
	*** X単 - 59号 ***					
X41006	据付間接費					1.000 式
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	182,654.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	182,654	146,123
	合計					146,123
	単価			式		146,123
	*** X単 - 60号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					1.000 式
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	179,673.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	16,171.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130	式	195,844	25,460
	合計					25,460
	単価			式		25,460
	*** X単 - 61号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					1.000 式
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	337,510.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	20,251.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130	式	357,761	46,509
	合計					46,509
	単価			式		46,509
	*** X単 - 62号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					1.000 式
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	62,936.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130	式	62,936	8,182

事業名	和歌山平野農地防災事業			
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)			

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,182	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,182	
	*** X単 - 63号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	9,274.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	9,274	1,206	
	合計				1,206	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,206	
	*** X単 - 64号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	9,111.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	9,111	1,184	
	合計				1,184	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,184	
	*** X単 - 65号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,59.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	59.500				
R03001	製作工	2.000	人	31,200	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 基
	単価		基		62,400	
	*** X単 - 66号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,12.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	12.300				
R03001	製作工	0.810	人	31,200	25,272	
	合計				25,272	算出数量 1.000 基

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		25,272	
	*** X単 - 67号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,48.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	48.600				
R03001	製作工		人	31,200	51,168	
	合 計				51,168	算出数量 1,000 基
	単 価		基		51,168	
	*** X単 - 68号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	179,673.000				
K79431	副部材費		式	179,673	16,171	
	合 計				16,171	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,171	
	*** X単 - 69号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	337,510.000				
K79431	副部材費		式	337,510	20,251	
	合 計				20,251	算出数量 1,000 式
	単 価		式		20,251	
	*** X単 - 70号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	179,673.000				
K79451	部品費		式	179,673	8,984	
	合 計				8,984	算出数量 1,000 式
	単 価		式		8,984	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 71号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	337,510.000				
K79451	部品費		0.010	式	337,510	3,375
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					3,375
	*** X単 - 72号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	245,856.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	245,856	147,514
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					147,514
	*** X単 - 73号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	212,160.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	212,160	127,296
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					127,296
	*** X単 - 74号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	62,400.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	62,400	37,440
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					37,440
	*** X単 - 75号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	25,272.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	25,272	15,163

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,163	算出数量 1.000 式
	単価				15,163	
	*** X単 - 76号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	51,168.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	51,168	30,701	
	合計				30,701	算出数量 1.000 式
	単価				30,701	
	*** X単 - 77号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	415,497.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	415,497	103,874	
	合計				103,874	算出数量 1.000 式
	単価		式		103,874	
	*** X単 - 78号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	356,429.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	356,429	89,107	
	合計				89,107	算出数量 1.000 式
	単価		式		89,107	
	*** X単 - 79号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	99,840.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	99,840	24,960	
	合計				24,960	算出数量 1.000 式
	単価		式		24,960	
	*** X単 - 80号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 和歌山平野農地防災事業						
工事名 関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	11,200.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79331	工場管理費	0.250	式	11,200	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,800	
	*** X単 - 81号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%, 1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	40,435.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79331	工場管理費	0.250	式	40,435	10,109	
	合計				10,109	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,109	
	*** X単 - 82号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%, 1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	3,500.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79331	工場管理費	0.250	式	3,500	875	
	合計				875	算出数量 1.000 式
	単価		式		875	
	*** X単 - 83号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%, 1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	81,869.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79331	工場管理費	0.250	式	81,869	20,467	
	合計				20,467	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,467	
	*** X単 - 84号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%, 1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	8,409.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79331	工場管理費	0.250	式	8,409	2,102	
	合計				2,102	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,102	
	*** X単 - 85号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)塗装区分 3)製作工金額小計(円)	小形水門 扉体(主要部材:SUS) 245,856.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79501	塗装費		0.090	式	245,856	22,127
	合計					22,127
	単価					22,127
	*** X単 - 86号 ***					
X40016	塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			式		1.000
	1)設備区分 2)塗装区分 3)製作工金額小計(円)	小形水門 戸当り 212,160.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K79501	塗装費		0.080	式	212,160	16,973
	合計					16,973
	単価					16,973
	*** X単 - 87号 ***					
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式		1.000
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	小形水門設備 1.500% 570,209.000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K79391	据付補助材料費		0.015	式	570,209	8,553
	合計					8,553
	単価			式		8,553
	*** X単 - 88号 ***					
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式		1.000
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	小形水門設備 1.500% 1,002,016.000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K79391	据付補助材料費		0.015	式	1,002,016	15,030
	合計					15,030
	単価			式		15,030
	*** X単 - 89号 ***					
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式		1.000
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y) 3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	小形水門設備 1.500% 347,217.000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K79391	据付補助材料費		0.015	式	347,217	5,208
	合計					5,208
	単価			式		5,208

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	開戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				

工事別工事名:開戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 90号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	43,743.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	43,743	437
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式		437	
	*** X単 - 91号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,....,2次側電気配線配管有,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)原動機出力	0.400kW		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)形式区分	2次側電気配線配管有				
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	570,209.000円				
K79371	据付材料費		0.105	式	570,209	59,872
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式		59,872	
	*** X単 - 92号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,....,2次側電気配線配管有,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)原動機出力	0.400kW		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)形式区分	2次側電気配線配管有				
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,002,016.000円				
K79371	据付材料費		0.105	式	1,002,016	105,212
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式		105,212	
	*** X単 - 93号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,....,2次側電気配線配管有,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)原動機出力	0.400kW		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)形式区分	2次側電気配線配管有				
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	347,217.000円				
K79371	据付材料費		0.105	式	347,217	36,458
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式		36,458	
	*** X単 - 94号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,91.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	91.500				
R03002	据付工 80%	1.210	人	30,906	37,396	
R01003	普通作業員 20%	0.300	人	24,072	7,222	
	合計				44,618	算出数量 1.000 基
	単価		基		44,618	
	*** X単 - 95号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	135,540.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	135,540	2,711	
	合計				2,711	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,711	
	*** X単 - 96号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	135,540.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	135,540	2,711	
	合計				2,711	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,711	
	*** X単 - 97号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	125,692.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	125,692	2,514	
	合計				2,514	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,514	
	*** X単 - 98号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	41,839.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	41,839	837	
	合計				837	算出数量 1.000 式
	単価		式		837	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 99号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	486,770.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	486,770	389,416
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			389,416
	*** X単 - 100号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	855,478.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	855,478	684,382
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			684,382
	*** X単 - 101号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	296,389.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	296,389	237,111
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			237,111
	*** X単 - 102号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	37,396.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	37,396	29,917
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			29,917
	*** X単 - 103号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	39,096.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010	式	39,096	391

事業名	和歌山平野農地防災事業		
工事名	関戸支線水路ゲート製作据付工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 関戸支線水路ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				391	算出数量 1.000 式
	単価		式		391	
	*** X単 - 104号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,74.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton / 基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人 / ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(K n)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	74.900				
R03002	据付工 80%	1.080	人	30,906	33,378	
R01003	普通作業員 20%	0.270	人	24,072	6,499	
	合計				39,877	算出数量 1.000 基
	単価		基		39,877	
	*** X単 - 105号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	41,839.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	41,839	837	
	合計				837	算出数量 1.000 式
	単価		式		837	
	*** X単 - 106号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	33,378.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	33,378	26,702	
	合計				26,702	算出数量 1.000 式
	単価		式		26,702	

