



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

和歌山平野農地防災事業
名草排水路第3-3工区工事

積算書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			139,160,000	
・工事原価			117,940,000	
純工事費			91,614,000	
・直接工事費			82,100,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	68,248,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	13,852,000	
・間接工事費			35,840,000	
・共通仮設費			9,514,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	294,000	
・運搬費～営繕費等				
82,925,000 × ((8.350*1.200)*1.000*1.040*1.000)			8,641,000	
・運搬費	1.000	式	58,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			521,000	
・現場環境改善費(率計上)				
80,252,000 × (0.650)			521,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			26,326,000	
・現場管理費(率計上)				
92,145,000 × ((24.740*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			26,326,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
117,940,000 × (17.960*1.000 + 0.04)			21,229,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			531,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			531,000	
支給品費(直工)			531,000	
処分費等(直接工事費の内数)			2,379,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				68,248,000	
・土工					
	1.000	式		1,776,000	
・・土工					
	1.000	式		1,126,000	
000001 掘削 一次掘削	160	m3	1,202	192,320	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 二次掘削	160	m3	359	57,440	歩A・単A B単 2号
000003 掘削土運搬 現場～仮置場	160	m3	410	65,600	歩A・単A B単 3号
000004 掘削土運搬・処分 砂質土	160	m3	5,066	810,560	歩A・単A B単 4号
合 計				1,125,920	
・・構造物取壊し					
	1.000	式		650,000	
000005 底版コンクリート撤去・運搬・処分 無筋	39	m3	16,675	650,325	歩A・単A B単 5号
合 計				650,325	
・矢板護岸工					
	1.000	式		66,472,000	
・・矢板工					
	1.000	式		50,843,000	
000006 鋼矢板打込 上部障害クリア工法,歩道橋,U形SP 型,打込長L=5.0m	74	枚	236,567	17,505,958	歩A・単A B単 6号
000007 鋼矢板打込 上部障害クリア工法,車道橋,U形SP 型,打込長L=5.0m	104	枚	235,043	24,444,472	歩A・単A B単 7号
000008 低空頭対応型圧入機設置・撤去 上部障害クリア工法	2	回	130,673	261,346	歩A・単A B単 8号
000009 搬送用レール設置・撤去 上部障害クリア工法	71.2	m	28,038	1,996,306	歩A・単A B単 9号
000010 自走装置の取付・取外 上部障害クリア工法	2	回	180,013	360,026	歩A・単A B単 10号
000011 低空頭対応型圧入機自走 上部障害クリア工法	178	枚	2,434	433,252	歩A・単A B単 11号
000012 鋼矢板打込 油圧圧入,U形SP 型,打込長L=5.0m	63	枚	76,620	4,827,060	歩A・単A B単 12号
000013 鋼矢板切断	174	m	3,697	643,278	歩A・単A B単 13号
000014 鋼矢板溶接 U形 SP 型 頭部L=0.5m	121	m	2,999	362,879	歩A・単A B単 14号
000015 場内小運搬 矢板頭部	4.338	ton	1,968	8,537	歩A・単A B単 15号
合 計				50,843,114	
・・土工留工					
	1.000	式		2,339,000	
000016 腹起し H300,設置,存置	8.930	ton	150,898	1,347,519	歩A・単A B単 16号
000017 切梁 H300,設置,存置	3.140	ton	150,898	473,820	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C 65%	17	m3	30,430	517,310	歩A・単A B単 18号
合 計				2,338,649	
・・パネル工					
	1.000	式		11,766,000	
000019 パネル設置 材料・設置	120	m ²	56,190	6,742,800	歩A・単A B単 19号
000020 パネル設置 設置のみ	15	m ²	20,790	311,850	歩A・単A B単 20号
000021 裏込充填 高流動モルタル	31.2	m3	116,854	3,645,845	歩A・単A B単 21号
000022 天端コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C 65%	35	m3	30,430	1,065,050	歩A・単A B単 22号
合 計				11,765,545	
・・底版コンクリート工					
	1.000	式		1,524,000	
000023 コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C 65%	29	m3	30,430	882,470	歩A・単A B単 23号
000024 型枠	3	m ²	10,830	32,490	歩A・単A B単 24号

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 名草排水路第3-3工区工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				13,852,000	
・仮設工				4,239,000	
・・土留工	1.000	式		1,150,000	
000029 腹起し H300_設置・撤去	9.590	ton	88,648	850,134	歩A・単A B単 29号
000030 切梁 H300_設置・撤去	3.379	ton	88,648	299,542	歩A・単A B単 30号
合 計				1,149,676	
・・水替工				2,327,000	
000031 水替工 水中ポンプ 50mm 0~7m3/h未満	1	箇所	775,742	775,742	歩A・単A B単 31号
000032 水替工 水中ポンプ 50mm 0~7m3/h未満	1	箇所	775,742	775,742	歩A・単A B単 32号
000033 水替工 水中ポンプ 50mm 0~7m3/h未満	1	箇所	775,742	775,742	歩A・単A B単 33号
合 計				2,327,226	
・・大型土のう工				762,000	
000034 大型土のう製作・設置	1.000	式		762,000	
000035 大型土のう撤去	58	袋	7,495	434,710	歩A・単A B単 34号
000036 中詰土砂運搬	58	袋	1,052	61,016	歩A・単A B単 35号
000037 中詰土砂運搬・処分	48	m3	706	33,888	歩A・単A B単 36号
	48	m3	4,833	231,984	歩A・単A B単 37号
合 計				761,598	
・耕地復旧工				9,613,000	
・・耕地復旧工				2,133,000	
000038 表土掘削 t = 20cm	1.000	式		2,133,000	
000039 積込	5,838	m ³	66	385,308	歩A・単A B単 38号
000040 土砂運搬	530	m3	233	123,490	歩A・単A B単 39号
000041 土砂投入	530	m3	1,702	902,060	歩A・単A B単 40号
000042 整地工	530	m3	233	123,490	歩A・単A B単 41号
000043 表土埋戻 t = 20cm	530	m3	139	73,670	歩A・単A B単 42号
000044 耕地復旧 耕起	5,838	m ²	67	391,146	歩A・単A B単 43号
	5,838	m ²	23	134,274	歩A・単A B単 44号
合 計				2,133,438	
・・畦畔復旧工				1,321,000	
000045 畦畔撤去工	1.000	式		1,321,000	
000046 畦畔コンクリート	7.6	m3	16,675	126,730	歩A・単A B単 45号
000047 型枠	7.6	m3	39,280	298,528	歩A・単A B単 46号
000048 基礎砕石 C-40 t = 10cm	89	m ²	9,713	864,457	歩A・単A B単 47号
	21	m ²	1,493	31,353	歩A・単A B単 48号
合 計				1,321,068	
・・工専用進入路撤去				1,662,000	
000049 アスファルト舗装破砕 t=5cm	1.000	式		1,662,000	
000050 アスファルト殻運搬処分	283	m ²	636	179,988	歩A・単A B単 49号
000051 盛土材撤去・運搬・処分	14	m3	5,724	80,136	歩A・単A B単 50号
	270	m3	5,192	1,401,840	歩A・単A B単 51号
合 計				1,661,964	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削					
	一次掘削		m3	1,202		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削					
	二次掘削		m3	359		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 掘削土運搬					
	現場～仮置場		m3	410		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掘削土運搬・処分					
	砂質土		m3	5,066		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 底板コンクリート撤去・運搬・処分					
	無筋		m3	16,675		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 鋼矢板打込					
	上部障害クリア工法,歩道橋,U形SP型,打込長L=5.0m		枚	236,567		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 鋼矢板打込					
	上部障害クリア工法,車道橋,U形SP型,打込長L=5.0m		枚	235,043		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 低空頭対応型圧入機設置・撤去					
	上部障害クリア工法		回	130,673		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 搬送用レール設置・撤去					
	上部障害クリア工法		m	28,038		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 自走装置の取付・取外					
	上部障害クリア工法		回	180,013		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 低空頭対応型圧入機自走					
	上部障害クリア工法		枚	2,434		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 鋼矢板打込					
	油圧圧入,U形SP型,打込長L=5.0m		枚	76,620		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 鋼矢板切断					
			m	3,697		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 鋼矢板溶接					
	U形 SP型 頭部L=0.5m		m	2,999		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 場内小運搬					
	矢板頭部		ton	1,968		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 腹起し					
	H300,設置,存置		ton	150,898		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 切梁					
	H300,設置,存置		ton	150,898		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 埋戻コンクリート					
	無筋18-8-25BB,W/C 65%		m3	30,430		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** パネル設置					
	材料・設置		m ²	56,190		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** パネル設置					
	設置のみ		m ²	20,790		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 裏込充填					
	高流動モルタル		m3	116,854		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 天端コンクリート					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	無筋18-8-25BB,W/C 65% *** B単 - 23号 *** コンクリート		m ³	30,430		歩A・単A
000024	無筋18-8-25BB,W/C 65% *** B単 - 24号 *** 型枠		m ³	30,430		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 基礎砕石		m ²	10,830		歩A・単A
000026	S-40 t=35cm *** B単 - 26号 *** 路盤紙		m ²	2,944		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 伸縮目地		m	39		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 水抜工		m ²	4,220		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 腹起し		箇所	2,205		歩A・単A
000030	H300,設置・撤去 *** B単 - 30号 *** 切梁		ton	88,648		歩A・単A
000031	H300,設置・撤去 *** B単 - 31号 *** 水替工		ton	88,648		歩A・単A
000032	水中ポンプ 50mm 0~7m ³ /h未満 *** B単 - 32号 *** 水替工		箇所	775,742		歩A・単A
000033	水中ポンプ 50mm 0~7m ³ /h未満 *** B単 - 33号 *** 水替工		箇所	775,742		歩A・単A
000034	水中ポンプ 50mm 0~7m ³ /h未満 *** B単 - 34号 *** 大型土のう製作・設置		箇所	775,742		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 大型土のう撤去		袋	7,495		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 中詰土砂運搬		袋	1,052		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 中詰土砂運搬・処分		m ³	706		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 表土掘削		m ³	4,833		歩A・単A
000039	t = 20cm *** B単 - 39号 *** 積込		m ²	66		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 土砂運搬		m ³	233		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 土砂投入		m ³	1,702		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 整地工		m ³	233		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 表土埋戻		m ³	139		歩A・単A
	t = 20cm		m ²	67		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 耕地復旧					
	耕起		m ²	23		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 畦畔撤去工					
			m ³	16,675		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 畦畔コンクリート					
			m ³	39,280		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 型枠					
			m ²	9,713		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 基礎砕石					
	C-40 t=10cm		m ²	1,493		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** アスファルト舗装破砕					
	t=5cm		m ²	636		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** アスファルト殻運搬処分					
			m ³	5,724		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 盛土材撤去・運搬・処分					
			m ³	5,192		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 土木シート撤去					
			m ²	79		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 土木シート運搬・処分					
			m ³	3,087		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 敷砂撤去					
			m ³	5,192		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 既存仮橋撤去(上部工)					
	上部工,25t吊り		ton	11,086		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 既存仮橋撤去(上部工)					
	覆工板		m ²	632		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 既存仮橋撤去(上部工)					
	単管		m	708		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 既存仮橋撤去(下部工)					
	直接基礎		ton	27,142		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 既存仮橋撤去(下部工)					
			m ²	149		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ネットフェンス復旧工					
	H=1.2m, 構造物設置		m	7,248		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** コア削孔					
			本	4,734		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** アスファルト舗装破砕					
	t=5cm		m ²	636		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** アスファルト殻運搬					
			m ³	5,724		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** アスファルト舗装工					
			m ²	1,787		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 交通誘導員					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削 一次掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, -, -	1.000	m3	1,202	1,202	S単 57号
	合計				1,202	
	単価				1,202	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削 二次掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブソカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -, -	1.000	m3	358.9	359	S単 58号
	合計				359	
	単価				359	
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削土運搬 現場～仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	409.7	410	S単 60号
	合計				410	
	単価				410	
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削土運搬・処分 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	693.2	693	S単 61号
S02123	残土処分(砂質土)	1.000	m3	4,140	4,140	S単 29号
	合計				5,066	
	単価				5,066	
*** B単 - 5号 ***						
000005	底版コンクリート撤去・運搬・処分 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,030	11,030	S単 33号
SA0221	SP 殺運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,415	1,415	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	S単 30号
	合計				16,675	
	単価				16,675	
*** B単 - 6号 ***						
000006	鋼矢板打込 上部障害クリア工法,歩道橋,U形SP 型,打込長L=5.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00006	鋼矢板圧入(歩道橋) 上部障害クリア工法	1.000	枚	171,377	171,377	T単 5号
S02116	鋼矢板 型,6m以上20m以下(500mmピッチ),,	0.318	ton	200,000	63,600	S単 17号
S02116	鋼矢板 長さエキストラ 2m L<6m,,	0.318	ton	3,000	954	S単 18号
S02116	鋼矢板 長さエキストラ 500mmピッチ以外の切りそろえ料,,	0.318	ton	2,000	636	S単 19号
	合計				236,567	
	単価				236,567	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	鋼矢板打込 上部障害クリア工法,車道橋,U形SP 型,打込長L=5.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00011	鋼矢板圧入(車道橋) 上部障害クリア工法	1.000	枚	169,853	169,853	T単 10号
S02116	鋼矢板 型,6m以上20m以下(500mmピッチ),,	0.318	ton	200,000	63,600	S単 17号
S02116	鋼矢板 長さエキストラ 2m L<6m,,	0.318	ton	3,000	954	S単 18号
S02116	鋼矢板 長さエキストラ 500mmピッチ以外の切りそろえ料,,	0.318	ton	2,000	636	S単 19号
	合 計				235,043	
	単 価				235,043	
*** B単 - 8号 ***						
000008	低空頭対応型圧入機設置・撤去 上部障害クリア工法		回		1,000	歩A 当たり算出
T00007	低空頭対応型圧入機設置・撤去	1.000	回	130,673	130,673	T単 6号
	合 計				130,673	
	単 価				130,673	
*** B単 - 9号 ***						
000009	搬送用レール設置・撤去 上部障害クリア工法		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	搬送用レール設置・撤去	1.000	m	28,038	28,038	T単 7号
	合 計				28,038	
	単 価				28,038	
*** B単 - 10号 ***						
000010	自走装置の取付・取外 上部障害クリア工法		回		1,000	歩A 当たり算出
T00009	自走装置の取付・取外	1.000	回	180,013	180,013	T単 8号
	合 計				180,013	
	単 価				180,013	
*** B単 - 11号 ***						
000011	低空頭対応型圧入機自走 上部障害クリア工法		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00010	低空頭対応型圧入機自走	1.000	枚	2,434	2,434	T単 9号
	合 計				2,434	
	単 価				2,434	
*** B単 - 12号 ***						
000012	鋼矢板打込 油圧圧入,U形SP 型,打込長L=5.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,6m以下,5.3,あり	1.000	枚	11,430	11,430	S単 53号
S02116	鋼矢板 型,6m以上20m以下(500mmピッチ),,	0.318	ton	200,000	63,600	S単 17号
S02116	鋼矢板 長さエキストラ 2m L<6m,,	0.318	ton	3,000	954	S単 18号
S02116	鋼矢板 長さエキストラ 500mmピッチ以外の切りそろえ料,,	0.318	ton	2,000	636	S単 19号
	合 計				76,620	
	単 価				76,620	
*** B単 - 13号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	鋼矢板切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	1.000	m	3,697	3,697	S単 5号
	合計				3,697	
	単価				3,697	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	鋼矢板溶接 U形 SP 型 頭部L=0.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,13mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 4号
	合計				2,999	
	単価				2,999	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	場内小運搬 矢板頭部		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	場内小運搬 鋼管類 450未満,100m未満	1.000	ton	1,968	1,968	S単 3号
	合計				1,968	
	単価				1,968	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	腹起し H300,設置,存置		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり	1.000	ton	42,898	42,898	S単 45号
S02116	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,	1.000	ton	108,000	108,000	S単 20号
	合計				150,898	
	単価				150,898	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	切梁 H300,設置,存置		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり	1.000	ton	42,898	42,898	S単 45号
S02116	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,	1.000	ton	108,000	108,000	S単 20号
	合計				150,898	
	単価				150,898	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	埋戻コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C 65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ツ`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 70号
	合計				30,430	
	単価				30,430	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	パネル設置 材料・設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	パネル設置 材料・設置	1.000	m ²	56,190	56,190	T単 1号
	合計				56,190	
	単価				56,190	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 20号 ***						
000020	パネル設置 設置のみ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00005	パネル設置 設置のみ	1.000	m ²	20,790	20,790	T単 4号
	合 計				20,790	
	単 価				20,790	
*** B単 - 21号 ***						
000021	裏込充填 高流動モルタル		m ³		1,000	歩A 当たり算出
T00002	裏込充填	1.000	m ³	116,854	116,854	T単 2号
	合 計				116,854	
	単 価				116,854	
*** B単 - 22号 ***						
000022	天端コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C 65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	天端コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	30,430	30,430	S単 71号
	合 計				30,430	
	単 価				30,430	
*** B単 - 23号 ***						
000023	コンクリート 無筋18-8-25BB,W/C 65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	30,430	30,430	S単 72号
	合 計				30,430	
	単 価				30,430	
*** B単 - 24号 ***						
000024	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,830	10,830	S単 74号
	合 計				10,830	
	単 価				10,830	
*** B単 - 25号 ***						
000025	基礎砕石 S-40 t=35cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	1.000	m ²	2,944	2,944	S単 68号
	合 計				2,944	
	単 価				2,944	
*** B単 - 26号 ***						
000026	路盤紙		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	39	39	S単 28号
	合 計				39	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				39	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	伸縮目地		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,220	4,220	S単 76号
	合 計				4,220	
	単 価				4,220	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	水抜工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,底版,50mm,-,-,-	1.000	箇所	2,205	2,205	S単 34号
	合 計				2,205	
	単 価				2,205	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	腹起し H300,設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H300,22日,4回,あり	1.000	ton	88,648	88,648	S単 46号
	合 計				88,648	
	単 価				88,648	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	切梁 H300,設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H300,22日,4回,あり	1.000	ton	88,648	88,648	S単 46号
	合 計				88,648	
	単 価				88,648	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	水替工 水中ポンプ 50mm 0~7m3/h未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,887	17,887	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 106,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	757,855	757,855	S単 43号
	合 計				775,742	
	単 価				775,742	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	水替工 水中ポンプ 50mm 0~7m3/h未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,887	17,887	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 106,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	757,855	757,855	S単 43号
	合 計				775,742	
	単 価				775,742	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	水替工 水中ポンプ 50mm 0~7m3/h未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,887	17,887	S単 44号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 106,常時排水,0以上-7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	757,855	757,855	S単 43号
	合計				775,742	
	単価				775,742	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	大型土のう製作・設置		袋		1.000	袋 歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,77レンソル,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	7,495	7,495	S単 41号
	合計				7,495	
	単価				7,495	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	大型土のう撤去		袋		1.000	袋 歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,77レンソル,0m3,,,あり	1.000	袋	1,052	1,052	S単 42号
	合計				1,052	
	単価				1,052	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	中詰土砂運搬		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	472.7	473	S単 62号
	合計				706	
	単価				706	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	中詰土砂運搬・処分		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	693.2	693	S単 61号
S02123	残土処分(砂質土)	1.000	m3	4,140	4,140	S単 29号
	合計				4,833	
	単価				4,833	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	表土掘削 t = 20cm		m ²		1.000	m ² 歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	66	66	S単 35号
	合計				66	
	単価				66	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	積込		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 59号
	合計				233	
	単価				233	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 40号 ***						
000040	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3	1,702	1,702	S単 63号
	合 計				1,702	
	単 価				1,702	
*** B単 - 41号 ***						
000041	土砂投入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 59号
	合 計				233	
	単 価				233	
*** B単 - 42号 ***						
000042	整地工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	139.1	139	S単 64号
	合 計				139	
	単 価				139	
*** B単 - 43号 ***						
000043	表土埋戻 t = 20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²	67	67	S単 36号
	合 計				67	
	単 価				67	
*** B単 - 44号 ***						
000044	耕地復旧 耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 37号
	合 計				23	
	単 価				23	
*** B単 - 45号 ***						
000045	畦畔撤去工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,030	11,030	S単 33号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,415	1,415	S単 65号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	S単 30号
	合 計				16,675	
	単 価				16,675	
*** B単 - 46号 ***						
000046	畦畔コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	39,280	39,280	S単 73号
	合 計				39,280	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				39,280	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,713	9,713	S単 75号
	合 計				9,713	
	単 価				9,713	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	基礎碎石 C-40 t=10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	1.000	m ³	1,493	1,493	S単 69号
	合 計				1,493	
	単 価				1,493	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	アスファルト舗装破碎 t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	636.3	636	S単 67号
	合 計				636	
	単 価				636	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	アスファルト殻運搬処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	1,494	1,494	S単 66号
S02123	建設廃材 アスファルト廃材	1.000	m ³	4,230	4,230	S単 31号
	合 計				5,724	
	単 価				5,724	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	盛土材撤去・運搬・処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³	358.9	359	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m ³	693.2	693	S単 61号
S02123	残土処分(砂質土)	1.000	m ³	4,140	4,140	S単 29号
	合 計				5,192	
	単 価				5,192	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	土木シート撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	79	79	S単 48号
	合 計				79	
	単 価				79	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	土木シート運搬・処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,良好	1.000	空m3	1,787	1,787	S単 55号
S02123	廃プラスチック 土木シート	1.000	m3	1,300	1,300	S単 32号
	合計				3,087	
	単価				3,087	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	敷砂撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	358.9	359	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	693.2	693	S単 61号
S02123	残土処分(砂質土)	1.000	m3	4,140	4,140	S単 29号
	合計				5,192	
	単価				5,192	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	既存仮橋撤去(上部工) 上部工,25t吊り		ton		1.000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ワフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	ton	11,086	11,086	S単 50号
	合計				11,086	
	単価				11,086	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	既存仮橋撤去(上部工) 覆工板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ワフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	m ²	632	632	S単 51号
	合計				632	
	単価				632	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	既存仮橋撤去(上部工) 単管		m		1.000	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮橋設置・撤去工(高欄) 単管H'イ'型,撤去,26.0m,0日,1回,N1<90,0円,,あり	1.000	m	708	708	S単 52号
	合計				708	
	単価				708	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	既存仮橋撤去(下部工) 直接基礎		ton		1.000	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ワフレンソールン,最大吊上能力25t吊,あり	1.000	ton	27,142	27,142	S単 49号
	合計				27,142	
	単価				27,142	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	既存仮橋撤去(下部工)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,あり	1.000	m ²	149	149	S単 47号
	合計				149	
	単価				149	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 60号 ***						
000060	ネットフェンス復旧工 H=1.2m,構造物設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス(本体) 5640,1.2m,無,2.0m	1,000	m	7,248	7,248	S単 1号
	合計				7,248	
	単価				7,248	
*** B単 - 61号 ***						
000061	コア削孔		本		1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	1,000	本	4,734	4,734	S単 2号
	合計				4,734	
	単価				4,734	
*** B単 - 62号 ***						
000062	アスファルト舗装破碎 t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	636.3	636	S単 67号
	合計				636	
	単価				636	
*** B単 - 63号 ***						
000063	アスファルト殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,3.5km以下,	1,000	m ³	1,494	1,494	S単 66号
S02123	建設廃材 アスファルト廃材	1,000	m ³	4,230	4,230	S単 31号
	合計				5,724	
	単価				5,724	
*** B単 - 64号 ***						
000064	アスファルト舗装工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし	1,000	m ²	1,787	1,787	S単 77号
	合計				1,787	
	単価				1,787	
*** B単 - 65号 ***						
000065	交通誘導員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,912	15,912	S単 14号
	合計				15,912	
	単価				15,912	
*** B単 - 66号 ***						
000066	振動・騒音調査 作業着手前1回,作業中1回		回		1,000	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	1,000	測線	289,889	289,889	S単 56号
T00003	振動騒音調査機材	1,000	式	3,799	3,799	T単 3号
	合計				293,688	
	単価				293,688	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02011	*** S単 - 1号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 5640,1.2m,無,2.0m		m	7,248		歩A・単A
S02013	*** S単 - 2号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,734		歩A・単A
S02047	*** S単 - 3号 *** 場内小運搬 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,100m未満		ton	1,968		歩A・単A
S02101	*** S単 - 4号 *** 電気溶接 電気溶接 すみ肉溶接,13mm		m	2,999		歩A・単A
S02104	*** S単 - 5号 *** ガス切断 ガス切断 13~17mm		m	3,697		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** バイルランナー運転 バイルランナー運転 鋼矢板用5.0t積		日	40,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 *** ワイルドランナー[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワイルドランナー[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		日	65,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** 自走装置賃料 自走装置賃料 普通鋼矢板 型用		日	55,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,620		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** とび工 とび工		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 溶接工 溶接工		人	33,150		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,912		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 軽油 軽油 ハト-ll給油,,		L	133		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 継施工費 継施工費		箇所	8,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 鋼矢板 鋼矢板 型,6m以上20m以下(500mmピッチ),,		ton	200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 鋼矢板 長さエキストラ 鋼矢板 長さエキストラ 2m L<6m,,		ton	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 鋼矢板 長さエキストラ 鋼矢板 長さエキストラ 500mmピッチ以外の切りそろえ料,,		ton	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** H形鋼 H形鋼 SS400 300×300×10×15,,		ton	108,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** レジンコンクリートパネル レジンコンクリートパネル t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下,,		m ²	23,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 接続金具					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼, *** S単 - 23号 ***		m ²	8,700		歩A・単A
S02116	パネル目地材 パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材, *** S単 - 24号 ***		m ²	3,500		歩A・単A
S02116	レジンコンクリートパネル レジンコンクリートパネル t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下, *** S単 - 25号 ***		m ²	0		歩A・単A
S02116	接続金具 接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼, *** S単 - 26号 ***		m ²	0		歩A・単A
S02116	パネル目地材 パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材, *** S単 - 27号 ***		m ²	0		歩A・単A
S02116	高流動モルタル 高流動モルタル W/C:58%以下 フロー値:260±30mm, *** S単 - 28号 ***		m ³	57,100		歩A・単A
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙) *** S単 - 29号 ***		m ²	39		歩A・単A
S02123	残土処分(砂質土) 残土処分(砂質土) *** S単 - 30号 ***		m ³	4,140		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 31号 ***		m ³	4,230		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト廃材 *** S単 - 32号 ***		m ³	4,230		歩A・単A
S02123	廃プラスチック 廃プラスチック 土木シート *** S単 - 33号 ***		m ³	1,300		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 34号 ***		m ³	11,030		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,底版,50mm,-,-, *** S単 - 35号 ***		箇所	2,205		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 36号 ***		m ²	66		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 37号 ***		m ²	67		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 38号 ***		m ²	23		歩A・単A
S16002	低空頭対応型圧入機損料 低空頭対応型圧入機損料 ,排出ガス対策型,圧入力700kN,引抜き730kN,運転1日当たり算出,機械損料の み,,交替制補正対象外 *** S単 - 39号 ***		日	196,000		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外 *** S単 - 40号 ***		供用日	491		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外 *** S単 - 41号 ***		供用日	939		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,7フレトン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あ り *** S単 - 42号 ***		袋	7,495		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,7フレトン,0m3,...あり		袋	1,052		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	*** S単 - 43号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 106,常時排水,0以上-7未満,発動発電機,あり		箇所	757,855		歩A・単A
S18007	*** S単 - 44号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所	17,887		歩A・単A
S18021	*** S単 - 45号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり		ton	42,898		歩A・単A
S18021	*** S単 - 46号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置-賃料-撤去,H300,22日,4回,あり		ton	88,648		歩A・単A
S18054	*** S単 - 47号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,あり		m ²	149		歩A・単A
S18062	*** S単 - 48号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	79		歩A・単A
S18071	*** S単 - 49号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレソルソ,最大吊上能力25t吊,あり		ton	27,142		歩A・単A
S18074	*** S単 - 50号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),ラフレソルソ,最大吊上能力25t吊,あり		ton	11,086		歩A・単A
S18075	*** S単 - 51号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレソルソ,最大吊上能力25t吊,あり		m ²	632		歩A・単A
S18076	*** S単 - 52号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管H型,撤去,26.0m,0日,1回,N1<90,0円,...あり		m	708		歩A・単A
S18181	*** S単 - 53号 *** 油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,型,6m以下,5.3,あり		枚	11,430		歩A・単A
S19003	*** S単 - 54号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,760		歩A・単A
S19025	*** S単 - 55号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,良好		空m3	1,787		歩A・単A
S71111	*** S単 - 56号 *** 騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線	289,889		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 57号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,-,-,-,-		m3	1,202		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 58号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,アップカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	358.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 59号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	233		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 60号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,H ² 約 H ² 約容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	409.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 61号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,H ² 約 H ² 約容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	693.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 62号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,H ² 約 H ² 約容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	472.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 63号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,H ² 約 H ² 約容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有リ,8.5km以下		m3	1,702		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	*** S単 - 64号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ),10,000m3未満,無し,なし		m3	139.1		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 65号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,415		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 66号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,3.5km以下,		m3	1,494		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 67号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	636.3		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 68号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,砕石各種		m ³	2,944		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 69号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ³	1,493		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 70号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,430		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 71号 *** 天端コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,430		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 72号 *** コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,430		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 73号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,280		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 74号 *** 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,830		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 75号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,713		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 76号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,220		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 77号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし		m ²	1,787		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** パネル設置 材料・設置		m ²	56,190		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 裏込充填		m3	116,854		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 振動騒音調査機材		式	3,799		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 *** パネル設置 設置のみ		m ²	20,790		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** 鋼矢板圧入(歩道橋) 上部障害クリア工法		枚	171,377		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 5640,1.2m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	5,640.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20,000	m	5,640	112,800	
R01001	土木一般世話役 設置	0.250	人	31,620	7,905	
R01003	普通作業員 設置	0.970	人	24,684	23,943	
Y00004	諸雑費	0.010		31,848	318	
	合計				144,966	算出数量 20,000 m
	単価		m		7,248	
*** S単 - 2号 ***						
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	31,620	22,134	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,684	24,684	
M23024	コア採取器(コアリングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,590	2,942	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	136	544	
	合計				99,414	算出数量 21,000 本
	単価		本		4,734	
*** S単 - 3号 ***						
S02047	場内小運搬		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分	100m未満		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料	鋼管類 450未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.730	人	27,642	20,179	
R01003	普通作業員	0.810	人	24,684	19,994	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・クレーン装置付] 通称3.5t積 吊能力2t	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 J I S 1号 給油	30.000	L	133	3,990	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				94,641	算出数量 48,100 ton
	単価		ton		1,968	
*** S単 - 4号 ***						
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電気溶接 すみ肉溶接,13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 13mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.420	kg	460	193	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,620	949	
R01011	溶接工	0.030	人	33,150	995	
R01003	普通作業員	0.030	人	24,684	741	
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 H・HD・H給油	0.500	L	133	67	
	合計				2,999	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,999	
	*** S単 - 5号 ***					
S02104	ガス切断 ガス切断 13~17mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)板厚区分(mm)	13~17mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	522	13,546	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,220	26,240	
Y00004	雑品 5%	0.050		39,786	1,989	
R01011	溶接工	5.670	人	33,150	187,961	
R01003	普通作業員	5.670	人	24,684	139,958	
	合計				369,694	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,697	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	バイルランナー運転 バイルランナー運転 鋼矢板用5.0t積		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 鋼矢板用5.0t積 40,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96003	バイルランナー運転 鋼矢板用5.0t積	1.000	日	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	ラフレソルテ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソルテ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 65,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01086	ラフレソルテ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	自走装置賃料		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	自走装置賃料 普通鋼矢板 型用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96004 普通鋼矢板 型用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	55,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96004	自走装置賃料 普通鋼矢板 型用	1.000	日	55,000	55,000	
	合計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
	合計				31,620	算出数量 1.000 人
	単価				31,620	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				27,642	算出数量 1.000 人
	単価				27,642	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1.000 人
	単価				29,172	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	33,150	33,150	
	合計				33,150	算出数量 1.000 人

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				33,150	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,684	24,684	
	合 計				24,684	算出数量 1,000 人
	単 価				24,684	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,912	15,912	
	合 計				15,912	算出数量 1,000 人
	単 価				15,912	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A 10-L給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A 10-L給油	1.000	L	133	133	
	合 計				133	算出数量 1,000 各単位
	単 価				133	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	継施工費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継施工費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	継施工費	1.000	箇所	8,650	8,650	
	合 計				8,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,650	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 型,6m以上20m以下(500mmピッチ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96011	鋼矢板 型,6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton	200,000	200,000	
	合計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				200,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	鋼矢板 長さエキストラ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 長さエキストラ 2m L<6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	鋼矢板 長さエキストラ 2m L<6m	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	鋼矢板 長さエキストラ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 長さエキストラ 500mmピッチ以外の切りそろえ料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	鋼矢板 長さエキストラ 500mmピッチ以外の切りそろえ料	1.000	ton	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 300×300×10×15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	H形鋼 SS400 300×300×10×15	1.000	ton	108,000	108,000	
	合計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				108,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	レジンコンクリートパネル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートパネル t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	レジンコンクリートパネル t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下	1.000	m ²	23,200	23,200	
	合計				23,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	接続金具		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形綱	1.000	m ²	8,700	8,700	
	合計				8,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,700	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	パネル目地材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材	1.000	m ²	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	レジンコンクリートパネル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートパネル t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	レジンコンクリートパネル 支給品 t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下	1.000	m ²	23,200	23,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	接続金具		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形綱,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	接続金具 支給品 皿ボルト,固定ナット,形綱	1.000	m ²	8,700	8,700	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	パネル目地材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	パネル目地材 支給品 シーリング材,プライマー,バックアップ材	1.000	m ²	3,500	3,500	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高流動モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高流動モルタル W/C : 58%以下 フロー値 : 260 ± 30mm ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	高流動モルタル W/C : 58%以下 フロー値 : 260 ± 30mm	1.000	m3	57,100	57,100	
	合計				57,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,100	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P28201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	39	39	
	合計				39	算出数量 1.000 各単位
	単価				39	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	残土処分 (砂質土)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 (砂質土)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	残土処分 (砂質土)	1.000	m3	4,140	4,140	
	合計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,140	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	建設廃材 アスファルト廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
S02123	廃プラスチック		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 土木シート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	土木シート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96002	廃プラスチック 土木シート	1.000	m3	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 33号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,030	11,030	
	合計				11,030	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,030	
	*** S単 - 34号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋,底板,50mm,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	型枠および鉄筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)設置区分	底板				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)規格区分(mm)	50mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)フィルター	-				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイプホール単価(円/個)	1,320				
P10112	ワイプホール 50	10.000	個	1,320	13,200	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,620	949	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,684	7,899	
	合計				22,048	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,205	
	*** S単 - 35号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	表土掘削				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] バック容量0.8m3	1.390	日	15,000	20,850	
P34029	軽油 バック給油	88.000	L	133	11,704	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				58,462	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 36号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m ³	1.370	日	15,000	20,550	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	133	10,374	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				56,832	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
*** S単 - 37号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクター[乗用・ハイタイプ・排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	133	106	
R01022	運転手(一般)	0.050	人	24,174	1,209	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,976	277	
	合計				2,253	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		23	
*** S単 - 38号 ***						
S16002	低空頭対応型圧入機損料		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	低空頭対応型圧入機損料 排出ガス対策型,圧入力700kN,引抜き730kN,運転1日当たり算出, 機械損料のみ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M96001 運転1日当たり算出 0.0 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	低空頭対応型圧入機損料 排出ガス対策型,圧入力700kN,引抜き730kN	1.000	供用日	196,000	196,000	
	合計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		196,000	
Y00001	単位					
*** S単 - 39号 ***						
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1,000	供用日 歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	491	491	
	合計				491	算出数量 1.000 供用日

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		供用日		491	
	*** S単 - 40号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	939	939	算出数量 1,000 供用日
	合 計				939	
	単 価		供用日		939	
	*** S単 - 41号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, フォレンソールン, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応) , なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 フォレンソールン 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,684	24,684	
Y00004	諸雑費	0.020		83,946	1,679	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	バックホウ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,610	10,350	
P34029	軽油 バック給油	65.000	L	133	8,645	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
F01086	フォレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,000	52,000	
	合 計				367,258	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		7,495	
	*** S単 - 42号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, フォレンソールン, 0m3, , あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 フォレンソールン 0.000 0.000m3 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
Y00004	諸雑費	0.004		59,262	237	
F01086	フォレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,000	52,000	
	合 計				111,499	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,052	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 106.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	106				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	常時排水				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	114.480	日	478	54,721	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2,957.000	L	136	402,152	
R01001	土木一般世話役	4.240	人	31,620	134,069	
R01003	普通作業員	5.300	人	24,684	130,825	
Y00004	諸雑費	0.050		721.767	36,088	
	合計				757,855	算出数量 1.000 箇所
	単価				757,855	
	*** S単 - 44号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ規格	口径 50mm				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,620	7,273	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,684	10,614	
	合計				17,887	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,887	
	*** S単 - 45号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,1回,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)火打ちブロック使用の有無	なし				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	設置				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)H形鋼の規格	H300				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)供用日数	0.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,620	6,640	
R01012	とび工	0.400	人	29,172	11,669	
R01011	溶接工	0.210	人	33,150	6,962	
R01003	普通作業員	0.210	人	24,684	5,184	
Y00004	諸雑費	0.050		30,455	1,523	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.210	日	52,000	10,920	
	合計				42,898	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		42,898	
	*** S単 - 46号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H300,22日,4回,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置～賃料～撤去 H300 22,000日 4,000回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02022	H形鋼(山留材) 300型「賃料」	0.250	t 供用日	2,640	660	
G15032	H型鋼(山留材) 300型「整備費」	0.250	ton	12,808	3,202	
G02051	鋼製山留部材 部品「賃料」	0.055	t 供用日	7,814	430	
G15041	H型鋼(山留材) 部品「整備費」	0.055	ton	26,555	1,461	
G15051	H型鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	31,620	10,751	
R01012	とび工	0.640	人	29,172	18,670	
R01011	溶接工	0.340	人	33,150	11,271	
R01003	普通作業員	0.340	人	24,684	8,393	
Y00004	諸雑費	0.057		49,085	2,798	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	52,000	17,680	
	合計				88,648	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		88,648	
	*** S単 - 47号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	27,642	38,699	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,684	34,558	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	167,000	L	133	22,211	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	25,908	36,271	
	合計				148,859	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		149	
	*** S単 - 48号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,684	7,899	
	合計				7,899	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		79	
	*** S単 - 49号 ***					
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ﾌﾞﾗｯｸﾞｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式 2)施工内容	直接基礎(橋脚) 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用機械 4)クレーン規格 5)長期割引単価区分	フレンソクレーン 最大吊上能力25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	1.200	人	44,778	53,734	
R01052	橋りょう特殊工	2.900	人	35,088	101,755	
R01011	溶接工	0.740	人	33,150	24,531	
R01003	普通作業員	1.800	人	24,684	44,431	
Y00004	諸雑費	0.010		224,451	2,245	
F01086	フレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.860	日	52,000	44,720	
	合計				271,416	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		27,142	
	*** S単 - 50号 ***					
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去(H形鋼主桁),フレンソクレーン,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	撤去(H形鋼主桁) フレンソクレーン 最大吊上能力25t吊 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	0.360	人	44,778	16,120	
R01052	橋りょう特殊工	1.400	人	35,088	49,123	
R01011	溶接工	0.060	人	33,150	1,989	
R01003	普通作業員	0.410	人	24,684	10,120	
Y00004	雑品	0.050		77,352	3,868	
F01086	フレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.570	日	52,000	29,640	
	合計				110,860	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		11,086	
	*** S単 - 51号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,フレンソクレーン,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	撤去 フレンソクレーン 最大吊上能力25t吊 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	31,620	10,435	
R01012	とび工	0.740	人	29,172	21,587	
R01003	普通作業員	0.290	人	24,684	7,158	
Y00004	雑品	0.030		39,180	1,175	
F01086	フレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.440	日	52,000	22,880	
	合計				63,235	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		632	
	*** S単 - 52号 ***					
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型 撤去,26.0m,0日,1回,N1<90,0円,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管ﾊﾞｲﾌﾞ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	単管ﾊﾞｲﾌﾞ型 撤去 26.0m 0日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 供用期間中の使用回数 (YYSK)	1回				
	6) ガードレール1m当単価 (ガードレール型の時)	0円				
	9) 長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.600	人	31,620	18,972	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,684	51,836	
	合計				70,808	算出数量 100.000 m
	単価		m		708	
	*** S単 - 53号 ***					
S18181	油圧圧入工 (鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 6m以下, 5.3, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼矢板規格	型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 圧入長 (m)	6m以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 鋼矢板の長さ (m/枚)	5.3				
	5) 単価0円区分 (鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板	3.180	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,620	9,170	
R01002	特殊作業員	0.290	人	27,642	8,016	
R01012	とび工	0.590	人	29,172	17,211	
M05435	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式エイト・排対型 (2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.440	供用日	108,000	47,520	
P34029	軽油 H・TD-II給油	38.000	L	133	5,054	
M04610	ワフル-ソル-ソ [油圧伸縮ジブ型・排対型 (3次)] 最大吊上能力25t吊	0.440	供用日	34,300	15,092	
P34029	軽油 H・TD-II給油	27.000	L	133	3,591	
R01021	運転手 (特殊)	0.290	人	25,908	7,513	
Y00004	諸雑費	0.010		113,167	1,132	
	合計				114,299	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		11,430	
	*** S単 - 54号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 製品長	12m以内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 運搬距離 (片道)	40kmまで		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 計上方法	往復計上		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 積卸し計上区分	計上する (敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分 (敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	7) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,760	
	*** S単 - 55号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運搬距離	21.0km 以下		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 路面条件	良好		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称10t積級	3.640	供用日	23,600	85,904	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t積級	3.640	供用日	769	2,799	
P34029	軽油 バトル給油	168.000	L	133	22,344	
R01022	運転手 (一般)	2.800	人	24,174	67,687	
	合計				178,734	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,787	
	*** S単 - 56号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04004	技師 (A) 外業	1.140	人	63,852	72,791	
R04004	技師 (A) 内業	0.620	人	63,852	39,588	
R04005	技師 (B) 外業	2.280	人	50,286	114,652	
R04005	技師 (B) 内業	1.250	人	50,286	62,858	
	合計				289,889	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		289,889	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,202	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		358.9	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 59号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		233	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		409.7	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		693.2	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		472.7	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ バック斗容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,702	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルース), 10,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		139.1	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,415	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,3.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,494	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		636.3	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 68号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する あり 砕石各種				
J03101	単粒度砕石 3号 40~30mm		m ³			材変
	単 価		m ²		2,944	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,493	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,430	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0311	天端コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,430	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 72号 ***					
SA0311	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,430	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,280	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0312	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,830	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,713	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	パネル設置		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	材料・設置					
S02115	土木一般世話役	0.950	人	31,620	30,039	S単 9号
S02115	特殊作業員	3.240	人	27,642	89,560	S単 10号
S02115	溶接工	0.850	人	33,150	28,178	S単 12号
S02115	普通作業員	1.670	人	24,684	41,222	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		188,999	18,900	
S02116	レジンコンクリートパネル t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下,,	10.000	m ²	23,200	232,000	S単 21号
S02116	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼,,	10.000	m ²	8,700	87,000	S単 22号
S02116	パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材,,	10.000	m ²	3,500	35,000	S単 23号
	合 計				561,899	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		56,190	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	裏込充填		m ³		3,670	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.090	人	31,620	34,466	S単 9号
S02115	特殊作業員	2.170	人	27,642	59,983	S単 10号
S02115	普通作業員	2.170	人	24,684	53,564	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		148,013	29,603	
S02116	高流動モルタル W/C:58%以下 フロー値:260±30mm,,	4.400	m ³	57,100	251,240	S単 27号
	合 計				428,856	算出数量 3.670 m ³
	単 価		m ³		116,854	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	振動騒音調査機材		式		1,000	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外	2.000	供用日	491	982	S単 39号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外	3.000	供用日	939	2,817	S単 40号
	合 計				3,799	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,799	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00005	パネル設置		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	設置のみ					
S02115	土木一般世話役	0.950	人	31,620	30,039	S単 9号
S02115	特殊作業員	3.240	人	27,642	89,560	S単 10号
S02115	溶接工	0.850	人	33,150	28,178	S単 12号
S02115	普通作業員	1.670	人	24,684	41,222	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		188,999	18,900	
S02116	レジンコンクリートパネル t=10mm(凸部含む18mm) 粗度係数:0.01以下,,	10.000	m ²	0	0	S単 24号
S02116	接続金具 皿ボルト,固定ナット,形鋼,,	10.000	m ²	0	0	S単 25号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	パネル目地材 シーリング材,プライマー,バックアップ材,,	10.000	m ²	0	0	S単 26号 算出数量 10.000 m ²
	合計				207,899	
	単価		m ²		20,790	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00006	鋼矢板圧入(歩道橋)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	上部障害クリア工法					
C00001	低空頭対応型圧入機運転	2.170	日	308,266	668,937	C単 1号
C00002	バイランナー運転	2.170	日	42,394	91,995	C単 2号
S02112	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.170	日	65,000	141,050	S単 7号
S02115	土木一般世話役	2.170	人	31,620	68,615	S単 9号
S02115	特殊作業員	2.170	人	27,642	59,983	S単 10号
S02115	とび工	4.350	人	29,172	126,898	S単 11号
S02115	溶接工	4.350	人	33,150	144,203	S単 12号
Y00004	雑品	0.084		1,301,681	109,341	
S02116	継施工費	35.000	箇所	8,650	302,750	S単 16号 算出数量 10.000 枚
	合計				1,713,772	
	単価		枚		171,377	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	低空頭対応型圧入機設置・撤去		回		1,000	歩A 当たり算出
C00001	低空頭対応型圧入機運転	0.250	日	308,266	77,067	C単 1号
S02112	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.300	日	65,000	19,500	S単 7号
S02115	土木一般世話役	0.290	人	31,620	9,170	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.290	人	27,642	8,016	S単 10号
S02115	とび工	0.580	人	29,172	16,920	S単 11号 算出数量 1.000 回
	合計				130,673	
	単価		回		130,673	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00008	搬送用レール設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
C00001	低空頭対応型圧入機運転	0.500	日	308,266	154,133	C単 1号
S02112	自走装置賃料 普通鋼矢板 型用	0.250	日	55,000	13,750	S単 8号
C00002	バイランナー運転	0.500	日	42,394	21,197	C単 2号
S02112	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	65,000	32,500	S単 7号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,620	15,810	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.500	人	27,642	13,821	S単 10号
S02115	とび工	1.000	人	29,172	29,172	S単 11号 算出数量 10.000 m
	合計				280,383	
	単価		m		28,038	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	名草排水路第3-3工区工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00009	自走装置の取付・取外		回		1,000	歩A 当たり算出
C00001	低空頭対応型圧入機運転	0.320	日	308,266	98,645	C単 1号
S02112	自走装置賃料 普通鋼矢板 型用	0.320	日	55,000	17,600	S単 8号
C00002	バイランナー運転	0.320	日	42,394	13,566	C単 2号
S02112	フレルソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.320	日	65,000	20,800	S単 7号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,620	7,905	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.250	人	27,642	6,911	S単 10号
S02115	とび工	0.500	人	29,172	14,586	S単 11号
	合計				180,013	算出数量 1.000 回
	単価		回		180,013	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00010	低空頭対応型圧入機自走		枚		10,000	歩A 当たり算出
C00001	低空頭対応型圧入機運転	0.050	日	308,266	15,413	C単 1号
S02112	自走装置賃料 普通鋼矢板 型用	0.050	日	55,000	2,750	S単 8号
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,620	1,581	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.050	人	27,642	1,382	S単 10号
S02115	とび工	0.110	人	29,172	3,209	S単 11号
	合計				24,335	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		2,434	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00011	鋼矢板圧入(車道橋)		枚		10,000	歩A 当たり算出
C00001	上部障害クリア工法 低空頭対応型圧入機運転	2.080	日	308,266	641,193	C単 1号
C00002	バイランナー運転	2.080	日	42,394	88,180	C単 2号
S02112	フレルソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.080	日	65,000	135,200	S単 7号
S02115	土木一般世話役	2.080	人	31,620	65,770	S単 9号
S02115	特殊作業員	2.080	人	27,642	57,495	S単 10号
S02115	とび工	4.170	人	29,172	121,647	S単 11号
S02115	溶接工	4.170	人	33,150	138,236	S単 12号
Y00004	雑品	0.084		1,247,721	104,809	
S02116	継施工費	40.000	箇所	8,650	346,000	S単 16号
	合計				1,698,530	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		169,853	

