



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
和歌山平野農地防災事業
四箇井出島排水路(その2)工事

積算書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			62,990,000	
・工事原価			52,574,000	
純工事費			40,952,000	
・直接工事費			35,352,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	32,204,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,148,000	
・間接工事費			17,222,000	
・共通仮設費			5,600,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	587,000	
・運搬費~営繕費等				
35,939,000 × ((9.240*1.200)*1.000*1.040*1.000)			4,144,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	564,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			305,000	
・現場環境改善費(率計上)				
35,112,000 × (0.870)			305,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			11,622,000	
・現場管理費(率計上)				
40,952,000 × ((24.570*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			11,622,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
52,574,000 × (19.790*1.000 + 0.04)			10,425,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			240,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 和歌山平野農地防災事業
 工事名 四箇井出島排水路(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				32,204,000	
・土工				1,787,000	
・ ・ 四箇井水路土工	1.000	式		1,116,000	
000001 構造物撤去工 無筋	0.3	m ³	11,030	3,309	歩A・単A B単 1号
000002 構造物撤去工 有筋	36	m ³	19,650	707,400	歩A・単A B単 2号
000003 コンクリート舗装破砕工 t=15cm	96	m ²	893	85,728	歩A・単A B単 3号
000004 コンクリート舗装切断工 t=15cm以下	5.9	m	1,316	7,764	歩A・単A B単 4号
000005 床掘	140	m ³	267	37,380	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻	50	m ³	3,883	194,150	歩A・単A B単 6号
000007 盛土	13	m ³	878	11,414	歩A・単A B単 7号
000008 基面整正	140	m ²	494	69,160	歩A・単A B単 8号
合 計				1,116,305	
・ ・ 分流工・分流水路土工	1.000	式		364,000	
000009 表土掘削	727	m ²	66	47,982	歩A・単A B単 9号
000010 床掘	180	m ³	267	48,060	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻	50	m ³	3,883	194,150	歩A・単A B単 11号
000012 基面整正	150	m ²	494	74,100	歩A・単A B単 12号
合 計				364,292	
・ ・ 処分費	1.000	式		307,000	
000013 コンクリート殻運搬・処分 無筋	15	m ³	5,589	83,835	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート殻運搬・処分 有筋	36	m ³	6,198	223,128	歩A・単A B単 14号
合 計				306,963	
・ 分流工	1.000	式		7,076,000	
・ ・ 分流工	1.000	式		7,076,000	
000015 鉄筋コンクリート工 21N-12-25BB	103	m ³	27,970	2,880,910	歩A・単A B単 15号
000016 型枠工 鉄筋構造物	167	m ²	10,830	1,808,610	歩A・単A B単 16号
000017 均しコンクリート工 無筋,18N-8-25BB	3.6	m ³	30,430	109,548	歩A・単A B単 17号
000018 型枠工 均しコンクリート	2.0	m ²	5,559	11,118	歩A・単A B単 18号
000019 基礎砕石 RC-40, t=150mm	73	m ²	1,395	101,835	歩A・単A B単 19号
000020 鉄筋工 D13, SD295	2.45	ton	325,648	797,838	歩A・単A B単 20号
000021 鉄筋工 D16, SD295	0.620	ton	276,402	171,369	歩A・単A B単 21号
000022 鉄筋工 D19, SD345	0.530	ton	281,552	149,223	歩A・単A B単 22号
000023 鉄筋工 D22, SD345	1.11	ton	281,552	312,523	歩A・単A B単 23号
000024 鉄筋工 D25, SD345	0.580	ton	281,552	163,300	歩A・単A B単 24号
000025 目地設置工 エラストックフィラー, t=10mm	11	m ²	4,220	46,420	歩A・単A B単 25号
000026 ダウエルバー設置工 D16, L=1000	95	本	674	64,030	歩A・単A B単 26号
000027 止水板設置工(伸縮目地) CF-230	30.0	m	3,607	108,210	歩A・単A B単 27号
000028 サイドドレーン 単粒度砕石5号, 300×300	23.5	m	1,791	42,089	歩A・単A B単 28号
000029 吸出し防止材	21	m ²	1,049	22,029	歩A・単A B単 29号
000030 ウィーブホール 50	13	箇所	3,929	51,077	歩A・単A B単 30号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路 (その 2) 工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000031 ポリ塩化ビニル管 VP 50	1.1	本	1,830	2,013	歩A・単A B単 31号
000032 支保工	47	空m3	4,973	233,731	歩A・単A B単 32号
合 計				7,075,873	
・分流水路工	1.000	式		17,774,000	
・ ・分流水路工	1.000	式		17,774,000	
000033 ボックスカルバート機械据付工 B3800×H1200×L1000	12	本	144,789	1,737,468	歩A・単A B単 33号
000034 ボックスカルバート B3800×H1200×L1000	8	本	951,000	7,608,000	歩A・単A B単 34号
000035 ボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部	3	本	951,000	2,853,000	歩A・単A B単 35号
000036 ボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,凹フラット	1	本	1,320,000	1,320,000	歩A・単A B単 36号
000037 鉄筋コンクリート工 21N-12-25BB	36	m3	31,070	1,118,520	歩A・単A B単 37号
000038 型枠工 鉄筋構造物	90	m ²	10,830	974,700	歩A・単A B単 38号
000039 均しコンクリート工 無筋,18N-8-25BB	2.1	m3	30,430	63,903	歩A・単A B単 39号
000040 型枠工 均しコンクリート	0.9	m ²	5,559	5,003	歩A・単A B単 40号
000041 基礎コンクリート 無筋構造物,18N-8-40BB	11	m3	30,430	334,730	歩A・単A B単 41号
000042 型枠工 無筋構造物	4.8	m ²	5,559	26,683	歩A・単A B単 42号
000043 基礎砕石 RC-40,t=150mm	41	m ³	1,395	57,195	歩A・単A B単 43号
000044 基礎砕石 RC-40,t=250mm	54	m ³	2,056	111,024	歩A・単A B単 44号
000045 鉄筋工 D13,SD295	1.34	ton	325,648	436,368	歩A・単A B単 45号
000046 鉄筋工 D16,SD295	0.447	ton	276,402	123,552	歩A・単A B単 46号
000047 鉄筋工 D19,SD345	1.06	ton	281,552	298,445	歩A・単A B単 47号
000048 鉄筋工 D22,SD345	0.557	ton	281,552	156,824	歩A・単A B単 48号
000049 目地設置工 エラストティックフィラー,t=10mm	4	m ²	4,220	16,880	歩A・単A B単 49号
000050 止水板設置工 水膨張シール材,120×t10	6.8	m	4,072	27,690	歩A・単A B単 50号
000051 サイドドレーン 単粒度砕石 5号,300×300	40.1	m	1,791	71,819	歩A・単A B単 51号
000052 吸出し防止材	36	m ²	1,049	37,764	歩A・単A B単 52号
000053 ウィーブホール 50	8	箇所	3,929	31,432	歩A・単A B単 53号
000054 ポリ塩化ビニル管 VP 50	1.3	本	1,830	2,379	歩A・単A B単 54号
000055 PC鋼より線 15.2	72	kg	531	38,232	歩A・単A B単 55号
000056 定着具 アカープレート,グリップ	24	組	5,130	123,120	歩A・単A B単 56号
000057 支保工	40	空m3	4,973	198,920	歩A・単A B単 57号
合 計				17,773,651	
・四箇井水路工	1.000	式		4,305,000	
・ ・四箇井水路工	1.000	式		4,305,000	
000058 鉄筋コンクリート 鉄筋,21N-12-25BB	41	m3	31,070	1,273,870	歩A・単A B単 58号
000059 型枠 鉄筋コンクリート	116	m ²	10,830	1,256,280	歩A・単A B単 59号
000060 均しコンクリート 無筋,18N-8-25BB	5.5	m3	30,430	167,365	歩A・単A B単 60号
000061 型枠 均しコンクリート	2.5	m ²	5,559	13,898	歩A・単A B単 61号
000062 鉄筋工 D13,SD295	1.87	ton	325,648	608,962	歩A・単A B単 62号
000063 鉄筋工 D16,SD295	1.93	ton	276,402	533,456	歩A・単A B単 63号
000064 鉄筋工 D19,SD345	0.075	ton	281,552	21,116	歩A・単A B単 64号
000065 基礎砕石 RC-40,t=150mm	111	m ³	1,395	154,845	歩A・単A B単 65号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				3,148,000	
・仮設工				2,018,000	
・生活道路迂回路	1.000	式		816,000	
000086 表土剥ぎ	65	m ²	66	4,290	歩A・単A B単 86号
000087 表土埋戻	65	m ²	67	4,355	歩A・単A B単 87号
000088 耕土耕起	65	m ²	23	1,495	歩A・単A B単 88号
000089 盛土工 生活道路迂回路	53	m ³	1,137	60,261	歩A・単A B単 89号
000090 床掘 生活道路迂回路, 仮返し水路, 工所用進入路	83	m ³	267	22,161	歩A・単A B単 90号
000091 埋戻 水路仮返し, 人力	16	m ³	1,679	26,864	歩A・単A B単 91号
000092 埋戻 水路仮返し, 1.0m B < 2.5m	13	m ³	878	11,414	歩A・単A B単 92号
000093 土木シート 敷設	232	m ²	206	47,792	歩A・単A B単 93号
000094 土木シート撤去	232	m ²	79	18,328	歩A・単A B単 94号
000095 敷砂 t=10cm, 敷設	17	m ³	2,739	46,563	歩A・単A B単 95号
000096 路盤工 C-40, t=10cm	102	m ²	715	72,930	歩A・単A B単 96号
000097 表層工 再生密粒度アスコン t=3cm	102	m ²	1,323	134,946	歩A・単A B単 97号
000098 撤去掘削 生活道路迂回路	81	m ³	2,083	168,723	歩A・単A B単 98号
000099 表層撤去 t=3cm	102	m ²	1,653	168,606	歩A・単A B単 99号
000100 殻運搬・処分 As殻	3.1	m ³	7,854	24,347	歩A・単A B単 100号
000101 殻運搬・処分 廃プラスチック(土木シート)	1.2	m ³	2,641	3,169	歩A・単A B単 101号
合 計				816,244	
・仮排水工				1,202,000	
000102 大型土のう設置工	13	袋	7,874	102,362	歩A・単A B単 102号
000103 大型土のう移設	7	袋	2,405	16,835	歩A・単A B単 103号
000104 大型土のう撤去工	13	袋	1,175	15,275	歩A・単A B単 104号
000105 高密度ポリエチレン管 700(内面平滑管)	32.9	m	19,529	642,504	歩A・単A B単 105号
000106 排水ポンプ 設置・撤去, 50	1	箇所	17,887	17,887	歩A・単A B単 106号
000107 排水ポンプ 運転, 50	1	箇所	407,514	407,514	歩A・単A B単 107号
合 計				1,202,377	
・安全対策				1,130,000	
・安全対策	1.000	式		1,130,000	
000108 交通誘導員B	71	人	15,912	1,129,752	歩A・単A B単 108号
合 計				1,129,752	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 構造物撤去工 無筋		m3	11,030		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 構造物撤去工 有筋		m3	19,650		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** コンクリート舗装破砕工 t=15cm		m ²	893		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** コンクリート舗装切断工 t=15cm以下		m	1,316		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 床掘		m3	267		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻		m3	3,883		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 盛土		m3	878		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 基面整正		m ²	494		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 表土掘削		m ²	66		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 床掘		m3	267		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻		m3	3,883		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 基面整正		m ²	494		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** コンクリート殻運搬・処分 無筋		m3	5,589		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート殻運搬・処分 有筋		m3	6,198		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 鉄筋コンクリート工 21N-12-25BB		m3	27,970		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 型枠工 鉄筋構造物		m ²	10,830		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 均しコンクリート工 無筋,18N-8-25BB		m3	30,430		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 型枠工 均しコンクリート		m ²	5,559		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 基礎砕石 RC-40, t=150mm		m ²	1,395		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鉄筋工 D13,SD295		ton	325,648		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 鉄筋工 D16,SD295		ton	276,402		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 鉄筋工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	D19,SD345 *** B単 - 23号 *** 鉄筋工		ton	281,552		歩A・単A
000024	D22,SD345 *** B単 - 24号 *** 鉄筋工		ton	281,552		歩A・単A
000025	D25,SD345 *** B単 - 25号 *** 目地設置工		ton	281,552		歩A・単A
000026	エラストックファイラー,t=10mm *** B単 - 26号 *** ダウエルバー設置工		m ²	4,220		歩A・単A
000027	D16,L=1000 *** B単 - 27号 *** 止水板設置工(伸縮目地)		本	674		歩A・単A
000028	CF-230 *** B単 - 28号 *** サイドドレーン		m	3,607		歩A・単A
000029	単粒度砕石5号,300×300 *** B単 - 29号 *** 吸出し防止材		m	1,791		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** ウィーブホール		m ²	1,049		歩A・単A
000031	50 *** B単 - 31号 *** ポリ塩化ビニル管		箇所	3,929		歩A・単A
000032	VP 50 *** B単 - 32号 *** 支保工		本	1,830		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** ボックスカルバート機械据付工		空m3	4,973		歩A・単A
000034	B3800×H1200×L1000 *** B単 - 34号 *** ボックスカルバート		本	144,789		歩A・単A
000035	B3800×H1200×L1000 *** B単 - 35号 *** ボックスカルバート		本	951,000		歩A・単A
000036	B3800×H1200×L1000,定着部 *** B単 - 36号 *** ボックスカルバート		本	951,000		歩A・単A
000037	B3800×H1200×L1000,定着部,凹フラット *** B単 - 37号 *** 鉄筋コンクリート工		本	1,320,000		歩A・単A
000038	21N-12-25BB *** B単 - 38号 *** 型枠工		m ³	31,070		歩A・単A
000039	鉄筋構造物 *** B単 - 39号 *** 均しコンクリート工		m ²	10,830		歩A・単A
000040	無筋,18N-8-25BB *** B単 - 40号 *** 型枠工		m ³	30,430		歩A・単A
000041	均しコンクリート *** B単 - 41号 *** 基礎コンクリート		m ²	5,559		歩A・単A
000042	無筋構造物,18N-8-40BB *** B単 - 42号 *** 型枠工		m ³	30,430		歩A・単A
000043	無筋構造物 *** B単 - 43号 *** 基礎砕石		m ²	5,559		歩A・単A
	RC-40,t=150mm		m ²	1,395		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 基礎砕石 RC-40,t=250mm		m ³	2,056		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 鉄筋工 D13,SD295		ton	325,648		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鉄筋工 D16,SD295		ton	276,402		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 鉄筋工 D19,SD345		ton	281,552		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 鉄筋工 D22,SD345		ton	281,552		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 目地設置工 エラストックファイラー,t=10mm		m ²	4,220		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 止水板設置工 水膨張シール材,W20×t10		m	4,072		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** サイドドレーン 単粒度砕石5号,300×300		m	1,791		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 吸出し防止材		m ²	1,049		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ウィーブホール 50		箇所	3,929		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** ポリ塩化ビニル管 VP 50		本	1,830		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** PC鋼より線 15.2		kg	531		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 定着具 アンカプレート,グリッパ		組	5,130		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 支保工		空m ³	4,973		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鉄筋コンクリート 鉄筋,21N-12-25BB		m ³	31,070		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 型枠 鉄筋コンクリート		m ²	10,830		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 均しコンクリート 無筋,18N-8-25BB		m ³	30,430		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 型枠 均しコンクリート		m ²	5,559		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 鉄筋工 D13,SD295		ton	325,648		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 鉄筋工 D16,SD295		ton	276,402		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 鉄筋工 D19,SD345		ton	281,552		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 基礎砕石					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	RC-40,t=150mm *** B単 - 66号 *** サイドドレーン		m ²	1,395		歩A・単A
000067	単粒度砕石5号,300×300 *** B単 - 67号 *** 吸出し防止材		m	1,791		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** ウィーブホール		m ²	1,049		歩A・単A
000069	50 *** B単 - 69号 *** ポリ塩化ビニル管		箇所	2,436		歩A・単A
000070	VP 50 *** B単 - 70号 *** 目地設置工		本	1,830		歩A・単A
000071	エラストックファイラー,t=10mm *** B単 - 71号 *** 止水板設置工(伸縮目地)		m ²	4,220		歩A・単A
000072	CF-200 *** B単 - 72号 *** 止水板設置工		m	2,933		歩A・単A
000073	水膨張シール材,W20×t10 *** B単 - 73号 *** ダウエルバー設置工		m	4,072		歩A・単A
000074	D16,L=1000 *** B単 - 74号 *** 均しコンクリート		本	674		歩A・単A
000075	無筋,18N-8-25BB *** B単 - 75号 *** 型枠		m ³	30,430		歩A・単A
000076	均しコンクリート *** B単 - 76号 *** コンクリート工		m ²	5,559		歩A・単A
000077	無筋構造物,18N-8-40BB *** B単 - 77号 *** 型枠		m ³	30,430		歩A・単A
000078	無筋構造物 *** B単 - 78号 *** 基礎砕石		m ²	10,830		歩A・単A
000079	RC-40,t=150mm *** B単 - 79号 *** 目地設置工		m ²	1,395		歩A・単A
000080	エラストックファイラー,t=10mm *** B単 - 80号 *** コンクリート舗装		m ²	4,220		歩A・単A
000081	表層,t=15cm,18N-8-25BB *** B単 - 81号 *** コンクリート舗装		m ²	4,696		歩A・単A
000082	路盤,t=15cm,RC-40 *** B単 - 82号 *** 張コンクリート		m ²	611		歩A・単A
000083	t=10cm,無筋,18N-8-25BB *** B単 - 83号 *** 一筆排水樹		m ³	40,680		歩A・単A
000084	B=400×L=240×H=600,18N-8-25BB *** B単 - 84号 *** 型枠		m ³	40,680		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 流入管据付		m ²	9,713		歩A・単A
000086	HP 150 *** B単 - 86号 *** 表土剥ぎ		m	10,600		歩A・単A
			m ²	66		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 表土埋戻		m ³	67		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 耕土耕起		m ³	23		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 盛土工					
000090	生活道路迂回路 *** B単 - 90号 *** 床掘		m ³	1,137		歩A・単A
000091	生活道路迂回路, 仮廻し水路, 工事前進入路 *** B単 - 91号 *** 埋戻		m ³	267		歩A・単A
000092	水路仮廻し, 人力 *** B単 - 92号 *** 埋戻		m ³	1,679		歩A・単A
000093	水路仮廻し, 1.0m B < 2.5m *** B単 - 93号 *** 土木シート		m ³	878		歩A・単A
000094	敷設 *** B単 - 94号 *** 土木シート撤去		m ²	206		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 敷砂					
000096	t=10cm, 敷設 *** B単 - 96号 *** 路盤工		m ³	2,739		歩A・単A
000097	C-40, t=10cm *** B単 - 97号 *** 表層工		m ²	715		歩A・単A
000098	再生密粒度アスコン t=3cm *** B単 - 98号 *** 撤去掘削		m ²	1,323		歩A・単A
000099	生活道路迂回路 *** B単 - 99号 *** 表層撤去		m ³	2,083		歩A・単A
000100	t=3cm *** B単 - 100号 *** 殻運搬・処分		m ²	1,653		歩A・単A
000101	As殻 *** B単 - 101号 *** 殻運搬・処分		m ³	7,854		歩A・単A
000102	廃プラスチック(土木シート) *** B単 - 102号 *** 大型土のう設置工		m ³	2,641		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 大型土のう移設		袋	7,874		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 大型土のう撤去工		袋	2,405		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 高密度ポリエチレン管		袋	1,175		歩A・単A
000106	700(内面平滑管) *** B単 - 106号 *** 排水ポンプ		m	19,529		歩A・単A
000107	設置・撤去, 50 *** B単 - 107号 *** 排水ポンプ		箇所	17,887		歩A・単A
000108	運転, 50 *** B単 - 108号 *** 交通誘導員B		箇所	407,514		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	構造物撤去工 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,030	11,030	S単 22号
	合 計				11,030	
	単 価				11,030	
*** B単 - 2号 ***						
000002	構造物撤去工 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,650	19,650	S単 23号
	合 計				19,650	
	単 価				19,650	
*** B単 - 3号 ***						
000003	コンクリート舗装破砕工 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	893.4	893	S単 62号
	合 計				893	
	単 価				893	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリート舗装切断工 t=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,316	1,316	S単 63号
	合 計				1,316	
	単 価				1,316	
*** B単 - 5号 ***						
000005	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	267.1	267	S単 54号
	合 計				267	
	単 価				267	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,060	1,177	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	1.000	m3	2,706	2,706	S単 1号
	合 計				3,883	
	単 価				3,883	
*** B単 - 7号 ***						
000007	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	878.3	878	S単 56号
	合 計				878	
	単 価				878	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	493.7	494	S単 57号
	合 計				494	
	単 価				494	
*** B単 - 9号 ***						
000009	表土掘削		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	66	66	S単 35号
	合 計				66	
	単 価				66	
*** B単 - 10号 ***						
000010	床掘		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³	267.1	267	S単 54号
	合 計				267	
	単 価				267	
*** B単 - 11号 ***						
000011	埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m ³	1,060	1,177	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入()	1.000	m ³	2,706	2,706	S単 1号
	合 計				3,883	
	単 価				3,883	
*** B単 - 12号 ***						
000012	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	493.7	494	S単 57号
	合 計				494	
	単 価				494	
*** B単 - 13号 ***						
000013	コンクリート殻運搬・処分 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	1.000	m ³	1,359	1,359	S単 59号
S02123	無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	4,230	4,230	S単 18号
	合 計				5,589	
	単 価				5,589	
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリート殻運搬・処分 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,	1.000	m ³	1,698	1,698	S単 60号
S02123	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 19号
	合 計				6,198	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,198	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	鉄筋コンクリート工 21N-12-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	27,970	27,970	S単 67号
	合 計				27,970	
	単 価				27,970	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	型枠工 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,830	10,830	S単 72号
	合 計				10,830	
	単 価				10,830	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	均しコンクリート工 無筋,18N-8-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 68号
	合 計				30,430	
	単 価				30,430	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	型枠工 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,559	5,559	S単 73号
	合 計				5,559	
	単 価				5,559	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	基礎砕石 RC-40, t=150mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,395	1,395	S単 65号
	合 計				1,395	
	単 価				1,395	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鉄筋工 D13,SD295		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	325,648	325,648	S単 24号
	合 計				325,648	
	単 価				325,648	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	鉄筋工 D16,SD295		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	276,402	276,402	S単 25号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				276,402	
	単価				276,402	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	鉄筋工 D19,SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	281,552	281,552	S単 26号
	合計				281,552	
	単価				281,552	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鉄筋工 D22,SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	1.000	ton	281,552	281,552	S単 27号
	合計				281,552	
	単価				281,552	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鉄筋工 D25,SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし	1.000	ton	281,552	281,552	S単 28号
	合計				281,552	
	単価				281,552	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	目地設置工 エラストティックフィラー,t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,220	4,220	S単 75号
	合計				4,220	
	単価				4,220	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	ダウエルバー設置工 D16,L=1000		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	674	674	S単 29号
	合計				674	
	単価				674	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	止水板設置工(伸縮目地) CF-230		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)	1.000	m	3,607	3,607	S単 76号
	合計				3,607	
	単価				3,607	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	サイドドレーン 単粒度砕石5号,300×300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20~13mm,しない	1.000	m	1,791	1,791	S単 32号
	合計				1,791	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,791	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,049	1,049	S単 64号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ウィーブホール 50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-, 50	1.000	箇所	3,929	3,929	S単 30号
	合 計				3,929	
	単 価				3,929	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ポリ塩化ビニル管 VP 50		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	1.000	本	1,830	1,830	S単 8号
	合 計				1,830	
	単 価				1,830	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	支保工		空m3		1,000	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m3	4,973	4,973	S単 46号
	合 計				4,973	
	単 価				4,973	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ボックスカルバート機械据付工 B3800×H1200×L1000		本		1,000	歩A 当たり算出
T00001	ボックスカルバート機械据付工 B3800×H1200×L1000	1.000	本	144,789	144,789	T単 1号
	合 計				144,789	
	単 価				144,789	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	ボックスカルバート B3800×H1200×L1000		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,,	1.000	本	951,000	951,000	S単 9号
	合 計				951,000	
	単 価				951,000	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	ボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,,	1.000	本	951,000	951,000	S単 10号
	合 計				951,000	
	単 価				951,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
000036	ボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,凹フラット		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,凹フラット,,	1.000	本	1,320,000	1,320,000	S単 11号
	合計				1,320,000	
	単価				1,320,000	
*** B単 - 37号 ***						
000037	鉄筋コンクリート工 21N-12-25BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	31,070	31,070	S単 69号
	合計				31,070	
	単価				31,070	
*** B単 - 38号 ***						
000038	型枠工 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,830	10,830	S単 72号
	合計				10,830	
	単価				10,830	
*** B単 - 39号 ***						
000039	均しコンクリート工 無筋,18N-8-25BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 68号
	合計				30,430	
	単価				30,430	
*** B単 - 40号 ***						
000040	型枠工 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,559	5,559	S単 73号
	合計				5,559	
	単価				5,559	
*** B単 - 41号 ***						
000041	基礎コンクリート 無筋構造物,18N-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 70号
	合計				30,430	
	単価				30,430	
*** B単 - 42号 ***						
000042	型枠工 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,559	5,559	S単 73号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,559	
	単価				5,559	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	基礎砕石 RC-40, t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,395	1,395	S単 65号
	合計				1,395	
	単価				1,395	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	基礎砕石 RC-40, t=250mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,056	2,056	S単 66号
	合計				2,056	
	単価				2,056	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	鉄筋工 D13,SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	325,648	325,648	S単 24号
	合計				325,648	
	単価				325,648	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	鉄筋工 D16,SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	276,402	276,402	S単 25号
	合計				276,402	
	単価				276,402	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	鉄筋工 D19,SD345		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	281,552	281,552	S単 26号
	合計				281,552	
	単価				281,552	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	鉄筋工 D22,SD345		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	1.000	ton	281,552	281,552	S単 27号
	合計				281,552	
	単価				281,552	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	目地設置工 エラストックファイラー, t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,220	4,220	S単 75号
	合計				4,220	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,220	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	止水板設置工 水膨張シール材, W20×t10		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1,000	m	2,387	2,387	S単 78号
S02116	止水板(水膨張シール材)	1,000	m	1,685	1,685	S単 12号
	合 計				4,072	
	単 価				4,072	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	サイドドレーン 単粒度砕石 5号, 300×300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm, しない	1,000	m	1,791	1,791	S単 32号
	合 計				1,791	
	単 価				1,791	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	吸出し防止材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1,000	m ²	1,049	1,049	S単 64号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ウィーブホール 50		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 集水, -, 50	1,000	箇所	3,929	3,929	S単 30号
	合 計				3,929	
	単 価				3,929	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	ポリ塩化ビニル管 VP 50		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	1,000	本	1,830	1,830	S単 8号
	合 計				1,830	
	単 価				1,830	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	PC鋼より線 15.2		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 15.2,,	1,000	kg	531	531	S単 13号
	合 計				531	
	単 価				531	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	定着具 アコブプレート, グリップ		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート定着具 15.2mm用(アコブプレート, グリップ), ,	1,000	組	5,130	5,130	S単 14号
	合 計				5,130	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,130	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m3	4,973	4,973	S単 46号
	合 計				4,973	
	単 価				4,973	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鉄筋コンクリート 鉄筋,21N-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	31,070	31,070	S単 69号
	合 計				31,070	
	単 価				31,070	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,830	10,830	S単 72号
	合 計				10,830	
	単 価				10,830	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	均しコンクリート 無筋,18N-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 68号
	合 計				30,430	
	単 価				30,430	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,559	5,559	S単 73号
	合 計				5,559	
	単 価				5,559	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	鉄筋工 D13,SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	325,648	325,648	S単 24号
	合 計				325,648	
	単 価				325,648	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	鉄筋工 D16,SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	276,402	276,402	S単 25号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				276,402	
	単価				276,402	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	鉄筋工 D19,SD345		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	281,552	281,552	S単 26号
	合計				281,552	
	単価				281,552	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	基礎砕石 RC-40,t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,395	1,395	S単 65号
	合計				1,395	
	単価				1,395	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	サイドドレーン 単粒度砕石 5号,300x300		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm,しない	1.000	m	1,791	1,791	S単 32号
	合計				1,791	
	単価				1,791	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,049	1,049	S単 64号
	合計				1,049	
	単価				1,049	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	ウィーブホール 50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50	1.000	箇所	2,436	2,436	S単 31号
	合計				2,436	
	単価				2,436	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	ポリ塩化ビニル管 VP 50		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	1.000	本	1,830	1,830	S単 8号
	合計				1,830	
	単価				1,830	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	目地設置工 エラストックファイラー,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,220	4,220	S単 75号
	合計				4,220	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,220	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	止水板設置工(伸縮目地) CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,933	2,933	S単 77号
	合 計				2,933	
	単 価				2,933	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	止水板設置工 水膨張シール材,W20×t10		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,387	2,387	S単 78号
S02116	止水板(水膨張シール材)	1.000	m	1,685	1,685	S単 12号
	合 計				4,072	
	単 価				4,072	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ダウエルバー設置工 D16,L=1000		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	674	674	S単 29号
	合 計				674	
	単 価				674	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	均しコンクリート 無筋,18N-8-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 68号
	合 計				30,430	
	単 価				30,430	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,559	5,559	S単 73号
	合 計				5,559	
	単 価				5,559	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	コンクリート工 無筋構造物,18N-8-40BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 70号
	合 計				30,430	
	単 価				30,430	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,830	10,830	S単 72号
	合計				10,830	
	単価				10,830	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	基礎砕石 RC-40,t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,395	1,395	S単 65号
	合計				1,395	
	単価				1,395	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	目地設置工 エラストティックファイラー,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,220	4,220	S単 75号
	合計				4,220	
	単価				4,220	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	コンクリート舗装 表層,t=15cm,18N-8-25BB		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),15cm	1.000	m ²	4,657	4,657	S単 34号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	39	39	S単 15号
	合計				4,696	
	単価				4,696	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	コンクリート舗装 路盤,t=15cm,RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	611.2	611	S単 80号
	合計				611	
	単価				611	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	張コンクリート t=10cm,無筋,18N-8-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	40,680	40,680	S単 71号
	合計				40,680	
	単価				40,680	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	一筆排水樹 B=400×L=240×H=600,18N-8-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	40,680	40,680	S単 71号
	合計				40,680	
	単価				40,680	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 84号 ***						
000084	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	9,713	9,713	S単 74号
	合計				9,713	
	単価				9,713	
*** B単 - 85号 ***						
000085	流入管据付 HP 150		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種	1.000	m	10,600	10,600	S単 79号
	合計				10,600	
	単価				10,600	
*** B単 - 86号 ***						
000086	表土剥ぎ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	1.000	m ²	66	66	S単 35号
	合計				66	
	単価				66	
*** B単 - 87号 ***						
000087	表土埋戻		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	1.000	m ²	67	67	S単 36号
	合計				67	
	単価				67	
*** B単 - 88号 ***						
000088	耕土耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	23	23	S単 37号
	合計				23	
	単価				23	
*** B単 - 89号 ***						
000089	盛土工 生活道路迂回路		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	233	259	S単 53号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m ³	878.3	878	S単 56号
	合計				1,137	
	単価				1,137	
*** B単 - 90号 ***						
000090	床掘 生活道路迂回路, 仮廻し水路, 工事用進入路		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m ³	267.1	267	S単 54号
	合計				267	
	単価				267	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 91号 ***						
000091	埋戻 水路仮返し,人力		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,679	1,679	S単 2号
	合計				1,679	
	単価				1,679	
*** B単 - 92号 ***						
000092	埋戻 水路仮返し,1.0m B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	878.3	878	S単 56号
	合計				878	
	単価				878	
*** B単 - 93号 ***						
000093	土木シート 敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	206	206	S単 47号
	合計				206	
	単価				206	
*** B単 - 94号 ***						
000094	土木シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	79	79	S単 48号
	合計				79	
	単価				79	
*** B単 - 95号 ***						
000095	敷砂 t=10cm,敷設		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ス),10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	139.1	139	S単 58号
S02116	スクリーニングス	1.000	m3	2,600	2,600	S単 16号
	合計				2,739	
	単価				2,739	
*** B単 - 96号 ***						
000096	路盤工 C-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40	1.000	m ²	715.1	715	S単 81号
	合計				715	
	単価				715	
*** B単 - 97号 ***						
000097	表層工 再生密粒度アスコンt=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	1,323	1,323	S単 82号
	合計				1,323	
	単価				1,323	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 98号 ***						
000098	撤去掘削 生活道路迂回路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準	1,000	m3	1,202	1,202	S単 51号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1,000	m3	881	881	S単 3号
	合計				2,083	
	単価				2,083	
*** B単 - 99号 ***						
000099	表層撤去 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	1,000	m ²	1,653	1,653	S単 55号
	合計				1,653	
	単価				1,653	
*** B単 - 100号 ***						
000100	殻運搬・処分 As殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,3.0km以下,	1,000	m3	3,624	3,624	S単 61号
S02123	As殻処分	1,000	m3	4,230	4,230	S単 20号
	合計				7,854	
	単価				7,854	
*** B単 - 101号 ***						
000101	殻運搬・処分 廃プラスチック(土木シート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,良好	1,000	空m3	1,341	1,341	S単 49号
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	1,000	m3	1,300	1,300	S単 21号
	合計				2,641	
	単価				2,641	
*** B単 - 102号 ***						
000102	大型土のう設置工		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,77レンクルン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,874	7,874	S単 41号
	合計				7,874	
	単価				7,874	
*** B単 - 103号 ***						
000103	大型土のう移設		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),77レンクルン,,0m3,,,なし	1,000	袋	2,405	2,405	S単 42号
	合計				2,405	
	単価				2,405	
*** B単 - 104号 ***						
000104	大型土のう撤去工		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,77レンクルン,,0m3,,,なし	1,000	袋	1,175	1,175	S単 43号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,175	
	単価				1,175	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	高密度ポリエチレン管 700(内面平滑管)		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり	1.000	m	19,529	19,529	S単 33号
	合計				19,529	
	単価				19,529	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	排水ポンプ 設置・撤去, 50		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,887	17,887	S単 45号
	合計				17,887	
	単価				17,887	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	排水ポンプ 運転, 50		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 57,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	407,514	407,514	S単 44号
	合計				407,514	
	単価				407,514	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	交通誘導員B		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,912	15,912	S単 7号
	合計				15,912	
	単価				15,912	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	振動・騒音調査 作業着手前1回		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	1.000	測線	289,889	289,889	S単 50号
T00012	振動騒音調査機材	1.000	式	3,799	3,799	T単 2号
	合計				293,688	
	単価				293,688	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	振動・騒音調査 作業中1回		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	1.000	測線	289,889	289,889	S単 50号
T00012	振動騒音調査機材	1.000	式	3,799	3,799	T単 2号
	合計				293,688	
	単価				293,688	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	平板載荷試験 300kN以内		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,706		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,679		歩A・単A
S02046	*** S単 - 3号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	881		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,620		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,684		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,912		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** RCボックスカルバート RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,,		本	951,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** RCボックスカルバート RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,,		本	951,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** RCボックスカルバート RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,凹フラット,,		本	1,320,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 止水板(水膨張シール材) 止水板(水膨張シール材)		m	1,685		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** PC鋼より線 PC鋼より線 15.2,,		kg	531		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ボックスカルバート定着具 ボックスカルバート定着具 15.2mm用(アカープレート,グリッド),,,		組	5,130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 路盤紙(クラフト紙) 路盤紙(クラフト紙)		m ²	39		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** スクリーニングス スクリーニングス		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 300kN以内,,		箇所	282,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** 無筋コンクリート廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 鉄筋コンクリート廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 20号 *** As殻処分 As殻処分		m3	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単 - 21号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 土木シート		m3	1,300		歩A・単A
S02721	*** S単 - 22号 *** 【構造物取壊し】					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 23号 ***		m3	11,030		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 24号 ***		m3	19,650		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし *** S単 - 25号 ***		ton	325,648		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし *** S単 - 26号 ***		ton	276,402		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし *** S単 - 27号 ***		ton	281,552		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし *** S単 - 28号 ***		ton	281,552		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし *** S単 - 29号 ***		ton	281,552		歩A・単A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16 *** S単 - 30号 ***		本	674		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイブホド取付) ドレーン工(ワイブホド取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50 *** S単 - 31号 ***		箇所	3,929		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイブホド取付) ドレーン工(ワイブホド取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50 *** S単 - 32号 ***		箇所	2,436		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20~13mm,しない *** S単 - 33号 ***		m	1,791		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり *** S単 - 34号 ***		m	19,529		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm *** S単 - 35号 ***		m ²	4,657		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 36号 ***		m ²	66		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 37号 ***		m ²	67		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 38号 ***		m ²	23		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外 *** S単 - 39号 ***		供用日	491		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外 *** S単 - 40号 ***		供用日	939		歩A・単A
S16004	ワフレンロール[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ワフレンロール[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ワフレンロール(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし *** S単 - 41号 ***		日	112,000		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ワフレンロール,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 42号 ***		袋	7,874		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ワフレンロール,,0m3,,,なし *** S単 - 43号 ***		袋	2,405		歩A・単A
S18002	大型土のう工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	大型土のう工 撤去,77φ×200mm,0m3,なし *** S単 - 44号 ***		袋	1,175		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 57,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 45号 ***		箇所	407,514		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり *** S単 - 46号 ***		箇所	17,887		歩A・単A
	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下, *** S単 - 47号 ***		空m3	4,973		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 48号 ***		m ²	206		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 49号 ***		m ²	79		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,良好 *** S単 - 50号 ***		空m3	1,341		歩A・単A
	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査 *** S単 - 51号 ***		測線	289,889		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準, *** S単 - 52号 ***		m ³	1,202		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 53号 ***		m ³	1,060		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 54号 ***		m ³	233		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 55号 ***		m ³	267.1		歩A・単A
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工) *** S単 - 56号 ***		m ²	1,653		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 57号 ***		m ³	878.3		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 58号 ***		m ²	493.7		歩A・単A
	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m ³ 未満,無し,なし *** S単 - 59号 ***		m ³	139.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下, *** S単 - 60号 ***		m ³	1,359		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下, *** S単 - 61号 ***		m ³	1,698		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,3.0km以下, *** S単 - 62号 ***		m ³	3,624		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S単 - 63号 ***		m ²	893.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,-,15cm以下,- *** S単 - 64号 ***		m	1,316		歩A・単A
	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,049		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	*** S単 - 65号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³	1,395		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 66号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³	2,056		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 67号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	27,970		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 68号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	30,430		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 69号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	31,070		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 70号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	30,430		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 71号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ポンプ付(ポンプ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	40,680		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 72号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,830		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 73号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,559		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 74号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,713		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 75号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,220		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 76号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)		m	3,607		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 77号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,933		歩A・単A
SA0333	*** S単 - 78号 *** SP シール材 SP シール材 設置する		m	2,387		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 79号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	10,600		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 80号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	611.2		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 81号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40		m ²	715.1		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 82号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ポンプ打設各種,なし		m ²	1,323		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** ボックスカルバート機械据付工					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,642	5,528	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,684	20,981	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,528	553	
	合計				27,062	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,706	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.680	人	24,684	16,785	
	合計				16,785	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,679	
*** S単 - 3号 ***						
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M28064	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 加-ラ型油圧ダンプ式通称4-5t積級	1.570	供用日	12,900	20,253	
P34029	軽油 バトロ給油	84.000	L	133	11,172	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				57,333	算出数量 65.100 m3
	単価		m3		881	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
	合計				31,620	算出数量 1.000 人
	単価				31,620	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				27,642	算出数量 1.000 人
	単価				27,642	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,684	24,684	
	合計				24,684	算出数量 1.000 人
	単価				24,684	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,912	15,912	
	合計				15,912	算出数量 1.000 人
	単価				15,912	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	RCボックスカルバート RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000	1.000	本	951,000	951,000	
	合計				951,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				951,000	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	RCボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96012	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部	1.000	本	951,000	951,000	
	合計				951,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				951,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	RCボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,凹フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96013	RCボックスカルバート B3800×H1200×L1000,定着部,凹フラット	1.000	本	1,320,000	1,320,000	
	合計				1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,320,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	止水板(水膨張シール材)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水板(水膨張シール材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96006	止水板(水膨張シール材)	1.000	m	1,685	1,685	
	合計				1,685	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,685	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	PC鋼より線		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 15.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96014	PC鋼より線 15.2	1.000	kg	531	531	
	合計				531	算出数量 1.000 各単位
	単価				531	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ボックスカルバート定着具		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート定着具 15.2mm用(アカープレート,グリッブ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96015	ボックスカルバート定着具 15.2mm用(アカープレート,グリッブ)	1.000	組	5,130	5,130	
	合計				5,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,130	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P28201				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	39	39	
	合計				39	算出数量 1,000 各単位
	単価				39	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	スクリーニングス		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーニングス					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
J96001	スクリーニングス	1.000	m ³	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 300kN以内,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96139				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96139	平板載荷試験 300kN以内	1.000	箇所	282,000	282,000	
	合計				282,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				282,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02123	無筋コンクリート廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 4,230円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96001	無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	鉄筋コンクリート廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 4,500円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96002	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	4,500	4,500	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S02123	As殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As殻処分					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	4,230円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96005	As殻処分	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費 土木シート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	土木シート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,300円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96003	廃プラスチック処分費 土木シート	1.000	m3	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,030	11,030	
	合計				11,030	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,030	
	*** S単 - 23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	有筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,650	19,650	
	合計				19,650	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		19,650	
	*** S単 - 24号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	加工・組立				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)組立区分	一般構造物				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)鉄筋径(mm)	D13				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	94,500	97,335	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,620	6,324	
R01010	鉄筋工	2.300	人	28,458	65,453	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.120		76,714	9,206	
F01086	フレルソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,620	15,810	
R01010	鉄筋工	3.500	人	28,458	99,603	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,684	7,405	
Y00004	諸雑費	0.080		122,818	9,825	
F01086	フレルソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合計				325,648	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		325,648	
	*** S単 - 25号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	加工・組立				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)組立区分	一般構造物				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)鉄筋径(mm)	D16				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	92,500	95,275	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,620	3,162	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,458	48,379	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.120		56,478	6,777	
F01086	フレルソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,620	12,648	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.080		100,113	8,009	
F01086	フレルソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合計				276,402	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		276,402	
	*** S単 - 26号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	加工・組立				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)組立区分	一般構造物				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)鉄筋径(mm)	D19				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)鉄筋規格区分	SD345				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	97,500	100,425	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,620	3,162	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,458	48,379	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.120		56,478	6,777	
F01086	ワフルソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,620	12,648	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.080		100,113	8,009	
F01086	ワフルソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合計				281,552	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		281,552	
	*** S単 - 27号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D22 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	97,500	100,425	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,620	3,162	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,458	48,379	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.120		56,478	6,777	
F01086	ワフルソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,620	12,648	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.080		100,113	8,009	
F01086	ワフルソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合計				281,552	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		281,552	
	*** S単 - 28号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D25 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	97,500	100,425	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,620	3,162	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,458	48,379	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.120		56,478	6,777	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,620	12,648	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,684	4,937	
Y00004	諸雑費	0.080		100,113	8,009	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合計				281,552	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		281,552	
	*** S単 - 29号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16 1)径		本		10,000 本	歩A 当たり算出
		D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	92,500	1,480	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本	683	854	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,620	949	
R01003	普通作業員	0.140	人	24,684	3,456	
	合計				6,739	算出数量 10.000 本
	単価		本		674	
	*** S単 - 30号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ワイブホール単価(円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	箱抜 壁部 50mm 集水 - 1,360 50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P10110	ワイブホール 50	10.000	個	1,360	13,600	
P10003	フィルター 50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,620	2,213	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,684	16,785	
Y00004	雑材料費	0.060		16,785	1,007	
R01003	普通作業員	0.040	人	24,684	987	
	合計				39,292	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,929	
	*** S単 - 31号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 4)フィルター	型枠および鉄筋 壁部 50mm 集水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホール単価(円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	- 1,360 50				
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	1,360	13,600	
P10003	フィルター 50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,620	632	
R01003	普通作業員	0.180	人	24,684	4,443	
R01003	普通作業員	0.040	人	24,684	987	
	合計				24,362	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,436	
	*** S単 - 32号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20-13mm, しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	単粒度砕石 20-13mm しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03103	単粒度砕石 単粒度砕石 20-13mm	1.125	m3	3,670	4,129	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,620	1,897	
R01003	普通作業員	0.440	人	24,684	10,861	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,758	1,021	
	合計				17,908	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,791	
	*** S単 - 33号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 700mm, あり		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	16,940円 高密度ポリエチレン管 700mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	16,940	1,694,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	31,620	30,988	
R01002	特殊作業員	2.450	人	27,642	67,723	
R01003	普通作業員	3.560	人	24,684	87,875	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.460	日	7,090	17,441	
P34029	軽油 バックホウ給油	52.000	L	133	6,916	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,908	47,930	
	合計				1,952,873	算出数量 100.000 m
	単価		m		19,529	
	*** S単 - 34号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 15cm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 15cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	15.900	m ³	23,000	365,700	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,620	15,810	
R01002	特殊作業員	1.100	人	27,642	30,406	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,684	51,836	
Y00004	雑品 2%	0.020		98,052	1,961	
	合計				465,713	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		4,657	
	*** S単 - 35号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m ³	1.390	日	15,000	20,850	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	133	11,704	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				58,462	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 36号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m ³	1.370	日	15,000	20,550	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	133	10,374	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				56,832	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単 - 37号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・4輪型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	133	106	
R01022	運転手(一般)	0.050	人	24,174	1,209	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,976	277	
	合計				2,253	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		23	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 38号 ***						
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日		1,000	供用日 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23121				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	491	491	
	合計				491	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		491	
*** S単 - 39号 ***						
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日		1,000	供用日 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M23130				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	939	939	
	合計				939	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		939	
*** S単 - 40号 ***						
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型],最大吊上能力50t吊,なし		日		1,000	日 歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50t吊 0.0 0.00 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F01088	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		112,000	
*** S単 - 41号 ***						
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,フフレ-ソル-ソ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋		1,000	日 歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 フフレ-ソル-ソ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,684	24,684	
Y00004	諸雑費	0.020		83,946	1,679	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	バックホウ[加-型-後方超小旋回-ルン-～超低・排(～2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	11,700	15,912	
P34029	軽油 バック給油	65.000	L	133	8,645	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
	合計				385,820	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		7,874	
	*** S単 - 42号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),フレンクレン,.0m3,..なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	フレンクレン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,684	24,684	
Y00004	諸雑費	0.002		83,946	168	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
	合計				149,114	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		2,405	
	*** S単 - 43号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,フレンクレン,.0m3,..なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	フレンクレン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,620	31,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,642	27,642	
Y00004	諸雑費	0.004		59,262	237	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
	合計				124,499	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,175	
	*** S単 - 44号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 57,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	57		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	61.560	日	478	29,426	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1,590.000	L	136	216,240	
R01001	土木一般世話役	2.280	人	31,620	72,094	
R01003	普通作業員	2.850	人	24,684	70,349	
Y00004	諸雑費	0.050		388,109	19,405	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				407,514	算出数量 1,000 箇所
	単価				407,514	
	*** S単 - 45号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,620	7,273	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,684	10,614	
	合計				17,887	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		17,887	
	*** S単 - 46号 ***					
S18032	支保工		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,620	82,212	
R01009	型わく工	4.700	人	34,068	160,120	
R01012	とび工	2.200	人	29,172	64,178	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,684	125,888	
Y00004	諸雑費	0.150		432,398	64,860	
	合計				497,258	算出数量 100,000 空m3
	単価		空m3		4,973	
	*** S単 - 47号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,684	3,949	
	合計				20,589	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		206	
	*** S単 - 48号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,684	7,899	
	合計				7,899	算出数量 100,000 m ²

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		79	
	*** S単 - 49号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称10t積級	2.730	供用日	23,600	64,428	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t積級	2.730	供用日	769	2,099	
P34029	軽油 パトール給油	126.000	L	133	16,758	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	24,174	50,765	
	合 計				134,050	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,341	
	*** S単 - 50号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	63,852	72,791	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	63,852	39,588	
R04005	技師(B) 外業	2.280	人	50,286	114,652	
R04005	技師(B) 内業	1.250	人	50,286	62,858	
	合 計				289,889	算出数量 1.000 測線
	単 価		測線		289,889	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,202	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,060	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		233	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		267.1	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,653	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		878.3	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m		493.7	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ'),10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	敷均し(ルズ')				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		139.1	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業	コンクリ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3		1,359	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3		1,698	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),有り,3.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		3,624	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		893.4	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,316	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,049	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,395	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,056	
	*** S単 - 67号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未 満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		27,970	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,430	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,070	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	- - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,430	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、パツパツ(クーン機能付)打設、計上する、一般養生、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パツパツ(クーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,680	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,830	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,559	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,713	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,220	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上(塩ビ製) 止水板各種(塩ビ製)				
P96008	止水板 伸縮目地,CF-230		m			材変
	単 価		m		3,607	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,933	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0333	SP シール材 SP シール材 設置する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,387	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		10,600	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		611.2	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし クワッチャン C-40				
	単 価		m ²		715.1	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 なし 再生密粒度ｽﾏｯﾄ(13)				
	単 価		m ²		1,323	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	四箇井出島排水路(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	ボックスカルバート機械据付工		本		1,000	歩A 当たり算出
	B3800×H1200×L1000					
S02115	土木一般世話役	0.870	人	31,620	27,509	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.540	人	27,642	14,927	S単 5号
S02115	普通作業員	1.930	人	24,684	47,640	S単 6号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.350	日	112,000	39,200	S単 40号
Y00004	雑品	0.120		129,276	15,513	
	合計				144,789	算出数量 1,000 本
	単価		本		144,789	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00012	振動騒音調査機材		式		1,000	歩A 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	2.000	供用日	491	982	S単 38号
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外	3.000	供用日	939	2,817	S単 39号
	合計				3,799	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,799	