



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

和歌山平野農地防災事業

小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事

積 算 書

（第3回変更）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名 和歌山平野農地防災事業

工事名 小田井水路(木積右岸排水路)第2工区建設工事 (第3回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(733,287,000)	
			779,000,000	
・工事原価			(649,971,000)	
			687,717,000	
純工事費			(508,868,000)	
			539,132,000	
・直接工事費			(462,602,000)	
			488,313,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(415,119,000)	
	1.000	式	435,280,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(47,483,000)	
	1.000	式	53,033,000	
・間接工事費			(187,369,000)	
			199,404,000	
・共通仮設費			(46,266,000)	
			50,819,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	1,837,000	
・運搬費～営繕費等				
			(36,277,000)	
			37,717,000	
・運搬費	(")		(666,000)	
	1.000	式	1,536,000	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	2,349,000	
・技術管理費	(")		(3,233,000)	
	1.000	式	3,135,000	
・営繕費等	(")		(0)	
	1.000	式	2,244,000	
・現場環境改善費			(1,904,000)	
			2,001,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(1,904,000)	
			2,001,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(141,103,000)	
			148,585,000	
・現場管理費(率計上)				
			(141,103,000)	
			148,585,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(83,310,000)	
			87,091,000	
・一括計上価格	(")		(6,000)	
	1.000	式	4,197,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(19,500,000)	
			22,533,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(5,642,000)	
			7,903,000	

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(415,119,000) 435,280,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(415,119,000) 435,280,000	
・ 泥濃推進工	1.000	式	(341,081,000) 356,680,000	
・ ・ 推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）	1.000	式	(307,311,000) 317,336,000	
・ ・ 発生土処理	1.000	式	(26,929,000) 31,042,000	
・ ・ 裏込め	1.000	式	(") 4,051,000	
・ ・ 管目地	1.000	式	(2,790,000) 4,251,000	
・ 仮設備工	1.000	式	(3,668,000) 5,180,000	
・ ・ 支圧壁	1.000	式	(1,669,000) 3,181,000	
・ ・ クレーン設備組立撤去	1.000	式	(") 675,000	
・ ・ 坑口	1.000	式	(") 253,000	
・ ・ 鏡切り	1.000	式	(") 42,000	
・ ・ 推進用機器据付撤去	1.000	式	(") 315,000	
・ ・ 推進機発進用受台	1.000	式	(") 74,000	
・ ・ 推進機据付	1.000	式	(") 206,000	
・ ・ 推進機搬出	1.000	式	(") 206,000	
・ ・ 殻搬出	1.000	式	(") 27,000	
・ ・ 殻運搬処分	1.000	式	(") 201,000	
・ 通信・換気設備工	1.000	式	(") 2,464,000	
・ ・ 通信配線設備 泥濃式推進	1.000	式	(") 122,000	
・ ・ 換気設備 風量16m3/分以上（泥濃式推進）	1.000	式	(") 2,342,000	
・ 送・排泥設備工	1.000	式	(") 1,318,000	
・ ・ 送・排泥設備 泥濃式推進	1.000	式	(") 1,318,000	
・ 注入設備工	1.000	式	(") 157,000	
・ ・ 注入設備	1.000	式	(") 157,000	
・ 推進水替工	1.000	式	(") 2,222,000	
・ ・ 推進用水替	1.000	式	(") 2,222,000	
・ 推進力低減工（ESシステム工）	1.000	式	(") 12,705,000	
・ ・ ES剤注入工	1.000	式	(") 5,904,000	
・ ・ ES装置設備工	1.000	式	(") 247,000	
・ ・ 機械器具損料その4・その5	1.000	式	(") 6,554,000	
・ 既設構造物到達工	1.000	式	(18,553,000) 18,021,000	
・ ・ 特殊到達坑口工	1.000	式	(1,159,000) 1,397,000	
・ ・ 掘進機解体撤去工	1.000	式	(1,098,000) 1,310,000	

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(415,119,000)	
				435,280,000	
・ 泥濃推進工				(341,081,000)	
	1.000	式		356,680,000	
・ ・ 推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）				(307,311,000)	
	1.000	式		317,336,000	
000001 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JC種 径1500×1200L	(") 173	本	(") 476,142	(") 82,372,566	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JC種 径1500×2430L	(") 92	本	(") 560,708	(") 51,585,136	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×2430L	(10) 8	本	(") 504,637	(5,046,370) 4,037,096	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L	(") 5	本	(") 545,081	(") 2,725,405	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L	(") 5	本	(") 629,647	(") 3,148,235	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L	(") 1	本	(") 573,576	(") 573,576	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 3種70N JC種 径1500×2430L	(") 1	本	(") 1,038,688	(") 1,038,688	歩A・単A [単価B] B単 7号
000330 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JA種 径1500×1200L	(0.000) 1	本	(0) 462,354	(0) 462,354	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N 接続管 径1500×2430L	(0.000) 1	本	(0) 603,909	(0) 603,909	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 2種50N JC 中押管 径1500 S管195L T形管1200L	(0.000) 2	本	(0) 3,235,556	(0) 6,471,112	歩A・単A [単価B] B単 332号
000333 中押設備	(0.000) 1	式	(0) 3,497,104	(0) 3,497,104	歩A・単A [金額B] B単 333号
000008 緩衝材費（推進力伝達材）	(") 502	組	(") 12,961	(") 6,506,422	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 発進坑口用グラウト止輪 φ1500	(") 1	個	(") 472,465	(") 472,465	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 切羽作業工	(") 485.5	m	(") 22,825	(") 11,081,538	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 坑内作業工	(485.5) 0.000	m	(") 74,019	(35,936,225) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000334 坑内作業工	(0.000) 485.5	m	(0) 74,019	(0) 35,936,225	歩A・単A [単価B] B単 334号
000012 坑外作業工	(") 485.5	m	(") 22,858	(") 11,097,559	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 機械器具損料及び電力料	(") 1.000	式	(") 95,726,956	(") 95,726,956	歩A・単A [金額B] B単 13号
合 計				(307,311,141) 317,336,346	
・ ・ 発生土処理				(26,929,000)	
	1.000	式		31,042,000	
000014 泥水運搬工	(1,900) 2,100	m3	(") 4,625	(8,787,500) 9,712,500	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 泥水処理費	(1,900) 0.000	m3	(") 9,548	(18,141,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号
000335 泥水処理費	(0.000) 2,100	m3	(0) 10,157	(0) 21,329,700	歩A・単A [単価B] B単 335号
合 計				(26,928,700) 31,042,200	
・ ・ 裏込め				(")	
	1.000	式		4,051,000	
000016 裏込め注入工 泥濃式推進	(") 485.5	m	(") 8,344	(") 4,051,012	歩A・単A [単価B] B単 16号
合 計				(") 4,051,012	
・ ・ 管目地				(2,790,000)	
	1.000	式		4,251,000	
000017 目地モルタル工	(189) 288	箇所	(") 14,760	(2,789,640) 4,250,880	歩A・単A [単価B] B単 17号
合 計				(2,789,640) 4,250,880	
・ 仮設備工				(3,668,000)	
	1.000	式		5,180,000	
・ ・ 支圧壁				(1,669,000)	
	1.000	式		3,181,000	
000018 支圧壁工（泥濃式推進） 18-8-40BB V=33m3	(") 1	箇所	(") 1,669,122	(") 1,669,122	歩A・単A [単価B] B単 18号
000336 既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去	(0.000) 1	式	(0) 1,512,071	(0) 1,512,071	歩A・単A [金額B] B単 336号
合 計				(1,669,122) 3,181,193	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ クレーン設備組立撤去				(")	
	1.000	式		675,000	
000019 クレーン設備工 泥濃式推進	(") 1	箇所	(") 675,320	(") 675,320	歩A・単A [単価B] B単 19号
合 計				(") 675,320	
・ ・ 坑口				(")	
	1.000	式		253,000	
000020 坑口工 泥濃式推進	(") 1	箇所	(") 252,543	(") 252,543	歩A・単A [単価B] B単 20号
合 計				(") 252,543	
・ ・ 鏡切り				(")	
	1.000	式		42,000	
000021 鏡切り工 泥濃式推進	(") 16.0	m	(") 2,599	(") 41,584	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(") 41,584	
・ ・ 推進用機器据付撤去				(")	
	1.000	式		315,000	
000022 推進用機器据付撤去工 泥濃式推進	(") 1	箇所	(") 315,242	(") 315,242	歩A・単A [単価B] B単 22号
合 計				(") 315,242	
・ ・ 推進機発進用受台				(")	
	1.000	式		74,000	
000023 掘進機発進用受台	(") 1	箇所	(") 73,780	(") 73,780	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(") 73,780	
・ ・ 推進機据付				(")	
	1.000	式		206,000	
000024 推進機据付工 泥濃式推進	(") 1	台	(") 206,313	(") 206,313	歩A・単A [単価B] B単 24号
合 計				(") 206,313	
・ ・ 推進機搬出				(")	
	1.000	式		206,000	
000025 掘進機搬出工 泥濃式推進	(") 1	台	(") 206,313	(") 206,313	歩A・単A [単価B] B単 25号
合 計				(") 206,313	
・ ・ 殻搬出				(")	
	1.000	式		27,000	
000026 坑外コンクリート塊搬出工	(") 1	箇所	(") 26,571	(") 26,571	歩A・単A [単価B] B単 26号
合 計				(") 26,571	
・ ・ 殻運搬処分				(")	
	1.000	式		201,000	
000027 コンクリート塊処分工	(") 33.7	m3	(") 5,957	(") 200,751	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(") 200,751	
・ 通信・換気設備工				(")	
	1.000	式		2,464,000	
・ ・ 通信配線設備 泥濃式推進				(")	
	1.000	式		122,000	
000028 通信配線設備工 電話機・通信ケーブル（泥濃式推進）	(") 1	式	(") 122,099	(") 122,099	歩A・単A [金額B] B単 28号
合 計				(") 122,099	
・ ・ 換気設備 風量16m3/分以上（泥濃式推進）				(")	
	1.000	式		2,342,000	
000029 換気設備工 風量16m3/分以上（泥濃式推進）	(") 1	式	(") 2,341,806	(") 2,341,806	歩A・単A [金額B] B単 29号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 2,341,806	
・送・排泥設備工				(")	
	1.000	式		1,318,000	
・ ・ 送・排泥設備 泥濃式推進	1.000	式		(") 1,318,000	
000030 高濃度泥水注入設備工 φ1500	(") 1	箇所	(") 174,493	(") 174,493	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 吸泥排土設備工 φ1500	(") 1	箇所	(") 192,550	(") 192,550	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 排土貯留槽設置撤去工 φ1500	(") 1	箇所	(") 147,022	(") 147,022	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 管内設備撤去工	(") 485.5	m	(") 1,655	(") 803,503	歩A・単A [単価B] B単 33号
合 計				(") 1,317,568	
・注入設備工				(")	
・ ・ 注入設備	1.000	式		157,000	
000034 注入設備工 泥濃式推進	(") 1	箇所	(") 157,063	(") 157,063	歩A・単A [単価B] B単 34号
合 計				(") 157,063	
・推進水替工				(")	
・ ・ 推進用水替	1.000	式		2,222,000	
000035 ポンプ運転工	(") 232	日	(") 9,576.15	(") 2,221,667	歩A・単A [金額B] B単 35号
合 計				(") 2,221,667	
・推進力低減工（ESシステム工）				(")	
・ ・ ES剤注入工	1.000	式		12,705,000	
000036 ES剤注入工	(") 475.5	m	(") 12,416	(") 5,903,808	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(") 5,903,808	
・ ・ ES装置設備工	1.000	式		(") 247,000	
000037 ES装置設備工	(") 1	箇所	(") 246,507	(") 246,507	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				(") 246,507	
・ ・ 機械器具損料その4・その5				(")	
000038 機械器具損料その4	1.000	式		6,554,000	
	(") 1	式	(") 5,244,609	(") 5,244,609	歩A・単A [金額B] B単 38号
000039 機械器具損料その5	(") 1	式	(") 1,309,492	(") 1,309,492	歩A・単A [金額B] B単 39号
合 計				(") 6,554,101	
・既設構造物到達工				(18,553,000)	
・ ・ 特殊到達坑口工	1.000	式		18,021,000	
	1.000	式		(1,159,000) 1,397,000	
000040 特殊到達坑口工	(1) 0.000	箇所	(") 1,158,957	(1,158,957) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000337 特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）	(0.000) 1	箇所	(0) 1,397,103	(0) 1,397,103	歩A・単A [単価B] B単 337号
合 計				(1,158,957) 1,397,103	
・ ・ 掘進機解体撤去工				(1,098,000)	
	1.000	式		1,310,000	
000041 掘進機解体撤去工	(1) 0.000	式	(") 1,098,353	(1,098,353) 0	歩A・単A [金額B] B単 41号
000338 掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）	(0.000) 1	式	(0) 1,309,850	(0) 1,309,850	歩A・単A [金額B] B単 338号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(1,098,353) 1,309,850	
・ ・ スキンプレート切断工	1.000	式		(100,000) 0	
000042 スキンプレート切断工	(1) 0.000	箇所	(") 100,030	(100,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
合 計				(100,030) 0	
・ ・ 掘進機全損費用	(1.000) 0.000	式		(16,196,000) 0	
000043 掘進機全損費用	(") 1	式	(") 16,196,181	(") 16,196,181	歩A・単A [金額B] B単 43号
合 計				(") 16,196,181	
・ ・ 掘進機本体損料	1.000	式		(0) 15,314,000	
000339 掘進機本体損料（供用276日）+修理費	(0.000) 1	式	(0) 15,314,340	(0) 15,314,340	歩A・単A [金額B] B単 339号
合 計				(0) 15,314,340	
・ 発進立坑 本土工 木積川側（下流）	1.000	式		(26,996,000) 28,191,000	
・ ・ 立坑土工 木積川側（下流）	1.000	式		(861,000) 1,754,000	
000044 埋戻 構造物周辺	(") 74	m3	(") 3,286.12	(") 243,173	歩A・単A [金額B] B単 44号
000045 埋戻 管頂H<0.3m	(") 3	m3	(") 3,286	(") 9,858	歩A・単A [金額B] B単 45号
000046 埋戻 管頂0.3m≤H<0.6m	(") 9	m3	(") 3,322	(") 29,898	歩A・単A [金額B] B単 46号
000047 埋戻 B<1.0m	(") 32	m3	(") 3,286.12	(") 105,156	歩A・単A [金額B] B単 47号
000048 埋戻 1.0≤B<2.5m	(") 121	m3	(") 779.47	(") 94,317	歩A・単A [金額B] B単 48号
000049 埋戻 2.5≤B<4.0m	(") 178	m3	(") 1,026.73	(") 182,759	歩A・単A [金額B] B単 49号
000050 残土処理工	(75) 0.000	m3	(") 2,615	(196,125) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000340 埋戻材（購入）	(0.000) 564	m3	(0) 1,930	(0) 1,088,520	歩A・単A [単価B] B単 340号
合 計				(861,286) 1,753,681	
・ ・ 土工 木積川側（下流）	1.000	式		(") 1,100,000	
000051 床掘 A領域（屈曲柵施工時）	(") 209	m3	(") 238.07	(") 49,757	歩A・単A [金額B] B単 51号
000052 床掘 A領域（接続柵施工時）	(") 332	m3	(") 238.07	(") 79,040	歩A・単A [金額B] B単 52号
000053 基面整正	(") 67	m ²	(") 416.38	(") 27,898	歩A・単A [金額B] B単 53号
000054 埋戻 構造物周辺	(") 129	m3	(") 3,286.11	(") 423,909	歩A・単A [金額B] B単 54号
000055 埋戻 管頂H<0.3m	(") 6	m3	(") 3,286.16	(") 19,717	歩A・単A [金額B] B単 55号
000056 埋戻 管頂0.3m≤H<0.6m	(") 7	m3	(") 3,322	(") 23,254	歩A・単A [金額B] B単 56号
000057 埋戻 B<1.0m	(") 53	m3	(") 3,286.11	(") 174,164	歩A・単A [金額B] B単 57号
000058 埋戻 1.0≤B<2.5m	(") 81	m3	(") 779.48	(") 63,138	歩A・単A [金額B] B単 58号
000059 埋戻 2.5≤B<4.0m	(") 26	m3	(") 1,026.73	(") 26,695	歩A・単A [金額B] B単 59号
000060 埋戻 B≥4.0m	(") 26	m3	(") 342.84	(") 8,914	歩A・単A [金額B] B単 60号
000061 残土処理工 掘削残土	(") 78	m3	(") 2,615	(") 203,970	歩A・単A [単価B] B単 61号
合 計				(") 1,100,456	
・ ・ 構造物工（中間合流工） 合流水槽	1.000	式		(") 6,616,000	
000062 組立式角型マンホール据付 1800×1800特厚タイプ	(") 1	式	(") 436,312	(") 436,312	歩A・単A [金額B] B単 62号
000063 調整金具 φ600 H=20	(") 2	組	(") 3,668	(") 7,336	歩A・単A [単価B] B単 63号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000064 調整リング φ600 H=100	(") 2	組	(") 7,289	(") 14,578	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 矩形組立人孔 頂版1800×1800×300	(") 1	基	(") 253,697	(") 253,697	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 矩形組立人孔 直壁1800×1800×600	(") 1	基	(") 238,071	(") 238,071	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 矩形組立人孔 直壁1800×1800×1800	(") 1	基	(") 714,213	(") 714,213	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 矩形組立人孔 直壁1800×1800×1500	(") 2	基	(") 594,718	(") 1,189,436	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 矩形組立人孔 直壁1800×1800×1200	(") 3	基	(") 476,142	(") 1,428,426	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 矩形組立人孔 底版1800×1800×300	(") 1	基	(") 234,394	(") 234,394	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 穴明加工 φ1580	(") 1	箇所	(") 185,677	(") 185,677	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 穴明加工 φ1460	(") 1	箇所	(") 151,667	(") 151,667	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 穴明加工 φ1000	(") 1	箇所	(") 80,705	(") 80,705	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 穴明加工 □1310×1310	(") 1	箇所	(") 180,162	(") 180,162	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 FRPグレーチング 踊り場 合流水槽 □1780×886	(") 1	基	(") 1,332,830	(") 1,332,830	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 鑄鉄製マンホール蓋据付 φ600 T-25 鍵付き	(") 2	基	(") 84,106	(") 168,212	歩A・単A [単価B] B単 76号
合 計				(") 6,615,716	
・・構造物工（中間合流工） 接続管	1.000	式		(5,752,000) 6,054,000	
000077 鋼管機械布設 φ1500mm t=12mm	(") 1	本	(") 45,369	(") 45,369	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 鋼管機械布設 φ1350mm t=11mm	(") 2	本	(") 41,503	(") 83,006	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 STW490 1推進管挿口付短管	(") 1	本	(") 2,840,306	(") 2,840,306	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 鋼管 φ1350×11t×1600L STW490 1推進管挿口付短管	(") 1	本	(") 1,139,799	(") 1,139,799	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 鋼管 φ1350×11t×1626L STW490 1スティフナー付短管	(") 1	本	(") 667,334	(") 667,334	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 管溶接 φ1350mm t=11mm	(") 1	箇所	(") 80,550	(") 80,550	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 内面塗装工 φ1350mm	(") 1	箇所	(") 8,578	(") 8,578	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 外面塗装工 φ1350mm	(") 1	箇所	(") 51,685	(") 51,685	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 空伏工コンクリート 18-8-40BB W/C65%以下	(11) 22	m3	(") 27,521	(302,731) 605,462	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 型枠 空伏工	(") 32	m ²	(") 8,986.03	(") 287,553	歩A・単A [金額B] B単 86号
000087 足場工 手摺先行型枠組足場	(") 58	掛m ²	(") 4,220.01	(") 244,761	歩A・単A [金額B] B単 87号
合 計				(5,751,672) 6,054,403	
・・構造物（中間合流工） 合流接続工	1.000	式		(") 1,569,000	
000088 鉄筋コンクリート 21-12-25(20)BB W/C60%以下	(") 16	m3	(") 28,109	(") 449,744	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 型枠 鉄筋構造物	(") 62	m ²	(") 8,986.03	(") 557,134	歩A・単A [金額B] B単 89号
000090 鉄筋加工組立 SD295 D13	(") 0.806	ton	(") 155,596	(") 125,410	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 鉄筋加工組立 SD345 D22	(") 0.559	ton	(") 158,437	(") 88,566	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 均しコンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下	(") 0.5	m3	(") 27,521	(") 13,761	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 均し型枠	(") 0.5	m ²	(") 4,610	(") 2,305	歩A・単A [金額B] B単 93号
000094 基礎碎石 Rc-40 t=15cm	(") 11	m ²	(") 1,227	(") 13,497	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 足場工 手摺先行型枠組足場	(") 69	掛m ²	(") 4,220.01	(") 291,181	歩A・単A [金額B] B単 95号
000096 支保工（小規模） パイプサポート支保工	(") 6	空m3	(") 4,594.16	(") 27,565	歩A・単A [金額B] B単 96号
合 計				(") 1,569,163	
・・構造物工（中間合流工） 屈曲樹	1.000	式		(") 1,425,000	
000097 組立式角型マンホール据付 1500×1500	(") 1	式	(") 96,786	(") 96,786	歩A・単A [金額B] B単 97号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000098 調整金具 φ600 H=30	(") 1	組	(") 6,048	(") 6,048	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 調整リング φ600 H=100	(") 2	組	(") 7,289	(") 14,578	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 矩形組立人孔 頂版1500×1500×300	(") 1	基	(") 168,212	(") 168,212	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 矩形組立人孔 直壁1500×1500×900	(") 1	基	(") 368,596	(") 368,596	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 矩形組立人孔 直壁1500×1500×1200	(") 1	基	(") 278,515	(") 278,515	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 矩形組立人孔 底版付管取付壁1500×1500×900	(") 1	基	(") 234,394	(") 234,394	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 穴明加工代 □1000×1000	(") 2	箇所	(") 68,572	(") 137,144	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 鋳鉄製マンホール蓋据付 φ600 T-25 鍵付き	(") 1	枚	(") 84,106	(") 84,106	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 基礎コンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下	(") 0.6	m3	(") 29,901	(") 17,941	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 型枠 無筋構造物	(") 0.5	m ²	(") 4,610	(") 2,305	歩A・単A [金額B] B単 107号
000108 基礎碎石 Rc-40 t=20cm	(") 4.0	m ³	(") 1,314	(") 5,256	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 巻立コンクリート 21-12-25(20)BB W/C60%以下	(") 0.2	m3	(") 28,109	(") 5,622	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 型枠 無筋構造物	(") 0.6	m ²	(") 8,986.66	(") 5,392	歩A・単A [金額B] B単 110号
合 計				(") 1,424,895	
・・構造物工（中間合流工） 接続水路	1.000	式		(") 2,912,000	
000111 ボックスカルバート据付 B1000×H1000	(") 24.9	m	(") 8,392	(") 208,961	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 ボックスカルバート 1000×1000×2000 標準(T-25)	(") 9	基	(") 187,515	(") 1,687,635	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 ボックスカルバート 1000×1000×1000 短尺(T-25)	(") 2	基	(") 149,828	(") 299,656	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 ボックスカルバート 1000×1000×1658 短尺(T-25)	(") 1	基	(") 211,414	(") 211,414	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 ボックスカルバート 1000×1000×2000 標準・差筋付き(T-25)	(") 1	基	(") 203,142	(") 203,142	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 ボックスカルバート 1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付(T-25)	(") 1	基	(") 222,445	(") 222,445	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 PC鋼棒 φ13×5940	(") 4	本	(") 2,777	(") 11,108	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 PC鋼棒 φ13×4600	(") 4	本	(") 2,172	(") 8,688	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 PC鋼棒 φ13×2940	(") 4	本	(") 1,574	(") 6,296	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 PC鋼棒 φ13×1940	(") 12	本	(") 1,039	(") 12,468	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 PC鋼棒 φ13×1440	(") 4	本	(") 771	(") 3,084	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 定着金具 ナット・ワッシャー・アンカープレート	(") 56	組	(") 662	(") 37,072	歩A・単A [単価B] B単 122号
合 計				(") 2,911,969	
・・構造物工（中間合流工） 余水吐工	1.000	式		(") 2,800,000	
000123 コンクリート 21-12-25(20)BB W/C60%以下	(") 11	m3	(") 28,109	(") 309,199	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 型枠 鉄筋構造物	(") 44	m ²	(") 8,986.02	(") 395,385	歩A・単A [金額B] B単 124号
000125 鉄筋加工組立 SD295 D13	(") 0.617	ton	(") 155,596	(") 96,003	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 鉄筋加工組立 SD345 D19	(") 0.281	ton	(") 158,437	(") 44,521	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 均しコンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下	(") 0.6	m3	(") 29,901	(") 17,941	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 均し型枠	(") 0.6	m ²	(") 4,610	(") 2,766	歩A・単A [金額B] B単 128号
000129 基礎碎石 RC-40 t=15cm	(") 12	m ³	(") 1,227	(") 14,724	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 余水ゲート 800×800	(") 1	基	(") 1,452,325	(") 1,452,325	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 HP管据付 φ800	(") 9.5	m	(") 36,648	(") 348,156	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 管体基礎 基床 B≥1.0m	(") 3.2	m3	(") 6,646	(") 21,267	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 管体基礎 管廻り	(") 12.3	m3	(") 7,972	(") 98,056	歩A・単A [単価B] B単 133号
合 計				(") 2,800,343	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 場内整備工				(")	
	1.000	式		1,527,000	
000134 盛土 B≧4.0m	(") 250	m ³	(") 2,910	(") 727,500	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 法面整形	(") 47	m ²	(") 410	(") 19,270	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 舗装工 路盤工 RC-40 t=10cm	(") 439	m ²	(") 413	(") 181,307	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 舗装工 表層工 再生密粒度As t=4cm	(") 439	m ²	(") 1,365	(") 599,235	歩A・単A [単価B] B単 137号
合 計				(") 1,527,312	
・ ・ 撤去工 小田井水路				(") 204,000	
000138 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、有筋、DID区間無、8.0km	(") 7.6	m ³	(") 22,665	(") 172,254	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、無筋、DID区間無、26.2km	(") 2.3	m ³	(") 13,791	(") 31,719	歩A・単A [単価B] B単 139号
合 計				(") 203,973	
・ ・ 撤去工 市道				(") 99,000	
000140 舗装版切断工 t=5cm	(") 7.7	m	(") 614	(") 4,728	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 舗装版取壊工 t=5cm	(") 111	m ²	(") 549	(") 60,939	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 As殻処分工（運搬・処分） 舗装版、DID区間無、6.2km	(") 5.6	m ³	(") 5,864	(") 32,838	歩A・単A [単価B] B単 142号
合 計				(") 98,505	
・ ・ 撤去工 用水路				(") 134,000	
000143 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、無筋、DID区間無、26.2km	(") 9.7	m ³	(") 13,791	(") 133,773	歩A・単A [単価B] B単 143号
合 計				(") 133,773	
・ ・ 撤去工 重力式擁壁				(") 214,000	
000144 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、無筋、DID区間無、26.2km	(") 14	m ³	(") 13,791	(") 193,074	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 ガードレール撤去 Gr-C-2B	(") 14	m	(") 1,500	(") 21,000	歩A・単A [単価B] B単 145号
合 計				(") 214,074	
・ ・ 復旧工 小田井用水路				(") 264,000	
000146 コンクリート 21-12-25(20)BB W/C60%以下	(") 2.1	m ³	(") 28,109	(") 59,029	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 型枠 鉄筋構造物	(") 16	m ²	(") 8,986	(") 143,776	歩A・単A [金額B] B単 147号
000148 鉄筋加工組立 SD295 D13	(") 0.096	ton	(") 155,596	(") 14,937	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 伸縮目地 エラストックフィラー t=10mm	(") 3	m ²	(") 3,523	(") 10,569	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 張コンクリート 18-8-40BB W/C65%以下 t=10cm	(") 1.2	m ³	(") 29,901	(") 35,881	歩A・単A [単価B] B単 150号
合 計				(") 264,192	
・ ・ 復旧工 市道				(") 324,000	
000151 下層路盤工 RC-40 t=15cm	(") 111	m ²	(") 503	(") 55,833	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 上層路盤 M-30 t=10cm	(") 111	m ²	(") 575	(") 63,825	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 表層工 再生密粒度As t=5cm	(") 111	m ²	(") 1,626	(") 180,486	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 区画線工 溶融式未供用 実線 t=15cm	(") 84	m	(") 286	(") 24,024	歩A・単A [単価B] B単 154号
合 計				(") 324,168	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 復旧工 用水路	1.000	式		(") 164,000	
000155 コンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下	(") 2.7	m3	(") 27,521	(") 74,307	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 型枠 無筋構造物	(") 10	m ²	(") 8,986	(") 89,860	歩A・単A [金額B] B単 156号
合 計				(") 164,167	
・ ・ 復旧工 擁壁及び階段工	1.000	式		(") 1,031,000	
000157 基礎碎石 RC-40 t=15cm	(") 20	m ²	(") 1,227	(") 24,540	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 コンクリート 18-8-40BB W/C65%以下	(") 18	m3	(") 27,521	(") 495,378	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 型枠 無筋構造物	(") 53	m ²	(") 8,986.03	(") 476,260	歩A・単A [金額B] B単 159号
000160 ガードレール設置 コンクリート建込 Gr-C-2B	(") 7.4	m	(") 4,681	(") 34,639	歩A・単A [単価B] B単 160号
合 計				(") 1,030,817	
・ 到達工 本体工 木積川側（下流）	1.000	式		(5,955,000) 8,342,000	
・ ・ 土工	(1.000) 0.000	式		(1,690,000) 0	
000161 掘削（小規模）	(58) 0.000	m3	(") 2,150.91	(124,753) 0	歩A・単A [金額B] B単 161号
000162 2.9t吊りクローラクレーン相伴、転倒バケット 床掘・人力土工	(11) 0.000	日	(") 67,682	(744,502) 0	歩A・単A [金額B] B単 162号
000163 転倒バケット 0.3m3 基本整備費	(1) 0.000	台	(") 2,482	(2,482) 0	歩A・単A [金額B] B単 163号
000164 不整地運搬車 砂・砂利・栗石 30～50m	(11) 0.000	日	(") 33,260.09	(365,861) 0	歩A・単A [金額B] B単 164号
000165 小型BHの搬出搬入作業	(2) 0.000	回	(") 41,455.50	(82,911) 0	歩A・単A [金額B] B単 165号
000166 人力荒仕上げ 砂質土	(29) 0.000	m ²	(") 250.03	(7,251) 0	歩A・単A [金額B] B単 166号
000167 基面整正	(13) 0.000	m ²	(") 416.38	(5,413) 0	歩A・単A [金額B] B単 167号
000168 埋戻 管頂H<0.3m	(2) 0.000	m3	(") 3,286	(6,572) 0	歩A・単A [金額B] B単 168号
000169 埋戻 管頂0.3m≦H<0.6m	(2) 0.000	m3	(") 3,322	(6,644) 0	歩A・単A [金額B] B単 169号
000170 埋戻 構造物周辺	(10) 0.000	m3	(") 3,286.10	(32,861) 0	歩A・単A [金額B] B単 170号
000171 埋戻 B<1.0m	(15) 0.000	m3	(") 3,286.13	(49,292) 0	歩A・単A [金額B] B単 171号
000172 埋戻 1.0≦B<2.5m	(7) 0.000	m3	(") 779.42	(5,456) 0	歩A・単A [金額B] B単 172号
000173 埋戻 B≧4.0m	(9) 0.000	m3	(") 342.88	(3,086) 0	歩A・単A [金額B] B単 173号
000174 不整地運搬車 砂・砂利・栗石 30～50m	(3) 0.000	日	(") 33,260	(99,780) 0	歩A・単A [金額B] B単 174号
000175 法面整形	(87) 0.000	m ²	(") 1,304.33	(113,477) 0	歩A・単A [金額B] B単 175号
000176 残土処理工	(7) 0.000	m3	(") 5,687	(39,809) 0	歩A・単A [単価B] B単 176号
合 計				(1,690,150) 0	
・ ・ 土工	1.000	式		(0) 1,700,000	
000341 掘削（小規模）	(0.000) 58	m3	(0) 2,150	(0) 124,700	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 25t吊ラフタークレーン 床掘・人力土工	(0.000) 11	日	(0) 71,192	(0) 783,112	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 4tダンプ	(0.000) 11	日	(0) 30,380	(0) 334,180	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 小型BHの搬出搬入作業	(0.000) 2	回	(0) 41,446	(0) 82,892	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 人力荒仕上げ 砂質土	(0.000) 29	m ²	(0) 250	(0) 7,250	歩A・単A [単価B] B単 345号
000346 基面整正	(0.000) 13	m ²	(0) 416	(0) 5,408	歩A・単A [単価B] B単 346号
000347 埋戻 管頂H<0.3m	(0.000) 2	m3	(0) 3,285	(0) 6,570	歩A・単A [単価B] B単 347号
000348 埋戻 管頂0.3m≦H<0.6m	(0.000) 2	m3	(0) 3,321	(0) 6,642	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 埋戻 構造物周辺	(0.000) 10	m3	(0) 3,285	(0) 32,850	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 埋戻 B<1.0m	(0.000) 15	m3	(0) 3,285	(0) 49,275	歩A・単A [単価B] B単 350号

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(47,483,000)	
				53,033,000	
・ 発進立坑工				(19,364,000)	
仮設工 木積川側（下流）	1.000	式		24,327,000	
・ ・ 地盤改良工				(4,634,000)	
	1.000	式		3,830,000	
000199 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(33)		(")	(3,808,035)	歩A・単A [単価B]
坑口防護工	28	本	115,395	3,231,060	B単 199号
000200 注入設備据付・解体	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	現場	404,244	404,244	B単 200号
000201 排水汚泥土処理費（日当り）	(13)		(")	(421,343)	歩A・単A [単価B]
	6	日	32,411	194,466	B単 201号
合 計				(4,633,622)	
				3,829,770	
・ ・ 立坑土留工				(7,184,000)	
	1.000	式		12,951,000	
000202 鋼矢板引拔 油圧圧入引抜工法	(60)		(")	(3,820,320)	歩A・単A [単価B]
IV型、L=16.0m	0.000	枚	63,672	0	B単 202号
000357 鋼矢板引拔 油圧圧入引抜工法	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
IV型、L=16.0m【変更】	60	枚	40,828	2,449,680	B単 357号
000203 鋼矢板切断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=16.0mm	47.6	m	3,122	148,607	B単 203号
000204 切梁・腹起し撤去	(29.9)		(")	(695,115)	歩A・単A [単価B]
支保工1～3段目	21.2	ton	23,248	492,858	B単 204号
000358 （施工費）支保工 3段目改良	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	199,662	199,662	B単 358号
000359 （施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 設置費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	721,697	721,697	B単 359号
000360 （施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	471,335	471,335	B単 360号
000361 足場工 2.5段梁+3段目改良+増し梁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	165,453	165,453	B単 361号
000205 仮設材賃料	(29.9)		(")	(2,464,298)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ton	82,418	0	B単 205号
000362 仮設材賃料（1～2段目）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H500	14.1	ton	171,888	2,423,621	B単 362号
000363 仮設材賃料（3段目：主部材のみ）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H500	7.1	ton	95,842	680,478	B単 363号
000364 仮設材賃料（3段目：副部材）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
H500	1	式	3,042,469	3,042,469	B単 364号
000365 仮設材賃料（2.5段梁） 30日間	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	1,427,955	1,427,955	B単 365号
000366 仮設材賃料（増し梁） 30日間	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	671,760	671,760	B単 366号
000206 油圧式杭圧入引抜据付・解体	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	回	55,911	55,911	B単 206号
合 計				(7,184,251)	
				12,951,486	
・ ・ 仮設工 待避所				(")	
	1.000	式		289,000	
000207 表土埋戻 耕起	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	152	m ²	82	12,464	B単 207号
000208 土木安定用材類撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	152	m ²	66	10,032	B単 208号
000209 廃プラスチック処分工(運搬、処分)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
9.0km以下	0.8	m3	1,782	1,426	B単 209号
000210 床掘 (待避所)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	42	m3	238.07	9,999	B単 210号
000211 残土処理工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	42	m3	2,422	101,724	B単 211号
000212 舗装版取壊工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=4cm	89	m ²	1,404	124,956	B単 212号
000213 As殻処分工(運搬、処分)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
舗装版、DID区間無、6.2km	3.5	m3	8,199	28,697	B単 213号
合 計				(")	
				289,298	
・ ・ 仮設工 屈曲樹施工時				(")	
	1.000	式		91,000	
000214 土木安定用材類撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	78	m ²	66	5,148	B単 214号
000215 廃プラスチック処分工(運搬、処分)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
9.0km以下	0.4	m3	1,782	713	B単 215号
000216 床掘 (屈曲樹施工時)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	32	m3	238.06	7,618	B単 216号
000217 残土処理工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	32	m3	2,422	77,504	B単 217号
合 計				(")	
				90,983	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮設工				()	
合流接続施工時	1.000	式		1,196,000	
000218 表土剥ぎ t=20cm	() 12	m ²	() 59	() 708	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 表土埋戻 耕起 t=20cm	() 1,144	m ²	() 82	() 93,808	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 土木安定用材類敷設 980N/5cm	() 12	m ²	() 176	() 2,112	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 土木安定用材類撤去 980N/5cm	() 1,144	m ²	() 66	() 75,504	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 廃プラスチック処分工(運搬、処分) 9.0km以下	() 5.700	m ³	() 1,782	() 10,157	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 敷砂 山砂 t=10cm	() 3	m ³	() 2,573	() 7,719	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 盛土 B≧4.0m	() 17	m ³	() 343	() 5,831	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 購入土 山砂	() 23	m ³	() 1,930	() 44,390	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 法面整形	() 8	m ²	() 660	() 5,280	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 上層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=10cm	() 95	m ²	() 413	() 39,235	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As t=4cm	() 95	m ²	() 1,365	() 129,675	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 床掘 (合流接続施工時)	() 205	m ³	() 238.07	() 48,805	歩A・単A [金額B] B単 229号
000230 残土処理工	() 205	m ³	() 2,422	() 496,510	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 舗装版取壊工 t=4cm	() 95	m ²	() 1,404	() 133,380	歩A・単A [単価B] B単 231号
000232 As殻処分工(運搬・処分) 舗装版、DID区間無、6.2km	() 3.8	m ³	() 8,199	() 31,156	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 吊防護工 H鋼350 No.27上水	() 1	箇所	() 23,796	() 23,796	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 吊防護工 H鋼350 No.27下水	() 1	箇所	() 23,955	() 23,955	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 吊防護工 H鋼200 No.26上水	() 1	箇所	() 11,699	() 11,699	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 吊防護工 H鋼200 No.26下水	() 1	箇所	() 11,798	() 11,798	歩A・単A [単価B] B単 236号
合 計				() 1,195,518	
・ ・ 仮設電力設備工				()	
000237 高压引込及び構内配電設備・撤去	() 1	箇所	() 1,792,905	() 1,792,905	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 避雷器設備設置・撤去	() 1	箇所	() 96,062	() 96,062	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 接地局設置・撤去 A種 900×900×1.5 床掘及び埋戻を伴う	() 1	極	() 119,221	() 119,221	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 高低圧建柱工	() 10	m	() 2,808	() 28,080	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 低圧ケーブル 3心 掘進機(供用日270日) 38mm2	() 27.6	m	() 2,711	() 74,824	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 低圧ケーブル 3心 掘進機(供用日150日) 38mm2	() 485.5	m	() 2,451	() 1,189,961	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 低圧ケーブル 3心 吸泥排土装置 60mm2	() 20.0	m	() 3,006	() 60,120	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 低圧ケーブル 3心 プラント設備 14mm2	() 20.0	m	() 1,488	() 29,760	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 低圧ケーブル 3心 グラウト設備 8mm2	() 20.0	m	() 1,270	() 25,400	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 低圧ケーブル 3心 クレーン設備 5.5mm2	() 26.0	m	() 1,227	() 31,902	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 低圧ケーブル 3心 換気設備 14mm2	() 20.0	m	() 1,379	() 27,580	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 低圧ケーブル 3心 多段ジャッキ 14mm2	() 20.0	m	() 1,379	() 27,580	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 低圧ケーブル 2心 坑内照明(供用日390日) 3.5mm2	() 27.6	m	() 1,204	() 33,230	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 低圧ケーブル 2心 坑内照明(供用日390日) 3.5mm2	() 27.6	m	() 1,204	() 33,230	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 低圧ケーブル 2心 坑内照明(供用日210日) 3.5mm2	() 485.5	m	() 1,167	() 566,579	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 低圧ケーブル 2心 坑内照明 非常用(供用日390日) 2mm2	() 27.6	m	() 1,181	() 32,596	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 低圧ケーブル 2心 坑内照明 非常用(供用日210日) 2mm2	() 27.6	m	() 1,155	() 31,878	歩A・単A [単価B] B単 253号
000254 坑内照明設備工 蛍光灯	() 100	本	() 8,879	() 887,900	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255 坑内照明設備工 蛍光灯(非常用)	() 10	本	() 22,704	() 227,040	歩A・単A [単価B] B単 255号
合 計				() 5,315,848	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 水替工 合流工施工時	1.000	式		(") 654,000	
000256 水替工 排水量0～40m ³ /h 常時排水 40日間	(") 1	箇所	(") 654,356	(") 654,356	歩A・単A [単価B] B単 256号
合 計				(") 654,356	
・ 到達工 仮設工 木積川側（下流）	1.000	式		(17,431,000) 18,018,000	
・ ・ 土留掘削工 ライナープレート	1.000	式		(3,949,000) 3,854,000	
000257 ライナープレート 呼び径3000mm 板厚2.7mm	(") 8.5	m	(") 127,768	(") 1,086,028	歩A・単A [単価B] B単 257号
000258 ライナープレート 呼び径3000mm 板厚3.2mm	(") 1.0	m	(") 147,071	(") 147,071	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 ライナープレート組立	(") 9.5	m	(") 50,995	(") 484,453	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 掘削	(") 24	m ³	(") 2,151	(") 51,624	歩A・単A [単価B] B単 260号
000261 床掘	(") 53	m ³	(") 8,742	(") 463,326	歩A・単A [単価B] B単 261号
000367 25t吊ラフタークレーン 床掘・人力土工	(0.000) 10	日	(0) 71,213	(0) 712,130	歩A・単A [単価B] B単 367号
000262 2.9t吊りクローラクレーン相伴、転倒バケット 床掘・人力土工	(10) 0.000	日	(") 67,682	(676,820) 0	歩A・単A [単価B] B単 262号
000263 転倒バケット 0.3m ³ 基本整備費	(1) 0.000	台	(") 2,482	(2,482) 0	歩A・単A [単価B] B単 263号
000264 不整地運搬車 砂・砂利・栗石 30～50m	(13) 0.000	日	(") 33,260	(432,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 264号
000368 4tダンプ	(0.000) 10	日	(0) 30,389	(0) 303,890	歩A・単A [単価B] B単 368号
000265 残土処理工	(") 53	m ³	(") 2,422	(") 128,366	歩A・単A [単価B] B単 265号
000266 ガイドコンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下	(") 3.0	m ³	(") 29,901	(") 89,703	歩A・単A [単価B] B単 266号
000267 グラウト工 モルタル	(") 6.8	m ³	(") 25,909	(") 176,181	歩A・単A [単価B] B単 267号
000268 均しコンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下	(") 0.4	m ³	(") 29,901	(") 11,960	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 ライナープレート撤去工 円形型ライナープレート 1500～3000mm以下	(") 1.5	m	(") 61,350	(") 92,025	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 ガイドコンクリート取壊	(") 3.1	m ³	(") 30,140	(") 93,434	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 コンクリート殻処分工 無筋	(") 3.1	m ³	(") 4,314	(") 13,373	歩A・単A [単価B] B単 271号
合 計				(3,949,226) 3,853,564	
・ ・ 地盤改良工	1.000	式		(9,546,000) 11,015,000	
000272 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 止水防護工 底部	(9) 0.000	本	(") 77,821	(700,389) 0	歩A・単A [単価B] B単 272号
000369 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 止水防護工 底部	(0.000) 9	本	(0) 79,469	(0) 715,221	歩A・単A [単価B] B単 369号
000273 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 側部	(36) 0.000	本	(") 189,568	(6,824,448) 0	歩A・単A [単価B] B単 273号
000370 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 側部	(0.000) 36	本	(0) 183,104	(0) 6,591,744	歩A・単A [単価B] B単 370号
000274 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 坑口防護工 鏡切部	(12) 0.000	本	(") 96,939	(1,163,268) 0	歩A・単A [単価B] B単 274号
000371 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 坑口防護工 鏡切部	(0.000) 2	本	(0) 95,255	(0) 190,510	歩A・単A [単価B] B単 371号
000372 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 坑口防護工 受入部	(0.000) 23	本	(0) 112,821	(0) 2,594,883	歩A・単A [単価B] B単 372号
000275 注入設備据付・解体	(") 1	現場	(") 404,244	(") 404,244	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 排水汚泥土処理費（日当り）	(14) 16	日	(") 32,411	(453,754) 518,576	歩A・単A [単価B] B単 276号
合 計				(9,546,103) 11,015,178	
・ ・ 仮設工 進入路	(1.000) 0.000	式		(1,146,000) 0	
000277 大型土のう工 製作・設置	(") 28	袋	(") 6,360	(") 178,080	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 大型土のう工 撤去	(") 28	袋	(") 738	(") 20,664	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 床掘（設置工）	(") 7	m ³	(") 2,151	(") 15,057	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 埋戻 B<1.0m（設置工）	(") 34	m ³	(") 3,286	(") 111,724	歩A・単A [単価B] B単 280号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000281 不整地運搬車（砂・砂利・栗石 30～50m）（設置工）	(") 3	日	(") 33,260	(") 99,780	歩A・単A [単価B] B単 281号
000282 法面整形（設置工）	(") 15	m ²	(") 1,304	(") 19,560	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 購入土（山砂）（設置工）	(") 35	m ³	(") 1,930	(") 67,550	歩A・単A [単価B] B単 283号
000284 埋戻 B<1.0m（撤去工）	(") 7	m ³	(") 3,286	(") 23,002	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 床掘（撤去工）	(") 34	m ³	(") 2,151	(") 73,134	歩A・単A [単価B] B単 285号
000286 不整地運搬車（砂・砂利・栗石 30～50m）（撤去工）	(") 5	日	(") 33,260	(") 166,300	歩A・単A [単価B] B単 286号
000287 残土処理工（撤去工）	(") 35	m ³	(") 3,684	(") 128,940	歩A・単A [単価B] B単 287号
000288 覆工板設置・撤去工 設置～賃料	(") 16	m ²	(") 7,441	(") 119,056	歩A・単A [単価B] B単 288号
000289 覆工板設置・撤去工 撤去	(") 16	m ²	(") 407	(") 6,512	歩A・単A [単価B] B単 289号
000290 上部工架設・撤去工 設置	(") 1.800	ton	(") 12,958	(") 23,324	歩A・単A [単価B] B単 290号
000291 上部工架設・撤去工 撤去	(") 1.800	ton	(") 6,687	(") 12,037	歩A・単A [単価B] B単 291号
000292 鋼材損料 覆工H形鋼 H-200×200×8×12	(") 1.103	ton	(") 22,094	(") 24,370	歩A・単A [単価B] B単 292号
000293 鋼材損料 主桁H形鋼 H-250×250×9×14	(") 0.697	ton	(") 22,094	(") 15,400	歩A・単A [単価B] B単 293号
000294 鋼材買取 ズレ止め溝形鋼 [-200×80×7.5×11	(") 0.380	ton	(") 109,384	(") 41,566	歩A・単A [単価B] B単 294号
合 計				(") 1,146,056	
・・仮設工 足場工	1.000	式		(0) 359,000	
000373 仮設工 足場工	(0.000) 108	空m ³	(0) 3,324	(0) 358,992	歩A・単A [単価B] B単 373号
合 計				(0) 358,992	
・・仮設工 基地	1.000	式		(") 1,638,000	
000295 表土剥ぎ 埋戻 耕起	(") 352	m ²	(") 141	(") 49,632	歩A・単A [単価B] B単 295号
000296 土木安定用材類敷設・撤去	(") 352	m ²	(") 244	(") 85,888	歩A・単A [単価B] B単 296号
000297 廃プラスチック処分工	(") 1.800	m ³	(") 1,782	(") 3,208	歩A・単A [単価B] B単 297号
000298 敷砂	(") 33	m ³	(") 2,573	(") 84,909	歩A・単A [単価B] B単 298号
000299 盛土 B≥4.0m	(") 221	m ³	(") 343	(") 75,803	歩A・単A [単価B] B単 299号
000300 購入土 山砂	(") 293	m ³	(") 1,930	(") 565,490	歩A・単A [単価B] B単 300号
000301 法面整形	(") 24	m ²	(") 660	(") 15,840	歩A・単A [単価B] B単 301号
000302 砂利舗装工	(") 109	m ²	(") 506	(") 55,154	歩A・単A [単価B] B単 302号
000303 床掘	(") 264	m ³	(") 238	(") 62,832	歩A・単A [単価B] B単 303号
000304 残土処理工	(") 264	m ³	(") 2,422	(") 639,408	歩A・単A [単価B] B単 304号
合 計				(") 1,638,164	
・・仮設工 仮設駐車場	1.000	式		(") 302,000	
000305 表土剥ぎ 埋戻 耕起	(") 67	m ²	(") 141	(") 9,447	歩A・単A [単価B] B単 305号
000306 土木安定用材類敷設・撤去	(") 67	m ²	(") 244	(") 16,348	歩A・単A [単価B] B単 306号
000307 廃プラスチック処分工	(") 0.300	m ³	(") 1,782	(") 535	歩A・単A [単価B] B単 307号
000308 敷砂	(") 6	m ³	(") 2,573	(") 15,438	歩A・単A [単価B] B単 308号
000309 盛土 B≥4.0m	(") 38	m ³	(") 343	(") 13,034	歩A・単A [単価B] B単 309号
000310 購入土 山砂	(") 50	m ³	(") 1,930	(") 96,500	歩A・単A [単価B] B単 310号
000311 法面整形	(") 11	m ²	(") 660	(") 7,260	歩A・単A [単価B] B単 311号
000312 砂利舗装工	(") 36	m ²	(") 506	(") 18,216	歩A・単A [単価B] B単 312号
000313 床掘	(") 47	m ³	(") 238	(") 11,186	歩A・単A [単価B] B単 313号

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	半管 2種50N JC種 径1500×1200L		本	(") 476,142		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	標準管 2種50N JC種 径1500×2430L		本	(") 560,708		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	標準管 2種50N JA種 径1500×2430L		本	(") 504,637		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L		本	(") 545,081		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L		本	(") 629,647		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L		本	(") 573,576		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管					
	標準管 3種70N JC種 径1500×2430L		本	(") 1,038,688		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 緩衝材費（推進力伝達材）					
			組	(") 12,961		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 発進坑口用グラウト止輪					
	φ1500		個	(") 472,465		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 切羽作業工					
			m	(") 22,825		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 坑内作業工					
			m	(") 74,019		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 坑外作業工					
			m	(") 22,858		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 機械器具損料及び電力料					
			式	(") 95,726,956		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 泥水運搬工					
			m3	(") 4,625		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 泥水処理費					
			m3	(") 9,548		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 裏込め注入工					
	泥濃式推進		m	(") 8,344		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 目地モルタル工					
			箇所	(") 14,760		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 支圧壁工（泥濃式推進）					
	18-8-40BB V=33m3		箇所	(") 1,669,122		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** クレーン設備工					
	泥濃式推進		箇所	(") 675,320		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 坑口工					
	泥濃式推進		箇所	(") 252,543		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 鏡切り工					
	泥濃式推進		m	(") 2,599		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 推進用機器据付撤去工					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	泥濃式推進		箇所	(") 315,242		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 掘進機発進用受台					
			箇所	(") 73,780		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 推進機据付工					
	泥濃式推進		台	(") 206,313		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 掘進機搬出工					
	泥濃式推進		台	(") 206,313		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 坑外コンクリート塊搬出工					
			箇所	(") 26,571		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** コンクリート塊処分工					
			m3	(") 5,957		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 通信配線設備工					
	電話機・通信ケーブル（泥濃式推進）		式	(") 122,099		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** 換気設備工					
	風量16m3/分以上（泥濃式推進）		式	(") 2,341,806		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 高濃度泥水注入設備工					
	φ1500		箇所	(") 174,493		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 吸泥排土設備工					
	φ1500		箇所	(") 192,550		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 排土貯留槽設置撤去工					
	φ1500		箇所	(") 147,022		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** 管内設備撤去工					
			m	(") 1,655		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** 注入設備工					
	泥濃式推進		箇所	(") 157,063		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** ポンプ運転工					
			日	(") 9,576.15		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** ES剤注入工					
			m	(") 12,416		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** ES装置設備工					
			箇所	(") 246,507		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 機械器具損料その4					
			式	(") 5,244,609		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** 機械器具損料その5					
			式	(") 1,309,492		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** 特殊到達坑口工					
			箇所	(") 1,158,957		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 掘進機解体撤去工					
			式	(") 1,098,353		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** スキンプレート切断工					
			箇所	(") 100,030		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 掘進機全損費用					
			式	(") 16,196,181		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	(") 3,286.12		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 埋戻					
	管頂H<0.3m		m3	(") 3,286		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 埋戻					
	管頂0.3m≤H<0.6m		m3	(") 3,322		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	(") 3,286.12		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 埋戻					
	1.0≤B<2.5m		m3	(") 779.47		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 埋戻					
	2.5≤B<4.0m		m3	(") 1,026.73		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 残土処理工					
			m3	(") 2,615		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 床掘					
	A領域（屈曲柵施工時）		m3	(") 238.07		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 床掘					
	A領域（接続柵施工時）		m3	(") 238.07		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 基面整正					
			m ²	(") 416.38		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	(") 3,286.11		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 埋戻					
	管頂H<0.3m		m3	(") 3,286.16		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 埋戻					
	管頂0.3m≤H<0.6m		m3	(") 3,322		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	(") 3,286.11		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 埋戻					
	1.0≤B<2.5m		m3	(") 779.48		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 埋戻					
	2.5≤B<4.0m		m3	(") 1,026.73		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 埋戻					
	B≥4.0m		m3	(") 342.84		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 残土処理工					
	掘削残土		m3	(") 2,615		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 組立式角型マンホール据付					
	1800×1800特厚タイプ		式	(") 436,312		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 調整金具					
	φ600 H=20		組	(") 3,668		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 調整リング					
	φ600 H=100		組	(") 7,289		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 矩形組立人孔					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	頂版1800×1800×300 *** B単一 66号 ***		基	(") 253,697		歩A・単A
000066	矩形組立人孔					
	直壁1800×1800×600 *** B単一 67号 ***		基	(") 238,071		歩A・単A
000067	矩形組立人孔					
	直壁1800×1800×1800 *** B単一 68号 ***		基	(") 714,213		歩A・単A
000068	矩形組立人孔					
	直壁1800×1800×1500 *** B単一 69号 ***		基	(") 594,718		歩A・単A
000069	矩形組立人孔					
	直壁1800×1800×1200 *** B単一 70号 ***		基	(") 476,142		歩A・単A
000070	矩形組立人孔					
	底版1800×1800×300 *** B単一 71号 ***		基	(") 234,394		歩A・単A
000071	穴明加工					
	φ1580 *** B単一 72号 ***		箇所	(") 185,677		歩A・単A
000072	穴明加工					
	φ1460 *** B単一 73号 ***		箇所	(") 151,667		歩A・単A
000073	穴明加工					
	φ1000 *** B単一 74号 ***		箇所	(") 80,705		歩A・単A
000074	穴明加工					
	□1310×1310 *** B単一 75号 ***		箇所	(") 180,162		歩A・単A
000075	FRPグレーチング 踊り場 合流水槽					
	□1780×886 *** B単一 76号 ***		基	(") 1,332,830		歩A・単A
000076	鑄鉄製マンホール蓋据付					
	φ600 T-25 鍵付き *** B単一 77号 ***		基	(") 84,106		歩A・単A
000077	鋼管機械布設					
	φ1500mm t=12mm *** B単一 78号 ***		本	(") 45,369		歩A・単A
000078	鋼管機械布設					
	φ1350mm t=11mm *** B単一 79号 ***		本	(") 41,503		歩A・単A
000079	鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066					
	STW490 1推進管挿口付短管 *** B単一 80号 ***		本	(") 2,840,306		歩A・単A
000080	鋼管 φ1350×11t×1600L					
	STW490 1推進管挿口付短管 *** B単一 81号 ***		本	(") 1,139,799		歩A・単A
000081	鋼管 φ1350×11t×1626L					
	STW490 1スティフナー付短管 *** B単一 82号 ***		本	(") 667,334		歩A・単A
000082	管溶接					
	φ1350mm t=11mm *** B単一 83号 ***		箇所	(") 80,550		歩A・単A
000083	内面塗装工					
	φ1350mm *** B単一 84号 ***		箇所	(") 8,578		歩A・単A
000084	外面塗装工					
	φ1350mm *** B単一 85号 ***		箇所	(") 51,685		歩A・単A
000085	空伏工コンクリート					
	18-8-40BB W/C65%以下 *** B単一 86号 ***		m3	(") 27,521		歩A・単A
000086	型枠					
	空伏工		m ²	(") 8,986.03		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(") 4,220.01		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25(20)BB W/C60%以下		㎥	(") 28,109		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	(") 8,986.03		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D13		ton	(") 155,596		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 鉄筋加工組立					
	SD345 D22		ton	(") 158,437		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		㎥	(") 27,521		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 均し型枠					
			㎡	(") 4,610		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 基礎碎石					
	Rc-40 t=15cm		㎡	(") 1,227		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(") 4,220.01		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 支保工（小規模）					
	パイプサポート支保工		空㎥	(") 4,594.16		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 組立式角型マンホール据付					
	1500×1500		式	(") 96,786		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 調整金具					
	φ600 H=30		組	(") 6,048		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 調整リング					
	φ600 H=100		組	(") 7,289		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 矩形組立人孔					
	頂版1500×1500×300		基	(") 168,212		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 矩形組立人孔					
	直壁1500×1500×900		基	(") 368,596		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 矩形組立人孔					
	直壁1500×1500×1200		基	(") 278,515		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 矩形組立人孔					
	底版付管取付壁1500×1500×900		基	(") 234,394		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 穴明加工代					
	□1000×1000		箇所	(") 68,572		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 鑄鉄製マンホール蓋据付					
	φ600 T-25 鍵付き		枚	(") 84,106		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		㎥	(") 29,901		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 型枠					
	無筋構造物		㎡	(") 4,610		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 基礎碎石					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Rc-40 t=20cm *** B単ー 109号 ***		m ²	(") 1,314		歩A・単A
000109	巻立コンクリート					
	21-12-25(20)BB W/C60%以下 *** B単ー 110号 ***	m ³		(") 28,109		歩A・単A
000110	型枠					
	無筋構造物 *** B単ー 111号 ***	m ²		(") 8,986.66		歩A・単A
000111	ボックスカルバート据付					
	B1000×H1000 *** B単ー 112号 ***	m		(") 8,392		歩A・単A
000112	ボックスカルバート					
	1000×1000×2000 標準(T-25) *** B単ー 113号 ***	基		(") 187,515		歩A・単A
000113	ボックスカルバート					
	1000×1000×1000 短尺(T-25) *** B単ー 114号 ***	基		(") 149,828		歩A・単A
000114	ボックスカルバート					
	1000×1000×1658 短尺(T-25) *** B単ー 115号 ***	基		(") 211,414		歩A・単A
000115	ボックスカルバート					
	1000×1000×2000 標準・差筋付き(T-25) *** B単ー 116号 ***	基		(") 203,142		歩A・単A
000116	ボックスカルバート					
	1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付(T-25) *** B単ー 117号 ***	基		(") 222,445		歩A・単A
000117	PC鋼棒					
	φ13×5940 *** B単ー 118号 ***	本		(") 2,777		歩A・単A
000118	PC鋼棒					
	φ13×4600 *** B単ー 119号 ***	本		(") 2,172		歩A・単A
000119	PC鋼棒					
	φ13×2940 *** B単ー 120号 ***	本		(") 1,574		歩A・単A
000120	PC鋼棒					
	φ13×1940 *** B単ー 121号 ***	本		(") 1,039		歩A・単A
000121	PC鋼棒					
	φ13×1440 *** B単ー 122号 ***	本		(") 771		歩A・単A
000122	定着金具					
	ナット・ワッシャー・アンカープレート *** B単ー 123号 ***	組		(") 662		歩A・単A
000123	コンクリート					
	21-12-25(20)BB W/C60%以下 *** B単ー 124号 ***	m ³		(") 28,109		歩A・単A
000124	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単ー 125号 ***	m ²		(") 8,986.02		歩A・単A
000125	鉄筋加工組立					
	SD295 D13 *** B単ー 126号 ***	ton		(") 155,596		歩A・単A
000126	鉄筋加工組立					
	SD345 D19 *** B単ー 127号 ***	ton		(") 158,437		歩A・単A
000127	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C65%以下 *** B単ー 128号 ***	m ³		(") 29,901		歩A・単A
000128	均し型枠					
	*** B単ー 129号 ***	m ²		(") 4,610		歩A・単A
000129	基礎砕石					
	RC-40 t=15cm	m ²		(") 1,227		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単－ 130号 *** 余水ゲート					
	800×800		基	(") 1,452,325		歩A・単A
000131	*** B単－ 131号 *** HP管据付					
	φ800		m	(") 36,648		歩A・単A
000132	*** B単－ 132号 *** 管体基礎					
	基床 B≥1.0m		m3	(") 6,646		歩A・単A
000133	*** B単－ 133号 *** 管体基礎					
	管廻り		m3	(") 7,972		歩A・単A
000134	*** B単－ 134号 *** 盛土					
	B≥4.0m		m3	(") 2,910		歩A・単A
000135	*** B単－ 135号 *** 法面整形					
			m ²	(") 410		歩A・単A
000136	*** B単－ 136号 *** 舗装工 路盤工					
	RC-40 t=10cm		m ²	(") 413		歩A・単A
000137	*** B単－ 137号 *** 舗装工 表層工					
	再生密粒度As t=4cm		m ²	(") 1,365		歩A・単A
000138	*** B単－ 138号 *** 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分）					
	機械施工、有筋、DID区間無、8.0km		m3	(") 22,665		歩A・単A
000139	*** B単－ 139号 *** 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分）					
	機械施工、無筋、DID区間無、26.2km		m3	(") 13,791		歩A・単A
000140	*** B単－ 140号 *** 舗装版切断工					
	t=5cm		m	(") 614		歩A・単A
000141	*** B単－ 141号 *** 舗装版取壊工					
	t=5cm		m ²	(") 549		歩A・単A
000142	*** B単－ 142号 *** As殻処分工（運搬・処分）					
	舗装版、DID区間無、6.2km		m3	(") 5,864		歩A・単A
000143	*** B単－ 143号 *** 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分）					
	機械施工、無筋、DID区間無、26.2km		m3	(") 13,791		歩A・単A
000144	*** B単－ 144号 *** 構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分）					
	機械施工、無筋、DID区間無、26.2km		m3	(") 13,791		歩A・単A
000145	*** B単－ 145号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-2B		m	(") 1,500		歩A・単A
000146	*** B単－ 146号 *** コンクリート					
	21-12-25(20)BB W/C60%以下		m3	(") 28,109		歩A・単A
000147	*** B単－ 147号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	(") 8,986		歩A・単A
000148	*** B単－ 148号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D13		ton	(") 155,596		歩A・単A
000149	*** B単－ 149号 *** 伸縮目地					
	エラスチックフィラー t=10mm		m ²	(") 3,523		歩A・単A
000150	*** B単－ 150号 *** 張コンクリート					
	18-8-40BB W/C65%以下 t=10cm		m3	(") 29,901		歩A・単A
000151	*** B単－ 151号 *** 下層路盤工					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC-40 t=15cm *** B単— 152号 ***		m ²	(") 503		歩A・単A
000152	上層路盤					
	M-30 t=10cm *** B単— 153号 ***		m ²	(") 575		歩A・単A
000153	表層工					
	再生密粒度As t=5cm *** B単— 154号 ***		m ²	(") 1,626		歩A・単A
000154	区画線工					
	溶融式未供用 実線 t=15cm *** B単— 155号 ***		m	(") 286		歩A・単A
000155	コンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C65%以下 *** B単— 156号 ***		m ³	(") 27,521		歩A・単A
000156	型枠					
	無筋構造物 *** B単— 157号 ***		m ²	(") 8,986		歩A・単A
000157	基礎碎石					
	RC-40 t=15cm *** B単— 158号 ***		m ²	(") 1,227		歩A・単A
000158	コンクリート					
	18-8-40BB W/C65%以下 *** B単— 159号 ***		m ³	(") 27,521		歩A・単A
000159	型枠					
	無筋構造物 *** B単— 160号 ***		m ²	(") 8,986.03		歩A・単A
000160	ガードレール設置					
	コンクリート建込 Gr-C-2B *** B単— 161号 ***		m	(") 4,681		歩A・単A
000161	掘削（小規模）					
	*** B単— 162号 ***		m ³	(") 2,150.91		歩A・単A
000162	2.9t吊りクローラクレーン相伴、転倒バケット					
	床掘・人力土工 *** B単— 163号 ***		日	(") 67,682		歩A・単A
000163	転倒バケット 0.3m ³					
	基本整備費 *** B単— 164号 ***		台	(") 2,482		歩A・単A
000164	不整地運搬車					
	砂・砂利・栗石 30～50m *** B単— 165号 ***		日	(") 33,260.09		歩A・単A
000165	小型BHの搬出搬入作業					
	*** B単— 166号 ***		回	(") 41,455.50		歩A・単A
000166	人力荒仕上げ					
	砂質土 *** B単— 167号 ***		m ²	(") 250.03		歩A・単A
000167	基面整正					
	*** B単— 168号 ***		m ²	(") 416.38		歩A・単A
000168	埋戻					
	管頂H<0.3m *** B単— 169号 ***		m ³	(") 3,286		歩A・単A
000169	埋戻					
	管頂0.3m≤H<0.6m *** B単— 170号 ***		m ³	(") 3,322		歩A・単A
000170	埋戻					
	構造物周辺 *** B単— 171号 ***		m ³	(") 3,286.10		歩A・単A
000171	埋戻					
	B<1.0m *** B単— 172号 ***		m ³	(") 3,286.13		歩A・単A
000172	埋戻					
	1.0≤B<2.5m		m ³	(") 779.42		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 埋戻					
	B≧4.0m		m3	(") 342.88		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 不整地運搬車					
	砂・砂利・栗石 30～50mm		日	(") 33,260		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 法面整形					
			m ²	(") 1,304.33		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 残土処理工					
			m3	(") 5,687		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** コンクリート					
	21-12-25(20)BB W/C60%以下		m3	(") 28,109		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 型枠					
	一般型枠		m ²	(") 8,986		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 型枠					
	円形合板型枠		m ²	(") 12,069		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D13		ton	(") 155,596		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 鉄筋加工組立					
	SD345 D19		ton	(") 158,437		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 支保工					
	パイプサポート支保（小規模）		空m3	(") 4,594.12		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** マンホール用足掛金物					
	φ19 W=300		個	(") 2,519		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** マンホール据付					
			基	(") 23,275		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 円形組立人孔					
	調整リング φ600 H=50		基	(") 4,559		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 円形組立人孔					
	直壁 φ600 H=300		基	(") 11,030		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 円形組立人孔					
	直壁 φ600 H=300 ステップ付き1本		基	(") 15,534		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 円形組立人孔					
	斜壁 φ600 H=300		基	(") 17,649		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 円形組立人孔					
	斜壁 φ600 H=300 ステップ付き1本		基	(") 22,153		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 鋳鉄製マンホール蓋					
	φ600、T-14、浮上防止、鍵付、調整モルタル、ボル		組	(") 75,098		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** FRPグレーチング 踊り場 放流					
	φ2400×1190		基	(") 1,148,991		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** コンクリート					
	21-12-25(20)BB W/C60%以下		m3	(") 28,109		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 型枠					
	一般型枠		m ²	(") 8,986.03		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 鉄筋加工組立					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	SD295 D13		ton	155,596		歩A・単A
	*** B単－ 195号 ***					
000195	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		m3	29,901		歩A・単A
	*** B単－ 196号 ***					
000196	型枠					
	均し型枠		m ²	4,610		歩A・単A
	*** B単－ 197号 ***					
000197	基礎碎石					
			m ²	1,227		歩A・単A
	*** B単－ 198号 ***					
000198	支保工					
	パイプサポート支保（小規模）		空m3	4,594.16		歩A・単A
	*** B単－ 199号 ***					
000199	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	坑口防護工		本	115,395		歩A・単A
	*** B単－ 200号 ***					
000200	注入設備据付・解体					
			現場	404,244		歩A・単A
	*** B単－ 201号 ***					
000201	排水汚泥土処理費（日当り）					
			日	32,411		歩A・単A
	*** B単－ 202号 ***					
000202	鋼矢板引抜 油圧圧入引抜工法					
	IV型、L=16.0m		枚	63,672		歩A・単A
	*** B単－ 203号 ***					
000203	鋼矢板切断					
	t=16.0mm		m	3,122		歩A・単A
	*** B単－ 204号 ***					
000204	切梁・腹起し撤去					
	支保工1～3段目		ton	23,248		歩A・単A
	*** B単－ 205号 ***					
000205	仮設材賃料					
			ton	82,418		歩A・単A
	*** B単－ 206号 ***					
000206	油圧式杭圧入引抜据付・解体					
			回	55,911		歩A・単A
	*** B単－ 207号 ***					
000207	表土埋戻 耕起					
			m ²	82		歩A・単A
	*** B単－ 208号 ***					
000208	土木安定用材類撤去					
			m ²	66		歩A・単A
	*** B単－ 209号 ***					
000209	廃プラスチック処分工(運搬、処分)					
	9.0km以下		m3	1,782		歩A・単A
	*** B単－ 210号 ***					
000210	床掘					
	(待避所)		m3	238.07		歩A・単A
	*** B単－ 211号 ***					
000211	残土処理工					
			m3	2,422		歩A・単A
	*** B単－ 212号 ***					
000212	舗装版取壊工					
	t=4cm		m ²	1,404		歩A・単A
	*** B単－ 213号 ***					
000213	As殻処分工(運搬、処分)					
	舗装版、DID区間無、6.2km		m3	8,199		歩A・単A
	*** B単－ 214号 ***					
000214	土木安定用材類撤去					
			m ²	66		歩A・単A
	*** B単－ 215号 ***					
000215	廃プラスチック処分工(運搬、処分)					
	9.0km以下		m3	1,782		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	床掘 *** B単— 216号 *** (屈曲例施工時)		m3	(") 238.06		歩A・単A
000217	残土処理工 *** B単— 217号 ***		m3	(") 2,422		歩A・単A
000218	表土剥ぎ *** B単— 218号 *** t=20cm		m ²	(") 59		歩A・単A
000219	表土埋戻 耕起 *** B単— 219号 *** t=20cm		m ²	(") 82		歩A・単A
000220	土木安定用材敷設 *** B単— 220号 *** 980N/5cm		m ²	(") 176		歩A・単A
000221	土木安定用材撤去 *** B単— 221号 *** 980N/5cm		m ²	(") 66		歩A・単A
000222	廃プラスチック処分工(運搬、処分) *** B単— 222号 *** 9.0km以下		m3	(") 1,782		歩A・単A
000223	敷砂 *** B単— 223号 *** 山砂 t=10cm		m3	(") 2,573		歩A・単A
000224	盛土 *** B単— 224号 *** B≧4.0m		m3	(") 343		歩A・単A
000225	購入土 *** B単— 225号 *** 山砂		m3	(") 1,930		歩A・単A
000226	法面整形 *** B単— 226号 ***		m ²	(") 660		歩A・単A
000227	上層路盤(車道・路肩部) *** B単— 227号 *** RC-40 t=10cm		m ²	(") 413		歩A・単A
000228	表層(車道・路肩部) *** B単— 228号 *** 再生密粒度As t=4cm		m ²	(") 1,365		歩A・単A
000229	床掘 *** B単— 229号 *** (合流接続施工時)		m3	(") 238.07		歩A・単A
000230	残土処理工 *** B単— 230号 ***		m3	(") 2,422		歩A・単A
000231	舗装版取壊工 *** B単— 231号 *** t=4cm		m ²	(") 1,404		歩A・単A
000232	As殻処分工(運搬・処分) *** B単— 232号 *** 舗装版、DID区間無、6.2km		m3	(") 8,199		歩A・単A
000233	吊防護工 *** B単— 233号 *** H鋼350 No.27上水		箇所	(") 23,796		歩A・単A
000234	吊防護工 *** B単— 234号 *** H鋼350 No.27下水		箇所	(") 23,955		歩A・単A
000235	吊防護工 *** B単— 235号 *** H鋼200 No.26上水		箇所	(") 11,699		歩A・単A
000236	吊防護工 *** B単— 236号 *** H鋼200 No.26下水		箇所	(") 11,798		歩A・単A
000237	高圧引込及び構内配電設備・撤去 *** B単— 237号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			箇所	1,792,905		歩A・単A
000238	*** B単ー 238号 *** 避雷器設備設置・撤去					
			箇所	(") 96,062		歩A・単A
000239	*** B単ー 239号 *** 接地局設置・撤去					
			極	(") 119,221		歩A・単A
000240	A種 900×900×1.5 床掘及び埋戻を伴う *** B単ー 240号 *** 高低圧建柱工					
			m	(") 2,808		歩A・単A
000241	*** B単ー 241号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 2,711		歩A・単A
000242	掘進機（供用日270日）38mm2 *** B単ー 242号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 2,451		歩A・単A
000243	掘進機（供用日150日）38mm2 *** B単ー 243号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 3,006		歩A・単A
000244	*** B単ー 244号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 1,488		歩A・単A
000245	*** B単ー 245号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 1,270		歩A・単A
000246	*** B単ー 246号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 1,227		歩A・単A
000247	*** B単ー 247号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 1,379		歩A・単A
000248	*** B単ー 248号 *** 低圧ケーブル 3心					
			m	(") 1,379		歩A・単A
000249	*** B単ー 249号 *** 低圧ケーブル 2心					
			m	(") 1,204		歩A・単A
000250	*** B単ー 250号 *** 低圧ケーブル 2心					
			m	(") 1,204		歩A・単A
000251	*** B単ー 251号 *** 低圧ケーブル 2心					
			m	(") 1,167		歩A・単A
000252	*** B単ー 252号 *** 低圧ケーブル 2心					
			m	(") 1,181		歩A・単A
000253	*** B単ー 253号 *** 低圧ケーブル 2心					
			m	(") 1,155		歩A・単A
000254	*** B単ー 254号 *** 坑内照明設備工					
			本	(") 8,879		歩A・単A
000255	*** B単ー 255号 *** 坑内照明設備工					
			本	(") 22,704		歩A・単A
000256	*** B単ー 256号 *** 水替工					
			箇所	(") 654,356		歩A・単A
000257	*** B単ー 257号 *** ライナープレート					
			m	(") 127,768		歩A・単A
000258	*** B単ー 258号 *** ライナープレート					
			m	(") 147,071		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	ライナープレート組立					
	*** B単ー 259号 ***		m	(") 50,995		歩A・単A
000260	掘削					
	*** B単ー 260号 ***		m3	(") 2,151		歩A・単A
000261	床掘					
	*** B単ー 261号 ***		m3	(") 8,742		歩A・単A
000262	2.9t吊りクローラクレーン相伴、転倒バケット					
	床掘・人力土工		日	(") 67,682		歩A・単A
000263	転倒バケット 0.3m3					
	基本整備費		台	(") 2,482		歩A・単A
000264	不整地運搬車					
	砂・砂利・栗石 30～50m		日	(") 33,260		歩A・単A
000265	残土処理工					
	*** B単ー 265号 ***		m3	(") 2,422		歩A・単A
000266	ガイドコンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		m3	(") 29,901		歩A・単A
000267	グラウト工					
	モルタル		m3	(") 25,909		歩A・単A
000268	均しコンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		m3	(") 29,901		歩A・単A
000269	ライナープレート撤去工					
	円形型ライナープレート 1500～3000mm以下		m	(") 61,350		歩A・単A
000270	ガイドコンクリート取壊					
	*** B単ー 270号 ***		m3	(") 30,140		歩A・単A
000271	コンクリート殻処分工					
	無筋		m3	(") 4,314		歩A・単A
000272	薬液注入工（二重管ストレナーナ工法）					
	止水防護工 底部		本	(") 77,821		歩A・単A
000273	薬液注入工（二重管ストレナーナ工法）					
	側部		本	(") 189,568		歩A・単A
000274	薬液注入工（二重管ストレナーナ工法）					
	坑口防護工 鏡切部		本	(") 96,939		歩A・単A
000275	注入設備据付・解体					
	*** B単ー 275号 ***		現場	(") 404,244		歩A・単A
000276	排水汚泥土処理費（日当り）					
	*** B単ー 276号 ***		日	(") 32,411		歩A・単A
000277	大型土の土工					
	製作・設置		袋	(") 6,360		歩A・単A
000278	大型土の土工					
	撤去		袋	(") 738		歩A・単A
000279	床掘（設置工）					
	*** B単ー 279号 ***		m3	(") 2,151		歩A・単A
000280	埋戻 B<1.0m（設置工）					
	*** B単ー 280号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m3	3,286		歩A・単A
000281	*** B単— 281号 *** 不整地運搬車（砂・砂利・栗石 30～50m）（設置工）					
			日	33,260		歩A・単A
000282	*** B単— 282号 *** 法面整形（設置工）					
			m ²	1,304		歩A・単A
000283	*** B単— 283号 *** 購入土（山砂）（設置工）					
			m3	1,930		歩A・単A
000284	*** B単— 284号 *** 埋戻 B<1.0m（撤去工）					
			m3	3,286		歩A・単A
000285	*** B単— 285号 *** 床掘（撤去工）					
			m3	2,151		歩A・単A
000286	*** B単— 286号 *** 不整地運搬車（砂・砂利・栗石 30～50m）（撤去工）					
			日	33,260		歩A・単A
000287	*** B単— 287号 *** 残土処理工（撤去工）					
			m3	3,684		歩A・単A
000288	*** B単— 288号 *** 覆工板設置・撤去工					
	設置～賃料		m ²	7,441		歩A・単A
000289	*** B単— 289号 *** 覆工板設置・撤去工					
	撤去		m ²	407		歩A・単A
000290	*** B単— 290号 *** 上部工架設・撤去工					
	設置		ton	12,958		歩A・単A
000291	*** B単— 291号 *** 上部工架設・撤去工					
	撤去		ton	6,687		歩A・単A
000292	*** B単— 292号 *** 鋼材損料					
	覆工H形鋼 H-200×200×8×12		ton	22,094		歩A・単A
000293	*** B単— 293号 *** 鋼材損料					
	主桁H形鋼 H-250×250×9×14		ton	22,094		歩A・単A
000294	*** B単— 294号 *** 鋼材買取					
	ズレ止め溝形鋼 [-200×80×7.5×11		ton	109,384		歩A・単A
000295	*** B単— 295号 *** 表土剥ぎ 埋戻 耕起					
			m ²	141		歩A・単A
000296	*** B単— 296号 *** 土木安定用材敷設・撤去					
			m ²	244		歩A・単A
000297	*** B単— 297号 *** 廃プラスチック処分工					
			m3	1,782		歩A・単A
000298	*** B単— 298号 *** 敷砂					
			m3	2,573		歩A・単A
000299	*** B単— 299号 *** 盛土					
	B≥4.0m		m3	343		歩A・単A
000300	*** B単— 300号 *** 購入土					
	山砂		m3	1,930		歩A・単A
000301	*** B単— 301号 *** 法面整形					
			m ²	660		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単— 302号 *** 砂利舗装工			(") 506		歩A・単A
000303	*** B単— 303号 *** 床掘		m ³	(") 238		歩A・単A
000304	*** B単— 304号 *** 残土処理工		m ³	(") 2,422		歩A・単A
000305	*** B単— 305号 *** 表土剥ぎ 埋戻 耕起		m ²	(") 141		歩A・単A
000306	*** B単— 306号 *** 土木安定用材敷設・撤去		m ²	(") 244		歩A・単A
000307	*** B単— 307号 *** 廃プラスチック処分工		m ³	(") 1,782		歩A・単A
000308	*** B単— 308号 *** 敷砂		m ³	(") 2,573		歩A・単A
000309	*** B単— 309号 *** 盛土		m ³	(") 343		歩A・単A
000310	*** B単— 310号 *** 購入土		m ³	(") 1,930		歩A・単A
000311	*** B単— 311号 *** 法面整形		m ²	(") 660		歩A・単A
000312	*** B単— 312号 *** 砂利舗装工		m ²	(") 506		歩A・単A
000313	*** B単— 313号 *** 床掘		m ³	(") 238		歩A・単A
000314	*** B単— 314号 *** 残土処理工		m ³	(") 2,422		歩A・単A
000315	*** B単— 315号 *** 水替工		箇所	(") 568,338		歩A・単A
000316	*** B単— 316号 *** 水替工		箇所	(") 281,613		歩A・単A
000317	*** B単— 317号 *** 交通誘導員		人	(") 12,939		歩A・単A
000318	*** B単— 318号 *** 騒音・振動調査		回	(") 253,213		歩A・単A
000319	*** B単— 319号 *** 騒音・振動調査		回	(") 253,213		歩A・単A
000320	*** B単— 320号 *** 水質観測井設置		箇所	(") 316,598		歩A・単A
000321	*** B単— 321号 *** 水質観測井設置		箇所	(") 348,690		歩A・単A
000322	*** B単— 322号 *** 仮設材輸送（搬出）		ton	(") 5,662		歩A・単A
000323	*** B単— 323号 *** 仮設材輸送（搬入・搬出）					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板以外		ton	(") 11,324		歩A・単A
000324	*** B単－ 324号 *** 電力基本料金					
			月	(") 179,325		歩A・単A
000325	*** B単－ 325号 *** 水道基本料金					
			月	(") 1,379		歩A・単A
B19061	*** B単－ 326号 *** 平板載荷試験					
			回	(") 207,738		歩A・単A
B19065	*** B単－ 327号 *** 継目試験					
	DCIP管		箇所	(") 10,540		歩A・単A
000328	*** B単－ 328号 *** 水質分析費					
	水素イオン濃度,薬液注入工水質観測,発達側,2孔		回	(") 1,057		歩A・単A
000329	*** B単－ 329号 *** 水質分析費					
	水素イオン濃度,薬液注入工水質観測,到達側,2孔		回	(") 1,057		歩A・単A
000330	*** B単－ 330号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管			(0)		
	半管 2種50N JA種 径1500×1200L		本	462,354		歩A・単A
000331	*** B単－ 331号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	標準管 2種50N 接続管 径1500×2430L		本	(0) 603,909		歩A・単A
000332	*** B単－ 332号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	2種50N JC 中押管 径1500 S管195L T形管1200L		本	(0) 3,235,556		歩A・単A
000333	*** B単－ 333号 *** 中押設備					
			式	(0) 3,497,104		歩A・単A
000334	*** B単－ 334号 *** 坑内作業工					
			m	(0) 74,019		歩A・単A
000335	*** B単－ 335号 *** 泥水処理費					
			m3	(0) 10,157		歩A・単A
000336	*** B単－ 336号 *** 既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去					
			式	(0) 1,512,071		歩A・単A
000337	*** B単－ 337号 *** 特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）					
			箇所	(0) 1,397,103		歩A・単A
000338	*** B単－ 338号 *** 掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）					
			式	(0) 1,309,850		歩A・単A
000339	*** B単－ 339号 *** 掘進機本体損料（供用276日）+修理費					
			式	(0) 15,314,340		歩A・単A
000340	*** B単－ 340号 *** 埋戻材（購入）					
			m3	(0) 1,930		歩A・単A
000341	*** B単－ 341号 *** 掘削（小規模）					
			m3	(0) 2,150		歩A・単A
000342	*** B単－ 342号 *** 25t吊ラフタークレーン					
	床掘・人力土工		日	(0) 71,192		歩A・単A
000343	*** B単－ 343号 *** 4tダンプ					
			日	(0) 30,380		歩A・単A
000344	*** B単－ 344号 *** 小型BHの搬出搬入作業					
			回	(0) 41,446		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000345	*** B単— 345号 *** 人力荒仕上げ					
	砂質土		m ³	(0) 250		歩A・単A
000346	*** B単— 346号 *** 基面整正					
			m ³	(0) 416		歩A・単A
000347	*** B単— 347号 *** 埋戻					
	管頂H<0.3m		m ³	(0) 3,285		歩A・単A
000348	*** B単— 348号 *** 埋戻					
	管頂0.3m≤H<0.6m		m ³	(0) 3,321		歩A・単A
000349	*** B単— 349号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m ³	(0) 3,285		歩A・単A
000350	*** B単— 350号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m ³	(0) 3,285		歩A・単A
000351	*** B単— 351号 *** 埋戻					
	1.0≤B<2.5m		m ³	(0) 779		歩A・単A
000352	*** B単— 352号 *** 埋戻					
	B≥4.0m		m ³	(0) 343		歩A・単A
000353	*** B単— 353号 *** 4tダンプ					
			日	(0) 35,129		歩A・単A
000354	*** B単— 354号 *** 法面整形					
			m ³	(0) 1,304		歩A・単A
000355	*** B単— 355号 *** 残土処理工					
			m ³	(0) 5,686		歩A・単A
000356	*** B単— 356号 *** 木積川護岸改修工					
			式	(0) 2,376,485		歩A・単A
000357	*** B単— 357号 *** 鋼矢板引板 油圧圧入引板工法					
	IV型、L=16.0m【変更】		枚	(0) 40,828		歩A・単A
000358	*** B単— 358号 *** (施工費) 支保工 3段目改良					
			式	(0) 199,662		歩A・単A
000359	*** B単— 359号 *** (施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 設置費					
			式	(0) 721,697		歩A・単A
000360	*** B単— 360号 *** (施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費					
			式	(0) 471,335		歩A・単A
000361	*** B単— 361号 *** 足場工 2.5段梁+3段目改良+増し梁					
			式	(0) 165,453		歩A・単A
000362	*** B単— 362号 *** 仮設材賃料 (1~2段目)					
	H500		ton	(0) 171,888		歩A・単A
000363	*** B単— 363号 *** 仮設材賃料 (3段目：主部材のみ)					
	H500		ton	(0) 95,842		歩A・単A
000364	*** B単— 364号 *** 仮設材賃料 (3段目：副部材)					
	H500		式	(0) 3,042,469		歩A・単A
000365	*** B単— 365号 *** 仮設材賃料 (2.5段梁) 30日間					
			式	(0) 1,427,955		歩A・単A
000366	*** B単— 366号 *** 仮設材賃料 (増し梁) 30日間					

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JC種 径1500×1200L		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JC種 径1500×1200L,,	(/) 1,000	本	518,000	(/) 518,000	S単 86号
	合 計				(/) 518,000	
	単 価				(/) 476,142	
	官積算単価				518,000	合意率 0.919193
	*** B単ー 2号 ***					
000002	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JC種 径1500×2430L		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JC種 径1500×2430L,,	(/) 1,000	本	610,000	(/) 610,000	S単 87号
	合 計				(/) 610,000	
	単 価				(/) 560,708	
	官積算単価				610,000	合意率 0.919193
	*** B単ー 3号 ***					
000003	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×2430L		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×2430L,,	(/) 1,000	本	549,000	(/) 549,000	S単 88号
	合 計				(/) 549,000	
	単 価				(/) 504,637	
	官積算単価				549,000	合意率 0.919193
	*** B単ー 4号 ***					
000004	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L,,	(/) 1,000	本	593,000	(/) 593,000	S単 89号
	合 計				(/) 593,000	
	単 価				(/) 545,081	
	官積算単価				593,000	合意率 0.919192
	*** B単ー 5号 ***					
000005	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L,,	(/) 1,000	本	685,000	(/) 685,000	S単 90号
	合 計				(/) 685,000	
	単 価				(/) 629,647	
	官積算単価				685,000	合意率 0.919192
	*** B単ー 6号 ***					
000006	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L		本		(/) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L,,	(/) 1,000	本	624,000	(/) 624,000	S単 91号
	合 計				(/) 624,000	
	単 価				(/) 573,576	
	官積算単価				624,000	合意率 0.919192
	*** B単ー 7号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000007	外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管				(")	歩A
	標準管 3種70N 1C種 径1500×2430L		本		1,000	本 当たり算出
S02116	外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管	(")			(")	
	標準管 3種70N 1C種 径1500×2430L,,	1.000	本	1,130,000	1,130,000	S単 92号
					(")	
	合 計				1,130,000	
					(")	
	単 価				1,038,688	
	官積算単価				1,130,000	合意率 0.919192
	*** B単－ 8号 ***					
000008	緩衝材費（推進力伝達材）				(")	歩A
			組		1.000	組 当たり算出
S02116	推進力伝達材	(")			(")	
	呼び径1,500mm,,	1.000	組	14,100	14,100	S単 93号
					(")	
	合 計				14,100	
					(")	
	単 価				12,961	
	官積算単価				14,100	合意率 0.919219
	*** B単－ 9号 ***					
000009	発進坑口用グラウト止輪				(")	歩A
	φ1500		個		1.000	個 当たり算出
S02116	発進坑口用グラウト止輪	(")			(")	
	φ1500,,	1.000	個	514,000	514,000	S単 94号
					(")	
	合 計				514,000	
					(")	
	単 価				472,465	
	官積算単価				514,000	合意率 0.919192
	*** B単－ 10号 ***					
000010	切羽作業工				(")	歩A
			m		2.900	m 当たり算出
S02115	トンネル特殊工	(")			(")	
		1.000	人	42,126	42,126	S単 72号
S02115	トンネル作業員	(")			(")	
		1.000	人	29,886	29,886	S単 73号
					(")	
	合 計				72,012	
					(")	
	単 価				22,825	
	官積算単価				24,832	合意率 0.919176
	*** B単－ 11号 ***					
000011	坑内作業工				(")	歩A
			m		2.900	m 当たり算出
S02115	トンネル世話役	(")			(")	
		1.000	人	44,064	44,064	S単 74号
S02115	トンネル特殊工	(")			(")	
		1.000	人	42,126	42,126	S単 72号
S02115	トンネル作業員	(")			(")	
		1.000	人	29,886	29,886	S単 73号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.050		116,076	5,804	
S02116	滑材	(")			(")	
	固結型減摩剤,,	496.000	L	73	36,208	S単 95号
T00001	高濃度泥水	(")			(")	
		3.814	m3	19,779	75,437	T単 1号
					(")	
	合 計				233,525	
					(")	
	単 価				74,019	
	官積算単価				80,526	合意率 0.919193
	*** B単－ 12号 ***					
000012	坑外作業工				(")	歩A
			m		2.900	m 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	(")			(")	
		1.000	人	23,868	23,868	S単 75号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	25,602	(") 25,602	S単 76号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	22,644	(") 22,644	S単 77号
	合 計				(") 72,114	
	単 価				(") 22,858	
	官積算単価				24,867	合意率 0.91921
	*** B単— 13号 ***					
000013	機械器具損料及び電力料		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00010	機械器具損料 その1	(") 1.000	式	80,083,850	(") 80,083,850	T単 10号
S02116	使用電力料金 高压用業持1年以上,,	(") 34,248.000	kWh	15	(") 513,720	S単 100号
T00011	機械器具損料 その2	(") 1.000	式	18,546,828	(") 18,546,828	T単 11号
S02116	使用電力料金 高压用業持1年以上,,	(") 55,205.000	kWh	15	(") 828,075	S単 100号
T00012	機械器具損料 その3	(") 1.000	式	4,169,917	(") 4,169,917	T単 12号
	合 計				(") 104,142,390	
	単 価				(") 95,726,956	
	官積算単価				104,142,390	合意率 0.919193
	*** B単— 14号 ***					
000014	泥水運搬工		m3		(") 23.300	歩A 当たり算出
S02115	運転手（一般）	(") 1.200	人	22,338	(") 26,806	S単 78号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	(") 96.000	L	130	(") 12,480	S単 101号
S16002	汚泥吸排車[トラック装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 1.440	日	54,131	(") 77,949	S単 208号
	合 計				(") 117,235	
	単 価				(") 4,625	
	官積算単価				5,032	合意率 0.919117
	*** B単— 15号 ***					
000015	泥水処理費		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	泥水処分費	(") 1.000	m3	10,387	(") 10,387	S単 173号
	合 計				(") 10,387	
	単 価				(") 9,548	
	官積算単価				10,387	合意率 0.919225
	*** B単— 16号 ***					
000016	裏込め注入工 泥濃式推進		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00020	裏込め注入工 泥濃式推進	(") 1.000	m	9,077	(") 9,077	T単 19号
	合 計				(") 9,077	
	単 価				(") 8,344	
	官積算単価				9,077	合意率 0.919246
	*** B単— 17号 ***					
000017	目地モルタル工		箇所		(") 100.000	歩A 箇所当たり算出
S02115	トンネル世話役	(") 4.700	人	44,064	(") 207,101	S単 74号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル作業員	(") 46.500	人	29,886	(") 1,389,699	S単 73号
T00002	モルタル工（配合1:2）	(") 0.200	m3	45,052	(") 9,010	T単 2号
	合 計				(") 1,605,810	
	単 価				(") 14,760	
	官積算単価				16,058	合意率 0.919168
	*** B単ー 18号 ***					
000018	支圧壁工（泥濃式推進） 18-8-40BB V=33m3		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 33.000	m3	29,940	(") 988,020	S単 295号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 21.000	m	9,776	(") 205,296	S単 302号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 34.000	m3	18,310	(") 622,540	S単 180号
	合 計				(") 1,815,856	
	単 価				(") 1,669,122	
	官積算単価				1,815,856	合意率 0.919192
	*** B単ー 19号 ***					
000019	クレーン設備工 泥濃式推進		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 3.000	人	28,356	(") 85,068	S単 79号
S02115	特殊作業員	(") 7.000	人	25,602	(") 179,214	S単 76号
S02115	電工	(") 5.000	人	24,582	(") 122,910	S単 80号
S02115	普通作業員	(") 9.000	人	22,644	(") 203,796	S単 77号
SI6004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	(") 3.000	日	47,900	(") 143,700	S単 216号
	合 計				(") 734,688	
	単 価				(") 675,320	
	官積算単価				734,688	合意率 0.919192
	*** B単ー 20号 ***					
000020	坑口工 泥濃式推進		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00003	発進坑口工	(") 1.000	箇所	274,744	(") 274,744	T単 3号
	合 計				(") 274,744	
	単 価				(") 252,543	
	官積算単価				274,744	合意率 0.919193
	*** B単ー 21号 ***					
000021	鏡切り工 泥濃式推進		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	鏡切り工（発進立坑・鋼矢板IV）	(") 1.000	m	2,828	(") 2,828	T単 4号
	合 計				(") 2,828	
	単 価				(") 2,599	
	官積算単価				2,828	合意率 0.919024
	*** B単ー 22号 ***					
000022	推進用機器据付撤去工 泥濃式推進		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	(") 2.000	人	28,356	(") 56,712	S単 79号
S02115	特殊作業員	(") 4.500	人	25,602	(") 115,209	S単 76号
S02115	普通作業員	(") 5.000	人	22,644	(") 113,220	S単 77号
T00006	門型クレーン運転費	(") 2.000	日	28,907	(") 57,814	T単 6号
	合 計				(") 342,955	
	単 価				(") 315,242	
	官積算単価				342,955	合意率 0.919193
	*** B単一 23号 ***					
000023	掘進機発進用受台		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00015	掘進機発進用受台	(") 1.000	箇所	80,266	(") 80,266	T単 15号
	合 計				(") 80,266	
	単 価				(") 73,780	
	官積算単価				80,266	合意率 0.919193
	*** B単一 24号 ***					
000024	推進機据付工 泥濃式推進		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	28,356	(") 28,356	S単 79号
S02115	特殊作業員	(") 3.000	人	25,602	(") 76,806	S単 76号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	22,644	(") 45,288	S単 77号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,なし	(") 1.000	日	74,000	(") 74,000	S単 218号
	合 計				(") 224,450	
	単 価				(") 206,313	
	官積算単価				224,450	合意率 0.919193
	*** B単一 25号 ***					
000025	掘進機搬出工 泥濃式推進		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.000	人	28,356	(") 28,356	S単 79号
S02115	特殊作業員	(") 3.000	人	25,602	(") 76,806	S単 76号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	22,644	(") 45,288	S単 77号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,なし	(") 1.000	日	74,000	(") 74,000	S単 218号
	合 計				(") 224,450	
	単 価				(") 206,313	
	官積算単価				224,450	合意率 0.919193
	*** B単一 26号 ***					
000026	坑外コンクリート塊搬出工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	門型クレーン運転費	(") 1.000	日	28,907	(") 28,907	T単 6号
	合 計				(") 28,907	
	単 価				(") 26,571	
	官積算単価				28,907	合意率 0.919189
	*** B単一 27号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000027	コンクリート塊処分工		m3		(") 5,900	歩A 当たり算出
S02116	軽油 J I S 1 , 2 号 スタンド, ,	(") 2,600	L	130	(") 338	S 単 101号
S02115	運転手（一般）	(") 1,000	人	22,338	(") 22,338	S 単 78号
S16001	ダンプトラック[おロード・ディーゼル] .2t積級, 運転1日当たり算出	(") 1,170	日	6,192	(") 7,245	S 単 206号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	(") 5,900	m3	1,410	(") 8,319	S 単 174号
	合 計				(") 38,240	
	単 価				(") 5,957	
	官積算単価				6,481	合意率 0.919148
	*** B 単一 28号 ***					
000028	通信配線設備工 電話機・通信ケーブル（泥濃式推進）		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02113	電話機損料 1/3*単独ボタン電話機	(") 3,000	台	3,100	(") 9,300	S 単 65号
S02113	通信用ビニル電線損料 1/2*一般通信用ケーブル	(") 1,010,000	m	59	(") 59,590	S 単 66号
Y00004	雑品	(") 0.500		68,890	(") 34,445	
S02115	電工	(") 1,200	人	24,582	(") 29,498	S 単 80号
	合 計				(") 132,833	
	単 価				(") 122,099	
	官積算単価				132,833	合意率 0.919191
	*** B 単一 29号 ***					
000029	換気設備工 風量16m3/分以上（泥濃式推進）		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02111	送風管 送気用φ150	(") 650,370	m供用日	1,940	(") 1,261,718	S 単 42号
Y00004	雑品	(") 0.300		1,261,718	(") 378,515	
S02111	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa	(") 133,000	運転日	2,700	(") 359,100	S 単 43号
S02111	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa	(") 210,000	供用日	281	(") 59,010	S 単 44号
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年以上, ,	(") 7,336,413	kWh	15	(") 110,046	S 単 100号
S02115	土木一般世話役	(") 5,025	人	28,356	(") 142,489	S 単 79号
S02115	配管工	(") 5,025	人	24,480	(") 123,012	S 単 83号
S02115	普通作業員	(") 5,025	人	22,644	(") 113,786	S 単 77号
	合 計				(") 2,547,676	
	単 価				(") 2,341,806	
	官積算単価				2,547,676	合意率 0.919193
	*** B 単一 30号 ***					
000030	高濃度泥水注入設備工 φ1500		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1,000	人	28,356	(") 28,356	S 単 79号
S02115	特殊作業員	(") 1,500	人	25,602	(") 38,403	S 単 76号
S02115	溶接工	(") 1,000	人	29,886	(") 29,886	S 単 81号
S02115	普通作業員	(") 2,000	人	22,644	(") 45,288	S 単 77号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型), 16ton吊り, なし	(") 1,000	日	47,900	(") 47,900	S 単 216号
	合 計				(") 189,833	
	単 価				(") 174,493	
	官積算単価				189,833	合意率 0.919192

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 31号 ***					
000031	吸泥排土設備工 φ1500		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1.000	人	28,356	(/) 28,356	S単 79号
S02115	特殊作業員	(/) 2.000	人	25,602	(/) 51,204	S単 76号
S02115	溶接工	(/) 1.500	人	29,886	(/) 44,829	S単 81号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	22,644	(/) 45,288	S単 77号
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(/) 1.000	日	39,800	(/) 39,800	S単 219号
	合 計				(/) 209,477	
	単 価				(/) 192,550	
	官積算単価				209,477	合意率 0.919193
	*** B単一 32号 ***					
000032	排土貯留槽設置撤去工 φ1500		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1.000	人	28,356	(/) 28,356	S単 79号
S02115	特殊作業員	(/) 1.500	人	25,602	(/) 38,403	S単 76号
S02115	普通作業員	(/) 2.000	人	22,644	(/) 45,288	S単 77号
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	(/) 1.000	日	47,900	(/) 47,900	S単 216号
	合 計				(/) 159,947	
	単 価				(/) 147,022	
	官積算単価				159,947	合意率 0.919191
	*** B単一 33号 ***					
000033	管内設備撤去工		m		(/) 100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	(/) 1.000	人	44,064	(/) 44,064	S単 74号
S02115	トンネル作業員	(/) 4.000	人	29,886	(/) 119,544	S単 73号
Y00004	雑品	(/) 0.100		163,608	(/) 16,361	
	合 計				(/) 179,969	
	単 価				(/) 1,655	
	官積算単価				1,800	合意率 0.919444
	*** B単一 34号 ***					
000034	注入設備工 泥濃式推進		箇所		(/) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 1.000	人	28,356	(/) 28,356	S単 79号
S02115	溶接工	(/) 1.000	人	29,886	(/) 29,886	S単 81号
S02115	特殊作業員	(/) 1.000	人	25,602	(/) 25,602	S単 76号
S02115	電工	(/) 1.000	人	24,582	(/) 24,582	S単 80号
S02115	普通作業員	(/) 1.000	人	22,644	(/) 22,644	S単 77号
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(/) 1.000	日	39,800	(/) 39,800	S単 219号
	合 計				(/) 170,870	
	単 価				(/) 157,063	
	官積算単価				170,870	合意率 0.919195

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 35号 ***					
000035	ポンプ運転工		日		(/)	歩A
					1.000	当たり算出
T00017	ポンプ運転工 作業時排水, 工事中水中モ-郊口径150mm, 全揚程10m	(/) 1.000	日	10,418	(/) 10,418	T単 16号
	合 計				(/) 10,418	
	単 価				(/) 9,576.15	
	官積算単価				10,418	合意率 0.919192
	*** B単一 36号 ***					
000036	ES剤注入工		m		(/)	歩A
					2.900	当たり算出
S02115	特殊作業員	(/) 1.000	人	25,602	(/) 25,602	S単 76号
Y00004	雑品	(/) 0.040		25,602	(/) 1,024	
T00007	ES剤	(/) 501.700	L	25	(/) 12,543	T単 7号
	合 計				(/) 39,169	
	単 価				(/) 12,416	
	官積算単価				13,507	合意率 0.919227
	*** B単一 37号 ***					
000037	ES装置設備工		箇所		(/)	歩A
					1.000	箇所 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(/) 2.000	人	28,356	(/) 56,712	S単 79号
S02115	特殊作業員	(/) 2.000	人	25,602	(/) 51,204	S単 76号
S02115	溶接工	(/) 1.000	人	29,886	(/) 29,886	S単 81号
S02115	普通作業員	(/) 4.000	人	22,644	(/) 90,576	S単 77号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし	(/) 1.000	日	39,800	(/) 39,800	S単 219号
	合 計				(/) 268,178	
	単 価				(/) 246,507	
	官積算単価				268,178	合意率 0.919191
	*** B単一 38号 ***					
000038	機械器具損料その4		式		(/)	歩A
					1.000	式 当たり算出
T00013	機械器具損料 その4（推進力低減装置関連）	(/) 1.000	式	5,705,667	(/) 5,705,667	T単 13号
	合 計				(/) 5,705,667	
	単 価				(/) 5,244,609	
	官積算単価				5,705,667	合意率 0.919192
	*** B単一 39号 ***					
000039	機械器具損料その5		式		(/)	歩A
					1.000	式 当たり算出
T00014	機械器具損料 その5（推進力低減装置圧送関連）	(/) 1.000	式	1,424,610	(/) 1,424,610	T単 14号
	合 計				(/) 1,424,610	
	単 価				(/) 1,309,492	
	官積算単価				1,424,610	合意率 0.919193
	*** B単一 40号 ***					
000040	特殊到達坑口工		箇所		(/)	歩A
					1.000	箇所 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	(") 1.600	人	22,644	(") 36,230	S単 77号
S02116	特殊到達坑口止輪	(") 1.000	組	1,200,000	(") 1,200,000	S単 112号
T00008	鋼材溶接工	(") 7.400	m	3,326	(") 24,612	T単 8号
	合 計				(") 1,260,842	
	単 価				(") 1,158,957	
	官積算単価				1,260,842	合意率 0.919192
	*** B単一 41号 ***					
000041	掘進機解体撤去工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 2.000	人	28,356	(") 56,712	S単 79号
S02115	特殊作業員	(") 2.000	人	25,602	(") 51,204	S単 76号
S02115	電工	(") 2.000	人	24,582	(") 49,164	S単 80号
S02115	機械工	(") 6.000	人	29,886	(") 179,316	S単 84号
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	22,644	(") 45,288	S単 77号
S16004	フタレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(") 2.000	目	39,800	(") 79,600	S単 219号
T00009	解体設備撤去工	(") 477.000	m	1,538	(") 733,626	T単 9号
	合 計				(") 1,194,910	
	単 価				(") 1,098,353	
	官積算単価				1,194,910	合意率 0.919193
	*** B単一 42号 ***					
000042	スキンプレート切断工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00005	鋸切り工（到達立坑・ライナープレート）	(") 48.800	m	2,230	(") 108,824	T単 5号
	合 計				(") 108,824	
	単 価				(") 100,030	
	官積算単価				108,824	合意率 0.91919
	*** B単一 43号 ***					
000043	掘進機全損費用		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	掘進機全損費用	(") 1.000	式	17,620,000	(") 17,620,000	S単 58号
	合 計				(") 17,620,000	
	単 価				(") 16,196,181	
	官積算単価				17,620,000	合意率 0.919193
	*** B単一 44号 ***					
000044	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.000	m3	3,575	(") 3,575	S単 1号
	合 計				(") 3,575	
	単 価				(") 3,286.12	
	官積算単価				3,575	合意率 0.919194
	*** B単一 45号 ***					
000045	埋戻 管頂H<0.3m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	3,575	3,575	S単 1号
	合 計				(")	
	単 価				3,575	
	官積算単価				3,286	
						合意率
					3,575	0.91916
	*** B単一 46号 ***					
000046	埋戻				(")	歩A
	管頂0.3m≦H<0.6m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	3,012	3,012	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	602	602	S単 4号
	合 計				(")	
	単 価				3,614	
	官積算単価				3,322	
						合意率
					3,614	0.919203
	*** B単一 47号 ***					
000047	埋戻				(")	歩A
	B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	3,575	3,575	S単 1号
	合 計				(")	
	単 価				3,575	
	官積算単価				3,286.12	
						合意率
					3,575	0.919195
	*** B単一 48号 ***					
000048	埋戻				(")	歩A
	1.0≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 271号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	602	602	S単 4号
	合 計				(")	
	単 価				848	
	官積算単価				779.47	
						合意率
					848	0.919197
	*** B単一 49号 ***					
000049	埋戻				(")	歩A
	2.5≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 271号
SA0142	SP 路床盛土	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	871.4	871	S単 280号
	合 計				(")	
	単 価				1,117	
	官積算単価				1,026.73	
						合意率
					1,117	0.91919
	*** B単一 50号 ***					
000050	残土処理工				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(")			(")	
		1.000	m3	1,556	1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,4.0km以下	1.000	m3	1,043	1,043	S単 277号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	224	246	S単 271号
	合 計				(")	
	単 価				2,845	
					(")	
					2,615	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,845	合意率 0.919156
	*** B単— 51号 ***					
000051	床掘 A領域（屈曲柵施工時）		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(/) 1,000	m3	259.1	(/) 259	S単 273号
	合 計				(/) 259	
	単 価				(/) 238.07	
	官積算単価				259	合意率 0.919196
	*** B単— 52号 ***					
000052	床掘 A領域（接続柵施工時）		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(/) 1,000	m3	259.1	(/) 259	S単 273号
	合 計				(/) 259	
	単 価				(/) 238.07	
	官積算単価				259	合意率 0.919198
	*** B単— 53号 ***					
000053	基面整正		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 1,000	m ²	452.9	(/) 453	S単 282号
	合 計				(/) 453	
	単 価				(/) 416.38	
	官積算単価				453	合意率 0.919178
	*** B単— 54号 ***					
000054	埋戻 構造物周辺		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(/) 1,000	m3	3,575	(/) 3,575	S単 1号
	合 計				(/) 3,575	
	単 価				(/) 3,286.11	
	官積算単価				3,575	合意率 0.919193
	*** B単— 55号 ***					
000055	埋戻 管頂H<0.3m		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(/) 1,000	m3	3,575	(/) 3,575	S単 1号
	合 計				(/) 3,575	
	単 価				(/) 3,286.16	
	官積算単価				3,575	合意率 0.919207
	*** B単— 56号 ***					
000056	埋戻 管頂0.3m≤H<0.6m		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(/) 1,000	m3	3,012	(/) 3,012	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(/) 1,000	m3	602	(/) 602	S単 4号
	合 計				(/) 3,614	
	単 価				(/) 3,322	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,614	合意率 0.919203
	*** B単－ 57号 ***					
000057	埋戻 B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1,000	m3	3,575	(") 3,575	S単 1号
	合 計				(") 3,575	
	単 価				(") 3,286.11	
	官積算単価				3,575	合意率 0.919192
	*** B単－ 58号 ***					
000058	埋戻 1.0≤B<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	224	(") 246	S単 271号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(") 1,000	m3	602	(") 602	S単 4号
	合 計				(") 848	
	単 価				(") 779.48	
	官積算単価				848	合意率 0.919199
	*** B単－ 59号 ***					
000059	埋戻 2.5≤B<4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	224	(") 246	S単 271号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	871.4	(") 871	S単 280号
	合 計				(") 1,117	
	単 価				(") 1,026.73	
	官積算単価				1,117	合意率 0.919186
	*** B単－ 60号 ***					
000060	埋戻 B≥4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	373.4	(") 373	S単 281号
	合 計				(") 373	
	単 価				(") 342.84	
	官積算単価				373	合意率 0.919158
	*** B単－ 61号 ***					
000061	残土処理工 掘削残土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(") 1,000	m3	1,556	(") 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	1,043	(") 1,043	S単 277号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	224	(") 246	S単 271号
	合 計				(") 2,845	
	単 価				(") 2,615	
	官積算単価				2,845	合意率 0.919156
	*** B単－ 62号 ***					
000062	組立式角型マンホール据付 1800×1800特厚タイプ		式		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T80001	組立式角型マンホール据付 1800×1800特厚タイプ	(") 1.000	式	474,668	(") 474,668	T単 30号
	合 計				(") 474,668	
	単 価				(") 436,312	
	官積算単価				474,668	合意率 0.919194
	*** B単— 63号 ***					
000063	調整金具 φ600 H=20		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	調整金具 25mmまで,,	(") 1.000	組	3,990	(") 3,990	S単 113号
	合 計				(") 3,990	
	単 価				(") 3,668	
	官積算単価				3,990	合意率 0.919298
	*** B単— 64号 ***					
000064	調整リング φ600 H=100		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	調整リング 100,,	(") 1.000	基	7,930	(") 7,930	S単 114号
	合 計				(") 7,930	
	単 価				(") 7,289	
	官積算単価				7,930	合意率 0.919167
	*** B単— 65号 ***					
000065	矩形組立人孔 頂版1800×1800×300		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 頂版1800×1800×300,,	(") 1.000	基	276,000	(") 276,000	S単 115号
	合 計				(") 276,000	
	単 価				(") 253,697	
	官積算単価				276,000	合意率 0.919192
	*** B単— 66号 ***					
000066	矩形組立人孔 直壁1800×1800×600		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×600,,	(") 1.000	基	259,000	(") 259,000	S単 116号
	合 計				(") 259,000	
	単 価				(") 238,071	
	官積算単価				259,000	合意率 0.919193
	*** B単— 67号 ***					
000067	矩形組立人孔 直壁1800×1800×1800		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1800,,	(") 1.000	基	777,000	(") 777,000	S単 117号
	合 計				(") 777,000	
	単 価				(") 714,213	
	官積算単価				777,000	合意率 0.919193
	*** B単— 68号 ***					
000068	矩形組立人孔 直壁1800×1800×1500		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1500,,	(") 1.000	基	647,000	(") 647,000	S単 118号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 647,000	
	単 価				(") 594,718	
	官積算単価				647,000	合意率 0.919193
	*** B単— 69号 ***					
000069	矩形組立人孔 直壁1800×1800×1200		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1200,,	(") 1,000	基	518,000	(") 518,000	S単 119号
	合 計				(") 518,000	
	単 価				(") 476,142	
	官積算単価				518,000	合意率 0.919193
	*** B単— 70号 ***					
000070	矩形組立人孔 底版1800×1800×300		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 底版1800×1800×300,,	(") 1,000	基	255,000	(") 255,000	S単 120号
	合 計				(") 255,000	
	単 価				(") 234,394	
	官積算単価				255,000	合意率 0.919192
	*** B単— 71号 ***					
000071	穴明加工 φ1580		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1580,,	(") 1,000	基	202,000	(") 202,000	S単 121号
	合 計				(") 202,000	
	単 価				(") 185,677	
	官積算単価				202,000	合意率 0.919193
	*** B単— 72号 ***					
000072	穴明加工 φ1460		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1460,,	(") 1,000	基	165,000	(") 165,000	S単 122号
	合 計				(") 165,000	
	単 価				(") 151,667	
	官積算単価				165,000	合意率 0.919193
	*** B単— 73号 ***					
000073	穴明加工 φ1000		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1000,,	(") 1,000	基	87,800	(") 87,800	S単 123号
	合 計				(") 87,800	
	単 価				(") 80,705	
	官積算単価				87,800	合意率 0.919191
	*** B単— 74号 ***					
000074	穴明加工 □1310×1310		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 □1310×□1310,,	(") 1,000	基	196,000	(") 196,000	S単 124号
	合 計				(") 196,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				180,162	
	官積算単価				196,000	合意率 0.919193
	*** B単— 75号 ***					
000075	FRPグレーチング 踊り場 合流水槽 □1780×886		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRPグレーチング 踊り場 合流・分流 □1780×886,,	(") 1,000	基	1,450,000	(") 1,450,000	S単 125号
					(")	
	合 計				1,450,000	
					(")	
	単 価				1,332,830	
	官積算単価				1,450,000	合意率 0.919193
	*** B単— 76号 ***					
000076	鋳鉄製マンホール蓋据付 φ600 T-25 鍵付き		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-25 かぎ付,,	(") 1,000	枚	91,500	(") 91,500	S単 126号
					(")	
	合 計				91,500	
					(")	
	単 価				84,106	
	官積算単価				91,500	合意率 0.919191
	*** B単— 77号 ***					
000077	鋼管機械布設 φ1500mm t=12mm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1500mm,12mm,ラッセルクレーン,たて込み簡易土留以外,なし	(") 1,000	本	49,357	(") 49,357	S単 193号
					(")	
	合 計				49,357	
					(")	
	単 価				45,369	
	官積算単価				49,357	合意率 0.9192
	*** B単— 78号 ***					
000078	鋼管機械布設 φ1350mm t=11mm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350mm,11mm,トラッセルクレーン,たて込み簡易土留以外,なし	(") 1,000	本	45,152	(") 45,152	S単 194号
					(")	
	合 計				45,152	
					(")	
	単 価				41,503	
	官積算単価				45,152	合意率 0.919184
	*** B単— 79号 ***					
000079	鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 STW490 1推進管挿口付短管		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 STW490 1推進管挿口付短管,,	(") 1,000	本	3,090,000	(") 3,090,000	S単 127号
					(")	
	合 計				3,090,000	
					(")	
	単 価				2,840,306	
	官積算単価				3,090,000	合意率 0.919192
	*** B単— 80号 ***					
000080	鋼管 φ1350×11t×1600L STW490 1推進管挿口付短管		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 φ1350×11t×1600L STW490 1推進管挿口付短管,,	(") 1,000	本	1,240,000	(") 1,240,000	S単 128号
					(")	
	合 計				1,240,000	
					(")	
	単 価				1,139,799	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,240,000	合意率 0.919192
	*** B単— 81号 ***					
000081	鋼管 φ1350×11t×1626L				(")	歩A
	STW490 1スティフナー付短管		本		1,000	本 当たり算出
S02116	鋼管 φ1350×11t×1626L	(")			(")	
	STW490 1スティフナー付短管,,	1.000	本	726,000	726,000	S単 129号
					(")	
	合 計				726,000	
					(")	
	単 価				667,334	
	官積算単価				726,000	合意率 0.919192
	*** B単— 82号 ***					
000082	管溶接				(")	歩A
	φ1350mm t=11mm		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)	(")			(")	
	1350mm,11mm	1.000	箇所	87,631	87,631	S単 195号
					(")	
	合 計				87,631	
					(")	
	単 価				80,550	
	官積算単価				87,631	合意率 0.919195
	*** B単— 83号 ***					
000083	内面塗装工				(")	歩A
	φ1350mm		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装	(")			(")	
	内面塗装,1350mm	1.000	箇所	9,332	9,332	S単 196号
					(")	
	合 計				9,332	
					(")	
	単 価				8,578	
	官積算単価				9,332	合意率 0.919202
	*** B単— 84号 ***					
000084	外面塗装工				(")	歩A
	φ1350mm		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装	(")			(")	
	外面塗装(耐衝撃シートなし),1350mm	1.000	箇所	56,229	56,229	S単 197号
					(")	
	合 計				56,229	
					(")	
	単 価				51,685	
	官積算単価				56,229	合意率 0.919187
	*** B単— 85号 ***					
000085	空伏工コンクリート				(")	歩A
	18-8-40BB W/C65%以下		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高剛性) W/C65%	1.000	m3	29,940	29,940	S単 295号
					(")	
	合 計				29,940	
					(")	
	単 価				27,521	
	官積算単価				29,940	合意率 0.919205
	*** B単— 86号 ***					
000086	型枠				(")	歩A
	空伏工		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,776	9,776	S単 302号
					(")	
	合 計				9,776	
					(")	
	単 価				8,986.03	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,776	合意率 0.919193
	*** B単— 87号 ***					
000087	足場工		掛㎡		(//)	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1,000 掛㎡	当たり算出
SI8031	足場工	(//)	掛㎡		(//)	
	なし,手摺先行型枠組,なし	1,000	掛㎡	4,591	4,591	S単 235号
	合 計				4,591	
	単 価				(//)	
					4,220.01	
	官積算単価				4,591	合意率 0.919193
	*** B単— 88号 ***					
000088	鉄筋コンクリート		m3		(//)	歩A
	21-12-25(20)BB W/C60%以下		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(//)	m3		(//)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	30,580	30,580	S単 297号
	合 計				(//)	
					30,580	
	単 価				(//)	
					28,109	
	官積算単価				30,580	合意率 0.919195
	*** B単— 89号 ***					
000089	型枠		m ²		(//)	歩A
	鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(//)	m ²		(//)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,776	9,776	S単 302号
	合 計				(//)	
					9,776	
	単 価				(//)	
					8,986.03	
	官積算単価				9,776	合意率 0.919193
	*** B単— 90号 ***					
000090	鉄筋加工組立		ton		(//)	歩A
	SD295 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
SO3701	【鉄筋工】	(//)	ton		(//)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	169,275	169,275	S単 183号
	合 計				(//)	
					169,275	
	単 価				(//)	
					155,596	
	官積算単価				169,275	合意率 0.91919
	*** B単— 91号 ***					
000091	鉄筋加工組立		ton		(//)	歩A
	SD345 D22		ton		1,000 ton	当たり算出
SO3701	【鉄筋工】	(//)	ton		(//)	
	SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	172,365	172,365	S単 184号
	合 計				(//)	
					172,365	
	単 価				(//)	
					158,437	
	官積算単価				172,365	合意率 0.919194
	*** B単— 92号 ***					
000092	均しコンクリート		m3		(//)	歩A
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(//)	m3		(//)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	29,940	29,940	S単 298号
	合 計				(//)	
					29,940	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(//) 27,521	
	官積算単価				29,940	合意率 0.919205
	*** B単— 93号 ***					
000093	均し型枠		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1,000	m ²	5,015	(//) 5,015	S単 303号
	合 計				(//) 5,015	
	単 価				(//) 4,610	
	官積算単価				5,015	合意率 0.919059
	*** B単— 94号 ***					
000094	基礎碎石 Rc-40 t=15cm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 1,000	m ²	1,335	(//) 1,335	S単 293号
	合 計				(//) 1,335	
	単 価				(//) 1,227	
	官積算単価				1,335	合意率 0.919101
	*** B単— 95号 ***					
000095	足場工 手摺先行型枠組足場		掛m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(//) 1,000	掛m ²	4,591	(//) 4,591	S単 235号
	合 計				(//) 4,591	
	単 価				(//) 4,220.01	
	官積算単価				4,591	合意率 0.919192
	*** B単— 96号 ***					
000096	支保工（小規模） パイプサポート支保工		空m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SI8033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/m ² 以下	(//) 1,000	空m ³	4,998	(//) 4,998	S単 236号
	合 計				(//) 4,998	
	単 価				(//) 4,594.16	
	官積算単価				4,998	合意率 0.919201
	*** B単— 97号 ***					
000097	組立式角型マンホール据付 1500×1500		式		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T80002	組立式角型マンホール据付 1500×1500特3号Ⅱ	(//) 1,000	式	105,294	(//) 105,294	T単 31号
	合 計				(//) 105,294	
	単 価				(//) 96,786	
	官積算単価				105,294	合意率 0.919197
	*** B単— 98号 ***					
000098	調整金具 φ600 H=30		組		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	調整金具 45mmまで,,	(//) 1,000	組	6,580	(//) 6,580	S単 130号
	合 計				(//) 6,580	
	単 価				(//) 6,048	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				6,580	合意率 0.919148
	*** B単— 99号 ***					
000099	調整リング φ600 H=100		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	調整リング 100,,	(") 1,000	基	7,930	(") 7,930	S単 114号
	合 計				(") 7,930	
	単 価				(") 7,289	
	官積算単価				7,930	合意率 0.919167
	*** B単— 100号 ***					
000100	矩形組立人孔 頂版1500×1500×300		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1500×1500 頂版1500×1500×300,,	(") 1,000	基	183,000	(") 183,000	S単 131号
	合 計				(") 183,000	
	単 価				(") 168,212	
	官積算単価				183,000	合意率 0.919191
	*** B単— 101号 ***					
000101	矩形組立人孔 直壁1500×1500×900		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×900,,	(") 1,000	基	401,000	(") 401,000	S単 132号
	合 計				(") 401,000	
	単 価				(") 368,596	
	官積算単価				401,000	合意率 0.919192
	*** B単— 102号 ***					
000102	矩形組立人孔 直壁1500×1500×1200		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×1200,,	(") 1,000	基	303,000	(") 303,000	S単 133号
	合 計				(") 303,000	
	単 価				(") 278,515	
	官積算単価				303,000	合意率 0.919191
	*** B単— 103号 ***					
000103	矩形組立人孔 底版付管取付壁1500×1500×900		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底版付管取付壁 1500×1500×900,,	(") 1,000	基	255,000	(") 255,000	S単 134号
	合 計				(") 255,000	
	単 価				(") 234,394	
	官積算単価				255,000	合意率 0.919192
	*** B単— 104号 ***					
000104	穴明加工代 □1000×1000		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	角型マンホール1500×1500 穴明加工 □1000×1000,,	(") 1,000	箇所	74,600	(") 74,600	S単 135号
	合 計				(") 74,600	
	単 価				(") 68,572	
	官積算単価				74,600	合意率 0.919195

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 105号 ***					
000105	鑄鉄製マンホール蓋据付		枚		(")	歩A
	φ600 T-25 鍵付き				1,000	当たり算出
S02116	鑄鉄製マンホール蓋	(")	枚		(")	
	φ600 T-25 かぎ付,,	1,000		91,500	91,500	S単 126号
	合 計				(")	
					91,500	
	単 価				(")	
					84,106	
	官積算単価				91,500	合意率 0.919191
	*** B単－ 106号 ***					
000106	基礎コンクリート		m3		(")	歩A
	18-8-25(20)BB W/C65%以下				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")	m3		(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1,000		32,530	32,530	S単 299号
	炬B) W/C65%					
	合 計				(")	
					32,530	
	単 価				(")	
					29,901	
	官積算単価				32,530	合意率 0.919182
	*** B単－ 107号 ***					
000107	型枠		m ²		(")	歩A
	無筋構造物				1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")	m ²		(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000		5,015	5,015	S単 303号
	合 計				(")	
					5,015	
	単 価				(")	
					4,610	
	官積算単価				5,015	合意率 0.919059
	*** B単－ 108号 ***					
000108	基礎砕石		m ²		(")	歩A
	Rc-40 t=20cm				1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(")	m ²		(")	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000		1,429	1,429	S単 294号
	合 計				(")	
					1,429	
	単 価				(")	
					1,314	
	官積算単価				1,429	合意率 0.919524
	*** B単－ 109号 ***					
000109	巻立コンクリート		m3		(")	歩A
	21-12-25(20)BB W/C60%以下				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")	m3		(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1,000		30,580	30,580	S単 297号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合 計				(")	
					30,580	
	単 価				(")	
					28,109	
	官積算単価				30,580	合意率 0.919195
	*** B単－ 110号 ***					
000110	型枠		m ²		(")	歩A
	無筋構造物				1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")	m ²		(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000		9,776	9,776	S単 302号
	合 計				(")	
					9,776	
	単 価				(")	
					8,986.66	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,776	合意率 0.919195
	*** B単ー 111号 ***					
000111	ボックスカルバート据付 B1000×H1000		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T80004	ボックスカルバート機械据付	(/) 1,000	m	9,130	(/) 9,130	T単 33号
	合 計				(/) 9,130	
	単 価				(/) 8,392	
	官積算単価				9,130	合意率 0.919167
	*** B単ー 112号 ***					
000112	ボックスカルバート 1000×1000×2000 標準(T-25)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準 T-25,,	(/) 1,000	基	204,000	(/) 204,000	S単 136号
	合 計				(/) 204,000	
	単 価				(/) 187,515	
	官積算単価				204,000	合意率 0.919191
	*** B単ー 113号 ***					
000113	ボックスカルバート 1000×1000×1000 短尺(T-25)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート1000×1000×1000 短尺 T-25,,	(/) 1,000	基	163,000	(/) 163,000	S単 137号
	合 計				(/) 163,000	
	単 価				(/) 149,828	
	官積算単価				163,000	合意率 0.91919
	*** B単ー 114号 ***					
000114	ボックスカルバート 1000×1000×1658 短尺(T-25)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート1000×1000×1658 短尺 T-25,,	(/) 1,000	基	230,000	(/) 230,000	S単 138号
	合 計				(/) 230,000	
	単 価				(/) 211,414	
	官積算単価				230,000	合意率 0.919191
	*** B単ー 115号 ***					
000115	ボックスカルバート 1000×1000×2000 標準・差筋付き(T-25)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準・差筋付 T-25,,	(/) 1,000	基	221,000	(/) 221,000	S単 139号
	合 計				(/) 221,000	
	単 価				(/) 203,142	
	官積算単価				221,000	合意率 0.919194
	*** B単ー 116号 ***					
000116	ボックスカルバート 1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付(T-25)		基		(/) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付 T-25,,	(/) 1,000	基	242,000	(/) 242,000	S単 140号
	合 計				(/) 242,000	
	単 価				(/) 222,445	
	官積算単価				242,000	合意率 0.919194

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 117号 ***					
000117	PC鋼棒 φ13×5940		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13×5940,,	(") 1,000	本	3,021	(") 3,021	S単 141号
	合 計				(") 3,021	
	単 価				(") 2,777	
	官積算単価				3,021	合意率 0.919232
	*** B単一 118号 ***					
000118	PC鋼棒 φ13×4600		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13×4600,,	(") 1,000	本	2,363	(") 2,363	S単 142号
	合 計				(") 2,363	
	単 価				(") 2,172	
	官積算単価				2,363	合意率 0.91917
	*** B単一 119号 ***					
000119	PC鋼棒 φ13×2940		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13×2940,,	(") 1,000	本	1,712	(") 1,712	S単 143号
	合 計				(") 1,712	
	単 価				(") 1,574	
	官積算単価				1,712	合意率 0.919392
	*** B単一 120号 ***					
000120	PC鋼棒 φ13×1940		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13×1940,,	(") 1,000	本	1,130	(") 1,130	S単 144号
	合 計				(") 1,130	
	単 価				(") 1,039	
	官積算単価				1,130	合意率 0.919469
	*** B単一 121号 ***					
000121	PC鋼棒 φ13×1440		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13×1440,,	(") 1,000	本	839	(") 839	S単 145号
	合 計				(") 839	
	単 価				(") 771	
	官積算単価				839	合意率 0.918951
	*** B単一 122号 ***					
000122	定着金具 ナット・ワッシャー・アンカープレート		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	定着金具 ナット・ワッシャー・アンカープレート,,	(") 1,000	組	720	(") 720	S単 146号
	合 計				(") 720	
	単 価				(") 662	
	官積算単価				720	合意率 0.919444

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 123号 ***					
000123	コンクリート				(")	歩A
	21-12-25(20)BB W/C60%以下		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	30,580	30,580	S単 297号
	合 計				(")	
					30,580	
	単 価				(")	
					28,109	
	官積算単価				30,580	合意率 0.919195
	*** B単ー 124号 ***					
000124	型枠				(")	歩A
	鉄筋構造物		m		1,000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m	9,776	9,776	S単 302号
	合 計				(")	
					9,776	
	単 価				(")	
					8,986.02	
	官積算単価				9,776	合意率 0.919192
	*** B単ー 125号 ***					
000125	鉄筋加工組立				(")	歩A
	SD295 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1,000	ton	169,275	169,275	S単 183号
	合 計				(")	
					169,275	
	単 価				(")	
					155,596	
	官積算単価				169,275	合意率 0.91919
	*** B単ー 126号 ***					
000126	鉄筋加工組立				(")	歩A
	SD345 D19		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1,000	ton	172,365	172,365	S単 185号
	合 計				(")	
					172,365	
	単 価				(")	
					158,437	
	官積算単価				172,365	合意率 0.919194
	*** B単ー 127号 ***					
000127	均しコンクリート				(")	歩A
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	32,530	32,530	S単 299号
	合 計				(")	
					32,530	
	単 価				(")	
					29,901	
	官積算単価				32,530	合意率 0.919182
	*** B単ー 128号 ***					
000128	均し型枠				(")	歩A
			m		1,000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m	5,015	5,015	S単 303号
	合 計				(")	
					5,015	
	単 価				(")	
					4,610	
	官積算単価				5,015	合意率 0.919242

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 129号 ***					
000129	基礎碎石				(/)	歩A
	RC-40 t=15cm		m		1,000 m	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m	1,335	1,335	S単 293号
	合 計				(/)	
					1,335	
	単 価				(/)	
					1,227	
	官積算単価				1,335	合意率 0.919101
	*** B単ー 130号 ***					
000130	余水ゲート				(/)	歩A
	800×800		基		1.000 基	当たり算出
S02116	余水ゲート（合流工）	(/)			(/)	
	800×800,,	1.000	基	1,580,000	1,580,000	S単 147号
	合 計				(/)	
					1,580,000	
	単 価				(/)	
					1,452,325	
	官積算単価				1,580,000	合意率 0.919193
	*** B単ー 131号 ***					
000131	HP管据付				(/)	歩A
	φ800		m		1.000 m	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(/)			(/)	
	据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.000	m	39,870	39,870	S単 307号
	合 計				(/)	
					39,870	
	単 価				(/)	
					36,648	
	官積算単価				39,870	合意率 0.919187
	*** B単ー 132号 ***					
000132	管体基礎				(/)	歩A
	基床 B≥1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(/)			(/)	
	碎石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ロータリ'ガ'ト'式,区分II,なし,なし	1.000	m3	7,230	7,230	S単 191号
	合 計				(/)	
					7,230	
	単 価				(/)	
					6,646	
	官積算単価				7,230	合意率 0.919225
	*** B単ー 133号 ***					
000133	管体基礎				(/)	歩A
	管廻り		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(/)			(/)	
	碎石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ロータリ'ガ'ト'式,区分II,なし,なし	1.000	m3	8,673	8,673	S単 192号
	合 計				(/)	
					8,673	
	単 価				(/)	
					7,972	
	官積算単価				8,673	合意率 0.919174
	*** B単ー 134号 ***					
000134	盛土				(/)	歩A
	B≥4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(/)			(/)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	373.4	373	S単 281号
S02116	購入土（流用も検討）	(/)			(/)	
		1.330	m3	2,100	2,793	S単 148号
	合 計				(/)	
					3,166	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,910	
	官積算単価				3,166	合意率 0.91914
	*** B単— 135号 ***					
000135	法面整形		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1t質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	446.3	(") 446	S単 283号
	合 計				(") 446	
	単 価				(") 410	
	官積算単価				446	合意率 0.919282
	*** B単— 136号 ***					
000136	舗装工 路盤工 RC-40 t=10cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,100mm,100mm	(") 1.000	m ²	449	(") 449	S単 309号
	合 計				(") 449	
	単 価				(") 413	
	官積算単価				449	合意率 0.919821
	*** B単— 137号 ***					
000137	舗装工 表層工 再生密粒度As t=4cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗｲﾑ(13)	(") 1.000	m ²	1,485	(") 1,485	S単 311号
	合 計				(") 1,485	
	単 価				(") 1,365	
	官積算単価				1,485	合意率 0.919191
	*** B単— 138号 ***					
000138	構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、有筋、DID区間無、8.0km		m ³		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	18,310	(") 18,310	S単 180号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	(") 1.000	m ³	1,847	(") 1,847	S単 287号
S02123	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 有筋	(") 1.000	m ³	4,500	(") 4,500	S単 176号
	合 計				(") 24,657	
	単 価				(") 22,665	
	官積算単価				24,657	合意率 0.919211
	*** B単— 139号 ***					
000139	構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、無筋、DID区間無、26.2km		m ³		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	10,310	(") 10,310	S単 181号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	(") 1.000	m ³	3,283	(") 3,283	S単 288号
S02123	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 無筋	(") 1.000	m ³	1,410	(") 1,410	S単 174号
	合 計				(") 15,003	
	単 価				(") 13,791	
	官積算単価				15,003	合意率 0.919216

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 140号 ***					
000140	舗装版切断工 t=5cm		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(/) 1,000	m	668.3	(/) 668	S単 292号
	合 計				(/) 668	
	単 価				(/) 614	
	官積算単価				668	合意率 0.919161
	*** B単－ 141号 ***					
000141	舗装版取壊工 t=5cm		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし	(/) 1,000	m	596.8	(/) 597	S単 291号
	合 計				(/) 597	
	単 価				(/) 549	
	官積算単価				597	合意率 0.919597
	*** B単－ 142号 ***					
000142	As殻処分工（運搬・処分） 舗装版、DID区間無、6.2km		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(/) 1,000	m3	2,855	(/) 2,855	S単 289号
S02123	アスファルト殻処分費	(/) 1,000	m3	3,525	(/) 3,525	S単 177号
	合 計				(/) 6,380	
	単 価				(/) 5,864	
	官積算単価				6,380	合意率 0.919122
	*** B単－ 143号 ***					
000143	構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、無筋、DID区間無、26.2km		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(/) 1,000	m3	10,310	(/) 10,310	S単 181号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	(/) 1,000	m3	3,283	(/) 3,283	S単 288号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	(/) 1,000	m3	1,410	(/) 1,410	S単 174号
	合 計				(/) 15,003	
	単 価				(/) 13,791	
	官積算単価				15,003	合意率 0.919216
	*** B単－ 144号 ***					
000144	構造物取壊処分工（取壊・運搬・処分） 機械施工、無筋、DID区間無、26.2km		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(/) 1,000	m3	10,310	(/) 10,310	S単 181号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	(/) 1,000	m3	3,283	(/) 3,283	S単 288号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	(/) 1,000	m3	1,410	(/) 1,410	S単 174号
	合 計				(/) 15,003	
	単 価				(/) 13,791	
	官積算単価				15,003	合意率 0.919216
	*** B単－ 145号 ***					
000145	ガードレール撤去 Gr-C-2B		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	(/) 1,000	m	1,632	(/) 1,632	S単 200号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,632	
	単 価				(") 1,500	
	官積算単価				1,632	合意率 0.919117
	*** B単ー 146号 ***					
000146	コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	21-12-25(20)BB W/C60%以下 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	30,580	(") 30,580	S単 297号
	合 計				(") 30,580	
	単 価				(") 28,109	
	官積算単価				30,580	合意率 0.919195
	*** B単ー 147号 ***					
000147	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	鉄筋構造物 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,776	(") 9,776	S単 302号
	合 計				(") 9,776	
	単 価				(") 8,986	
	官積算単価				9,776	合意率 0.919189
	*** B単ー 148号 ***					
000148	鉄筋加工組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	SD295 D13 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(") 1.000	ton	169,275	(") 169,275	S単 183号
	合 計				(") 169,275	
	単 価				(") 155,596	
	官積算単価				169,275	合意率 0.91919
	*** B単ー 149号 ***					
000149	伸縮目地		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	エラスチックフィラー t=10mm SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,833	(") 3,833	S単 306号
	合 計				(") 3,833	
	単 価				(") 3,523	
	官積算単価				3,833	合意率 0.919123
	*** B単ー 150号 ***					
000150	張コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	18-8-40BB W/C65%以下 t=10cm SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,530	(") 32,530	S単 300号
	合 計				(") 32,530	
	単 価				(") 29,901	
	官積算単価				32,530	合意率 0.919182
	*** B単ー 151号 ***					
000151	下層路盤工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
	RC-40 t=15cm					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 1.000	m ²	547.2	(") 547	S単 308号
	合 計				(") 547	
	単 価				(") 503	
	官積算単価				547	合意率 0.919561
	*** B単ー 152号 ***					
000152	上層路盤 M-30 t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,100mm,100mm	(") 1.000	m ²	626.4	(") 626	S単 310号
	合 計				(") 626	
	単 価				(") 575	
	官積算単価				626	合意率 0.91853
	*** B単ー 153号 ***					
000153	表層工 再生密粒度As t=5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度7ス フィート(13)	(") 1.000	m ²	1,769	(") 1,769	S単 312号
	合 計				(") 1,769	
	単 価				(") 1,626	
	官積算単価				1,769	合意率 0.919163
	*** B単ー 154号 ***					
000154	区画線工 溶融式未供用 実線 t=15cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(") 1.000	m	197	(") 197	S単 201号
T80003	【区画線工】 材料費	(") 1.000	m	114	(") 114	T単 32号
	合 計				(") 311	
	単 価				(") 286	
	官積算単価				311	合意率 0.919614
	*** B単ー 155号 ***					
000155	コンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	(") 1.000	m ³	29,940	(") 29,940	S単 301号
	合 計				(") 29,940	
	単 価				(") 27,521	
	官積算単価				29,940	合意率 0.919205
	*** B単ー 156号 ***					
000156	型枠 無筋構造物		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,776	(") 9,776	S単 304号
	合 計				(") 9,776	
	単 価				(") 8,986	
	官積算単価				9,776	合意率 0.919189

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 157号 ***					
000157	基礎碎石				(/)	歩A
	RC-40 t=15cm		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(/)			(/)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,335	1,335	S単 293号
	合 計				(/)	
					1,335	
	単 価				(/)	
					1,227	
	官積算単価				1,335	合意率 0.919101
	*** B単ー 158号 ***					
000158	コンクリート				(/)	歩A
	18-8-40BB W/C65%以下		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	29,940	29,940	S単 295号
	合 計				(/)	
					29,940	
	単 価				(/)	
					27,521	
	官積算単価				29,940	合意率 0.919205
	*** B単ー 159号 ***					
000159	型枠				(/)	歩A
	無筋構造物		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,776	9,776	S単 302号
	合 計				(/)	
					9,776	
	単 価				(/)	
					8,986.03	
	官積算単価				9,776	合意率 0.919193
	*** B単ー 160号 ***					
000160	ガードレール設置				(/)	歩A
	コンクリート建込 Gr-C-2B		m		1,000 m	当たり算出
S08711	【ガードレール設置】	(/)			(/)	
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	5,093	5,093	S単 199号
	合 計				(/)	
					5,093	
	単 価				(/)	
					4,681	
	官積算単価				5,093	合意率 0.919104
	*** B単ー 161号 ***					
000161	掘削 (小規模)				(/)	歩A
			m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(/)			(/)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1,000	m ³	2,340	2,340	S単 270号
	合 計				(/)	
					2,340	
	単 価				(/)	
					2,150.91	
	官積算単価				2,340	合意率 0.919193
	*** B単ー 162号 ***					
000162	2.9t吊りクローラクレーン相伴、転倒バケット				(/)	歩A
	床掘・人力土工		日		1,000 日	当たり算出
T70001	2.9t吊りクローラクレーン相伴 転倒バケット	(/)			(/)	
	床掘・人力土工	1,000	日	73,632	73,632	T単 29号
	合 計				(/)	
					73,632	
	単 価				(/)	
					67,682	
	官積算単価				73,632	合意率 0.919192

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 163号 ***					
000163	転倒バケット 0.3m3 基本整備費		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	転倒バケット 基本整備費	(") 1,000	台	2,700	(") 2,700	S単 64号
	合 計				(") 2,700	
	単 価				(") 2,482	
	官積算単価				2,700	合意率 0.919259
	*** B単ー 164号 ***					
000164	不整地運搬車 砂・砂利・栗石 30～50m		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00033	不整地運搬車 油圧ダンプ式 2t積	(") 1,000	日	36,184	(") 36,184	T単 24号
	合 計				(") 36,184	
	単 価				(") 33,260.09	
	官積算単価				36,184	合意率 0.919193
	*** B単ー 165号 ***					
000165	小型BHの搬出搬入作業		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	(") 1,000	回	45,100	(") 45,100	S単 276号
	合 計				(") 45,100	
	単 価				(") 41,455.50	
	官積算単価				45,100	合意率 0.91919
	*** B単ー 166号 ***					
000166	人力荒仕上げ 砂質土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1,000	m ³	272	(") 272	S単 3号
	合 計				(") 272	
	単 価				(") 250.03	
	官積算単価				272	合意率 0.919244
	*** B単ー 167号 ***					
000167	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	452.9	(") 453	S単 282号
	合 計				(") 453	
	単 価				(") 416.38	
	官積算単価				453	合意率 0.919171
	*** B単ー 168号 ***					
000168	埋戻 管頂H<0.3m		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1,000	m ³	3,575	(") 3,575	S単 1号
	合 計				(") 3,575	
	単 価				(") 3,286	
	官積算単価				3,575	合意率 0.91916
	*** B単ー 169号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000169	埋戻				(")	歩A
	管頂0.3m≦H<0.6m		m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	3,012	3,012	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	602	602	S単 4号
	合 計				3,614	
	単 価				3,322	
	官積算単価				3,614	合意率 0.919203
	*** B単一 170号 ***					
000170	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺		m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	3,575	3,575	S単 1号
	合 計				3,575	
	単 価				3,286.10	
	官積算単価				3,575	合意率 0.919188
	*** B単一 171号 ***					
000171	埋戻				(")	歩A
	B<1.0m		m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	3,575	3,575	S単 1号
	合 計				3,575	
	単 価				3,286.13	
	官積算単価				3,575	合意率 0.919198
	*** B単一 172号 ***					
000172	埋戻				(")	歩A
	1.0≦B<2.5m		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	224	246	S単 271号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	602	602	S単 4号
	合 計				848	
	単 価				779.42	
	官積算単価				848	合意率 0.919137
	*** B単一 173号 ***					
000173	埋戻				(")	歩A
	B≧4.0m		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	373.4	373	S単 281号
	合 計				373	
	単 価				342.88	
	官積算単価				373	合意率 0.919273
	*** B単一 174号 ***					
000174	不整地運搬車				(")	歩A
	砂・砂利・栗石 30~50m		日		1,000 日	当たり算出
T00033	不整地運搬車	(")			(")	
	油圧ダンプ式 2t積	1,000	日	36,184	36,184	T単 24号
	合 計				36,184	
	単 価				33,260	
	官積算単価				36,184	合意率 0.91919

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 175号 ***					
000175	法面整形		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	1,000	m ²	1,419	1,419	S単 284号
	合 計				1,419	
	単 価				1,304.33	
	官積算単価				1,419	合意率 0.919191
	*** B単ー 176号 ***					
000176	残土処理工		m ³		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(")			(")	
		1,000	m ³	1,556	1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,ハツタ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下	1,000	m ³	2,874	2,874	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準以外)	1,100	m ³	1,597	1,757	S単 272号
	合 計				6,187	
	単 価				5,687	
	官積算単価				6,187	合意率 0.919185
	*** B単ー 177号 ***					
000177	コンクリート		m ³		(")	歩A
	21-12-25(20)BB W/C60%以下				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m ³	30,580	30,580	S単 297号
	合 計				30,580	
	単 価				28,109	
	官積算単価				30,580	合意率 0.919195
	*** B単ー 178号 ***					
000178	型枠		m ²		(")	歩A
	一般型枠				1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,776	9,776	S単 302号
	合 計				9,776	
	単 価				8,986	
	官積算単価				9,776	合意率 0.919189
	*** B単ー 179号 ***					
000179	型枠		m ²		(")	歩A
	円形合板型枠				1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1,000	m ²	13,130	13,130	S単 305号
	合 計				13,130	
	単 価				12,069	
	官積算単価				13,130	合意率 0.919192
	*** B単ー 180号 ***					
000180	鉄筋加工組立		ton		(")	歩A
	SD295 D13				1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	169,275	169,275	S単 183号
	合 計				169,275	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 155,596	
	官積算単価				169,275	合意率 0.91919
	*** B単— 181号 ***					
000181	鉄筋加工組立 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	172,365	172,365	S単 185号
	合 計				(") 172,365	
	単 価				(") 158,437	
	官積算単価				172,365	合意率 0.919194
	*** B単— 182号 ***					
000182	支保工 パイプサポート支保(小規模)		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下	(") 1.000	空m3	4,998	4,998	S単 236号
	合 計				(") 4,998	
	単 価				(") 4,594.12	
	官積算単価				4,998	合意率 0.919191
	*** B単— 183号 ***					
000183	マンホール用足掛金物 φ19 W=300		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	(") 1.000	個	2,740	2,740	S単 152号
	合 計				(") 2,740	
	単 価				(") 2,519	
	官積算単価				2,740	合意率 0.919343
	*** B単— 184号 ***					
000184	マンホール据付		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
T00041	プレキャストマンホール据付 2000kg/基以下 基礎碎石無し	(") 1.000	基	25,321	25,321	T単 28号
	合 計				(") 25,321	
	単 価				(") 23,275	
	官積算単価				25,321	合意率 0.919197
	*** B単— 185号 ***					
000185	円形組立人孔 調整リング φ600 H=50		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	円形組立人孔 調整リングφ600 H=50,,	(") 1.000	基	4,960	4,960	S単 153号
	合 計				(") 4,960	
	単 価				(") 4,559	
	官積算単価				4,960	合意率 0.919153
	*** B単— 186号 ***					
000186	円形組立人孔 直壁 φ600 H=300		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	円形組立人孔 直壁φ600 H=300,,	(") 1.000	基	12,000	12,000	S単 154号
	合 計				(") 12,000	
	単 価				(") 11,030	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				12,000	合意率 0.919166
	*** B単ー 187号 ***					
000187	円形組立人孔 直壁 φ600 H=300 ステップ付き1本		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形組立人孔 直壁φ600 H=300 ステップ付き 1本,,	(") 1,000	基	16,900	(") 16,900	S単 155号
	合 計				(") 16,900	
	単 価				(") 15,534	
	官積算単価				16,900	合意率 0.919171
	*** B単ー 188号 ***					
000188	円形組立人孔 斜壁 φ600 H=300		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300,,	(") 1,000	基	19,200	(") 19,200	S単 156号
	合 計				(") 19,200	
	単 価				(") 17,649	
	官積算単価				19,200	合意率 0.919218
	*** B単ー 189号 ***					
000189	円形組立人孔 斜壁 φ600 H=300 ステップ付き1本		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300 ステップ付き 1本,,	(") 1,000	基	24,100	(") 24,100	S単 157号
	合 計				(") 24,100	
	単 価				(") 22,153	
	官積算単価				24,100	合意率 0.919211
	*** B単ー 190号 ***					
000190	铸铁製マンホール蓋 φ600、T-14、浮上防止、鍵付、調整モルタル、ボル		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	铸铁製マンホール蓋 φ600 T-14 かぎ付,,	(") 1,000	組	81,700	(") 81,700	S単 158号
	合 計				(") 81,700	
	単 価				(") 75,098	
	官積算単価				81,700	合意率 0.919192
	*** B単ー 191号 ***					
000191	FRPグレーチング 踊り場 放流 φ2400×1190		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRPグレーチング 踊り場 放流 φ2400×1190,,	(") 1,000	基	1,250,000	(") 1,250,000	S単 159号
	合 計				(") 1,250,000	
	単 価				(") 1,148,991	
	官積算単価				1,250,000	合意率 0.919192
	*** B単ー 192号 ***					
000192	コンクリート 21-12-25(20)BB W/C60%以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m3	30,580	(") 30,580	S単 297号
	合 計				(") 30,580	
	単 価				(") 28,109	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				30,580	合意率 0.919195
	*** B単— 193号 ***					
000193	型枠				(")	歩A
	一般型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,776	9,776	S単 302号
					(")	
	合 計				9,776	
					(")	
	単 価				8,986.03	
	官積算単価				9,776	合意率 0.919193
	*** B単— 194号 ***					
000194	鉄筋加工組立				(")	歩A
	SD295 DI3		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,DI3,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,275	169,275	S単 183号
					(")	
	合 計				169,275	
					(")	
	単 価				155,596	
	官積算単価				169,275	合意率 0.91919
	*** B単— 195号 ***					
000195	均しコンクリート				(")	歩A
	18-8-25(20)BB W/C65%以下		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 圧B) W/C65%	1.000	m ³	32,530	32,530	S単 299号
					(")	
	合 計				32,530	
					(")	
	単 価				29,901	
	官積算単価				32,530	合意率 0.919182
	*** B単— 196号 ***					
000196	型枠				(")	歩A
	均し型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,015	5,015	S単 303号
					(")	
	合 計				5,015	
					(")	
	単 価				4,610	
	官積算単価				5,015	合意率 0.919111
	*** B単— 197号 ***					
000197	基礎碎石				(")	歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,335	1,335	S単 293号
					(")	
	合 計				1,335	
					(")	
	単 価				1,227	
	官積算単価				1,335	合意率 0.919101
	*** B単— 198号 ***					
000198	支保工				(")	歩A
	パイプサポート支保(小規模)		空m ³		1,000 空m ³	当たり算出
S18033	支保工(小規模)	(")			(")	
	パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m ³	4,998	4,998	S単 236号
					(")	
	合 計				4,998	
					(")	
	単 価				4,594.16	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,998	合意率 0.919201
	*** B単— 199号 ***					
000199	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 坑口防護工		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.35m, 2.45m, 6.15m, 5.45m, 1158 L	(") 1.000	本	125,540	(") 125,540	S単 186号
	合 計				(") 125,540	
	単 価				(") 115,395	
	官積算単価				125,540	合意率 0.919189
	*** B単— 200号 ***					
000200	注入設備据付・解体		現場		(") 1,000 現場	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,	(") 1.000	現場	439,781	(") 439,781	S単 190号
	合 計				(") 439,781	
	単 価				(") 404,244	
	官積算単価				439,781	合意率 0.919193
	*** B単— 201号 ***					
000201	排水汚泥土処理費（日当り）		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
T00034	排泥汚泥処理費（日当り）	(") 1.000	日	35,260	(") 35,260	T単 25号
	合 計				(") 35,260	
	単 価				(") 32,411	
	官積算単価				35,260	合意率 0.9192
	*** B単— 202号 ***					
000202	鋼矢板引抜 油圧圧入引抜工法 IV型、L=16.0m		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型, 19m以下	(") 1.000	枚	12,533	(") 12,533	S単 259号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 450目, 1回	(") 1.210	ton	46,890	(") 56,737	S単 221号
	合 計				(") 69,270	
	単 価				(") 63,672	
	官積算単価				69,270	合意率 0.919185
	*** B単— 203号 ***					
000203	鋼矢板切断 t=16.0mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	(") 1.000	m	3,396	(") 3,396	S単 5号
	合 計				(") 3,396	
	単 価				(") 3,122	
	官積算単価				3,396	合意率 0.919316
	*** B単— 204号 ***					
000204	切梁・腹起し撤去 支保工1～3段目		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし, 撤去, H400, 450目, 1回, なし	(") 1.000	ton	25,292	(") 25,292	S単 234号
	合 計				(") 25,292	
	単 価				(") 23,248	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				25,292	合意率 0.919183
	*** B単－ 205号 ***					
000205	仮設材賃料		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02114	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	(") 1.000	t 供用日	42,750	(") 42,750	S単 67号
S02114	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	(") 1.000	ton	4,905	(") 4,905	S単 68号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	(") 0.220	t 供用日	125,685	(") 27,651	S単 69号
S02114	H形鋼 (山留材) 部品 [整備費]	(") 0.220	ton	10,170	(") 2,237	S単 70号
S02114	H形鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	(") 0.040	ton	303,000	(") 12,120	S単 71号
	合 計				(") 89,663	
	単 価				(") 82,418	
	官積算単価				89,663	合意率 0.919197
	*** B単－ 206号 ***					
000206	油圧式杭圧入引拔据付・解体		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引拔機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,引抜き	(") 1.000	回	60,826	(") 60,826	S単 260号
	合 計				(") 60,826	
	単 価				(") 55,911	
	官積算単価				60,826	合意率 0.919195
	*** B単－ 207号 ***					
000207	表土埋戻 耕起		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	65	(") 65	S単 203号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	24	(") 24	S単 205号
	合 計				(") 89	
	単 価				(") 82	
	官積算単価				89	合意率 0.921348
	*** B単－ 208号 ***					
000208	土木安定用材類撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	72	(") 72	S単 237号
	合 計				(") 72	
	単 価				(") 66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単－ 209号 ***					
000209	廃プラスチック処分工(運搬、処分) 9.0km以下		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	(") 1.000	m ³	960	(") 960	S単 178号
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好	(") 1.000	空m ³	979	(") 979	S単 264号
	合 計				(") 1,939	
	単 価				(") 1,782	
	官積算単価				1,939	合意率 0.91903

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 210号 ***					
000210	床掘 (待避所)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	259.1	(") 259	S単 273号
	合 計				(") 259	
	単 価				(") 238.07	
	官積算単価				259	合意率 0.919194
	*** B単ー 211号 ***					
000211	残土処理工		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(") 1,000	m3	1,556	(") 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	854.5	(") 855	S単 279号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	224	(") 224	S単 271号
	合 計				(") 2,635	
	単 価				(") 2,422	
	官積算単価				2,635	合意率 0.919165
	*** B単ー 212号 ***					
000212	舗装版取壊工 t=4cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(") 1,000	m ²	1,527	(") 1,527	S単 275号
	合 計				(") 1,527	
	単 価				(") 1,404	
	官積算単価				1,527	合意率 0.919449
	*** B単ー 213号 ***					
000213	As殻処分工(運搬、処分) 舗装版、DID区間無、6.2km		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,	(") 1,000	m3	5,395	(") 5,395	S単 290号
S02123	アスファルト殻処分費	(") 1,000	m3	3,525	(") 3,525	S単 177号
	合 計				(") 8,920	
	単 価				(") 8,199	
	官積算単価				8,920	合意率 0.91917
	*** B単ー 214号 ***					
000214	土木安定用材類撤去		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1,000	m ²	72	(") 72	S単 237号
	合 計				(") 72	
	単 価				(") 66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単ー 215号 ***					
000215	廃プラスチック処分工(運搬、処分) 9.0km以下		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	(") 1,000	m3	960	(") 960	S単 178号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好	(") 1,000	空m3	979	(") 979	S単 264号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,939	
	単 価				(") 1,782	
	官積算単価				1,939	合意率 0.91903
	*** B単一 216号 ***					
000216	床掘 (屈曲樹施工時)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	259.1	(") 259	S単 273号
	合 計				(") 259	
	単 価				(") 238.06	
	官積算単価				259	合意率 0.91916
	*** B単一 217号 ***					
000217	残土処理工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(") 1.000	m3	1,556	(") 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	854.5	(") 855	S単 279号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	224	(") 224	S単 271号
	合 計				(") 2,635	
	単 価				(") 2,422	
	官積算単価				2,635	合意率 0.919165
	*** B単一 218号 ***					
000218	表土剥ぎ t=20cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	64	(") 64	S単 204号
	合 計				(") 64	
	単 価				(") 59	
	官積算単価				64	合意率 0.921875
	*** B単一 219号 ***					
000219	表土埋戻 耕起 t=20cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	65	(") 65	S単 203号
SI5004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	24	(") 24	S単 205号
	合 計				(") 89	
	単 価				(") 82	
	官積算単価				89	合意率 0.921348
	*** B単一 220号 ***					
000220	土木安定用材敷設 980N/5cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マツ(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	192	(") 192	S単 238号
	合 計				(") 192	
	単 価				(") 176	
	官積算単価				192	合意率 0.916666

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 221号 ***					
000221	土木安定用材類撤去 980N/5cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(/) 1,000	m ²	72	(/) 72	S単 237号
	合 計				(/) 72	
	単 価				(/) 66	
	官積算単価				72	合意率 0.916666
	*** B単— 222号 ***					
000222	廃プラスチック処分工(運搬、処分) 9.0km以下		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	(/) 1,000	m ³	960	(/) 960	S単 178号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好	(/) 1,000	空m ³	979	(/) 979	S単 264号
	合 計				(/) 1,939	
	単 価				(/) 1,782	
	官積算単価				1,939	合意率 0.91903
	*** B単— 223号 ***					
000223	敷砂 山砂 t=10cm		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(/) 1,330	m ³	2,000	(/) 2,660	S単 160号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	(/) 1,000	m ³	138.8	(/) 139	S単 286号
	合 計				(/) 2,799	
	単 価				(/) 2,573	
	官積算単価				2,799	合意率 0.919256
	*** B単— 224号 ***					
000224	盛土 B≧4.0m		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(/) 1,000	m ³	373.4	(/) 373	S単 281号
	合 計				(/) 373	
	単 価				(/) 343	
	官積算単価				373	合意率 0.919571
	*** B単— 225号 ***					
000225	購入土 山砂		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	購入土(流用も検討)	(/) 1,000	m ³	2,100	(/) 2,100	S単 148号
	合 計				(/) 2,100	
	単 価				(/) 1,930	
	官積算単価				2,100	合意率 0.919047
	*** B単— 226号 ***					
000226	法面整形		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(/) 1,000	m ²	717.5	(/) 718	S単 285号
	合 計				(/) 718	
	単 価				(/) 660	
	官積算単価				718	合意率 0.91922

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 227号 ***					
000227	上層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=10cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工,なし,100mm,100mm	(/) 1,000	m ²	449	(/) 449	S単 309号
	合 計				(/) 449	
	単 価				(/) 413	
	官積算単価				449	合意率 0.919821
	*** B単— 228号 ***					
000228	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As t=4cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0mm超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(/) 1,000	m ²	1,485	(/) 1,485	S単 311号
	合 計				(/) 1,485	
	単 価				(/) 1,365	
	官積算単価				1,485	合意率 0.919191
	*** B単— 229号 ***					
000229	床掘 (合流接続施工時)		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(/) 1,000	m ³	259.1	(/) 259	S単 273号
	合 計				(/) 259	
	単 価				(/) 238.07	
	官積算単価				259	合意率 0.919201
	*** B単— 230号 ***					
000230	残土処理工		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(/) 1,000	m ³	1,556	(/) 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞ初山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,000	m ³	854.5	(/) 855	S単 279号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(/) 1,000	m ³	224	(/) 224	S単 271号
	合 計				(/) 2,635	
	単 価				(/) 2,422	
	官積算単価				2,635	合意率 0.919165
	*** B単— 231号 ***					
000231	舗装版取壊工 t=4cm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工) 舗装版破碎積込 (小規模土工)	(/) 1,000	m ²	1,527	(/) 1,527	S単 275号
	合 計				(/) 1,527	
	単 価				(/) 1,404	
	官積算単価				1,527	合意率 0.919449
	*** B単— 232号 ***					
000232	As処分分(運搬・処分) 舗装版、DID区間無、6.2km		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,	(/) 1,000	m ³	5,395	(/) 5,395	S単 290号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	アスファルト敷処分費	(") 1.000	m3	3,525	(") 3,525	S単 177号
	合 計				(") 8,920	
	単 価				(") 8,199	
	官積算単価				8,920	合意率 0.91917
	*** B単－ 233号 ***					
000233	吊防護工 H鋼350 No.27上水		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00021	吊防護工 H形鋼350 No.27上水	(") 1.000	箇所	25,888	(") 25,888	T単 20号
	合 計				(") 25,888	
	単 価				(") 23,796	
	官積算単価				25,888	合意率 0.91919
	*** B単－ 234号 ***					
000234	吊防護工 H鋼350 No.27下水		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00022	吊防護工 H形鋼350 No.27下水	(") 1.000	箇所	26,061	(") 26,061	T単 21号
	合 計				(") 26,061	
	単 価				(") 23,955	
	官積算単価				26,061	合意率 0.919189
	*** B単－ 235号 ***					
000235	吊防護工 H鋼200 No.26上水		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00023	吊防護工 H形鋼200 No.26上水	(") 1.000	箇所	12,727	(") 12,727	T単 22号
	合 計				(") 12,727	
	単 価				(") 11,699	
	官積算単価				12,727	合意率 0.919226
	*** B単－ 236号 ***					
000236	吊防護工 H鋼200 No.26下水		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00024	吊防護工 H形鋼200 No.26下水	(") 1.000	箇所	12,835	(") 12,835	T単 23号
	合 計				(") 12,835	
	単 価				(") 11,798	
	官積算単価				12,835	合意率 0.919205
	*** B単－ 237号 ***					
000237	高压引込及び構内配電設備・撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18101	高压引込配電設備 設置～損料～撤去,390日	(") 1.000	箇所	1,950,521	(") 1,950,521	S単 244号
	合 計				(") 1,950,521	
	単 価				(") 1,792,905	
	官積算単価				1,950,521	合意率 0.919192
	*** B単－ 238号 ***					
000238	避雷器設備設置・撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,390日,一般型(8.4kV)	(") 1.000	箇所	104,507	(") 104,507	S単 245号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 104,507	
	単 価				(") 96,062	
	官積算単価				104,507	合意率 0.919192
	*** B単— 239号 ***					
000239	接地局設置・撤去				(")	歩A
	A種 900×900×1.5 床掘及び埋戻を伴う		極		1.000 極	当たり算出
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0.75m	1.000	極	129,702	129,702	S単 246号
	合 計				(") 129,702	
	単 価				(") 119,221	
	官積算単価				129,702	合意率 0.919191
	*** B単— 240号 ***					
000240	高低圧建柱工				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S18106	高圧低圧建柱工	(")			(")	
	1回線,設置～損料～撤去,390日	1.000	m	3,055	3,055	S単 247号
	合 計				(") 3,055	
	単 価				(") 2,808	
	官積算単価				3,055	合意率 0.919148
	*** B単— 241号 ***					
000241	低圧ケーブル 3心				(")	歩A
	掘進機（供用日270日）38mm2		m		1.000 m	当たり算出
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,38,設置～損料～撤去,270日	1.000	m	2,949	2,949	S単 248号
	合 計				(") 2,949	
	単 価				(") 2,711	
	官積算単価				2,949	合意率 0.919294
	*** B単— 242号 ***					
000242	低圧ケーブル 3心				(")	歩A
	掘進機（供用日150日）38mm2		m		1.000 m	当たり算出
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,38,設置～損料～撤去,150日	1.000	m	2,666	2,666	S単 249号
	合 計				(") 2,666	
	単 価				(") 2,451	
	官積算単価				2,666	合意率 0.919354
	*** B単— 243号 ***					
000243	低圧ケーブル 3心				(")	歩A
	吸泥排土装置 60mm2		m		1.000 m	当たり算出
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,60,設置～損料～撤去,270日	1.000	m	3,270	3,270	S単 250号
	合 計				(") 3,270	
	単 価				(") 3,006	
	官積算単価				3,270	合意率 0.919266
	*** B単— 244号 ***					
000244	低圧ケーブル 3心				(")	歩A
	プラント設備 14mm2		m		1.000 m	当たり算出
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,14,設置～損料～撤去,390日	1.000	m	1,619	1,619	S単 251号
	合 計				(") 1,619	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,488	
	官積算単価				1,619	合意率 0.919085
	*** B単— 245号 ***					
000245	低圧ケーブル 3心 グラウト設備 8mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,270日	(") 1,000	m	1,382	(") 1,382	S単 252号
	合 計				(") 1,382	
	単 価				(") 1,270	
	官積算単価				1,382	合意率 0.918958
	*** B単— 246号 ***					
000246	低圧ケーブル 3心 クレーン設備 5.5mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,270日	(") 1,000	m	1,335	(") 1,335	S単 253号
	合 計				(") 1,335	
	単 価				(") 1,227	
	官積算単価				1,335	合意率 0.919101
	*** B単— 247号 ***					
000247	低圧ケーブル 3心 換気設備 14mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,270日	(") 1,000	m	1,500	(") 1,500	S単 254号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,379	
	官積算単価				1,500	合意率 0.919333
	*** B単— 248号 ***					
000248	低圧ケーブル 3心 多段ジャッキ 14mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,270日	(") 1,000	m	1,500	(") 1,500	S単 254号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,379	
	官積算単価				1,500	合意率 0.919333
	*** B単— 249号 ***					
000249	低圧ケーブル 2心 坑内照明（供用日390日） 3.5mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,390日	(") 1,000	m	1,310	(") 1,310	S単 255号
	合 計				(") 1,310	
	単 価				(") 1,204	
	官積算単価				1,310	合意率 0.919083
	*** B単— 250号 ***					
000250	低圧ケーブル 2心 坑内照明（供用日390日） 3.5mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,390日	(") 1,000	m	1,310	(") 1,310	S単 255号
	合 計				(") 1,310	
	単 価				(") 1,204	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,310	合意率 0.919083
	*** B単— 251号 ***					
000251	低圧ケーブル 2心 坑内照明（供用日210日） 3.5mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,210日	(") 1,000	m	1,270	(") 1,270	S単 256号
	合 計				(") 1,270	
	単 価				(") 1,167	
	官積算単価				1,270	合意率 0.918897
	*** B単— 252号 ***					
000252	低圧ケーブル 2心 坑内照明 非常用（供用日390日） 2mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 単相,2.0,設置～損料～撤去,390日	(") 1,000	m	1,285	(") 1,285	S単 257号
	合 計				(") 1,285	
	単 価				(") 1,181	
	官積算単価				1,285	合意率 0.919066
	*** B単— 253号 ***					
000253	低圧ケーブル 2心 坑内照明 非常用（供用日210日） 2mm2		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 単相,2.0,設置～損料～撤去,210日	(") 1,000	m	1,256	(") 1,256	S単 258号
	合 計				(") 1,256	
	単 価				(") 1,155	
	官積算単価				1,256	合意率 0.919585
	*** B単— 254号 ***					
000254	坑内照明設備工 蛍光灯		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	蛍光灯	(") 1,000	本	9,660	(") 9,660	S単 162号
	合 計				(") 9,660	
	単 価				(") 8,879	
	官積算単価				9,660	合意率 0.919151
	*** B単— 255号 ***					
000255	坑内照明設備工 蛍光灯（非常用）		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	蛍光灯（非常用）	(") 1,000	本	24,700	(") 24,700	S単 163号
	合 計				(") 24,700	
	単 価				(") 22,704	
	官積算単価				24,700	合意率 0.91919
	*** B単— 256号 ***					
000256	水替工 排水量0～40m3/h 常時排水 40日間		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 40,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	623,863	(") 623,863	S単 230号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1,000	箇所	88,018	(") 88,018	S単 233号
	合 計				(") 711,881	
	単 価				(") 654,356	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				711,881	合意率 0.919192
	*** B単— 257号 ***					
000257	ライナープレート		m		(/)	歩A
	呼び径3000mm 板厚2.7mm				1,000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	(/)	m		(/)	
	呼び径3000mm 板厚2.7mm,,	1,000		139,000	139,000	S単 164号
					(/)	
	合 計				139,000	
					(/)	
	単 価				127,768	
	官積算単価				139,000	合意率 0.919194
	*** B単— 258号 ***					
000258	ライナープレート		m		(/)	歩A
	呼び径3000mm 板厚3.2mm				1,000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	(/)	m		(/)	
	呼び径3000mm 板厚3.2mm,,	1,000		160,000	160,000	S単 165号
					(/)	
	合 計				160,000	
					(/)	
	単 価				147,071	
	官積算単価				160,000	合意率 0.919193
	*** B単— 259号 ***					
000259	ライナープレート組立		m		(/)	歩A
					10,000 m	当たり算出
S02115	普通作業員	(/)	人		(/)	
		24,500		22,644	554,778	S単 77号
					(/)	
	合 計				554,778	
					(/)	
	単 価				50,995	
	官積算単価				55,478	合意率 0.919193
	*** B単— 260号 ***					
000260	掘削		m3		(/)	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(/)	m3		(/)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1,000		2,340	2,340	S単 270号
					(/)	
	合 計				2,340	
					(/)	
	単 価				2,151	
	官積算単価				2,340	合意率 0.91923
	*** B単— 261号 ***					
000261	床掘		m3		(/)	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)	m3		(/)	
	土砂,現場制約あり,-,-,	1,000		9,511	9,511	S単 274号
					(/)	
	合 計				9,511	
					(/)	
	単 価				8,742	
	官積算単価				9,511	合意率 0.919146
	*** B単— 262号 ***					
000262	2.9t吊りクローラクレーン相伴、転倒バケット		日		(/)	歩A
	床掘・人力土工				1,000 日	当たり算出
T70001	2.9t吊りクローラクレーン相伴 転倒バケット	(/)	日		(/)	
	床掘・人力土工	1,000		73,632	73,632	T単 29号
					(/)	
	合 計				73,632	
					(/)	
	単 価				67,682	
	官積算単価				73,632	合意率 0.919192

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 263号 ***					
000263	転倒バケット 0.3m3 基本整備費		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02112	転倒バケット 基本整備費	(") 1,000	台	2,700	(") 2,700	S単 64号
	合 計				(") 2,700	
	単 価				(") 2,482	
	官積算単価				2,700	合意率 0.919259
	*** B単ー 264号 ***					
000264	不整地運搬車 砂・砂利・栗石 30～50m		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02124	運転手（特殊）	(") 1,000	人	23,868	(") 23,868	S単 179号
S16002	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾌﾞﾗﾝｸ式]※ .2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 1,550	日	7,946	(") 12,316	S単 210号
	合 計				(") 36,184	
	単 価				(") 33,260	
	官積算単価				36,184	合意率 0.91919
	*** B単ー 265号 ***					
000265	残土処理工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(") 1,000	m3	1,556	(") 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	854.5	(") 855	S単 279号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	224	(") 224	S単 271号
	合 計				(") 2,635	
	単 価				(") 2,422	
	官積算単価				2,635	合意率 0.919165
	*** B単ー 266号 ***					
000266	ガイドコンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 ﾌﾞﾗｯｸ) W/C65%	(") 1,000	m3	32,530	(") 32,530	S単 299号
	合 計				(") 32,530	
	単 価				(") 29,901	
	官積算単価				32,530	合意率 0.919182
	*** B単ー 267号 ***					
000267	グラウト工 モルタル		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00039	グラウト工	(") 1,000	m3	28,187	(") 28,187	T単 26号
	合 計				(") 28,187	
	単 価				(") 25,909	
	官積算単価				28,187	合意率 0.919182
	*** B単ー 268号 ***					
000268	均しコンクリート 18-8-25(20)BB W/C65%以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 方B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,530	(") 32,530	S単 299号
	合 計				(") 32,530	
	単 価				(") 29,901	
	官積算単価				32,530	合意率 0.919182
	*** B単ー 269号 ***					
000269	ライナープレート撤去工 円形型ライナープレート 1500～3000mm以下		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00040	ライナープレート撤去工 円形型ライナープレート 1500～3000mm以下	(") 1.000	m	66,743	(") 66,743	T単 27号
					(") 66,743	
	合 計				(") 61,350	
	単 価					
	官積算単価				66,743	合意率 0.919197
	*** B単ー 270号 ***					
000270	ガイドコンクリート取壊		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(") 1.000	m3	32,790	(") 32,790	S単 182号
					(") 32,790	
	合 計				(") 30,140	
	単 価					
	官積算単価				32,790	合意率 0.919182
	*** B単ー 271号 ***					
000271	コンクリート殻処分工 無筋		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	(") 1.000	m3	3,283	(") 3,283	S単 288号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	(") 1.000	m3	1,410	(") 1,410	S単 174号
					(") 4,693	
	合 計				(") 4,314	
	単 価					
	官積算単価				4,693	合意率 0.919241
	*** B単ー 272号 ***					
000272	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 止水防護工 底部		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0.84m, 4.65m, 5.71m, 9.2m, 606 L	(") 1.000	本	84,662	(") 84,662	S単 187号
					(") 84,662	
	合 計				(") 77,821	
	単 価					
	官積算単価				84,662	合意率 0.919196
	*** B単ー 273号 ***					
000273	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 側部		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0.84m, 4.65m, 5.71m, 4.71m, 2118 L	(") 1.000	本	206,233	(") 206,233	S単 188号
					(") 206,233	
	合 計				(") 189,568	
	単 価					
	官積算単価				206,233	合意率 0.919193
	*** B単ー 274号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000274	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）				(")	歩A
	坑口防護工 鏡切部		本		1,000	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	(")			(")	
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 3.72m, 5.71m, 5.13m, 960 L	1,000	本	105,461	105,461	S単 189号
	合 計				105,461	
	単 価				96,939	
	官積算単価				105,461	合意率 0.919192
	*** B単ー 275号 ***					
000275	注入設備据付・解体		現場		(")	歩A
					1,000	現場 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	(")			(")	
	二重管ストレーナ工法, 2セット,	1,000	現場	439,781	439,781	S単 190号
	合 計				439,781	
	単 価				404,244	
	官積算単価				439,781	合意率 0.919193
	*** B単ー 276号 ***					
000276	排水汚泥土処理費（日当り）		日		(")	歩A
					1,000	日 当たり算出
T00034	排泥汚泥処理費（日当り）	(")			(")	
		1,000	日	35,260	35,260	T単 25号
	合 計				35,260	
	単 価				32,411	
	官積算単価				35,260	合意率 0.9192
	*** B単ー 277号 ***					
000277	大型土のう工				(")	歩A
	製作・設置		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	製作・設置, 77φレンクルン, 購入土, 1m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, なし, なし	1,000	袋	6,919	6,919	S単 228号
	合 計				6,919	
	単 価				6,360	
	官積算単価				6,919	合意率 0.919207
	*** B単ー 278号 ***					
000278	大型土のう工				(")	歩A
	撤去		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	撤去, 77φレンクルン, 1m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, なし, なし	1,000	袋	803	803	S単 229号
	合 計				803	
	単 価				738	
	官積算単価				803	合意率 0.919053
	*** B単ー 279号 ***					
000279	床掘（設置工）		m3		(")	歩A
					1,000	m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	1,000	m3	2,340	2,340	S単 270号
	合 計				2,340	
	単 価				2,151	
	官積算単価				2,340	合意率 0.91923
	*** B単ー 280号 ***					
000280	埋戻 B<1.0m（設置工）		m3		(")	歩A
					1,000	m3 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 1.000	m3	3,575	(") 3,575	S単 1号
	合 計				(") 3,575	
	単 価				(") 3,286	
	官積算単価				3,575	合意率 0.91916
	*** B単— 281号 ***					
000281	不整地運搬車（砂・砂利・栗石 30～50m）（設置工）		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
T00033	不整地運搬車 油圧ダンプ式 2t積	(") 1.000	日	36,184	(") 36,184	T単 24号
	合 計				(") 36,184	
	単 価				(") 33,260	
	官積算単価				36,184	合意率 0.91919
	*** B単— 282号 ***					
000282	法面整形（設置工）		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	(") 1.000	m ²	1,419	(") 1,419	S単 284号
	合 計				(") 1,419	
	単 価				(") 1,304	
	官積算単価				1,419	合意率 0.918957
	*** B単— 283号 ***					
000283	購入土（山砂）（設置工）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	購入土（流用も検討）	(") 1.000	m3	2,100	(") 2,100	S単 166号
	合 計				(") 2,100	
	単 価				(") 1,930	
	官積算単価				2,100	合意率 0.919047
	*** B単— 284号 ***					
000284	埋戻 B<1.0m（撤去工）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 1.000	m3	3,575	(") 3,575	S単 1号
	合 計				(") 3,575	
	単 価				(") 3,286	
	官積算単価				3,575	合意率 0.91916
	*** B単— 285号 ***					
000285	床掘（撤去工）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(") 1.000	m3	2,340	(") 2,340	S単 270号
	合 計				(") 2,340	
	単 価				(") 2,151	
	官積算単価				2,340	合意率 0.91923
	*** B単— 286号 ***					
000286	不整地運搬車（砂・砂利・栗石 30～50m）（撤去工）		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
T00033	不整地運搬車 油圧ダンプ式 2t積	(") 1.000	日	36,184	(") 36,184	T単 24号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 36,184	
	単 価				(") 33,260	
	官積算単価				36,184	合意率 0.91919
	*** B単一 287号 ***					
000287	残土処理工（撤去工）		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(") 1,000	m3	1,556	(") 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック妙山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	854.5	(") 855	S単 279号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1,000	m3	1,597	(") 1,597	S単 272号
	合 計				(") 4,008	
	単 価				(") 3,684	
	官積算単価				4,008	合意率 0.919161
	*** B単一 288号 ***					
000288	覆工板設置・撤去工 設置～賃料		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレソクレン,25t吊,なし	(") 1,000	m ²	866	(") 866	S単 242号
SI7003	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),180日,1回	(") 1,000	m ²	7,229	(") 7,229	S単 227号
	合 計				(") 8,095	
	単 価				(") 7,441	
	官積算単価				8,095	合意率 0.919209
	*** B単一 289号 ***					
000289	覆工板設置・撤去工 撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレソクレン,25t吊,なし	(") 1,000	m ²	443	(") 443	S単 243号
	合 計				(") 443	
	単 価				(") 407	
	官積算単価				443	合意率 0.918735
	*** B単一 290号 ***					
000290	上部工架設・撤去工 設置		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレソクレン,25t吊,なし	(") 1,000	ton	14,097	(") 14,097	S単 240号
	合 計				(") 14,097	
	単 価				(") 12,958	
	官積算単価				14,097	合意率 0.919202
	*** B単一 291号 ***					
000291	上部工架設・撤去工 撤去		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレソクレン,25t吊,なし	(") 1,000	ton	7,275	(") 7,275	S単 241号
	合 計				(") 7,275	
	単 価				(") 6,687	
	官積算単価				7,275	合意率 0.919175

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 292号 ***					
000292	鋼材損料				(")	歩A
	覆工H形鋼 H-200×200×8×12		ton		1,000	当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(")			(")	
	H形鋼(杭使用),200型,無,180日,1回	1,000	ton	24,036	24,036	S単 225号
	合 計				24,036	
	単 価				(")	
	官積算単価				22,094	
					24,036	合意率 0.919204
	*** B単ー 293号 ***					
000293	鋼材損料				(")	歩A
	主桁H形鋼 H-250×250×9×14		ton		1,000	当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(")			(")	
	H形鋼(杭使用),250型,無,180日,1回	1,000	ton	24,036	24,036	S単 226号
	合 計				24,036	
	単 価				(")	
	官積算単価				22,094	
					24,036	合意率 0.919204
	*** B単ー 294号 ***					
000294	鋼材買取				(")	歩A
	ズレ止め溝形鋼 [-200×80×7.5×11		ton		1,000	当たり算出
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0)	(")			(")	
	大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1,000	ton	119,000	119,000	S単 167号
	合 計				119,000	
	単 価				(")	
	官積算単価				109,384	
					119,000	合意率 0.919193
	*** B単ー 295号 ***					
000295	表土剥ぎ 埋戻 耕起				(")	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(")			(")	
	表土掘削,なし	1,000	m ²	64	64	S単 204号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(")			(")	
	表土埋戻,なし	1,000	m ²	65	65	S単 203号
S15004	耕地復旧(耕起)	(")			(")	
	無	1,000	m ²	24	24	S単 205号
	合 計				153	
	単 価				(")	
	官積算単価				141	
					153	合意率 0.921568
	*** B単ー 296号 ***					
000296	土木安定用材類敷設・撤去				(")	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設～撤去	1,000	m ²	265	265	S単 239号
	合 計				265	
	単 価				(")	
	官積算単価				244	
					265	合意率 0.920754
	*** B単ー 297号 ***					
000297	廃プラスチック処分工				(")	歩A
			m ³		1,000	当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	(")			(")	
	土木シート	1,000	m ³	960	960	S単 178号
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(")			(")	
	9.0km 以下,良好	1,000	空m ³	979	979	S単 264号
	合 計				1,939	
	単 価				(")	
					1,782	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,939	合意率 0.91903
	*** B単— 298号 ***					
000298	敷砂		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(/) 1,330	m3	2,000	(/) 2,660	S単 160号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(/) 1,000	m3	138.8	(/) 139	S単 286号
	合 計				(/) 2,799	
	単 価				(/) 2,573	
	官積算単価				2,799	合意率 0.919256
	*** B単— 299号 ***					
000299	盛土 B≧4.0m		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(/) 1,000	m3	373.4	(/) 373	S単 281号
	合 計				(/) 373	
	単 価				(/) 343	
	官積算単価				373	合意率 0.919571
	*** B単— 300号 ***					
000300	購入土 山砂		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土（流用も検討）	(/) 1,000	m3	2,100	(/) 2,100	S単 166号
	合 計				(/) 2,100	
	単 価				(/) 1,930	
	官積算単価				2,100	合意率 0.919047
	*** B単— 301号 ***					
000301	法面整形		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,1t質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(/) 1,000	m ²	717.5	(/) 718	S単 285号
	合 計				(/) 718	
	単 価				(/) 660	
	官積算単価				718	合意率 0.91922
	*** B単— 302号 ***					
000302	砂利舗装工		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	(/) 1,000	m ²	551	(/) 551	S単 198号
	合 計				(/) 551	
	単 価				(/) 506	
	官積算単価				551	合意率 0.91833
	*** B単— 303号 ***					
000303	床掘		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(/) 1,000	m3	259.1	(/) 259	S単 273号
	合 計				(/) 259	
	単 価				(/) 238	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				259	合意率 0.918918
	*** B単— 304号 ***					
000304	残土処理工		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(/) 1,000	m3	1,556	(/) 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(/) 1,000	m3	854.5	(/) 855	S単 279号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,000	m3	224	(/) 224	S単 271号
					(/) 2,635	
	合 計				(/) 2,422	
	単 価				(/) 2,422	
	官積算単価				2,635	合意率 0.919165
	*** B単— 305号 ***					
000305	表土剥ぎ 埋戻 耕起		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(/) 1,000	m ²	64	(/) 64	S単 204号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(/) 1,000	m ²	65	(/) 65	S単 203号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(/) 1,000	m ²	24	(/) 24	S単 205号
					(/) 153	
	合 計				(/) 141	
	単 価				(/) 141	
	官積算単価				153	合意率 0.921568
	*** B単— 306号 ***					
000306	土木安定用材類敷設・撤去		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(/) 1,000	m ²	265	(/) 265	S単 239号
					(/) 265	
	合 計				(/) 244	
	単 価				(/) 244	
	官積算単価				265	合意率 0.920754
	*** B単— 307号 ***					
000307	廃プラスチック処分工		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	(/) 1,000	m3	960	(/) 960	S単 178号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好	(/) 1,000	空m3	979	(/) 979	S単 264号
					(/) 1,939	
	合 計				(/) 1,782	
	単 価				(/) 1,782	
	官積算単価				1,939	合意率 0.91903
	*** B単— 308号 ***					
000308	敷砂		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(/) 1,330	m3	2,000	(/) 2,660	S単 160号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(/) 1,000	m3	138.8	(/) 139	S単 286号
					(/) 2,799	
	合 計				(/) 2,573	
	単 価				(/) 2,573	
	官積算単価				2,799	合意率 0.919256

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 309号 ***					
000309	盛土		m3		(/)	歩A
	B≧4.0m				1,000	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(/)			(/)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	373.4	373	S単 281号
	合 計				(/)	
					373	
	単 価				(/)	
					343	
	官積算単価				373	合意率
						0.919571
	*** B単一 310号 ***					
000310	購入土		m3		(/)	歩A
	山砂				1,000	当たり算出
S02116	購入土（流用も検討）	(/)			(/)	
		1,000	m3	2,100	2,100	S単 166号
	合 計				(/)	
					2,100	
	単 価				(/)	
					1,930	
	官積算単価				2,100	合意率
						0.919047
	*** B単一 311号 ***					
000311	法面整形		m		(/)	歩A
					1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(/)			(/)	
	盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m	717.5	718	S単 285号
	合 計				(/)	
					718	
	単 価				(/)	
					660	
	官積算単価				718	合意率
						0.91922
	*** B単一 312号 ***					
000312	砂利舗装工		m		(/)	歩A
					1,000	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(/)			(/)	
	再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1,000	m	551	551	S単 198号
	合 計				(/)	
					551	
	単 価				(/)	
					506	
	官積算単価				551	合意率
						0.91833
	*** B単一 313号 ***					
000313	床掘		m3		(/)	歩A
					1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	259.1	259	S単 273号
	合 計				(/)	
					259	
	単 価				(/)	
					238	
	官積算単価				259	合意率
						0.918918
	*** B単一 314号 ***					
000314	残土処理工		m3		(/)	歩A
					1,000	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(/)			(/)	
		1,000	m3	1,556	1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	854.5	855	S単 279号
	合 計				(/)	
					224	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	224	224	S単 271号
	合 計				(/)	
					2,635	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 2,422	
	官積算単価				2,635	合意率 0.919165
	*** B単— 315号 ***					
000315	水替工 排水量0～40m3/h 常時排水 34日間		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 34,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	530,283	(") 530,283	S単 231号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1,000	箇所	88,018	(") 88,018	S単 233号
	合 計				(") 618,301	
	単 価				(") 568,338	
	官積算単価				618,301	合意率 0.919193
	*** B単— 316号 ***					
000316	水替工 排水量0～40m3/h 常時排水 14日間		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 14,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	218,352	(") 218,352	S単 232号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1,000	箇所	88,018	(") 88,018	S単 233号
	合 計				(") 306,370	
	単 価				(") 281,613	
	官積算単価				306,370	合意率 0.919192
	*** B単— 317号 ***					
000317	交通誘導員 発進側692人 到達側134人		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	14,076	(") 14,076	S単 85号
	合 計				(") 14,076	
	単 価				(") 12,939	
	官積算単価				14,076	合意率 0.919224
	*** B単— 318号 ***					
000318	騒音・振動調査 作業着手前1回		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(") 1,000	測線	272,275	(") 272,275	S単 269号
T00018	騒音・振動調査機材	(") 1,000	式	3,198	(") 3,198	T単 17号
	合 計				(") 275,473	
	単 価				(") 253,213	
	官積算単価				275,473	合意率 0.919193
	*** B単— 319号 ***					
000319	騒音・振動調査 作業中1回		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(") 1,000	測線	272,275	(") 272,275	S単 269号
T00018	騒音・振動調査機材	(") 1,000	式	3,198	(") 3,198	T単 17号
	合 計				(") 275,473	
	単 価				(") 253,213	
	官積算単価				275,473	合意率 0.919193
	*** B単— 320号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000320	水質観測井設置 発達立坑側,φ86ボーリング,保孔管VUφ50		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(/) 6,200	m	15,200	(/) 94,240	S単 265号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(/) 2,500	m	18,800	(/) 47,000	S単 266号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(/) 1,400	m	35,000	(/) 49,000	S単 267号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(π-切-式) 地表,なし	(/) 1,000	回	82,204	(/) 82,204	S単 202号
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	(/) 1,000	箇所	64,300	(/) 64,300	S単 268号
T00019	保孔管挿入工(ロータリー式) 地表 VUφ50	(/) 10,100	m	761	(/) 7,686	T単 18号
	合 計				(/) 344,430	
	単 価				(/) 316,598	
	官積算単価				344,430	合意率 0.919194
	*** B単— 321号 ***					
000321	水質観測井設置 到達立坑側,φ86ボーリング,保孔管VUφ50		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(/) 5,000	m	15,200	(/) 76,000	S単 265号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	(/) 4,700	m	18,800	(/) 88,360	S単 266号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(/) 1,700	m	35,000	(/) 59,500	S単 267号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(π-切-式) 地表,なし	(/) 1,000	回	82,204	(/) 82,204	S単 202号
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	(/) 1,000	箇所	64,300	(/) 64,300	S単 268号
T00019	保孔管挿入工(ロータリー式) 地表 VUφ50	(/) 11,800	m	761	(/) 8,980	T単 18号
	合 計				(/) 379,344	
	単 価				(/) 348,690	
	官積算単価				379,344	合意率 0.919192
	*** B単— 322号 ***					
000322	仮設材輸送(搬出) 敷鉄板以外		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(/) 1,000	ton	6,160	(/) 6,160	S単 261号
	合 計				(/) 6,160	
	単 価				(/) 5,662	
	官積算単価				6,160	合意率 0.919155
	*** B単— 323号 ***					
000323	仮設材輸送(搬入・搬出) 敷鉄板以外		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(/) 1,000	ton	12,320	(/) 12,320	S単 262号
	合 計				(/) 12,320	
	単 価				(/) 11,324	
	官積算単価				12,320	合意率 0.919155
	*** B単— 324号 ***					
000324	電力基本料金		月		(/) 1,000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 高压用業持1年以上,,	(/) 105,000	kW/月	1,858	(/) 195,090	S単 169号
	合 計				(/) 195,090	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				179,325	
	官積算単価				195,090	合意率 0.919191
	*** B単— 325号 ***					
000325	水道基本料金		月		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道基本料金 岩出市,,	(") 1,000	月	1,500	(") 1,500	S単 170号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,379	
	官積算単価				1,500	合意率 0.919333
	*** B単— 326号 ***					
B19061	平板載荷試験		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験	(") 1,000	箇所	226,000	(") 226,000	S単 171号
	合 計				(") 226,000	
	単 価				(") 207,738	
	官積算単価				226,000	合意率 0.919194
	*** B単— 327号 ***					
B19065	継目試験 DCIP管		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 DCIP管,1500mm,なし	(") 1,000	箇所	11,467	(") 11,467	S単 263号
	合 計				(") 11,467	
	単 価				(") 10,540	
	官積算単価				11,467	合意率 0.919159
	*** B単— 328号 ***					
000328	水質分析費 水素イオン濃度,薬液注入工水質観測,発進側,2孔		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度 (pH) 測定	(") 2,000	検体	575	(") 1,150	S単 172号
	合 計				(") 1,150	
	単 価				(") 1,057	
	官積算単価				1,150	合意率 0.91913
	*** B単— 329号 ***					
000329	水質分析費 水素イオン濃度,薬液注入工水質観測,到達側,2孔		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水素イオン濃度 (pH) 測定	(") 2,000	検体	575	(") 1,150	S単 172号
	合 計				(") 1,150	
	単 価				(") 1,057	
	官積算単価				1,150	合意率 0.91913
	*** B単— 330号 ***					
000330	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JA種 径1500×1200L		本		(0.000)本 1,000	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×1200L,,	(0.000) 1,000	本	503,000	(0) 503,000	S単 321号
	合 計				(0) 503,000	
	単 価				(0) 462,354	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				503,000	合意率 0.919192
	*** B単— 331号 ***					
000331	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N 接続管 径1500×2430L		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 4P NS管 2種50N 接続管 径1500×2430L,,	(0.000) 1.000	本	657,000	(0) 657,000	S単 322号
	合 計				(0) 657,000	
	単 価				(0) 603,909	
	官積算単価				657,000	合意率 0.919192
	*** B単— 332号 ***					
000332	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 2種50N JC 中押管 径1500 S管195L T形管1200L		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 AW4 JC 2種50N 中押管 径1500,,	(0.000) 1.000	本	3,520,000	(0) 3,520,000	S単 323号
	合 計				(0) 3,520,000	
	単 価				(0) 3,235,556	
	官積算単価				3,520,000	合意率 0.919192
	*** B単— 333号 ***					
000333	中押設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	中押装置設備工	(0.000) 2.000	箇所	352,176	(0) 704,352	S単 324号
S02116	機械器具損料【中押設備】	(0.000) 1.000	式	2,899,881	(0) 2,899,881	S単 325号
S02116	電力料【中押設備】	(0.000) 1.000	式	200,300	(0) 200,300	S単 326号
	合 計				(0) 3,804,533	
	単 価				(0) 3,497,104	
	官積算単価				3,804,533	合意率 0.919194
	*** B単— 334号 ***					
000334	坑内作業工		m		(0.000)m 2.900 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	(0.000) 1.000	人	44,064	(0) 44,064	S単 74号
S02115	トンネル特殊工	(0.000) 1.000	人	42,126	(0) 42,126	S単 72号
S02115	トンネル作業員	(0.000) 1.000	人	29,886	(0) 29,886	S単 73号
Y00004	雑品	(0.000) 0.050		116,076	(0) 5,804	
S02116	滑材 固結型減摩剤,,	(0.000) 496.000	L	73	(0) 36,208	S単 95号
T00001	高濃度泥水	(0.000) 3.814	m3	19,779	(0) 75,437	T単 1号
	合 計				(0) 233,525	
	単 価				(0) 74,019	
	官積算単価				80,526	合意率 0.919193
	*** B単— 335号 ***					
000335	泥水処理費		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	泥水処分費 【変更分】比重1.70(t/m3)	(0.000) 1.000	m3	11,050	(0) 11,050	S単 345号
	合 計				(0) 11,050	
	単 価				(0) 10,157	
	官積算単価				11,050	合意率 0.919225

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 336号 ***					
000336	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,645,000	1,645,000	S単 327号
	合 計				(0)	
					1,645,000	
	単 価				(0)	
					1,512,071	
	官積算単価				1,645,000	合意率 0.919192
	*** B単— 337号 ***					
000337	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02116	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	1,520,000	1,520,000	S単 328号
	合 計				(0)	
					1,520,000	
	単 価				(0)	
					1,397,103	
	官積算単価				1,520,000	合意率 0.919147
	*** B単— 338号 ***					
000338	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,425,000	1,425,000	S単 329号
	合 計				(0)	
					1,425,000	
	単 価				(0)	
					1,309,850	
	官積算単価				1,425,000	合意率 0.919193
	*** B単— 339号 ***					
000339	掘進機本体損料（供用276日）+修理費		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	掘進機本体損料（供用276日）	(0.000)			(0)	
		1.000	式	15,955,836	15,955,836	S単 330号
S02116	掘進機本体修理費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	704,800	704,800	S単 331号
	合 計				(0)	
					16,660,636	
	単 価				(0)	
					15,314,340	
	官積算単価				16,660,636	合意率 0.919193
	*** B単— 340号 ***					
000340	埋戻材（購入）		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02116	購入土（流用も検討）	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,100	2,100	S単 148号
	合 計				(0)	
					2,100	
	単 価				(0)	
					1,930	
	官積算単価				2,100	合意率 0.9192
	*** B単— 341号 ***					
000341	掘削（小規模）		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,340	2,340	S単 270号
	合 計				(0)	
					2,340	
	単 価				(0)	
					2,150	
	官積算単価				2,340	合意率 0.918981

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 342号 ***					
000342	25t吊ラフタークレーン				(0.000)日	歩A
	床掘・人力土工		日		1.000 日	当たり算出
S02112	ラフタークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	(0.000)			(0)	
	吊上能力25t吊	1.000	日	53,600	53,600	S単 61号
S02115	運転手(特殊)	(0.000)			(0)	
		1.000	人	23,868	23,868	S単 75号
	合 計				(0)	
					77,468	
	単 価				(0)	
					71,192	
	官積算単価					合意率
					77,468	0.918981
	*** B単— 343号 ***					
000343	4tダンプ				(0.000)日	歩A
			日		1.000 日	当たり算出
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	10,720	10,720	S単 350号
S02115	運転手(一般)	(0.000)			(0)	
		1.000	人	22,338	22,338	S単 78号
	合 計				(0)	
					33,058	
	単 価				(0)	
					30,380	
	官積算単価					合意率
					33,058	0.918981
	*** B単— 344号 ***					
000344	小型BHの搬出搬入作業				(0.000)回	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出	(0.000)			(0)	
	掘削補助機械搬入搬出,なし	1.000	回	45,100	45,100	S単 276号
	合 計				(0)	
					45,100	
	単 価				(0)	
					41,446	
	官積算単価					合意率
					45,100	0.918981
	*** B単— 345号 ***					
000345	人力荒仕上げ				(0.000)m ³	歩A
	砂質土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m ³	272	272	S単 3号
	合 計				(0)	
					272	
	単 価				(0)	
					250	
	官積算単価					合意率
					272	0.918981
	*** B単— 346号 ***					
000346	基面整正				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 282号
	合 計				(0)	
					453	
	単 価				(0)	
					416	
	官積算単価					合意率
					453	0.918981
	*** B単— 347号 ***					
000347	埋戻				(0.000)m ³	歩A
	管頂H<0.3m		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	3,575	3,575	S単 1号
	合 計				(0)	
					3,575	
	単 価				(0)	
					3,285	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,575	合意率 0.918981
	*** B単— 348号 ***					
000348	埋戻 管頂0.3m≦H<0.6m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3		(0) 3,012	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3		(0) 602	S単 4号
	合 計				(0) 3,614	
	単 価				(0) 3,321	
	官積算単価				3,614	合意率 0.918981
	*** B単— 349号 ***					
000349	埋戻 構造物周辺		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.000	m3		(0) 3,575	S単 1号
	合 計				(0) 3,575	
	単 価				(0) 3,285	
	官積算単価				3,575	合意率 0.918981
	*** B単— 350号 ***					
000350	埋戻 B<1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.000	m3		(0) 3,575	S単 1号
	合 計				(0) 3,575	
	単 価				(0) 3,285	
	官積算単価				3,575	合意率 0.918981
	*** B単— 351号 ***					
000351	埋戻 1.0≦B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3		(0) 224	S単 271号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3		(0) 602	S単 4号
	合 計				(0) 848	
	単 価				(0) 779	
	官積算単価				848	合意率 0.918981
	*** B単— 352号 ***					
000352	埋戻 B≧4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3		(0) 373.4	S単 281号
	合 計				(0) 373	
	単 価				(0) 343	
	官積算単価				373	合意率 0.918981
	*** B単— 353号 ***					
000353	4tダンプ		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ,4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日		(0) 15,888	S単 351号
S02115	運転手 (一般)	(0.000) 1.000	人		(0) 22,338	S単 78号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				38,226	
					(0)	
	単 価				35,129	
	官積算単価				38,226	合意率 0.918981
	*** B単一 354号 ***					
000354	法面整形		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 1.000	m ²	1,419	(0) 1,419	S単 284号
	合 計				(0) 1,419	
	単 価				(0) 1,304	
	官積算単価				1,419	合意率 0.918981
	*** B単一 355号 ***					
000355	残土処理工		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(0.000) 1.000	m ³	1,556	(0) 1,556	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	2,874	(0) 2,874	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.100	m ³	1,597	(0) 1,757	S単 272号
	合 計				(0) 6,187	
	単 価				(0) 5,686	
	官積算単価				6,187	合意率 0.918981
	*** B単一 356号 ***					
000356	木積川護岸改修工		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	木積川護岸改修工	(0.000) 1.000	式	2,586,000	(0) 2,586,000	S単 332号
	合 計				(0) 2,586,000	
	単 価				(0) 2,376,485	
	官積算単価				2,586,000	合意率 0.918981
	*** B単一 357号 ***					
000357	鋼矢板引抜 油圧圧入引抜工法 IV型、L=16.0m【変更】		枚		(0.000)枚	歩A
					1.000 枚	当たり算出
SI18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,19m以下	(0.000) 1.000	枚	12,533	(0) 12,533	S単 259号
SI7001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,450日,1回	(0.000) 0.680	ton	46,890	(0) 31,885	S単 221号
	合 計				(0) 44,418	
	単 価				(0) 40,828	
	官積算単価				44,418	合意率 0.919185
	*** B単一 358号 ***					
000358	(施工費)支保工 3段目改良		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	(施工費)支保工 3段目改良	(0.000) 1.000	式	217,217	(0) 217,217	S単 333号
	合 計				(0) 217,217	
	単 価				(0) 199,662	
	官積算単価				217,217	合意率 0.919183

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 359号 ***					
000359	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 設置費		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 設置費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	785,151	785,151	S単 334号
	合 計				(0)	
					(0)	
	単 価				721,697	
	官積算単価				785,151	合意率 0.919183
	*** B単ー 360号 ***					
000360	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	512,776	512,776	S単 335号
	合 計				(0)	
					(0)	
	単 価				471,335	
	官積算単価				512,776	合意率 0.919183
	*** B単ー 361号 ***					
000361	足場工 2.5段梁+3段目改良+増し梁		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	足場工 2.5段梁+増し梁	(0.000)			(0)	
		1.000	式	180,000	180,000	S単 336号
	合 計				(0)	
					(0)	
	単 価				165,453	
	官積算単価				180,000	合意率 0.919183
	*** B単ー 362号 ***					
000362	仮設材質料 (1~2段目)				(0.000) ton	歩A
	H500		ton		1.000 ton	当たり算出
S02114	H形鋼 (山留材)	(0.000)			(0)	
	500型 [賃料]	1.000	t 供用日	96,750	96,750	S単 313号
S02114	H型鋼 (山留材)	(0.000)			(0)	
	500型 [整備費]	1.000	ton	7,521	7,521	S単 314号
S02114	鋼製山留部材	(0.000)			(0)	
	部品 [賃料]	0.220	t 供用日	277,830	61,123	S単 315号
S02114	H型鋼 (山留材)	(0.000)			(0)	
	部品 [整備費]	0.220	ton	15,594	3,431	S単 316号
S02114	H型鋼 (山留材)	(0.000)			(0)	
	不足弁償金 (新品)	0.040	ton	454,500	18,180	S単 317号
	合 計				(0)	
					187,005	
	単 価				(0)	
	官積算単価				171,888	合意率 0.919162
	*** B単ー 363号 ***					
000363	仮設材質料 (3段目:主部材のみ)				(0.000) ton	歩A
	H500		ton		1.000 ton	当たり算出
S02114	H形鋼 (山留材)	(0.000)			(0)	
	500型 [賃料]	1.000	t 供用日	96,750	96,750	S単 313号
S02114	H型鋼 (山留材)	(0.000)			(0)	
	500型 [整備費]	1.000	ton	7,521	7,521	S単 314号
	合 計				(0)	
					104,271	
	単 価				(0)	
	官積算単価				95,842	合意率 0.919162
	*** B単ー 364号 ***					
000364	仮設材質料 (3段目:副部材)				(0.000) 式	歩A
	H500		式		1.000 式	当たり算出
S02114	鋼製山留材 (副部材) 3段目	(0.000)			(0)	
	賃料 整備 弁償金込み	1.000	式	3,310,046	3,310,046	S単 318号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 3,310,046	
	単 価				(0) 3,042,469	
	官積算単価				3,310,046	合意率 0.919162
	*** B単一 365号 ***					
000365	仮設材賃料（2.5段梁） 30日間		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02114	2.5段梁賃料（30日間）	(0.000) 1.000	式	1,553,540	(0) 1,553,540	S単 319号
	合 計				(0) 1,553,540	
	単 価				(0) 1,427,955	
	官積算単価				1,553,540	合意率 0.919162
	*** B単一 366号 ***					
000366	仮設材賃料（増し梁） 30日間		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02114	増し梁賃料（30日間）	(0.000) 1.000	式	730,840	(0) 730,840	S単 320号
	合 計				(0) 730,840	
	単 価				(0) 671,760	
	官積算単価				730,840	合意率 0.919162
	*** B単一 367号 ***					
000367	25t吊ラフタークレーン 床掘・人力土工		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	ラフタークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	(0.000) 1.000	日	53,600	(0) 53,600	S単 61号
S02115	運転手（特殊）	(0.000) 1.000	人	23,868	(0) 23,868	S単 75号
	合 計				(0) 77,468	
	単 価				(0) 71,213	
	官積算単価				77,468	合意率 0.919259
	*** B単一 368号 ***					
000368	4tダンプ		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S16002	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	10,720	(0) 10,720	S単 350号
S02115	運転手（一般）	(0.000) 1.000	人	22,338	(0) 22,338	S単 78号
	合 計				(0) 33,058	
	単 価				(0) 30,389	
	官積算単価				33,058	合意率 0.919259
	*** B単一 369号 ***					
000369	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 止水防護工 底部		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.35m, 1.3m, 6.55m, 9.2m, 566L	(0.000) 1.000	本	86,449	(0) 86,449	S単 346号
	合 計				(0) 86,449	
	単 価				(0) 79,469	
	官積算単価				86,449	合意率 0.919259
	*** B単一 370号 ***					
000370	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 側部		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 3.35m, 1.3m, 6.55m, 3.68m, 1983 L	(0.000) 1.000	本		(0) 199,186	S 単 347号
	合 計				(0) 199,186	
	単 価				(0) 183,104	
	官積算単価				199,186	合意率 0.919259
	*** B単ー 371号 ***					
000371	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 坑口防護工 鏡切部		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.58m, 1.3m, 6.55m, 4.93m, 908 L	(0.000) 1.000	本		(0) 103,622	S 単 348号
	合 計				(0) 103,622	
	単 価				(0) 95,255	
	官積算単価				103,622	合意率 0.919259
	*** B単ー 372号 ***					
000372	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 坑口防護工 受入部		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.58m, 1.3m, 6.55m, 5.13m, 1145 L	(0.000) 1.000	本		(0) 122,730	S 単 349号
	合 計				(0) 122,730	
	単 価				(0) 112,821	
	官積算単価				122,730	合意率 0.919259
	*** B単ー 373号 ***					
000373	仮設工 足場工		空m3		(0.000) 空m3 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保, 40KN/m ² 以下, なし	(0.000) 1.000	空m3		(0) 3,616	S 単 352号
	合 計				(0) 3,616	
	単 価				(0) 3,324	
	官積算単価				3,616	合意率 0.919259
	*** B単ー 374号 ***					
000374	仮設材輸送（搬入・搬出） 3段目		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	運搬費（3段目）	(0.000) 1.000	式		(0) 335,106	S 単 337号
	合 計				(0) 335,106	
	単 価				(0) 308,014	
	官積算単価				335,106	合意率 0.919155
	*** B単ー 375号 ***					
000375	仮設材輸送（搬入・搬出） 2.5段		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	運搬費（2.5段）	(0.000) 1.000	式		(0) 364,359	S 単 338号
	合 計				(0) 364,359	
	単 価				(0) 334,902	
	官積算単価				364,359	合意率 0.919155
	*** B単ー 376号 ***					
000376	仮設材輸送（搬入・搬出） 増し梁		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	運搬費（増し梁）	(0.000) 1.000	式		(0) 182,895	S 単 339号

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	m3		3,575		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	m3		3,012		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	m ²		272		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	m3		602		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13~17mm	m		3,396		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	掘進機					
	掘進機					
	呼び径1,500 既設到達型	供用日		135,768		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	掘進機					
	掘進機					
	修理費	現場		1,655,200		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	姿勢制御装置					
	姿勢制御装置					
	TMG-32F 0.12kW	供用日		21,908		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	電動ホイスト					
	電動ホイスト					
	5t	運転日		1,050		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02111	電動ホイスト					
	電動ホイスト					
	5t	供用日		797		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02111	門型クレーン					
	門型クレーン					
	本体	供用日		4,841		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02111	多段ジャッキ					
	多段ジャッキ					
	8000kN 22kW	供用日		115,317		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02111	グラウトポンプ					
	グラウトポンプ					
	滑材	運転日		2,300		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02111	グラウトポンプ					
	グラウトポンプ					
	滑材	供用日		1,811		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02111	グラウトミキサ					
	グラウトミキサ					
	滑材	運転日		903		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02111	グラウトミキサ					
	グラウトミキサ					
	滑材	供用日		744		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02111	グラウトポンプ					
	グラウトポンプ					
	裏込	運転日		2,300		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02111	グラウトポンプ					
	グラウトポンプ					
	裏込	供用日		1,811		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02111	グラウトミキサ					
	グラウトミキサ					
	裏込	運転日		903		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02111	グラウトミキサ					
	グラウトミキサ					
	裏込	供用日		744		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02111	コンプレッサ					
	コンプレッサ					
	11kN	運転日		48		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02111	コンプレッサ					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンプレッサ 11kN		供用日	511		歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
S02111	吸泥排土設備					
	吸泥排土設備 75kW		運転日	33,398		歩A・単A
	*** S単一 24号 ***					
S02111	吸泥排土設備					
	吸泥排土設備 75kW		供用日	18,659		歩A・単A
	*** S単一 25号 ***					
S02111	グラウトポンプ					
	グラウトポンプ 高濃度泥水 65m3		供用日	3,759		歩A・単A
	*** S単一 26号 ***					
S02111	グラウトポンプ					
	グラウトポンプ 高濃度泥水 90m3		供用日	7,661		歩A・単A
	*** S単一 27号 ***					
S02111	グラウトミキサ					
	グラウトミキサ 高濃度泥水		供用日	906		歩A・単A
	*** S単一 28号 ***					
S02111	給水ポンプ					
	給水ポンプ 3.7kW		運転日	317		歩A・単A
	*** S単一 29号 ***					
S02111	給水ポンプ					
	給水ポンプ 3.7kW		供用日	183		歩A・単A
	*** S単一 30号 ***					
S02111	流量測定装置					
	流量測定装置 高濃度泥水		運転日	1,065		歩A・単A
	*** S単一 31号 ***					
S02111	流量測定装置					
	流量測定装置 高濃度泥水		供用日	1,027		歩A・単A
	*** S単一 32号 ***					
S02111	制御装置					
	制御装置 高濃度泥水・滑材		供用日	7,584		歩A・単A
	*** S単一 33号 ***					
S02111	排土コンテナタンク					
	排土コンテナタンク		供用日	1,248		歩A・単A
	*** S単一 34号 ***					
S02111	排土貯留槽					
	排土貯留槽		供用日	2,173		歩A・単A
	*** S単一 35号 ***					
S02111	排土管					
	排土管		m供用日	10		歩A・単A
	*** S単一 36号 ***					
S02111	排土管（現場当り損料）					
	排土管（現場当り損料）		m	286		歩A・単A
	*** S単一 37号 ***					
S02111	サクシオンホース					
	サクシオンホース ビニル1Mpa 内径127mm×10m		m供用日	13		歩A・単A
	*** S単一 38号 ***					
S02111	サクシオンホース（現場当り損料）					
	サクシオンホース（現場当り損料） ビニル1Mpa 内径127mm×10m		m	948		歩A・単A
	*** S単一 39号 ***					
S02111	高濃度泥水ホース					
	高濃度泥水ホース 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m		m供用日	10		歩A・単A
	*** S単一 40号 ***					
S02111	高濃度泥水ホース（現場当り損料）					
	高濃度泥水ホース（現場当り損料） 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m		m	724		歩A・単A
	*** S単一 41号 ***					
S02111	エアホース					
	エアホース 軟質塩化ビニル 1Mpa φ25mm×10m		m・日	18		歩A・単A
	*** S単一 42号 ***					
S02111	送風管					
	送風管 送気用φ150		m供用日	1,940		歩A・単A
	*** S単一 43号 ***					
S02111	送風機					
	送風機 風量16m3/min,風圧25.5kPa		運転日	2,700		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 44号 ***					
S02111	送風機					
	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa		供用日	281		歩A・単A
	*** S単— 45号 ***					
S02111	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径150mm 全揚程10m		日	296		歩A・単A
	*** S単— 46号 ***					
S02111	推進力低減剤混合装置					
	推進力低減剤混合装置		供用日	437		歩A・単A
	*** S単— 47号 ***					
S02111	推進力低減剤圧送装置					
	推進力低減剤圧送装置		供用日	688		歩A・単A
	*** S単— 48号 ***					
S02111	推進力低減剤集中管理盤					
	推進力低減剤集中管理盤		供用日	11,323		歩A・単A
	*** S単— 49号 ***					
S02111	推進力低減剤集中計測装置					
	推進力低減剤集中計測装置		供用日	3,892		歩A・単A
	*** S単— 50号 ***					
S02111	推進力低減剤注入装置					
	推進力低減剤注入装置		供用日	708		歩A・単A
	*** S単— 51号 ***					
S02111	ジャッキ推進力変換器					
	ジャッキ推進力変換器		供用日	590		歩A・単A
	*** S単— 52号 ***					
S02111	推進力低減剤圧送高圧ホース					
	推進力低減剤圧送高圧ホース		m供用日	3		歩A・単A
	*** S単— 53号 ***					
S02111	推進力低減剤圧送高圧ホース					
	推進力低減剤圧送高圧ホース 1現場当たり		m	216		歩A・単A
	*** S単— 54号 ***					
S02111	接続ケーブル1					
	接続ケーブル1		m供用日	2		歩A・単A
	*** S単— 55号 ***					
S02111	接続ケーブル1					
	接続ケーブル1 1現場当たり		m	203		歩A・単A
	*** S単— 56号 ***					
S02111	接続ケーブル2					
	接続ケーブル2		m供用日	3		歩A・単A
	*** S単— 57号 ***					
S02111	接続ケーブル2					
	接続ケーブル2 1現場当たり		m	252		歩A・単A
	*** S単— 58号 ***					
S02111	掘進機全損費用					
	掘進機全損費用		式	17,620,000		歩A・単A
	*** S単— 59号 ***					
S02111	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	10,500		歩A・単A
	*** S単— 60号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日	2,200		歩A・単A
	*** S単— 61号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日	53,600		歩A・単A
	*** S単— 62号 ***					
S02112	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付					
	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付		供用日	38,400		歩A・単A
	*** S単— 63号 ***					
S02112	転倒バケット					
	転倒バケット 0.3m3		供用日	1,350		歩A・単A
	*** S単— 64号 ***					
S02112	転倒バケット					
	転倒バケット 基本整備費		台	2,700		歩A・単A
	*** S単— 65号 ***					
S02113	電話機損料					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電話機損料 1/3*単独ボタン電話機 *** S単— 66号 ***		台	3,100		歩A・単A
S02113	通信用ビニル電線損料 通信用ビニル電線損料 1/2*一般通信用ケーブル *** S単— 67号 ***		m	59		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単— 68号 ***		t 供用日	42,750		歩A・単A
S02114	H型鋼 (山留材) H型鋼 (山留材) 400型 [整備費] *** S単— 69号 ***		ton	4,905		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単— 70号 ***		t 供用日	125,685		歩A・単A
S02114	H型鋼 (山留材) H型鋼 (山留材) 部品 [整備費] *** S単— 71号 ***		ton	10,170		歩A・単A
S02114	H型鋼 (山留材) H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品) *** S単— 72号 ***		ton	303,000		歩A・単A
S02115	トンネル特殊工 トンネル特殊工 *** S単— 73号 ***		人	42,126		歩A・単A
S02115	トンネル作業員 トンネル作業員 *** S単— 74号 ***		人	29,886		歩A・単A
S02115	トンネル世話役 トンネル世話役 *** S単— 75号 ***		人	44,064		歩A・単A
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊) *** S単— 76号 ***		人	23,868		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単— 77号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単— 78号 ***		人	22,644		歩A・単A
S02115	運転手 (一般) 運転手 (一般) *** S単— 79号 ***		人	22,338		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単— 80号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	電工 電工 *** S単— 81号 ***		人	24,582		歩A・単A
S02115	溶接工 溶接工 *** S単— 82号 ***		人	29,886		歩A・単A
S02115	とび工 とび工 *** S単— 83号 ***		人	27,540		歩A・単A
S02115	配管工 配管工 *** S単— 84号 ***		人	24,480		歩A・単A
S02115	機械工 機械工 *** S単— 85号 ***		人	29,886		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単— 86号 ***		人	14,076		歩A・単A
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N 1C種 径1500×1200L,,		本	518,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JC種 径1500×2430L,,		本	610,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×2430L,,		本	549,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L,,		本	593,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L,,		本	685,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** 内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L,,		本	624,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** 外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管					
	外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 3種70N JC種 径1500×2430L,,		本	1,130,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** 推進力伝達材					
	推進力伝達材 呼び径1,500mm,,		組	14,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** 発進坑口用グラウト止輪					
	発進坑口用グラウト止輪 φ1500,,		個	514,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** 滑材					
	滑材 固結型減摩剤,,		L	73		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** 粘土					
	粘土		kg	32		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** 増粘剤					
	増粘剤 泥水用CMC,,		kg	1,365		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 *** 目詰材					
	目詰材 ウラゴメール118,,		kg	335		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 *** 水					
	水		ton	172		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 高压用業持1年以上,,		kWh	15		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 *** 軽油					
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,		L	130		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 *** 普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 2 5 k g入,,		ton	23,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 *** フライアッシュ					
	フライアッシュ		kg	8		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 *** ベントナイト					
	ベントナイト メッシュ250 25kg袋入,,		ton	49,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 *** 分散剤					
	分散剤 マスターボゾリスNo.8,,		kg	408		歩A・単A
S02116	*** S単ー 106号 *** 洗砂					
	洗砂 , (細骨材用) 細目,,		m3	5,220		歩A・単A
S02116	*** S単ー 107号 *** 普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント バラもの,,		ton	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 108号 *** 電気溶接棒					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm,, *** S単ー 109号 ***		kg	462		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトP-#給油,, *** S単ー 110号 ***		L	136		歩A・単A
S02116	ES剤（砂礫土,2.0kg配合） ES剤（砂礫土,2.0kg配合） *** S単ー 111号 ***		kg	4,800		歩A・単A
S02116	使用電力料金 使用電力料金 高圧用業持1年以上,, *** S単ー 112号 ***		kWh	15		歩A・単A
S02116	特殊到達坑口止輪 特殊到達坑口止輪 *** S単ー 113号 ***		組	1,200,000		歩A・単A
S02116	調整金具 調整金具 25mmまで,, *** S単ー 114号 ***		組	3,990		歩A・単A
S02116	調整リング 調整リング 100,, *** S単ー 115号 ***		基	7,930		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 頂版1800×1800×300,, *** S単ー 116号 ***		基	276,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×600,, *** S単ー 117号 ***		基	259,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1800,, *** S単ー 118号 ***		基	777,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1500,, *** S単ー 119号 ***		基	647,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1200,, *** S単ー 120号 ***		基	518,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 底版1800×1800×300,, *** S単ー 121号 ***		基	255,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1580,, *** S単ー 122号 ***		基	202,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1460,, *** S単ー 123号 ***		基	165,000		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1000,, *** S単ー 124号 ***		基	87,800		歩A・単A
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 □1310×□1310,, *** S単ー 125号 ***		基	196,000		歩A・単A
S02116	FRPグレーチング 踊り場 合流・分流 FRPグレーチング 踊り場 合流・分流 □1780×886,, *** S単ー 126号 ***		基	1,450,000		歩A・単A
S02116	铸铁製マンホール蓋 铸铁製マンホール蓋 φ600 T-25 かぎ付,, *** S単ー 127号 ***		枚	91,500		歩A・単A
S02116	鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 STW490 1推進管挿口付短管,, *** S単ー 128号 ***		本	3,090,000		歩A・単A
S02116	鋼管 φ1350×11t×1600L 鋼管 φ1350×11t×1600L STW490 1推進管挿口付短管,, *** S単ー 129号 ***		本	1,240,000		歩A・単A
S02116	鋼管 φ1350×11t×1626L 鋼管 φ1350×11t×1626L STW490 1スティフナー付短管,,		本	726,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** 調整金具 調整金具 45mmまで,,		組	6,580		歩A・単A
S02116	*** S単ー 131号 *** 角型マンホール1500×1500 角型マンホール1500×1500 頂版1500×1500×300,,		基	183,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 132号 *** 角型マンホール1500×1500 角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×900,,		基	401,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 角型マンホール1500×1500 角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×1200,,		基	303,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** 底版付管取付壁 底版付管取付壁 1500×1500×900,,		基	255,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 135号 *** 角型マンホール1500×1500 角型マンホール1500×1500 穴明加工 □1000×1000,,		箇所	74,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 136号 *** ボックスカルバート1000×1000×2000 ボックスカルバート1000×1000×2000 標準 T-25,,		基	204,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 137号 *** ボックスカルバート1000×1000×1000 ボックスカルバート1000×1000×1000 短尺 T-25,,		基	163,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 138号 *** ボックスカルバート1000×1000×1658 ボックスカルバート1000×1000×1658 短尺 T-25,,		基	230,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 139号 *** ボックスカルバート1000×1000×2000 ボックスカルバート1000×1000×2000 標準・差筋付 T-25,,		基	221,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 140号 *** ボックスカルバート1000×1000×1254/1152 ボックスカルバート1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付 T-25,,		基	242,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 141号 *** PC鋼棒 PC鋼棒 φ13×5940,,		本	3,021		歩A・単A
S02116	*** S単ー 142号 *** PC鋼棒 PC鋼棒 φ13×4600,,		本	2,363		歩A・単A
S02116	*** S単ー 143号 *** PC鋼棒 PC鋼棒 φ13×2940,,		本	1,712		歩A・単A
S02116	*** S単ー 144号 *** PC鋼棒 PC鋼棒 φ13×1940,,		本	1,130		歩A・単A
S02116	*** S単ー 145号 *** PC鋼棒 PC鋼棒 φ13×1440,,		本	839		歩A・単A
S02116	*** S単ー 146号 *** 定着金具 定着金具 ナット・ワッシャー・アンカープレート,,		組	720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 147号 *** 余水ゲート（合流工） 余水ゲート（合流工） 800×800,,		基	1,580,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 148号 *** 購入土（流用も検討） 購入土（流用も検討）		m3	2,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 149号 *** 道路用塗料 トライックベイト(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックベイト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	*** S単ー 150号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単ー 151号 *** 接着用グラマー					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	接着用グラマー 区画線用,,		kg	455		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,740		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	円形組立人孔 円形組立人孔 調整リングφ600 H=50,,		基	4,960		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	円形組立人孔 円形組立人孔 直壁φ600 H=300,,		基	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S02116	円形組立人孔 円形組立人孔 直壁φ600 H=300 ステップ付き 1本,,		基	16,900		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	円形組立人孔 円形組立人孔 斜壁φ600 H=300,,		基	19,200		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	円形組立人孔 円形組立人孔 斜壁φ600 H=300 ステップ付き 1本,,		基	24,100		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	鋳鉄製マンホール蓋 鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-14 かぎ付,,		組	81,700		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	FRPグレーチング 踊り場 放流 FRPグレーチング 踊り場 放流 φ2400×1190,,		基	1,250,000		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	購入土 購入土		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	ワイヤーロープ ワイヤーロープ φ6,,		m	216		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	蛍光灯 蛍光灯		本	9,660		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	蛍光灯 (非常用) 蛍光灯 (非常用)		本	24,700		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	ライナープレート ライナープレート 呼び径3000mm 板厚2.7mm,,		m	139,000		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	ライナープレート ライナープレート 呼び径3000mm 板厚3.2mm,,		m	160,000		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	購入土 (流用も検討) 購入土 (流用も検討)		m3	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,		ton	119,000		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	817		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 高圧用業持1年以上,,		kW/月	1,858		歩A・単A
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	水道基本料金 水道基本料金 岩出市,,		月	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験		箇所	226,000		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	水素イオン濃度 (pH) 測定 水素イオン濃度 (pH) 測定		検体	575		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 173号 ***					
S02123	泥水処分費					
	泥水処分費		m3	10,387		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費 無筋		m3	1,410		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費		m3	1,556		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費 有筋		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
S02123	アスファルト殻処分費					
	アスファルト殻処分費		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費 土木シート		m3	960		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	23,868		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,310		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,310		歩A・単A
	*** S単ー 182号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	32,790		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	169,275		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	172,365		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	172,365		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,1.35m,2.45m,6.15m,5.45m,1158 L		本	125,540		歩A・単A
	*** S単ー 187号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0.84m,4.65m,5.71m,9.2m,606 L		本	84,662		歩A・単A
	*** S単ー 188号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0.84m,4.65m,5.71m,4.71m,2118 L		本	206,233		歩A・単A
	*** S単ー 189号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0m,3.72m,5.71m,5.13m,960 L		本	105,461		歩A・単A
	*** S単ー 190号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法,2セット,		現場	439,781		歩A・単A
	*** S単ー 191号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントﾞガト 式,区分Ⅱ,なし,なし		m3	7,230		歩A・単A
	*** S単ー 192号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンバクタ,区分 Ⅱ,なし,なし		m3	8,673		歩A・単A
	*** S単ー 193号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1500mm,12mm,ラフレソール、たて込み簡易土留以外,なし *** S単ー 194号 ***		本	49,357		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350mm,11mm,トラックレール、たて込み簡易土留以外,なし *** S単ー 195号 ***		本	45,152		歩A・単A
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 鋼管溶接(φ600～1900) 1350mm,11mm *** S単ー 196号 ***		箇所	87,631		歩A・単A
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装,1350mm *** S単ー 197号 ***		箇所	9,332		歩A・単A
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートなし),1350mm *** S単ー 198号 ***		箇所	56,229		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマシヤシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし *** S単ー 199号 ***		m ²	551		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する *** S単ー 200号 ***		m	5,093		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し *** S単ー 201号 ***		m	1,632		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単ー 202号 ***		m	197		歩A・単A
S13021	ボートクマシヤシ設置・撤去(ロー式) ボートクマシヤシ設置・撤去(ロー式) 地表,なし *** S単ー 203号 ***		回	82,204		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単ー 204号 ***		m ²	65		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単ー 205号 ***		m ²	64		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 206号 ***		m ²	24		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] ,2t積積,運転1日当たり算出 *** S単ー 207号 ***		日	6,192		歩A・単A
S16001	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,,運転1時間当たり算出 *** S単ー 208号 ***		時間	1,390		歩A・単A
S16002	汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 209号 ***		日	54,131		歩A・単A
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 210号 ***		日	177		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式]※ 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式]※ ,2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 211号 ***		日	7,946		歩A・単A
S16002	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 212号 ***		日	385		歩A・単A
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外 *** S単ー 213号 ***		供用日	476		歩A・単A
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外 *** S単ー 214号 ***		供用日	633		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日	426		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 215号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]					
	騒音・振動計測機器[振動レベル計]					
	測定レベル120dB測定周波数1～80Hz, 交替制補正対象外		供用日	782		歩A・単A
	*** S単－ 216号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし		日	47,900		歩A・単A
	*** S単－ 217号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし		日	53,600		歩A・単A
	*** S単－ 218号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 35ton吊り, なし		日	74,000		歩A・単A
	*** S単－ 219号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日	39,800		歩A・単A
	*** S単－ 220号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り, なし		日	92,800		歩A・単A
	*** S単－ 221号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板, 4型, 無, 450日, 1回		ton	46,890		歩A・単A
	*** S単－ 222号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 281日, 1回		ton	35,190		歩A・単A
	*** S単－ 223号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用), 350型, 無, 30日, 1回		ton	11,351		歩A・単A
	*** S単－ 224号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用), 200型, 無, 30日, 1回		ton	11,351		歩A・単A
	*** S単－ 225号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用), 200型, 無, 180日, 1回		ton	24,036		歩A・単A
	*** S単－ 226号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用), 250型, 無, 180日, 1回		ton	24,036		歩A・単A
	*** S単－ 227号 ***					
S17003	覆工板					
	覆工板					
	覆工板, 鋼製(補強型), 180日, 1回		m ²	7,229		歩A・単A
	*** S単－ 228号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置, ラフレンクレーン, 購入土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋	6,919		歩A・単A
	*** S単－ 229号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去, ラフレンクレーン, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋	803		歩A・単A
	*** S単－ 230号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	40, 常時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, あり		箇所	623,863		歩A・単A
	*** S単－ 231号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	34, 常時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, あり		箇所	530,283		歩A・単A
	*** S単－ 232号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	14, 常時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, あり		箇所	218,352		歩A・単A
	*** S単－ 233号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台, なし		箇所	88,018		歩A・単A
	*** S単－ 234号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし, 撤去, H400, 450日, 1回, なし		ton	25,292		歩A・単A
	*** S単－ 235号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし, 手摺先行型枠組, なし		掛m ²	4,591		歩A・単A
	*** S単－ 236号 ***					
S18033	支保工(小規模)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/m以下 *** S単ー 237号 ***		空 ³ m	4,998		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単ー 238号 ***		m ²	72		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単ー 239号 ***		m ²	192		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 240号 ***		m ²	265		歩A・単A
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレソルーション,25t吊,なし *** S単ー 241号 ***		ton	14,097		歩A・単A
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレソルーション,25t吊,なし *** S単ー 242号 ***		ton	7,275		歩A・単A
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレソルーション,25t吊,なし *** S単ー 243号 ***		m ²	866		歩A・単A
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレソルーション,25t吊,なし *** S単ー 244号 ***		m ²	443		歩A・単A
SI8101	高圧引込配電設備 高圧引込配電設備 設置～損料～撤去,390日 *** S単ー 245号 ***		箇所	1,950,521		歩A・単A
SI8104	配電設備(避雷器) 配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,390日,一般型(8.4kV) *** S単ー 246号 ***		箇所	104,507		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0.75m *** S単ー 247号 ***		極	129,702		歩A・単A
SI8106	高圧低圧建柱工 高圧低圧建柱工 1回線,設置～損料～撤去,390日 *** S単ー 248号 ***		m	3,055		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,270日 *** S単ー 249号 ***		m	2,949		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,150日 *** S単ー 250号 ***		m	2,666		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,270日 *** S単ー 251号 ***		m	3,270		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,390日 *** S単ー 252号 ***		m	1,619		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,270日 *** S単ー 253号 ***		m	1,382		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,270日 *** S単ー 254号 ***		m	1,335		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,270日 *** S単ー 255号 ***		m	1,500		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,390日 *** S単ー 256号 ***		m	1,310		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,210日 *** S単ー 257号 ***		m	1,270		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 単相,2.0,設置～損料～撤去,390日		m	1,285		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18112	*** S単－ 258号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 単相,2.0,設置～損料～撤去,210日		m	1,256		歩A・単A
S18185	*** S単－ 259号 *** 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,19m以下		枚	12,533		歩A・単A
S18186	*** S単－ 260号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型・III型・IV型）,引抜き		回	60,826		歩A・単A
S19003	*** S単－ 261号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,160		歩A・単A
S19003	*** S単－ 262号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,320		歩A・単A
S19011	*** S単－ 263号 *** 管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 DCIP管,1500mm,なし		箇所	11,467		歩A・単A
S19025	*** S単－ 264号 *** 運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好		空m3	979		歩A・単A
S62031	*** S単－ 265号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	15,200		歩A・単A
S62031	*** S単－ 266号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	18,800		歩A・単A
S62031	*** S単－ 267号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	35,000		歩A・単A
S62036	*** S単－ 268号 *** 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
S71111	*** S単－ 269号 *** 騒音・振動調査					
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線	272,275		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 270号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -		m3	2,340		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 271号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	224		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 272号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,597		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 273号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	259.1		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 274号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -, -		m3	9,511		歩A・単A
SA0104	*** S単－ 275号 *** SP 舗装版破砕積込（小規模土工）					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²	1,527		歩A・単A
SA0107	*** S単－ 276号 *** SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし		回	45,100		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 277号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,4.0km以下		m3	1,043		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 278号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3	2,874		歩A・単A
SA0121	*** S単一 279号 *** SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	854.5		歩A・単A
SA0142	*** S単一 280号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	871.4		歩A・単A
SA0142	*** S単一 281号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	373.4		歩A・単A
SA0151	*** S単一 282号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単一 283号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	446.3		歩A・単A
SA0152	*** S単一 284号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、		m ²	1,419		歩A・単A
SA0152	*** S単一 285号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	717.5		歩A・単A
SA0161	*** S単一 286号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ハズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	138.8		歩A・単A
SA0221	*** S単一 287号 *** SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,847		歩A・単A
SA0221	*** S単一 288号 *** SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3	3,283		歩A・単A
SA0221	*** S単一 289号 *** SP 般運搬 SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,855		歩A・単A
SA0221	*** S単一 290号 *** SP 般運搬 SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,		m3	5,395		歩A・単A
SA0222	*** S単一 291号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	596.8		歩A・単A
SA0223	*** S単一 292号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	668.3		歩A・単A
SA0301	*** S単一 293号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,335		歩A・単A
SA0301	*** S単一 294号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,429		歩A・単A
SA0311	*** S単一 295号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ³ 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,940		歩A・単A
SA0311	*** S単一 296号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ³ 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,580		歩A・単A
SA0311	*** S単一 297号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ³ 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	30,580		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	*** S単ー 298号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3		29,940		歩A・単A
	*** S単ー 299号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3		32,530		歩A・単A
	*** S単ー 300号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		32,530		歩A・単A
	*** S単ー 301号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3		29,940		歩A・単A
	*** S単ー 302号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²		9,776		歩A・単A
	*** S単ー 303号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	m ²		5,015		歩A・単A
	*** S単ー 304号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²		9,776		歩A・単A
	*** S単ー 305号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m ²		13,130		歩A・単A
	*** S単ー 306号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²		3,833		歩A・単A
	*** S単ー 307号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	m		39,870		歩A・単A
	*** S単ー 308号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	m ²		547.2		歩A・単A
	*** S単ー 309号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,1層施工,なし,100mm,100mm	m ²		449		歩A・単A
	*** S単ー 310号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,100mm,100mm	m ²		626.4		歩A・単A
	*** S単ー 311号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75μ(13)	m ²		1,485		歩A・単A
	*** S単ー 312号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再生密粒度75μ(13)	m ²		1,769		歩A・単A
	*** S単ー 313号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)					
	H形鋼 (山留材) 500型 [賃料]	t 供用日		96,750		歩A・単A
	*** S単ー 314号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)					
	H形鋼 (山留材) 500型 [整備費]	ton		7,521		歩A・単A
	*** S単ー 315号 ***					
S02114	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品 [賃料]	t 供用日		277,830		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 316号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]		ton	15,594		歩A・単A
	*** S単－ 317号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）		ton	454,500		歩A・単A
	*** S単－ 318号 ***					
S02114	鋼製山留材（副部材） 3段目					
	鋼製山留材（副部材） 3段目 賃料 整備 弁償金込み		式	3,310,046		歩A・単A
	*** S単－ 319号 ***					
S02114	2.5段梁賃料（30日間）					
	2.5段梁賃料（30日間）		式	1,553,540		歩A・単A
	*** S単－ 320号 ***					
S02114	増し梁賃料（30日間）					
	増し梁賃料（30日間）		式	730,840		歩A・単A
	*** S単－ 321号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×1200L,,		本	503,000		歩A・単A
	*** S単－ 322号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 4P NS管 2種50N 接続管 径1500×2430L,,		本	657,000		歩A・単A
	*** S単－ 323号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管					
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 AW4 JC 2種50N 中押管 径1500,,		本	3,520,000		歩A・単A
	*** S単－ 324号 ***					
S02116	中押装置設備工					
	中押装置設備工		箇所	352,176		歩A・単A
	*** S単－ 325号 ***					
S02116	機械器具損料【中押設備】					
	機械器具損料【中押設備】		式	2,899,881		歩A・単A
	*** S単－ 326号 ***					
S02116	電力料【中押設備】					
	電力料【中押設備】		式	200,300		歩A・単A
	*** S単－ 327号 ***					
S02116	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去					
	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去		式	1,645,000		歩A・単A
	*** S単－ 328号 ***					
S02116	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）					
	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）		箇所	1,520,000		歩A・単A
	*** S単－ 329号 ***					
S02116	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）					
	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）		式	1,425,000		歩A・単A
	*** S単－ 330号 ***					
S02116	掘進機本体損料（供用276日）					
	掘進機本体損料（供用276日）		式	15,955,836		歩A・単A
	*** S単－ 331号 ***					
S02116	掘進機本体修理費					
	掘進機本体修理費		式	704,800		歩A・単A
	*** S単－ 332号 ***					
S02116	木積川護岸改修工					
	木積川護岸改修工		式	2,586,000		歩A・単A
	*** S単－ 333号 ***					
S02116	（施工費）支保工 3段目改良					
	（施工費）支保工 3段目改良		式	217,217		歩A・単A
	*** S単－ 334号 ***					
S02116	（施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 設置費					
	（施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 設置費		式	785,151		歩A・単A
	*** S単－ 335号 ***					
S02116	（施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費					
	（施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費		式	512,776		歩A・単A
	*** S単－ 336号 ***					
S02116	足場工 2.5段梁+増し梁					
	足場工 2.5段梁+増し梁		式	180,000		歩A・単A
	*** S単－ 337号 ***					
S02116	運搬費（3段目）					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬費 (3段目)					
	*** S単— 338号 ***		式	335,106		歩A・単A
S02116	運搬費 (2.5段)					
	運搬費 (2.5段)		式	364,359		歩A・単A
	*** S単— 339号 ***					
S02116	運搬費 (増し梁)					
	運搬費 (増し梁)		式	182,895		歩A・単A
	*** S単— 340号 ***					
S02116	重機回送費 (木積川護岸改修工)					
	重機回送費 (木積川護岸改修工)		式	430,000		歩A・単A
	*** S単— 341号 ***					
S02116	簡易支持力測定キャスボル					
	簡易支持力測定キャスボル		箇所	55,000		歩A・単A
	*** S単— 342号 ***					
S02116	快適トイレ (1基月当たり賃料)					
	快適トイレ (1基月当たり賃料)		基・月	51,000		歩A・単A
	*** S単— 343号 ***					
S02116	発進立坑支保設計費					
	発進立坑支保設計費		式	2,410,000		歩A・単A
	*** S単— 344号 ***					
S02116	支圧壁補強設計費					
	支圧壁補強設計費		式	2,150,000		歩A・単A
	*** S単— 345号 ***					
S02123	泥水処分費					
	泥水処分費					
	【変更分】比重1.70(t/m3)		m3	11,050		歩A・単A
	*** S単— 346号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.35m, 1.3m, 6.55m, 9.2m, 566 L		本	86,449		歩A・単A
	*** S単— 347号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.35m, 1.3m, 6.55m, 3.68m, 1983 L		本	199,186		歩A・単A
	*** S単— 348号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.58m, 1.3m, 6.55m, 4.93m, 908 L		本	103,622		歩A・単A
	*** S単— 349号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.58m, 1.3m, 6.55m, 5.13m, 1145 L		本	122,730		歩A・単A
	*** S単— 350号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	, 4t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	10,720		歩A・単A
	*** S単— 351号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	, 4t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	15,888		歩A・単A
	*** S単— 352号 ***					
S18032	支保工					
	支保工					
	くさび結合支保, 40kN/m以下, なし		空m3	3,616		歩A・単A
	*** T単— 1号 ***					
T00001	高濃度泥水					
			m3	19,779		歩A・単A
	*** T単— 2号 ***					
T00002	モルタル工 (配合1:2)					
			m3	45,052		歩A・単A
	*** T単— 3号 ***					
T00003	発進坑口工					
			箇所	274,744		歩A・単A
	*** T単— 4号 ***					
T00004	鏡切り工 (発進立坑・鋼矢板IV)					
			m	2,828		歩A・単A
	*** T単— 5号 ***					
T00005	鏡切り工 (到達立坑・ライナープレート)					
			m	2,230		歩A・単A
	*** T単— 6号 ***					
T00006	門型クレーン運転費					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			日	28,907		歩A・単A
T00007	*** T単－ 7号 *** ES剤					
			L	25		歩A・単A
T00008	*** T単－ 8号 *** 鋼材溶接工					
			m	3,326		歩A・単A
T00009	*** T単－ 9号 *** 解体設備撤去工					
			m	1,538		歩A・単A
T00010	*** T単－ 10号 *** 機械器具損料					
	その1		式	80,083,850		歩A・単A
T00011	*** T単－ 11号 *** 機械器具損料					
	その2		式	18,546,828		歩A・単A
T00012	*** T単－ 12号 *** 機械器具損料					
	その3		式	4,169,917		歩A・単A
T00013	*** T単－ 13号 *** 機械器具損料					
	その4（推進力低減装置関連）		式	5,705,667		歩A・単A
T00014	*** T単－ 14号 *** 機械器具損料					
	その5（推進力低減装置圧送関連）		式	1,424,610		歩A・単A
T00015	*** T単－ 15号 *** 掘進機発進用受台					
			箇所	80,266		歩A・単A
T00017	*** T単－ 16号 *** ポンプ運転工					
	作業時排水,工事用水中モ-郊口径150mm,全揚程10m		日	10,418		歩A・単A
T00018	*** T単－ 17号 *** 騒音・振動調査機材					
			式	3,198		歩A・単A
T00019	*** T単－ 18号 *** 保孔管挿入工（ロータリー式）					
	地表 VUφ50		m	761		歩A・単A
T00020	*** T単－ 19号 *** 裏込め注入工					
	泥濃式推進		m	9,077		歩A・単A
T00021	*** T単－ 20号 *** 吊防護工					
	H形鋼350 No.27上水		箇所	25,888		歩A・単A
T00022	*** T単－ 21号 *** 吊防護工					
	H形鋼350 No.27下水		箇所	26,061		歩A・単A
T00023	*** T単－ 22号 *** 吊防護工					
	H形鋼200 No.26上水		箇所	12,727		歩A・単A
T00024	*** T単－ 23号 *** 吊防護工					
	H形鋼200 No.26下水		箇所	12,835		歩A・単A
T00033	*** T単－ 24号 *** 不整地運搬車					
	油圧ダンブ式 2t積		日	36,184		歩A・単A
T00034	*** T単－ 25号 *** 排泥汚泥処理費（日当り）					
			日	35,260		歩A・単A
T00039	*** T単－ 26号 *** グラウト工					
			m3	28,187		歩A・単A
T00040	*** T単－ 27号 *** ライナープレート撤去工					
	円形型ライナープレート 1500～3000mm以下		m	66,743		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員					
		1.330	人	22,644	30,117	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,120	512	
	合 計				35,749	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,575	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		1.330	人	22,644	30,117	
	合 計				30,117	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,012	
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,644	2,717	
	合 計				2,717	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		272	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 質量0.8~1.1t		日			
		1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 ハッドロー給油		L			
		5.700	L	136	775	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,121	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		602	
	*** S単一 5号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	522	13,546	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,220	26,240	
Y00004	雑品 5%	0.050		39,786	1,989	
R01011	溶接工	5.670	人	29,886	169,454	
R01003	普通作業員	5.670	人	22,644	128,391	
	合 計				339,620	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,396	
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	掘進機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘進機 呼び径1,500 既設到達型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	呼び径1,500 既設到達型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	135,768円				
M96001	掘進機 呼び径1,500 既設到達型	1.000	供用日	135,768	135,768	
	合 計				135,768	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,768	
	*** S単－ 7号 ***					
S02111	掘進機		現場		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘進機 修理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	修理費		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,655,200円				
M96002	掘進機 修理費	1.000	現場	1,655,200	1,655,200	
	合 計				1,655,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,655,200	
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	姿勢制御装置		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	姿勢制御装置 TMG-32F 0.12kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	TMG-32F 0.12kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	21,908円				
M96003	姿勢制御装置 TMG-32F 0.12kW	1.000	供用日	21,908	21,908	
	合 計				21,908	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,908	
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	電動ホイス		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ホイス 5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	5t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,050円				
M96004	電動ホイス 5t	1.000	運転日	1,050	1,050	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,050	
	*** S単－ 10号 ***					
S02111	電動ホイスト		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ホイスト 5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	5t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	797円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	電動ホイスト 5t	1.000	供用日	797	797	
	合 計				797	算出数量 1.000 各単位
	単 価				797	
	*** S単－ 11号 ***					
S02111	門型クレーン		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	門型クレーン 本体			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	本体		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,841円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	門型クレーン 本体	1.000	供用日	4,841	4,841	
	合 計				4,841	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,841	
	*** S単－ 12号 ***					
S02111	多段ジャッキ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	多段ジャッキ 8000kN 22kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	8000kN 22kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	115,317円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	多段ジャッキ 8000kN 22kW	1.000	供用日	115,317	115,317	
	合 計				115,317	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,317	
	*** S単－ 13号 ***					
S02111	グラウトポンプ		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ 滑材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	滑材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96008	グラウトポンプ 滑材	1.000	運転日	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単－ 14号 ***					
S02111	グラウトポンプ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ 滑材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	滑材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,811円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96009	グラウトポンプ 滑材	1.000	供用日	1,811	1,811	
	合 計				1,811	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,811	
	*** S単－ 15号 ***					
S02111	グラウトミキサ グラウトミキサ 滑材		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96010 滑材 903円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96010	グラウトミキサ 滑材	1.000	運転日	903	903	
	合 計				903	算出数量 1.000 各単位
	単 価				903	
	*** S単－ 16号 ***					
S02111	グラウトミキサ グラウトミキサ 滑材		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96011 滑材 744円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96011	グラウトミキサ 滑材	1.000	供用日	744	744	
	合 計				744	算出数量 1.000 各単位
	単 価				744	
	*** S単－ 17号 ***					
S02111	グラウトポンプ グラウトポンプ 裏込		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96012 裏込 2,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96012	グラウトポンプ 裏込	1.000	運転日	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単－ 18号 ***					
S02111	グラウトポンプ グラウトポンプ 裏込		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96013 裏込 1,811円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96013	グラウトポンプ 裏込	1.000	供用日	1,811	1,811	
	合 計				1,811	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,811	
	*** S単－ 19号 ***					
S02111	グラウトミキサ		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	グラウトミキサ 裏込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96014 裏込 903円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96014	グラウトミキサ 裏込	1.000	運転日	903	903	
	合 計				903	算出数量 1.000 各単位
	単 価				903	
	*** S単一 20号 ***					
S02111	グラウトミキサ グラウトミキサ 裏込		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96015 裏込 744円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96015	グラウトミキサ 裏込	1.000	供用日	744	744	
	合 計				744	算出数量 1.000 各単位
	単 価				744	
	*** S単一 21号 ***					
S02111	コンプレッサ コンプレッサ 11kN		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96016 11kN 48円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96016	コンプレッサ 11kN	1.000	運転日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48	
	*** S単一 22号 ***					
S02111	コンプレッサ コンプレッサ 11kN		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96017 11kN 511円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96017	コンプレッサ 11kN	1.000	供用日	511	511	
	合 計				511	算出数量 1.000 各単位
	単 価				511	
	*** S単一 23号 ***					
S02111	吸泥排土設備 吸泥排土設備 75kW		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96018 75kW 33,398円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96018	吸泥排土設備 75kW	1.000	運転日	33,398	33,398	
	合 計				33,398	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,398	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02111	吸泥排土設備		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸泥排土設備 75kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96019 75kW 18,659円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96019	吸泥排土設備 75kW	1.000	供用日	18,659	18,659	
	合 計				18,659	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,659	
	*** S単ー 25号 ***					
S02111	グラウトポンプ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ 高濃度泥水 65m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96020 高濃度泥水 65m3 3,759円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96020	グラウトポンプ 高濃度泥水 65m3	1.000	供用日	3,759	3,759	
	合 計				3,759	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,759	
	*** S単ー 26号 ***					
S02111	グラウトポンプ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ 高濃度泥水 90m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96021 高濃度泥水 90m3 7,661円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96021	グラウトポンプ 高濃度泥水 90m3	1.000	供用日	7,661	7,661	
	合 計				7,661	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,661	
	*** S単ー 27号 ***					
S02111	グラウトミキサ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトミキサ 高濃度泥水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96022 高濃度泥水 906円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96022	グラウトミキサ 高濃度泥水	1.000	供用日	906	906	
	合 計				906	算出数量 1.000 各単位
	単 価				906	
	*** S単ー 28号 ***					
S02111	給水ポンプ		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水ポンプ 3.7kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96023 3.7kW 317円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96023	給水ポンプ 3.7kW	1.000	運転日	317	317	
	合 計				317	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				317	
	*** S単— 29号 ***					
S02111	給水ポンプ		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水ポンプ 3.7kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	3.7kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	183円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96024	給水ポンプ 3.7kW	1.000	供用日	183	183	
	合 計				183	算出数量 1.000 各単位
	単 価				183	
	*** S単— 30号 ***					
S02111	流量測定装置		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	流量測定装置 高濃度泥水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	高濃度泥水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,065円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96025	流量測定装置 高濃度泥水	1.000	運転日	1,065	1,065	
	合 計				1,065	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,065	
	*** S単— 31号 ***					
S02111	流量測定装置		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	流量測定装置 高濃度泥水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	高濃度泥水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,027円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96026	流量測定装置 高濃度泥水	1.000	供用日	1,027	1,027	
	合 計				1,027	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,027	
	*** S単— 32号 ***					
S02111	制御装置		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御装置 高濃度泥水・滑材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	高濃度泥水・滑材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,584円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96027	制御装置 高濃度泥水・滑材	1.000	供用日	7,584	7,584	
	合 計				7,584	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,584	
	*** S単— 33号 ***					
S02111	排土コンテナタンク		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排土コンテナタンク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,248円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M96028	排土コンテナタンク	1.000	供用日	1,248	1,248	
	合 計				1,248	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,248	
	*** S単一 34号 ***					
S02111	排土貯留槽		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排土貯留槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,173円				
M96029	排土貯留槽	1.000	供用日	2,173	2,173	
	合 計				2,173	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,173	
	*** S単一 35号 ***					
S02111	排土管		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排土管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	10円				
M96030	排土管	1.000	m供用日	10	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単一 36号 ***					
S02111	排土管（現場当り損料）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排土管（現場当り損料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	286円				
M96031	排土管（現場当り損料）	1.000	m	286	286	
	合 計				286	算出数量 1.000 各単位
	単 価				286	
	*** S単一 37号 ***					
S02111	サクシオンホース		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース ビニル1Mpa 内径127mm×10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ビニル1Mpa 内径127mm×10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	13円				
M96032	サクシオンホース ビニル1Mpa 内径127mm×10m	1.000	m供用日	13	13	
	合 計				13	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13	
	*** S単一 38号 ***					
S02111	サクシオンホース（現場当り損料）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース（現場当り損料） ビニル1Mpa 内径127mm×10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96033		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ビニル1Mpa 内径127mm×10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	948円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96033	サクシオンホース（現場当り損料） ビニル1Mpa 内径127mm×10m	1.000	m	948	948	
	合 計				948	算出数量 1.000 各単位
	単 価				948	
	*** S単一 39号 ***					
S02111	高濃度泥水ホース		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高濃度泥水ホース 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96034		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96034	高濃度泥水ホース 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m	1.000	m供用日	10	10	
	合 計				10	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10	
	*** S単一 40号 ***					
S02111	高濃度泥水ホース（現場当り損料）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高濃度泥水ホース（現場当り損料） 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96035		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	724円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96035	高濃度泥水ホース（現場当り損料） 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m	1.000	m	724	724	
	合 計				724	算出数量 1.000 各単位
	単 価				724	
	*** S単一 41号 ***					
S02111	エアホース		m・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアホース 軟質塩化ビニル 1MPa φ25mm×10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96036		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	軟質塩化ビニル 1MPa φ25mm×10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96036	エアホース 軟質塩化ビニル 1MPa φ25mm×10m	1.000	m・日	18	18	
	合 計				18	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18	
	*** S単一 42号 ***					
S02111	送風管		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	送風管 送気用φ150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96039		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	送気用φ150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,940円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96039	送風管 送気用φ150	1.000	m供用日	1,940	1,940	
	合 計				1,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,940	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	送風機		運転日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96038 風量16m3/min, 風圧25.5kPa 2,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96038	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa	1.000	運転日	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単一 44号 ***					
S02111	送風機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96037 風量16m3/min, 風圧25.5kPa 281円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96037	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa	1.000	供用日	281	281	
	合 計				281	算出数量 1.000 各単位
	単 価				281	
	*** S単一 45号 ***					
S02111	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径150mm 全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M19205 口径150mm 全揚程10m 296円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M19205	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径150mm 全揚程10m	1.000	日	296	296	
	合 計				296	算出数量 1.000 各単位
	単 価				296	
	*** S単一 46号 ***					
S02111	推進力低減剤混合装置		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力低減剤混合装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96040 437円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96040	推進力低減剤混合装置	1.000	供用日	437	437	
	合 計				437	算出数量 1.000 各単位
	単 価				437	
	*** S単一 47号 ***					
S02111	推進力低減剤圧送装置		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力低減剤圧送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96041 688円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96041	推進力低減剤圧送装置	1.000	供用日	688	688	
	合 計				688	算出数量 1.000 各単位
	単 価				688	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 48号 ***					
S02111	推進力低減剤集中管理盤		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力低減剤集中管理盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	11,323円				
M96043	推進力低減剤集中管理盤	1.000	供用日	11,323	11,323	
	合 計				11,323	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,323	
	*** S単－ 49号 ***					
S02111	推進力低減剤集中計測装置		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力低減剤集中計測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,892円				
M96044	推進力低減剤集中計測装置	1.000	供用日	3,892	3,892	
	合 計				3,892	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,892	
	*** S単－ 50号 ***					
S02111	推進力低減剤注入装置		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力低減剤注入装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	708円				
M96045	推進力低減剤注入装置	1.000	供用日	708	708	
	合 計				708	算出数量 1.000 各単位
	単 価				708	
	*** S単－ 51号 ***					
S02111	ジャッキ推進力変換器		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキ推進力変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	590円				
M96046	ジャッキ推進力変換器	1.000	供用日	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単－ 52号 ***					
S02111	推進力低減剤圧送高圧ホース		m供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力低減剤圧送高圧ホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3円				
M96047	推進力低減剤圧送高圧ホース	1.000	m供用日	3	3	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3	
	*** S単— 53号 ***					
S02111	推進力低減剤圧送高圧ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力低減剤圧送高圧ホース 1現場当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96048		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1現場当たり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	216円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96048	推進力低減剤圧送高圧ホース 1現場当たり	1.000	m	216	216	
	合 計				216	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216	
	*** S単— 54号 ***					
S02111	接続ケーブル 1		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続ケーブル 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96049		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96049	接続ケーブル 1	1.000	m供用日	2	2	
	合 計				2	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2	
	*** S単— 55号 ***					
S02111	接続ケーブル 1		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続ケーブル 1 1現場当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96050		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1現場当たり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	203円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96050	接続ケーブル 1 1現場当たり	1.000	m	203	203	
	合 計				203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203	
	*** S単— 56号 ***					
S02111	接続ケーブル 2		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続ケーブル 2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96051	接続ケーブル 2	1.000	m供用日	3	3	
	合 計				3	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3	
	*** S単— 57号 ***					
S02111	接続ケーブル 2		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続ケーブル 2 1現場当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96052		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1現場当たり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	252円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96052	接続ケーブル 2 1現場当たり	1.000	m	252	252	
	合 計				252	算出数量 1.000 各単位
	単 価				252	
	*** S単一 58号 ***					
S02111	掘進機全損費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘進機全損費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,620,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96053	掘進機全損費用	1.000	式	17,620,000	17,620,000	
	合 計				17,620,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,620,000	
	*** S単一 59号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96055	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単一 60号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02055 定格容量25kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.000	日	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 61号 ***					
S02112	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	53,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合 計				53,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,600	
	*** S単一 62号 ***					
S02112	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	38,400円				
F96001	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付					
		1.000	供用日	38,400	38,400	
	合 計				38,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,400	
	*** S単ー 63号 ***					
S02112	転倒バケット		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	転倒バケット 0.3m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	0.3m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,350円				
F96002	転倒バケット 0.3m3					
		1.000	供用日	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単ー 64号 ***					
S02112	転倒バケット		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	転倒バケット 基本整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	基本整備費		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,700円				
F96003	転倒バケット 基本整備費					
		1.000	台	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単ー 65号 ***					
S02113	電話機損料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電話機損料 1/3*単独ボタン電話機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	1/3*単独ボタン電話機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,100円				
W96001	電話機損料 1/3*単独ボタン電話機					
		1.000	台	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単ー 66号 ***					
S02113	通信用ビニル電線損料		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通信用ビニル電線損料 1/2*一般通信用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	1/2*一般通信用ケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	59円				
W96002	通信用ビニル電線損料 1/2*一般通信用ケーブル					
		1.000	m	59	59	
	合 計				59	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 67号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	400型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	42,750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	42,750	42,750	
	合 計				42,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,750	
	*** S単一 68号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 400型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15034		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	400型 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,905円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15034	H型鋼（山留材） 400型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合 計				4,905	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,905	
	*** S単一 69号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	125,685円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	125,685	125,685	
	合 計				125,685	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,685	
	*** S単一 70号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,170円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	1.000	ton	10,170	10,170	
	合 計				10,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,170	
	*** S単一 71号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	不足弁償金（新品）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	303,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	1.000	ton	303,000	303,000	
	合 計				303,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				303,000	
	*** S単— 72号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01062 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	42,126	42,126	
	合 計				42,126	算出数量 1,000 人
	単 価				42,126	
	*** S単— 73号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01063 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1,000 人
	単 価				29,886	
	*** S単— 74号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01061 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	44,064	44,064	
	合 計				44,064	算出数量 1,000 人
	単 価				44,064	
	*** S単— 75号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,868	23,868	
	合 計				23,868	算出数量 1,000 人
	単 価				23,868	
	*** S単— 76号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単一 77号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 78号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 人
	単 価				22,338	
	*** S単一 79号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 80号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 81号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1.000 人
	単 価				29,886	
	*** S単一 82号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,540	27,540	
	合 計				27,540	算出数量 1.000 人
	単 価				27,540	
	*** S単一 83号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	24,480	24,480	
	合 計				24,480	算出数量 1.000 人
	単 価				24,480	
	*** S単一 84号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1.000 人
	単 価				29,886	
	*** S単一 85号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,076	14,076	
	合 計				14,076	算出数量 1.000 人
	単 価				14,076	
	*** S単一 86号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JC種 径1500×1200L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JC種 径1500×1200L	1,000	本		518,000	
	合 計				518,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				518,000	
	*** S単一 87号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JC種 径1500×2430L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JC種 径1500×2430L	1,000	本		610,000	
	合 計				610,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				610,000	
	*** S単一 88号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×2430L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×2430L	1,000	本		549,000	
	合 計				549,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				549,000	
	*** S単一 89号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L	1,000	本		593,000	
	合 計				593,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				593,000	
	*** S単一 90号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L	1,000	本		685,000	
	合 計				685,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				685,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L	1,000	本		624,000	
	合 計				624,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				624,000	
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 3種70N JC種 径1500×2430L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 3種70N JC種 径1500×2430L	1,000	本		1,130,000	
	合 計				1,130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,130,000	
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	推進力伝達材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進力伝達材 呼び径1,500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	推進力伝達材 呼び径1,500mm	1,000	組		14,100	
	合 計				14,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,100	
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	発進坑口用グラウト止輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発進坑口用グラウト止輪 φ1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96079		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96079	発進坑口用グラウト止輪 φ1500	1,000	個		514,000	
	合 計				514,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				514,000	
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	滑材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 固結型減摩剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	滑材 固結型減摩剤	1,000	L		73	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				73	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73	
	*** S単－ 96号 ***					
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	粘土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	粘土	1.000	kg	32	32	
	合 計				32	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32	
	*** S単－ 97号 ***					
S02116	増粘剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	増粘剤 泥水用CMC,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	増粘剤 泥水用CMC	1.000	kg	1,365	1,365	
	合 計				1,365	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,365	
	*** S単－ 98号 ***					
S02116	目詰材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目詰材 ウラゴメール118,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	目詰材 ウラゴメール118	1.000	kg	335	335	
	合 計				335	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335	
	*** S単－ 99号 ***					
S02116	水		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	水	1.000	ton	172	172	
	合 計				172	算出数量 1.000 各単位
	単 価				172	
	*** S単－ 100号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 高压用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P31004	使用電力料金 高圧用業持1年以上	1.000	kWh	15.42	15	
	合 計				15	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15	
	*** S単－ 101号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34028	軽油 J I S 1. 2号 スタンド	1.000	L	130	130	
	合 計				130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130	
	*** S単－ 102号 ***					
S02116	普通ボルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ボルトランドセメント 2 5 k g入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32001	普通ボルトランドセメント 2 5 k g入	1.000	ton	23,600	23,600	
	合 計				23,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,600	
	*** S単－ 103号 ***					
S02116	フライアッシュ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フライアッシュ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	フライアッシュ	1.000	kg	8	8	
	合 計				8	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8	
	*** S単－ 104号 ***					
S02116	ベントナイト		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト メッシュ250 25kg袋入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32116	ベントナイト メッシュ250 25kg袋入	1.000	ton	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単－ 105号 ***					
S02116	分散剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分散剤 マスターボゾリスNo.8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	分散剤 マスターボゾリスNo.8	1.000	kg	408	408	
	合 計				408	算出数量 1.000 各単位
	単 価				408	
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 細目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	1.000	m3	5,220	5,220	
	合 計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	1.000	ton	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,800	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35004	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	1.000	kg	462	462	
	合 計				462	算出数量 1.000 各単位
	単 価				462	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	136	136	
	合 計				136	算出数量 1.000 各単位
	単 価				136	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	ES剤（砂礫土,2.0kg配合）		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ES剤（砂礫土,2.0kg配合）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96074	ES剤（砂礫土,2.0kg配合）	1.000	kg	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 高压用業持1年以上,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P31002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31004	使用電力料金 高压用業持1年以上	1.000	kWh	15,42	15	
	合 計				15	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15	
	*** S単ー 112号 ***					
S02116	特殊到達坑口止輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊到達坑口止輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	特殊到達坑口止輪	1.000	組	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	調整金具		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整金具 25mmまで,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	調整金具 25mmまで	1.000	組	3,990	3,990	
	合 計				3,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,990	
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	調整リング		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	調整リング 100	1.000	基	7,930	7,930	
	合 計				7,930	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,930	
	*** S単ー 115号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 頂版1800×1800×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 頂版1800×1800×300	1.000	基	276,000	276,000	
	合 計				276,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				276,000	
	*** S単ー 116号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×600	1.000	基	259,000	259,000	
	合 計				259,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259,000	
	*** S単ー 117号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1800	1.000	基	777,000	777,000	
	合 計				777,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				777,000	
	*** S単ー 118号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1500	1.000	基	647,000	647,000	
	合 計				647,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				647,000	
	*** S単ー 119号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96045	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1200	1.000	基	518,000	518,000	
	合 計				518,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				518,000	
	*** S単ー 120号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 底版1800×1800×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 底版1800×1800×300	1.000	基	255,000	255,000	
	合 計				255,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				255,000	
	*** S単ー 121号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1580,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1580	1.000	基	202,000	202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単ー 122号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1460,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1460	1.000	基	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単ー 123号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1000	1.000	基	87,800	87,800	
	合 計				87,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,800	
	*** S単ー 124号 ***					
S02116	角型マンホール1800×1800特厚タイプ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 □1310×□1310,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96050	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 □1310×□1310	1.000	基	196,000	196,000	
	合 計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				196,000	
	*** S単一 125号 ***					
S02116	FRPグレーチング 踊り場 合流・分流 FRPグレーチング 踊り場 合流・分流 □1780×886,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96052		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	FRPグレーチング 踊り場 合流・分流 □1780×886	1.000	基	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	合 計				1,450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,450,000	
	*** S単一 126号 ***					
S02116	鋳鉄製マンホール蓋 鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-25 かぎ付,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96051		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-25 かぎ付	1.000	枚	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	合 計				91,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,500	
	*** S単一 127号 ***					
S02116	鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 STW490 1推進管挿口付短管,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96053		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	鋼管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 STW490 1推進管挿口付短管	1.000	本	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	合 計				3,090,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,090,000	
	*** S単一 128号 ***					
S02116	鋼管 φ1350×11t×1600L 鋼管 φ1350×11t×1600L STW490 1推進管挿口付短管,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96054		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	鋼管 φ1350×11t×1600L STW490 1推進管挿口付短管	1.000	本	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	合 計				1,240,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,240,000	
	*** S単一 129号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 φ1350×11t×1626L		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 φ1350×11t×1626L STW490 1スティフナー付短管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96055	鋼管 φ1350×11t×1626L STW490 1スティフナー付短管	1,000	本	726,000	726,000	
	合 計				726,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				726,000	
	*** S単一 130号 ***					
S02116	調整金具		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整金具 45mmまで,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	調整金具 45mmまで	1,000	組	6,580	6,580	
	合 計				6,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,580	
	*** S単一 131号 ***					
S02116	角型マンホール1500×1500		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1500×1500 頂版1500×1500×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96056	角型マンホール1500×1500 頂版1500×1500×300	1,000	基	183,000	183,000	
	合 計				183,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				183,000	
	*** S単一 132号 ***					
S02116	角型マンホール1500×1500		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96057	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×900	1,000	基	401,000	401,000	
	合 計				401,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				401,000	
	*** S単一 133号 ***					
S02116	角型マンホール1500×1500		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96058	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×1200	1,000	基	303,000	303,000	
	合 計				303,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				303,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	底版付管取付壁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底版付管取付壁 1500×1500×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96059		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96059	底版付管取付壁 1500×1500×900	1,000	基	255,000	255,000	
	合 計				255,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				255,000	
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	角型マンホール1500×1500		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角型マンホール1500×1500 穴明加工 □1000×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96060	角型マンホール1500×1500 穴明加工 □1000×1000	1,000	箇所	74,600	74,600	
	合 計				74,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				74,600	
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	ボックスカルバート1000×1000×2000		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96061	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準 T-25	1,000	基	204,000	204,000	
	合 計				204,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				204,000	
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	ボックスカルバート1000×1000×1000		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート1000×1000×1000 短尺 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	ボックスカルバート1000×1000×1000 短尺 T-25	1,000	基	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				163,000	
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	ボックスカルバート1000×1000×1658		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート1000×1000×1658 短尺 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96063	ボックスカルバート1000×1000×1658 短尺 T-25	1,000	基	230,000	230,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230,000	
	*** S単－ 139号 ***					
S02116	ボックスカルバート1000×1000×2000		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準・差筋付 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準・差筋付 T-25	1.000	基	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,000	
	*** S単－ 140号 ***					
S02116	ボックスカルバート1000×1000×1254/1152		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96065	ボックスカルバート1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付 T-25	1.000	基	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S単－ 141号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13×5940,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	PC鋼棒 φ13×5940	1.000	本	3,021	3,021	
	合 計				3,021	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,021	
	*** S単－ 142号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13×4600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96067		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96067	PC鋼棒 φ13×4600	1.000	本	2,363	2,363	
	合 計				2,363	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,363	
	*** S単－ 143号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13×2940,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	PC鋼棒 φ13×2940	1.000	本	1,712	1,712	
	合 計				1,712	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,712	
	*** S単－ 144号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13×1940,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	PC鋼棒 φ13×1940	1.000	本	1,130	1,130	
	合 計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,130	
	*** S単－ 145号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13×1440,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	PC鋼棒 φ13×1440	1.000	本	839	839	
	合 計				839	算出数量 1.000 各単位
	単 価				839	
	*** S単－ 146号 ***					
S02116	定着金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	定着金具 ナット・ワッシャー・アンカープレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	定着金具 ナット・ワッシャー・アンカープレート	1.000	組	720	720	
	合 計				720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				720	
	*** S単－ 147号 ***					
S02116	余水ゲート（合流工）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	余水ゲート（合流工） 800×800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	余水ゲート（合流工） 800×800	1.000	基	1,580,000	1,580,000	
	合 計				1,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,580,000	
	*** S単－ 148号 ***					
S02116	購入土（流用も検討）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	購入土（流用も検討）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96075	購入土（流用も検討）	1.000	m3	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単－ 149号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単－ 150号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S単－ 151号 ***					
S02116	接着用グラマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用グラマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35311	接着用グラマー 区画線用	1.000	kg	455	455	
	合 計				455	算出数量 1.000 各単位
	単 価				455	
	*** S単－ 152号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,740	2,740	
	合 計				2,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,740	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	円形組立人孔		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形組立人孔 調整リングφ600 H=50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	円形組立人孔 調整リングφ600 H=50	1,000	基	4,960	4,960	
	合 計				4,960	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,960	
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	円形組立人孔		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形組立人孔 直壁φ600 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	円形組立人孔 直壁φ600 H=300	1,000	基	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 155号 ***					
S02116	円形組立人孔		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形組立人孔 直壁φ600 H=300 ステップ付き 1本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	円形組立人孔 直壁φ600 H=300 ステップ付き 1本	1,000	基	16,900	16,900	
	合 計				16,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,900	
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	円形組立人孔		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300	1,000	基	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,200	
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	円形組立人孔		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300 ステップ付き 1本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300 ステップ付き 1本	1,000	基	24,100	24,100	
	合 計				24,100	算出数量 1,000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,100	
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	鋳鉄製マンホール蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-14 かぎ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-14 かぎ付	1,000	組	81,700	81,700	
	合 計				81,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				81,700	
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	FRPグレーチング 踊り場 放流		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPグレーチング 踊り場 放流 φ2400×1190,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	FRPグレーチング 踊り場 放流 φ2400×1190	1,000	基	1,250,000	1,250,000	
	合 計				1,250,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,250,000	
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J03208				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03208	購入土	1,000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96080		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96080	ワイヤーロープ φ6	1,000	m	216	216	
	合 計				216	算出数量 1,000 各単位
	単 価				216	
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	蛍光灯		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	蛍光灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96025	蛍光灯	1.000	本	9,660	9,660	
	合 計				9,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,660	
	*** S単－ 163号 ***					
S02116	蛍光灯（非常用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	蛍光灯（非常用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	蛍光灯（非常用）	1.000	本	24,700	24,700	
	合 計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,700	
	*** S単－ 164号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 呼び径3000mm 板厚2.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	ライナープレート 呼び径3000mm 板厚2.7mm	1.000	m	139,000	139,000	
	合 計				139,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139,000	
	*** S単－ 165号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 呼び径3000mm 板厚3.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	ライナープレート 呼び径3000mm 板厚3.2mm	1.000	m	160,000	160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160,000	
	*** S単－ 166号 ***					
S02116	購入土（流用も検討）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土（流用も検討）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96075 J03208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96075	購入土（流用も検討）	1.000	m3	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単－ 167号 ***					
S02116	溝形鋼（SS400）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼（SS400） 大形厚7-9幅75-90高150-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P18452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18452	溝形鋼（S S 4 0 0） 大形厚7-9幅75-90高150-200	1.000	ton	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単一 168号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	817	817	
	合 計				817	算出数量 1.000 各単位
	単 価				817	
	*** S単一 169号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 高压用業持1年以上,,		kW/月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P31008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31008	基本電力料 高压用業持1年以上	1.000	kW/月	1,858	1,858	
	合 計				1,858	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,858	
	*** S単一 170号 ***					
S02116	水道基本料金 水道基本料金 岩出市,,		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96081		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96081	水道基本料金 岩出市	1.000	月	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 171号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96076		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96076	平板載荷試験	1.000	箇所	226,000	226,000	
	合 計				226,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				226,000	
	*** S単一 172号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水素イオン濃度（pH）測定		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度（pH）測定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96077		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96077	水素イオン濃度（pH）測定	1,000	検体	575	575	
	合 計				575	算出数量 1,000 各単位
	単 価				575	
	*** S単－ 173号 ***					
S02123	泥水処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	泥水処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	泥水処分費	1,000	m3	10,387	10,387	
	合 計				10,387	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,387	
	*** S単－ 174号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	コンクリート殻処分費 無筋	1,000	m3	1,410	1,410	
	合 計				1,410	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,410	
	*** S単－ 175号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96020		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	建設発生土処分費	1,000	m3	1,556	1,556	
	合 計				1,556	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,556	
	*** S単－ 176号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	コンクリート殻処分費 有筋	1,000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 177号 ***					
S02123	アスファルト処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96024	アスファルト処分費	1,000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単－ 178号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土木シート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96021		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	土木シート				
	3)単価の入力	0円				
P96021	廃プラスチック処分費	1,000	m3	960	960	
	土木シート					
	合 計				960	算出数量 1,000 各単位
	単 価				960	
	*** S単－ 179号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	23,868	23,868	
	合 計				23,868	算出数量 1,000 人
	単 価		人		23,868	
	*** S単－ 180号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	1,000	m3	18,310	18,310	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合 計				18,310	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		18,310	
	*** S単－ 181号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,310	10,310	
	合 計				10,310	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,310	
	*** S単－ 182号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	32,790	32,790	
	合 計				32,790	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		32,790	
	*** S単－ 183号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満 1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合 計				169,275	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,275	
	*** S単－ 184号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満 1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合 計				172,365	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,365	
	*** S単－ 185号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	— 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合 計				172,365	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,365	
	*** S単— 186号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,1.35m,2.45m,6.15m,5.45m,1158			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.350m				
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	2.450m 6.150m				
	7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q)	5.450m 1,158,000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		174,590	38,410	
P32021	注入材	6,021.600	L	58	349,253	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.350	m	9,720	3,402	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.110	個	2,560	5,402	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.035	個	168,000	5,880	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		14,684	1,615	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.380	m	9,720	3,694	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.510	個	2,560	1,306	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.038	個	168,000	6,384	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		11,384	1,935	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.640	m	9,720	6,221	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.960	個	2,560	2,458	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.064	個	168,000	10,752	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		19,431	3,109	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合 計				652,809	算出数量 5.200 本

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		125,540	
	*** S単ー 187号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0.84m, 4.65m, 5.71m, 9.2m, 606 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)セット数区分	2 セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.840m				
	5)砂質土削孔長(L2)	4.650m				
	6)粘性土削孔長(L3)	5.710m				
	7)土被り長(L4)	9.200m				
	8)1本当たり注入量(Q)	606.000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		174,590	38,410	
P32021	注入材	3,696.600	L	58	214,403	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.260	m	9,720	2,527	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.540	個	2,560	3,942	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.026	個	168,000	4,368	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		10,837	1,192	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.850	m	9,720	8,262	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.130	個	2,560	2,893	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.085	個	168,000	14,280	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		25,435	4,324	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.700	m	9,720	6,804	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.040	個	2,560	2,662	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.070	個	168,000	11,760	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		21,226	3,396	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.070	個	168,000	11,760	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.018	組	335,000	6,030	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.011	組	28,200	310	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		18,100	4,525	
	合 計				516,438	算出数量 6.100 本
	単 価		本		84,662	
	*** S単ー 188号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0.84m, 4.65m, 5.71m, 4.71m, 2118 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	複相方式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)セット数区分	2 セット				
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.840m				
	5)砂質土削孔長(L2)	4.650m				
	6)粘性土削孔長(L3)	5.710m				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)土被り長(L4)	4.710m				
	8)1本当たり注入量(Q)	2,118.000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンクマシ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		174,590	38,410	
P32021	注入材	7,624.800	L	58	442,238	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.150	m	9,720	1,458	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.910	個	2,560	2,330	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.015	個	168,000	2,520	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		6,308	694	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.500	m	9,720	4,860	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.670	個	2,560	1,715	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.050	個	168,000	8,400	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		14,975	2,546	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.410	m	9,720	3,985	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.620	個	2,560	1,587	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.041	個	168,000	6,888	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		12,460	1,994	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.038	組	335,000	12,730	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,579	9,645	
	合 計				742,439	算出数量 3.600 本
	単 価		本		206,233	
	*** S単一 189号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0m,3.72m,5.71m,5.13m,960 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	複相方式 2セット 500KL未満 0.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)砂質土削孔長(L2)	3.720m				
	6)粘性土削孔長(L3)	5.710m				
	7)土被り長(L4)	5.130m				
	8)1本当たり注入量(Q)	960.000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンクマシ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		174,590	38,410	
P32021	注入材	5,760.000	L	58	334,080	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.670	m	9,720	6,512	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.890	個	2,560	2,278	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.067	個	168,000	11,256	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		20,046	3,408	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.690	m	9,720	6,707	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.030	個	2,560	2,637	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.069	個	168,000	11,592	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		20,936	3,350	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.029	組	335,000	9,715	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.017	組	28,200	479	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		30,354	7,589	
	合 計				632,763	算出数量 6.000 本
	単 価		本		105,461	
	*** S単ー 190号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレナ工法, 2セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法区分 2) セット数	二重管ストレナ工法 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	28,356	62,383	
R01002	特殊作業員	8.200	人	25,602	209,936	
R01003	普通作業員	3.400	人	22,644	76,990	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	23,868	52,748	
P34029	軽油 バトール給油	69.000	L	136	9,384	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合 計				439,781	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		439,781	
	*** S単ー 191号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランド'ガ'ト'式,区分II,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 クラッシャー C-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)バック砂規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローランド'ガ'ト'式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分II なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03106	クラッシャー C-40 40〜0mm(JIS規格品)	12.600	m3	2,800	35,280	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	28,356	7,373	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.010	人	22,644	22,870	
F04080	振動ロー[ハト`ガト`式] 質量0.5～0.6 t	0.200	日	2,040	408	
P34029	軽油 ハ`トロ`給油	0.530	L	136	72	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
F08015	ハ`ックお[ｸﾚ`型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	15,000	1,200	
P34029	軽油 ハ`トロ`給油	4.200	L	136	571	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	23,868	1,193	
	合 計				72,295	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,230	
	*** S単一 192号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コン`タ,区分II,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	クラッシャー C-40				
	3)ハ`ックお規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コン`タ				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	12.600	m3	2,800	35,280	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,356	10,208	
R01003	普通作業員	1.260	人	22,644	28,531	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08015	ハ`ックお[ｸﾚ`型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	15,000	1,200	
P34029	軽油 ハ`トロ`給油	4.200	L	136	571	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	23,868	1,193	
	合 計				86,733	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,673	
	*** S単一 193号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 目	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1500mm,12mm,ラフレ`ンｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円				
	2)管長区分	4.0m管				
	3)口径区分(mm)	1500mm				
	4)板厚区分(mm)	12mm				
	5)機械区分	ラフレ`ンｸﾚｰﾝ				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.500	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F01084	ラフレ`ンｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬ`型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	47,900	47,900	
	合 計				172,748	算出数量 3.500 本
	単 価		本		49,357	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 194号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350mm,11mm,トラックレール,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	4.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	1350mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	11mm				
	5)機械区分	トラックレール				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管					
		3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F01021	トラックレール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,700	37,700	
	合 計				162,548	算出数量 3.600 本
	単 価		本		45,152	
	*** S単一 195号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1350mm,11mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	1350mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	11mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	28,356	13,611	
R01002	特殊作業員	0.730	人	25,602	18,689	
R01011	溶接工	1.210	人	29,886	36,162	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		68,462	19,169	
	合 計				87,631	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		87,631	
	*** S単一 196号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分	内面塗装		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	1350mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状ﾎﾟﾘｼﾞｳﾞ樹脂塗料	1.600	kg	1,970	3,152	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.090	kg	748	67	
R02003	塗装工	0.170	人	28,764	4,890	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		4,890	1,223	
	合 計				9,332	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,332	
	*** S単一 197号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄなし),1350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃シートなし) 1350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35135	水道用塗覆装鋼管ジョイント 1350A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	47,600	47,600	
R02003	塗装工	0.250	人	28,764	7,191	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		7,191	1,438	
	合 計				56,229	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		56,229	
	*** S単一 198号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m ³	1,570	18,212	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,356	5,671	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	136	2,040	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	23,868	10,263	
	合 計				55,050	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		551	
	*** S単一 199号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 一 無し 直線部 直支柱 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.500	m	9,800	14,700	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C ー2B	1.000	m	9,607	9,607	
	合 計				5,093	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,093	
	*** S単一 200号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(HIB・C-2BS),受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B,(HIB・C-2BS) 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,632	1,632	
	合 計				1,632	算出数量 1.000 m

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,632	
	*** S単ー 201号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	197.20	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 m
	単 価		m		197	
	*** S単ー 202号 ***					
S13021	ボ-リツクマシ設置・撤去(ローラー式) ボ-リツクマシ設置・撤去(ローラー式) 地表,なし 1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
		地表 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.520	人	28,356	14,745	
R01002	特殊作業員	0.640	人	25,602	16,385	
R01003	普通作業員	1.190	人	22,644	26,946	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.640	日	37,700	24,128	
	合 計				82,204	算出数量 1.000 回
	単 価		回		82,204	
	*** S単ー 203号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし 1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
		表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	1.370	日	15,000	20,550	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	136	10,608	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,868	23,868	
	合 計				55,026	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単ー 204号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし 1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
		表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08015	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	15,000	20,850	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L	136	11,968	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,868	23,868	
	合 計				56,686	算出数量 887.000 m ³
	単 価		m ³		64	
	*** S単— 205号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M35062	農用トラｸ[乗用・ﾍｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.800	L	136	109	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	22,338	1,340	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,125	298	
	合 計				2,423	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		24	
	*** S単— 206号 ***					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] .2t積級,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M03001 M03001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 0.0時間				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択) 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通・D) 積載重量 2t積級				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.000	日	6,010	6,010	
W14061	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ消費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.000	供用日	182	182	
	合 計				6,192	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,192	
Y00001	単位					
	*** S単— 207号 ***					
S16001	ﾌｻﾞｶ初水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ﾌｻﾞｶ初水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m ³ /h級,,運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M10041 M10041				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.1時間				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M10041	ﾌｻﾞｶ初水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m ³ /h級	1.000	時間	1,390	1,390	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,390	
Y00001	単位					
	*** S単一 208号 ***					
SI6002	汚泥吸排車[トラック架装型]		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M10062 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.330	供用日	40,700	54,131	
	合 計				54,131	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		54,131	
Y00001	単位					
	*** S単一 209号 ***					
SI6002	電気溶接機[交流7-φ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流7-φ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27383 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流7-φ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	123	177	
	合 計				177	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		177	
Y00001	単位					
	*** S単一 210号 ***					
SI6002	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式]※		目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式]※ ,2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27961 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27961	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式]※ 2.0t積	1.750	供用日	3,530	6,178	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	136	1,768	
	合 計				7,946	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,946	
Y00001	単位					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 211号 ***					
S16002	工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 ,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19195		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合 計				385	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単ー 212号 ***					
S16003	水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 容量3m3,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M27941		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27941	水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 容量3m3	1.000	供用日	476	476	
	合 計				476	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		476	
	*** S単ー 213号 ***					
S16003	水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M27942		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3	1.000	供用日	633	633	
	合 計				633	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		633	
	*** S単ー 214号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器〔騒音計(普通型)〕 騒音・振動計測機器〔騒音計(普通型)〕 測定レベル130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M23121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23121	騒音・振動計測機器〔騒音計(普通型)〕 測定レベル130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	426	426	
	合 計				426	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		426	
	*** S単ー 215号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器〔振動レベル計〕 騒音・振動計測機器〔振動レベル計〕 測定レベル120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M23130		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz	1.000	供用日	782	782	
	合 計				782	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		782	
	*** S単一 216号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	47,900	47,900	
	合 計				47,900	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,900	
	*** S単一 217号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合 計				53,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,600	
	*** S単一 218号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	35ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力35t吊	1.000	日	74,000	74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		74,000	
	*** S単一 219号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		39,800	
	*** S単－ 220号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	50ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力50t吊	1.000	日	92,800	92,800	
	合 計				92,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		92,800	
	*** S単－ 221号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼矢板,4型,無,450日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	鋼矢板		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	4型				
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	450日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板					
	4型 [賃料]	1.000	t 供用日	33,750	33,750	
G15003	鋼矢板					
	4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				46,890	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		46,890	
	*** S単－ 222号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H形鋼(山留主部材),300型,一,281日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	300型				
	3)補助工法	一				
	4)供用日数	281日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材)					
	3 0 0型 [賃料]	1.000	t 供用日	30,067	30,067	
G15032	H型鋼 (山留材)					
	3 0 0型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				35,190	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		35,190	
	*** S単－ 223号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H形鋼(杭使用),350型,無,30日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	350型				
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	30日				
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼 (杭使用)					
	3 5 0型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,700	2,700	
G15024	H型鋼 (杭使用)					
	3 5 0型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				11,351	算出数量 1.000 ton

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		11,351	
	*** S単－ 224号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,30日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	200型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	30日				
	5)使用回数	1回				
G02001	H形鋼（杭使用） 2 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,700	2,700	
G15021	H型鋼（杭使用） 2 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				11,351	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,351	
	*** S単－ 225号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	200型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	180日				
	5)使用回数	1回				
G02001	H形鋼（杭使用） 2 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
G15021	H型鋼（杭使用） 2 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				24,036	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,036	
	*** S単－ 226号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,無,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	180日				
	5)使用回数	1回				
G02002	H形鋼（杭使用） 2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
G15022	H型鋼（杭使用） 2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				24,036	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,036	
	*** S単－ 227号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	180日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03011	覆工板 鋼製（補強型） [賃料]	1.000	m ² 供用月	5,985	5,985	
G15064	覆工板 鋼製（補強型） [整備費]	1.000	m ²	1,244	1,244	
	合 計				7,229	算出数量 1.000 m ²

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³		7,229	
	*** S単ー 228号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ラフレンクレーン、購入土、1m3、大型土のう袋（1.0 t 用）、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレンクレーン 購入土 2,000,000 1,000m3 大型土のう袋（1.0 t 用） なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
RO1001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
RO1002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
RO1003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.060		76,602	4,596	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	52.000	枚	1,100	57,200	
J03208	購入土	52.000	m3	2,000	104,000	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	16,500	23,760	
P34029	軽油 バトール給油	119.000	L	136	16,184	
RO1021	運転手（特殊）	1.000	人	23,868	23,868	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合 計				359,810	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		6,919	
	*** S単ー 229号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、ラフレンクレーン、1m3、大型土のう袋（1.0 t 用）、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ラフレンクレーン 購入土 2,000,000 1,000m3 大型土のう袋（1.0 t 用） なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
RO1001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
RO1002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合 計				107,558	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		803	
	*** S単ー 230号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 40.常時排水、0以上～40未満、発動発電機、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	40 常時排水 0以上～40未満 発動発電機 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	44.000	日	308	13,552	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	44.000	日	1,490	65,560	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	2,680.000	L	136	364,480	
R01002	特殊作業員	6.800	人	25,602	174,094	
Y00004	諸雑費	0.010		617,686	6,177	
	合 計				623,863	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		623,863	
	*** S単－ 231号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 34,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	34 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	37.400	日	308	11,519	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	37.400	日	1,490	55,726	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	2,278.000	L	136	309,808	
R01002	特殊作業員	5.780	人	25,602	147,980	
Y00004	諸雑費	0.010		525,033	5,250	
	合 計				530,283	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		530,283	
	*** S単－ 232号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 14,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	14 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	15.400	日	308	4,743	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	15.400	日	1,490	22,946	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	938.000	L	136	127,568	
R01002	特殊作業員	2.380	人	25,602	60,933	
Y00004	諸雑費	0.010		216,190	2,162	
	合 計				218,352	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		218,352	
	*** S単－ 233号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.580	日	16,500	9,570	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油	33.000	L	136	4,488	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	23,868	11,934	
	合 計				88,018	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		88,018	
	*** S単一 234号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H400,450日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 450.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 なし				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,356	3,686	
R01012	とび工	0.240	人	27,540	6,610	
R01011	溶接工	0.130	人	29,886	3,885	
R01003	普通作業員	0.130	人	22,644	2,944	
Y00004	諸雑費	0.070		17,125	1,199	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	53,600	6,968	
	合 計				25,292	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		25,292	
	*** S単一 235号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,356	45,370	
R01012	とび工	7.000	人	27,540	192,780	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	53,600	75,040	
Y00004	諸雑費	0.340		342,627	116,493	
	合 計				459,120	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,591	
	*** S単一 236号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保（小規模） 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,356	8,223	
R01009	型わく工	0.530	人	30,600	16,218	
R01012	とび工	0.250	人	27,540	6,885	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,644	12,907	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
		0.130		44,233	5,750	
	合 計				49,983	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		4,998	
	*** S単ー 237号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	22,644	7,246	
	合 計				7,246	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単ー 238号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	150	15,600	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				19,223	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		192	
	*** S単ー 239号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	150	15,600	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				26,469	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		265	
	*** S単ー 240号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレンクレーン,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	設置 ラフレンクレーン 25t吊 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役					
		0.620	人	40,290	24,980	
R01052	橋りょう特殊工					
		2.100	人	33,048	69,401	
R01003	普通作業員					
		0.410	人	22,644	9,284	
Y00004	雑品					
		0.060		103,665	6,220	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			
		0.580	日	53,600	31,088	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				140,973	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		14,097	
	*** S単— 241号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレンクレーン,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	40,290	13,699	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	33,048	33,048	
R01011	溶接工	0.130	人	29,886	3,885	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
Y00004	雑品	0.050		54,481	2,724	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.290	日	53,600	15,544	
	合 計				72,749	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		7,275	
	*** S単— 242号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレンクレーン,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,356	12,760	
R01012	とび工	1.500	人	27,540	41,310	
R01003	普通作業員	0.270	人	22,644	6,114	
Y00004	雑品	0.020		60,184	1,204	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.470	日	53,600	25,192	
	合 計				86,580	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		866	
	*** S単— 243号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレンクレーン,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.270	人	28,356	7,656	
R01012	とび工	0.800	人	27,540	22,032	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	
Y00004	雑品	0.020		32,405	648	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	53,600	11,256	
	合 計				44,309	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		443	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 244号 ***					
S18101	高圧引込配電設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込配電設備 設置～損料～撤去,390日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 390,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09516	コンクリートボール（通信線用） L 8m×D14cm×W2.0kN	1,000	本		32,400	32,400
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形 1200×240×170	1,000	個		10,300	10,300
W09435	輕腕金 2.3×75×45× 900	1,000	本		1,810	1,810
W09440	輕腕金 3.2×75×75×1500	2,000	本		5,430	10,860
W09430	アームタイレスバンド（片抱） SABD-19S-DW	3,000	個		5,860	17,580
W09449	高圧耐張がいし 普通形	6,000	個		2,470	14,820
W09453	高圧ピンがいし 大	3,000	個		1,590	4,770
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1,000	組		7,020	7,020
W09094	600Vポリエチレンケーブル （CV）3心 断面積 38	30,000	m		3,330	99,900
Y00004	その他材料 20%	0.200			199,460	39,892
Y00002	損料 0.0639%	0.249			239,352	59,599
M21232	高圧気中開閉器（柱上・手操）[地絡無方向・過電ロック付] 定格電流200A	390,000	供用日		291	113,490
M21271	キュービク式高圧受変電設備[CB形受電専用（屋外式）] 500kVA以下	390,000	供用日		2,070	807,300
P27333	端末処理材料（6KV屋内用）テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	2,000	組		12,200	24,400
P27321	端末処理材料（6KV屋外用）テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	2,000	組		16,200	32,400
P27822	接地銅板 ラド付（ラット2点溶接）1.5*900*900	1,000	枚		25,900	25,900
P27016	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積14	15,000	m		277	4,155
R01013	電工 （設置）	18,250	人		24,582	448,622
R01003	普通作業員 （設置）	7,350	人		22,644	166,433
Y00004	雑品 0.5%	0.005			941,262	4,706
R01013	電工 （撤去）	7,330	人		24,582	180,186
R01003	普通作業員 （撤去）	3,680	人		22,644	83,330
	合 計				1,950,521	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		1,950,521	
	*** S単- 245号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,390日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)避雷器区分	設置～損料～撤去 390,000日 一般型(8.4kV)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09470	避雷器（配電線路用） 一般型(8.4kV)	3,000	個		14,400	43,200
W09472	高圧カットアウト 7.2kV 30A PC-6	3,000	個		11,300	33,900
W09440	輕腕金 3.2×75×75×1500	2,000	本		5,430	10,860
W09453	高圧ピンがいし 大	3,000	個		1,590	4,770
W09288	600Vビニル絶縁電線 （IV）断面積 14	18,000	m		277	4,986
Y00002	損料 0.0639%	0.249			97,716	24,331
R01013	電工 （設置）	1,460	人		24,582	35,890
R01003	普通作業員 （設置）	0,750	人		22,644	16,983

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		150,589	753	
R01013	電 工					
	(撤去)	0.730	人	24,582	17,945	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	0.380	人	22,644	8,605	
	合 計				104,507	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		104,507	
	*** S単一 246号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	A 種.設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0.75m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)接地極	A 種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	設置～撤去				
	3)補助接地棒(本)	1本				
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27822	接地銅板					
	900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒					
	φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積14	0.750	m	277	208	
R01013	電 工					
	(接地極設置)	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員					
	(接地極設置)	2.000	人	22,644	45,288	
R01013	電 工					
	(補助接地棒設置)	0.250	人	24,582	6,146	
R01003	普通作業員					
	(補助接地棒設置)	0.350	人	22,644	7,925	
R01013	電 工					
	(接地線設置)	0.020	人	24,582	492	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		111,411	557	
R01013	電 工					
	(接地極撤去)	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員					
	(接地極撤去)	0.400	人	22,644	9,058	
R01013	電 工					
	(補助接地棒撤去)	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員					
	(補助接地棒撤去)	0.070	人	22,644	1,585	
R01013	電 工					
	(接地線撤去)	0.010	人	24,582	246	
	合 計				129,702	算出数量 1.000 極
	単 価		極		129,702	
	*** S単一 247号 ***					
S18106	高圧低圧建柱工		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	高圧低圧建柱工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)回線,設置～損料～撤去,390日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)回線数	1回線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	設置～損料～撤去				
	3)架空線の供用日数	390.000日				
W09516	コンクリートポール (通信線用)					
	L 8m×D14cm×W2.0kN	10.000	本	32,400	324,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付)					
	A・B形 1000×170×140	16.000	個	5,940	95,040	
W09441	輕腕金					
	3.2×75×75×1800	11.000	本	5,760	63,360	
W09453	高圧ピンがいし					
	大	28.000	個	1,590	44,520	
W09449	高圧耐張がいし					
	普通形	6.000	個	2,470	14,820	
W09312	亜鉛めっき銅より線 (1種A級)					
	38mm2	17.640	kg	532	9,384	
W09466	支線棒					
	13×2500	6.000	個	3,250	19,500	
Y00004	その他材料					
		0.090		570,624	51,356	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.249		621,980	154,873	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (設置)	15.000	人	24,582	368,730	
R01003	普通作業員 (設置)	23.900	人	22,644	541,192	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		1,531,902	7,660	
R01013	電工 (撤去)	7.500	人	24,582	184,365	
R01003	普通作業員 (撤去)	11.950	人	22,644	270,596	
	合 計				1,527,416	算出数量 500.000 m
	単 価		m		3,055	
	*** S単ー 248号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,270日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 270.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,683	368,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.173		368,300	63,716	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	24,582	152,408	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		520,708	2,604	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	24,582	76,204	
	合 計				294,932	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,949	
	*** S単ー 249号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 150.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,683	368,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		368,300	35,357	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	24,582	152,408	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		520,708	2,604	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	24,582	76,204	
	合 計				266,573	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,666	
	*** S単ー 250号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,270日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 270.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09228	600Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	5,487	548,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.173		548,700	94,925	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	24,582	152,408	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		701,108	3,506	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	24,582	76,204	
	合 計				327,043	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,270	
	*** S単— 251号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,390日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	390.000日				
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,568	156,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.249		156,800	39,043	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		237,921	1,190	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				161,914	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,619	
	*** S単— 252号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,270日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	270.000日				
W09224	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.173		90,800	15,708	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		171,921	860	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				138,249	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,382	
	*** S単— 253号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,270日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	270.000日				
W09223	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	642	64,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.173		64,200	11,107	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		145,321	727	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				133,515	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,335	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 254号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,270日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 270,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,568	156,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.173		156,800	27,126	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		237,921	1,190	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				149,997	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,500	
	*** S単ー 255号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,390日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	単相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 390,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09252	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	351	35,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.249		35,100	8,740	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		116,221	581	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				131,002	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,310	
	*** S単ー 256号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 単相,3.5,設置～損料～撤去,210日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	単相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 210,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09252	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	351	35,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.134		35,100	4,703	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		116,221	581	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				126,965	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,270	
	*** S単ー 257号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 単相,2.0,設置～損料～撤去,390日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	単相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 390.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09251	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	251	25,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.249		25,100	6,250	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		106,221	531	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				128,462	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,285	
	*** S単— 258号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 単相,2.0,設置～損料～撤去,210日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	単相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 210.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09251	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	251	25,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.134		25,100	3,363	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,582	81,121	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		106,221	531	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,582	40,560	
	合 計				125,575	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,256	
	*** S単— 259号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,19m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	IV型 19m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	28,356	9,357	
R01002	特殊作業員	0.330	人	25,602	8,449	
R01012	とび工	0.670	人	27,540	18,452	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.490	供用日	109,000	53,410	
P34029	軽油 バトリル給油	44.000	L	136	5,984	
M04610	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.490	供用日	35,100	17,199	
P34029	軽油 バトリル給油	32.000	L	136	4,352	
R01021	運転手（特殊）	0.330	人	23,868	7,876	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		125,079	250	
	合 計				125,329	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		12,533	
	*** S単— 260号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	28,356	5,388	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,602	4,864	
R01012	とび工	0.390	人	27,540	10,741	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	136	2,312	
M04610	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 パトロール給油	18.000	L	136	2,448	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	23,868	4,535	
	合 計				60,826	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,826	
	*** S単一 261号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,660	4,660	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,160	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,160	
	*** S単一 262号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,320	
	*** S単一 263号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,1500mm,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	DCIP管		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分	1500mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F07046	管継目試験器（DCIP管用） 1500mm	1.000	目	9,690	9,690	
	合 計				108,936	算出数量 9.500 箇所
	単 価		箇所		11,467	
	*** S単ー 264号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	9.0km 以下		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日	747	1,651	
P34029	軽油 バトール給油	102.000	L	136	13,872	
R01022	運転手（一般）	1.700	人	22,338	37,975	
	合 計				97,919	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		979	
	*** S単ー 265号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ86		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	54,264	4,341	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	42,330	7,196	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	32,028	5,445	
	*** S単ー 266号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ86		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30007	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,800	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	54,264	5,426	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	42,330	8,466	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	32,028	6,406	
	*** S単一 267号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		35,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	54,264	9,225	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	42,330	13,969	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	32,028	10,569	
	*** S単一 268号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場、高さ0.3m以下、50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30130	平坦地足場 板材足場（0.3m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	42,330	10,583	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	32,028	16,014	
	*** S単一 269号 ***					
S71111	騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線		1,000 測線	歩A 当たり算出
	1)作業区分	振動騒音同時調査		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師（A） 内業	0.620	人	58,140	36,047	
R04004	技師（A） 外業	1.140	人	58,140	66,280	
R04005	技師（B） 内業	1.250	人	48,144	60,180	
R04005	技師（B） 外業	2.280	人	48,144	109,768	
	合 計				272,275	算出数量 1.000 測線
	単 価		測線		272,275	
	*** S単一 270号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準以外、-、-、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,340	
	*** S単ー 271号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		224	
	*** S単ー 272号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,597	
	*** S単ー 273号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		259.1	
	*** S単ー 274号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		9,511	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 275号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破砕積込（小規模土工）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	舗装版破砕積込（小規模土工）				
	単 価		m ²		1,527	
	*** S単一 276号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	掘削補助機械搬入搬出,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 なし				
	単 価		回		45,100	
	*** S単一 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,4.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下				
	単 価		m ³		1,043	
	*** S単一 278号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³		2,874	
	*** S単一 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		854.5	
	*** S単— 280号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		871.4	
	*** S単— 281号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		373.4	
	*** S単— 282号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単— 283号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		446.3	
	*** S単— 284号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,419	
	*** S単一 285号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		717.5	
	*** S単一 286号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ)、標準(10,000m3未満)、無し、なし		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		138.8	
	*** S単一 287号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下、		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,847	
	*** S単一 288号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、28.4km以下、		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		3,283	
	*** S単一 289号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,855	
	*** S単— 290号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3		5,395	
	*** S単— 291号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		596.8	
	*** S単— 292号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		668.3	
	*** S単— 293号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,335	
	*** S単— 294号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,429	
	*** S単— 295号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,940	
	*** S単— 296号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		30,580	
	*** S単— 297号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満				

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,580	
	*** S単一 298号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,940	
	*** S単一 299号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,530	
	*** S単一 300号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,530	
	*** S単一 301号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,940	
	*** S単一 302号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,776	
	*** S単一 303号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,015	
	*** S単一 304号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,776	
	*** S単一 305号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		13,130	
	*** S単一 306号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,833	
	*** S単ー 307号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		39,870	
	*** S単ー 308号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		547.2	
	*** S単ー 309号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,100mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 100mm 100mm 路盤材（各種）砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		449	
	*** S単ー 310号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、100mm、100mm			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 100mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ³		626.4	
	*** S単— 311号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、40mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）、グラムコト 各種、なし、再生密粒度アスコ(13)			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,485	
	*** S単— 312号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、50mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）、グラムコト 各種、なし、再生密粒度アスコ(13)			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,769	
	*** S単— 313号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 500型 〔賃料〕			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 500型 〔賃料〕 96,750円		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
G96001	H形鋼（山留材） 500型 〔賃料〕	1,000	t 供用日	96,750	96,750	算出数量 1,000 各単位
	合 計				96,750	
	単 価				96,750	
	*** S単— 314号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 500型 〔整備費〕			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 500型 〔整備費〕		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	7,521円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	H型鋼（山留材） 500型 [整備費]	1.000	ton	7,521	7,521	
	合 計				7,521	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,521	
	*** S単－ 315号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96003 部品 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277,830円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	277,830	277,830	
	合 計				277,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277,830	
	*** S単－ 316号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96004 部品 [整備費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,594円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	1.000	ton	15,594	15,594	
	合 計				15,594	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,594	
	*** S単－ 317号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96005 不足弁償金（新品）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	454,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	1.000	ton	454,500	454,500	
	合 計				454,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				454,500	
	*** S単－ 318号 ***					
S02114	鋼製山留材（副部材） 3段目		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留材（副部材） 3段目 賃料 整備 弁償金込み			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96006 賃料 整備 弁償金込み		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,310,046円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96006	鋼製山留材（副部材） 3段目 賃料 整備 弁償金込み	1.000	式	3,310,046	3,310,046	
	合 計				3,310,046	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,310,046	
	*** S単－ 319号 ***					
S02114	2.5段梁賃料（30日間）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2.5段梁賃料（30日間）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96007 1,553,540円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96007	2.5段梁賃料（30日間）	1.000	式	1,553,540	1,553,540	
	合 計				1,553,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,553,540	
	*** S単ー 320号 ***					
S02114	増し梁賃料（30日間）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	増し梁賃料（30日間）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96008 730,840円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96008	増し梁賃料（30日間）	1.000	式	730,840	730,840	
	合 計				730,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				730,840	
	*** S単ー 321号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×1200L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96083	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×1200L	1.000	本	503,000	503,000	
	合 計				503,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				503,000	
	*** S単ー 322号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 4P NS管 2種50N 接続管 径1500×2430L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96084	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 4P NS管 2種50N 接続管 径1500×2430L	1.000	本	657,000	657,000	
	合 計				657,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				657,000	
	*** S単ー 323号 ***					
S02116	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 AW4 JC 2種50N 中押管 径1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96085	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 AW4 JC 2種50N 中押管 径1500	1.000	本	3,520,000	3,520,000	
	合 計				3,520,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,520,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 324号 ***					
S02116	中押装置設備工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中押装置設備工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96086	中押装置設備工	1.000	箇所	352,176	352,176	
	合 計				352,176	算出数量 1.000 各単位
	単 価				352,176	
	*** S単ー 325号 ***					
S02116	機械器具損料【中押設備】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料【中押設備】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96087	機械器具損料【中押設備】	1.000	式	2,899,881	2,899,881	
	合 計				2,899,881	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,899,881	
	*** S単ー 326号 ***					
S02116	電力料【中押設備】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料【中押設備】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	電力料【中押設備】	1.000	式	200,300	200,300	
	合 計				200,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,300	
	*** S単ー 327号 ***					
S02116	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去	1.000	式	1,645,000	1,645,000	
	合 計				1,645,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,645,000	
	*** S単ー 328号 ***					
S02116	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96090	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）	1.000	箇所	1,520,000	1,520,000	
	合 計				1,520,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,520,000	
	*** S単— 329号 ***					
S02116	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96091				
P96091	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）	1.000	式	1,425,000	1,425,000	
	合 計				1,425,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,425,000	
	*** S単— 330号 ***					
S02116	掘進機本体損料（供用276日）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘進機本体損料（供用276日）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96092				
P96092	掘進機本体損料（供用276日）	1.000	式	15,955,836	15,955,836	
	合 計				15,955,836	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,955,836	
	*** S単— 331号 ***					
S02116	掘進機本体修理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘進機本体修理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96093				
P96093	掘進機本体修理費	1.000	式	704,800	704,800	
	合 計				704,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				704,800	
	*** S単— 332号 ***					
S02116	木積川護岸改修工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木積川護岸改修工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96094				
P96094	木積川護岸改修工	1.000	式	2,586,000	2,586,000	
	合 計				2,586,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,586,000	
	*** S単— 333号 ***					
S02116	（施工費）支保工 3段目改良		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	（施工費）支保工 3段目改良			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96097				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96097	(施工費) 支保工 3段目改良	1.000	式	217,217	217,217	
	合 計				217,217	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217,217	
	*** S単一 334号 ***					
S02116	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 設置費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 設置費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96098		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96098	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 設置費	1.000	式	785,151	785,151	
	合 計				785,151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				785,151	
	*** S単一 335号 ***					
S02116	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96099		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96099	(施工費) 支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費	1.000	式	512,776	512,776	
	合 計				512,776	算出数量 1.000 各単位
	単 価				512,776	
	*** S単一 336号 ***					
S02116	足場工 2.5段梁+増し梁		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場工 2.5段梁+増し梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96100	足場工 2.5段梁+増し梁	1.000	式	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 337号 ***					
S02116	運搬費 (3段目)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 (3段目)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	運搬費 (3段目)	1.000	式	335,106	335,106	
	合 計				335,106	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,106	
	*** S単一 338号 ***					
S02116	運搬費 (2.5段)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 (2.5段)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	運搬費（2.5段）	1.000	式	364,359	364,359	
	合 計				364,359	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364,359	
	*** S単一 339号 ***					
S02116	運搬費（増し梁） 運搬費（増し梁）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	運搬費（増し梁）	1.000	式	182,895	182,895	
	合 計				182,895	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182,895	
	*** S単一 340号 ***					
S02116	重機回送費（木積川護岸改修工） 重機回送費（木積川護岸改修工）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96095		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96095	重機回送費（木積川護岸改修工）	1.000	式	430,000	430,000	
	合 計				430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				430,000	
	*** S単一 341号 ***					
S02116	簡易支持力測定キャスボル 簡易支持力測定キャスボル		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96096		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96096	簡易支持力測定キャスボル	1.000	箇所	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単一 342号 ***					
S02116	快適トイレ（1基月当たり賃料） 快適トイレ（1基月当たり賃料）		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96104	快適トイレ（1基月当たり賃料）	1.000	基・月	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単一 343号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	発進立坑支保設計費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発進立坑支保設計費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	発進立坑支保設計費	1.000	式	2,410,000	2,410,000	
	合 計				2,410,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,410,000	
	*** S単一 344号 ***					
S02116	支圧壁補強設計費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支圧壁補強設計費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	支圧壁補強設計費	1.000	式	2,150,000	2,150,000	
	合 計				2,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150,000	
	*** S単一 345号 ***					
S02123	泥水処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	泥水処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	【変更分】比重1.70(t/m3)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	【変更分】比重1.70(t/m3)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96082	泥水処分費	1.000	m3	11,050	11,050	
	【変更分】比重1.70(t/m3)					
	合 計				11,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,050	
	*** S単一 346号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.35m, 1.3m, 6.55m, 9.2m, 566L			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)セット数区分	2セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	3.350m				
	5)砂質土削孔長(L2)	1.300m				
	6)粘性土削孔長(L3)	6.550m				
	7)土被り長(L4)	9.200m				
	8)1本当たり注入量(Q)	566.000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンクマシ[油圧式]					
	5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
	吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		174,590	38,410	
P32021	注入材	3,339.400	L	58	193,685	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.990	m	9,720	9,623	
P41134	メタルクラウン					
	径41.0mm	5.930	個	2,560	15,181	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.099	個	168,000	16,632	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		41,436	4,558	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.230	m	9,720	2,236	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.310	個	2,560	794	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.023	個	168,000	3,864	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		6,894	1,172	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.770	m	9,720	7,484	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.160	個	2,560	2,970	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.077	個	168,000	12,936	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		23,390	3,742	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.070	個	168,000	11,760	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.017	組	335,000	5,695	
P40304	サクショホース φ38.0mm×3	0.010	組	28,200	282	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		17,737	4,434	
	合 計				510,048	算出数量 5.900 本
	単 価		本		86,449	
	*** S単— 347号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.35m, 1.3m, 6.55m, 3.68m, 1983 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	複相方式				
	2)セット数区分	2セット				
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	3.350m				
	5)砂質土削孔長(L2)	1.300m				
	6)粘性土削孔長(L3)	6.550m				
	7)土被り長(L4)	3.680m				
	8)1本当たり注入量(Q)	1,983.000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		174,590	38,410	
P32021	注入材	7,337.100	L	58	425,552	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.620	m	9,720	6,026	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.720	個	2,560	9,523	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.062	個	168,000	10,416	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		25,965	2,856	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.140	m	9,720	1,361	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.190	個	2,560	486	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.014	個	168,000	2,352	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		4,199	714	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.480	m	9,720	4,666	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.730	個	2,560	1,869	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.048	個	168,000	8,064	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		14,599	2,336	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.037	組	335,000	12,395	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.022	組	28,200	620	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,215	9,554	
	合 計				736,990	算出数量 3.700 本
	単 価		本		199,186	
	*** S単ー 348号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.58m, 1.3m, 6.55m, 4.93m, 908 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2 セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	1.580m				
	5)砂質土削孔長(L2)	1.300m				
	6)粘性土削孔長(L3)	6.550m				
	7)土被り長(L4)	4.930m				
	8)1本当たり注入量(Q)	908.000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3.000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		174,590	38,410	
P32021	注入材	5,448.000	L	58	315,984	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.470	m	9,720	4,568	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.840	個	2,560	7,270	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.047	個	168,000	7,896	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		19,734	2,171	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.230	m	9,720	2,236	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.310	個	2,560	794	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.023	個	168,000	3,864	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		6,894	1,172	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.790	m	9,720	7,679	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.180	個	2,560	3,021	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.079	個	168,000	13,272	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		23,972	3,836	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	168,000	18,480	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.027	組	335,000	9,045	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		27,976	6,994	
	合 計				621,733	算出数量 6.000 本
	単 価		本		103,622	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 349号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.58m, 1.3m, 6.55m, 5.13m, 1145			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土盛り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 1.580m 1.300m 6.550m 5.130m 1,145,000 L 58,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,356	28,356	
R01002	特殊作業員	3,000	人	25,602	76,806	
R01003	普通作業員	2,000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0,220		174,590	38,410	
P32021	注入材	6,183,000	L	58	358,614	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,430	m	9,720	4,180	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2,560	個	2,560	6,554	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,043	個	168,000	7,224	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,110		17,958	1,975	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,210	m	9,720	2,041	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,280	個	2,560	717	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,021	個	168,000	3,528	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,170		6,286	1,069	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,710	m	9,720	6,901	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1,060	個	2,560	2,714	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,071	個	168,000	11,928	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0,160		21,543	3,447	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0,031	組	335,000	10,385	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0,019	組	28,200	536	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0,250		31,081	7,770	
	合 計				662,743	算出数量 5,400 本
	単 価		本		122,730	
	*** S単一 350号 ***					
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 、4t積級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正対象外	M03002 運転1日当たり算出 0.0 1.29 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96001	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付		供用日	38,400		
F96002	転倒バケット 0.3m3		供用日	1,350		
F96003	転倒バケット 基本整備費		台	2,700		
G96001	H形鋼（山留材） 500型 [賃料]		t 供用日	96,750		
G96002	H形鋼（山留材） 500型 [整備費]		ton	7,521		
G96003	鋼製山留部材 部品 [賃料]		t 供用日	277,830		
G96004	H形鋼（山留材） 部品 [整備費]		ton	15,594		
G96005	H形鋼（山留材） 不足弁償金（新品）		ton	454,500		
G96006	鋼製山留材（副部材） 3段目 賃料 整備 弁償金込み		式	3,310,046		
G96007	2.5段梁賃料（30日間）		式	1,553,540		
G96008	増し梁賃料（30日間）		式	730,840		
I03208	購入土		m3	2,000		
M96001	掘進機 呼び径1,500 既設到達型		供用日	135,768		
M96002	掘進機 修理費		現場	1,655,200		
M96003	姿勢制御装置 TMG-32F 0.12kW		供用日	21,908		
M96004	電動ホイス 5t		運転日	1,050		
M96005	電動ホイス 5t		供用日	797		
M96006	門型クレーン 本体		供用日	4,841		
M96007	多段ジャッキ 8000kN 22kW		供用日	115,317		
M96008	グラウトポンプ 滑材		運転日	2,300		
M96009	グラウトポンプ 滑材		供用日	1,811		
M96010	グラウトミキサ 滑材		運転日	903		
M96011	グラウトミキサ 滑材		供用日	744		
M96012	グラウトポンプ 裏込		運転日	2,300		
M96013	グラウトポンプ 裏込		供用日	1,811		
M96014	グラウトミキサ 裏込		運転日	903		
M96015	グラウトミキサ 裏込		供用日	744		
M96016	コンプレッサ 11kN		運転日	48		
M96017	コンプレッサ 11kN		供用日	511		
M96018	吸泥排土設備 75kW		運転日	33,398		
M96019	吸泥排土設備 75kW		供用日	18,659		
M96020	グラウトポンプ 高濃度泥水 65m3		供用日	3,759		
M96021	グラウトポンプ 高濃度泥水 90m3		供用日	7,661		
M96022	グラウトミキサ 高濃度泥水		供用日	906		
M96023	給水ポンプ 3.7kW		運転日	317		
M96024	給水ポンプ 3.7kW		供用日	183		
M96025	流量測定装置 高濃度泥水		運転日	1,065		
M96026	流量測定装置 高濃度泥水		供用日	1,027		
M96027	制御装置 高濃度泥水・滑材		供用日	7,584		
M96028	排土コンテナタンク		供用日	1,248		
M96029	排土貯留槽		供用日	2,173		
M96030	排土管		m供用日	10		
M96031	排土管（現場当り損料）		m	286		

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96032	サクシオンホース ビニル1Mpa 内径127mm×10m		m供用日	13		
M96033	サクシオンホース（現場当り損料） ビニル1Mpa 内径127mm×10m		m	948		
M96034	高濃度泥水ホース 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m		m供用日	10		
M96035	高濃度泥水ホース（現場当り損料） 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m		m	724		
M96036	エアホース 軟質塩化ビニル 1MPa φ25mm×10m		m・日	18		
M96037	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa		供用日	281		
M96038	送風機 風量16m3/min, 風圧25.5kPa		運転日	2,700		
M96039	送風管 送気用φ150		m供用日	1,940		
M96040	推進力低減剤混合装置		供用日	437		
M96041	推進力低減剤圧送装置		供用日	688		
M96043	推進力低減剤集中管理盤		供用日	11,323		
M96044	推進力低減剤集中計測装置		供用日	3,892		
M96045	推進力低減剤注入装置		供用日	708		
M96046	ジャッキ推進力変換器		供用日	590		
M96047	推進力低減剤圧送高压ホース		m供用日	3		
M96048	推進力低減剤圧送高压ホース 1現場当たり		m	216		
M96049	接続ケーブル1		m供用日	2		
M96050	接続ケーブル1 1現場当たり		m	203		
M96051	接続ケーブル2		m供用日	3		
M96052	接続ケーブル2 1現場当たり		m	252		
M96053	掘進機全損費用		式	17,620,000		
M96055	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	10,500		
P32116	ベントナイト メッシュ250 25kg袋入		ton	49,000		
P96001	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管 2種50N JC種 径1500×1200L		本	518,000		
P96002	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JC種 径1500×2430L		本	610,000		
P96003	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×2430L		本	549,000		
P96004	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 半管・多孔管 2種50N JC種 径1500×1200L		本	593,000		
P96005	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JC種 径1500×2430L		本	685,000		
P96006	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管・多孔管 2種50N JA種 径1500×2430L		本	624,000		
P96007	外殻鋼管付推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 3種70N JC種 径1500×2430L		本	1,130,000		
P96008	推進力伝達材 呼び径1,500mm		組	14,100		
P96009	滑材 固結型減摩剤		L	73		
P96010	粘土		kg	32		
P96011	増粘剤 泥水用CMC		kg	1,365		
P96012	目詰材 ウラゴメール118		kg	335		
P96013	水		ton	172		
P96014	泥水処分費		m3	10,387		
P96015	フライアッシュ		kg	8		
P96016	分散剤 マスターボゾリスNo.8		kg	408		
P96019	特殊到達坑口止輪		組	1,200,000		
P96020	建設発生土処分費		m3	1,556		
P96021	廃プラスチック処分費 土木シート		m3	960		
P96022	コンクリート殻処分費 無筋		m3	1,410		

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96023	コンクリート殻処分費 有筋		m3	4,500		
P96024	アスファルト殻処分費		m3	3,525		
P96025	蛍光灯		本	9,660		
P96026	蛍光灯（非常用）		本	24,700		
P96028	ライナープレート 呼び径3000mm 板厚2.7mm		m	139,000		
P96029	ライナープレート 呼び径3000mm 板厚3.2mm		m	160,000		
P96030	FRPグレーチング 踊り場 放流 φ2400×1190		基	1,250,000		
P96031	円形組立人孔 直壁φ600 H=300		基	12,000		
P96032	円形組立人孔 直壁φ600 H=300 ステップ付き 1本		基	16,900		
P96033	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300		基	19,200		
P96034	円形組立人孔 斜壁φ600 H=300 ステップ付き 1本		基	24,100		
P96035	円形組立人孔 調整リングφ600 H=50		基	4,960		
P96037	鑄鉄製マンホール蓋 φ600 T-14 かぎ付		組	81,700		
P96038	調整金具 25mmまで		組	3,990		
P96039	調整金具 45mmまで		組	6,580		
P96040	調整リング 100		基	7,930		
P96041	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 頂版1800×1800×300		基	276,000		
P96042	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×600		基	259,000		
P96043	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1800		基	777,000		
P96044	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1500		基	647,000		
P96045	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 直壁1800×1800×1200		基	518,000		
P96046	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 底版1800×1800×300		基	255,000		
P96047	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1580		基	202,000		
P96048	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1460		基	165,000		
P96049	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 φ1000		基	87,800		
P96050	角型マンホール1800×1800特厚タイプ 穴明加工 □1310×□1310		基	196,000		
P96051	鑄鉄製マンホール蓋 φ600 T-25 かぎ付		枚	91,500		
P96052	FRPグレーチング 踊り場 合流・分流 □1780×886		基	1,450,000		
P96053	銅管 φ1500×12t×10° 1893L/1066 STW490 1推進管挿口付短管		本	3,090,000		
P96054	銅管 φ1350×11t×1600L STW490 1推進管挿口付短管		本	1,240,000		
P96055	銅管 φ1350×11t×1626L STW490 1スティフナー付短管		本	726,000		
P96056	角型マンホール1500×1500 頂版1500×1500×300		基	183,000		
P96057	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×900		基	401,000		
P96058	角型マンホール1500×1500 直壁1500×1500×1200		基	303,000		
P96059	底版付管取付壁 1500×1500×900		基	255,000		
P96060	角型マンホール1500×1500 穴明加工 □1000×1000		箇所	74,600		
P96061	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準 T-25		基	204,000		
P96062	ボックスカルバート1000×1000×1000 短尺 T-25		基	163,000		
P96063	ボックスカルバート1000×1000×1658 短尺 T-25		基	230,000		
P96064	ボックスカルバート1000×1000×2000 標準・差筋付 T-25		基	221,000		
P96065	ボックスカルバート1000×1000×1254/1152 斜型・差筋付 T-25		基	242,000		
P96066	PC鋼棒 φ13×5940		本	3,021		
P96067	PC鋼棒 φ13×4600		本	2,363		

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96068	PC鋼棒 φ13×2940		本	1,712		
P96069	PC鋼棒 φ13×1940		本	1,130		
P96070	PC鋼棒 φ13×1440		本	839		
P96071	定着金具 ナット・ワッシャー・アンカープレート		組	720		
P96072	余水ゲート（合流工） 800×800		基	1,580,000		
P96074	ES剤（砂礫土,2.0kg配合）		kg	4,800		
P96075	購入土（流用も検討）		m3	2,100		
P96076	平板載荷試験		箇所	226,000		
P96077	水素イオン濃度（pH）測定		検体	575		
P96079	発進坑口用グラウト止輪 φ1500		個	514,000		
P96080	ワイヤーロープ φ6		m	216		
P96081	水道基本料金 岩出市		月	1,500		
P96082	泥水処分費 【変更分】比重1.70(t/m3)		m3	11,050		
P96083	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管 2種50N JA種 径1500×1200L		本	503,000		
P96084	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 4P NS管 2種50N 接続管 径1500×2430L		本	657,000		
P96085	内水圧対応推進工法用鉄筋コンクリート管 AW4 JC 2種50N 中押管 径1500		本	3,520,000		
P96086	中押装置設備工		箇所	352,176		
P96087	機械器具損料【中押設備】		式	2,899,881		
P96088	電力料【中押設備】		式	200,300		
P96089	既設管閉塞支圧壁補強設置・撤去		式	1,645,000		
P96090	特殊到達坑口工（到達側掘進機回収 4分割）		箇所	1,520,000		
P96091	掘進機解体撤去工（到達側掘進機回収 4分割）		式	1,425,000		
P96092	掘進機本体損料（供用276日）		式	15,955,836		
P96093	掘進機本体修理費		式	704,800		
P96094	木積川護岸改修工		式	2,586,000		
P96095	重機回送費（木積川護岸改修工）		式	430,000		
P96096	簡易支持力測定キャスボル		箇所	55,000		
P96097	（施工費）支保工 3段目改良		式	217,217		
P96098	（施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 設置費		式	785,151		
P96099	（施工費）支保工 2.5段梁+増し梁 撤去費		式	512,776		
P96100	足場工 2.5段梁+増し梁		式	180,000		
P96101	運搬費（3段目）		式	335,106		
P96102	運搬費（2.5段）		式	364,359		
P96103	運搬費（増し梁）		式	182,895		
P96104	快適トイレ（1基月当たり賃料）		基・月	51,000		
P96105	発進立坑支保設計費		式	2,410,000		
P96106	支圧壁補強設計費		式	2,150,000		
W96001	電話機損料 1/3*単独ボタン電話機		台	3,100		
W96002	通信用ビニル電線損料 1/2*一般通信用ケーブル		m	59		

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	高濃度泥水		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	粘土	360.000	kg	32	11,520	S単 96号
S02116	増粘剤 泥水用CMC,,	3.000	kg	1,365	4,095	S単 97号
S02116	目詰材 ウラゴメール118,,	12.000	kg	335	4,020	S単 98号
S02116	水	0.840	ton	172	144	S単 99号
	合 計				19,779	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,779	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	モルタル工（配合1:2）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	S単 77号
S02116	洗砂 , (細骨材用) 細目,	0.950	m3	5,220	4,959	S単 106号
S02116	普通ボルトランドセメント バラもの,,	0.720	ton	14,800	10,656	S単 107号
	合 計				45,052	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		45,052	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	発進坑口工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
C00001	鋼材溶接工	7.100	m	3,326	23,615	C単 1号
S02115	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	2.330	m3	30,580	71,251	S単 296号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.330	m ²	9,776	100,986	S単 302号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	2.330	m3	18,310	42,662	S単 180号
	合 計				274,744	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		274,744	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	鏡切り工（発進立坑・鋼矢板IV）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.008	人	28,356	227	S単 79号
S02115	溶接工	0.061	人	29,886	1,823	S単 81号
S02115	普通作業員	0.023	人	22,644	521	S単 77号
Y00004	雑品	0.100		2,571	257	
	合 計				2,828	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,828	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	鏡切り工（到達立坑・ライナープレート）		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（本積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.006	人	28,356	170	S単 79号
S02115	溶接工	0.051	人	29,886	1,524	S単 81号
S02115	普通作業員	0.019	人	22,644	430	S単 77号
Y00004	雑品	0.050		2,124	106	
	合 計				2,230	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,230	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	門型クレーン運転費		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	23,868	23,868	S単 75号
S02116	使用電力料金 高压用業持1年以上..	13.200	kWh	15	198	S単 100号
S02111	門型クレーン 本体	1.000	供用日	4,841	4,841	S単 11号
	合 計				28,907	算出数量 1.000 日
	単 価		日		28,907	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	ES剤		L		300.000	歩A 当たり算出
S02116	ES剤（砂礫土,2.0kg配合）	1.500	kg	4,800	7,200	S単 110号
S02116	目詰材 ウラゴメール118,,	0.500	kg	335	168	S単 98号
S02116	水	0.298	ton	172	51	S単 99号
	合 計				7,419	算出数量 300.000 L
	単 価		L		25	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	鋼材溶接工		m		1.000	歩A 当たり算出
C00001	鋼材溶接工	1.000	m	3,326	3,326	C単 1号
	合 計				3,326	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,326	
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	解体設備撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,064	44,064	S単 74号
S02115	トンネル作業員	3.000	人	29,886	89,658	S単 73号
Y00004	雑品	0.150		133,722	20,058	
	合 計				153,780	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,538	
	*** T単－ 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00010	機械器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	その1					
S02111	掘進機 呼び径1,500 既設到達型	276.000	供用日	135,768	37,471,968	S単 6号
S02111	掘進機 修理費	1.000	現場	1,655,200	1,655,200	S単 7号
S02111	姿勢制御装置 TMG-32F 0.12kW	276.000	供用日	21,908	6,046,608	S単 8号
S02111	電動ホイス 5t	168.000	運転日	1,050	176,400	S単 9号
S02111	電動ホイス 5t	276.000	供用日	797	219,972	S単 10号
S02111	門型クレーン 本体	276.000	供用日	4,841	1,336,116	S単 11号
S02111	多段ジャッキ 8000kN 22kW	276.000	供用日	115,317	31,827,492	S単 12号
S02111	グラウトポンプ 滑材	168.000	運転日	2,300	386,400	S単 13号
S02111	グラウトポンプ 滑材	276.000	供用日	1,811	499,836	S単 14号
S02111	グラウトミキサ 滑材	168.000	運転日	903	151,704	S単 15号
S02111	グラウトミキサ 滑材	276.000	供用日	744	205,344	S単 16号
S02111	グラウトポンプ 裏込	15.000	運転日	2,300	34,500	S単 17号
S02111	グラウトポンプ 裏込	23.000	供用日	1,811	41,653	S単 18号
S02111	グラウトミキサ 裏込	15.000	運転日	903	13,545	S単 19号
S02111	グラウトミキサ 裏込	23.000	供用日	744	17,112	S単 20号
	合 計				80,083,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		80,083,850	
	*** T単一 11号 ***					
T00011	機械器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	その2					
S02111	コンプレッサ 11kN	168.000	運転日	48	8,064	S単 21号
S02111	コンプレッサ 11kN	276.000	供用日	511	141,036	S単 22号
S02111	吸泥排土設備 75kW	168.000	運転日	33,398	5,610,864	S単 23号
S02111	吸泥排土設備 75kW	276.000	供用日	18,659	5,149,884	S単 24号
S02111	グラウトポンプ 高濃度泥水 65m3	276.000	供用日	3,759	1,037,484	S単 25号
S02111	グラウトポンプ 高濃度泥水 90m3	276.000	供用日	7,661	2,114,436	S単 26号
S02111	グラウトミキサ 高濃度泥水	828.000	供用日	906	750,168	S単 27号
S02111	給水ポンプ 3.7kW	168.000	運転日	317	53,256	S単 28号
S02111	給水ポンプ 3.7kW	276.000	供用日	183	50,508	S単 29号
S02111	流量測定装置 高濃度泥水	168.000	運転日	1,065	178,920	S単 30号
S02111	流量測定装置 高濃度泥水	276.000	供用日	1,027	283,452	S単 31号
S02111	制御装置 高濃度泥水・滑材	276.000	供用日	7,584	2,093,184	S単 32号
S02111	排土コンテナタンク	276.000	供用日	1,248	344,448	S単 33号
S02111	排土貯留槽	276.000	供用日	2,173	599,748	S単 34号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外	276.000	供用日	476	131,376	S単 212号
	合 計				18,546,828	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,546,828	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	機械器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	その3					
S02111	排土管	133,142.400	m供用日	10	1,331,424	S単 35号
S02111	排土管（現場当り損料）	482.400	m	286	137,966	S単 36号
S02111	サクシヨンホース ビニル1Mpa 内径127mm×10m	7,258.800	m供用日	13	94,364	S単 37号
S02111	サクシヨンホース（現場当り損料） ビニル1Mpa 内径127mm×10m	26.300	m	948	24,932	S単 38号
S02111	高濃度泥水ホース 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m	140,401.200	m供用日	10	1,404,012	S単 39号
S02111	高濃度泥水ホース（現場当り損料） 軟質塩化ビニル 4Mpa φ25mm×5m	508.700	m	724	368,299	S単 40号
S02111	エアホース 軟質塩化ビニル 1MPa φ25mm×10m	44,940.000	m・日	18	808,920	S単 41号
	合 計				4,169,917	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,169,917	
	*** T単— 13号 ***					
T00013	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その4（推進力低減装置関連）					
S02111	推進力低減剤混合装置	542.000	供用日	437	236,854	S単 46号
S02111	推進力低減剤圧送装置	271.000	供用日	688	186,448	S単 47号
S02111	推進力低減剤集中管理盤	271.000	供用日	11,323	3,068,533	S単 48号
S02111	推進力低減剤集中計測装置	271.000	供用日	3,892	1,054,732	S単 49号
S02111	推進力低減剤注入装置	1,355.000	供用日	708	959,340	S単 50号
S02111	ジャッキ推進力変換器	271.000	供用日	590	159,890	S単 51号
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,	2,658.000	kWh	15	39,870	S単 111号
	合 計				5,705,667	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,705,667	
	*** T単— 14号 ***					
T00014	機械器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その5（推進力低減装置圧送関連）					
S02111	推進力低減剤圧送高圧ホース	135,987.800	m供用日	3	407,963	S単 52号
S02111	推進力低減剤圧送高圧ホース 1現場当たり	501.800	m	216	108,389	S単 53号
S02111	接続ケーブル 1	135,987.800	m供用日	2	271,976	S単 54号
S02111	接続ケーブル 1 1現場当たり	501.800	m	203	101,865	S単 55号
S02111	接続ケーブル 2	135,987.800	m供用日	3	407,963	S単 56号
S02111	接続ケーブル 2 1現場当たり	501.800	m	252	126,454	S単 57号
	合 計				1,424,610	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,424,610	
	*** T単— 15号 ***					
T00015	掘進機発進用受台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,281日,1回	0.870	ton	35,190	30,615	S単 222号
Y00004	雑品	0.150		30,615	4,592	
C00003	鋼材設置工	0.870	ton	32,578	28,343	C単 3号
C00004	鋼材撤去工	0.870	ton	19,214	16,716	C単 4号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				80,266	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		80,266	
	*** T単一 16号 ***					
T00017	ポンプ運転工		日		1,000	歩A 当たり算出
	作業時排水, 工事中水中モータ口径150mm, 全揚程10m					
S02116	軽油	26.000	L	136	3,536	S単 109号
S02115	特殊作業員	0.140	人	25,602	3,584	S単 76号
S02111	工事中水中モータ [普通型(潜水モータ)] 口径150mm 全揚程10m	1.200	日	296	355	S単 45号
S02112	発動発電機 [D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.200	日	2,200	2,640	S単 60号
Y00004	雑品	0.030		10,115	303	
	合 計				10,418	算出数量 1.000 日
	単 価		日		10,418	
	*** T単一 17号 ***					
T00018	騒音・振動調査機材		式		1,000	歩A 式当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器 [騒音計 (普通型)] 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制補正対象外	2.000	供用日	426	852	S単 214号
S16003	騒音・振動計測機器 [振動レベル計] 測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制補正対象外	3.000	供用日	782	2,346	S単 215号
	合 計				3,198	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,198	
	*** T単一 18号 ***					
T00019	保孔管挿入工 (ロータリー式)		m		10,000	歩A m当たり算出
	地表 VUφ50					
S02115	土木一般世話役	0.060	人	28,356	1,701	S単 79号
S02115	特殊作業員	0.060	人	25,602	1,536	S単 76号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	S単 77号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	2.580	本	817	2,108	S単 168号
	合 計				7,609	算出数量 10.000 m
	単 価		m		761	
	*** T単一 19号 ***					
T00020	裏込め注入工		m		34,000	歩A m当たり算出
	泥濃式推進					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,064	44,064	S単 74号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	29,886	59,772	S単 73号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 76号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	S単 77号
Y00004	雑品	0.030		174,726	5,242	
C10009	裏込め注入材料	5.814	m3	22,127	128,646	C単 5号
	合 計				308,614	算出数量 34.000 m
	単 価		m		9,077	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 20号 ***					
T00021	吊防護工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	H形鋼350 No.27上水					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,356	2,552	S単 79号
S02115	普通作業員	0.090	人	22,644	2,038	S単 77号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.090	日	53,600	4,824	S単 217号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),350型,無,30日,1回	1.400	ton	11,351	15,891	S単 223号
S02116	ワイヤーロープ φ6,,	2.700	m	216	583	S単 161号
	合 計				25,888	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		25,888	
	*** T単一 21号 ***					
T00022	吊防護工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	H形鋼350 No.27下水					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,356	2,552	S単 79号
S02115	普通作業員	0.090	人	22,644	2,038	S単 77号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.090	日	53,600	4,824	S単 217号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),350型,無,30日,1回	1.400	ton	11,351	15,891	S単 223号
S02116	ワイヤーロープ φ6,,	3.500	m	216	756	S単 161号
	合 計				26,061	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		26,061	
	*** T単一 22号 ***					
T00023	吊防護工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	H形鋼200 No.26上水					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,356	2,552	S単 79号
S02115	普通作業員	0.090	人	22,644	2,038	S単 77号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.090	日	53,600	4,824	S単 217号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),200型,無,30日,1回	0.250	ton	11,351	2,838	S単 224号
S02116	ワイヤーロープ φ6,,	2.200	m	216	475	S単 161号
	合 計				12,727	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		12,727	
	*** T単一 23号 ***					
T00024	吊防護工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	H形鋼200 No.26下水					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,356	2,552	S単 79号
S02115	普通作業員	0.090	人	22,644	2,038	S単 77号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.090	日	53,600	4,824	S単 217号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),200型,無,30日,1回	0.250	ton	11,351	2,838	S単 224号
S02116	ワイヤーロープ φ6,,	2.700	m	216	583	S単 161号
	合 計				12,835	算出数量 1,000 箇所

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		12,835	
	*** T単－ 24号 ***					
T00033	不整地運搬車		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02124	油圧ダンプ式 2t積 運転手（特殊）	1.000	人	23,868	23,868	S単 179号
S16002	不整地運搬車[ｸｰﾗｰ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式]※ 2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.550	日	7,946	12,316	S単 210号
	合 計				36,184	算出数量 1.000 日
	単 価		日		36,184	
	*** T単－ 25号 ***					
T00034	排泥汚泥処理費（日当り）		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.800	人	22,644	18,115	S単 77号
S16002	工事中水中ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾟ [普通型(潜水ﾀﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	385	385	S単 211号
S16001	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級,,運転1時間当たり算出	6.800	時間	1,390	9,452	S単 207号
S16003	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	1.500	供用日	633	950	S単 213号
Y00004	雑品	0.220		28,902	6,358	
	合 計				35,260	算出数量 1.000 日
	単 価		日		35,260	
	*** T単－ 26号 ***					
T00039	グラウト工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.490	人	28,356	13,894	S単 79号
S02115	特殊作業員	0.980	人	25,602	25,090	S単 76号
S02115	普通作業員	0.490	人	22,644	11,096	S単 77号
Y00004	雑品	0.210		50,080	10,517	
C10009	裏込注入材料	10.000	m3	22,127	221,270	C単 5号 算出数量 10.000 m3
	合 計				281,867	
	単 価		m3		28,187	
	*** T単－ 27号 ***					
T00040	ライナープレート撤去工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02115	円形型ライナープレート 1500～3000mm以下 土木一般世話役	0.900	人	28,356	25,520	S単 79号
S02115	特殊作業員	0.290	人	25,602	7,425	S単 76号
S02115	普通作業員	0.580	人	22,644	13,134	S単 77号
C00002	2.9t吊りクローラクレーン 床掘	0.290	日	71,256	20,664	C単 2号 算出数量 1.000 m
	合 計				66,743	
	単 価		m		66,743	
	*** T単－ 28号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00041	プレキャストマンホール据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	2000kg/基以下 基礎砕石無し					
S02111	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.388	供用日	10,500	4,074	S単 59号
S02115	普通作業員					
		0.379	人	22,644	8,582	S単 77号
S02115	運転手（特殊）					
		0.238	人	23,868	5,681	S単 75号
S02115	土木一般世話役					
		0.159	人	28,356	4,509	S単 79号
S02115	特殊作業員					
		0.029	人	25,602	742	S単 76号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	12.742	L	136	1,733	S単 109号
	合 計				25,321	算出数量 1.000 基
	単 価		基		25,321	
	*** T単－ 29号 ***					
T70001	2.9t吊りクローラークレーン相伴 転倒バケット		日		1,000	歩A 当たり算出
	床掘・人力土工					
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	27.000	L	136	3,672	S単 109号
S02112	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付					
		1.760	供用日	38,400	67,584	S単 62号
S02112	転倒バケット					
	0.3m3	1.760	供用日	1,350	2,376	S単 63号
	合 計				73,632	算出数量 1.000 日
	単 価		日		73,632	
	*** T単－ 30号 ***					
T80001	組立式角型マンホール据付		式		1,000	歩A 当たり算出
	1800×1800特厚タイプ					
S02115	土木一般世話役					
		2.000	人	28,356	56,712	S単 79号
S02115	特殊作業員					
		2.000	人	25,602	51,204	S単 76号
S02115	普通作業員					
		8.000	人	22,644	181,152	S単 77号
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし	2.000	日	92,800	185,600	S単 220号
	合 計				474,668	算出数量 1.000 式
	単 価		式		474,668	
	*** T単－ 31号 ***					
T80002	組立式角型マンホール据付		式		1,000	歩A 当たり算出
	1500×1500特3号Ⅱ					
S02115	土木一般世話役					
		0.600	人	28,356	17,014	S単 79号
S02115	特殊作業員					
		0.600	人	25,602	15,361	S単 76号
S02115	普通作業員					
		1.800	人	22,644	40,759	S単 77号
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.600	日	53,600	32,160	S単 217号
	合 計				105,294	算出数量 1.000 式
	単 価		式		105,294	
	*** T単－ 32号 ***					
T80003	【区画線工】材料費		m		1,000.000	歩A 当たり算出

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第2工区建設工事（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	鋼材溶接工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm,,	0.400	kg	462	185	S単 108号
Y00004	雑品	0.300		185	56	
S02115	土木一般世話役	0.010	人	28,356	284	S単 79号
S02115	溶接工	0.076	人	29,886	2,271	S単 81号
S02115	普通作業員	0.021	人	22,644	476	S単 77号
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年以上,,	2.700	kWh	15	41	S単 100号
S16002	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.076	日	177	13	S単 209号
	合 計				3,326	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,326	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	2.9t吊りクローラークレーン		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	床掘					
S02116	軽油 バトール給油,,	27.000	L	136	3,672	S単 109号
S02112	移動式クローラークレーン2.9t吊 オペレーター付	1.760	供用日	38,400	67,584	S単 62号
	合 計				71,256	算出数量 1.000 日
	単 価		日		71,256	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	鋼材設置工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	28,356	48,205	S単 79号
S02115	とび工	3.200	人	27,540	88,128	S単 82号
S02115	溶接工	1.700	人	29,886	50,806	S単 81号
S02115	普通作業員	1.700	人	22,644	38,495	S単 77号
Y00004	雑品	0.040		225,634	9,025	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	1.700	日	53,600	91,120	S単 217号
	合 計				325,779	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		32,578	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	鋼材撤去工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	S単 79号
S02115	とび工	1.900	人	27,540	52,326	S単 82号
S02115	溶接工	1.000	人	29,886	29,886	S単 81号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 77号
Y00004	雑品	0.040		133,212	5,328	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	1.000	日	53,600	53,600	S単 217号
	合 計				192,140	算出数量 10.000 ton

近畿農政局