



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
和歌山平野農地防災事業
安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事

積 算 書
(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名 和歌山平野農地防災事業

工事名 安楽川井支線B3号水路第1工区工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			115,100,000	
・工事原価			97,175,000	
純工事費			78,678,000	
・直接工事費			70,976,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	58,625,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	12,351,000	
・間接工事費			26,199,000	
・共通仮設費			7,702,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	576,000	
・運搬費～営繕費等				
$71,552,000 \times ((8.270 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,917,000	
・運搬費	1.000	式	430,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	301,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			478,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$70,306,000 \times (0.680)$			478,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			18,497,000	
・現場管理費(率計上)				
$78,678,000 \times ((23.510 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			18,497,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$97,175,000 \times (18.400 \times 1.000 + 0.04)$			17,919,000	
・一括計上価格	1.000	式	8,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			670,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				58,625,000	
・土工					
	1.000	式		1,865,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		1,865,000	
BA0105 土砂等運搬	830	m ³	476	395,080	歩A・単A B単 1号
BA0102 積込 (ルーズ)	740	m ³	236	174,640	歩A・単A B単 2号
BA0103 床掘り	460	m ³	238	109,480	歩A・単A B単 3号
BA0108 基面整正	510	m ²	484	246,840	歩A・単A B単 4号
B01504 床掘 (運搬・整形)	1,060	m ³	290	307,400	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 構造物周辺	220	m ³	2,242	493,240	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 B<1.0m	110	m ³	737	81,070	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 1.0m≤B<2.5m	1	m ³	475	475	歩A・単A B単 8号
BA0110 整地	460	m ³	124	57,040	歩A・単A B単 9号
合 計				1,865,265	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		2,368,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		2,368,000	
BA0203 舗装版切断	4.4	m	721	3,172	歩A・単A B単 10号
BA0202 舗装版破碎	19	m ²	227	4,313	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート構造物取壊し	171	m ³	8,404	1,437,084	歩A・単A B単 12号
000013 コンクリート殻運搬・処分 (株)畑中産業	171	m ³	4,720	807,120	歩A・単A B単 13号
000014 As殻運搬・処分 (株)畑中産業	19	m ³	6,117	116,223	歩A・単A B単 14号
合 計				2,367,912	
・ 道路復旧工					
	1.000	式		48,000	
・ ・ アスファルト舗装工					
	1.000	式		48,000	
000015 下層路盤 RC-40 t=150	16	m ²	628	10,048	歩A・単A B単 15号
000016 上層路盤 M-30 t=120	16	m ²	783	12,528	歩A・単A B単 16号
000017 表層 再生密粒度アスコン(13) t=30	16	m ²	1,563	25,008	歩A・単A B単 17号
合 計				47,584	
・ 本線水路工					
	1.000	式		54,344,000	
・ ・ 1工区大型フリーウム水路工					
	1.000	式		25,556,000	
000018 基礎碎石 RC-40 t=150	327	m ²	1,360	444,720	歩A・単A B単 18号
000019 基礎コンクリート 18-8-25 t=100	4.0	m ³	33,100	132,400	歩A・単A B単 19号
000020 基礎コンクリート 18-8-25 t=100 特殊養生	29	m ³	35,990	1,043,710	歩A・単A B単 20号
000021 基礎コンクリート型枠	31	m ²	5,450	168,950	歩A・単A B単 21号
000022 大型フリーウム据付 (施工手間) B1600×H700	81	個	159,758	12,940,398	歩A・単A B単 22号
000023 大型フリーウム据付 (材料費) B1600×H700×L2000 張出長100	60	個	111,000	6,660,000	歩A・単A B単 23号
000024 大型フリーウム据付 (材料費) B1600×H700×L2000 側壁開口1か所	6	個	131,000	786,000	歩A・単A B単 24号
000025 大型フリーウム据付 (材料費) B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所	1	個	172,000	172,000	歩A・単A B単 25号
000026 大型フリーウム据付 (材料費) B1600×H700×L1170/1280 張出長100	1	個	135,000	135,000	歩A・単A B単 26号
000027 大型フリーウム据付 (材料費) B1600×H700×L849/959 張出長100	1	個	117,000	117,000	歩A・単A B単 27号
000028 大型フリーウム据付 (材料費) B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所	1	個	137,000	137,000	歩A・単A B単 28号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000029 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所	1	個	156,000	156,000	歩A・単A B単 29号
000030 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1282/1218 張出長100	1	個	136,000	136,000	歩A・単A B単 30号
000031 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1682/1618 張出長100	1	個	158,000	158,000	歩A・単A B単 31号
000032 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1481/1427 張出長100	1	個	147,000	147,000	歩A・単A B単 32号
000033 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1056/1002 張出長100	1	個	124,000	124,000	歩A・単A B単 33号
000034 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1035/991 張出長100	1	個	123,000	123,000	歩A・単A B単 34号
000035 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1251/1207 張出長100	1	個	135,000	135,000	歩A・単A B単 35号
000036 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1230/1158 張出長100	1	個	133,000	133,000	歩A・単A B単 36号
000037 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1898/1826 張出長100	1	個	170,000	170,000	歩A・単A B単 37号
000038 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1888/1816 張出長100	1	個	170,000	170,000	歩A・単A B単 38号
000039 大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1691/1619 張出長100	1	個	159,000	159,000	歩A・単A B単 39号
000040 サイドドレーン 300×300	305.9	m	1,515	463,439	歩A・単A B単 40号
000041 ウィーブホール (逆止弁付) φ50	126	箇所	3,513	442,638	歩A・単A B単 41号
000042 伸縮目地 t=10	19	箇所	15,890	301,910	歩A・単A B単 42号
合 計				25,556,165	
・ ・ 1工区ボックスカルバート水路工	1.000	式		26,875,000	
000043 地盤改良 H=840 70kg/m3	191	m ³	2,367	452,097	歩A・単A B単 43号
000044 基礎コンクリート 18-8-25 t=150	26	m3	33,100	860,600	歩A・単A B単 44号
000045 基礎コンクリート型枠	25	m ²	5,450	136,250	歩A・単A B単 45号
000046 ボックスカルバート据付 (施工手間) B1600×H700	83.9	m	16,390	1,375,121	歩A・単A B単 46号
000047 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000	24	個	431,000	10,344,000	歩A・単A B単 47号
000048 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凸フラット	1	個	496,000	496,000	歩A・単A B単 48号
000049 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凹フラット	2	個	496,000	992,000	歩A・単A B単 49号
000050 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250)	1	個	447,000	447,000	歩A・単A B単 50号
000051 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具	1	個	511,000	511,000	歩A・単A B単 51号
000052 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他	1	個	532,000	532,000	歩A・単A B単 52号
000053 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他	1	個	459,000	459,000	歩A・単A B単 53号
000054 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他	1	個	462,000	462,000	歩A・単A B単 54号
000055 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット	1	個	447,000	447,000	歩A・単A B単 55号
000056 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1000 調整用	2	個	388,000	776,000	歩A・単A B単 56号
000057 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1541/1249 連結金具	1	個	575,000	575,000	歩A・単A B単 57号
000058 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1513/1221 連結金具	1	個	569,000	569,000	歩A・単A B単 58号
000059 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1319/1437 連結金具	1	個	571,000	571,000	歩A・単A B単 59号
000060 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1111/1229 連結金具	1	個	527,000	527,000	歩A・単A B単 60号
000061 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1083/1257 連結金具	1	個	527,000	527,000	歩A・単A B単 61号
000062 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1485/1659 連結金具	1	個	613,000	613,000	歩A・単A B単 62号
000063 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具	1	個	632,000	632,000	歩A・単A B単 63号
000064 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1511/1139 連結金具	1	個	560,000	560,000	歩A・単A B単 64号
000065 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他	1	個	541,000	541,000	歩A・単A B単 65号
000066 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他	1	個	561,000	561,000	歩A・単A B単 66号
000067 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L800/1534 連結金具	1	個	526,000	526,000	歩A・単A B単 67号
000068 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L992/1726 側壁開口 (B290×H440) 他	1	個	588,000	588,000	歩A・単A B単 68号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000069 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L977/1719 側壁開口 (B480×H290) 他	1	個	585,000	585,000	歩A・単A B単 69号
000070 ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L971/1713 連結金具	1	個	564,000	564,000	歩A・単A B単 70号
000071 サイドドレーン 300×300	167.7	m	1,515	254,066	歩A・単A B単 71号
000072 ウィーブホール (逆止弁付) φ50	98	箇所	3,513	344,274	歩A・単A B単 72号
000073 伸縮目地 t=10	3	箇所	15,890	47,670	歩A・単A B単 73号
合 計				26,875,078	
・ ・ 1号トランジション	1.000	式		873,000	
000074 地盤改良 H=940 70kg/m3	8	m ²	2,556	20,448	歩A・単A B単 74号
000075 均しコンクリート 18-8-25 t=50	0.4	m3	33,100	13,240	歩A・単A B単 75号
000076 均しコンクリート型枠	0.6	m ²	5,450	3,270	歩A・単A B単 76号
000077 鉄筋コンクリート 21-12-25	3.2	m3	40,240	128,768	歩A・単A B単 77号
000078 鉄筋コンクリート型枠	13	m ²	10,610	137,930	歩A・単A B単 78号
000079 鉄筋加工組立 SD295 D13	0.283	ton	329,088	93,132	歩A・単A B単 79号
000080 鉄筋加工組立 SD295 D16	0.097	ton	280,766	27,234	歩A・単A B単 80号
000081 二次製品RC床版据付 B2100×L1000×t250	2	枚	206,086	412,172	歩A・単A B単 81号
000082 シール材	6	m	2,341	14,046	歩A・単A B単 82号
000083 ゴム発泡体目地材 t=10	1	m ²	4,169	4,169	歩A・単A B単 83号
000084 サイドドレーン 300×300	6.6	m	1,515	9,999	歩A・単A B単 84号
000085 ウィーブホール (逆止弁付) φ50	4	箇所	2,049	8,196	歩A・単A B単 85号
合 計				872,604	
・ ・ 現場打ち水路1号	1.000	式		915,000	
000086 地盤改良 H=940 70kg/m3	9	m ²	2,556	23,004	歩A・単A B単 86号
000087 均しコンクリート 18-8-25 t=50	0.5	m3	33,100	16,550	歩A・単A B単 87号
000088 均しコンクリート型枠	0.6	m ²	5,450	3,270	歩A・単A B単 88号
000089 鉄筋コンクリート 21-12-25	4.1	m3	40,240	164,984	歩A・単A B単 89号
000090 鉄筋コンクリート型枠	18	m ²	10,610	190,980	歩A・単A B単 90号
000091 床版鉄筋コンクリート 21-12-25	2.1	m3	40,240	84,504	歩A・単A B単 91号
000092 床版鉄筋コンクリート型枠	8.1	m ²	10,610	85,941	歩A・単A B単 92号
000093 支保工	5	空m3	4,875	24,375	歩A・単A B単 93号
000094 鉄筋加工組立 SD295 D13	0.475	ton	329,088	156,317	歩A・単A B単 94号
000095 鉄筋加工組立 SD295 D16	0.142	ton	280,766	39,869	歩A・単A B単 95号
000096 鉄筋加工組立 SD295 D19	0.303	ton	285,916	86,633	歩A・単A B単 96号
000097 シール材	6	m	2,341	14,046	歩A・単A B単 97号
000098 ゴム発泡体目地材 t=10	1	m ²	4,169	4,169	歩A・単A B単 98号
000099 サイドドレーン 300×300	8.1	m	1,515	12,272	歩A・単A B単 99号
000100 ウィーブホール (逆止弁付) φ50	4	箇所	2,049	8,196	歩A・単A B単 100号
000101 ブレ止め差し筋 D13 L=200	6	本	43	258	歩A・単A B単 101号
合 計				915,368	
・ ・ 一筆排水工	1.000	式		74,000	
000102 一筆排水工	12	箇所	6,172	74,064	歩A・単A B単 102号

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				12,351,000	
・ 仮設工	1.000	式		12,351,000	
・ ・ 仮設道路工 1工区工事用道路設置	1.000	式		3,700,000	
000104 安定シート 引張強度980N/5cm以上	1,459	m ²	205	299,095	歩A・単A B単 104号
000105 表土保護用安定シート 引張強度980N/5cm以上	475	m ²	205	97,375	歩A・単A B単 105号
000106 法面整形 盛土	140	m ²	709	99,260	歩A・単A B単 106号
000107 路床盛土 山土	550	m ³	3,326	1,829,300	歩A・単A B単 107号
000108 表土掘削	1,583	m ²	58	91,814	歩A・単A B単 108号
000109 表土整形	475	m ³	124	58,900	歩A・単A B単 109号
000110 敷砂 t=100 スクリーニングス	146	m ³	3,050	445,300	歩A・単A B単 110号
000111 敷砂利 C-40 t=100	1,087	m ²	717	779,379	歩A・単A B単 111号
合 計				3,700,423	
・ ・ 仮設道路工 1号進入路設置	1.000	式		6,257,000	
000112 安定シート 引張強度980N/5cm以上	1,433	m ²	205	293,765	歩A・単A B単 112号
000113 表土保護用安定シート 引張強度980N/5cm以上	380	m ²	205	77,900	歩A・単A B単 113号
000114 法面整形 盛土	140	m ²	709	99,260	歩A・単A B単 114号
000115 路床盛土 山土	670	m ³	3,326	2,228,420	歩A・単A B単 115号
000116 表土掘削	1,260	m ²	58	73,080	歩A・単A B単 116号
000117 表土整形	378	m ³	124	46,872	歩A・単A B単 117号
000118 敷砂 t=100 スクリーニングス	146	m ³	3,050	445,300	歩A・単A B単 118号
000119 敷砂利 C-40 t=100	985	m ²	717	706,245	歩A・単A B単 119号
000120 覆工板設置・撤去 (賃料) 1000×2000×208	108	m ²	20,544	2,218,752	歩A・単A B単 120号
000121 敷鉄板設置・撤去 t=25	30	m ²	2,212	66,360	歩A・単A B単 121号
000122 覆工板下盛土	0.200	m ³	6,266	1,253	歩A・単A B単 122号
合 計				6,257,207	
・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式		25,000	
000123 仮締切工	0.7	m ³	35,940	25,158	歩A・単A B単 123号
合 計				25,158	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		617,000	
000124 排水ポンプ (仮設) 常時排水 5日 450m3/h未満	2	箇所	308,641	617,282	歩A・単A B単 124号
合 計				617,282	
・ ・ 安全費	1.000	式		858,000	
000125 交通誘導警備員B 工事用道路出入口	55	人	15,600	858,000	歩A・単A B単 125号
合 計				858,000	
・ ・ 1号施工ヤード設置	1.000	式		894,000	
000126 安定シート 引張強度980N/5cm以上	1,339	m ²	205	274,495	歩A・単A B単 126号
000127 表土保護用安定シート 引張強度980N/5cm以上	405	m ²	205	83,025	歩A・単A B単 127号
000128 表土掘削	1,339	m ²	58	77,662	歩A・単A B単 128号

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105	*** B単－ 1号 *** 土砂等運搬					
			m3	476		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 2号 *** 積込 (ルーズ)					
			m3	236		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 3号 *** 床掘り					
			m3	238		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 4号 *** 基面整正					
			m ²	484		歩A・単A
B01504	*** B単－ 5号 *** 床掘 (運搬・整形)					
			m3	290		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,242		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	737		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 埋戻					
	1.0m≦B<2.5m		m3	475		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 9号 *** 整地					
			m3	124		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 10号 *** 舗装版切断					
			m	721		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 11号 *** 舗装版破碎					
			m ²	227		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** コンクリート構造物取壊し					
			m3	8,404		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** コンクリート殻運搬・処分					
	(株)畑中産業		m3	4,720		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** As殻運搬・処分					
	(株)畑中産業		m3	6,117		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 下層路盤					
	RC-40 t=150		m ²	628		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 上層路盤					
	M-30 t=120		m ²	783		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²	1,563		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=150		m ²	1,360		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25 t=100		m3	33,100		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25 t=100 特殊養生		m3	35,990		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 基礎コンクリート型枠					
			m ²	5,450		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 大型フリューム据付 (施工手間)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B1600×H700 *** B単ー 23号 ***		個	159,758		歩A・単A
000023	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 張出長100 *** B単ー 24号 ***		個	111,000		歩A・単A
000024	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口1か所 *** B単ー 25号 ***		個	131,000		歩A・単A
000025	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所 *** B単ー 26号 ***		個	172,000		歩A・単A
000026	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1170/L280 張出長100 *** B単ー 27号 ***		個	135,000		歩A・単A
000027	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L849/959 張出長100 *** B単ー 28号 ***		個	117,000		歩A・単A
000028	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所 *** B単ー 29号 ***		個	137,000		歩A・単A
000029	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所 *** B単ー 30号 ***		個	156,000		歩A・単A
000030	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1282/L218 張出長100 *** B単ー 31号 ***		個	136,000		歩A・単A
000031	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1682/1618 張出長100 *** B単ー 32号 ***		個	158,000		歩A・単A
000032	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1481/1427 張出長100 *** B単ー 33号 ***		個	147,000		歩A・単A
000033	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1056/1002 張出長100 *** B単ー 34号 ***		個	124,000		歩A・単A
000034	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1035/991 張出長100 *** B単ー 35号 ***		個	123,000		歩A・単A
000035	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1251/1207 張出長100 *** B単ー 36号 ***		個	135,000		歩A・単A
000036	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1230/1158 張出長100 *** B単ー 37号 ***		個	133,000		歩A・単A
000037	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1898/1826 張出長100 *** B単ー 38号 ***		個	170,000		歩A・単A
000038	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1888/1816 張出長100 *** B単ー 39号 ***		個	170,000		歩A・単A
000039	大型フリューム据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1691/1619 張出長100 *** B単ー 40号 ***		個	159,000		歩A・単A
000040	サイドドレーン					
	300×300 *** B単ー 41号 ***		m	1,515		歩A・単A
000041	ウィープホール (逆止弁付)					
	φ50 *** B単ー 42号 ***		箇所	3,513		歩A・単A
000042	伸縮目地					
	t=10 *** B単ー 43号 ***		箇所	15,890		歩A・単A
000043	地盤改良					
	H=840 70kg/m3		m ³	2,367		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25 t=150		m3	33,100		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 基礎コンクリート型枠					
			m	5,450		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** ボックスカルバート据付 (施工手間)					
	B1600×H700		m	16,390		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000		個	431,000		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 凸フラット		個	496,000		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 凹フラット		個	496,000		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250)		個	447,000		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具		個	511,000		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他		個	532,000		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他		個	459,000		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他		個	462,000		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット		個	447,000		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1000 調整用		個	388,000		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1541/1249 連結金具		個	575,000		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1513/1221 連結金具		個	569,000		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1319/1437 連結金具		個	571,000		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1111/1229 連結金具		個	527,000		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1083/1257 連結金具		個	527,000		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1485/1659 連結金具		個	613,000		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具		個	632,000		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1511/1139 連結金具		個	560,000		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** ボックスカルバート据付 (材料費)					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他 *** B単ー 66号 ***		個	541,000		歩A・単A
000066	ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他 *** B単ー 67号 ***		個	561,000		歩A・単A
000067	ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L800/1534 連結金具 *** B単ー 68号 ***		個	526,000		歩A・単A
000068	ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L992/1726 側壁開口 (B290×H440) 他 *** B単ー 69号 ***		個	588,000		歩A・単A
000069	ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L977/1719 側壁開口 (B480×H290) 他 *** B単ー 70号 ***		個	585,000		歩A・単A
000070	ボックスカルバート据付 (材料費)					
	B1600×H700×L971/1713 連結金具 *** B単ー 71号 ***		個	564,000		歩A・単A
000071	サイドドレーン					
	300×300 *** B単ー 72号 ***		m	1,515		歩A・単A
000072	ウィーブホール (逆止弁付)					
	φ50 *** B単ー 73号 ***		箇所	3,513		歩A・単A
000073	伸縮目地					
	t=10 *** B単ー 74号 ***		箇所	15,890		歩A・単A
000074	地盤改良					
	H=940 70kg/m3 *** B単ー 75号 ***		m ²	2,556		歩A・単A
000075	均しコンクリート					
	18-8-25 t=50 *** B単ー 76号 ***		m3	33,100		歩A・単A
000076	均しコンクリート型枠					
	*** B単ー 77号 ***		m ²	5,450		歩A・単A
000077	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 *** B単ー 78号 ***		m3	40,240		歩A・単A
000078	鉄筋コンクリート型枠					
	*** B単ー 79号 ***		m ²	10,610		歩A・単A
000079	鉄筋加工組立					
	SD295 D13 *** B単ー 80号 ***		ton	329,088		歩A・単A
000080	鉄筋加工組立					
	SD295 D16 *** B単ー 81号 ***		ton	280,766		歩A・単A
000081	二次製品RC床版据付					
	B2100×L1000×t250 *** B単ー 82号 ***		枚	206,086		歩A・単A
000082	シール材					
	*** B単ー 83号 ***		m	2,341		歩A・単A
000083	ゴム発泡体目地材					
	t=10 *** B単ー 84号 ***		m ²	4,169		歩A・単A
000084	サイドドレーン					
	300×300 *** B単ー 85号 ***		m	1,515		歩A・単A
000085	ウィーブホール (逆止弁付)					
	φ50 *** B単ー 86号 ***		箇所	2,049		歩A・単A
000086	地盤改良					
	H=940 70kg/m3		m ²	2,556		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 t=50		m3	33,100		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ²	5,450		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25		m3	40,240		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	10,610		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 床版鉄筋コンクリート					
	21-12-25		m3	40,240		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 床版鉄筋コンクリート型枠					
			m ²	10,610		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 支保工					
			空m3	4,875		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D13		ton	329,088		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D16		ton	280,766		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 鉄筋加工組立					
	SD295 D19		ton	285,916		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** シール材					
			m	2,341		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** ゴム発泡体目地材					
	t=10		m ²	4,169		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** サイドドレーン					
	300×300		m	1,515		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** ウィーブホール (逆止弁付)					
	φ50		箇所	2,049		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** ズレ止め差し筋					
	D13 L=200		本	43		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 一筆排水工					
			箇所	6,172		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 堰上げ施設					
			箇所	12,743		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 安定シート					
	引張強度980N/5cm以上		m ²	205		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 表土保護用安定シート					
	引張強度980N/5cm以上		m ²	205		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	709		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 路床盛土					
	山土		m3	3,326		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 表土掘削					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	58		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 表土整形					
			m ³	124		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 敷砂					
	t=100 スクリーニングス		m ³	3,050		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 敷砂利					
	C-40 t=100		m ²	717		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 安定シート					
	引張強度980N/5cm以上		m ²	205		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 表土保護用安定シート					
	引張強度980N/5cm以上		m ²	205		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	709		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 路床盛土					
	山土		m ³	3,326		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 表土掘削					
			m ²	58		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 表土整形					
			m ³	124		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 敷砂					
	t=100 スクリーニングス		m ³	3,050		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 敷砂利					
	C-40 t=100		m ²	717		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 覆工板設置・撤去 (賃料)					
	1000×2000×208		m ²	20,544		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=25		m ²	2,212		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 覆工板下盛土					
			m ³	6,266		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 仮締切工					
			m ³	35,940		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	常時排水 5日 450m ³ /h未満		箇所	308,641		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 交通誘導警備員B					
	工事用道路出入口		人	15,600		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 安定シート					
	引張強度980N/5cm以上		m ²	205		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 表土保護用安定シート					
	引張強度980N/5cm以上		m ²	205		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 表土掘削					
			m ²	58		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 表土整形					
			m ³	124		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	475.7	476	S単 96号
	合 計				476	
	単 価				476	
	*** B単一 2号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	235.9	236	S単 94号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 3号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	237.9	238	S単 95号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単一 4号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	484	484	S単 98号
	合 計				484	
	単 価				484	
	*** B単一 5号 ***					
B01504	床掘 (運搬・整形)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	290	290	S単 3号
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	1.000	m3	2,242	2,242	S単 1号
	合 計				2,242	
	単 価				2,242	
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	737	737	S単 4号
	合 計				737	
	単 価				737	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	埋戻 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	1,000	m3	475	475	S単 5号
	合 計				475	
	単 価				475	
	*** B単一 9号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	124.2	124	S単 100号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単一 10号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	721.3	721	S単 105号
	合 計				721	
	単 価				721	
	*** B単一 11号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	226.9	227	S単 104号
	合 計				227	
	単 価				227	
	*** B単一 12号 ***					
000012	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,404	8,404	S単 72号
	合 計				8,404	
	単 価				8,404	
	*** B単一 13号 ***					
000013	コンクリート殻運搬・処分 (株)畑中産業		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,195	1,195	S単 102号
S02123	【処分費】無筋Co殻	1,000	m3	3,525	3,525	S単 70号
	合 計				4,720	
	単 価				4,720	
	*** B単一 14号 ***					
000014	As殻運搬・処分 (株)畑中産業		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1,000	m3	2,592	2,592	S単 103号
S02123	【処分費】As殻	1,000	m3	3,525	3,525	S単 71号
	合 計				6,117	
	単 価				6,117	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	下層路盤 RC-40 t=150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	627.9	628	S単 121号
	合 計				628	
	単 価				628	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	上層路盤 M-30 t=120		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	1,000	m ²	782.9	783	S単 122号
	合 計				783	
	単 価				783	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	表層 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1,000	m ²	1,563	1,563	S単 123号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	基礎砕石 RC-40 t=150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,360	1,360	S単 107号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	基礎コンクリート 18-8-25 t=100		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m ³	33,100	33,100	S単 109号
	合 計				33,100	
	単 価				33,100	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	基礎コンクリート 18-8-25 t=100 特殊養生		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	35,990	35,990	S単 110号
	合 計				35,990	
	単 価				35,990	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	基礎コンクリート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1,000	m ²	5,450	5,450	S単 112号
	合 計				5,450	
	単 価				5,450	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 22号 ***					
000022	大型フリューム据付 (施工手間) B1600×H700		個		1,000	歩A 当たり算出
T00003	大型フリューム据付 1500kg超え2000kg以下	1.000	個	159,758	159,758	T単 3号
	合 計				159,758	
	単 価				159,758	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L2000 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100,,	1.000	個	111,000	111,000	S単 15号
	合 計				111,000	
	単 価				111,000	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口1か所		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口1か所,,	1.000	個	131,000	131,000	S単 16号
	合 計				131,000	
	単 価				131,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所,,	1.000	個	172,000	172,000	S単 17号
	合 計				172,000	
	単 価				172,000	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1170/1280 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1170/1280 張出長100,,	1.000	個	135,000	135,000	S単 18号
	合 計				135,000	
	単 価				135,000	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L849/959 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L849/959 張出長100,,	1.000	個	117,000	117,000	S単 19号
	合 計				117,000	
	単 価				117,000	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所,,	1.000	個	137,000	137,000	S単 20号
	合 計				137,000	
	単 価				137,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 29号 ***					
000029	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所,,	1,000	個	156,000	156,000	S単 21号
	合 計				156,000	
	単 価				156,000	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1282/1218 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1282/1218 張出長100,,	1,000	個	136,000	136,000	S単 22号
	合 計				136,000	
	単 価				136,000	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1682/1618 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1682/1618 張出長100,,	1,000	個	158,000	158,000	S単 23号
	合 計				158,000	
	単 価				158,000	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1481/1427 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1481/1427 張出長100,,	1,000	個	147,000	147,000	S単 24号
	合 計				147,000	
	単 価				147,000	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1056/1002 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1056/1002 張出長100,,	1,000	個	124,000	124,000	S単 25号
	合 計				124,000	
	単 価				124,000	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1035/991 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1035/991 張出長100,,	1,000	個	123,000	123,000	S単 26号
	合 計				123,000	
	単 価				123,000	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1251/1207 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1251/1207 張出長100,,	1,000	個	135,000	135,000	S単 27号
	合 計				135,000	
	単 価				135,000	
	*** B単ー 36号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000036	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1230/1158 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1230/1158 張出長100,,	1.000	個	133,000	133,000	S単 28号
	合 計				133,000	
	単 価				133,000	
	*** B単一 37号 ***					
000037	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1898/1826 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1898/1826 張出長100,,	1.000	個	170,000	170,000	S単 29号
	合 計				170,000	
	単 価				170,000	
	*** B単一 38号 ***					
000038	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1888/1816 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1888/1816 張出長100,,	1.000	個	170,000	170,000	S単 30号
	合 計				170,000	
	単 価				170,000	
	*** B単一 39号 ***					
000039	大型フリューム据付 (材料費) B1600×H700×L1691/1619 張出長100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1691/1619 張出長100,,	1.000	個	159,000	159,000	S単 31号
	合 計				159,000	
	単 価				159,000	
	*** B単一 40号 ***					
000040	サイドドレーン 300×300		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材設置	0.450	m ²	1,067	480	S単 106号
S02116	単粒度碎石 ,5号 20～13mm,	0.300	m ³	3,450	1,035	S単 32号
	合 計				1,515	
	単 価				1,515	
	*** B単一 41号 ***					
000041	ウィーブホール (逆止弁付) φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工 (ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	3,513	3,513	S単 76号
	合 計				3,513	
	単 価				3,513	
	*** B単一 42号 ***					
000042	伸縮目地 t=10		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	0.090	m ²	6,438	579	S単 115号
SA0333	SP シール材 設置する	3.000	m	2,341	7,023	S単 117号
S02116	土木用高耐候性シーリング材	1.429	L	5,800	8,288	S単 33号
	合 計				15,890	
	単 価				15,890	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 43号 ***					
000043	地盤改良 H=840 70kg/m3		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バック砂,構造物基礎,1m以下,6.0ton,-,固化材,なし,セメント系(一般軟弱土用)フレコ	1,000	m ³	2,367	2,367	S単 119号
	合 計				2,367	
	単 価				2,367	
	*** B単一 44号 ***					
000044	基礎コンクリート 18-8-25 t=150		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	1,000	m ³	33,100	33,100	S単 109号
	合 計				33,100	
	単 価				33,100	
	*** B単一 45号 ***					
000045	基礎コンクリート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,450	5,450	S単 112号
	合 計				5,450	
	単 価				5,450	
	*** B単一 46号 ***					
000046	ボックスカルバート据付 (施工手間) B1600×H700		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,無し,有り,なし	1,000	m	16,390	16,390	S単 118号
	合 計				16,390	
	単 価				16,390	
	*** B単一 47号 ***					
000047	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L2000,,	1,000	個	431,000	431,000	S単 34号
	合 計				431,000	
	単 価				431,000	
	*** B単一 48号 ***					
000048	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凸フラット		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット,,	1,000	個	496,000	496,000	S単 35号
	合 計				496,000	
	単 価				496,000	
	*** B単一 49号 ***					
000049	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凹フラット		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット,,	1,000	個	496,000	496,000	S単 36号
	合 計				496,000	
	単 価				496,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 50号 ***					
000050	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250)		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250) ,,	1,000	個	447,000	447,000	S単 37号
	合 計				447,000	
	単 価				447,000	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具,,	1,000	個	511,000	511,000	S単 38号
	合 計				511,000	
	単 価				511,000	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他,,	1,000	個	532,000	532,000	S単 39号
	合 計				532,000	
	単 価				532,000	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他,,	1,000	個	459,000	459,000	S単 40号
	合 計				459,000	
	単 価				459,000	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他,,	1,000	個	462,000	462,000	S単 41号
	合 計				462,000	
	単 価				462,000	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット,,	1,000	個	447,000	447,000	S単 42号
	合 計				447,000	
	単 価				447,000	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1000 調整用		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用,,	1,000	個	388,000	388,000	S単 43号
	合 計				388,000	
	単 価				388,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 57号 ***					
000057	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1541/1249 連結金具		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1541/1249 連結金具,,	1,000	個	575,000	575,000	S単 44号
	合 計				575,000	
	単 価				575,000	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1513/1221 連結金具		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1513/1221 連結金具,,	1,000	個	569,000	569,000	S単 45号
	合 計				569,000	
	単 価				569,000	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1319/1437 連結金具		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1319/1437 連結金具,,	1,000	個	571,000	571,000	S単 46号
	合 計				571,000	
	単 価				571,000	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1111/1229 連結金具		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1111/1229 連結金具,,	1,000	個	527,000	527,000	S単 47号
	合 計				527,000	
	単 価				527,000	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1083/1257 連結金具		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1083/1257 連結金具,,	1,000	個	527,000	527,000	S単 48号
	合 計				527,000	
	単 価				527,000	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1485/1659 連結金具		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1485/1659 連結金具,,	1,000	個	613,000	613,000	S単 49号
	合 計				613,000	
	単 価				613,000	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具,,	1,000	個	632,000	632,000	S単 50号
	合 計				632,000	
	単 価				632,000	
	*** B単ー 64号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000064	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1511/1139 連結金具		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1511/1139 連結金具,,	1.000	個	560,000	560,000	S単 51号
	合 計				560,000	
	単 価				560,000	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他,,	1.000	個	541,000	541,000	S単 52号
	合 計				541,000	
	単 価				541,000	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他,,	1.000	個	561,000	561,000	S単 53号
	合 計				561,000	
	単 価				561,000	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L800/1534 連結金具		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L800/1534 連結金具,,	1.000	個	526,000	526,000	S単 54号
	合 計				526,000	
	単 価				526,000	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L992/1726 側壁開口 (B290×H440) 他		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L992/1726 側壁開口 (B290×H440) 他,,	1.000	個	588,000	588,000	S単 55号
	合 計				588,000	
	単 価				588,000	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L977/1719 側壁開口 (B480×H290) 他		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L977/1719 側壁開口 (B480×H290) 他,,	1.000	個	585,000	585,000	S単 56号
	合 計				585,000	
	単 価				585,000	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	ボックスカルバート据付 (材料費) B1600×H700×L971/1713 連結金具		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1600×H700×L971/1713 連結金具,,	1.000	個	564,000	564,000	S単 57号
	合 計				564,000	
	単 価				564,000	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	サイドドレーン 300×300		m		1,000	歩A m 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材設置	0.450	m ²	1,067	480	S単 106号
S02116	単粒度碎石 .5号 20～13mm,	0.300	m ³	3,450	1,035	S単 32号
	合 計				1,515	
	単 価				1,515	
	*** B単— 72号 ***					
000072	ウィーブホール (逆止弁付) φ50		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50	1.000	箇所	3,513	3,513	S単 76号
	合 計				3,513	
	単 価				3,513	
	*** B単— 73号 ***					
000073	伸縮目地 t=10		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	0.090	m ²	6,438	579	S単 115号
SA0333	SP シール材 設置する	3.000	m	2,341	7,023	S単 117号
S02116	土木用高耐候性シーリング材	1.429	L	5,800	8,288	S単 33号
	合 計				15,890	
	単 価				15,890	
	*** B単— 74号 ***					
000074	地盤改良 H=940 70kg/m ³		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1m以下,7.0ton,-,固化材,なし,セメント系(一般軟弱土用)フレコン	1.000	m ²	2,556	2,556	S単 120号
	合 計				2,556	
	単 価				2,556	
	*** B単— 75号 ***					
000075	均しコンクリート 18-8-25 t=50		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,100	33,100	S単 109号
	合 計				33,100	
	単 価				33,100	
	*** B単— 76号 ***					
000076	均しコンクリート型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,450	5,450	S単 112号
	合 計				5,450	
	単 価				5,450	
	*** B単— 77号 ***					
000077	鉄筋コンクリート 21-12-25		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	40,240	40,240	S単 111号
	合 計				40,240	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				40,240	
	*** B単一 78号 ***					
000078	鉄筋コンクリート型枠		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,610	10,610	S単 113号
	合 計				10,610	
	単 価				10,610	
	*** B単一 79号 ***					
000079	鉄筋加工組立 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	329,088	329,088	S単 73号
	合 計				329,088	
	単 価				329,088	
	*** B単一 80号 ***					
000080	鉄筋加工組立 SD295 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	280,766	280,766	S単 74号
	合 計				280,766	
	単 価				280,766	
	*** B単一 81号 ***					
000081	二次製品RC床版据付 B2100×L1000×t250		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	二次製品RC床版 B2100×L1000×t250 ズレ止め穴φ50 n=2,,	1.000	枚	206,000	206,000	S単 58号
S02116	ズレ止め差し筋 SD295 D13 L=400,,	2.000	本	43	86	S単 59号
	合 計				206,086	
	単 価				206,086	
	*** B単一 82号 ***					
000082	シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,341	2,341	S単 117号
	合 計				2,341	
	単 価				2,341	
	*** B単一 83号 ***					
000083	ゴム発泡体目地材 t=10		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,169	4,169	S単 116号
	合 計				4,169	
	単 価				4,169	
	*** B単一 84号 ***					
000084	サイドドレーン 300×300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材設置	0.450	m ²	1,067	480	S単 106号
S02116	単粒度碎石 .5号 20~13mm,	0.300	m ³	3,450	1,035	S単 32号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,515	
	単 価				1,515	
	*** B単一 85号 ***					
000085	ウィーブホール (逆止弁付) φ50		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,049	2,049	S単 77号
	合 計				2,049	
	単 価				2,049	
	*** B単一 86号 ***					
000086	地盤改良 H=940 70kg/m3		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック砂,構造物基礎,1m以下,7.0ton,-,固化材,なし,セメント系(一般軟弱土用)フロン	1.000	m ³	2,556	2,556	S単 120号
	合 計				2,556	
	単 価				2,556	
	*** B単一 87号 ***					
000087	均しコンクリート 18-8-25 t=50		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	1.000	m ³	33,100	33,100	S単 109号
	合 計				33,100	
	単 価				33,100	
	*** B単一 88号 ***					
000088	均しコンクリート型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,450	5,450	S単 112号
	合 計				5,450	
	単 価				5,450	
	*** B単一 89号 ***					
000089	鉄筋コンクリート 21-12-25		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック砂(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炬B) W/C60%	1.000	m ³	40,240	40,240	S単 111号
	合 計				40,240	
	単 価				40,240	
	*** B単一 90号 ***					
000090	鉄筋コンクリート型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,610	10,610	S単 113号
	合 計				10,610	
	単 価				10,610	
	*** B単一 91号 ***					
000091	床版鉄筋コンクリート 21-12-25		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 21-12-25(20)(高圧B) W/C60%	1.000	m ³	40,240	40,240	S単 111号
	合 計				40,240	
	単 価				40,240	
	*** B単— 92号 ***					
000092	床版鉄筋コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,610	10,610	S単 113号
	合 計				10,610	
	単 価				10,610	
	*** B単— 93号 ***					
000093	支保工		空m ³		1.000 空m ³	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m ³	4,875	4,875	S単 88号
	合 計				4,875	
	単 価				4,875	
	*** B単— 94号 ***					
000094	鉄筋加工組立 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	329,088	329,088	S単 73号
	合 計				329,088	
	単 価				329,088	
	*** B単— 95号 ***					
000095	鉄筋加工組立 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	280,766	280,766	S単 74号
	合 計				280,766	
	単 価				280,766	
	*** B単— 96号 ***					
000096	鉄筋加工組立 SD295 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	285,916	285,916	S単 75号
	合 計				285,916	
	単 価				285,916	
	*** B単— 97号 ***					
000097	シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,341	2,341	S単 117号
	合 計				2,341	
	単 価				2,341	
	*** B単— 98号 ***					
000098	ゴム発泡体目地材 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,169	4,169	S単 116号
	合 計				4,169	
	単 価				4,169	
	*** B単一 99号 ***					
000099	サイドドレーン 300×300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置	0.450	m ²	1,067	480	S単 106号
S02116	単粒度碎石 ,5号 20～13mm,	0.300	m ³	3,450	1,035	S単 32号
	合 計				1,515	
	単 価				1,515	
	*** B単一 100号 ***					
000100	ウィーブホール(逆止弁付) φ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,049	2,049	S単 77号
	合 計				2,049	
	単 価				2,049	
	*** B単一 101号 ***					
000101	ズレ止め差し筋 D13 L=200		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ズレ止め差し筋 SD295 D13 L=400,,	1.000	本	43	43	S単 59号
	合 計				43	
	単 価				43	
	*** B単一 102号 ***					
000102	一筆排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.200	m ²	1,266	253	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 圧B) W/C65%	0.040	m ³	33,100	1,324	S単 109号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.410	m ²	9,523	3,904	S単 114号
S02116	エポキシ樹脂 EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂8kg,,	0.144	kg	4,800	691	S単 60号
	合 計				6,172	
	単 価				6,172	
	*** B単一 103号 ***					
000103	堰上げ施設		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 4*50*50,,	7.340	kg	116	851	S単 61号
S02116	あと施工アンカー 金属系D13用,,	12.000	本	325	3,900	S単 62号
T00001	コンクリート削孔工(アンカー) ハンマドリル(38mm)	12.000	孔	666	7,992	T単 1号
	合 計				12,743	
	単 価				12,743	
	*** B単一 104号 ***					
000104	安定シート 引張強度980N/5cm以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	205	205	S単 91号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単一 105号 ***					
000105	表土保護用安定シート 引張強度980N/5cm以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	205	205	S単 91号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単一 106号 ***					
000106	法面整形 盛土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、1:1質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	709.2	709	S単 99号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単一 107号 ***					
000107	路床盛土 山土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し、なし	1.000	m ³	399.9	400	S単 97号
S02116	山土（工事用道路用）	1.330	m ³	2,200	2,926	S単 63号
	合 計				3,326	
	単 価				3,326	
	*** B単一 108号 ***					
000108	表土掘削		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、あり	1.000	m ²	58	58	S単 79号
	合 計				58	
	単 価				58	
	*** B単一 109号 ***					
000109	表土整形		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、あり	1.000	m ³	124.2	124	S単 100号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単一 110号 ***					
000110	敷砂 t=100 スクリーニングス		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ)、10,000m ³ 未満、無し、あり	1.000	m ³	123.8	124	S単 101号
S02116	スクリーニングス（工事用道路用）	1.330	m ³	2,200	2,926	S単 64号
	合 計				3,050	
	単 価				3,050	
	*** B単一 111号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000111	敷砂利 C-40 t=100		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし	1,000	m ²	717	717	S単 78号
	合 計				717	
	単 価				717	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	安定シート 引張強度980N/5cm以上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	205	205	S単 91号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	表土保護用安定シート 引張強度980N/5cm以上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	205	205	S単 91号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	法面整形 盛土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	709.2	709	S単 99号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	路床盛土 山土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し、なし	1,000	m ³	399.9	400	S単 97号
S02116	山土（工事用道路用）	1,330	m ³	2,200	2,926	S単 63号
	合 計				3,326	
	単 価				3,326	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	表土掘削		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、あり	1,000	m ²	58	58	S単 79号
	合 計				58	
	単 価				58	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	表土整形		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、あり	1,000	m ³	124.2	124	S単 100号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単ー 118号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000118	敷砂 t=100 スクリーニングス		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),10,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	123.8	124	S単 101号
S02116	スクリーニングス (工事用道路用)	1,330	m ³	2,200	2,926	S単 64号
	合 計				3,050	
	単 価				3,050	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	敷砂利 C-40 t=100		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1,000	m ²	717	717	S単 78号
	合 計				717	
	単 価				717	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	覆工板設置・撤去 (賃料) 1000×2000×208		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H350,180目,1回,なし	1,000	m ²	20,544	20,544	S単 87号
	合 計				20,544	
	単 価				20,544	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	敷鉄板設置・撤去 t=25		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,180,1,なし	1,000	m ²	170	170	S単 89号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,180,1,なし	1,000	m ²	158	158	S単 90号
S02116	敷鉄板 (賃料) 180日 t25mm×B914mm×L1829,,	1,000	m ²	1,884	1,884	S単 65号
	合 計				2,212	
	単 価				2,212	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	覆工板下盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力士コ	1,000	m ³	3,340	3,340	S単 2号
S02116	山土 (工事用道路用)	1,330	m ³	2,200	2,926	S単 63号
	合 計				6,266	
	単 価				6,266	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	仮締切工		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m ³	35,940	35,940	S単 84号
	合 計				35,940	
	単 価				35,940	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	排水ポンプ (仮設) 常時排水 5日 450m ³ /h未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 5,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし	1,000	箇所	213,740	213,740	S単 85号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1,000	箇所	94,901	94,901	S単 86号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				308,641	
	単 価				308,641	
	*** B単一 125号 ***					
000125	交通誘導警備員B 工事用道路出入口		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,600	15,600	S単 12号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単一 126号 ***					
000126	安定シート 引張強度980N/5cm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	205	205	S単 91号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単一 127号 ***					
000127	表土保護用安定シート 引張強度980N/5cm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	205	205	S単 91号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単一 128号 ***					
000128	表土掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1,000	m ³	58	58	S単 79号
	合 計				58	
	単 価				58	
	*** B単一 129号 ***					
000129	表土整形		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m ³	124.2	124	S単 100号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単一 130号 ***					
000130	敷砂 t=100 スクリーニングス		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),10,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	123.8	124	S単 101号
S02116	スクリーニングス (工事用道路用)	1,330	m ³	2,200	2,926	S単 64号
	合 計				3,050	
	単 価				3,050	
	*** B単一 131号 ***					
000131	騒音・振動調査 着手前		回		1,000	歩A 当たり算出
T00002	騒音・振動調査	1,000	測線	288,004	288,004	T単 2号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				288,004	
	単 価				288,004	
	*** B単一 132号 ***					
000132	騒音・振動調査 作業中		回		1,000	歩A 当たり算出
T00002	騒音・振動調査	1.000	測線	288,004	288,004	T単 2号
	合 計				288,004	
	単 価				288,004	
	*** B単一 133号 ***					
000133	仮設材輸送 敷鉄板以外(現場～県庁)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,,0.0,0.0	1.000	ton	10,880	10,880	S単 92号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単一 134号 ***					
000134	仮設材輸送 敷鉄板(現場～県庁)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,880	10,880	S単 93号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単一 135号 ***					
000135	平板載荷試験		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,	1.000	箇所	282,000	282,000	S単 66号
	合 計				282,000	
	単 価				282,000	
	*** B単一 136号 ***					
000136	コーン貫入試験		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コーン支持力試験	1.000	m	3,210	3,210	S単 67号
	合 計				3,210	
	単 価				3,210	
	*** B単一 137号 ***					
000137	一軸圧縮試験		試料		1,000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,	1.000	試料	12,100	12,100	S単 68号
	合 計				12,100	
	単 価				12,100	
	*** B単一 138号 ***					
000138	六価クロム溶出試験 環境庁公示第46号溶出試験		検体		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溶出試験 六価クロム,,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 69号
	合 計				7,800	

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単- 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロータリ(I)		m3	2,242		歩A・単A
S01041	*** S単- 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	3,340		歩A・単A
S01072	*** S単- 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	290		歩A・単A
S01082	*** S単- 4号 *** 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	737		歩A・単A
S01082	*** S単- 5号 *** 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし		m3	475		歩A・単A
S02115	*** S単- 6号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,000		歩A・単A
S02115	*** S単- 7号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,100		歩A・単A
S02115	*** S単- 8号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,200		歩A・単A
S02115	*** S単- 9号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,000		歩A・単A
S02115	*** S単- 10号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,100		歩A・単A
S02115	*** S単- 11号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,200		歩A・単A
S02115	*** S単- 12号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,600		歩A・単A
S02115	*** S単- 13号 *** 技師 (A)					
	技師 (A)		人	62,600		歩A・単A
S02115	*** S単- 14号 *** 技師 (B)					
	技師 (B)		人	49,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 15号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100,,		個	111,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 16号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口1か所,,		個	131,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 17号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所,,		個	172,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 18号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B1600×H700×L1170/1280 張出長100,,		個	135,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 19号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B1600×H700×L849/959 張出長100,,		個	117,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 20号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所,,		個	137,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 21号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所,,		個	156,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 22号 *** 大型フリューム					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム B1600×H700×L1282/1218 張出長100,, *** S単ー 23号 ***		個	136,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1682/1618 張出長100,, *** S単ー 24号 ***		個	158,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1481/1427 張出長100,, *** S単ー 25号 ***		個	147,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1056/1002 張出長100,, *** S単ー 26号 ***		個	124,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1035/991 張出長100,, *** S単ー 27号 ***		個	123,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1251/1207 張出長100,, *** S単ー 28号 ***		個	135,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1230/1158 張出長100,, *** S単ー 29号 ***		個	133,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1898/1826 張出長100,, *** S単ー 30号 ***		個	170,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1888/1816 張出長100,, *** S単ー 31号 ***		個	170,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム B1600×H700×L1691/1619 張出長100,, *** S単ー 32号 ***		個	159,000		歩A・単A
S02116	単粒度碎石 単粒度碎石 5号 20～13mm,,		m3	3,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 土木用高耐候性シーリング材 土木用高耐候性シーリング材		L	5,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L2000,,		個	431,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット,, *** S単ー 36号 ***		個	496,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット,, *** S単ー 37号 ***		個	496,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250) ,, *** S単ー 38号 ***		個	447,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具,, *** S単ー 39号 ***		個	511,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他,, *** S単ー 40号 ***		個	532,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他,, *** S単ー 41号 ***		個	459,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他,, *** S単ー 42号 ***		個	462,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット,, *** S単ー 43号 ***		個	447,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用,,		個	388,000		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1541/1249 連結金具,,		個	575,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1513/1221 連結金具,,		個	569,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1319/1437 連結金具,,		個	571,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1111/1229 連結金具,,		個	527,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1083/1257 連結金具,,		個	527,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1485/1659 連結金具,,		個	613,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具,,		個	632,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1511/1139 連結金具,,		個	560,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他,,		個	541,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他,,		個	561,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L800/1534 連結金具,,		個	526,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L992/1726 側壁開口 (B290×H440) 他,,		個	588,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L977/1719 側壁開口 (B480×H290) 他,,		個	585,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B1600×H700×L971/1713 連結金具,,		個	564,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 二次製品RC床版 二次製品RC床版 B2100×L1000×t250 ズレ止め穴φ50 n=2,,		枚	206,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** ズレ止め差し筋 ズレ止め差し筋 SD295 D13 L=400,,		本	43		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** エポキシ樹脂 エポキシ樹脂 EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂8kg,,		kg	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 等辺山形鋼 等辺山形鋼 4*50*50,,		kg	116		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** あと施工アンカー あと施工アンカー 金属系D13用,,		本	325		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 山土 (工事用道路用) 山土 (工事用道路用)		m3	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** スクリーニングス (工事用道路用) スクリーニングス (工事用道路用)		m3	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 敷鉄板 (賃料) 180日					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井字線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 (賃料) 180日 t25mm×B914mm×L1829,, *** S単ー 66号 ***		m ²	1,884		歩A・単A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,, *** S単ー 67号 ***		箇所	282,000		歩A・単A
S02116	コーン支持力試験 コーン支持力試験 *** S単ー 68号 ***		m	3,210		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,, *** S単ー 69号 ***		試料	12,100		歩A・単A
S02116	溶出試験 溶出試験 六価クロム,, *** S単ー 70号 ***		検体	7,800		歩A・単A
S02123	【処分費】無筋Co殻 【処分費】無筋Co殻 *** S単ー 71号 ***		m ³	3,525		歩A・単A
S02123	【処分費】As殻 【処分費】As殻 *** S単ー 72号 ***		m ³	3,525		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 73号 ***		m ³	8,404		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし *** S単ー 74号 ***		ton	329,088		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし *** S単ー 75号 ***		ton	280,766		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし *** S単ー 76号 ***		ton	285,916		歩A・単A
S06005	ドレーン工 (ワイブホールド取付) ドレーン工 (ワイブホールド取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50 *** S単ー 77号 ***		箇所	3,513		歩A・単A
S06005	ドレーン工 (ワイブホールド取付) ドレーン工 (ワイブホールド取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50 *** S単ー 78号 ***		箇所	2,049		歩A・単A
S08042	砂利舗装工 (機械) 砂利舗装工 (機械) クワッパ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし *** S単ー 79号 ***		m ²	717		歩A・単A
S15003	耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり *** S単ー 80号 ***		m ²	58		歩A・単A
S16002	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] , 定格容量2kVA, 運転1 日当たり算出, 機械損料+燃料, ガソリン, 交替制補正対象外 *** S単ー 81号 ***		日	1,304		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器 [騒音計 (普通型)] 騒音・振動計測機器 [騒音計 (普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz, 交替制補正対象外 *** S単ー 82号 ***		供用日	491		歩A・単A
S16003	騒音・振動計測機器 [振動レベル計] 騒音・振動計測機器 [振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz, 交替制補正対象外 *** S単ー 83号 ***		供用日	939		歩A・単A
S16004	トラックレーン [油圧伸縮シブ型] トラックレーン [油圧伸縮シブ型] トラックレーン (油圧伸縮シブ型), 最大吊上能力4.9t吊, あり *** S単ー 84号 ***		日	37,600		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置~撤去 *** S単ー 85号 ***		m ³	35,940		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 5, 常時排水, 120以上~450未満, 10m, 発動発電機, なし *** S単ー 86号 ***		箇所	213,740		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし		箇所	94,901		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI8025	*** S単－ 87号 *** 覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700m以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H350,180日,1回,なし		m ²	20,544		歩A・単A
SI8032	*** S単－ 88号 *** 支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,		空m3	4,875		歩A・単A
SI8054	*** S単－ 89号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,180,1,なし		m ²	170		歩A・単A
SI8054	*** S単－ 90号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,180,1,なし		m ²	158		歩A・単A
SI8062	*** S単－ 91号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	205		歩A・単A
SI9003	*** S単－ 92号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	10,880		歩A・単A
SI9003	*** S単－ 93号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,880		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 94号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	235.9		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 95号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	237.9		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 96号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ² ット容0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	475.7		歩A・単A
SA0142	*** S単－ 97号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	399.9		歩A・単A
SA0151	*** S単－ 98号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	484		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 99号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	709.2		歩A・単A
SA0161	*** S単－ 100号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	124.2		歩A・単A
SA0161	*** S単－ 101号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり		m3	123.8		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 102号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,195		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 103号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,592		歩A・単A
SA0222	*** S単－ 104号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	226.9		歩A・単A
SA0223	*** S単－ 105号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	721.3		歩A・単A
SA0269	*** S単－ 106号 *** SP 吸出し防止材(全面)設置					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置		m ²	1,067		歩A・単A
SA0301	*** S単－ 107号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,360		歩A・単A
SA0301	*** S単－ 108号 *** SP 基礎碎石					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 109号 ***		m ³	1,266		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m ³	33,100		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	35,990		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	40,240		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,450		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,610		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,523		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,438		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,169		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
SA0333	SP シール材 SP シール材 設置する		m	2,341		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,無し,有り,なし		m	16,390		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌｻﾝｸﾞ,構造物基礎,1m以下,6.0ton,-,固化材,なし,セメント系(一般軟弱土用)ﾌﾚｯｸﾞ		m ²	2,367		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌｻﾝｸﾞ,構造物基礎,1m以下,7.0ton,-,固化材,なし,セメント系(一般軟弱土用)ﾌﾚｯｸﾞ		m ²	2,556		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	627.9		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,120mm		m ²	782.9		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,ﾌｻﾌﾟﾙ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし		m ²	1,563		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	コンクリート削孔工 (アンカー) ハンマドリル(38mm)		孔	666		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	騒音・振動調査		測線	288,004		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	大型フリューム据付 1500kg超え2000kg以下		個	159,758		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,100	5,420	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,200	16,456	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,420	542	
	合 計				22,418	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,242	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員					
		1.380	人	24,200	33,396	
	合 計				33,396	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,340	
	*** S単- 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	24,200	2,904	
	合 計				2,904	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		290	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 運転質量0.8~1.1t		日			
		1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 ハッドロー給油		L			
		5.700	L	147	838	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				31,682	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		737	
	*** S単- 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3～4ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	5,700	9,120	
P34029	軽油 ハートル給油	17.000	L	147	2,499	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				37,019	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		475	
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 人
	単 価				31,000	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 人
	単 価				27,100	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 人
	単 価				24,200	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 人
	単 価				31,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1,000 人
	単 価				27,100	
	*** S 単一 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1,000 人
	単 価				24,200	
	*** S 単一 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 人
	単 価				15,600	
	*** S 単一 13号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04004	技師 (A)	1,000	人	62,600	62,600	
	合 計				62,600	算出数量 1,000 人
	単 価				62,600	
	*** S 単一 14号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04005	技師 (B)	1,000	人	49,300	49,300	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				49,300	算出数量 1.000 人
	単 価				49,300	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100	1.000	個		111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S 単一 16号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口 1 所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口 1 所	1.000	個		131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S 単一 17号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口 3 所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口 3 所	1.000	個		172,000	
	合 計				172,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				172,000	
	*** S 単一 18号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1170/1280 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	大型フリューム B1600×H700×L1170/1280 張出長100	1.000	個		135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S 単一 19号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L849/959 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	大型フリューム B1600×H700×L849/959 張出長100	1.000	個	117,000	117,000	
	合 計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	大型フリューム B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所	1.000	個	137,000	137,000	
	合 計				137,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	大型フリューム B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所	1.000	個	156,000	156,000	
	合 計				156,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156,000	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1282/1218 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	大型フリューム B1600×H700×L1282/1218 張出長100	1.000	個	136,000	136,000	
	合 計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				136,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1682/1618 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	大型フリューム B1600×H700×L1682/1618 張出長100	1.000	個	158,000	158,000	
	合 計				158,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				158,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム B1600×H700×L1481/1427 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	大型フリューム B1600×H700×L1481/1427 張出長100	1.000	個	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1056/1002 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	大型フリューム B1600×H700×L1056/1002 張出長100	1.000	個	124,000	124,000	
	合 計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				124,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1035/991 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	大型フリューム B1600×H700×L1035/991 張出長100	1.000	個	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1251/1207 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	大型フリューム B1600×H700×L1251/1207 張出長100	1.000	個	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1230/1158 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	大型フリューム B1600×H700×L1230/1158 張出長100	1.000	個	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1898/1826 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	大型フリューム B1600×H700×L1898/1826 張出長100	1,000	個		170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1888/1816 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	大型フリューム B1600×H700×L1888/1816 張出長100	1,000	個		170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1600×H700×L1691/1619 張出長100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96025	大型フリューム B1600×H700×L1691/1619 張出長100	1,000	個		159,000	
	合 計				159,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				159,000	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 5号 20～13mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03103	単粒度碎石 5号 20～13mm	1,000	m3		3,450	
	合 計				3,450	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,450	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	土木用高耐候性シーリング材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土木用高耐候性シーリング材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96052	土木用高耐候性シーリング材	1,000	L		5,800	
	合 計				5,800	算出数量 1,000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,800	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	ボックスカルバート B1600×H700×L2000	1.000	個	431,000	431,000	
	合 計				431,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				431,000	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット	1.000	個	496,000	496,000	
	合 計				496,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				496,000	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット	1.000	個	496,000	496,000	
	合 計				496,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				496,000	
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250)	1.000	個	447,000	447,000	
	合 計				447,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				447,000	
	*** S 単一 38号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96031	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具	1.000	個	511,000	511,000	
	合 計				511,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				511,000	
	*** S 単一 39号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他	1.000	個	532,000	532,000	
	合 計				532,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				532,000	
	*** S 単一 40号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	ボックスカルバート B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他	1.000	個	459,000	459,000	
	合 計				459,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				459,000	
	*** S 単一 41号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他	1.000	個	462,000	462,000	
	合 計				462,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				462,000	
	*** S 単一 42号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット	1.000	個	447,000	447,000	
	合 計				447,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				447,000	
	*** S 単一 43号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	ボックスカルバート					
	B1600×H700×L1000 調整用	1.000	個	388,000	388,000	
	合 計				388,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				388,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B1600×H700×L1541/1249 連結金具,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ボックスカルバート					
	B1600×H700×L1541/1249 連結金具	1.000	個	575,000	575,000	
	合 計				575,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B1600×H700×L1513/1221 連結金具,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96038	ボックスカルバート					
	B1600×H700×L1513/1221 連結金具	1.000	個	569,000	569,000	
	合 計				569,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				569,000	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B1600×H700×L1319/1437 連結金具,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96039	ボックスカルバート					
	B1600×H700×L1319/1437 連結金具	1.000	個	571,000	571,000	
	合 計				571,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				571,000	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B1600×H700×L1111/1229 連結金具,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96040	ボックスカルバート					
	B1600×H700×L1111/1229 連結金具	1.000	個	527,000	527,000	
	合 計				527,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				527,000	
	*** S単一 48号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1083/1257 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	ボックスカルバート B1600×H700×L1083/1257 連結金具	1.000	個		527,000	
	合 計				527,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				527,000	
	*** S 単一 49号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1485/1659 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96042	ボックスカルバート B1600×H700×L1485/1659 連結金具	1.000	個		613,000	
	合 計				613,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				613,000	
	*** S 単一 50号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96043	ボックスカルバート B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具	1.000	個		632,000	
	合 計				632,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				632,000	
	*** S 単一 51号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1511/1139 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96044	ボックスカルバート B1600×H700×L1511/1139 連結金具	1.000	個		560,000	
	合 計				560,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560,000	
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1998/960 凸フラット 側壁開口 他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	ボックスカルバート B1600×H700×L1998/960 凸フラット 側壁開口 他	1.000	個		541,000	
	合 計				541,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				541,000	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 53号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	ボックスカルバート B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他	1.000	個		561,000	561,000
	合 計				561,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				561,000	
	*** S 単一 54号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L800/1534 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96047	ボックスカルバート B1600×H700×L800/1534 連結金具	1.000	個		526,000	526,000
	合 計				526,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				526,000	
	*** S 単一 55号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L992/1726 側壁開口 (B290×H440) 他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96048	ボックスカルバート B1600×H700×L992/1726 側壁開口 (B290×H440) 他	1.000	個		588,000	588,000
	合 計				588,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				588,000	
	*** S 単一 56号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L977/1719 側壁開口 (B480×H290) 他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96049	ボックスカルバート B1600×H700×L977/1719 側壁開口 (B480×H290) 他	1.000	個		585,000	585,000
	合 計				585,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				585,000	
	*** S 単一 57号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600×H700×L971/1713 連結金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	ボックスカルバート B1600×H700×L971/1713 連結金具	1.000	個		564,000	564,000

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				564,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				564,000	
	*** S単— 58号 ***					
S02116	二次製品RC床版		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二次製品RC床版 B2100×L1000×t250 ブレ止め穴φ50 n=2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	二次製品RC床版 B2100×L1000×t250 ブレ止め穴φ50 n=2	1.000	枚	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単— 59号 ***					
S02116	ブレ止め差し筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレ止め差し筋 SD295 D13 L=400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96057	ブレ止め差し筋 SD295 D13 L=400	1.000	本	43	43	
	合 計				43	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43	
	*** S単— 60号 ***					
S02116	エポキシ樹脂		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂 EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂8kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96058	エポキシ樹脂 EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂8kg	1.000	kg	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単— 61号 ***					
S02116	等辺山形鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 4*50*50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	等辺山形鋼 4*50*50	1.000	kg	116	116	
	合 計				116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				116	
	*** S単— 62号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー 金属系D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	あと施工アンカー 金属系D13用	1.000	本	325	325	
	合 計				325	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	山土 (工事用道路用)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 (工事用道路用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	山土 (工事用道路用)	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	スクリーニングス (工事用道路用)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーニングス (工事用道路用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	スクリーニングス (工事用道路用)	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	敷鉄板 (賃料) 180日		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 (賃料) 180日 t25mm×B914mm×L1829,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	敷鉄板 (賃料) 180日 t25mm×B914mm×L1829	1.000	m ²	1,884	1,884	
	合 計				1,884	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,884	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	平板載荷試験 100kNを超え300kN以内	1.000	箇所	282,000	282,000	
	合 計				282,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				282,000	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	コーン支持力試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コーン支持力試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96055	コーン支持力試験	1.000	m	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,210	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料	1.000	試料	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶出試験 六価クロム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PF4345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PF4345	溶出試験 六価クロム	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 70号 ***					
S02123	【処分費】無筋Co殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【処分費】無筋Co殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	【処分費】無筋Co殻	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単一 71号 ***					
S02123	【処分費】As殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【処分費】As殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	【処分費】As殻	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 72号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,404	8,404	
	合 計				8,404	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,404	
	*** S単一 73号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	D13 SD295 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1,030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0,200	人	31,000	6,200	
R01010	鉄筋工	2,300	人	27,900	64,170	
R01003	普通作業員	0,200	人	24,200	4,840	
Y00004	諸雑費	0,120		75,210	9,025	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0,040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	31,000	15,500	
R01010	鉄筋工	3,500	人	27,900	97,650	
R01003	普通作業員	0,300	人	24,200	7,260	
Y00004	諸雑費	0,080		120,410	9,633	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0,110	日	65,000	7,150	
	合 計				329,088	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		329,088	
	*** S単一 74号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	D16 SD295 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1,030	ton	100,000	103,000	
R01001	土木一般世話役	0,100	人	31,000	3,100	
R01010	鉄筋工	1,700	人	27,900	47,430	
R01003	普通作業員	0,200	人	24,200	4,840	
Y00004	諸雑費	0,120		55,370	6,644	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0,040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0,400	人	31,000	12,400	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工	2.900	人	27,900	80,910	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,200	4,840	
Y00004	諸雑費	0.080		98,150	7,852	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合 計				280,766	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		280,766	
	*** S単一 75号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,000	3,100	
R01010	鉄筋工	1.700	人	27,900	47,430	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,200	4,840	
Y00004	諸雑費	0.120		55,370	6,644	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,000	12,400	
R01010	鉄筋工	2.900	人	27,900	80,910	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,200	4,840	
Y00004	諸雑費	0.080		98,150	7,852	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合 計				285,916	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		285,916	
	*** S単一 76号 ***					
S06005	ドレーン工(ウィーブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分	箱抜 壁部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分 (mm) 4)フィルター	50mm 集水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホル単価 (円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	ー 985 φ50				
P10110	ウィーブホル 50	10.000	個	985	9,850	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,000	2,170	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,200	16,456	
Y00004	雑材料費	0.060		16,456	987	
R01003	普通作業員	0.040	人	24,200	968	
	合 計				35,131	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		3,513	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 77号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホール取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分 (mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	一				
	6)ワイプホール単価 (円/個)	985				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50				
P10110	ワイプホール					
	50	10.000	個	985	9,850	
P10003	フィルター					
	φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役					
		0.020	人	31,000	620	
R01003	普通作業員					
		0.180	人	24,200	4,356	
R01003	普通作業員					
		0.040	人	24,200	968	
	合 計				20,494	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,049	
	*** S単一 78号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別	クラッシャー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	C-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシャー					
	C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	2,800	32,480	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	31,000	6,200	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	24,200	15,004	
M02041	バケツ[クレー型・排対型(2次)]					
	バケツ容量0.28m ³	2.500	時間	1,950	4,875	
P34029	軽油					
	バトリル給油	15.000	L	147	2,205	
R01021	運転手(特殊)					
		0.430	人	25,400	10,922	
	合 計				71,686	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		717	
	*** S単一 79号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	表土掘削,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	表土掘削		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	バケツ[クレー型・超低・排対型(～2014)]					
	バケツ容量0.8m ³	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油					
	バトリル給油	88.000	L	147	12,936	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				51,889	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		58	
	*** S単一 80号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量2kVA,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M21352 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.30				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 ガソリン				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 6.5				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1,300	供用日	273	355	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6,500	L	146	949	
	合 計				1,304	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,304	
Y00001	単位					
	*** S単— 81号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定レベル1~130dB測定周波数20~8000Hz	1,000	供用日	491	491	
	合 計				491	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		491	
	*** S単— 82号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器[振動レベル計]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計] 測定レベル1~120dB測定周波数1~80Hz	1,000	供用日	939	939	
	合 計				939	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		939	
	*** S単— 83号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	37,600	37,600	
	合 計				37,600	算出数量 1,000 日
	単 価		日		37,600	
	*** S単— 84号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,200	350,900	
	合 計				359,400	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		35,940	
	*** S 単一 85号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 5.常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	5.500	日	490	2,695	
F05051	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	11.000	日	695	7,645	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	5.500	日	4,400	24,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	1,020.000	L	147	149,940	
R01002	特殊作業員	0.850	人	27,100	23,035	
Y00004	諸雑費	0.030		207,515	6,225	
	合 計				213,740	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		213,740	
	*** S 単一 86号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,500	12,210	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,000	15,500	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,100	2,710	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,200	48,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	23.000	L	147	3,381	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	25,400	12,700	
	合 計				94,901	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		94,901	
	*** S 単一 87号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H350,180日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)				
	4)覆工板受桁の規格	H350				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)供用日数	180日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
G03011	覆工板					
	鋼製(補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月	5,985	598,500	
G15064	覆工板					
	鋼製(補強型) [整備費]	100.000	m ²	1,244	124,400	
G02023	H形鋼(山留材)					
	350型 [賃料]	13.400	t 供用日	19,367	259,518	
G15033	H形鋼(山留材)					
	350型 [整備費]	13.400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役					
		4.700	人	31,000	145,700	
R01012	とび工					
		7.300	人	28,600	208,780	
R01003	普通作業員					
		8.300	人	24,200	200,860	
R01011	溶接工					
		3.400	人	32,500	110,500	
Y00004	諸雑費					
		0.048		665,840	31,960	
F01086	ラフレン・クレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	4.700	日	65,000	305,500	
	合 計				2,054,366	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		20,544	
	*** S単一 88号 ***					
S18032	支保工		空m ³		100.000 空m ³	歩A 当たり算出
	支保工					
	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/m ²	40KN/m ² 以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		2.600	人	31,000	80,600	
R01009	型わく工					
		4.700	人	33,400	156,980	
R01012	とび工					
		2.200	人	28,600	62,920	
R01003	普通作業員					
		5.100	人	24,200	123,420	
Y00004	諸雑費					
		0.150		423,920	63,588	
	合 計				487,508	算出数量 100.000 空m ³
	単 価		空m ³		4,875	
	*** S単一 89号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置,180,1,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)供用日数	180		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	27,100	40,650	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,200	36,300	
F08063	バックホ[クレー型・クレソ・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.710	日	16,500	28,215	
P34029	軽油					
	バック給油	179.000	L	147	26,313	
R01021	運転手(特殊)					
		1.500	人	25,400	38,100	
	合 計				169,578	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		170	
	*** S単一 90号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,180,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	27,100	37,940	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	24,200	33,880	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾌﾞ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t					
		1.600	目	16,500	26,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
		167.000	L	147	24,549	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.400	人	25,400	35,560	
	合 計				158,329	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		158	
	*** S単一 91号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	24,200	3,872	
	合 計				20,512	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		205	
	*** S単一 92号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内					
		1.000	ton	9,380	9,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し					
		1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,880	
	*** S単一 93号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内					
		1.000	ton	9,380	9,380	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,880	
	*** S 単一 94号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		235.9	
	*** S 単一 95号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		237.9	
	*** S 単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸｾｯﾄ ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		475.7	
	*** S 単一 97号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		399.9	
	*** S 単一 98号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		484	
	*** S 単 - 99号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		709.2	
	*** S 単 - 100号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		124.2	
	*** S 単 - 101号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(0-ス),10,000m ³ 未満,無し,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(0-ス) 10,000m ³ 未満 無し あり				
	単 価		m ³		123.8	
	*** S 単 - 102号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m ³		1,195	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 103号 ***					
SA0221	SP 搬運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 搬発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³		2,592	
	*** S単- 104号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(か^-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		226.9	
	*** S単- 105号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(か^-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		721.3	
	*** S単- 106号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 作業区分	吸出し防止材設置				
	単 価		m ²		1,067	
	*** S単- 107号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,360	
	*** S単— 108号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,266	
	*** S単— 109号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,100	
	*** S単— 110号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -,無し,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) - 無し - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,990	
	*** S単— 111号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する -				

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高圧B) W/C60%				
	単 価		m3		40,240	
	*** S単一 112号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,均しコンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,450	
	*** S単一 113号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,610	
	*** S単一 114号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,小型構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,523	
	*** S単一 115号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,438	
	*** S単一 116号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
工事名	安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 1 工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,169	
	*** S 単一 117号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,341	
	*** S 単一 118号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 無し, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25				
	4) 基礎材種別	無し				
	5) PC鋼材による縦締め	有り				
	6) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		16,390	
	*** S 単一 119号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 安定処理 バック材, 構造物基礎, 1m以下, 6.0ton, -, 固化材, なし, セメント系(一般軟弱土用)ﾌﾛｯｸ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 使用機種	バック材				
	2) 施工箇所	構造物基礎				
	3) 混合深さ	1m以下				
	4) 固化材100m2当り使用量の入力	6.0ton				
	5) 混合回数	-				
	6) 固化材区分	固化材				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 固化材の種類	セメント系(一般軟弱土用)ﾌﾛｯｸ				
	単 価		m ²		2,367	
	*** S 単一 120号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 安定処理 バック材, 構造物基礎, 1m以下, 7.0ton, -, 固化材, なし, セメント系(一般軟弱土用)ﾌﾛｯｸ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 使用機種	バック材				
	2) 施工箇所	構造物基礎				
	3) 混合深さ	1m以下				
	4) 固化材100m2当り使用量の入力	7.0ton				
	5) 混合回数	-				
	6) 固化材区分	固化材				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 固化材の種類	セメント系(一般軟弱土用)ﾌﾛｯｸ				
	単 価		m ²		2,556	

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	安楽川井支線B3号水路第1工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96001	山土 (工事用道路用)		m3	2,200		
P96002	スクリーニングス (工事用道路用)		m3	2,200		
P96003	【処分費】As殻		m3	3,525		
P96004	【処分費】無筋Co殻		m3	3,525		
P96005	二次製品RC床版 B2100×L1000×t250 ブレ止め穴φ50 n=2		枚	206,000		
P96006	等辺山形鋼 4*50*50		kg	116		
P96007	あと施工アンカー 金属系D13用		本	325		
P96009	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100		個	111,000		
P96010	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口1か所		個	131,000		
P96011	大型フリューム B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所		個	172,000		
P96012	大型フリューム B1600×H700×L1170/1280 張出長100		個	135,000		
P96013	大型フリューム B1600×H700×L849/959 張出長100		個	117,000		
P96014	大型フリューム B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所		個	137,000		
P96015	大型フリューム B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所		個	156,000		
P96016	大型フリューム B1600×H700×L1282/1218 張出長100		個	136,000		
P96017	大型フリューム B1600×H700×L1682/1618 張出長100		個	158,000		
P96018	大型フリューム B1600×H700×L1481/1427 張出長100		個	147,000		
P96019	大型フリューム B1600×H700×L1056/1002 張出長100		個	124,000		
P96020	大型フリューム B1600×H700×L1035/991 張出長100		個	123,000		
P96021	大型フリューム B1600×H700×L1251/1207 張出長100		個	135,000		
P96022	大型フリューム B1600×H700×L1230/1158 張出長100		個	133,000		
P96023	大型フリューム B1600×H700×L1898/1826 張出長100		個	170,000		
P96024	大型フリューム B1600×H700×L1888/1816 張出長100		個	170,000		
P96025	大型フリューム B1600×H700×L1691/1619 張出長100		個	159,000		
P96027	ボックスカルバート B1600×H700×L2000		個	431,000		
P96028	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット		個	496,000		
P96029	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット		個	496,000		
P96030	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250)		個	447,000		
P96031	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具		個	511,000		
P96032	ボックスカルバート B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他		個	532,000		
P96033	ボックスカルバート B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他		個	459,000		
P96034	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他		個	462,000		
P96035	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット		個	447,000		
P96036	ボックスカルバート B1600×H700×L1000 調整用		個	388,000		
P96037	ボックスカルバート B1600×H700×L1541/1249 連結金具		個	575,000		
P96038	ボックスカルバート B1600×H700×L1513/1221 連結金具		個	569,000		
P96039	ボックスカルバート B1600×H700×L1319/1437 連結金具		個	571,000		
P96040	ボックスカルバート B1600×H700×L1111/1229 連結金具		個	527,000		
P96041	ボックスカルバート B1600×H700×L1083/1257 連結金具		個	527,000		
P96042	ボックスカルバート B1600×H700×L1485/1659 連結金具		個	613,000		
P96043	ボックスカルバート B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具		個	632,000		
P96044	ボックスカルバート B1600×H700×L1511/1139 連結金具		個	560,000		
P96045	ボックスカルバート B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他		個	541,000		

近畿農政局

近畿農政局