

※公告時から変更された部分について、朱書きで記載している。

令和 7 年度

和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線 B 3 号水路第 1 工区工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和8年6月—A
工種区分	管水路工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	830.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ バケット容量0.8m3，土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オノロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・ ・ ・ 積込（ルーズ）		m3	740.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘り		m3	460.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	510.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 床掘（運搬・整形）	土質：	m3	1,060.000	算出数量：1.000 m3
整形工（人力荒仕上げ）	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	220.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	B<1.0m	m3	110.000	算出数量：1.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路床，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	1.0m≤B<2.5m	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路床，規格区分（ton）：3～4ton，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 整地		m3	460.000	算出数量：1.000 m3

SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ 舗装版切断		m	4.400	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下, コンクリート舗装版厚:-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動]	通称(切削深)20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破砕		m ²	19.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し		m3	171.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート殻運搬・処分	(株)畑中産業	m3	171.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:3.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【処分費】無筋Co殻		m3	1.000	
・ ・ ・ As殻運搬・処分	(株)畑中産業	m3	19.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:3.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
【処分費】As殻		m3	1.000	
・道路復旧工				
・・アスファルト舗装工				
・・・・下層路盤	RC-40 t=150	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・・上層路盤	M-30 t=120	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, , 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:120mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=30	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3), 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)〕	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕	運転質量3～4 t	日	-	

*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・本線水路工				
・ ・ 1 工区大型フリーム水路工				
・ ・ ・ 基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	327.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基礎コンクリート	18-8-25 t=100	m3	4.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・ ・ ・ 基礎コンクリート	18-8-25 t=100 特殊養生	m3	29.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：特殊養生（練炭、ジェットヒータ），圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・基礎コンクリート型枠		m ²	31.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・大型フリューム据付(施工手間)	B1600×H700	個	81.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム据付	1500kg超え2000kg以下	個	1.000	算出数量:1.000 個
*土木一般世話役		人	1.000	
*特殊作業員		人	1.000	
*普通作業員		人	2.500	
*接合費			0.030	
*トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	機械区分:トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 規格:最大吊上能力4.9t吊, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L2000 張出長100	個	60.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L2000 張出長100,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口1か所	個	6.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口1か所,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所	個	1.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L2000 張出長100 側壁開口3か所,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L1170/1280 張出長100	個	1.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1170/1280 張出長100,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L849/959 張出長100	個	1.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L849/959 張出長100,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所	個	1.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L828/970 張出長100 側壁開口1か所,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所	個	1.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1179/1321 張出長100 側壁開口1か所,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L1282/1218 張出長100	個	1.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1282/1218 張出長100,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L1682/1618 張出長100	個	1.000	算出数量:1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1682/1618 張出長100,,	個	1.000	
・・・大型フリューム据付(材料費)	B1600×H700×L1481/1427 張出長100	個	1.000	算出数量:1.000 個

大型フリューム	B1600×H700×L1481/1427 張出長100,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム据付 (材料費)	B1600×H700×L1056/1002 張出長100	個	1.000	算出数量：1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1056/1002 張出長100,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム据付 (材料費)	B1600×H700×L1035/991 張出長100	個	1.000	算出数量：1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1035/991 張出長100,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム据付 (材料費)	B1600×H700×L1251/1207 張出長100	個	1.000	算出数量：1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1251/1207 張出長100,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム据付 (材料費)	B1600×H700×L1230/1158 張出長100	個	1.000	算出数量：1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1230/1158 張出長100,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム据付 (材料費)	B1600×H700×L1898/1826 張出長100	個	1.000	算出数量：1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1898/1826 張出長100,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム据付 (材料費)	B1600×H700×L1888/1816 張出長100	個	1.000	算出数量：1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1888/1816 張出長100,,	個	1.000	
・・・ 大型フリューム据付 (材料費)	B1600×H700×L1691/1619 張出長100	個	1.000	算出数量：1.000 個
大型フリューム	B1600×H700×L1691/1619 張出長100,,	個	1.000	
・・・ サイドドレーン	300×300	m	305.900	算出数量：1.000 m
SP 吸出し防止材 (全面) 設置	作業区分:吸出し防止材設置	m ²	0.450	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
単粒度砕石	, 5号 20～13mm,	m ³	0.300	
・・・ ウィープホール (逆止弁付)	φ 50	箇所	126.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工 (ウィープ ホール取付)	施工区分:箱抜,設置区分:壁部,規格区分 (mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:ー,集水フィルターの規格区分 (mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ 伸縮目地	t=10	箇所	19.000	算出数量：1.000 箇所
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	m ²	0.090	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
SP シール材	シール材の設置:設置する	m	3.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
土木用高耐候性シーリング材		L	1.429	
・・・ 1 工区ボックスカルバート水路工				

・・・ 地盤改良	H=840 70kg/m3	m ²	191.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホ、施工箇所：構造物基礎、混合深さ：1m以下、固化材100m2当り使用量の入力：6.0ton、混合回数：-、固化材区分：固化材、長期割引単価区分：なし、固化材の種類：セメント系（一般軟弱土用）フレコン	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*振動ローラ[ハットガイト式・～低騒]	運転質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
・・・ 基礎コンクリート	18-8-25 t=150	m3	26.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：人力打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-、養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-、現場内小運搬の有無：無し、打設高さ、水平打設距離：-、規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 基礎コンクリート型枠		m ²	25.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠、構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ ボックスカルバート据付（施工手間）	B1600×H700	m	83.900	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付、製品長：2.0m/個、内空幅・内空高(m)：1.25<B≤2.5 0<H≤1.25、基礎材種別：無し、PC鋼材による縦締め：有り、長期割引単価区分：なし	m	1.000	
*ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ ボックスカルバート据付（材料費）	B1600×H700×L2000	個	24.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L2000,,	個	1.000	
・・・ ボックスカルバート据付（材料費）	B1600×H700×L2000 凸フラット	個	1.000	算出数量：1.000 個

ボックスカルバート	B1600×H700×L2000 凸フラット,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L2000 凹フラット	個	2.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L2000 凹フラット,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250)	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L2000 側壁開口 (φ250) ,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L2000 凹フラット 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L2000 凸フラット 側壁開口 他,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1200 調整用 凸フラット 他,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1000 調整用 凸凹フラット 他,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1000 調整用 凹フラット,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1000 調整用	個	2.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1000 調整用,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1541/1249 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1541/1249 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1513/1221 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1513/1221 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1319/1437 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1319/1437 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1111/1229 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1111/1229 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1083/1257 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1083/1257 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1485/1659 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1485/1659 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1749/1377 側壁開口 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L1511/1139 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1511/1139 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付 (材料費)	B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L998/960 凸フラット 側壁開口 他,,	個	1.000	

・・・ボックスカルバート据付（材料費）	B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L1255/1217 凸フラット 側壁開口他,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付（材料費）	B1600×H700×L800/1534 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L800/1534 連結金具,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付（材料費）	B1600×H700×L992/1726 側壁開口（B290×H440）他	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L992/1726 側壁開口（B290×H440）他,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付（材料費）	B1600×H700×L977/1719 側壁開口（B480×H290）他	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L977/1719 側壁開口（B480×H290）他,,	個	1.000	
・・・ボックスカルバート据付（材料費）	B1600×H700×L971/1713 連結金具	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	B1600×H700×L971/1713 連結金具,,	個	1.000	
・・・サイドドレーン	300×300	m	167.700	算出数量：1.000 m
SP 吸出し防止材（全面）設置	作業区分:吸出し防止材設置	m ²	0.450	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
単粒度砕石	,5号 20～13mm,	m ³	0.300	
・・・ウィープホール（逆止弁付）	φ50	箇所	98.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:箱抜,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:ー,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・伸縮目地	t=10	箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	0.090	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	
SP シール材	シール材の設置:設置する	m	3.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
土木用高耐候性シーリング材		L	1.429	
・・・1号トランジション				
・・・地盤改良	H=940 70kg/m ³	m ²	8.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種:バックホウ,施工箇所:構造物基礎,混合深さ:1m以下,固化材100m ² 当り使用量の入力:7.0ton,混合回数:ー,固化材区分:固化材,長期割引単価区分:なし,固化材の種類:セメント系(一般軟弱土用)フレコン	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 振動ローラ[ハンドガイド式・～低騒]	運転質量0.6～0.7 t	日	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25 t=50	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	3.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ (クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* バックホウ [クレーン型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋コンクリート型枠		m ²	13.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 鉄筋加工組立	SD295 D13	ton	0.283	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分：加工・組立，組立区分：一般構造物，鉄筋径(mm)：D13，鉄筋規格区分：SD295，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	ton	1.000	
・ ・ ・ 鉄筋加工組立	SD295 D16	ton	0.097	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分：加工・組立，組立区分：一般構造物，鉄筋径(mm)：D16，鉄筋規格区分：SD295，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	ton	1.000	
・ ・ ・ 二次製品RC床版据付	B2100×L1000×t250	枚	2.000	算出数量：1.000 枚
二次製品RC床版	B2100×L1000×t250 ブレ止め穴φ50 n=2,,	枚	1.000	
ブレ止め差し筋	SD295 D13 L=400,,	本	2.000	
・ ・ ・ シール材		m	6.000	算出数量：1.000 m
SP シール材	シール材の設置：設置する	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ ゴム発泡体目地材	t=10	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板（ゴム発泡体） t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・ ・ ・ サイドドレーン	300×300	m	6.600	算出数量：1.000 m
SP 吸出し防止材（全面）設置	作業区分：吸出し防止材設置	m ²	0.450	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
単粒度砕石	, 5号 20～13mm,	m ³	0.300	
・ ・ ・ ウィープホール（逆止弁付）	φ50	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工（ウィープホール取付）	施工区分：型枠および鉄筋，設置区分：壁部，規格区分（mm）：50mm，フィルター：集水，フィルター用中詰材：ー，集水フィルターの規格区分（mm）：φ50	箇所	1.000	
・ ・ 現場打ち水路 1 号				
・ ・ ・ 地盤改良	H=940 70kg/m3	m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホウ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1m以下，固化材100m2当り使用量の入力：7.0ton，混合回数：ー，固化材区分：固化材，長期割引単価区分：なし，固化材の種類：セメント系（一般軟弱土用）フレコン	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* 振動ローラ[ハンドガイト式・～低騒]	運転質量0.6～0.7 t	日	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25 t=50	m3	0.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	4.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ (クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* バックホウ [クレーン型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋コンクリート型枠		m ²	18.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 床版鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	2.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 床版鉄筋コンクリート型枠		m ²	8.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 支保工		空m3	5.000	算出数量：1.000 空m3
支保工	施工区分：パイプサポート支保, 支保耐力KN/m ² ：40KN/m ² 以下,	空m3	1.000	
・・・ 鉄筋加工組立	SD295 D13	ton	0.475	算出数量：1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径(mm)：D13, 鉄筋規格区分：SD295, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	ton	1.000	
・・・ 鉄筋加工組立	SD295 D16	ton	0.142	算出数量：1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径(mm)：D16, 鉄筋規格区分：SD295, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	ton	1.000	
・・・ 鉄筋加工組立	SD295 D19	ton	0.303	算出数量：1.000 ton
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分：加工・組立, 組立区分：一般構造物, 鉄筋径(mm)：D19, 鉄筋規格区分：SD345, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	ton	1.000	
・・・ シール材		m	6.000	算出数量：1.000 m
SP シール材	シール材の設置：設置する	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ ゴム発泡体目地材	t=10	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²

SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・ サイドドレーン	300×300	m	8.100	算出数量:1.000 m
SP 吸出し防止材 (全面) 設置	作業区分:吸出し防止材設置	m ²	0.450	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
単粒度碎石	,5号 20～13mm,	m ³	0.300	
・・・ ウィープホール (逆止弁付)	φ50	箇所	4.000	算出数量:1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ ズレ止め差し筋	D13 L=200	本	6.000	算出数量:1.000 本
ズレ止め差し筋	SD295 D13 L=400,,	本	1.000	
・・・ 一筆排水工				
・・・ 一筆排水工		箇所	12.000	算出数量:1.000 箇所
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	0.200	
* バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.040	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	0.410	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
エポキシ樹脂	EB-101 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂8kg,,	kg	0.144	
・・・1工区堰上げ施設				
・・・堰上げ施設		箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
等辺山形鋼	4*50*50,,	kg	7.340	
あと施工アンカー	金属系D13用,,	本	12.000	
コンクリート削孔工（アンカー）	ハンマドリル(38mm)	孔	12.000	算出数量：100.000 孔
*土木一般世話役		人	0.300	
*特殊作業員		人	1.200	
*普通作業員		人	0.400	
*発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	, 定格容量2kVA, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:ガソリン, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.700	
*雑品			0.240	
*小計				
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・・仮設道路工	1工区工事用道路設置			
・・・安定シート	引張強度980N/5cm以上	m ²	1,459.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・・表土保護用安定シート	引張強度980N/5cm以上	m ²	475.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・・法面整形	盛土	m ²	140.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・路床盛土	山土	m3	550.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	

*フルト-サ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)〔フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)〕	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
山土(工事用道路用)		m3	1.330	
・・・表土掘削		m ²	1,583.000	算出数量:1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・表土整形		m3	475.000	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・敷砂	t=100 スクリーニングス	m3	146.000	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:敷均し(ル-ズ),施工数量:10,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
スクリーニングス(工事用道路用)		m3	1.330	
・・・敷砂利	C-40 t=100	m ²	1,087.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・仮設道路工	1号進入路設置			
・・・安定シート	引張強度980N/5cm以上	m ²	1,433.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・・表土保護用安定シート	引張強度980N/5cm以上	m ²	380.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・・法面整形	盛土	m ²	140.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:れ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 路床盛土	山土	m3	670.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* プレートザ [湿地・～低騒音型・排対型 (～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム・～低騒・排 (～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
山土 (工事用道路用)		m3	1.330	
・・・ 表土掘削		m ²	1,260.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	施工区分：表土掘削, 長期割引単価区分 (賃料機械)：あり	m ²	1.000	
・・・ 表土整形		m3	378.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 敷砂	t=100 スクリーニングス	m3	146.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：敷均し (ルーズ), 施工数量：10,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
スクリーニングス (工事用道路用)		m3	1.330	
・・・ 敷砂利	C-40 t=100	m ²	985.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工 (機械)	舗設材の種別：クラッシュラン, 規格：C-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.5m以上, 施工区分：敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：不要, 長期割引単価区分 (賃料機械) の選択：なし, 単価0円区分 (舗設材)：なし	m ²	1.000	
・・・ 覆工板設置・撤去 (賃料)	1000×2000×208	m ²	108.000	算出数量：1.000 m ²
覆工板設置・撤去	設置面積区分：700m ² 以下, 施工区分：設置～賃料～撤去, 覆工板の規格：鋼製 (補強型), 覆工板受桁の規格：H350, 供用日数：180日, 現場使用期間中の使用回数：1回, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
・・・ 敷鉄板設置・撤去	t=25	m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置, 供用日数：180, 使用回数：1, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし	m ²	1.000	

敷鉄板設置・撤去工	施工区分:撤去, 供用日数:180, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	1.000	
敷鉄板(賃料)180日	t25mm×B914mm×L1829,,	m ²	1.000	
・・・覆工板下盛土		m3	0.200	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:人力タコ	m3	1.000	
山土(工事用道路用)		m3	1.330	
・・・仮廻し水路工				
・・・仮締切工		m3	0.700	算出数量:1.000 m3
土のう工	施工区分:仕揃え～設置～撤去	m3	1.000	
・・・排水処理工				
・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水 5日 450m3/h未満	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:5, 排水方法:常時排水, 排水量(m3/h):120以上～450未満, 全揚程:10m, 動力区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
・・・安全費				
・・・交通誘導警備員B	工事用道路出入口	人	55.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
・・・1号施工ヤード設置				
・・・安定シート	引張強度980N/5cm以上	m ²	1,339.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・・表土保護用安定シート	引張強度980N/5cm以上	m ²	405.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・・表土掘削		m ²	1,339.000	算出数量:1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・表土整形		m3	402.000	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・敷砂	t=100 スクリーニングス	m3	134.000	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:10,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

スクリーニングス（工事用道路用）		m3	1.330	
事業損失防止施設費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 事業損失防止施設費				
・ ・ ・ 騒音・振動調査	着手前	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
*技師（A）		人	0.620	
*技師（A）		人	1.140	
*技師（B）		人	1.250	
*技師（B）		人	2.280	
・ ・ ・ 騒音・振動調査	作業中	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
*技師（A）		人	0.620	
*技師（A）		人	1.140	
*技師（B）		人	1.250	
*技師（B）		人	2.280	
運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板以外（現場～県庁）	ton	33.580	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸, 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板（現場～県庁）	ton	5.900	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	

技術管理費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 平板載荷試験		回	1.000	算出数量：1.000 回
平板載荷試験	100kNを超え300kN以内,,	箇所	1.000	
・ ・ ・ コーン貫入試験		m	2.000	算出数量：1.000 m
コーン支持力試験		m	1.000	
・ ・ ・ 一軸圧縮試験		試料	1.000	算出数量：1.000 試料
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料,,	試料	1.000	
一括計上価格				
・ 一括計上				
・ ・ 六価クロム溶出試験				
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験	検体	1.000	算出数量：1.000 検体
溶出試験	六価クロム,,	検体	1.000	