



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
和歌山平野農地防災事業
小田井水路（木積右岸排水路）第 3 工区工事

積 算 書

（当初）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			90,890,000	
・工事原価			76,386,000	
純工事費			59,826,000	
・直接工事費			54,204,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	51,621,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,583,000	
・間接工事費			22,182,000	
・共通仮設費			5,622,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	593,000	
・運搬費～営繕費等				
$54,797,000 \times ((8.440 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			4,625,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	6,000	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			398,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$53,105,000 \times (0.750)$			398,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			16,560,000	
・現場管理費（率計上）				
$59,826,000 \times ((27.680 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			16,560,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$76,386,000 \times (18.950 \times 1.000 + 0.04)$			14,505,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,099,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				51,621,000	
・既設水路改修工	1.000	式		51,621,000	
・ ・既設水路改修工 【分流工ヤード】	1.000	式		15,752,000	
000001 既設水路洗浄 高压洗浄 14.7MPa	705	m ²	1,514	1,067,370	歩A・単A B単 1号
000002 洗浄水	41.6	m ³	120	4,992	歩A・単A B単 2号
000003 圧送管組立・撤去	210.0	m	1,113	233,730	歩A・単A B単 3号
000004 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管延長なし	24	m ³	37,970	911,280	歩A・単A B単 4号
000005 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管L≦60m	18	m ³	38,520	693,360	歩A・単A B単 5号
000006 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管60m<L≦120m	6.0	m ³	39,630	237,780	歩A・単A B単 6号
000007 コンクリート打設(特殊養生) 21-12-25BB, 圧送管60m<L≦120m	25	m ³	42,540	1,063,500	歩A・単A B単 7号
000008 コンクリート打設(特殊養生) 21-12-25BB, 圧送管120m<L≦180m	36	m ³	43,650	1,571,400	歩A・単A B単 8号
000009 コンクリート打設(特殊養生) 21-12-25BB, 圧送管180m<L≦240m	36	m ³	44,760	1,611,360	歩A・単A B単 9号
000010 型枠	497	m ²	10,610	5,273,170	歩A・単A B単 10号
000011 調整コンクリート 21-12-25BB	2.7	m ³	37,970	102,519	歩A・単A B単 11号
000012 鉄筋加工組立	7.58	ton	332,178	2,517,909	歩A・単A B単 12号
000013 目地工	5	m ²	6,438	32,190	歩A・単A B単 13号
000014 シール材	29.2	m	2,791	81,497	歩A・単A B単 14号
000015 油性ペイント	11	m ²	2,221	24,431	歩A・単A B単 15号
000016 ウィーブホール VP φ50	159	箇所	2,049	325,791	歩A・単A B単 16号
合 計				15,752,279	
・ ・既設水路改修工 【合流工ヤード】	1.000	式		14,629,000	
000017 既設水路洗浄 高压洗浄 14.7MPa	915	m ²	1,514	1,385,310	歩A・単A B単 17号
000018 洗浄水	40.4	m ³	120	4,848	歩A・単A B単 18号
000019 圧送管組立・撤去	208.6	m	1,113	232,172	歩A・単A B単 19号
000020 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管延長なし	36	m ³	37,970	1,366,920	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管L≦60m	18	m ³	38,520	693,360	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管60m<L≦120m	37	m ³	39,630	1,466,310	歩A・単A B単 22号
000023 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管120m<L≦180m	33	m ³	40,730	1,344,090	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管180m<L≦240m	18	m ³	41,830	752,940	歩A・単A B単 24号
000025 型枠	412	m ²	10,610	4,371,320	歩A・単A B単 25号
000026 調整コンクリート 21-12-25BB	14	m ³	37,970	531,580	歩A・単A B単 26号
000027 鉄筋加工組立	6.25	ton	332,178	2,076,113	歩A・単A B単 27号
000028 目地工	5	m ²	6,438	32,190	歩A・単A B単 28号
000029 シール材	28.4	m	2,791	79,264	歩A・単A B単 29号
000030 油性ペイント	11	m ²	2,221	24,431	歩A・単A B単 30号
000031 ウィーブホール VP φ50	131	箇所	2,049	268,419	歩A・単A B単 31号
合 計				14,629,267	
・ ・既設水路改修工 【放流工ヤード】	1.000	式		15,766,000	
000032 既設水路洗浄 高压洗浄 14.7MPa	877	m ²	1,514	1,327,778	歩A・単A B単 32号
000033 洗浄水	38.7	m ³	120	4,644	歩A・単A B単 33号
000034 圧送管組立・撤去	208.4	m	1,113	231,949	歩A・単A B単 34号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000035 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管延長なし	22	m ³	37,970	835,340	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管L≤60m	18	m ³	38,520	693,360	歩A・単A B単 36号
000037 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m	36	m ³	39,630	1,426,680	歩A・単A B単 37号
000038 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管120m<L≤180m	30	m ³	40,730	1,221,900	歩A・単A B単 38号
000039 コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管180m<L≤240m	29	m ³	41,830	1,213,070	歩A・単A B単 39号
000040 型枠	432	m ²	10,610	4,583,520	歩A・単A B単 40号
000041 調整コンクリート 21-12-25BB	20	m ³	37,970	759,400	歩A・単A B単 41号
000042 鉄筋加工組立	6.57	ton	332,178	2,182,409	歩A・単A B単 42号
000043 目地工	5	m ²	6,438	32,190	歩A・単A B単 43号
000044 シール材	27.8	m	2,791	77,590	歩A・単A B単 44号
000045 油性ペイント	10	m ²	2,221	22,210	歩A・単A B単 45号
000046 ウィーブホール VP φ50	138	箇所	2,049	282,762	歩A・単A B単 46号
000047 ネットフェンス撤去工 H1200	95	m	922	87,590	歩A・単A B単 47号
000048 侵入防止柵工（ネットフェンス） H1200	95	m	8,246	783,370	歩A・単A B単 48号
合 計				15,765,762	
・ ・ 周辺整備工 【分流水槽付近】	1.000	式		1,420,000	
000049 簡易ゲート工【分流失水水槽】 800×800	1	式	1,420,000	1,420,000	歩A・単A B単 49号
合 計				1,420,000	
・ ・ 撤去工	1.000	式		1,841,000	
000050 土木シート撤去	948	m ³	77	72,996	歩A・単A B単 50号
000051 土木シート運搬処分 (株)K.クリーン	4.7	m ³	12,907	60,663	歩A・単A B単 51号
000052 盛土撤去	357	m ³	236	84,252	歩A・単A B単 52号
000053 盛土材料等運搬処分 ダイワ砕石(株)	357	m ³	4,192	1,496,544	歩A・単A B単 53号
000054 アスファルト舗装版撤去 t=30	106	m ²	633	67,098	歩A・単A B単 54号
000055 アスファルト殻運搬処分 司建設工業(株)	3.2	m ³	5,532	17,702	歩A・単A B単 55号
000056 仮設用水管撤去運搬処分 (株)K.クリーン	0.04	m ³	10,907	436	歩A・単A B単 56号
000057 土間コンクリート破砕 t=150以下	29	m ²	888	25,752	歩A・単A B単 57号
000058 土間コンクリート殻運搬処分 司建設工業(株)	2.9	m ³	5,532	16,043	歩A・単A B単 58号
合 計				1,841,486	
・ ・ 復旧工 【分流水ヤード, 買収範囲内】	1.000	式		2,147,000	
000059 L型擁壁 H=600	24	m	25,660	615,840	歩A・単A B単 59号
000060 二次製品樹設置（細目グレーチングを含む） 300×300×600	2	基	72,910	145,820	歩A・単A B単 60号
000061 侵入防止柵工（ネットフェンス） H1500	58	m	9,822	569,676	歩A・単A B単 61号
000062 侵入防止柵工（門扉） H1500 W4000	1	門	185,814	185,814	歩A・単A B単 62号
000063 アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40	198	m ²	2,014	398,772	歩A・単A B単 63号
000064 路盤工 RC-40, t=100	198	m ²	528	104,544	歩A・単A B単 64号
000065 用水管 VP φ150	7.2	m	4,103	29,542	歩A・単A B単 65号
000066 U字溝 150型	8.0	m	12,076	96,608	歩A・単A B単 66号
合 計				2,146,616	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 既設水路洗浄					
	高压洗浄 14.7MPa		m ²	1,514		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 洗浄水					
			m ³	120		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 圧送管組立・撤去					
			m	1,113		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管延長なし		m ³	37,970		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管L≤60m		m ³	38,520		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m		m ³	39,630		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** コンクリート打設(特殊養生)					
	21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m		m ³	42,540		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** コンクリート打設(特殊養生)					
	21-12-25BB, 圧送管120m<L≤180m		m ³	43,650		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** コンクリート打設(特殊養生)					
	21-12-25BB, 圧送管180m<L≤240m		m ³	44,760		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 型枠					
			m ²	10,610		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 調整コンクリート					
	21-12-25BB		m ³	37,970		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 鉄筋加工組立					
			ton	332,178		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 目地工					
			m ²	6,438		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** シール材					
			m	2,791		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 油性ペイント					
			m ²	2,221		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** ウィーブホール					
	VP φ50		箇所	2,049		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 既設水路洗浄					
	高压洗浄 14.7MPa		m ²	1,514		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 洗浄水					
			m ³	120		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 圧送管組立・撤去					
			m	1,113		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管延長なし		m ³	37,970		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管L≤60m		m ³	38,520		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** コンクリート打設					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m *** B単ー 23号 ***		m3	39,630		歩A・単A
000023	コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管120m<L≤180m *** B単ー 24号 ***		m3	40,730		歩A・単A
000024	コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管180m<L≤240m *** B単ー 25号 ***		m3	41,830		歩A・単A
000025	型枠					
	*** B単ー 26号 ***		m ²	10,610		歩A・単A
000026	調整コンクリート					
	21-12-25BB *** B単ー 27号 ***		m3	37,970		歩A・単A
000027	鉄筋加工組立					
	*** B単ー 28号 ***		ton	332,178		歩A・単A
000028	目地工					
	*** B単ー 29号 ***		m ²	6,438		歩A・単A
000029	シール材					
	*** B単ー 30号 ***		m	2,791		歩A・単A
000030	油性ペイント					
	*** B単ー 31号 ***		m ²	2,221		歩A・単A
000031	ウィーブホール					
	VP φ50 *** B単ー 32号 ***		箇所	2,049		歩A・単A
000032	既設水路洗浄					
	高圧洗浄 14.7MPa *** B単ー 33号 ***		m ²	1,514		歩A・単A
000033	洗浄水					
	*** B単ー 34号 ***		m3	120		歩A・単A
000034	圧送管組立・撤去					
	*** B単ー 35号 ***		m	1,113		歩A・単A
000035	コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管延長なし *** B単ー 36号 ***		m3	37,970		歩A・単A
000036	コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管L≤60m *** B単ー 37号 ***		m3	38,520		歩A・単A
000037	コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m *** B単ー 38号 ***		m3	39,630		歩A・単A
000038	コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管120m<L≤180m *** B単ー 39号 ***		m3	40,730		歩A・単A
000039	コンクリート打設					
	21-12-25BB, 圧送管180m<L≤240m *** B単ー 40号 ***		m3	41,830		歩A・単A
000040	型枠					
	*** B単ー 41号 ***		m ²	10,610		歩A・単A
000041	調整コンクリート					
	21-12-25BB *** B単ー 42号 ***		m3	37,970		歩A・単A
000042	鉄筋加工組立					
	*** B単ー 43号 ***		ton	332,178		歩A・単A
000043	目地工					
			m ²	6,438		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** シール材					
			m	2,791		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 油性ペイント					
			m ²	2,221		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** ウィーブホール					
	VPφ50		箇所	2,049		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** ネットフェンス撤去工					
	H1200		m	922		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 侵入防止柵工（ネットフェンス）					
	H1200		m	8,246		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 簡易ゲート工【分流余水水槽】					
	800×800		式	1,420,000		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 土木シート撤去					
			m ³	77		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 土木シート運搬処分					
	(株)K.クリーン		m ³	12,907		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 盛土撤去					
			m ³	236		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 盛土材料等運搬処分					
	ダイワ砕石(株)		m ³	4,192		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** アスファルト舗装版撤去					
	t=30		m ²	633		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** アスファルト殻運搬処分					
	司建設工業(株)		m ³	5,532		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 仮設用水管撤去運搬処分					
	(株) K.クリーン		m ³	10,907		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 土間コンクリート破砕					
	t=150以下		m ²	888		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 土間コンクリート殻運搬処分					
	司建設工業(株)		m ³	5,532		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** L型擁壁					
	H=600		m	25,660		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 二次製品樹設置（細目グレーチングを含む）					
	300×300×600		基	72,910		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 侵入防止柵工（ネットフェンス）					
	H1500		m	9,822		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 侵入防止柵工（門扉）					
	H1500 W4000		門	185,814		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** アスファルト舗装					
	再生密粒度アスコン(13) t=40		m ²	2,014		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 路盤工					
	RC-40, t=100		m ²	528		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 用水管					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	既設水路洗浄 高压洗浄 14.7MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工, 14.7Mpa	1,000	m ²	1,514	1,514	S単 28号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	洗浄水		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水	1,000	m ³	120	120	S単 8号
	合 計				120	
	単 価				120	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	圧送管組立・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S03013	圧送管組立・撤去 組立+撤去	1,000	m	1,113	1,113	S単 22号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管延長なし		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m ³	37,970	37,970	S単 43号
	合 計				37,970	
	単 価				37,970	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管L≤60m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m ³	38,520	38,520	S単 44号
	合 計				38,520	
	単 価				38,520	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60mを超え120m以下, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m ³	39,630	39,630	S単 45号
	合 計				39,630	
	単 価				39,630	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	コンクリート打設(特殊養生) 21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), 60mを超え120m以下, -, -, なし, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m ³	42,540	42,540	S単 46号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第 3 工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				42,540	
	単 価				42,540	
	*** B 単－ 8 号 ***					
000008	コンクリート打設(特殊養生) 21-12-25BB, 圧送管120m<L≤180m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), 120mを超え180m以下, -, -, なし, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	43,650	43,650	S 単 47号
	合 計				43,650	
	単 価				43,650	
	*** B 単－ 9 号 ***					
000009	コンクリート打設 (特殊養生) 21-12-25BB, 圧送管180m<L≤240m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), 180mを超え240m以下, -, -, なし, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	44,760	44,760	S 単 48号
	合 計				44,760	
	単 価				44,760	
	*** B 単－ 10 号 ***					
000010	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,610	10,610	S 単 53号
	合 計				10,610	
	単 価				10,610	
	*** B 単－ 11 号 ***					
000011	調整コンクリート 21-12-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	37,970	37,970	S 単 43号
	合 計				37,970	
	単 価				37,970	
	*** B 単－ 12 号 ***					
000012	鉄筋加工組立		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし	1,000	ton	332,178	332,178	S 単 23号
	合 計				332,178	
	単 価				332,178	
	*** B 単－ 13 号 ***					
000013	目地工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1,000	m ²	6,438	6,438	S 単 55号
	合 計				6,438	
	単 価				6,438	
	*** B 単－ 14 号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000014	シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,341	2,341	S単 56号
S02116	ウレタン系シール材	0.588	L	765	450	S単 9号
	合 計				2,791	
	単 価				2,791	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	油性ペイント		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,221	2,221	S単 24号
	合 計				2,221	
	単 価				2,221	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	ウィーブホール VP φ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	1.000	箇所	2,049	2,049	S単 26号
	合 計				2,049	
	単 価				2,049	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	既設水路洗浄 高圧洗浄 14.7MPa		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1.000	m ²	1,514	1,514	S単 28号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	洗浄水		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	水	1.000	m ³	120	120	S単 8号
	合 計				120	
	単 価				120	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	圧送管組立・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S03013	圧送管組立・撤去 組立+撤去	1.000	m	1,113	1,113	S単 22号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管延長なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	1.000	m ³	37,970	37,970	S単 43号
	合 計				37,970	
	単 価				37,970	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第 3 工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単－ 21号 ***					
000021	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管L≤60m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	38,520	38,520	S 単 44号
	合 計				38,520	
	単 価				38,520	
	*** B 単－ 22号 ***					
000022	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60mを超え120m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	39,630	39,630	S 単 45号
	合 計				39,630	
	単 価				39,630	
	*** B 単－ 23号 ***					
000023	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管120m<L≤180m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 120mを超え180m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	40,730	40,730	S 単 49号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B 単－ 24号 ***					
000024	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管180m<L≤240m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 180mを超え240m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	41,830	41,830	S 単 50号
	合 計				41,830	
	単 価				41,830	
	*** B 単－ 25号 ***					
000025	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,610	10,610	S 単 53号
	合 計				10,610	
	単 価				10,610	
	*** B 単－ 26号 ***					
000026	調整コンクリート 21-12-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m3	37,970	37,970	S 単 43号
	合 計				37,970	
	単 価				37,970	
	*** B 単－ 27号 ***					
000027	鉄筋加工組立		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし	1.000	ton	332,178	332,178	S単 23号
	合 計				332,178	
	単 価				332,178	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	目地工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6,438	6,438	S単 55号
	合 計				6,438	
	単 価				6,438	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,341	2,341	S単 56号
S02116	ウレタン系シール材	0.588	L	765	450	S単 9号
	合 計				2,791	
	単 価				2,791	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	油性ペイント		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,221	2,221	S単 24号
	合 計				2,221	
	単 価				2,221	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ウィーブホール VP φ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	1.000	箇所	2,049	2,049	S単 26号
	合 計				2,049	
	単 価				2,049	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	既設水路洗浄 高压洗浄 14.7MPa		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工, 14.7Mpa	1.000	m ²	1,514	1,514	S単 28号
	合 計				1,514	
	単 価				1,514	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	洗浄水		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	水	1.000	m ³	120	120	S単 8号
	合 計				120	
	単 価				120	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	圧送管組立・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03013	圧送管組立・撤去 組立+撤去	1.000	m	1,113	1,113	S単 22号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単— 35号 ***					
000035	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管延長なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	37,970	37,970	S単 43号
	合 計				37,970	
	単 価				37,970	
	*** B単— 36号 ***					
000036	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管L≤60m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	38,520	38,520	S単 44号
	合 計				38,520	
	単 価				38,520	
	*** B単— 37号 ***					
000037	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管60m<L≤120m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60mを超え120m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,630	39,630	S単 45号
	合 計				39,630	
	単 価				39,630	
	*** B単— 38号 ***					
000038	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管120m<L≤180m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 120mを超え180m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,730	40,730	S単 49号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単— 39号 ***					
000039	コンクリート打設 21-12-25BB, 圧送管180m<L≤240m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 180mを超え240m以下, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	41,830	41,830	S単 50号
	合 計				41,830	
	単 価				41,830	
	*** B単— 40号 ***					
000040	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,610	10,610	S単 53号
	合 計				10,610	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,610	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	調整コンクリート 21-12-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	37,970	37,970	S単 43号
	合 計				37,970	
	単 価				37,970	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	鉄筋加工組立		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	332,178	332,178	S単 23号
	合 計				332,178	
	単 価				332,178	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	目地工		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m2	6,438	6,438	S単 55号
	合 計				6,438	
	単 価				6,438	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,341	2,341	S単 56号
S02116	ウレタン系シール材	0.588	L	765	450	S単 9号
	合 計				2,791	
	単 価				2,791	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	油性ペイント		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m2	2,221	2,221	S単 24号
	合 計				2,221	
	単 価				2,221	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	ウィーブホール VP φ50		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,ー,φ50	1.000	箇所	2,049	2,049	S単 26号
	合 計				2,049	
	単 価				2,049	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	ネットフェンス撤去工 H1200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	922	922	S単 3号

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	侵入防止柵工（ネットフェンス） H1200		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 5640, 1.2m, 有, 2.0m	1,000	m	8,246	8,246	S単 1号
	合 計				8,246	
	単 価				8,246	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	簡易ゲート工【分流余水水槽】 800×800		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	余水ゲート（簡易ゲート） 800×800 SUS304 四方水密,,	1,000	基	1,420,000	1,420,000	S単 10号
	合 計				1,420,000	
	単 価				1,420,000	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	土木シート撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	77	77	S単 33号
	合 計				77	
	単 価				77	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	土木シート運搬処分 (株)K.クリーン		m3		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 6.5km 以下, 普通	1,000	空m3	907	907	S単 34号
S02123	【処分費】土木シート	1,000	m3	12,000	12,000	S単 17号
	合 計				12,907	
	単 価				12,907	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	235.9	236	S単 36号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	盛土材料等運搬処分 ダイワ砕石(株)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	1,000	m3	1,332	1,332	S単 37号
S02123	【処分費】建設発生土（砂質土）	1,000	m3	2,860	2,860	S単 18号
	合 計				4,192	
	単 価				4,192	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	アスファルト舗装版撤去 t=30		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,~,有り,なし	1.000	m ²	632.5	633	S単 40号
	合 計				633	
	単 価				633	
	*** B単— 55号 ***					
000055	アスファルト殻運搬処分 司建設工業(株)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,6.0km以下,	1.000	m3	2,007	2,007	S単 39号
S02123	【処分費】アスファルト殻	1.000	m3	3,525	3,525	S単 19号
	合 計				5,532	
	単 価				5,532	
	*** B単— 56号 ***					
000056	仮設用水管撤去運搬処分 (株) K.クリーン		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km 以下,普通	1.000	空m3	907	907	S単 34号
S02123	【処分費】塩ビ管	1.000	m3	10,000	10,000	S単 20号
	合 計				10,907	
	単 価				10,907	
	*** B単— 57号 ***					
000057	土間コンクリート破砕 t=150以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,~,有り,なし	1.000	m ²	888	888	S単 41号
	合 計				888	
	単 価				888	
	*** B単— 58号 ***					
000058	土間コンクリート殻運搬処分 司建設工業(株)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,6.0km以下,	1.000	m3	2,007	2,007	S単 39号
S02123	【処分費】無筋コンクリート殻	1.000	m3	3,525	3,525	S単 21号
	合 計				5,532	
	単 価				5,532	
	*** B単— 59号 ***					
000059	L型擁壁 H=600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし	1.000	m	25,660	25,660	S単 38号
	合 計				25,660	
	単 価				25,660	
	*** B単— 60号 ***					
000060	二次製品樹設置(細目グレーチングを含む) 300×300×600		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	1.000	基	6,339	6,339	S単 57号
S02116	二次製品樹(細目グレーチング含む) 300×300,H=600,,	1.000	組	63,300	63,300	S単 11号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.036	m3	40,060	1,442	S単 51号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²	5,450	1,308	S単 54号
SA0311	インパートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.013	m ³	40,060	521	S単 52号
	合 計				72,910	
	単 価				72,910	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	侵入防止柵工（ネットフェンス） H1500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 6825, 1.5m, 有, 2.0m	1.000	m	9,822	9,822	S単 2号
	合 計				9,822	
	単 価				9,822	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	侵入防止柵工（門扉） H1500 W4000		門		1,000 門	歩A 当たり算出
T00001	ネットフェンス工（扉） 1.5m, ネットフェンス式両開き、亜鉛メッキ製	1.000	組	23,554	23,554	T単 1号
S02116	侵入防止柵（ネットフェンス） 両開き門扉, H=1.50m, W=4.0m, ,	1.000	基	143,000	143,000	S単 12号
S02116	基礎ブロック 500×500×700, ,	2.000	個	9,630	19,260	S単 13号
	合 計				185,814	
	単 価				185,814	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし	1.000	m ²	1,840	1,840	S単 60号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	1.000	m ²	173.7	174	S単 58号
	合 計				2,014	
	単 価				2,014	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	路盤工 RC-40, t=100		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	527.9	528	S単 59号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	用水管 VP φ150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	4,103	4,103	S単 27号
	合 計				4,103	
	単 価				4,103	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	U字溝 150型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用 撤去を行わない	1.000	m	4,502	4,502	S単 25号

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	U字溝 150×150×600, ,	1.667	個	920	1,534	S単 14号
S02116	U字溝用グレーチング 150用, ,	1.000	個	6,040	6,040	S単 15号
	合 計				12,076	
	単 価				12,076	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	表土戻し t=200		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	1.000	m ²	68	68	S単 29号
	合 計				68	
	単 価				68	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	取水口復旧 B300×H100 切欠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m	1,305	1,305	S単 42号
	合 計				1,305	
	単 価				1,305	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	土のう設置・撤去 【分流工ヤード】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,940	35,940	S単 32号
	合 計				35,940	
	単 価				35,940	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	土のう設置・撤去 【合流工ヤード】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,940	35,940	S単 32号
	合 計				35,940	
	単 価				35,940	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	土のう設置・撤去 【放流工ヤード】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,940	35,940	S単 32号
	合 計				35,940	
	単 価				35,940	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	交通誘導員警備員B 分流工ヤード搬入経路		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,600	15,600	S単 7号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	交通誘導員警備員B 市道東坂本西国分2号線		人		1.000 人	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 5640, 1.2m, 有, 2.0m		m	8,246		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 6825, 1.5m, 有, 2.0m		m	9,822		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m, 構造物, 廃棄, なし		m	922		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3		供用日	476		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,200		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,600		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	水					
	水		m3	120		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	ウレタン系シール材					
	ウレタン系シール材		L	765		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	余水ゲート(簡易ゲート)					
	余水ゲート(簡易ゲート) 800×800 SUS304 四方水密,,		基	1,420,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	二次製品柵(細目グレーチング含む)					
	二次製品柵(細目グレーチング含む) 300×300, H=600,,		組	63,300		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	侵入防止柵(ネットフェンス)					
	侵入防止柵(ネットフェンス) 両開き門扉, H=1.50m, W=4.0m,,		基	143,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 500×500×700,,		個	9,630		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	U字溝					
	U字溝 150×150×600,,		個	920		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	U字溝用グレーチング					
	U字溝用グレーチング 150用,,		個	6,040		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	水道基本料金					
	水道基本料金		月	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02123	【処分費】土木シート					
	【処分費】土木シート		m3	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	【処分費】建設発生土(砂質土)					
	【処分費】建設発生土(砂質土)		m3	2,860		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	【処分費】アスファルト殻					
	【処分費】アスファルト殻		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	【処分費】塩ビ管					
	【処分費】塩ビ管		m3	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02123	【処分費】無筋コンクリート殻					
	【処分費】無筋コンクリート殻		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S03013	圧送管組立・撤去					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	圧送管組立・撤去 組立＋撤去		m	1,113		歩A・単A
	*** S単－ 23号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D13，SD295，なし		ton	332,178		歩A・単A
	*** S単－ 24号 ***					
S03053	収縮継目（ペイント塗装）					
	収縮継目（ペイント塗装） 収縮継目処理		m ²	2,221		歩A・単A
	*** S単－ 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝，昼間施工，L=600，60kg/個以下，なし，－，－，基礎碎石の施工有り，再利用 撤去を行なわない		m	4,502		歩A・単A
	*** S単－ 26号 ***					
S06005	ドレーン工（ワイプホル取付）					
	ドレーン工（ワイプホル取付） 型枠および鉄筋，壁部，50mm，集水，－，φ50		箇所	2,049		歩A・単A
	*** S単－ 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP，150mm，直管（両差し口），4.0m管，0箇所		m	4,103		歩A・単A
	*** S単－ 28号 ***					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工，14.7Mpa		m ²	1,514		歩A・単A
	*** S単－ 29号 ***					
S15003	耕地復旧（表土掘削・埋戻）					
	耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土埋戻，なし		m ²	68		歩A・単A
	*** S単－ 30号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器〔騒音計（普通型）〕					
	騒音・振動計測機器〔騒音計（普通型）〕 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz，交替制補正対象外		供用日	491		歩A・単A
	*** S単－ 31号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器〔振動レベル計〕					
	騒音・振動計測機器〔振動レベル計〕 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz，交替制補正対象外		供用日	939		歩A・単A
	*** S単－ 32号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m ³	35,940		歩A・単A
	*** S単－ 33号 ***					
S18062	土工用マット（シート類）敷設・撤去					
	土工用マット（シート類）敷設・撤去 撤去		m ²	77		歩A・単A
	*** S単－ 34号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 6.5km以下，普通		空m ³	907		歩A・単A
	*** S単－ 35号 ***					
S71111	騒音・振動調査					
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線	284,205		歩A・単A
	*** S単－ 36号 ***					
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	SP 積込（ルーズ） 土砂，土量50,000m ³ 未満		m ³	235.9		歩A・単A
	*** S単－ 37号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準，バックホウバケット容量0.8m ³ ，土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，6.5km以下		m ³	1,332		歩A・単A
	*** S単－ 38号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下，有り，有り，なし		m	25,660		歩A・単A
	*** S単－ 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕，機械積込（厚15cm超）又は（騒対必要），無し，6.0km以下，		m ³	2,007		歩A・単A
	*** S単－ 40号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版，無し，必要，15cm以下，－，有り，なし		m ²	632.5		歩A・単A
	*** S単－ 41号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版，無し，必要，15cm以下，－，有り，なし		m ²	888		歩A・単A
	*** S単－ 42号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版，－，15cm以下，－		m	1,305		歩A・単A
	*** S単－ 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	37,970		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 44号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	38,520		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 45号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60mを超え120m以下, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	39,630		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 46号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾋﾟｰ), 60mを超え120m以下, -, -, なし, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	42,540		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 47号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾋﾟｰ), 120mを超え180m以下, -, -, なし, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	43,650		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 48号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾋﾟｰ), 180mを超え240m以下, -, -, なし, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	44,760		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 49号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 120mを超え180m以下, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	40,730		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 50号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 180mを超え240m以下, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	41,830		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 51号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%		m3	40,060		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 52号 *** インパートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%		m3	40,060		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 53号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,610		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 54号 *** SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,450		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 55号 *** SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,438		歩A・単A
SA0333	*** S単ー 56号 *** SP シール材 設置する		m	2,341		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 57号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, なし		基	6,339		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 58号 *** SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	173.7		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 59号 *** SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40		m ²	527.9		歩A・単A

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 5640, 1.2m, 有, 2.0m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ネットフェンス1 単位当たり単価 (円/m) 2) 柵高(m)	5,640,000 1.2m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) ブロック基礎区分 4) 支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P22331	ネットフェンス					
		20,000	m	5,640	112,800	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	31,000	10,850	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	24,200	33,880	
Y00004	諸雑費	0.010		44,730	447	
	合 計				164,927	算出数量 20,000 m
	単 価		m		8,246	
	*** S単- 2号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 6825, 1.5m, 有, 2.0m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ネットフェンス1 単位当たり単価 (円/m) 2) 柵高(m)	6,825,000 1.5m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) ブロック基礎区分 4) 支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P22331	ネットフェンス					
		20,000	m	6,825	136,500	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	31,000	13,020	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	24,200	39,446	
Y00004	諸雑費	0.010		52,466	525	
	合 計				196,441	算出数量 20,000 m
	単 価		m		9,822	
	*** S単- 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m, 構造物, 廃棄, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 柵高 2) 基礎区分	1.2m 構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 撤去区分 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	31,000	4,340	
R01003	普通作業員	0.520	人	24,200	12,584	
Y00004	諸雑費	0.090		16,924	1,523	
	合 計				18,447	算出数量 20,000 m
	単 価		m		922	
	*** S単- 4号 ***					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M27941 容量3m3 476円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1,000	供用日	476	476	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				476	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 人
	単 価				31,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 人
	単 価				24,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 人
	単 価				15,600	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	水		m3		1.000	歩A 当たり算出
	水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	水	1.000	m3	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	ウレタン系シール材		L		1.000	歩A 当たり算出
	ウレタン系シール材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96013	ウレタン系シール材	1.000	L	765	765	
	合 計				765	算出数量 1.000 各単位
	単 価				765	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	余水ゲート（簡易ゲート）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	余水ゲート（簡易ゲート） 800×800 SUS304 四方水密,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	余水ゲート（簡易ゲート） 800×800 SUS304 四方水密	1.000	基	1,420,000	1,420,000	
	合 計				1,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,420,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	二次製品柵（細目グレーチング含む）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二次製品柵（細目グレーチング含む） 300×300,H=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96003	二次製品柵（細目グレーチング含む） 300×300,H=600	1.000	組	63,300	63,300	
	合 計				63,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,300	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	侵入防止柵（ネットフェンス）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	侵入防止柵（ネットフェンス） 両開き門扉,H=1.50m,W=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	侵入防止柵（ネットフェンス） 両開き門扉,H=1.50m,W=4.0m	1.000	基	143,000	143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 500×500×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96005	基礎ブロック 500×500×700	1.000	個	9,630	9,630	
	合 計				9,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,630	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	U字溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	U字溝 150×150×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	U字溝 150×150×600	1.000	個	920	920	
	合 計				920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				920	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	U字溝用グレーチング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U字溝用グレーチング 150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	U字溝用グレーチング 150用	1.000	個	6,040	6,040	
	合 計				6,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,040	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	水道基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	水道基本料金	1.000	月	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 17号 ***					
S02123	【処分費】 土木シート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【処分費】 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	【処分費】 土木シート	1.000	m3	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	【処分費】 建設発生土 (砂質土)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【処分費】 建設発生土 (砂質土)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	【処分費】 建設発生土 (砂質土)	1.000	m3	2,860	2,860	
	合 計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,860	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 19号 ***					
S02123	【処分費】アスファルト殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【処分費】アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格					
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	【処分費】アスファルト殻	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単- 20号 ***					
S02123	【処分費】塩ビ管		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【処分費】塩ビ管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格					
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	【処分費】塩ビ管	1.000	m3	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02123	【処分費】無筋コンクリート殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【処分費】無筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格					
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	【処分費】無筋コンクリート殻	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単- 22号 ***					
S03013	圧送管組立・撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	圧送管組立・撤去 組立+撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	組立+撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.460	人	24,200	11,132	
	合 計				11,132	算出数量 10.000 m
	単 価				1,113	
	*** S単- 23号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D13，SD295，なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 組立区分	一般構造物				
	3) 鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	105,000	108,150	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第 3 工区工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	31,000	6,200	
R01010	鉄筋工					
		2.300	人	27,900	64,170	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	24,200	4,840	
Y00004	諸雑費					
		0.120		75,210	9,025	
F01086	ラフレン・スクリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽ騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	31,000	15,500	
R01010	鉄筋工					
		3.500	人	27,900	97,650	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	24,200	7,260	
Y00004	諸雑費					
		0.080		120,410	9,633	
F01086	ラフレン・スクリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽ騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合 計				332,178	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		332,178	
	*** S 単一 24号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	収縮継目処理			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 処理区分	収縮継目処理		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	31,000	2,170	
R01003	普通作業員					
		0.810	人	24,200	19,602	
Y00004	諸雑費					
	2%	0.020		21,772	435	
	合 計				22,207	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,221	
	*** S 単一 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=600				
	4) 規格 II	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	4,502	4,502	
	合 計				4,502	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,502	
	*** S 単一 26号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	型枠および鉄筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 設置区分	壁部				
	3) 規格区分 (mm)	50mm				
	4) フィルター	集水				
	5) フィルター用中詰材	-				
	6) ウィーブホル単価 (円/個)	985				

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) 集水フィルターの規格区分 (mm)	φ 50				
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	985	9,850	
P10003	フィルター φ 50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,000	620	
R01003	普通作業員	0.180	人	24,200	4,356	
R01003	普通作業員	0.040	人	24,200	968	
	合 計				20,494	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		2,049	
	*** S 単 - 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	12,100	29,524	
Y00004	雑材料費	0.020		29,524	590	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,000	2,790	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,100	3,523	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,200	4,598	
	合 計				41,025	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,103	
	*** S 単 - 28号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 吐出圧力	14.7Mpa		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,000	22,010	
R01002	特殊作業員	1.420	人	27,100	38,482	
R01003	普通作業員	2.130	人	24,200	51,546	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	144	3,312	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		112,038	30,250	
	合 計				151,394	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,514	
	*** S 単 - 29号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	表土埋戻		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F08015	バケツ[クロー型・超低・排対型(〜2014)] バケツ容量0.8m3	1.370	日	15,000	20,550	

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第 3 工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	78.000	L	147	11,466	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				57,416	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		68	
	*** S 単一 30号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器〔騒音計（普通型）〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器〔騒音計（普通型）〕 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz、交替制補正対象外			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
M23121	騒音・振動計測機器〔騒音計（普通型）〕 測定レベル1～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	491	491	
	合 計				491	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		491	
	*** S 単一 31号 ***					
S16003	騒音・振動計測機器〔振動レベル計〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器〔振動レベル計〕 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz、交替制補正対象外			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
M23130	騒音・振動計測機器〔振動レベル計〕 測定レベル1～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	939	939	
	合 計				939	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		939	
	*** S 単一 32号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	24,200	350,900	
	合 計				359,400	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		35,940	
	*** S 単一 33号 ***					
S18062	土工用マット（シート類）敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット（シート類）敷設・撤去 撤去			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	24,200	7,744	
	合 計				7,744	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		77	
	*** S 単一 34号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 6.5km 以下、普通			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	6.5km 以下 普通		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
M03005	ガンボトラック[オンロード・デ・イエール] 通称10t積級	1.820	供用日	23,600	42,952	
W14065	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 通称 10.0 t 積級	1.820	供用日	1,230	2,239	
P34029	軽油 バトリール給油	84.000	L	147	12,348	
R01022	運転手（一般）	1.400	人	23,700	33,180	
	合 計				90,719	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		907	
	*** S単ー 35号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
R04004	技師（A） 外業	1.140	人	62,600	71,364	
R04004	技師（A） 内業	0.620	人	62,600	38,812	
R04005	技師（B） 外業	2.280	人	49,300	112,404	
R04005	技師（B） 内業	1.250	人	49,300	61,625	
	合 計				284,205	算出数量 1.000 測線
	単 価		測線		284,205	
	*** S単ー 36号 ***					
SA0102	SP 積込（ルーズ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		235.9	
	*** S単ー 37号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホー バケット容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、6.5km以下			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホー バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,332	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 有り 有り なし				
P96002	二次製品L型擁壁 H=600mm,砂質地盤用 T-25,L=2000mm		個			材変
	単 価		m		25,660	
	*** S単一 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,007	
	*** S単一 40号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		632.5	
	*** S単一 41号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		888	
	*** S単一 42号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	-				
	3) コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		1,305	
	*** S単- 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		37,970	
	*** S単- 44号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,60m以下,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	60m以下				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		38,520	
	*** S単- 45号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,60mを超え120m以下,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	60mを超え120m以下				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,630	
	*** S単- 46号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),60mを超え120m以下,-,-,なし,21-12-25 (20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) 60mを超え120m以下 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		42,540	
	*** S単ー 47号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),120mを超え180m以下,-,-,なし,21-12-25 (20)(高炉B) W/C60%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) 120mを超え180m以下 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		43,650	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),180mを超え240m以下,-,-,なし,21-12-25 (20)(高炉B) W/C60%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) 180mを超え240m以下 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		44,760	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,120mを超え180m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 120mを超え180m以下 - -				

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,730	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,180mを超え240m以下,-,-,-,21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	180mを超え240m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		41,830	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,060	
	*** S単ー 52号 ***					
SA0311	インバートコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,060	
	*** S単ー 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,610	
	*** S単一 54号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,450	
	*** S単一 55号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,438	
	*** S単一 56号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,341	
	*** S単一 57号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 有り なし				
	単 価		基		6,339	
	*** S単一 58号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,~,~,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局