



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
広域農業基盤整備管理調査
「淡路島地域」測量その2業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	「淡路島地域」測量その2業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	成果検定費					
	成果検定費					
	3級基準点測量,TS,150点未満,,		点	9,800		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S61003	3級基準点測量					
	3級基準点測量					
	計上する,永久標識設置なし,原野,低山地,0.00		点	136,160		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S61014	路線測量 作業計画					
	路線測量 作業計画		業務	108,810		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査					
	路線測量 現地踏査					
	低山地,原野,0.40,1,000台未満/12時間,0.00		km	214,915		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S61016	路線測量 線形決定					
	路線測量 線形決定					
	低山地,原野,0.40		km	357,833		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量					
	路線測量 I P設置測量					
	計上する,低山地,原野,0.40,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	415,962		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量					
	低山地,原野,0.40,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	912,892		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量					
	低山地,原野,0.40,1,000台未満/12時間,0.00		km	506,019		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S61020	路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量					
	低山地,原野,0.40,45m未満,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	2,597,596		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S61027	現地測量() 浦壁大池					
	現地測量()					
	1/250,低山地,原野,1.20,0.160		式	5,225,591		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S61027	現地測量() 超良池					
	現地測量()					
	1/250,低山地,原野,1.20,0.060		式	2,594,524		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S61027	現地測量() 花岡池					
	現地測量()					
	1/250,低山地,原野,1.20,0.060		式	2,594,524		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S61027	現地測量() 戸川池(北側)					
	現地測量()					
	1/250,低山地,原野,1.20,0.100		式	3,654,259		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S61027	現地測量() 正木池					
	現地測量()					
	1/250,低山地,原野,1.20,0.050		式	2,338,726		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S61028	現地測量()					
	現地測量()					
	1/250,低山地,原野,1.20		式	88,880		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63014	打合せ(測量業務基準日額)					
	打合せ(測量業務基準日額)					
	着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	56,850		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63014	打合せ(測量業務基準日額)					
	打合せ(測量業務基準日額)					
	中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0日		回	51,150		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1,A-4,500,8cm,0		式	7,536		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X63002	精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	1,639,544		歩A・単A
	*** X単 - 2号 ***					
X63004	旅費交通費(測量外業日帰用)					
	旅費交通費(測量外業日帰用)					
	ライトバン(損料を計上しない),139日,		式	697,502		歩A・単A

事業名	広域農業基盤整備管理調査				
業務名	「淡路島地域」測量その2業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	成果検定費		点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	成果検定費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3 級基準点測量,TS,150点未満,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P96001				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	成果検定費					
	3 級基準点測量,TS,150点未満	1.000	点	9,800	9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,800	
	*** S 単 - 2号 ***					
S61003	3 級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3 級基準点測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上する,永久標識設置なし,原野,低山地,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上する		深夜時間:0.0		
	2)永久標識の設置	永久標識設置なし				
	3)地域	原野				
	4)地形	低山地				
	5)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師					
	内業	3.000	人	61,000	183,000	
R04023	測量技師					
	内業	5.000	人	52,700	263,500	
R04023	測量技師					
	外業	13.000	人	52,700	685,100	
R04024	測量技師補					
	内業	6.000	人	41,300	247,800	
R04024	測量技師補					
	外業	13.000	人	41,300	536,900	
R04025	測量助手					
	内業	2.500	人	37,700	94,250	
R04025	測量助手					
	外業	13.000	人	37,700	490,100	
R04032	測量補助員					
	外業	1.500	人	29,600	44,400	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		2,545,050	63,626	
Y00004	通信運搬費等					
	3.5%	0.035		2,545,050	89,077	
Y00004	材料費					
	1.0%	0.010		2,545,050	25,451	
	合 計				2,723,204	算出数量 20.000 点
	単 価		点		136,160	
Y70001	精度管理費					
		0.090		2,608,676	234,781	
	*** S 単 - 3号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師					
	内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補					
	内業	0.600	人	41,300	24,780	
	合 計				108,810	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,810	
	*** S 単 - 4号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	「淡路島地域」測量その2業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路線測量 現地踏査 低山地,原野,0.40,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	低山地 原野		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)現場条件	0.40 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		142,140	2,132	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		142,140	9,239	
	合 計				153,511	算出数量 1.000 km
	単 価		km		214,915	
	*** S単 - 5号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 低山地,原野,0.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	低山地 原野		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.40		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		248,150	2,482	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		248,150	4,963	
	合 計				255,595	算出数量 1.000 km
	単 価		km		357,833	
Y70001	精度管理費	0.100		250,632	25,063	
	*** S単 - 6号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,低山地,原野,0.40,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無 2)地形区分	計上する 低山地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地物区分 4)特殊地形の補正值	原野 0.40		深夜時間:0.0		
	5)現場条件 6)特殊交通条件による補正值	1,000台未満/12時間 0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		273,840	13,692	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		273,840	9,584	
	合 計				297,116	算出数量 1.000 km
	単 価		km		415,962	
Y70001	精度管理費	0.100		287,532	28,753	

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	「淡路島地域」測量その2業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 低山地,原野,0.40,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	低山地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.40		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	10m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師					
	外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師					
	内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補					
	外業	2.800	人	41,300	115,640	
R04024	測量技師補					
	内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手					
	外業	2.200	人	37,700	82,940	
Y00004	機械経費					
	1.5%	0.015		499,530	7,493	
Y00004	材料費					
	6.0%	0.060		499,530	29,972	
	合 計				536,995	算出数量 1.000 km
	単 価		km		912,892	
Y70001	精度管理費					
		0.100		507,023	50,702	
	*** S単 - 8号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 低山地,原野,0.40,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	低山地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.40		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師					
	外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04023	測量技師					
	内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補					
	外業	1.800	人	41,300	74,340	
R04024	測量技師補					
	内業	1.100	人	41,300	45,430	
R04025	測量助手					
	外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手					
	内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	機械経費					
	2.0%	0.020		344,230	6,885	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		344,230	10,327	
	合 計				361,442	算出数量 1.000 km
	単 価		km		506,019	
Y70001	精度管理費					
		0.100		351,115	35,112	
	*** S単 - 9号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 低山地,原野,0.40,45m未満,10m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	低山地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	原野		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.40		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	10m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	2				

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	「淡路島地域」測量その2業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
	合 計				1,298,798	算出数量 1.000 km
	単 価		km		2,597,596	
Y70001	精度管理費	0.100		1,267,874	126,787	
	*** S単 - 10号 ***					
S61027	現地測量() 浦壁大池		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量() 1/250,低山地,原野,1.20,0.160			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分 2)地形区分	1/250 低山地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域区分 4)特殊地形の補正值	原野 1.20		深夜時間:0.0		
	5)明細計上面積	0.160				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計 (10)補正後				5,225,591	
	合 計				5,225,591	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,225,591	
Y70001	精度管理費	0.050		1,622,754	81,138	
	*** S単 - 11号 ***					
S61027	現地測量() 超良池		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量() 1/250,低山地,原野,1.20,0.060			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分 2)地形区分	1/250 低山地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域区分 4)特殊地形の補正值	原野 1.20		深夜時間:0.0		
	5)明細計上面積	0.060				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	「淡路島地域」測量その2業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計 (10)補正後				2,594,524	
	合 計				2,594,524	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,594,524	
Y70001	精度管理費	0.050		1,622,754	81,138	
	*** S単 - 12号 ***					
S61027	現地測量() 花岡池		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	現地測量() 1/250, 低山地, 原野, 1.20, 0.060			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分	1/250		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形区分	低山地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分	原野		深夜時間: 0.0		
	4) 特殊地形の補正值	1.20				
	5) 明細計上面積	0.060				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計 (10)補正後				2,594,524	
	合 計				2,594,524	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,594,524	
Y70001	精度管理費	0.050		1,622,754	81,138	
	*** S単 - 13号 ***					
S61027	現地測量() 戸川池 (北側)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	現地測量() 1/250, 低山地, 原野, 1.20, 0.100			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分	1/250		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形区分	低山地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分	原野		深夜時間: 0.0		
	4) 特殊地形の補正值	1.20				
	5) 明細計上面積	0.100				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	「淡路島地域」測量その2業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04025	測量助手					
	外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費					
	6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計					
	(10)補正後				3,654,259	
	合 計				3,654,259	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,654,259	
Y70001	精度管理費					
		0.050		1,622,754	81,138	
	*** S 単 - 14号 ***					
S61027	現地測量() 正木池		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	現地測量() 1/250,低山地,原野,1.20,0.050			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/250		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	低山地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	原野		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	1.20				
	5)明細計上面積	0.050				
R04022	測量主任技師					
	内業	0.300	人	61,000	18,300	
R04023	測量技師					
	外業	6.100	人	52,700	321,470	
R04023	測量技師					
	内業	3.100	人	52,700	163,370	
R04024	測量技師補					
	外業	9.400	人	41,300	388,220	
R04024	測量技師補					
	内業	8.000	人	41,300	330,400	
R04025	測量助手					
	外業	8.200	人	37,700	309,140	
Y00004	機械経費					
	6.0%	0.060		1,530,900	91,854	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,530,900	7,655	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,530,900	30,618	
Y00009	小計				1,661,027	
Y00009	小計					
	(10)補正後				2,338,726	
	合 計				2,338,726	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,338,726	
Y70001	精度管理費					
		0.050		1,622,754	81,138	
	*** S 単 - 15号 ***					
S61028	現地測量()		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	現地測量() 1/250,低山地,原野,1.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/250		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	低山地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	原野		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	1.20				
R04022	測量主任技師					
	作業計画(内業)	0.200	人	61,000	12,200	
R04023	測量技師					
	作業計画(内業)	0.300	人	52,700	15,810	
R04024	測量技師補					
	作業計画(内業)	0.300	人	41,300	12,390	
Y00009	小計				40,400	
Y00009	小計					
	(4)補正後				88,880	
	合 計				88,880	算出数量 1.000 式
	単 価		式		88,880	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局