

令和4年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
加古川西部地区幹線水路機能診断業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					8,289,000	
・ 直接人件費		1.000	式		8,289,000	
・・・機能診断 大幹線水路（開水路、暗渠）		1.000	式		1,671,000	
・・・機能診断 大幹線水路（開水路、暗渠）		1.000	式	1,243,000	1,243,000	1 式当たり
S65501	機能診断 線の構造物 0.048km,開水路、暗渠	1.000	式	1,243,062	1,243,062	歩A・単A S単 11号
合 計					1,243,062	
・・・5.施設の重要度評価 （開水路、暗渠）		1.000	式	244,000	244,000	1 式当たり
S63003	5.施設の重要度評価（開水路、暗渠）	1.000	式	244,200	244,200	歩A・単A S単 1号
合 計					244,200	
・・・7.現地調査（定点調査）計画の作成 （開水路、暗渠）		1.000	式	184,000	184,000	1 式当たり
S63003	7.現地調査（定点調査）計画の作成（開水路、暗渠）	1.000	式	184,200	184,200	歩A・単A S単 2号
合 計					184,200	
・・・機能診断 大幹線水路（水路トンネル）		1.000	式		3,920,000	
・・・機能診断 大幹線水路（水路トンネル）		1.000	式	3,138,000	3,138,000	1 式当たり
S65501	機能診断 線の構造物 8.919km,水路トンネル	1.000	式	3,138,300	3,138,300	歩A・単A S単 12号
合 計					3,138,300	
・・・5.施設の重要度評価 （水路トンネル）		1.000	式	323,000	323,000	1 式当たり
S63003	5.施設の重要度評価（水路トンネル）	1.000	式	322,700	322,700	歩A・単A S単 3号
合 計					322,700	
・・・7.現地調査（定点調査）計画の作成 （水路トンネル）		1.000	式	459,000	459,000	1 式当たり
S63003	7.現地調査（定点調査）計画の作成（水路トンネル）	1.000	式	459,000	459,000	歩A・単A S単 4号
合 計					459,000	
・・・機能診断 大幹線水路（管水路）		1.000	式		2,449,000	
・・・機能診断 大幹線水路（管水路）		1.000	式	1,852,000	1,852,000	1 式当たり
S65501	機能診断 線の構造物 0.238km,パイプライン	1.000	式	1,852,282	1,852,282	歩A・単A S単 13号
合 計					1,852,282	
・・・7.現地調査（定点調査）計画の作成 （管水路）		1.000	式	323,000	323,000	1 式当たり
S63003	7.現地調査（定点調査）計画の作成（管水路）	1.000	式	322,700	322,700	歩A・単A S単 5号
合 計					322,700	
・・・11.管理水準の設定 （管水路）		1.000	式	274,000	274,000	1 式当たり
S63003	11.管理水準の設定（管水路）	1.000	式	273,500	273,500	歩A・単A S単 6号
合 計					273,500	
・・・打合せ		1.000	式		249,000	
・・・打合せ（積算）		1.000	式	249,000	249,000	1 式当たり

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63003	5.施設の重要度評価（開水路、暗渠） 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.00人 2.00人 2.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
R04004	技師（A）	1.000	人	58,600	58,600	
R04005	技師（B）	2.000	人	51,200	102,400	
R04006	技師（C）	2.000	人	41,600	83,200	
	合 計				244,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		244,200	
	*** S単一 2号 ***					
S63003	7.現地調査（定点調査）計画の作成（開水路、暗渠） 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 1.00人 1.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
R04004	技師（A）	1.000	人	58,600	58,600	
R04005	技師（B）	1.000	人	51,200	51,200	
R04006	技師（C）	1.000	人	41,600	41,600	
	合 計				184,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		184,200	
	*** S単一 3号 ***					
S63003	5.施設の重要度評価（水路トンネル） 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.50人 2.00人 2.00人 1.50人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
R04004	技師（A）	1.500	人	58,600	87,900	
R04005	技師（B）	2.000	人	51,200	102,400	
R04006	技師（C）	2.000	人	41,600	83,200	
	合 計	1.500	人	32,800	49,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		322,700	
	*** S単一 4号 ***					
S63003	7.現地調査（定点調査）計画の作成（水路トンネル）		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.50人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	3.00人 1.50人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	58,600	87,900	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	51,200	153,600	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	41,600	124,800	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	32,800	49,200	
R04007	技術員					
		1.500	人	29,000	43,500	
	合 計				459,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		459,000	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	7. 現地調査 (定点調査) 計画の作成 (管水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.50人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	2.00人 1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	58,600	87,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	41,600	83,200	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	32,800	49,200	
	合 計				322,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		322,700	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	11. 管理水準の設定 (管水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.50人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	2.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	58,600	87,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	41,600	83,200	
	合 計				273,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		273,500	
	*** S単一 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種 着手前・最終:1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.5日 0日					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	51,200	25,600	
	合 計				54,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,900	
	*** S単一 8号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	41,600	20,800	
	合 計				46,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		46,400	
	*** S単一 9号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,, 一般交通機関, 0日,, L<100km (100km未満)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	762円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2,000	人	762	1,524	
	合 計				1,524	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,524	
	*** S単一 10号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1, A-4, 500, 8cm, 0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1,000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	588	588	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	42	0	
	合 計				7,338	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,338	
	*** S単-11号 ***					
S65501	機能診断 線的構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線的構造物 0.048km,開水路、暗渠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長 2)対象工種	0.048km 開水路、暗渠		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査	計上する 計上する		深夜時間:0.0		
	5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討	計上する 計上する				
	8)5.性能低下要因の推定 9)6.水利・水理機能検討	計上する 計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案 11)10.健全度評価	計上しない 計上する				
	12)11.性能低下予測 13)12.管理水準の設定	計上する 計上する				
	14)13.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定	計上する 計上する				
	16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する 計上する				
	18)17.点検とりまとめ 19)1個別補正現地調査	計上する 1.00				
	20)2-1個別補正資料調査 21)2-2個別補正問診調査	1.00 1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討 23)4個別補正施設の重要度評価	1.00 1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定 25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00 1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案 27)10個別補正健全度評価	1.00 1.00				
	28)11個別補正性能低下予測 29)12個別補正管理水準の設定	1.00 1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討 31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00 1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定 33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00 1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.470	人	58,600	261,942	
R04004	技師(A) 内業	9.450	人	51,200	483,840	
R04005	技師(B) 内業	8.390	人	41,600	349,024	
R04006	技師(C) 内業	4.520	人	32,800	148,256	
	合 計				1,243,062	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,243,062	
	*** S単-12号 ***					
S65501	機能診断 線的構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線的構造物 8.919km,水路トンネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長 2)対象工種	8.919km 水路トンネル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査	計上する 計上する		深夜時間:0.0		
	5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討	計上する 計上する				
	8)5.性能低下要因の推定 9)6.水利・水理機能検討	計上する 計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案 11)10.健全度評価	計上しない 計上する				
	12)11.性能低下予測 13)12.管理水準の設定	計上する 計上する				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14) 13. 機能保全対策の検討	計上する				
	15) 14. 機能保全コストの算定	計上する				
	16) 15. 機能保全計画の策定	計上する				
	17) 16. 農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18) 17. 点検とりまとめ	計上する				
	19) 1個別補正現地調査	1.00				
	20) 2-1個別補正資料調査	1.00				
	21) 2-2個別補正問診調査	1.00				
	22) 3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23) 4個別補正施設の重要度評価	1.00				
	24) 5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25) 6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26) 9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27) 10個別補正健全度評価	1.00				
	28) 11個別補正性能低下予測	1.00				
	29) 12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30) 13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31) 14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32) 15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33) 16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34) 17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	10.660	人	58,600	624,676	
R04004	技師（A） 内業	22.720	人	51,200	1,163,264	
R04005	技師（B） 内業	20.610	人	41,600	857,376	
R04006	技師（C） 内業	15.030	人	32,800	492,984	
	合 計				3,138,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,138,300	
	*** S単ー 13号 ***					
S65501	機能診断 線的構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線的構造物 0.238km, バイブライン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設計対象延長	0.238km		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 対象工種	バイブライン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1. 業務準備	計上する		深夜時間:0.0		
	4) 2-1. 事前調査資料調査	計上する				
	5) 2-2. 事前調査問診調査	計上する				
	6) 3. 施設機能の検討	計上する				
	7) 4. 施設の重要度評価	計上する				
	8) 5. 性能低下要因の推定	計上する				
	11) 10. 健全度評価	計上する				
	12) 11. 性能低下予測	計上する				
	14) 13. 機能保全対策の検討	計上する				
	15) 14. 機能保全コストの算定	計上する				
	16) 15. 機能保全計画の策定	計上する				
	17) 16. 農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18) 17. 点検とりまとめ	計上する				
	19) 1個別補正現地調査	1.00				
	20) 2-1個別補正資料調査	1.00				
	21) 2-2個別補正問診調査	1.00				
	22) 3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23) 4個別補正施設の重要度評価	1.00				
	24) 5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25) 6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26) 9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27) 10個別補正健全度評価	1.00				
	28) 11個別補正性能低下予測	1.00				
	29) 12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30) 13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31) 14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32) 15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33) 16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34) 17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.410	人	58,600	375,626	
R04004	技師（A） 内業	13.640	人	51,200	698,368	
R04005	技師（B） 内業	13.710	人	41,600	570,336	
R04006	技師（C） 内業	6.340	人	32,800	207,952	
	合 計				1,852,282	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,852,282	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1,000	人	58,600	58,600	
	合 計				58,600	算出数量 1,000 人
	単 価				58,600	
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1,000	人	51,200	51,200	
	合 計				51,200	算出数量 1,000 人
	単 価				51,200	
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1,000 人
	単 価				11,900	
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1,000 人
	単 価				19,800	
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1,000	人	41,600	41,600	
	合 計				41,600	算出数量 1,000 人

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				41,600	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	32,800	32,800	
	合 計				32,800	算出数量 1,000 人
	単 価				32,800	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員					
		1.000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単一 8号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間, あり, 100km≦L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 宿泊地 2) 交通機関区分	乙地 ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 高速道路往復料金 (税別)	5,000円				
	4) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5) バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6) 船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7) 航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	2時間				
	11) 補正区分	あり				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	3.000日				
	14) 技師A外業日数	4.495日				
	15) 技師B外業日数	7.685日				
	16) 技師C外業日数	7.690日				
	17) 技術員外業日数	6.685日				
	18) 往復移動距離区分	100km≦L (100km以上)				
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7級相当)		1,000 人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)		1,000 人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)		1,000 人	8,909	8,909	
P54005	設計用技師 (C) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (3級相当)		1,000 人	8,909	8,909	
P54006	設計用技術員宿泊費 (乙地) 消費税抜き (2級相当)		1,000 人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日まで		2,000 人	8,354	16,708	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日まで		3,000 人	8,354	25,062	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日まで		7,000 人	8,354	58,478	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日まで		7,000 人	8,354	58,478	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日まで		6,000 人	6,736	40,416	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1,000 式	5,000	5,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区幹線水路機能診断業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,600	3,200	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.400	L	152	1,581	
	合 計				253,467	算出数量 1.000 式
	単 価		式		253,467	
	*** S単ー 9号 ***					
S65001	現地踏査		km		1,000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 線の構造物			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	41,600	41,600	
R04007	技術員 外業	1.000	人	29,000	29,000	
Y00004	機械経費	0.014		121,800	1,705	
Y00004	材料費	0.008		121,800	974	
	合 計				124,479	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		20,747	
Y00001	単位					
	*** S単ー 10号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 50㎡			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 50㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	41,600	41,600	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	32,800	32,800	
R04007	技術員 外業	1.000	人	29,000	29,000	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		103,400	3,102	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		103,400	2,068	
	合 計				108,570	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,170	
	*** S単ー 11号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 450㎡			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 450㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	41,600	41,600	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	32,800	32,800	
R04007	技術員 外業	1.000	人	29,000	29,000	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		103,400	3,102	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		103,400	2,068	
	合 計				108,570	算出数量 1.000 式

[illegible]