

質問回答書

件名： 令和7年度近畿農政局第5会議室音響設備機器更新

番号	質問事項			回答事項
	資料名	項目	質問内容	
1	仕様書	配置図	こちらの会議室の広さ、天井の高さを教えてください。	広さにつきましては奥行約8m×幅約13mの部屋となります。 天井高につきましては、梁の区間ごとに違っており約255cm～295cmとなります。 範囲については別添補足図面のとおりとなります。
2	仕様書	構成図	既設機器の撤去については、近畿農政局様側でご対応いただく認識でよろしいでしょうか。	当該会議室にある既設機器については当方が撤去します。
3	仕様書	構成図	電源容量は現状で問題ないという認識でよろしいでしょうか。	電源容量は問題ないとの認識です。
4	仕様書	構成図	もし電源容量が不足している場合、そちらでご用意いただける認識でよろしいでしょうか。	電源容量が不足する場合、状況によりますが基本発注者で対応します。
5	仕様書	構成図	電源の空き回路はございますでしょうか。ある場合、利用させていただいてもよろしいでしょうか。	電源の空回路はございます。
6	仕様書	構成図	空き回路がない場合、どのようにお考えでしょうか。	上記のとおり
7	仕様書	品目3 Yealinkシステム（カメラ付き）	YearLinkシステム につきまして、動作モードは Teams Rooms と Zoom Rooms のどちらをご利用予定でしょうか。	想定しているのは「Teams Rooms」です。
8	仕様書	構成図	後方会議室Bへの将来対応とありますが、音声信号線の配線は御見積内でしょうか。含まれるようであれば、後方会議室Bの場所をご提示ください。含まれないのであれば、アンプに空き回路を確保しておくという理解でよろしいでしょうか。	将来的に増設可能となるよう、空き回廊を確保が必要となります。
9	仕様書	構成図	搬入機器の作業前事前納品保管（2～3日）は可能でしょうか。	別の部屋でよければ可能です。
10	仕様書	構成図	複数日にわたる作業は問題ありませんか。可能な場合、日程調整や制約条件をご提示ください。	複数日での作業でも問題ありませんが、隔日となった場合、間の期間、会議室を通常の会議利用可能な状態で作業を終えてください。
11	仕様書	構成図・配置図	『UVC86 USB PTZカメラ』について、構成図では壁掛け設置とありますが、配置図では会議室中央に記載されています。実際の設置想定は壁掛け、天井取付のどちらでしょうか。ご確認をお願いいたします。	天井取り付けの誤りです。

番号	質問事項			回答事項
	資料名	項目	質問内容	
12	仕様書	品目16 ワイヤレス マイク	参考物品に『ATW-T4102/C510』と記載されていますが、仕様上は『ESW-T4102/C510』で間違いないかご確認いただけますでしょうか。	「ESW-T4102/C510」の誤りです。
13	仕様書	品目3 YeaLinkシステム（カメラ付き）	『UVC86 USB PTZカメラ』および『タッチコントローラー MTouch Plus』の記載がございませんでしたが、これらは既存設備でしょうか。それとも弊社で準備が必要でしょうか。記載漏れの可能性も含め、ご確認をお願いいたします	参考物品等に記載ありませんが、新規で設置が必要となります。
14	仕様書	品目3 YeaLinkシステム（カメラ付き）	参考物品に『YearLinkシステム』と記載されていますが、『YeaLinkシステム』でお間違いないでしょうか。	『YeaLinkシステム』の誤りです。
15	仕様書	品目34 現場維持管理費	内容の詳細又は概要をご教示ください。対応が必要な期間をご教示ください。	現場維持管理費とは音響機器の取り付け等作業を行うにあたり、現場を運営するのに必要となる経費であり、本件入札を行うにあたり計上ください。