亀岡中部農地整備事業 佐伯工区整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局 亀岡中部農地整備事業所

工事別条件

項目名	
単価期適用年月	令和6年4月—A
工種区分	その他土木工事(2)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工種・種目	規 格	単 位	数量	備考
直接工事費(仮設工を除く)				
・整地工				
・・湧水処理工				
・・・ 表土掘削・埋戻し		m²	36.000	算出数量:1.000 m²
	施工区分:表土堀削,長期割引単価区分(賃料機械):な			
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	し 施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分(賃料機械):な	m²	1.000	
耕地復旧(表土掘削·埋戻)	L L	m²	1.000	
・・・ 湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ 75, 単粒砕石 4 号	m	119.000	算出数量:1.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深 (m):0.5≦h≦0.7m,排水管の種類:暗渠排水管 (定尺管),口径区分 (mm):φ50~75mm	m	1.000	
高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	φ75,有孔管,,	m	1.000	
暗渠排水工(小運搬(被覆材))	材料区分:砕石,機械区分:不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ3.0t,運搬距離区分:50m以下,	m3	0. 095	
単粒度砕石	,4号 30~20mm,	m3	0.095	
· · · 水平水閘設置工	水平水閘, W接続管, W放流管	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分: VU, 管径区分(mm): 75mm, 形状区分: 片受直管スリープ 付, 管長区分: 4.0m管	m	6. 100	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分: VU, 管径区分(mm): 75mm, 形状区分: 直管(両差し口), 管長区分: 4.0m管	m	1.000	
水平水甲管	K1C型 φ75 H1400,,	個	1.000	
・・分水管設置工				
・・・ 石積取壊・復旧工		m²	0.700	算出数量:1.000 m²
石積類とりこわし	作業区分:人力,種別区分:空積,形状区分:控 45cm未満, 長期割引単価区分:なし	m²	1.000	
SP 石積(張)	積張の区分:積工,構造区分:練石,石の種類:雑割石,長期割引単価区分:なし	m²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・~低騒・排対型(~3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	目	_	
*普通作業員		人	_	
*運転手(特殊)		人	-	
*石工		人	_	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 分水管設置工		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質: 土砂, 施工方法: 現場制約あり, 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	0.900	
*普通作業員		人		
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け+まき出し,締固め区分:人力タコ	m3	0.800	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP,管径区分(mm):150mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管	m	3. 500	

				(2/2)
分水栓	φ 150B型,,	個	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径150,,	個	1.000	
	構造物種別: 小型構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生,			
	工・訂工する, 設計日刊設重・, 養生工の種類・一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設			
	高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65			
SP コンクリート	%	m3	0.090	
*普通作業員		人	_	
*土木一般世話役		人		
*特殊作業員		人	_	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	_	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m²	0.900	
*型わく工		人	_	
*普通作業員		人	_	
*土木一般世話役		人	_	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・水替え工				
・・ 水替え工	作業時排水	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):	<i>k</i> /c = c	1 000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	なし 運転日数:3,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上	箇所	1.000	
	~6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃			
排水ポンプ運転(小口径)	料機械):なし	箇所	1.000	