

令和 8 年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大沢第 1 配水槽進入路整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 8 年 7 月一A
工種区分	舗装工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 道路工				
・ ・ 撤去工				
・ ・ ・ 舗装切断	アスファルト舗装 t=50	m	6.000	算出数量：10.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下, コンクリート舗装版厚：-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	10.000	
* コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動]	通称(切削深)20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装撤去	アスファルト舗装 t=50	m ²	135.000	算出数量：10.000 m ²
SP 舗装版破碎積込（小規模土工）	作業区分：舗装版破碎積込（小規模土工）	m ²	10.000	
* 小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.13m3	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 殻運搬	殻発生作業：舗装版破碎, 積込工法区分：機械積込(小規模土工), DID区間の有無：無し, 運搬距離：7.0km以下,	m3	0.500	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材,,	m3	0.500	
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 掘削工	砂質土	m3	23.000	算出数量：10.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：小規模(標準以外)	m3	10.000	
* 小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.13m3	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 整形工	切土部 砂質土	m ²	32.000	算出数量：10.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	10.000	
・ ・ ・ 路床工	現場発生材 t=500程度	m3	23.000	算出数量：10.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：小規模(標準以外)	m3	11.100	
* 小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.13m3	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	11.100	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	10.000	
・・・法面整形工	盛土部 砂質土	m ²	32.000	算出数量:10.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:有り,土質:砂及び砂質土、粘性土,	m ²	10.000	
*ランマ	通称60~80kg級	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装工				
・・・路盤工	再生砕石 RC-40 t=100	m ²	45.000	算出数量:10.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	10.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10~12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13~14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・不陸整正工	補足材 t=20程度	m ²	90.000	算出数量:10.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:有り,補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満,補足材料:砕石,長期割引単価区分:なし,補足材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	10.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10~12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13~14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) t=50	m ²	135.000	算出数量：10.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：50mm ，比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ），瀝青材料種類： ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分：なし	m ²	10.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型（～2014）]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型（～3次）]	運転質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（J I S規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 法面工				
・・・ 法面芝付工	わら付張芝 B=500程度	m ²	32.000	算出数量：10.000 m ²
芝付工	工種区分：全面張,材料：人工芝(幅 50cm程度)	m ²	10.000	