※名称に【 】のついている単価（市場単価、土木工事標準単価）は＊＊＊としている。

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大沢第１配水槽進入路整備工事

工事別工事名:大沢第１配水槽進入路整備工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,639		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	289		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	691		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02081	芝付工					
	芝付工					
	全面張,人工芝(幅 50cm程度)		㎡	829		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材,,		m3	2,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,763		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
SA0104	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）					
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）					
	舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1,686		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,		㎡	1,487		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,		m3	5,883		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	700.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	有り,16mm以上22mm未満,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	208.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	511.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし		㎡	2,185		歩A・単A