



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
筑後川下流佐賀地域有明排水機場他機能保全検討業務

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	筑後川下流佐賀地域有明排水機場他機能保全検討業務 (第1回変更)

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				(2,443,000)	
				2,490,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		(2,443,000)	
				2,490,000	
・・直接人件費～機械経費 現地調査作業	1.000	式		()	
				1,827,000	
・・・現地調査作業 有明2号排水機場(建屋、土木構造物)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	227,000	227,000	
S65001 現地踏査 点的構造物	()		()	()	歩A・単A
	1.000	施設	62,057	62,057	S単 6号
S65002 近接目視 点的構造物,672㎡	()		()	()	歩A・単A
	1.000	式	140,179	140,179	S単 7号
S65003 コンクリート強度推定調査	()		()	()	歩A・単A
	2.000	測点	3,960	7,920	S単 9号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	()		()	()	歩A・単A
	2.000	箇所	8,203	16,406	S単 10号
合 計				()	
				226,562	
・・・現地調査作業 有明3号排水機場(建屋、土木構造物)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	230,000	230,000	
S65001 現地踏査 点的構造物	()		()	()	歩A・単A
	1.000	施設	62,057	62,057	S単 6号
S65002 近接目視 点的構造物,688㎡	()		()	()	歩A・単A
	1.000	式	143,934	143,934	S単 8号
S65003 コンクリート強度推定調査	()		()	()	歩A・単A
	2.000	測点	3,960	7,920	S単 9号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	()		()	()	歩A・単A
	2.000	箇所	8,203	16,406	S単 10号
合 計				()	
				230,317	
・・・現地調査作業 有明2号排水機場(ポンプ設備)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	346,000	346,000	
S65402 現地踏査及び診断調査(用排水ポンプ) 横軸,2台,計上する,計上する	()		()	()	歩A・単A
	1.000	式	345,640	345,640	S単 11号
合 計				()	
				345,640	
・・・現地調査作業 有明3号排水機場(ポンプ設備)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	346,000	346,000	
S65402 現地踏査及び診断調査(用排水ポンプ) 横軸,2台,計上する,計上する	()		()	()	歩A・単A
	1.000	式	345,640	345,640	S単 11号
合 計				()	
				345,640	
・・・現地調査作業 有明2号排水機場(除塵設備)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	339,000	339,000	
T00001 現地踏査及び現地調査(除塵設備) 有明2号排水機場	()		()	()	歩A・単A
	1.000	式	339,300	339,300	T単 1号
合 計				()	
				339,300	
・・・現地調査作業 有明3号排水機場(除塵設備)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	339,000	339,000	
T00002 現地踏査及び現地調査(除塵設備) 有明3号排水機場	()		()	()	歩A・単A
	1.000	式	339,300	339,300	T単 2号
合 計				()	
				339,300	
・直接人件費～機械経費 移動日に係る直接人件費	1.000	式		()	
				616,000	
・・・移動日に係る直接人件費 機能診断に係る現地調査	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	616,000	616,000	
S02115 主任技師	()		()	()	歩A・単A
	1.140	人	64,800	73,872	S単 1号
S02115 技師(A)	()		()	()	歩A・単A
	3.430	人	57,000	195,510	S単 2号
S02115 技師(B)	()		()	()	歩A・単A
	5.520	人	47,200	260,544	S単 3号
S02115 技師(C)	()		()	()	歩A・単A
	1.190	人	38,400	45,696	S単 4号
S02115 技術員	()		()	()	歩A・単A
	1.190	人	33,600	39,984	S単 5号
合 計				()	
				615,606	
・直接人件費～機械経費 歩掛調査費(機能診断(点的構造物:調査業務))	1.000	式		(0)	
				47,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	筑後川下流佐賀地域有明排水機場他機能保全検討業務 (第1回変更)				

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1,000	人	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1,000 人
	単 価				64,800	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1,000	人	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1,000 人
	単 価				57,000	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1,000	人	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1,000 人
	単 価				47,200	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1,000	人	38,400	38,400	
	合 計				38,400	算出数量 1,000 人
	単 価				38,400	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1,000 人

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	筑後川下流佐賀地域有明排水機場他機能保全検討業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				33,600	
	*** S単- 6号 ***					
S65001	現地踏査		施設		1,000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 点的構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	点的構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
Y00004	機械経費	0.015		121,800	1,827	
Y00004	材料費	0.004		121,800	487	
	合 計				124,114	算出数量 2.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		62,057	
Y00001	単位					
	*** S単- 7号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点的構造物,672㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	点的構造物 672㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		140,179	
	*** S単- 8号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点的構造物,688㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	点的構造物 688㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		143,934	
	*** S単- 9号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1,000 日	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]