



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 技師 (A)					
	技師 (A)		人	57,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 技師 (B)					
	技師 (B)		人	47,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 技術員					
	技術員		人	33,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 技師 (C)					
	技師 (C)		人	38,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 試掘調査					
	試掘調査		箇所	370,000		歩A・単A
S63007	*** S単ー 6号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	344,500		歩A・単A
S63007	*** S単ー 7号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	162,600		歩A・単A
S63007	*** S単ー 8号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	258,000		歩A・単A
S63007	*** S単ー 9号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	42,780		歩A・単A
S63007	*** S単ー 10号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	129,760		歩A・単A
S63007	*** S単ー 11号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	28,520		歩A・単A
S63007	*** S単ー 12号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	133,840		歩A・単A
S65002	*** S単ー 13号 *** 近接目視					
	近接目視 点的構造物, 2, 236㎡		式	466,847		歩A・単A
S65003	*** S単ー 14号 *** コンクリート強度推定調査					
	コンクリート強度推定調査		測点	3,960		歩A・単A
S65009	*** S単ー 15号 *** 中性化深さ試験(ドリル法)					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,203		歩A・単A
X63007	*** X単ー 1号 *** 現地踏査					
	旅費交通費 (機能診断外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 4時間, なし, 100km≤ L (100km以上)		式	112,350		歩A・単A
X63007	*** X単ー 2号 *** 現地調査					
	旅費交通費 (機能診断外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 4時間, なし, 100km≤ L (100km以上)		式	1,176,939		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 現地踏査					
			km	35,208		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 漏水量調査					
	保圧試験		箇所	211,380		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** 概略診断調査【バルブ類】					
			箇所	31,734		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** 概略診断調査【水管橋】					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1,000	人	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1,000 人
	単 価				57,000	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1,000	人	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1,000 人
	単 価				47,200	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1,000 人
	単 価				33,600	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1,000	人	38,400	38,400	
	合 計				38,400	算出数量 1,000 人
	単 価				38,400	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	試掘調査		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	試掘調査			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P96001	試掘調査	1,000	箇所	370,000	370,000	
	合 計				370,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				370,000	
	*** S単－ 6号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04004	技師 (A) 外業	2.500	人	57,000	142,500	
R04005	技師 (B) 外業	2.500	人	47,200	118,000	
R04007	技術員 外業	2.500	人	33,600	84,000	
	合 計				344,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		344,500	
	*** S単－ 7号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				162,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		162,600	
	*** S単－ 8号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A) 外業	2.000	人	57,000	114,000	
R04006	技師 (C) 外業	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員 外業	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				258,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		258,000	
	*** S単－ 9号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.30人				
	6)技師Cの人数	0.30人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	0.300	人	57,000	17,100	
R04005	技師 (B) 外業	0.300	人	47,200	14,160	
R04006	技師 (C) 外業	0.300	人	38,400	11,520	
	合 計				42,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,780	
	*** S単一 10号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.20人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	1.200	人	57,000	68,400	
R04005	技師 (B) 外業	1.300	人	47,200	61,360	
	合 計				129,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,760	
	*** S単一 11号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師 (B) 外業	0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師 (C) 外業	0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				28,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		28,520	
	*** S単一 12号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の数	1.40人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B) 外業	0.700	人	47,200	33,040	
R04006	技師 (C) 外業	1.400	人	38,400	53,760	
R04007	技術員 外業	1.400	人	33,600	47,040	
	合 計				133,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,840	
	*** S単ー 13号 ***					
S65002	近接目視		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物, 2,236㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点の構造物 2,236㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		466,847	
	*** S単ー 14号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 強度推定調査	計上する		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		72,000	7,200	
	合 計				79,200	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		3,960	
	*** S単ー 15号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		85,600	8,560	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		85,600	4,280	
	合 計				98,440	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,203	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X63007	現地踏査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (機能診断外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 4時間, なし, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 高速道路往復料金 (税別)	4,274円		深夜時間: 0.0		
	4) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5) バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6) 船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7) 航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	4時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000人				
	13) 主任技師外業日数	0.000人				
	14) 技師A外業日数	3.450人				
	15) 技師B外業日数	3.450人				
	16) 技師C外業日数	0.000人				
	17) 技術員外業日数	3.450人				
	18) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2,000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2,000	人	1,000	2,000	
P54206	設計用技術員日当 消費税抜き	2,000	人	773	1,546	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54006	設計用技術員宿泊費 (乙地) 消費税抜き (2級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費 3級相当以上 宿泊現地に到着の翌日より29日目まで	3,000	人	8,354	25,062	
P54113	外業の滞在日額旅費 3級相当以上 宿泊現地に到着の翌日より29日目まで	3,000	人	8,354	25,062	
P54112	外業の滞在日額旅費 2級相当以下 宿泊現地に到着の翌日より29日目まで	3,000	人	6,736	20,208	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	4,274	4,274	
M28121	ライトバン[か'アリエンゲン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	21,600	L	156	3,370	
	合 計				112,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		112,350	
	*** X単一 2号 ***					
X63007	現地調査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (機能診断外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 4時間, なし, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 高速道路往復料金 (税別)	4,274円		深夜時間: 0.0		
	4) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5) バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6) 船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7) 航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	4時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000人				
	13) 主任技師外業日数	0.000人				
	14) 技師A外業日数	32.320人				
	15) 技師B外業日数	9.040人				
	16) 技師C外業日数	35.910人				
	17) 技術員外業日数	32.330人				
	18) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2,000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2,000	人	1,000	2,000	
P54205	設計用技師 (C) 日当 消費税抜き	2,000	人	1,000	2,000	
P54206	設計用技術員日当 消費税抜き	2,000	人	773	1,546	

九州農政局

九州農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業	
業務名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	現地踏査		km		10,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	344,500	344,500	S単 6号
Y00004	雑品	0.022		344,500	7,579	
	合 計				352,079	算出数量 10.000 km
	単 価		km		35,208	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	漏水量調査		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	保圧試験					
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	162,600	162,600	S単 7号
Y00004	雑品	0.300		162,600	48,780	
	合 計				211,380	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		211,380	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	概略診断調査【バルブ類】		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	258,000	258,000	S単 8号
Y00004	雑品	0.230		258,000	59,340	
	合 計				317,340	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		31,734	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	概略診断調査【水管橋】		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	42,780	42,780	S単 9号
Y00004	雑品	0.230		42,780	9,839	
	合 計				52,619	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,619	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	概略診断調査【小型ゲート】		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	129,760	129,760	S単 10号
	合 計				129,760	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		12,976	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	管内調査		m		10,000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	28,520	28,520	S単 11号

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

[illegible]

九州農政局

九州農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業		
工事名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 (試掘調査分) (第1回変更)		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(") 370,000	
・工事原価			(") 300,000	
純工事費			(") 232,000	
・直接工事費			(") 204,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 204,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・ 間接工事費			(") 96,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(") 28,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
204,000 × ((13.780*1.000)*1.000*1.000*1.000)			(") 28,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(") 0	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
204,000 × (0.000)			(") 0	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(") 68,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
232,000 × ((29.270*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 68,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・ 官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・ 官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等				
(300,000 × (23.570*1.000+0.04)) 300,000 × (23.570*1.000) +120			(") 70,000	
・ 一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 0	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,100	8,194	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,300	17,255	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,194	819	
	合 計				26,268	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,627	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,100	4,820	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,300	17,255	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,820	482	
	合 計				22,557	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,256	
	*** S単一 3号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 I,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バックホウ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	28,400	7,100	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	20,300	18,676	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		4,820	578	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)		日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バトリル給油		L	142	895	
R01021	運転手(特殊)					
		0.190	人	24,300	4,617	
	合 計				39,221	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,922	
	*** S単一 4号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

九州農政局